		aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x1850	cad	0%	
		Totale MT			**€ 838,04300**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,56256
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,72064
		Totale RU			**€ 39,28320**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 883,96077** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,51367 = 5% * B)			€ 150,27333
		Utili di impresa (C) = 3,45% * (A + B)			€ 103,42341
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.137,66** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,45%			*€ 39,28320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,51367*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.CJ	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CJ - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x1850 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,09000 h	€ 80,90933 0%	€ 7,28184
		Totale AT			**€ 7,28184**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.186	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x1850	1,00000 cad	€ 920,09516 0%	€ 920,09516
		Totale MT			**€ 920,09516**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,84000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 20,30280
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,84000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 22,66320
		Totale RU			**€ 42,96600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 970,34300** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,24792 = 5% * B)			€ 164,95831
		Utili di impresa (C) = 3,44% * (A + B)			€ 113,53013
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.248,83** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,44%			*€ 42,96600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,24792*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.CK	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CK - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x1850 mm			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,09000 h	€ 80,90933 0%	€ 7,28184
		Totale AT			**€ 7,28184**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.187	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x1850	1,00000 cad	€ 1.170,54574 0%	€ 1.170,54574
		Totale MT			**€ 1.170,54574**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,84000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 20,30280
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,84000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 22,66320
		Totale RU			**€ 42,96600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.220,79358** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,37675 = 5% * B)			€ 207,53491
		Utili di impresa (C) = 2,73% * (A + B)			€ 142,83285
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.571,16** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,73%			*€ 42,96600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,37675*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.CL	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CL - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x1850 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,09000 h	€ 80,90933 0%	€ 7,28184
		Totale AT			**€ 7,28184**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.188	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x1850	1,00000 cad	€ 1.259,18777 0%	€ 1.259,18777
		Totale MT			**€ 1.259,18777**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,84000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 20,30280
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,84000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 22,66320
		Totale RU			**€ 42,96600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.309,43561** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,13020 = 5% * B)			€ 222,60405
		Utili di impresa (C) = 2,55% * (A + B)			€ 153,20397
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.685,24** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,55%			*€ 42,96600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,13020*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.CM	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CM - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x850 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.129 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x850	1,00000 cad	€ 530,54368 0%	€ 530,54368
	Totale MT			**€ 530,54368**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
	Totale RU			**€ 30,69000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 565,44097** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,80625 = 5% * B)			€ 96,12496
	Utili di impresa (C) = 4,22% * (A + B)			€ 66,15659
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 727,72** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,22%			*€ 30,69000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,80625*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.CN	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CN - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x1850 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,09000 h	€ 80,90933 0%	€ 7,28184
	Totale AT			**€ 7,28184**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.189 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x1850	1,00000 cad	€ 1.347,50862 0%	€ 1.347,50862
	Totale MT			**€ 1.347,50862**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,84000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 20,30280
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,84000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 22,66320
	Totale RU			**€ 42,96600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.397,75646** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,88093 = 5% * B)			€ 237,61860

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 2,39% * (A + B)			€ 163,53751
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.798,91** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,39%			*€ 42,96600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,88093*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.CO	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CO - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x850 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.130 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x850	1,00000 cad	€ 670,63186 0%	€ 670,63186
	Totale MT			**€ 670,63186**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
	Totale RU			**€ 30,69000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 705,52915** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99700 = 5% * B)			€ 119,93996
	Utili di impresa (C) = 3,38% * (A + B)			€ 82,54691
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 908,02** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,38%			*€ 30,69000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,99700*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.CP	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm CP - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x850 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.131 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x850	1,00000 cad	€ 725,01609 0%	€ 725,01609
	Totale MT			**€ 725,01609**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,60000	€ 26,98000	€ 16,18800

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	Totale RU			**€ 30,69000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 759,91338** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,45926 = 5% * B)			€ 129,18527
	Utili di impresa (C) = 3,14% * (A + B)			€ 88,90987
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 978,01** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,14%			*€ 30,69000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,45926*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.D	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm D - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x450 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.100 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x450	1,00000 cad	€ 240,23273 0%	€ 240,23273
	Totale MT			**€ 240,23273**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,44144
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,65536
	Totale RU			**€ 22,09680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,91863** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25181 = 5% * B)			€ 45,03617
	Utili di impresa (C) = 6,48% * (A + B)			€ 30,99548
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 340,95** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,48%			*€ 22,09680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,25181*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.E	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm E - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x450 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.101 - Distribuzione aeraulica - Griglia di	1,00000	€ 259,01504	€ 259,01504

fonte: http://burc.regione.campania.it

		aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x450	cad	0%	
		Totale MT			**€ 259,01504**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,44144
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,65536
		Totale RU			**€ 22,09680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 283,70094** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41146 = 5% * B)			€ 48,22916
		Utili di impresa (C) = 6,05% * (A + B)			€ 33,19301
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 365,12** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,05%			*€ 22,09680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,41146*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.F	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm F - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x450 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
		Totale AT			**€ 2,58910**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.102	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x450	1,00000 cad	€ 278,13040 0%	€ 278,13040
		Totale MT			**€ 278,13040**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,44144
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,65536
		Totale RU			**€ 22,09680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 302,81630** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,57394 = 5% * B)			€ 51,47877
		Utili di impresa (C) = 5,67% * (A + B)			€ 35,42951
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 389,72** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,67%			*€ 22,09680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,57394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.G	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm G - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x450 mm			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
		Totale AT			**€ 2,58910**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.103	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x450	1,00000 cad	€ 297,92379 0%	€ 297,92379
		Totale MT			**€ 297,92379**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,44144
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,65536
		Totale RU			**€ 22,09680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 322,60969** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,74218 = 5% * B)			€ 54,84365
		Utili di impresa (C) = 5,32% * (A + B)			€ 37,74533
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 415,20** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,32%			*€ 22,09680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,74218*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.H	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm H - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x450 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
		Totale AT			**€ 2,58910**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.104	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x450	1,00000 cad	€ 336,13074 0%	€ 336,13074
		Totale MT			**€ 336,13074**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,44144
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,65536
		Totale RU			**€ 22,09680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 360,81664** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,06694 = 5% * B)			€ 61,33883
		Utili di impresa (C) = 4,76% * (A + B)			€ 42,21555
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 464,37** +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,76%			*€ 22,09680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,06694*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.I	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm I - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1400x450 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.105 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1400x450	1,00000 cad	€ 374,69454 0%	€ 374,69454
	Totale MT			**€ 374,69454**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,18168
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,59792
	Totale RU			**€ 25,77960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 403,54869** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,43016 = 5% * B)			€ 68,60328
	Utili di impresa (C) = 4,96% * (A + B)			€ 47,21520
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 519,37** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,96%			*€ 25,77960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,43016*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.J	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm J - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x450 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.106 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x450	1,00000 cad	€ 470,91372 0%	€ 470,91372
	Totale MT			**€ 470,91372**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,18168
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,59792
	Totale RU			**€ 25,77960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 499,76787** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,24803 = 5% * B)			€ 84,96054

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 4,01% * (A + B)			€ 58,47284
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 643,20** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,01%			*€ 25,77960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,24803*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.K	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm K - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x450 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.107 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x450	1,00000 cad	€ 510,46481 0%	€ 510,46481
	Totale MT			**€ 510,46481**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,18168
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,59792
	Totale RU			**€ 25,77960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 539,31896** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,58421 = 5% * B)			€ 91,68422
	Utili di impresa (C) = 3,71% * (A + B)			€ 63,10032
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 694,10** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,71%			*€ 25,77960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,58421*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.L	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm L - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x450 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.108 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x450	1,00000 cad	€ 549,68284 0%	€ 549,68284
	Totale MT			**€ 549,68284**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,18168
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,50400	€ 26,98000	€ 13,59792

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	Totale RU			**€ 25,77960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 578,53699** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,91756 = 5% * B)			€ 98,35129
	Utili di impresa (C) = 3,46% * (A + B)			€ 67,68883
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 744,58** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,46%			*€ 25,77960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,91756*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.M	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm M - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x650 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.109 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x650	1,00000 cad	€ 230,01487 0%	€ 230,01487
	Totale MT			**€ 230,01487**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,92192
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,54048
	Totale RU			**€ 29,46240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 263,03728** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,23582 = 5% * B)			€ 44,71634
	Utili di impresa (C) = 8,7% * (A + B)			€ 30,77536
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 338,53** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,7%			*€ 29,46240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,23582*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.N	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm N - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x650 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.110 - Distribuzione aeraulica - Griglia di	1,00000	€ 250,45059	€ 250,45059

fonte: http://burc.regione.campania.it

		aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x650	cad	0%	
		Totale MT			**€ 250,45059**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,92192
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,54048
		Totale RU			**€ 29,46240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 283,47300** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40952 = 5% * B)			€ 48,19041
		Utili di impresa (C) = 8,08% * (A + B)			€ 33,16634
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 364,83** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,08%			*€ 29,46240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40952*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.O	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm O - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 600x650 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.111 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 600x650	1,00000 cad	€ 273,18206 0%	€ 273,18206
	Totale MT			**€ 273,18206**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,92192
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,54048
	Totale RU			**€ 29,46240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 306,20447** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,60274 = 5% * B)			€ 52,05476
	Utili di impresa (C) = 7,48% * (A + B)			€ 35,82592
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 394,09** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,48%			*€ 29,46240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,60274*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.P	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm P - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 700x650 mm			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
		Totale AT			**€ 3,56001**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.112	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 700x650	1,00000 cad	€ 296,25848 0%	€ 296,25848
		Totale MT			**€ 296,25848**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,92192
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,54048
		Totale RU			**€ 29,46240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 329,28089** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,79889 = 5% * B)			€ 55,97775
		Utili di impresa (C) = 6,95% * (A + B)			€ 38,52586
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 423,78** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,95%			*€ 29,46240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,79889*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.Q	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm Q - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 800x650 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
		Totale AT			**€ 3,56001**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.113	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 800x650	1,00000 cad	€ 318,01456 0%	€ 318,01456
		Totale MT			**€ 318,01456**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,92192
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,54048
		Totale RU			**€ 29,46240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 351,03697** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,98381 = 5% * B)			€ 59,67628
		Utili di impresa (C) = 6,52% * (A + B)			€ 41,07133
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 451,78** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,52%			*€ 29,46240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,98381*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.R	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm R - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 900x650 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.114 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 900x650	1,00000 cad	€ 340,75792 0%	€ 340,75792
	Totale MT			**€ 340,75792**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,92192
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,54048
	Totale RU			**€ 29,46240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 373,78033** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,17713 = 5% * B)			€ 63,54266
	Utili di impresa (C) = 6,12% * (A + B)			€ 43,73230
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 481,06** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,12%			*€ 29,46240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,17713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.S	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm S - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1000x650 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.115 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1000x650	1,00000 cad	€ 363,14443 0%	€ 363,14443
	Totale MT			**€ 363,14443**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,92192
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,54048
	Totale RU			**€ 29,46240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 396,16684** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,36742 = 5% * B)			€ 67,34836

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 5,78% * (A + B)			€ 46,35152
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 509,87** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,78%			*€ 29,46240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,36742*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.T	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm T - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1200x650 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.116 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1200x650	1,00000 cad	€ 408,00072 0%	€ 408,00072
	Totale MT			**€ 408,00072**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,92192
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,54048
	Totale RU			**€ 29,46240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 441,02313** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74870 = 5% * B)			€ 74,97393
	Utili di impresa (C) = 5,19% * (A + B)			€ 51,59971
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 567,60** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,19%			*€ 29,46240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74870*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.U	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm U - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1600x650 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.117 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1600x650	1,00000 cad	€ 571,08206 0%	€ 571,08206
	Totale MT			**€ 571,08206**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,60000	€ 26,98000	€ 16,18800

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	Totale RU			**€ 30,69000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 605,33207** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,14532 = 5% * B)			€ 102,90645
	Utili di impresa (C) = 3,94% * (A + B)			€ 70,82385
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 779,06** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,94%			*€ 30,69000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,14532*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.V	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm V - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 1800x650 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.118 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 1800x650	1,00000 cad	€ 617,88914 0%	€ 617,88914
	Totale MT			**€ 617,88914**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
	Totale RU			**€ 30,69000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 652,13915** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,54318 = 5% * B)			€ 110,86366
	Utili di impresa (C) = 3,66% * (A + B)			€ 76,30028
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 839,30** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,66%			*€ 30,69000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,54318*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.X	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm X - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 2000x650 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.119 - Distribuzione aeraulica - Griglia di	1,00000	€ 664,04199	€ 664,04199

fonte: http://burc.regione.campania.it

		aspirazione in acciaio con serranda e rete 2000x650	cad	0%	
		Totale MT			**€ 664,04199**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
		Totale RU			**€ 30,69000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 698,29200** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,93548 = 5% * B)			€ 118,70964
		Utili di impresa (C) = 3,41% * (A + B)			€ 81,70016
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 898,70** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,41%			*€ 30,69000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,93548*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.Y	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm Y - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 400x850 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.120 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 400x850	1,00000 cad	€ 275,51349 0%	€ 275,51349
	Totale MT			**€ 275,51349**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
	Totale RU			**€ 30,69000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 310,41078** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63849 = 5% * B)			€ 52,76983
	Utili di impresa (C) = 7,68% * (A + B)			€ 36,31806
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 399,50** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,68%			*€ 30,69000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,63849*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.025.Z	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 025 - Griglia di aspirazione in acciaio zincato con passo delle alette 50 mm Z - Griglia di aspirazione in acciaio zincato fissaggio con viti a vista, passo delle alette 50 mm, con serranda e rete. Dimensioni 500x850 mm			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
		Totale AT			**€ 4,20729**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.121	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio con serranda e rete 500x850	1,00000 cad	€ 300,20764 0%	€ 300,20764
		Totale MT			**€ 300,20764**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
		Totale RU			**€ 30,69000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 335,10493** +0,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84839 = 5% * B)			€ 56,96784
		Utili di impresa (C) = 7,12% * (A + B)			€ 39,20728
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 431,28** +0,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,12%			*€ 30,69000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,84839*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.030.A	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio A - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 1F da 1000 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.190	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 1F-1000	1,00000 cad	€ 65,91055 0%	€ 65,91055
		Totale MT			**€ 65,91055**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
		Totale RU			**€ 11,04840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 78,73896** +0,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66928 = 5% * B)			€ 13,38562
		Utili di impresa (C) = 10,9% * (A + B)			€ 9,21246
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 101,34** +0,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,9%			*€ 11,04840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66928*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.030.B	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio B - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 1F da 1500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.191 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 1F-1500	1,00000 cad	€ 93,60226 0%	€ 93,60226
	Totale MT			**€ 93,60226**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
	Totale RU			**€ 13,50360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 109,04768** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92691 = 5% * B)			€ 18,53811
	Utili di impresa (C) = 9,62% * (A + B)			€ 12,75858
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 140,34** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,62%			*€ 13,50360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92691*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.030.C	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio C - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 1F da 2000 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
	Totale AT			**€ 2,10364**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.192 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 1F-2000	1,00000 cad	€ 120,60406 0%	€ 120,60406
	Totale MT			**€ 120,60406**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,54104
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,41776
	Totale RU			**€ 15,95880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 138,66650** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17867 = 5% * B)			€ 23,57331

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 8,94% * (A + B)			€ 16,22398
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 178,46** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,94%			*€ 15,95880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17867*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.030.D	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio D - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 2F da 1000 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.193 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 2F-1000	1,00000 cad	€ 75,45040 0%	€ 75,45040
	Totale MT			**€ 75,45040**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 11,04840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,27881** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75037 = 5% * B)			€ 15,00740
	Utili di impresa (C) = 9,72% * (A + B)			€ 10,32862
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 113,61** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,72%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75037*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.030.E	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio E - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 2F da 1500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.194 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 2F-1500	1,00000 cad	€ 106,42514 0%	€ 106,42514
	Totale MT			**€ 106,42514**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,26400	€ 26,98000	€ 7,12272

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	Totale RU			**€ 13,50360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 121,87056** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03590 = 5% * B)			€ 20,71800
	Utili di impresa (C) = 8,61% * (A + B)			€ 14,25886
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 156,85** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,61%			*€ 13,50360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03590*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.030.F	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio F - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 2F da 2000 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
	Totale AT			**€ 2,10364**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.195 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 2F-2000	1,00000 cad	€ 136,75756 0%	€ 136,75756
	Totale MT			**€ 136,75756**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,54104
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,41776
	Totale RU			**€ 15,95880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 154,82000** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31597 = 5% * B)			€ 26,31940
	Utili di impresa (C) = 8,01% * (A + B)			€ 18,11394
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 199,25** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,01%			*€ 15,95880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31597*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.030.G	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio G - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 3F da 1000 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.196 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare	1,00000	€ 85,01403	€ 85,01403

fonte: http://burc.regione.campania.it

		in alluminio a feritoia tipo 3F-1000	cad	0%	
		Totale MT			**€ 85,01403**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
		Totale RU			**€ 11,04840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 97,84244** +0,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83166 = 5% * B)			€ 16,63321
		Utili di impresa (C) = 8,77% * (A + B)			€ 11,44757
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 125,92** +0,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,77%			*€ 11,04840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83166*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.030.H	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio H - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 3F da 1500 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
		Totale AT			**€ 1,94182**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.197	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 3F-1500	1,00000 cad	€ 119,94983 0%	€ 119,94983
		Totale MT			**€ 119,94983**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
		Totale RU			**€ 13,50360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 135,39525** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15086 = 5% * B)			€ 23,01719
		Utili di impresa (C) = 7,75% * (A + B)			€ 15,84124
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 174,25** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,75%			*€ 13,50360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15086*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.030.I	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio I - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 3F da 2000 mm			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
		Totale AT			**€ 2,10364**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.198	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 3F-2000	1,00000 cad	€ 153,23222 0%	€ 153,23222
		Totale MT			**€ 153,23222**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,54104
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,41776
		Totale RU			**€ 15,95880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 171,29466** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45600 = 5% * B)			€ 29,12009
		Utili di impresa (C) = 7,24% * (A + B)			€ 20,04148
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 220,46** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,24%			*€ 15,95880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,45600*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.030.J	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio J - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 4F da 1000 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
		Totale AT			**€ 1,94182**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.199	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 4F-1000	1,00000 cad	€ 94,89883 0%	€ 94,89883
		Totale MT			**€ 94,89883**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
		Totale RU			**€ 13,50360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 110,34425** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93793 = 5% * B)			€ 18,75852
		Utili di impresa (C) = 9,51% * (A + B)			€ 12,91028
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 142,01** +0,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,51%			*€ 13,50360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93793*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.030.K	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio K - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 4F da 1500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
	Totale AT			**€ 2,10364**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.200 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 4F-1500	1,00000 cad	€ 133,14146 0%	€ 133,14146
	Totale MT			**€ 133,14146**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,54104
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,41776
	Totale RU			**€ 15,95880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 151,20390** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28523 = 5% * B)			€ 25,70466
	Utili di impresa (C) = 8,2% * (A + B)			€ 17,69086
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 194,60** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,2%			*€ 15,95880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28523*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.030.L	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio L - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 4F da 2000 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.201 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 4F-2000	1,00000 cad	€ 172,02643 0%	€ 172,02643
	Totale MT			**€ 172,02643**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	Totale RU			**€ 18,41400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 193,02953** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64075 = 5% * B)			€ 32,81502

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 7,41% * (A + B)			€ 22,58446
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 248,43** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,41%			*€ 18,41400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,64075*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.030.M	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio M - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 5F da 1000 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.202 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 5F-1000	1,00000 cad	€ 124,23206 0%	€ 124,23206
	Totale MT			**€ 124,23206**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
	Totale RU			**€ 13,50360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 139,67748** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18726 = 5% * B)			€ 23,74517
	Utili di impresa (C) = 7,51% * (A + B)			€ 16,34227
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 179,76** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,51%			*€ 13,50360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18726*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.030.N	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio N - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 5F da 1500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
	Totale AT			**€ 2,10364**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.203 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 5F-1500	1,00000 cad	€ 174,64334 0%	€ 174,64334
	Totale MT			**€ 174,64334**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,54104
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,31200	€ 26,98000	€ 8,41776

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	Totale RU			**€ 15,95880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 192,70578** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63800 = 5% * B)			€ 32,75998
	Utili di impresa (C) = 6,43% * (A + B)			€ 22,54658
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 248,01** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,43%			*€ 15,95880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63800*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.030.O	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio O - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 5F da 2000 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.204 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 5F-2000	1,00000 cad	€ 224,40040 0%	€ 224,40040
	Totale MT			**€ 224,40040**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	Totale RU			**€ 18,41400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 245,40350** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08593 = 5% * B)			€ 41,71860
	Utili di impresa (C) = 5,83% * (A + B)			€ 28,71221
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 315,83** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,83%			*€ 18,41400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,08593*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.030.P	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio P - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 6F da 1000 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.205 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare	1,00000	€ 146,97542	€ 146,97542

fonte: http://burc.regione.campania.it

		in alluminio a feritoia tipo 6F-1000	cad	0%	
		Totale MT			**€ 146,97542**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
		Totale RU			**€ 13,50360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 162,42084** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38058 = 5% * B)			€ 27,61154
		Utili di impresa (C) = 6,46% * (A + B)			€ 19,00324
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 209,04** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,46%			*€ 13,50360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38058*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.030.Q	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio Q - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 6F da 1500 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
		Totale AT			**€ 2,10364**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.206	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 6F-1500	1,00000 cad	€ 205,96305 0%	€ 205,96305
		Totale MT			**€ 205,96305**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,54104
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,41776
		Totale RU			**€ 15,95880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 224,02549** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90422 = 5% * B)			€ 38,08433
		Utili di impresa (C) = 5,54% * (A + B)			€ 26,21098
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 288,32** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,54%			*€ 15,95880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,90422*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.030.R	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio R - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 6F da 2000 mm			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
		Totale AT			**€ 2,58910**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.207	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 6F-2000	1,00000 cad	€ 262,97609 0%	€ 262,97609
		Totale MT			**€ 262,97609**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
		Totale RU			**€ 18,41400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 283,97919** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41382 = 5% * B)			€ 48,27646
		Utili di impresa (C) = 5,04% * (A + B)			€ 33,22557
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 365,48** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,04%			*€ 18,41400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,41382*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.030.S	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio S - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 7F da 1000 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
		Totale AT			**€ 1,94182**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.208	- Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 7F-1000	1,00000 cad	€ 176,65361 0%	€ 176,65361
		Totale MT			**€ 176,65361**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
		Totale RU			**€ 13,50360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 192,09903** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63284 = 5% * B)			€ 32,65684
		Utili di impresa (C) = 5,46% * (A + B)			€ 22,47559
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 247,23** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,46%			*€ 13,50360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63284*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.030.T	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio T - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 7F da 1500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
	Totale AT			**€ 2,10364**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.209 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 7F-1500	1,00000 cad	€ 245,84720 0%	€ 245,84720
	Totale MT			**€ 245,84720**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,54104
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,41776
	Totale RU			**€ 15,95880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 263,90964** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24323 = 5% * B)			€ 44,86464
	Utili di impresa (C) = 4,7% * (A + B)			€ 30,87743
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 339,65** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,7%			*€ 15,95880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24323*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.030.U	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio U - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 7F da 2000 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.210 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 7F-2000	1,00000 cad	€ 313,38738 0%	€ 313,38738
	Totale MT			**€ 313,38738**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	Totale RU			**€ 18,41400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 334,39048** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84232 = 5% * B)			€ 56,84638

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 4,28% * (A + B)			€ 39,12369
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 430,36** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,28%			*€ 18,41400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,84232*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.030.V	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio V - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 8F da 1000 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.211 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 8F-1000	1,00000 cad	€ 215,21741 0%	€ 215,21741
	Totale MT			**€ 215,21741**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
	Totale RU			**€ 13,50360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 230,50102** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95926 = 5% * B)			€ 39,18517
	Utili di impresa (C) = 4,55% * (A + B)			€ 26,96862
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 296,65** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,55%			*€ 13,50360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,95926*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.030.W	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio W - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 8F da 1500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
	Totale AT			**€ 2,10364**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.212 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 8F-1500	1,00000 cad	€ 297,92379 0%	€ 297,92379
	Totale MT			**€ 297,92379**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,54104
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,31200	€ 26,98000	€ 8,41776

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	Totale RU			**€ 15,95880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 315,98623** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,68588 = 5% * B)			€ 53,71766
	Utili di impresa (C) = 3,92% * (A + B)			€ 36,97039
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 406,67** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,92%			*€ 15,95880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,68588*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.030.X	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 030 - Diffusore lineare in alluminio X - Diffusore lineare in alluminio a feritoia con plenum incorporato con sistema di fissaggio non apparente. Tipo 8F da 2000 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.213 - Distribuzione aeraulica - Diffusore lineare in alluminio a feritoia tipo 8F-2000	1,00000 cad	€ 378,31064 0%	€ 378,31064
	Totale MT			**€ 378,31064**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	Totale RU			**€ 18,41400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 399,31374** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,39417 = 5% * B)			€ 67,88334
	Utili di impresa (C) = 3,58% * (A + B)			€ 46,71971
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 513,92** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,58%			*€ 18,41400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,39417*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.035.A	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 035 - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione A - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 150 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
	Totale AT			**€ 2,02273**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.C6.001.214	- Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 150	1,00000 cad	€ 50,73245 0%	€ 50,73245
		Totale MT			**€ 50,73245**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
		Totale RU			**€ 18,41400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,16918** +1,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60494 = 5% * B)			€ 12,09876
		Utili di impresa (C) = 20,1% * (A + B)			€ 8,32679
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 91,59** +1,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,1%			*€ 18,41400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60494*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.035.B	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 035 - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione B - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 200 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
		Totale AT			**€ 2,02273**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.215	- Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 200	1,00000 cad	€ 62,27066 0%	€ 62,27066
		Totale MT			**€ 62,27066**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
		Totale RU			**€ 18,41400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 82,70739** +1,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70301 = 5% * B)			€ 14,06026
		Utili di impresa (C) = 17,3% * (A + B)			€ 9,67677
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 106,44** +1,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,3%			*€ 18,41400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70301*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.035.C	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 035 - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	induzione C - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 250 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
		Totale AT			**€ 2,02273**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.216	- Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 250	1,00000 cad	€ 80,73180 0%	€ 80,73180
		Totale MT			**€ 80,73180**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
		Totale RU			**€ 18,41400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 101,16853** +0,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85993 = 5% * B)			€ 17,19865
		Utili di impresa (C) = 14,14% * (A + B)			€ 11,83672
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 130,20** +0,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,14%			*€ 18,41400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85993*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.035.D	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 035 - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione D - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 300 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
		Totale AT			**€ 2,02273**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.217	- Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 300	1,00000 cad	€ 95,55306 0%	€ 95,55306
		Totale MT			**€ 95,55306**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
		Totale RU			**€ 18,41400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 115,98979** +0,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98591 = 5% * B)			€ 19,71826
		Utili di impresa (C) = 12,34% * (A + B)			€ 13,57081

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 149,28** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,34%			*€ 18,41400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98591*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.035.E	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 035 - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione E - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 350 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
	Totale AT			**€ 2,02273**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.218 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 350	1,00000 cad	€ 122,24558 0%	€ 122,24558
	Totale MT			**€ 122,24558**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,86136
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,00784
	Totale RU			**€ 20,86920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 145,13751** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23367 = 5% * B)			€ 24,67338
	Utili di impresa (C) = 11,17% * (A + B)			€ 16,98109
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 186,79** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,17%			*€ 20,86920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,23367*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.035.F	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 035 - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione F - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
	Totale AT			**€ 2,02273**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.219 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 400	1,00000 cad	€ 156,19410 0%	€ 156,19410
	Totale MT			**€ 156,19410**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,40800	€ 24,17000	€ 9,86136

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,00784
		Totale RU			**€ 20,86920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 179,08603** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52223 = 5% * B)			€ 30,44463
		Utili di impresa (C) = 9,05% * (A + B)			€ 20,95307
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 230,48** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,05%			*€ 20,86920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52223*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.035.G	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 035 - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione G - Diffusore circolare in allumino a quattro coni circolari regolabili ad alta induzione con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03000 h	€ 80,90933 0%	€ 2,42728
	Totale AT			**€ 2,42728**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.220 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a quattro coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 500	1,00000 cad	€ 263,63032 0%	€ 263,63032
	Totale MT			**€ 263,63032**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,18168
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,59792
	Totale RU			**€ 25,77960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 291,83720** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48062 = 5% * B)			€ 49,61232
	Utili di impresa (C) = 6,86% * (A + B)			€ 34,14495
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 375,59** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,86%			*€ 25,77960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,48062*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.038.A	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 038 - Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla A - Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 160 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273

fonte: http://burc.regione.campania.it

		ribaltabile o gru			
		Totale AT			**€ 2,02273**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.221	- Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 160	1,00000 cad	€ 43,47646 0%	€ 43,47646
		Totale MT			**€ 43,47646**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
		Totale RU			**€ 18,41400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,91319** +1,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54326 = 5% * B)			€ 10,86524
		Utili di impresa (C) = 22,39% * (A + B)			€ 7,47784
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 82,26** +1,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,39%			*€ 18,41400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54326*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.038.B	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 038 - Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla B - Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 200 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
		Totale AT			**€ 2,02273**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.222	- Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 200	1,00000 cad	€ 51,73164 0%	€ 51,73164
		Totale MT			**€ 51,73164**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
		Totale RU			**€ 18,41400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 72,16837** +1,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61343 = 5% * B)			€ 12,26862
		Utili di impresa (C) = 19,83% * (A + B)			€ 8,44370
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 92,88** +1,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,83%			*€ 18,41400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61343*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_C06.020.038.C	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 038 - Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla C - Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 250 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
	Totale AT			**€ 2,02273**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.223 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 250	1,00000 cad	€ 67,55207 0%	€ 67,55207
	Totale MT			**€ 67,55207**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	Totale RU			**€ 18,41400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 87,98880** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74791 = 5% * B)			€ 14,95810
	Utili di impresa (C) = 16,26% * (A + B)			€ 10,29469
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 113,24** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,26%			*€ 18,41400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74791*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.038.D	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 038 - Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla D - Diffusore circolare in allumino a tre coni circolari regolabili con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 315 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
	Totale AT			**€ 2,02273**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.224 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a tre coni in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 315	1,00000 cad	€ 81,06487 0%	€ 81,06487
	Totale MT			**€ 81,06487**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	Totale RU			**€ 18,41400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 101,50160** +0,86%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86276 = 5% * B)			€ 17,25527
	Utili di impresa (C) = 14,1% * (A + B)			€ 11,87569
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 130,63** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,1%			*€ 18,41400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86276*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.A	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm A - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x100 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.225 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x100	1,00000 cad	€ 14,48819 0%	€ 14,48819
	Totale MT			**€ 14,48819**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 11,04840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,31660** +1,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23219 = 5% * B)			€ 4,64382
	Utili di impresa (C) = 31,43% * (A + B)			€ 3,19604
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 35,16** +1,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,43%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23219*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AA	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AA - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.250 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800X300	1,00000 cad	€ 56,66809 0%	€ 56,66809

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 56,66809**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,12112
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,06528
	Totale RU			**€ 17,18640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 76,11995** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64702 = 5% * B)			€ 12,94039
	Utili di impresa (C) = 17,54% * (A + B)			€ 8,90603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 97,97** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,54%			*€ 17,18640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64702*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AB	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AB - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x500 mm			
	AT			
CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
CAM25_MT.C6.001.259	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x500	1,00000 cad	€ 37,90957 0%	€ 37,90957
	Totale MT			**€ 37,90957**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,18168
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,59792
	Totale RU			**€ 25,77960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 66,76372** +1,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56749 = 5% * B)			€ 11,34983
	Utili di impresa (C) = 30% * (A + B)			€ 7,81136
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 85,92** +1,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 30%			*€ 25,77960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56749*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AC	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AC - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x500 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.260	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x500	1,00000 cad	€ 44,16638 0%	€ 44,16638
		Totale MT			**€ 44,16638**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,18168
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,59792
		Totale RU			**€ 25,77960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 73,02053** +1,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62067 = 5% * B)			€ 12,41349
		Utili di impresa (C) = 27,43% * (A + B)			€ 8,54340
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 93,98** +1,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,43%			*€ 25,77960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62067*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AD	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AD - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x500 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.261	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x500	1,00000 cad	€ 51,73164 0%	€ 51,73164
		Totale MT			**€ 51,73164**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,18168
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,59792
		Totale RU			**€ 25,77960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 80,58579** +1,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68498 = 5% * B)			€ 13,69958
		Utili di impresa (C) = 24,86% * (A + B)			€ 9,42854
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 103,71** +1,53%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 24,86%			*€ 25,77960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68498*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AE	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AE - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.262 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x500	1,00000 cad	€ 60,29608 0%	€ 60,29608
	Totale MT			**€ 60,29608**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,18168
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,59792
	Totale RU			**€ 25,77960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 89,15023** +1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75778 = 5% * B)			€ 15,15554
	Utili di impresa (C) = 22,47% * (A + B)			€ 10,43058
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 114,74** +1,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,47%			*€ 25,77960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75778*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AF	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AF - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.263 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x500	1,00000 cad	€ 72,83348 0%	€ 72,83348
	Totale MT			**€ 72,83348**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,18168

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,59792
		Totale RU			**€ 25,77960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 101,68763** +1,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86435 = 5% * B)			€ 17,28690
		Utili di impresa (C) = 19,7% * (A + B)			€ 11,89745
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 130,87** +1,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,7%			*€ 25,77960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86435*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AG	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AG - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x500 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.264	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x500	1,00000 cad	€ 86,98861 0%	€ 86,98861
		Totale MT			**€ 86,98861**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,18168
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,59792
		Totale RU			**€ 25,77960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 115,84276** +1,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98466 = 5% * B)			€ 19,69327
		Utili di impresa (C) = 17,29% * (A + B)			€ 13,55360
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 149,09** +1,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,29%			*€ 25,77960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98466*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AH	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AH - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x500 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455

fonte: http://burc.regione.campania.it

			Totale AT		**€ 3,07455**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.265	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x500	1,00000 cad	€ 111,71845 0%	€ 111,71845
			Totale MT		**€ 111,71845**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,18168
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,59792
			Totale RU		**€ 25,77960**
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		**€ 140,57260** +0,87%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19487 = 5% * B)		€ 23,89734
			Utili di impresa (C) = 14,25% * (A + B)		€ 16,44699
			TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024		**€ 180,92** +0,87%
			Incidenza Manodopera sul totale 14,25%		*€ 25,77960*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		*€ 1,19487*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AI	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AI - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x600 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
		Totale AT			**€ 3,56001**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.266	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x600	1,00000 cad	€ 43,16719 0%	€ 43,16719
		Totale MT			**€ 43,16719**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,18168
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,59792
		Totale RU			**€ 25,77960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 72,50680** +1,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61631 = 5% * B)			€ 12,32616
		Utili di impresa (C) = 27,63% * (A + B)			€ 8,48330
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 93,32** +1,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,63%			*€ 25,77960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61631*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AJ	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AJ - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x600 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.267 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300X600	1,00000 cad	€ 49,09093 0%	€ 49,09093
	Totale MT			**€ 49,09093**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,92192
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,54048
	Totale RU			**€ 29,46240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 82,11334** +1,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69796 = 5% * B)			€ 13,95927
	Utili di impresa (C) = 27,88% * (A + B)			€ 9,60726
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 105,68** +1,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,88%			*€ 29,46240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69796*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AK	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AK - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x600 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.268 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400X600	1,00000 cad	€ 59,97492 0%	€ 59,97492
	Totale MT			**€ 59,97492**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,92192
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,54048
	Totale RU			**€ 29,46240**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 92,99733** +1,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79048 = 5% * B)			€ 15,80955
	Utili di impresa (C) = 24,62% * (A + B)			€ 10,88069
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 119,69** +1,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,62%			*€ 29,46240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79048*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AL	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AL - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.251 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000X300	1,00000 cad	€ 71,50123 0%	€ 71,50123
	Totale MT			**€ 71,50123**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,12112
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,06528
	Totale RU			**€ 17,18640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 90,95309** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77310 = 5% * B)			€ 15,46203
	Utili di impresa (C) = 14,68% * (A + B)			€ 10,64151
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 117,06** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,68%			*€ 17,18640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77310*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AM	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AM - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x600 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C6.001.269	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500X600	1,00000 cad	€ 72,83348 0%	€ 72,83348
		Totale MT			**€ 72,83348**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,92192
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,54048
		Totale RU			**€ 29,46240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 105,85589** +1,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89978 = 5% * B)			€ 17,99550
		Utili di impresa (C) = 21,63% * (A + B)			€ 12,38514
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 136,24** +1,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,63%			*€ 29,46240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89978*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AN	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AN - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x600 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
		Totale AT			**€ 3,56001**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.270	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x600	1,00000 cad	€ 85,35898 0%	€ 85,35898
		Totale MT			**€ 85,35898**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,92192
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,54048
		Totale RU			**€ 29,46240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 118,38139** +1,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00624 = 5% * B)			€ 20,12484
		Utili di impresa (C) = 19,34% * (A + B)			€ 13,85062
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 152,36** +1,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,34%			*€ 29,46240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00624*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AO	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AO - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x600 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.271 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x600	1,00000 cad	€ 106,77010 0%	€ 106,77010
	Totale MT			**€ 106,77010**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,92192
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,54048
	Totale RU			**€ 29,46240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 139,79251** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18824 = 5% * B)			€ 23,76473
	Utili di impresa (C) = 16,38% * (A + B)			€ 16,35572
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 179,91** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,38%			*€ 29,46240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18824*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AP	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AP - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x600 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.272 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x600	1,00000 cad	€ 132,82029 0%	€ 132,82029
	Totale MT			**€ 132,82029**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,92192
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,54048
	Totale RU			**€ 29,46240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 165,84270** +0,84%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C2M

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40966 = 5% * B)			€ 28,19326
	Utili di impresa (C) = 13,8% * (A + B)			€ 19,40360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 213,44** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,8%			*€ 29,46240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40966*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AQ	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AQ - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x800 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.273 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x800	1,00000 cad	€ 46,45023 0%	€ 46,45023
	Totale MT			**€ 46,45023**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
	Totale RU			**€ 30,69000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 81,34752** +1,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69145 = 5% * B)			€ 13,82908
	Utili di impresa (C) = 29,31% * (A + B)			€ 9,51766
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 104,69** +1,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,31%			*€ 30,69000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69145*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AR	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AR - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x800 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.274 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x800	1,00000 cad	€ 66,90974 0%	€ 66,90974

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 66,90974**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
	Totale RU			**€ 30,69000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 101,80703** +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86536 = 5% * B)			€ 17,30720
	Utili di impresa (C) = 23,42% * (A + B)			€ 11,91142
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 131,03** +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,42%			*€ 30,69000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86536*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AS	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AS - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x800 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.275 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x800	1,00000 cad	€ 80,73180 0%	€ 80,73180
	Totale MT			**€ 80,73180**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
	Totale RU			**€ 30,69000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 115,62909** +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98285 = 5% * B)			€ 19,65695
	Utili di impresa (C) = 20,62% * (A + B)			€ 13,52860
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 148,81** +1,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,62%			*€ 30,69000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98285*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AT	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AT - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x800 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
		Totale AT			**€ 4,20729**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.276	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x800	1,00000 cad	€ 92,93614 0%	€ 92,93614
		Totale MT			**€ 92,93614**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
		Totale RU			**€ 30,69000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 127,83343** +1,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08658 = 5% * B)			€ 21,73168
		Utili di impresa (C) = 18,65% * (A + B)			€ 14,95651
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 164,52** +1,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,65%			*€ 30,69000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08658*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AU	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AU - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x800 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
		Totale AT			**€ 4,20729**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.277	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x800	1,00000 cad	€ 106,77010 0%	€ 106,77010
		Totale MT			**€ 106,77010**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
		Totale RU			**€ 30,69000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 141,66739** +1,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20417 = 5% * B)			€ 24,08346
		Utili di impresa (C) = 16,83% * (A + B)			€ 16,57509
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 182,33** +1,03%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 16,83%			*€ 30,69000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20417*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AV	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AV - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.252 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x400	1,00000 cad	€ 32,29510 0%	€ 32,29510
	Totale MT			**€ 32,29510**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,44144
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,65536
	Totale RU			**€ 22,09680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,98100** +1,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48434 = 5% * B)			€ 9,68677
	Utili di impresa (C) = 30,13% * (A + B)			€ 6,66678
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 73,33** +1,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,13%			*€ 22,09680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48434*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AW	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AW - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x800 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.278 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x800	1,00000 cad	€ 175,96369 0%	€ 175,96369
	Totale MT			**€ 175,96369**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,08208

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,83552
		Totale RU			**€ 31,91760**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 212,73585** +0,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,80825 = 5% * B)			€ 36,16509
		Utili di impresa (C) = 11,66% * (A + B)			€ 24,89009
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 273,79** +0,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,66%			*€ 31,91760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,80825*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AX	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AX - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x1000 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
		Totale AT			**€ 1,94182**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.279	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x1000	1,00000 cad	€ 53,31368 0%	€ 53,31368
		Totale MT			**€ 53,31368**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
		Totale RU			**€ 13,50360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,75910** +0,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58445 = 5% * B)			€ 11,68905
		Utili di impresa (C) = 15,26% * (A + B)			€ 8,04482
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 88,49** +0,93%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,26%			*€ 13,50360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58445*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AY	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AY - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x1000 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546

fonte: http://burc.regione.campania.it

			Totale AT		**€ 2,26546**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.280	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x1000	1,00000 cad	€ 68,87243 0%	€ 68,87243
			Totale MT		**€ 68,87243**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,12112
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,06528
			Totale RU		**€ 17,18640**
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		**€ 88,32429** +0,93%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75076 = 5% * B)		€ 15,01513
			Utili di impresa (C) = 15,12% * (A + B)		€ 10,33394
			TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024		**€ 113,67** +0,93%
			Incidenza Manodopera sul totale 15,12%		*€ 17,18640*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		*€ 0,75076*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.AZ	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm AZ - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x1000 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
		Totale AT			**€ 2,58910**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.281	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x1000	1,00000 cad	€ 88,29707 0%	€ 88,29707
		Totale MT			**€ 88,29707**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,44144
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,65536
		Totale RU			**€ 22,09680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 112,98297** +0,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96036 = 5% * B)			€ 19,20710
		Utili di impresa (C) = 15,2% * (A + B)			€ 13,21901
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 145,41** +0,93%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,2%			*€ 22,09680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96036*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.B	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm B - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x100 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.226 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x100	1,00000 cad	€ 16,46277 0%	€ 16,46277
	Totale MT			**€ 16,46277**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 11,04840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,29118** +1,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24898 = 5% * B)			€ 4,97950
	Utili di impresa (C) = 29,31% * (A + B)			€ 3,42707
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,70** +1,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,31%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24898*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.BA	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm BA - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x1000 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.282 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x1000	1,00000 cad	€ 111,71845 0%	€ 111,71845
	Totale MT			**€ 111,71845**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,18168
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,59792
	Totale RU			**€ 25,77960**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 140,57260** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19487 = 5% * B)			€ 23,89734
	Utili di impresa (C) = 14,25% * (A + B)			€ 16,44699
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 180,92** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,25%			*€ 25,77960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.BB	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm BB - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x1000 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.283 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x1000	1,00000 cad	€ 132,82029 0%	€ 132,82029
	Totale MT			**€ 132,82029**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,92192
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,54048
	Totale RU			**€ 29,46240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 165,84270** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40966 = 5% * B)			€ 28,19326
	Utili di impresa (C) = 13,8% * (A + B)			€ 19,40360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 213,44** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,8%			*€ 29,46240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40966*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.BC	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm BC - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x1000 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C6.001.284	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x1000	1,00000 cad	€ 175,96369 0%	€ 175,96369
		Totale MT			**€ 175,96369**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
		Totale RU			**€ 30,69000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 210,86098** +0,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79232 = 5% * B)			€ 35,84637
		Utili di impresa (C) = 11,31% * (A + B)			€ 24,67074
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 271,38** +0,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,31%			*€ 30,69000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79232*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.BD	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm BD - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x1000 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.285	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x1000	1,00000 cad	€ 208,92492 0%	€ 208,92492
		Totale MT			**€ 208,92492**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,08208
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,83552
		Totale RU			**€ 31,91760**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 245,69708** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08843 = 5% * B)			€ 41,76850
		Utili di impresa (C) = 10,09% * (A + B)			€ 28,74656
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 316,21** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,09%			*€ 31,91760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,08843*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.BE	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm BE - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.253 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x400	1,00000 cad	€ 38,54001 0%	€ 38,54001
	Totale MT			**€ 38,54001**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,44144
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,65536
	Totale RU			**€ 22,09680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 65,49137** +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55668 = 5% * B)			€ 11,13353
	Utili di impresa (C) = 26,22% * (A + B)			€ 7,66249
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 84,29** +1,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,22%			*€ 22,09680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55668*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.BF	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm BF - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.254 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x400	1,00000 cad	€ 43,83331 0%	€ 43,83331
	Totale MT			**€ 43,83331**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,44144
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,65536
	Totale RU			**€ 22,09680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,51921** +1,54%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania@C2M

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58241 = 5% * B)			€ 11,64827
	Utili di impresa (C) = 25,06% * (A + B)			€ 8,01675
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 88,18** +1,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,06%			*€ 22,09680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58241*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.BG	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm BG - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.255 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x400	1,00000 cad	€ 50,73245 0%	€ 50,73245
	Totale MT			**€ 50,73245**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,44144
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,65536
	Totale RU			**€ 22,09680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 75,41835** +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64106 = 5% * B)			€ 12,82112
	Utili di impresa (C) = 22,77% * (A + B)			€ 8,82395
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 97,06** +1,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,77%			*€ 22,09680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.BH	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm BH - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.256 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x400	1,00000 cad	€ 57,66727 0%	€ 57,66727

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 57,66727**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,44144
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,65536
	Totale RU			**€ 22,09680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 82,35317** +1,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70000 = 5% * B)			€ 14,00004
	Utili di impresa (C) = 20,85% * (A + B)			€ 9,63532
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 105,99** +1,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,85%			*€ 22,09680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70000*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.BI	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm BI - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x400 mm			
	AT			
CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
CAM25_MT.C6.001.257	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x400	1,00000 cad	€ 74,13004 0%	€ 74,13004
	Totale MT			**€ 74,13004**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,44144
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,65536
	Totale RU			**€ 22,09680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 98,81594** +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83994 = 5% * B)			€ 16,79871
	Utili di impresa (C) = 17,37% * (A + B)			€ 11,56147
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 127,18** +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,37%			*€ 22,09680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83994*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.BJ	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm BJ - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x400 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
		Totale AT			**€ 2,58910**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.258	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x400	1,00000 cad	€ 88,29707 0%	€ 88,29707
		Totale MT			**€ 88,29707**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,44144
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,65536
		Totale RU			**€ 22,09680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 112,98297** +0,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96036 = 5% * B)			€ 19,20710
		Utili di impresa (C) = 15,2% * (A + B)			€ 13,21901
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 145,41** +0,93%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,2%			*€ 22,09680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96036*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.C	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm C - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x100 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.227	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x100	1,00000 cad	€ 19,44843 0%	€ 19,44843
		Totale MT			**€ 19,44843**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
		Totale RU			**€ 11,04840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,27684** +1,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27435 = 5% * B)			€ 5,48706
		Utili di impresa (C) = 26,6% * (A + B)			€ 3,77639
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 41,54** +1,64%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 26,6%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27435*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.D	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm D - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x100 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.228 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x100	1,00000 cad	€ 23,08832 0%	€ 23,08832
	Totale MT			**€ 23,08832**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 11,04840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,91673** +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30529 = 5% * B)			€ 6,10584
	Utili di impresa (C) = 23,9% * (A + B)			€ 4,20226
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 46,22** +1,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,9%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30529*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.E	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm E - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x100 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.229 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x100	1,00000 cad	€ 26,34757 0%	€ 26,34757
	Totale MT			**€ 26,34757**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
		Totale RU			**€ 11,04840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39,17598** +1,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33300 = 5% * B)			€ 6,65992
		Utili di impresa (C) = 21,91% * (A + B)			€ 4,58359
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 50,42** +1,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,91%			*€ 11,04840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33300*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.F	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm F - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x100 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.230	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x100	1,00000 cad	€ 32,96122 0%	€ 32,96122
		Totale MT			**€ 32,96122**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
		Totale RU			**€ 11,04840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,78963** +1,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38921 = 5% * B)			€ 7,78424
		Utili di impresa (C) = 18,75% * (A + B)			€ 5,35739
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 58,93** +1,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,75%			*€ 11,04840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38921*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.G	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm G - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x100 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
CAM25_MT.C6.001.231	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x100	1,00000 cad	€ 39,87226 0%	€ 39,87226
	Totale MT			**€ 39,87226**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 11,04840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52,70067** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44796 = 5% * B)			€ 8,95911
	Utili di impresa (C) = 16,29% * (A + B)			€ 6,16598
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 67,83** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,29%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44796*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.H	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm H - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x150 mm			
	AT			
CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
CAM25_MT.C6.001.232	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x150	1,00000 cad	€ 17,45006 0%	€ 17,45006
	Totale MT			**€ 17,45006**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 11,04840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,27847** +1,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25737 = 5% * B)			€ 5,14734
	Utili di impresa (C) = 28,35% * (A + B)			€ 3,54258
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38,97** +1,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,35%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25737*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.I	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm I - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x150 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.233 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x150	1,00000 cad	€ 19,94802 0%	€ 19,94802
	Totale MT			**€ 19,94802**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 11,04840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,77643** +1,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27860 = 5% * B)			€ 5,57199
	Utili di impresa (C) = 26,19% * (A + B)			€ 3,83484
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 42,18** +1,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,19%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27860*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.J	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm J - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x150 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.234 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x150	1,00000 cad	€ 23,06453 0%	€ 23,06453
	Totale MT			**€ 23,06453**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 11,04840**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,89294** +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30509 = 5% * B)			€ 6,10180
	Utili di impresa (C) = 23,92% * (A + B)			€ 4,19947
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 46,19** +1,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,92%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30509*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.L	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm L - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x150 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.235 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x150	1,00000 cad	€ 32,96122 0%	€ 32,96122
	Totale MT			**€ 32,96122**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 11,04840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,78963** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38921 = 5% * B)			€ 7,78424
	Utili di impresa (C) = 18,75% * (A + B)			€ 5,35739
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 58,93** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,75%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38921*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.M	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm M - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x150 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C6.001.236	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x150	1,00000 cad	€ 41,83494 0%	€ 41,83494
		Totale MT			**€ 41,83494**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
		Totale RU			**€ 11,04840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 54,66335** +0,96%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46464 = 5% * B)			€ 9,29277
		Utili di impresa (C) = 15,7% * (A + B)			€ 6,39561
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 70,35** +0,96%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,7%			*€ 11,04840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.N	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm N - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x150 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.237	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x150	1,00000 cad	€ 49,09093 0%	€ 49,09093
		Totale MT			**€ 49,09093**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
		Totale RU			**€ 11,04840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,91934** +0,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52631 = 5% * B)			€ 10,52629
		Utili di impresa (C) = 13,86% * (A + B)			€ 7,24456
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 79,69** +0,85%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,86%			*€ 11,04840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52631*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.O	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm O - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x200 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.238 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisseinclinate di 45° con serranda da mm 200X200	1,00000 cad	€ 19,74581 0%	€ 19,74581
	Totale MT			**€ 19,74581**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
	Totale RU			**€ 13,50360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,19123** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29913 = 5% * B)			€ 5,98251
	Utili di impresa (C) = 29,82% * (A + B)			€ 4,11737
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45,29** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,82%			*€ 13,50360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29913*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.P	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm P - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x200 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.239 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300X200	1,00000 cad	€ 23,06453 0%	€ 23,06453
	Totale MT			**€ 23,06453**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
	Totale RU			**€ 13,50360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,50995** +1,68%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32733 = 5% * B)			€ 6,54669
	Utili di impresa (C) = 27,25% * (A + B)			€ 4,50566
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 49,56** +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,25%			*€ 13,50360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.Q	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm Q - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x200 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.240 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400X200	1,00000 cad	€ 27,35865 0%	€ 27,35865
	Totale MT			**€ 27,35865**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
	Totale RU			**€ 13,50360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,80407** +1,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36383 = 5% * B)			€ 7,27669
	Utili di impresa (C) = 24,51% * (A + B)			€ 5,00808
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 55,09** +1,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,51%			*€ 13,50360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36383*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.R	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm R - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x200 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.241 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500X200	1,00000 cad	€ 31,61708 0%	€ 31,61708

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 31,61708**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
	Totale RU			**€ 13,50360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,06250** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40003 = 5% * B)			€ 8,00063
	Utili di impresa (C) = 22,29% * (A + B)			€ 5,50631
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 60,57** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,29%			*€ 13,50360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40003*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.S	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm S - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x200 mm			
	AT			
CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
CAM25_MT.C6.001.242	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600X200	1,00000 cad	€ 37,23155 0%	€ 37,23155
	Totale MT			**€ 37,23155**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
	Totale RU			**€ 13,50360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52,67697** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44775 = 5% * B)			€ 8,95508
	Utili di impresa (C) = 19,92% * (A + B)			€ 6,16321
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 67,80** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,92%			*€ 13,50360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44775*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.T	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm T - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 800x200 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
		Totale AT			**€ 1,94182**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.243	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800X200	1,00000 cad	€ 46,45023 0%	€ 46,45023
		Totale MT			**€ 46,45023**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
		Totale RU			**€ 13,50360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,89565** +1,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52611 = 5% * B)			€ 10,52226
		Utili di impresa (C) = 16,95% * (A + B)			€ 7,24179
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 79,66** +1,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,95%			*€ 13,50360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52611*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.U	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm U - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 1000x200 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
		Totale AT			**€ 1,94182**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.244	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000X200	1,00000 cad	€ 53,70622 0%	€ 53,70622
		Totale MT			**€ 53,70622**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
		Totale RU			**€ 13,50360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 69,15164** +0,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58779 = 5% * B)			€ 11,75578
		Utili di impresa (C) = 15,17% * (A + B)			€ 8,09074
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 89,00** +0,93%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 15,17%			*€ 13,50360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58779*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.V	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm V - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 200x300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.245 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200X300	1,00000 cad	€ 25,36028 0%	€ 25,36028
	Totale MT			**€ 25,36028**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,12112
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,06528
	Totale RU			**€ 17,18640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,81214** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38090 = 5% * B)			€ 7,61806
	Utili di impresa (C) = 29,8% * (A + B)			€ 5,24302
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 57,67** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,8%			*€ 17,18640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38090*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.W	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm W - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 300x300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.246 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300X300	1,00000 cad	€ 29,97556 0%	€ 29,97556
	Totale MT			**€ 29,97556**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,12112

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,06528
		Totale RU			**€ 17,18640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,42742** +1,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42013 = 5% * B)			€ 8,40266
		Utili di impresa (C) = 27,02% * (A + B)			€ 5,78301
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 63,61** +1,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,02%			*€ 17,18640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42013*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.X	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm X - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 400x300 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
		Totale AT			**€ 2,26546**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.247	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400X300	1,00000 cad	€ 36,23237 0%	€ 36,23237
		Totale MT			**€ 36,23237**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,12112
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,06528
		Totale RU			**€ 17,18640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 55,68423** +1,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47332 = 5% * B)			€ 9,46632
		Utili di impresa (C) = 23,98% * (A + B)			€ 6,51506
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 71,67** +1,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,98%			*€ 17,18640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47332*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.Y	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm Y - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 500x300 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546

fonte: http://burc.regione.campania.it

					Totale AT	**€ 2,26546**
	MT					
	CAM25_MT.C6.001.248	-	Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500X300	1,00000 cad	€ 44,16638 0%	€ 44,16638
					Totale MT	**€ 44,16638**
	RU					
	CAM25_RU.M.001.003	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,12112
	CAM25_RU.M.001.005	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,06528
					Totale RU	**€ 17,18640**
					Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	**€ 63,61824** +1,29%
					Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54076 = 5% * B)	€ 10,81510
					Utili di impresa (C) = 20,99% * (A + B)	€ 7,44333
					TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	**€ 81,88** +1,29%
					Incidenza Manodopera sul totale 20,99%	*€ 17,18640*
					Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	*€ 0,54076*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.040.Z	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 040 - Griglia di aspirazione in acciaioad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm Z - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, con serranda, sistema di fissaggio con viti a vista, verniciato bianco RAL 9010. Dimensioni 600x300 mm					
	AT					
	CAM25_AT.E.01.003D	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
					Totale AT	**€ 2,26546**
	MT					
	CAM25_MT.C6.001.249	-	Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in acciaio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600X300	1,00000 cad	€ 46,79518 0%	€ 46,79518
					Totale MT	**€ 46,79518**
	RU					
	CAM25_RU.M.001.003	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,12112
	CAM25_RU.M.001.005	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,06528
					Totale RU	**€ 17,18640**
					Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	**€ 66,24704** +1,24%
					Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56310 = 5% * B)	€ 11,26200
					Utili di impresa (C) = 20,16% * (A + B)	€ 7,75090
					TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	**€ 85,26** +1,24%
					Incidenza Manodopera sul totale 20,16%	*€ 17,18640*
					Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	*€ 0,56310*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.042.A	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 042 - Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi A - Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 150 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
	Totale AT			**€ 2,02273**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.286 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a coni fissi in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 150	1,00000 cad	€ 33,27050 0%	€ 33,27050
	Totale MT			**€ 33,27050**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	Totale RU			**€ 18,41400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,70723** +1,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45651 = 5% * B)			€ 9,13023
	Utili di impresa (C) = 26,64% * (A + B)			€ 6,28375
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 69,12** +1,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,64%			*€ 18,41400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45651*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.042.B	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 042 - Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi B - Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 200 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
	Totale AT			**€ 2,02273**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.287 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a coni fissi in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 200	1,00000 cad	€ 41,83494 0%	€ 41,83494
	Totale MT			**€ 41,83494**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	Totale RU			**€ 18,41400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 62,27167** +1,41%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52931 = 5% * B)			€ 10,58618
	Utili di impresa (C) = 22,98% * (A + B)			€ 7,28579
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 80,14** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,98%			*€ 18,41400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52931*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.042.C	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 042 - Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi C - Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 250 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
	Totale AT			**€ 2,02273**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.288 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a coni fissi in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 250	1,00000 cad	€ 50,10201 0%	€ 50,10201
	Totale MT			**€ 50,10201**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	Totale RU			**€ 18,41400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 70,53874** +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59958 = 5% * B)			€ 11,99159
	Utili di impresa (C) = 20,28% * (A + B)			€ 8,25303
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 90,78** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,28%			*€ 18,41400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59958*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.042.D	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 042 - Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi D - Diffusore circolare in allumino a coni circolari fissi con serranda di regolazione a farfalla, sistema di fissaggio viti non a vista, verniciato bianco RAL 9010. Diametro 300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
	Totale AT			**€ 2,02273**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.289 - Distribuzione aeraulica - Diffusore circolare a coni fissi in alluminio con serranda a farfalla di ø mm 300	1,00000 cad	€ 58,33340 0%	€ 58,33340
	Totale MT			**€ 58,33340**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania_C&M

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	Totale RU			**€ 18,41400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 78,77013** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66955 = 5% * B)			€ 13,39092
	Utili di impresa (C) = 18,16% * (A + B)			€ 9,21611
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 101,38** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,16%			*€ 18,41400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.045.A	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 045 - Valvola di ventilazione A - Valvola di ventilazionein polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista.Diametro 100 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,13273
	Totale AT			**€ 1,13273**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.290 - Distribuzione aeraulica - Valvola di ventilazione circolare in polipropilene ø mm 100	1,00000 cad	€ 4,94835 0%	€ 4,94835
	Totale MT			**€ 4,94835**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	Totale RU			**€ 12,27600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,35708** +3,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15604 = 5% * B)			€ 3,12070
	Utili di impresa (C) = 51,96% * (A + B)			€ 2,14778
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23,63** +3,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,96%			*€ 12,27600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15604*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.045.B	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 045 - Valvola di ventilazione B - Valvola di ventilazionein polipropilene, circolare, sistema di fissaggio viti a vista.Diametro 150 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,13273

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale AT			**€ 1,13273**
	MT			
CAM25_MT.C6.001.291	- Distribuzione aeraulica - Valvola di ventilazione circolare in polipropilene ø mm 150	1,00000 cad	€ 5,24572 0%	€ 5,24572
	Totale MT			**€ 5,24572**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	Totale RU			**€ 12,27600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,65445** +3,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15856 = 5% * B)			€ 3,17126
	Utili di impresa (C) = 51,13% * (A + B)			€ 2,18257
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 24,01** +3,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,13%			*€ 12,27600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.048.A	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 048 - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio A - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 150x150 mm			
	AT			
CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
	Totale AT			**€ 2,10364**
	MT			
CAM25_MT.C6.001.292	- Distribuzione aeraulica - Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 150x150	1,00000 cad	€ 43,84521 0%	€ 43,84521
	Totale MT			**€ 43,84521**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,54104
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,41776
	Totale RU			**€ 15,95880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,90765** +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52622 = 5% * B)			€ 10,52430
	Utili di impresa (C) = 20,03% * (A + B)			€ 7,24320
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 79,68** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,03%			*€ 15,95880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52622*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.048.B	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	048 - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio B - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 225x225 mm			
	AT			
CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
	Totale AT			**€ 2,10364**
	MT			
CAM25_MT.C6.001.293	- Distribuzione aeraulica - Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 225x225	1,00000 cad	€ 52,45724 0%	€ 52,45724
	Totale MT			**€ 52,45724**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,54104
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,41776
	Totale RU			**€ 15,95880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 70,51968** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59942 = 5% * B)			€ 11,98835
	Utili di impresa (C) = 17,58% * (A + B)			€ 8,25080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 90,76** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,58%			*€ 15,95880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59942*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.048.C	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 048 - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio C - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x300 mm			
	AT			
CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
CAM25_MT.C6.001.294	- Distribuzione aeraulica - Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 300x300	1,00000 cad	€ 66,32688 0%	€ 66,32688
	Totale MT			**€ 66,32688**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	Totale RU			**€ 18,41400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 87,00634** +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73955 = 5% * B)			€ 14,79108
	Utili di impresa (C) = 16,44% * (A + B)			€ 10,17974
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 111,98** +1,01%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 16,44%			*€ 18,41400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.048.D	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 048 - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio D - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 375x375 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.295 - Distribuzione aeraulica - Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 375x375	1,00000 cad	€ 85,19245 0%	€ 85,19245
	Totale MT			**€ 85,19245**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	Totale RU			**€ 18,41400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 105,87191** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89991 = 5% * B)			€ 17,99822
	Utili di impresa (C) = 13,51% * (A + B)			€ 12,38701
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 136,26** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,51%			*€ 18,41400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89991*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.048.E	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 048 - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio E - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 450x450 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.296 - Distribuzione aeraulica - Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 450x450	1,00000 cad	€ 99,24053 0%	€ 99,24053
	Totale MT			**€ 99,24053**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	Totale RU			**€ 18,41400**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 119,91999** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01932 = 5% * B)			€ 20,38640
	Utili di impresa (C) = 11,93% * (A + B)			€ 14,03064
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 154,34** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,93%			*€ 18,41400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01932*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.048.F	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 048 - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio F - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 525x525 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.297 - Distribuzione aeraulica - Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 525x525	1,00000 cad	€ 114,27589 0%	€ 114,27589
	Totale MT			**€ 114,27589**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,44144
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,65536
	Totale RU			**€ 22,09680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 138,96179** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18118 = 5% * B)			€ 23,62350
	Utili di impresa (C) = 12,36% * (A + B)			€ 16,25853
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 178,84** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,36%			*€ 22,09680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18118*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.048.G	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 048 - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio G - Diffusore multidirezionale a coni estraibili a quattro vie in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x600 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.298 - Distribuzione aeraulica - Diffusore quadrato multidirezionale a coni estraibili in alluminio da mm 600x600	1,00000 cad	€ 145,61938 0%	€ 145,61938
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 145,61938
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,44144
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,65536
	Totale RU			**€ 22,09680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 170,30528** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44760 = 5% * B)			€ 28,95190
	Utili di impresa (C) = 10,08% * (A + B)			€ 19,92572
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 219,18** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,08%			*€ 22,09680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44760*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.052.A	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio A - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 200x100 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
	Totale AT			**€ 2,10364**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.305 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 200x100	1,00000 cad	€ 29,33323 0%	€ 29,33323
	Totale MT			**€ 29,33323**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,54104
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,41776
	Totale RU			**€ 15,95880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,39567** +1,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40286 = 5% * B)			€ 8,05726
	Utili di impresa (C) = 26,16% * (A + B)			€ 5,54529
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 61,00** +1,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,16%			*€ 15,95880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.052.B	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio B - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x100 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364

fonte: http://burc.regione.campania.it

		portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru			
		Totale AT			**€ 2,10364**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.306	- Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 300x100	1,00000 cad	€ 32,96122 0%	€ 32,96122
		Totale MT			**€ 32,96122**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,54104
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,41776
		Totale RU			**€ 15,95880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51,02366** +1,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43370 = 5% * B)			€ 8,67402
		Utili di impresa (C) = 24,3% * (A + B)			€ 5,96977
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 65,67** +1,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,3%			*€ 15,95880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43370*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.052.C	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio C - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x100 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
		Totale AT			**€ 2,26546**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.307	- Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 400x100	1,00000 cad	€ 37,56461 0%	€ 37,56461
		Totale MT			**€ 37,56461**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
		Totale RU			**€ 18,41400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 58,24407** +1,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49507 = 5% * B)			€ 9,90149
		Utili di impresa (C) = 24,57% * (A + B)			€ 6,81456
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 74,96** +1,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,57%			*€ 18,41400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49507*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania_C2M

CAM25_C06.020.052.D	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio D - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x100 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.308 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 500x100.	1,00000 cad	€ 42,48917 0%	€ 42,48917
	Totale MT			**€ 42,48917**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	Totale RU			**€ 18,41400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,16863** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53693 = 5% * B)			€ 10,73867
	Utili di impresa (C) = 22,65% * (A + B)			€ 7,39073
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 81,30** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,65%			*€ 18,41400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53693*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.052.E	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio E - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x100 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.309 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 600x100.	1,00000 cad	€ 48,11554 0%	€ 48,11554
	Totale MT			**€ 48,11554**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	Totale RU			**€ 18,41400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,79500** +1,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58476 = 5% * B)			€ 11,69515
	Utili di impresa (C) = 20,8% * (A + B)			€ 8,04902

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 88,54** +1,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,8%			*€ 18,41400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58476*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.052.F	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio F - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x160 mm			
	AT			
CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
	Totale AT			**€ 2,10364**
	MT			
CAM25_MT.C6.001.310	- Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 300x160.	1,00000 cad	€ 40,53838 0%	€ 40,53838
	Totale MT			**€ 40,53838**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,54104
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,41776
	Totale RU			**€ 15,95880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 58,60082** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49811 = 5% * B)			€ 9,96214
	Utili di impresa (C) = 21,16% * (A + B)			€ 6,85630
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 75,42** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,16%			*€ 15,95880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49811*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.052.G	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio G - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x160 mm			
	AT			
CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
CAM25_MT.C6.001.311	- Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 400x160.	1,00000 cad	€ 47,77058 0%	€ 47,77058
	Totale MT			**€ 47,77058**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 18,41400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,45004** +1,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58183 = 5% * B)			€ 11,63651
	Utili di impresa (C) = 20,9% * (A + B)			€ 8,00866
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 88,10** +1,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,9%			*€ 18,41400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58183*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.052.H	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio H - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x160 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.312 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 500x160.	1,00000 cad	€ 53,70622 0%	€ 53,70622
	Totale MT			**€ 53,70622**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	Totale RU			**€ 18,41400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 74,38568** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63228 = 5% * B)			€ 12,64557
	Utili di impresa (C) = 19,23% * (A + B)			€ 8,70313
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 95,73** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,23%			*€ 18,41400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.052.I	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio I - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x160 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.313 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in	1,00000 cad	€ 67,20712 0%	€ 67,20712

fonte: http://burc.regione.campania.it

	alluminio con serranda da mm 600x160.			
	Totale MT			**€ 67,20712**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	Totale RU			**€ 18,41400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 87,88658** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74704 = 5% * B)			€ 14,94072
	Utili di impresa (C) = 16,28% * (A + B)			€ 10,28273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 113,11** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,28%			*€ 18,41400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74704*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.052.J	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio J - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 300x200 mm			
	AT			
CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02600 h	€ 80,90933 0%	€ 2,10364
	Totale AT			**€ 2,10364**
	MT			
CAM25_MT.C6.001.314	- Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 300x200.	1,00000 cad	€ 46,79518 0%	€ 46,79518
	Totale MT			**€ 46,79518**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,54104
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,41776
	Totale RU			**€ 15,95880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,85762** +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55129 = 5% * B)			€ 11,02580
	Utili di impresa (C) = 19,12% * (A + B)			€ 7,58834
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 83,47** +1,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,12%			*€ 15,95880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55129*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.052.K	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio K - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x200 mm			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
		Totale AT			**€ 2,26546**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.315	- Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 400x200.	1,00000 cad	€ 53,70622 0%	€ 53,70622
		Totale MT			**€ 53,70622**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
		Totale RU			**€ 18,41400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 74,38568** +1,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63228 = 5% * B)			€ 12,64557
		Utili di impresa (C) = 19,23% * (A + B)			€ 8,70313
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 95,73** +1,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,23%			*€ 18,41400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63228*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.052.L	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio L - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x200 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
		Totale AT			**€ 2,26546**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.316	- Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 500x200.	1,00000 cad	€ 67,55207 0%	€ 67,55207
		Totale MT			**€ 67,55207**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
		Totale RU			**€ 18,41400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,23153** +0,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74997 = 5% * B)			€ 14,99936
		Utili di impresa (C) = 16,22% * (A + B)			€ 10,32309
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 113,55** +0,99%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,22%			*€ 18,41400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74997*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.052.M	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio M - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x200 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.317 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 600x200	1,00000 cad	€ 73,79698 0%	€ 73,79698
	Totale MT			**€ 73,79698**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	Totale RU			**€ 18,41400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 94,47644** +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80305 = 5% * B)			€ 16,06099
	Utili di impresa (C) = 15,14% * (A + B)			€ 11,05374
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 121,59** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,14%			*€ 18,41400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80305*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.052.N	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio N - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 400x300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.318 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 400x300	1,00000 cad	€ 73,49961 0%	€ 73,49961
	Totale MT			**€ 73,49961**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	Totale RU			**€ 18,41400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 94,17907** +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80052 = 5% * B)			€ 16,01044

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 15,19% * (A + B)			€ 11,01895
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 121,21** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,19%			*€ 18,41400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80052*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.052.O	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio O - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 500x300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.319 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 500x300	1,00000 cad	€ 87,32167 0%	€ 87,32167
	Totale MT			**€ 87,32167**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	Totale RU			**€ 18,41400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 108,00113** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91801 = 5% * B)			€ 18,36019
	Utili di impresa (C) = 13,25% * (A + B)			€ 12,63613
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 139,00** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,25%			*€ 18,41400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.052.P	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 052 - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio P - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio sistema di fissaggio viti non a vista. Dimensioni 600x300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.320 - Distribuzione aeraulica - Diffusore rettangolare ad alette curvilinee in alluminio con serranda da mm 600x300.	1,00000 cad	€ 103,87960 0%	€ 103,87960
	Totale MT			**€ 103,87960**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,36000	€ 26,98000	€ 9,71280

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	Totale RU			**€ 18,41400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 124,55906** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05875 = 5% * B)			€ 21,17504
	Utili di impresa (C) = 11,49% * (A + B)			€ 14,57341
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 160,31** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,49%			*€ 18,41400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.055.A	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 A - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 200 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.321 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 200	1,00000 cad	€ 161,90505 0%	€ 161,90505
	CAM25_MT.C6.001.609 - Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367 0%	€ 10,79367
	CAM25_MT.C6.001.610 - Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459 0%	€ 21,49459
	CAM25_MT.C6.001.611 - Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793 0%	€ 9,58793
	Totale MT			**€ 203,78124**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,42630
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,52220
	Totale RU			**€ 19,94850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 225,99520** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92096 = 5% * B)			€ 38,41918
	Utili di impresa (C) = 6,86% * (A + B)			€ 26,44144
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 290,86** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,86%			*€ 19,94850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,92096*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.055.B	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 B - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C2M

	fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 250 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
		Totale AT			**€ 2,02273**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.322	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 250	1,00000 cad	€ 173,28999 0%	€ 173,28999
	CAM25_MT.C6.001.609	- Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367 0%	€ 10,79367
	CAM25_MT.C6.001.610	- Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459 0%	€ 21,49459
	CAM25_MT.C6.001.611	- Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793 0%	€ 9,58793
		Totale MT			**€ 215,16618**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,42630
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,52220
		Totale RU			**€ 19,94850**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 237,13741** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01567 = 5% * B)			€ 40,31336
		Utili di impresa (C) = 6,54% * (A + B)			€ 27,74508
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 305,20** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,54%			*€ 19,94850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,01567*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.055.C	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 C - Serranda tagliafuoco circolare REI 120, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di fine corsa. Diametro 315 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
		Totale AT			**€ 2,02273**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.323	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 315	1,00000 cad	€ 192,83685 0%	€ 192,83685
	CAM25_MT.C6.001.609	- Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367 0%	€ 10,79367
	CAM25_MT.C6.001.610	- Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459 0%	€ 21,49459
	CAM25_MT.C6.001.611	- Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793 0%	€ 9,58793
		Totale MT			**€ 234,71304**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,39000	€ 24,17000	€ 9,42630

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,52220
		Totale RU			**€ 19,94850**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 256,68427** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,18182 = 5% * B)			€ 43,63633
		Utili di impresa (C) = 6,04% * (A + B)			€ 30,03206
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 330,35** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,04%			*€ 19,94850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,18182*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.055.D	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 D - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 355 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
		Totale AT			**€ 2,02273**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.324	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 355	1,00000 cad	€ 205,56666 0%	€ 205,56666
	CAM25_MT.C6.001.609	- Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367 0%	€ 10,79367
	CAM25_MT.C6.001.610	- Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459 0%	€ 21,49459
	CAM25_MT.C6.001.611	- Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793 0%	€ 9,58793
		Totale MT			**€ 247,44285**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,05472
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,22368
		Totale RU			**€ 21,27840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 270,74398** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30132 = 5% * B)			€ 46,02648
		Utili di impresa (C) = 6,11% * (A + B)			€ 31,67705
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 348,45** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,11%			*€ 21,27840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,30132*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.055.E	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 E - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 400 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02500 h	€ 80,90933 0%	€ 2,02273
		Totale AT			**€ 2,02273**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.325	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 400	1,00000 cad	€ 224,66137 0%	€ 224,66137
	CAM25_MT.C6.001.609	- Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367 0%	€ 10,79367
	CAM25_MT.C6.001.610	- Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459 0%	€ 21,49459
	CAM25_MT.C6.001.611	- Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793 0%	€ 9,58793
		Totale MT			**€ 266,53756**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,68314
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,92516
		Totale RU			**€ 22,60830**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 291,16859** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47493 = 5% * B)			€ 49,49866
		Utili di impresa (C) = 6,03% * (A + B)			€ 34,06673
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 374,73** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,03%			*€ 22,60830*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47493*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.055.F	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 F - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 450 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
		Totale AT			**€ 2,26546**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.326	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 450	1,00000 cad	€ 242,86337 0%	€ 242,86337
	CAM25_MT.C6.001.609	- Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367 0%	€ 10,79367
	CAM25_MT.C6.001.610	- Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459 0%	€ 21,49459
	CAM25_MT.C6.001.611	- Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793 0%	€ 9,58793
		Totale MT			**€ 284,73956**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,31156
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,62664
		Totale RU			**€ 23,93820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 310,94322** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,64302 = 5% * B)			€ 52,86035
		Utili di impresa (C) = 5,98% * (A + B)			€ 36,38036
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 400,18** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,98%			*€ 23,93820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,64302*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.055.G	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 G - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 500 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03000 h	€ 80,90933 0%	€ 2,42728
		Totale AT			**€ 2,42728**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.327	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 500	1,00000 cad	€ 261,67983 0%	€ 261,67983
	CAM25_MT.C6.001.609	- Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367 0%	€ 10,79367
	CAM25_MT.C6.001.610	- Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459 0%	€ 21,49459
	CAM25_MT.C6.001.611	- Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793 0%	€ 9,58793
		Totale MT			**€ 303,55602**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
		Totale RU			**€ 27,92790**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 333,91120** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83825 = 5% * B)			€ 56,76490
		Utili di impresa (C) = 6,5% * (A + B)			€ 39,06761
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 429,74** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,5%			*€ 27,92790*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,83825*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.055.H	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 H - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 560 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03000 h	€ 80,90933 0%	€ 2,42728
		Totale AT			**€ 2,42728**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.328	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 560	1,00000 cad	€ 288,31040 0%	€ 288,31040
	CAM25_MT.C6.001.609	- Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367 0%	€ 10,79367
	CAM25_MT.C6.001.610	- Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459 0%	€ 21,49459
	CAM25_MT.C6.001.611	- Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793 0%	€ 9,58793
		Totale MT			**€ 330,18659**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
		Totale RU			**€ 27,92790**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 360,54177** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,06461 = 5% * B)			€ 61,29210
		Utili di impresa (C) = 6,02% * (A + B)			€ 42,18339
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 464,02** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,02%			*€ 27,92790*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,06461*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.055.I	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 I - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 630 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03000 h	€ 80,90933 0%	€ 2,42728
		Totale AT			**€ 2,42728**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.329	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 630	1,00000 cad	€ 318,52340 0%	€ 318,52340
	CAM25_MT.C6.001.609	- Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367 0%	€ 10,79367
	CAM25_MT.C6.001.610	- Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459 0%	€ 21,49459
	CAM25_MT.C6.001.611	- Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793 0%	€ 9,58793

fonte: http://burc.regione.campania.it

					Totale MT			**€ 360,39959**
	RU							
	CAM25_RU.M.001.003	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
					Totale RU			**€ 27,92790**
					Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 390,75477** +0,34%
					Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,32142 = 5% * B)			€ 66,42831
					Utili di impresa (C) = 5,55% * (A + B)			€ 45,71831
					TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 502,90** +0,34%
					Incidenza Manodopera sul totale 5,55%			*€ 27,92790*
					Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,32142*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.055.J	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 J - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 710 mm					
	AT					
	CAM25_AT.E.01.003D	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
					Totale AT	**€ 3,39819**
	MT					
	CAM25_MT.C6.001.330	-	Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 710	1,00000 cad	€ 352,14493 0%	€ 352,14493
	CAM25_MT.C6.001.609	-	Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367 0%	€ 10,79367
	CAM25_MT.C6.001.610	-	Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459 0%	€ 21,49459
	CAM25_MT.C6.001.611	-	Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793 0%	€ 9,58793
					Totale MT	**€ 394,02112**
	RU					
	CAM25_RU.M.001.003	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,08208
	CAM25_RU.M.001.005	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,83552
					Totale RU	**€ 31,91760**
					Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	**€ 429,33691** +0,35%
					Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,64936 = 5% * B)	€ 72,98727
					Utili di impresa (C) = 5,78% * (A + B)	€ 50,23242
					TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	**€ 552,56** +0,35%
					Incidenza Manodopera sul totale 5,78%	*€ 31,91760*
					Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	*€ 3,64936*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_C06.020.055.K	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 055 - Serranda tagliafuoco circolare REI 120 K - Serranda tagliafuoco circolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3 , struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 400 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Diametro 800 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.331 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco circolare in acciaio REI 120 con interruttore di ø mm 800	1,00000 cad	€ 391,95746 0%	€ 391,95746
	CAM25_MT.C6.001.609 - Distribuzione aeraulica - Termofusibile meccanico in rame 72°C	1,00000 cad	€ 10,79367 0%	€ 10,79367
	CAM25_MT.C6.001.610 - Distribuzione aeraulica - Microinterruttore per segnalazione serranda "chiusa" o "aperta"	1,00000 cad	€ 21,49459 0%	€ 21,49459
	CAM25_MT.C6.001.611 - Distribuzione aeraulica - Kit staffe installazione parete leggera (4 PZ)	1,00000 cad	€ 9,58793 0%	€ 9,58793
	Totale MT			**€ 433,83365**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,08208
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,83552
	Totale RU			**€ 31,91760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 469,14944** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,98777 = 5% * B)			€ 79,75540
	Utili di impresa (C) = 5,29% * (A + B)			€ 54,89048
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 603,80** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,29%			*€ 31,91760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,98777*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.A	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 A - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 200 x 200 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.332 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 200x200	1,00000 cad	€ 153,05911 0%	€ 153,05911
	Totale MT			**€ 153,05911**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,46800	€ 24,17000	€ 11,31156

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,62664
		Totale RU			**€ 23,93820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 179,58641** +0,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52648 = 5% * B)			€ 30,52969
		Utili di impresa (C) = 10,36% * (A + B)			€ 21,01161
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 231,13** +0,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,36%			*€ 23,93820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52648*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.AA	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AA - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 900 x 500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.358 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 900x500	1,00000 cad	€ 251,66293 0%	€ 251,66293
	Totale MT			**€ 251,66293**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,45366
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,13404
	Totale RU			**€ 30,58770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 285,64882** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42802 = 5% * B)			€ 48,56030
	Utili di impresa (C) = 8,32% * (A + B)			€ 33,42091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 367,63** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,32%			*€ 30,58770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,42802*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.AB	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AB - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1100 x 400 mm			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.359	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1100x400	1,00000 cad	€ 254,87437 0%	€ 254,87437
		Totale MT			**€ 254,87437**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
		Totale RU			**€ 27,92790**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 285,87682** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42995 = 5% * B)			€ 48,59906
		Utili di impresa (C) = 7,59% * (A + B)			€ 33,44759
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 367,92** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,59%			*€ 27,92790*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,42995*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.AC	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AC - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1100 x 500 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
		Totale AT			**€ 3,39819**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.360	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1100x500	1,00000 cad	€ 277,13414 0%	€ 277,13414
		Totale MT			**€ 277,13414**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,96734
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,93996
		Totale RU			**€ 35,90730**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 316,43963** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,68974 = 5% * B)			€ 53,79474
		Utili di impresa (C) = 8,82% * (A + B)			€ 37,02344
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 407,26** +0,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,82%			*€ 35,90730*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,68974*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.AD	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AD - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1100 x 600 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.361 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1100x600	1,00000 cad	€ 299,48666 0%	€ 299,48666
	Totale MT			**€ 299,48666**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,45366
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,13404
	Totale RU			**€ 30,58770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 333,47255** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83452 = 5% * B)			€ 56,69033
	Utili di impresa (C) = 7,13% * (A + B)			€ 39,01629
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 429,18** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,13%			*€ 30,58770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,83452*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.AE	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AE - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1100 x 700 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			**€ 4,53092**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.362 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1100x700	1,00000 cad	€ 325,05062 0%	€ 325,05062
	Totale MT			**€ 325,05062**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,33892

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,23848
		Totale RU			**€ 34,57740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 364,15894** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,09535 = 5% * B)			€ 61,90702
		Utili di impresa (C) = 7,38% * (A + B)			€ 42,60660
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 468,67** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,38%			*€ 34,57740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,09535*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.AF	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AF - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1100 x 800 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.363	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1100x800	1,00000 cad	€ 350,62616 0%	€ 350,62616
		Totale MT			**€ 350,62616**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,96734
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,93996
		Totale RU			**€ 35,90730**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 391,38802** +0,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,32680 = 5% * B)			€ 66,53596
		Utili di impresa (C) = 7,13% * (A + B)			€ 45,79240
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 503,72** +0,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,13%			*€ 35,90730*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,32680*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.AG	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AG - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1200 x 400 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,03800	€ 80,90933	€ 3,07455

fonte: http://burc.regione.campania.it

		demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	0%	
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.364	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1200x400	1,00000 cad	€ 267,94039 0%	€ 267,94039
		Totale MT			**€ 267,94039**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
		Totale RU			**€ 27,92790**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 298,94284** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,54101 = 5% * B)			€ 50,82028
		Utili di impresa (C) = 7,26% * (A + B)			€ 34,97631
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 384,74** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,26%			*€ 27,92790*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,54101*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.AH	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AH - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1200 x 500 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
		Totale AT			**€ 3,39819**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.365	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1200x500	1,00000 cad	€ 292,12470 0%	€ 292,12470
		Totale MT			**€ 292,12470**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,45366
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,13404
		Totale RU			**€ 30,58770**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 326,11059** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77194 = 5% * B)			€ 55,43880
		Utili di impresa (C) = 7,29% * (A + B)			€ 38,15494
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 419,70** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,29%			*€ 30,58770*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,77194*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.AI	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AI - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1200 x 600 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.366 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1200x600	1,00000 cad	€ 316,32061 0%	€ 316,32061
	Totale MT			**€ 316,32061**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,45366
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,13404
	Totale RU			**€ 30,58770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 350,30650** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,97761 = 5% * B)			€ 59,55211
	Utili di impresa (C) = 6,78% * (A + B)			€ 40,98586
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 450,84** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,78%			*€ 30,58770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,97761*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.AJ	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AJ - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1200 x 700 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			**€ 4,53092**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.367 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1200x700	1,00000 cad	€ 344,09895 0%	€ 344,09895
	Totale MT			**€ 344,09895**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,33892
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,23848
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 34,57740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 383,20727** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,25726 = 5% * B)			€ 65,14524
	Utili di impresa (C) = 7,01% * (A + B)			€ 44,83525
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 493,19** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,01%			*€ 34,57740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,25726*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.AK	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AK - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1200 x 800 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.368 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1200x800	1,00000 cad	€ 371,87729 0%	€ 371,87729
	Totale MT			**€ 371,87729**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,96734
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,93996
	Totale RU			**€ 35,90730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 412,63915** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,50743 = 5% * B)			€ 70,14866
	Utili di impresa (C) = 6,76% * (A + B)			€ 48,27878
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 531,07** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,76%			*€ 35,90730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,50743*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.AL	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AL - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1300 x 400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819

fonte: http://burc.regione.campania.it

		ribaltabile o gru			
		Totale AT			**€ 3,39819**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.369	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1300x400	1,00000 cad	€ 281,08757 0%	€ 281,08757
		Totale MT			**€ 281,08757**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,45366
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,13404
		Totale RU			**€ 30,58770**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 315,07346** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,67812 = 5% * B)			€ 53,56249
		Utili di impresa (C) = 7,54% * (A + B)			€ 36,86360
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 405,50** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,54%			*€ 30,58770*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,67812*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.AM	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AM - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1300 x 600 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
		Totale AT			**€ 4,53092**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.370	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1300x600	1,00000 cad	€ 333,24731 0%	€ 333,24731
		Totale MT			**€ 333,24731**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,33892
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,23848
		Totale RU			**€ 34,57740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 372,35563** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,16502 = 5% * B)			€ 63,30046
		Utili di impresa (C) = 7,22% * (A + B)			€ 43,56561
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 479,22** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,22%			*€ 34,57740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,16502*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_C06.020.058.AN	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AN - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1300 x 700 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.371 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1300x700	1,00000 cad	€ 363,32119 0%	€ 363,32119
	Totale MT			**€ 363,32119**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,96734
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,93996
	Totale RU			**€ 35,90730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 404,08305** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,43471 = 5% * B)			€ 68,69412
	Utili di impresa (C) = 6,9% * (A + B)			€ 47,27772
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 520,05** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,9%			*€ 35,90730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,43471*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.AO	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AO - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 1300 x 800 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,17820
	Totale AT			**€ 5,17820**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.372 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1300x800	1,00000 cad	€ 393,38347 0%	€ 393,38347
	Totale MT			**€ 393,38347**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,22418
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,34292
	Totale RU			**€ 38,56710**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 437,12877** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,71559 = 5% * B)			€ 74,31189
	Utili di impresa (C) = 6,86% * (A + B)			€ 51,14407
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 562,58** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,86%			*€ 38,56710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,71559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.AP	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AP - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.373 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1400x400	1,00000 cad	€ 294,14200 0%	€ 294,14200
	Totale MT			**€ 294,14200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,45366
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,13404
	Totale RU			**€ 30,58770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 328,12789** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78909 = 5% * B)			€ 55,78174
	Utili di impresa (C) = 7,24% * (A + B)			€ 38,39096
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 422,30** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,24%			*€ 30,58770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,78909*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.AQ	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AQ - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mmDimensioni 1400 x 500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3,39819
	MT			
CAM25_MT.C6.001.374	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1400x500	1,00000 cad	€ 322,11743 0%	€ 322,11743
	Totale MT			**€ 322,11743**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,45366
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,13404
	Totale RU			**€ 30,58770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 356,10332** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,02688 = 5% * B)			€ 60,53756
	Utili di impresa (C) = 6,67% * (A + B)			€ 41,66409
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 458,30** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,67%			*€ 30,58770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,02688*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.AR	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AR - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mmDimensioni 1400 x 600 mm			
	AT			
CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			**€ 4,53092**
	MT			
CAM25_MT.C6.001.375	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1400x600	1,00000 cad	€ 350,16242 0%	€ 350,16242
	Totale MT			**€ 350,16242**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,33892
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,23848
	Totale RU			**€ 34,57740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 389,27074** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,30880 = 5% * B)			€ 66,17603
	Utili di impresa (C) = 6,9% * (A + B)			€ 45,54468
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 500,99** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,9%			*€ 34,57740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,30880*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.AS	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AS - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mmDimensioni 1400 x 700 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.376 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1400x700	1,00000 cad	€ 382,35793 0%	€ 382,35793
	Totale MT			**€ 382,35793**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,96734
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,93996
	Totale RU			**€ 35,90730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 423,11979** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,59652 = 5% * B)			€ 71,93036
	Utili di impresa (C) = 6,59% * (A + B)			€ 49,50502
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 544,56** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,59%			*€ 35,90730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,59652*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.AT	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AT - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm Dimensioni 1400 x 800 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,17820
	Totale AT			**€ 5,17820**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.377 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1400x800	1,00000 cad	€ 414,55344 0%	€ 414,55344
	Totale MT			**€ 414,55344**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,22418
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,34292
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 38,56710
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 458,29874** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,89554 = 5% * B)			€ 77,91079
	Utili di impresa (C) = 6,54% * (A + B)			€ 53,62095
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 589,83** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,54%			*€ 38,56710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,89554*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.AU	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AU - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm Dimensioni 900 x 700 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			**€ 4,53092**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.378 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 900x700	1,00000 cad	€ 292,58845 0%	€ 292,58845
	Totale MT			**€ 292,58845**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,33892
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,23848
	Totale RU			**€ 34,57740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 331,69677** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,81942 = 5% * B)			€ 56,38845
	Utili di impresa (C) = 8,1% * (A + B)			€ 38,80852
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 426,89** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,1%			*€ 34,57740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,81942*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.AV	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AV - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mmDimensioni 1500 x 400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819

fonte: http://burc.regione.campania.it

		ribaltabile o gru			
		Totale AT			**€ 3,39819**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.379	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1500x400	1,00000 cad	€ 307,20802 0%	€ 307,20802
		Totale MT			**€ 307,20802**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,45366
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,13404
		Totale RU			**€ 30,58770**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 341,19391** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,90015 = 5% * B)			€ 58,00296
		Utili di impresa (C) = 6,97% * (A + B)			€ 39,91969
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 439,12** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,97%			*€ 30,58770*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,90015*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.AW	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AW - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm.Dimensioni 1500 x 500 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
		Totale AT			**€ 3,39819**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.380	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1500x500	1,00000 cad	€ 337,18915 0%	€ 337,18915
		Totale MT			**€ 337,18915**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,45366
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,13404
		Totale RU			**€ 30,58770**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 371,17504** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,15499 = 5% * B)			€ 63,09976
		Utili di impresa (C) = 6,4% * (A + B)			€ 43,42748
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 477,70** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,4%			*€ 30,58770*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,15499*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_C06.020.058.AX	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AX - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1500 x 600 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			**€ 4,53092**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.381 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1500x600	1,00000 cad	€ 367,08912 0%	€ 367,08912
	Totale MT			**€ 367,08912**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,33892
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,23848
	Totale RU			**€ 34,57740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 406,19744** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,45268 = 5% * B)			€ 69,05356
	Utili di impresa (C) = 6,61% * (A + B)			€ 47,52510
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 522,78** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,61%			*€ 34,57740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,45268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.AY	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AY - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1500 x 700 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.382 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1500x700	1,00000 cad	€ 401,58017 0%	€ 401,58017
	Totale MT			**€ 401,58017**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,96734
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,93996
	Totale RU			**€ 35,90730**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 442,34203** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,75991 = 5% * B)			€ 75,19815
	Utili di impresa (C) = 6,31% * (A + B)			€ 51,75402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 569,29** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,31%			*€ 35,90730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,75991*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.AZ	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AZ - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm.Dimensioni 1500 x 800 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,17820
	Totale AT			**€ 5,17820**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.383 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1500x800	1,00000 cad	€ 435,97847 0%	€ 435,97847
	Totale MT			**€ 435,97847**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,22418
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,34292
	Totale RU			**€ 38,56710**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 479,72377** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,07765 = 5% * B)			€ 81,55304
	Utili di impresa (C) = 6,25% * (A + B)			€ 56,12768
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 617,40** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,25%			*€ 38,56710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,07765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.B	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 B - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 300 x 200 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.C6.001.333	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 300x200	1,00000 cad	€ 160,87322 0%	€ 160,87322
		Totale MT			**€ 160,87322**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,31156
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,62664
		Totale RU			**€ 23,93820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 187,40052** +0,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59290 = 5% * B)			€ 31,85809
		Utili di impresa (C) = 9,93% * (A + B)			€ 21,92586
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 241,18** +0,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,93%			*€ 23,93820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59290*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.BA	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 BA - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 900 x 800 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.384	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 900x800	1,00000 cad	€ 314,38448 0%	€ 314,38448
		Totale MT			**€ 314,38448**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,96734
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,93996
		Totale RU			**€ 35,90730**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 355,14634** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01874 = 5% * B)			€ 60,37488
		Utili di impresa (C) = 7,86% * (A + B)			€ 41,55212
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 457,07** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,86%			*€ 35,90730*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,01874*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.BB	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 BB - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.385 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1000x400	1,00000 cad	€ 243,18799 0%	€ 243,18799
	Totale MT			**€ 243,18799**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
	Totale RU			**€ 27,92790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 274,19044** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33062 = 5% * B)			€ 46,61237
	Utili di impresa (C) = 7,91% * (A + B)			€ 32,08028
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 352,88** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,91%			*€ 27,92790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,33062*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.BC	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 BC - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm.Dimensioni 1000 x 500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.386 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1000x500	1,00000 cad	€ 263,69712 0%	€ 263,69712
	Totale MT			**€ 263,69712**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,45366
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,13404
	Totale RU			**€ 30,58770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 297,68301 +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,53031 = 5% * B)			€ 50,60611
	Utili di impresa (C) = 7,98% * (A + B)			€ 34,82891
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 383,12** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,98%			*€ 30,58770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,53031*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.BD	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 BD - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 600 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.387 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1000x600	1,00000 cad	€ 284,31060 0%	€ 284,31060
	Totale MT			**€ 284,31060**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,45366
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,13404
	Totale RU			**€ 30,58770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 318,29649** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70552 = 5% * B)			€ 54,11040
	Utili di impresa (C) = 7,47% * (A + B)			€ 37,24069
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 409,65** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,47%			*€ 30,58770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,70552*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.BE	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 BE - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 700 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 4,53092
	MT			
CAM25_MT.C6.001.388	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1000x700	1,00000 cad	€ 307,85726 0%	€ 307,85726
	Totale MT			**€ 307,85726**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,33892
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,23848
	Totale RU			**€ 34,57740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 346,96558** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,94921 = 5% * B)			€ 58,98415
	Utili di impresa (C) = 7,74% * (A + B)			€ 40,59497
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 446,54** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,74%			*€ 34,57740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,94921*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.BF	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 BF - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 800 mm			
	AT			
CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
CAM25_MT.C6.001.389	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1000x800	1,00000 cad	€ 331,48508 0%	€ 331,48508
	Totale MT			**€ 331,48508**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,96734
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,93996
	Totale RU			**€ 35,90730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 372,24694** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,16410 = 5% * B)			€ 63,28198
	Utili di impresa (C) = 7,5% * (A + B)			€ 43,55289
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 479,08** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,5%			*€ 35,90730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,16410*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.C	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 C - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 300 x 300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.334 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 300x300	1,00000 cad	€ 168,32792 0%	€ 168,32792
	Totale MT			**€ 168,32792**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
	Totale RU			**€ 27,92790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 199,33037** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69431 = 5% * B)			€ 33,88616
	Utili di impresa (C) = 10,89% * (A + B)			€ 23,32165
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 256,54** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,89%			*€ 27,92790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,69431*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.D	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 D - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 400 x 200 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.335 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 400x200	1,00000 cad	€ 168,78007 0%	€ 168,78007
	Totale MT			**€ 168,78007**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,31156
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,62664
	Totale RU			**€ 23,93820**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 195,30737** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66011 = 5% * B)			€ 33,20225
	Utili di impresa (C) = 9,52% * (A + B)			€ 22,85096
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 251,36** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,52%			*€ 23,93820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.E	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 E - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 400 x 300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.336 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 400x300	1,00000 cad	€ 177,70717 0%	€ 177,70717
	Totale MT			**€ 177,70717**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
	Totale RU			**€ 27,92790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 208,70962** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77403 = 5% * B)			€ 35,48064
	Utili di impresa (C) = 10,4% * (A + B)			€ 24,41903
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 268,61** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,4%			*€ 27,92790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,77403*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.F	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 F - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 400 x 400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C6.001.337	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 400x400	1,00000 cad	€ 185,44012 0%	€ 185,44012
		Totale MT			**€ 185,44012**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
		Totale RU			**€ 27,92790**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 216,44257** +0,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83976 = 5% * B)			€ 36,79524
		Utili di impresa (C) = 10,03% * (A + B)			€ 25,32378
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 278,56** +0,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,03%			*€ 27,92790*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,83976*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.G	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 G - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 200 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.338 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 500x200	1,00000 cad	€ 178,62306 0%	€ 178,62306
	Totale MT			**€ 178,62306**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,31156
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,62664
	Totale RU			**€ 23,93820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 205,15036** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74378 = 5% * B)			€ 34,87556
	Utili di impresa (C) = 9,07% * (A + B)			€ 24,00259
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 264,03** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,07%			*€ 23,93820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,74378*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.H	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	H - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.339 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 500x300	1,00000 cad	€ 188,63996 0%	€ 188,63996
	Totale MT			**€ 188,63996**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
	Totale RU			**€ 27,92790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 219,64241** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,86696 = 5% * B)			€ 37,33921
	Utili di impresa (C) = 9,88% * (A + B)			€ 25,69816
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 282,68** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,88%			*€ 27,92790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,86696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.I	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 I - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.340 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 500x400	1,00000 cad	€ 197,57865 0%	€ 197,57865
	Totale MT			**€ 197,57865**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
	Totale RU			**€ 27,92790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 228,58110** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94294 = 5% * B)			€ 38,85879

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 9,49% * (A + B)			€ 26,74399
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 294,18** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,49%			*€ 27,92790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,94294*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.J	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 J - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.341 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 500x500	1,00000 cad	€ 206,57531 0%	€ 206,57531
	Totale MT			**€ 206,57531**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,45366
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,13404
	Totale RU			**€ 30,58770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 240,56120** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04477 = 5% * B)			€ 40,89540
	Utili di impresa (C) = 9,88% * (A + B)			€ 28,14566
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 309,60** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,88%			*€ 30,58770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,04477*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.K	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 K - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 600 x 300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.342 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 600x300	1,00000 cad	€ 199,68869 0%	€ 199,68869
	Totale MT			**€ 199,68869**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
	Totale RU			**€ 27,92790**
	Sommano euro (A)			**€ 230,69114**
	Scostamento % su anno 2024			+0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96087 = 5% * B)			€ 39,21749
	Utili di impresa (C) = 9,41% * (A + B)			€ 26,99086
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 296,90**
	Scostamento % su anno 2024			+0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,41%			*€ 27,92790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,96087*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.L	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 L - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 600 x 400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.343 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 600x400	1,00000 cad	€ 209,61284 0%	€ 209,61284
	Totale MT			**€ 209,61284**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
	Totale RU			**€ 27,92790**
	Sommano euro (A)			**€ 240,61529**
	Scostamento % su anno 2024			+0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04523 = 5% * B)			€ 40,90460
	Utili di impresa (C) = 9,02% * (A + B)			€ 28,15199
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 309,67**
	Scostamento % su anno 2024			+0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,02%			*€ 27,92790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,04523*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.M	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 M - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 600 x 500 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
		Totale AT			**€ 3,39819**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.344	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 600x500	1,00000 cad	€ 219,73408 0%	€ 219,73408
		Totale MT			**€ 219,73408**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,45366
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,13404
		Totale RU			**€ 30,58770**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 253,71997** +0,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,15662 = 5% * B)			€ 43,13239
		Utili di impresa (C) = 9,37% * (A + B)			€ 29,68524
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 326,54** +0,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,37%			*€ 30,58770*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,15662*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.N	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 N - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 600 x 600 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
		Totale AT			**€ 4,20729**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.345	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 600x600	1,00000 cad	€ 230,13356 0%	€ 230,13356
		Totale MT			**€ 230,13356**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,71050
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,53700
		Totale RU			**€ 33,24750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 267,58835** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,27450 = 5% * B)			€ 45,49002
		Utili di impresa (C) = 9,65% * (A + B)			€ 31,30784
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 344,39** +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,65%			*€ 33,24750*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,27450*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.O	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 O - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 700 x 300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.346 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 700x300	1,00000 cad	€ 212,29097 0%	€ 212,29097
	Totale MT			**€ 212,29097**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
	Totale RU			**€ 27,92790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 243,29342** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06799 = 5% * B)			€ 41,35988
	Utili di impresa (C) = 8,92% * (A + B)			€ 28,46533
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 313,12** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,92%			*€ 27,92790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,06799*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.P	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 P - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 700 x 400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.347 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 700x400	1,00000 cad	€ 223,59476 0%	€ 223,59476
	Totale MT			**€ 223,59476**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 27,92790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 254,59721** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16408 = 5% * B)			€ 43,28153
	Utili di impresa (C) = 8,52% * (A + B)			€ 29,78787
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 327,67** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,52%			*€ 27,92790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,16408*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.Q	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 Q - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 700 x 500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.348 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 700x500	1,00000 cad	€ 235,00289 0%	€ 235,00289
	Totale MT			**€ 235,00289**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,45366
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,13404
	Totale RU			**€ 30,58770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 268,98878** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28640 = 5% * B)			€ 45,72809
	Utili di impresa (C) = 8,84% * (A + B)			€ 31,47169
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 346,19** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,84%			*€ 30,58770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,28640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.R	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 R - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 700 x 600 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
CAM25_MT.C6.001.349	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 700x600	1,00000 cad	€ 246,68927 0%	€ 246,68927
	Totale MT			**€ 246,68927**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,71050
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,53700
	Totale RU			**€ 33,24750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 284,14406** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41522 = 5% * B)			€ 48,30449
	Utili di impresa (C) = 9,09% * (A + B)			€ 33,24486
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 365,69** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,09%			*€ 33,24750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,41522*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.S	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 S - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 700 x 700 mm			
	AT			
CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			**€ 4,53092**
	MT			
CAM25_MT.C6.001.350	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 700x700	1,00000 cad	€ 261,95808 0%	€ 261,95808
	Totale MT			**€ 261,95808**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,33892
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,23848
	Totale RU			**€ 34,57740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 301,06640** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,55906 = 5% * B)			€ 51,18129
	Utili di impresa (C) = 8,92% * (A + B)			€ 35,22477
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 387,47** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,92%			*€ 34,57740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,55906*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_C06.020.058.T	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 T - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 800 x 300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.351 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x300	1,00000 cad	€ 224,88165 0%	€ 224,88165
	Totale MT			**€ 224,88165**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
	Totale RU			**€ 27,92790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 255,88410** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17502 = 5% * B)			€ 43,50030
	Utili di impresa (C) = 8,48% * (A + B)			€ 29,93844
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 329,32** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			*€ 27,92790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,17502*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.U	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 U - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.352 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x400	1,00000 cad	€ 237,58827 0%	€ 237,58827
	Totale MT			**€ 237,58827**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
	Totale RU			**€ 27,92790**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 268,59072** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28302 = 5% * B)			€ 45,66042
	Utili di impresa (C) = 8,08% * (A + B)			€ 31,42511
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 345,68** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,08%			*€ 27,92790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,28302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.V	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 V - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 800 x 500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.353 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x500	1,00000 cad	€ 250,27170 0%	€ 250,27170
	Totale MT			**€ 250,27170**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,45366
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,13404
	Totale RU			**€ 30,58770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 284,25759** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41619 = 5% * B)			€ 48,32379
	Utili di impresa (C) = 8,36% * (A + B)			€ 33,25814
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 365,84** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,36%			*€ 30,58770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,41619*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.W	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 W - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 600 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C6.001.354	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x600	1,00000 cad	€ 263,24497 0%	€ 263,24497
		Totale MT			**€ 263,24497**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,71050
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,53700
		Totale RU			**€ 33,24750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 300,69976** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,55595 = 5% * B)			€ 51,11896
		Utili di impresa (C) = 8,59% * (A + B)			€ 35,18187
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 387,00** +0,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,59%			*€ 33,24750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,55595*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.X	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 X - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 800 x 700 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			**€ 4,53092**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.355 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x700	1,00000 cad	€ 280,26442 0%	€ 280,26442
	Totale MT			**€ 280,26442**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,33892
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,23848
	Totale RU			**€ 34,57740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 319,37274** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,71467 = 5% * B)			€ 54,29337
	Utili di impresa (C) = 8,41% * (A + B)			€ 37,36661
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 411,03** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,41%			*€ 34,57740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,71467*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.Y	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Y - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 800 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.356 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x800	1,00000 cad	€ 297,36503 0%	€ 297,36503
	Totale MT			**€ 297,36503**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,96734
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,93996
	Totale RU			**€ 35,90730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 338,12689** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87408 = 5% * B)			€ 57,48157
	Utili di impresa (C) = 8,25% * (A + B)			€ 39,56085
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 435,17** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,25%			*€ 35,90730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,87408*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.058.Z	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 Z - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione.Dimensioni 900 x 400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.357 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 900x400	1,00000 cad	€ 232,61460 0%	€ 232,61460
	Totale MT			**€ 232,61460**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
	Totale RU			**€ 27,92790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 263,61705** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24075 = 5% * B)			€ 44,81490

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 8,23% * (A + B)			€ 30,84320
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 339,28** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,23%			*€ 27,92790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24075*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.A	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm A - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x100 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.390 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x100	1,00000 cad	€ 17,11700 0%	€ 17,11700
	Totale MT			**€ 17,11700**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 11,04840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,94541** +1,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25454 = 5% * B)			€ 5,09072
	Utili di impresa (C) = 28,67% * (A + B)			€ 3,50361
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38,54** +1,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,67%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.AA	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AA - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.416 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x300	1,00000 cad	€ 73,79698 0%	€ 73,79698
	Totale MT			**€ 73,79698**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,33600	€ 24,17000	€ 8,12112

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,06528
		Totale RU			**€ 17,18640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 93,24884** +0,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79262 = 5% * B)			€ 15,85230
		Utili di impresa (C) = 14,32% * (A + B)			€ 10,91011
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 120,01** +0,88%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,32%			*€ 17,18640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79262*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.AB	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AB - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x500 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.417	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x500	1,00000 cad	€ 42,82223 0%	€ 42,82223
		Totale MT			**€ 42,82223**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,18168
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,59792
		Totale RU			**€ 25,77960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,67638** +1,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60925 = 5% * B)			€ 12,18498
		Utili di impresa (C) = 27,95% * (A + B)			€ 8,38614
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 92,25** +1,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,95%			*€ 25,77960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60925*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.AC	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AC - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x500 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 3,07455
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.418	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x500	1,00000 cad	€ 51,06551 0%	€ 51,06551
		Totale MT			**€ 51,06551**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,18168
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,59792
		Totale RU			**€ 25,77960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 79,91966** +1,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67932 = 5% * B)			€ 13,58634
		Utili di impresa (C) = 25,06% * (A + B)			€ 9,35060
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 102,86** +1,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,06%			*€ 25,77960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67932*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.AD	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AD - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x500 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.419	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x500	1,00000 cad	€ 60,29608 0%	€ 60,29608
		Totale MT			**€ 60,29608**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,18168
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,59792
		Totale RU			**€ 25,77960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 89,15023** +1,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75778 = 5% * B)			€ 15,15554
		Utili di impresa (C) = 22,47% * (A + B)			€ 10,43058
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 114,74** +1,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,47%			*€ 25,77960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75778*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_C06.020.060.AE	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AE - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.420 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x500	1,00000 cad	€ 70,52584 0%	€ 70,52584
	Totale MT			**€ 70,52584**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,18168
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,59792
	Totale RU			**€ 25,77960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 99,37999** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84473 = 5% * B)			€ 16,89460
	Utili di impresa (C) = 20,16% * (A + B)			€ 11,62746
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 127,90** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,16%			*€ 25,77960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84473*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.AF	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AF - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.421 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x500	1,00000 cad	€ 85,01403 0%	€ 85,01403
	Totale MT			**€ 85,01403**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,18168
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,59792
	Totale RU			**€ 25,77960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 113,86818** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96788 = 5% * B)			€ 19,35759
	Utili di impresa (C) = 17,59% * (A + B)			€ 13,32258

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 146,55** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,59%			*€ 25,77960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96788*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.AG	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AG - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.422 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x500	1,00000 cad	€ 113,69303 0%	€ 113,69303
	Totale MT			**€ 113,69303**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,18168
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,59792
	Totale RU			**€ 25,77960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 142,54718** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21165 = 5% * B)			€ 24,23302
	Utili di impresa (C) = 14,05% * (A + B)			€ 16,67802
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 183,46** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,05%			*€ 25,77960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21165*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.AH	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AH - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.423 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x500	1,00000 cad	€ 138,74404 0%	€ 138,74404
	Totale MT			**€ 138,74404**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,18168

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,59792
		Totale RU			**€ 25,77960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 167,59819** +0,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42458 = 5% * B)			€ 28,49169
		Utili di impresa (C) = 11,95% * (A + B)			€ 19,60899
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 215,70** +0,73%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,95%			*€ 25,77960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42458*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.AI	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AI - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x600 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
		Totale AT			**€ 3,56001**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.424	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x600	1,00000 cad	€ 47,10446 0%	€ 47,10446
		Totale MT			**€ 47,10446**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,92192
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,54048
		Totale RU			**€ 29,46240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 80,12687** +1,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68108 = 5% * B)			€ 13,62157
		Utili di impresa (C) = 28,57% * (A + B)			€ 9,37484
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 103,12** +1,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,57%			*€ 29,46240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68108*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.AJ	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AJ - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x600 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
		Totale AT			**€ 3,56001**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.C6.001.425	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x600	1,00000 cad	€ 54,03928 0%	€ 54,03928
		Totale MT			**€ 54,03928**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,92192
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,54048
		Totale RU			**€ 29,46240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 87,06169** +1,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74002 = 5% * B)			€ 14,80049
		Utili di impresa (C) = 26,29% * (A + B)			€ 10,18622
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 112,05** +1,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,29%			*€ 29,46240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74002*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.AK	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AK - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x600 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
		Totale AT			**€ 3,56001**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.426	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x600	1,00000 cad	€ 64,93516 0%	€ 64,93516
		Totale MT			**€ 64,93516**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,92192
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,54048
		Totale RU			**€ 29,46240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 97,95757** +1,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83264 = 5% * B)			€ 16,65279
		Utili di impresa (C) = 23,37% * (A + B)			€ 11,46104
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 126,07** +1,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,37%			*€ 29,46240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83264*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.AL	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AL - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x300 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
		Totale AT			**€ 3,56001**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.427	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x300	1,00000 cad	€ 87,99969 0%	€ 87,99969
		Totale MT			**€ 87,99969**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,12112
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,06528
		Totale RU			**€ 17,18640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 108,74610** +0,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92434 = 5% * B)			€ 18,48684
		Utili di impresa (C) = 12,28% * (A + B)			€ 12,72329
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 139,96** +0,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,28%			*€ 17,18640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92434*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.AM	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AM - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x600 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
		Totale AT			**€ 3,56001**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.428	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x600	1,00000 cad	€ 86,34628 0%	€ 86,34628
		Totale MT			**€ 86,34628**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,92192
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,54048
		Totale RU			**€ 29,46240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 119,36869** +1,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01463 = 5% * B)			€ 20,29268
		Utili di impresa (C) = 19,18% * (A + B)			€ 13,96614
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 153,63 +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,18%			*€ 29,46240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.AN	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AN - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x600 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.429 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x600	1,00000 cad	€ 94,23270 0%	€ 94,23270
	Totale MT			**€ 94,23270**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,92192
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,54048
	Totale RU			**€ 29,46240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 127,25511** +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08167 = 5% * B)			€ 21,63337
	Utili di impresa (C) = 17,99% * (A + B)			€ 14,88885
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 163,78** +1,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,99%			*€ 29,46240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08167*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.AO	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AO - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x600 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.430 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x600	1,00000 cad	€ 133,14146 0%	€ 133,14146
	Totale MT			**€ 133,14146**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,92192
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,57600	€ 26,98000	€ 15,54048

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	Totale RU			**€ 29,46240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 166,16387** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41239 = 5% * B)			€ 28,24786
	Utili di impresa (C) = 13,78% * (A + B)			€ 19,44117
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 213,85** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,78%			*€ 29,46240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41239*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.AP	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AP - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x600 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.431 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x600	1,00000 cad	€ 160,16705 0%	€ 160,16705
	Totale MT			**€ 160,16705**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,92192
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,54048
	Totale RU			**€ 29,46240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 193,18946** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64211 = 5% * B)			€ 32,84221
	Utili di impresa (C) = 11,85% * (A + B)			€ 22,60317
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 248,63** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,85%			*€ 29,46240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,64211*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.AQ	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AQ - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x800 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C6.001.432	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x800	1,00000 cad	€ 58,95194 0%	€ 58,95194
		Totale MT			**€ 58,95194**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
		Totale RU			**€ 30,69000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 93,84923** +1,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79772 = 5% * B)			€ 15,95437
		Utili di impresa (C) = 25,41% * (A + B)			€ 10,98036
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 120,78** +1,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,41%			*€ 30,69000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79772*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.AR	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AR - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x800 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
		Totale AT			**€ 4,20729**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.433	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x800	1,00000 cad	€ 69,52665 0%	€ 69,52665
		Totale MT			**€ 69,52665**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
		Totale RU			**€ 30,69000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 104,42394** +1,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88760 = 5% * B)			€ 17,75207
		Utili di impresa (C) = 22,84% * (A + B)			€ 12,21760
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 134,39** +1,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,84%			*€ 30,69000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88760*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.AS	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AS - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x800 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
		Totale AT			**€ 4,20729**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.434	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x800	1,00000 cad	€ 85,98942 0%	€ 85,98942
		Totale MT			**€ 85,98942**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
		Totale RU			**€ 30,69000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 120,88671** +1,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02754 = 5% * B)			€ 20,55074
		Utili di impresa (C) = 19,73% * (A + B)			€ 14,14375
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 155,58** +1,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,73%			*€ 30,69000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02754*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.AT	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AT - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x800 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
		Totale AT			**€ 4,20729**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.435	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x800	1,00000 cad	€ 101,16753 0%	€ 101,16753
		Totale MT			**€ 101,16753**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
		Totale RU			**€ 30,69000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 136,06482** +1,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15655 = 5% * B)			€ 23,13102
		Utili di impresa (C) = 17,53% * (A + B)			€ 15,91958
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 175,12** +1,07%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 17,53%			*€ 30,69000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15655*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.AU	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AU - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x800 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.436 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x800	1,00000 cad	€ 117,64219 0%	€ 117,64219
	Totale MT			**€ 117,64219**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
	Totale RU			**€ 30,69000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 152,53948** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29659 = 5% * B)			€ 25,93171
	Utili di impresa (C) = 15,63% * (A + B)			€ 17,84712
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 196,32** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,63%			*€ 30,69000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29659*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.AV	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AV - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x800 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.437 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x800	1,00000 cad	€ 163,10513 0%	€ 163,10513
	Totale MT			**€ 163,10513**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 30,69000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 198,00242** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68302 = 5% * B)			€ 33,66041
	Utili di impresa (C) = 12,04% * (A + B)			€ 23,16628
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 254,83** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,04%			*€ 30,69000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.AW	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AW - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.438 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x400	1,00000 cad	€ 33,60356 0%	€ 33,60356
	Totale MT			**€ 33,60356**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,44144
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,65536
	Totale RU			**€ 22,09680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 58,28946** +1,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49546 = 5% * B)			€ 9,90921
	Utili di impresa (C) = 29,46% * (A + B)			€ 6,81987
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 75,02** +1,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,46%			*€ 22,09680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49546*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.AX	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AX - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x800 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C2M

	CAM25_MT.C6.001.439	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x800	1,00000 cad	€ 199,04012 0%	€ 199,04012
		Totale MT			**€ 199,04012**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,08208
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,83552
		Totale RU			**€ 31,91760**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 235,81228** +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00440 = 5% * B)			€ 40,08809
		Utili di impresa (C) = 10,52% * (A + B)			€ 27,59004
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 303,49** +0,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,52%			*€ 31,91760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,00440*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.AY	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AY - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x1000 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
		Totale AT			**€ 1,94182**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.440	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x1000	1,00000 cad	€ 67,55207 0%	€ 67,55207
		Totale MT			**€ 67,55207**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
		Totale RU			**€ 13,50360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 82,99749** +0,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70548 = 5% * B)			€ 14,10957
		Utili di impresa (C) = 12,64% * (A + B)			€ 9,71071
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 106,82** +0,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,64%			*€ 13,50360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70548*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.AZ	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AZ - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x1000 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
		Totale AT			**€ 2,26546**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.441	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x1000	1,00000 cad	€ 82,70896 0%	€ 82,70896
		Totale MT			**€ 82,70896**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,12112
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,06528
		Totale RU			**€ 17,18640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 102,16082** +0,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86837 = 5% * B)			€ 17,36734
		Utili di impresa (C) = 13,07% * (A + B)			€ 11,95282
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 131,48** +0,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,07%			*€ 17,18640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86837*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.B	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm B - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x100 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.391	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x100	1,00000 cad	€ 19,45411 0%	€ 19,45411
		Totale MT			**€ 19,45411**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
		Totale RU			**€ 11,04840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,28252** +1,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27440 = 5% * B)			€ 5,48803
		Utili di impresa (C) = 26,59% * (A + B)			€ 3,77706
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 41,55** +1,64%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 26,59%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.BA	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BA - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x1000 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.442 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x1000	1,00000 cad	€ 101,50059 0%	€ 101,50059
	Totale MT			**€ 101,50059**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,44144
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,65536
	Totale RU			**€ 22,09680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 126,18649** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07259 = 5% * B)			€ 21,45170
	Utili di impresa (C) = 13,61% * (A + B)			€ 14,76382
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 162,40** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,61%			*€ 22,09680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07259*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.BB	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BB - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x1000 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.443 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x1000	1,00000 cad	€ 124,57701 0%	€ 124,57701
	Totale MT			**€ 124,57701**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,18168
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,59792
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 25,77960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 153,43116** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30417 = 5% * B)			€ 26,08330
	Utili di impresa (C) = 13,06% * (A + B)			€ 17,95145
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 197,47** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,06%			*€ 25,77960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30417*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.BC	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BC - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x1000 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	Totale AT			**€ 3,56001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.444 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x1000	1,00000 cad	€ 142,03897 0%	€ 142,03897
	Totale MT			**€ 142,03897**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,92192
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,54048
	Totale RU			**€ 29,46240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 175,06138** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48802 = 5% * B)			€ 29,76043
	Utili di impresa (C) = 13,08% * (A + B)			€ 20,48218
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 225,30** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,08%			*€ 29,46240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,48802*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.BD	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BD - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x1000 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.445 - Distribuzione aeraulica - Griglia di	1,00000	€ 199,04012	€ 199,04012

fonte: http://burc.regione.campania.it

		aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x1000	cad	0%	
		Totale MT			**€ 199,04012**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
		Totale RU			**€ 30,69000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 233,93741** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98847 = 5% * B)			€ 39,76936
		Utili di impresa (C) = 10,19% * (A + B)			€ 27,37068
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 301,08** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,19%			*€ 30,69000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,98847*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.BE	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BE - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x1000 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.446	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x1000	1,00000 cad	€ 253,06750 0%	€ 253,06750
		Totale MT			**€ 253,06750**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,08208
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,83552
		Totale RU			**€ 31,91760**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 289,83966** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,46364 = 5% * B)			€ 49,27274
		Utili di impresa (C) = 8,56% * (A + B)			€ 33,91124
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 373,02** +0,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,56%			*€ 31,91760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,46364*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.BF	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BF - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x400 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
		Totale AT			**€ 2,58910**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.447	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x400	1,00000 cad	€ 41,52567 0%	€ 41,52567
		Totale MT			**€ 41,52567**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,44144
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,65536
		Totale RU			**€ 22,09680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 66,21157** +1,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56280 = 5% * B)			€ 11,25597
		Utili di impresa (C) = 25,93% * (A + B)			€ 7,74675
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 85,21** +1,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,93%			*€ 22,09680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56280*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.BG	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BG - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x400 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
		Totale AT			**€ 2,58910**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.448	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x400	1,00000 cad	€ 46,45023 0%	€ 46,45023
		Totale MT			**€ 46,45023**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,44144
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,65536
		Totale RU			**€ 22,09680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,13613** +1,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60466 = 5% * B)			€ 12,09314
		Utili di impresa (C) = 24,14% * (A + B)			€ 8,32293
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 91,55** +1,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,14%			*€ 22,09680*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: cam antico C2M

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60466*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.BH	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BH - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.449 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x400	1,00000 cad	€ 55,34774 0%	€ 55,34774
	Totale MT			**€ 55,34774**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,44144
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,65536
	Totale RU			**€ 22,09680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 80,03364** +1,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68029 = 5% * B)			€ 13,60572
	Utili di impresa (C) = 21,45% * (A + B)			€ 9,36394
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 103,00** +1,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,45%			*€ 22,09680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68029*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.BI	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BI - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.450 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x400	1,00000 cad	€ 61,96139 0%	€ 61,96139
	Totale MT			**€ 61,96139**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,44144
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,65536
	Totale RU			**€ 22,09680**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 86,64729** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73650 = 5% * B)			€ 14,73004
	Utili di impresa (C) = 19,82% * (A + B)			€ 10,13773
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 111,52** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,82%			*€ 22,09680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.BJ	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BJ - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.451 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x400	1,00000 cad	€ 88,29707 0%	€ 88,29707
	Totale MT			**€ 88,29707**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,44144
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,65536
	Totale RU			**€ 22,09680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 112,98297** +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96036 = 5% * B)			€ 19,20710
	Utili di impresa (C) = 15,2% * (A + B)			€ 13,21901
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 145,41** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,2%			*€ 22,09680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96036*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.BK	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BK - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.452 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x400	1,00000 cad	€ 112,02772 0%	€ 112,02772

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 112,02772**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,44144
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,65536
	Totale RU			**€ 22,09680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 136,71362** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16207 = 5% * B)			€ 23,24132
	Utili di impresa (C) = 12,56% * (A + B)			€ 15,99549
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 175,95** +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,56%			*€ 22,09680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16207*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.C	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm C - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x100 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.392 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x100	1,00000 cad	€ 22,06535 0%	€ 22,06535
	Totale MT			**€ 22,06535**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 11,04840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,89376** +1,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29660 = 5% * B)			€ 5,93194
	Utili di impresa (C) = 24,6% * (A + B)			€ 4,08257
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 44,91** +1,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,6%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29660*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.D	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm D - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x100 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra,	0,02200	€ 80,90933	€ 1,78001

fonte: http://burc.regione.campania.it

		demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	0%	
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.393	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x100	1,00000 cad	€ 25,70523 0%	€ 25,70523
		Totale MT			**€ 25,70523**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
		Totale RU			**€ 11,04840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,53364** +1,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32754 = 5% * B)			€ 6,55072
		Utili di impresa (C) = 22,28% * (A + B)			€ 4,50844
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 49,59** +1,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,28%			*€ 11,04840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32754*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.E	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm E - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x100 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.394	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x100	1,00000 cad	€ 30,29673 0%	€ 30,29673
		Totale MT			**€ 30,29673**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
		Totale RU			**€ 11,04840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,12514** +1,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36656 = 5% * B)			€ 7,33127
		Utili di impresa (C) = 19,91% * (A + B)			€ 5,04564
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 55,50** +1,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,91%			*€ 11,04840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36656*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_C06.020.060.F	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm F - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x100 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.395 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x100	1,00000 cad	€ 42,82223 0%	€ 42,82223
	Totale MT			**€ 42,82223**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 11,04840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 55,65064** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47303 = 5% * B)			€ 9,46061
	Utili di impresa (C) = 15,43% * (A + B)			€ 6,51113
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 71,62** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,43%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47303*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.G	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm G - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x100 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.396 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x100	1,00000 cad	€ 45,44703 0%	€ 45,44703
	Totale MT			**€ 45,44703**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 11,04840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 58,27544** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49534 = 5% * B)			€ 9,90682

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 14,73% * (A + B)			€ 6,81823
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 75,00** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,73%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.H	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm H - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x150 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.397 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x150	1,00000 cad	€ 21,10041 0%	€ 21,10041
	Totale MT			**€ 21,10041**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 11,04840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,92882** +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28840 = 5% * B)			€ 5,76790
	Utili di impresa (C) = 25,3% * (A + B)			€ 3,96967
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 43,67** +1,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,3%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28840*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.I	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm I - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x150 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.398 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x150	1,00000 cad	€ 22,73147 0%	€ 22,73147
	Totale MT			**€ 22,73147**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,21600	€ 24,17000	€ 5,22072

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
		Totale RU			**€ 11,04840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,55988** +1,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30226 = 5% * B)			€ 6,04518
		Utili di impresa (C) = 24,14% * (A + B)			€ 4,16051
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45,77** +1,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,14%			*€ 11,04840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30226*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.J	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm J - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x150 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.399 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x150	1,00000 cad	€ 27,35865 0%	€ 27,35865
	Totale MT			**€ 27,35865**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 11,04840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,18706** +1,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34159 = 5% * B)			€ 6,83180
	Utili di impresa (C) = 21,36% * (A + B)			€ 4,70189
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 51,72** +1,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,36%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34159*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.K	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm K - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x150 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1,78001
	MT			
CAM25_MT.C6.001.400	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x150	1,00000 cad	€ 32,29510 0%	€ 32,29510
	Totale MT			**€ 32,29510**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 11,04840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,12351** +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38355 = 5% * B)			€ 7,67100
	Utili di impresa (C) = 19,02% * (A + B)			€ 5,27945
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 58,07** +1,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,02%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38355*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.L	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm L - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x150 mm			
	AT			
CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
CAM25_MT.C6.001.401	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x150	1,00000 cad	€ 37,23155 0%	€ 37,23155
	Totale MT			**€ 37,23155**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 11,04840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,05996** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42551 = 5% * B)			€ 8,51019
	Utili di impresa (C) = 17,15% * (A + B)			€ 5,85702
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 64,43** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,15%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42551*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_C06.020.060.M	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm M - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x150 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.402 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x150	1,00000 cad	€ 48,76977 0%	€ 48,76977
	Totale MT			**€ 48,76977**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 11,04840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,59818** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52358 = 5% * B)			€ 10,47169
	Utili di impresa (C) = 13,94% * (A + B)			€ 7,20699
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 79,28** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,94%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52358*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.N	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm N - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x150 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.403 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x150	1,00000 cad	€ 57,66727 0%	€ 57,66727
	Totale MT			**€ 57,66727**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 11,04840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 70,49568** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59921 = 5% * B)			€ 11,98427
	Utili di impresa (C) = 12,18% * (A + B)			€ 8,24800

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 90,73** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,18%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59921*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.O	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm O - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x200 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.404 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x200	1,00000 cad	€ 21,42301 0%	€ 21,42301
	Totale MT			**€ 21,42301**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
	Totale RU			**€ 13,50360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,86843** +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31338 = 5% * B)			€ 6,26763
	Utili di impresa (C) = 28,46% * (A + B)			€ 4,31361
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 47,45** +1,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,46%			*€ 13,50360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31338*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.P	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm P - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x200 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.405 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x200	1,00000 cad	€ 26,68063 0%	€ 26,68063
	Totale MT			**€ 26,68063**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
		Totale RU			**€ 13,50360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,12605** +1,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35807 = 5% * B)			€ 7,16143
		Utili di impresa (C) = 24,91% * (A + B)			€ 4,92875
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 54,22** +1,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,91%			*€ 13,50360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35807*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.Q	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Q - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x200 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.406 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x200	1,00000 cad	€ 31,30781 0%	€ 31,30781
	Totale MT			**€ 31,30781**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
	Totale RU			**€ 13,50360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,75323** +1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39740 = 5% * B)			€ 7,94805
	Utili di impresa (C) = 22,44% * (A + B)			€ 5,47013
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 60,17** +1,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,44%			*€ 13,50360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39740*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.R	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm R - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x200 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			
	CAM25_MT.C6.001.407 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x20	1,00000 cad	€ 35,25697 0%	€ 35,25697
	Totale MT			**€ 35,25697**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
	Totale RU			**€ 13,50360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,70239** +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43097 = 5% * B)			€ 8,61941
	Utili di impresa (C) = 20,69% * (A + B)			€ 5,93218
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 65,25** +1,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,69%			*€ 13,50360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43097*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.S	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm S - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x200 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.408 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x200	1,00000 cad	€ 38,88497 0%	€ 38,88497
	Totale MT			**€ 38,88497**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
	Totale RU			**€ 13,50360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 54,33039** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46181 = 5% * B)			€ 9,23617
	Utili di impresa (C) = 19,31% * (A + B)			€ 6,35666
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 69,92** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,31%			*€ 13,50360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46181*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.T	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	T - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x200 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
		Totale AT			**€ 1,94182**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.409	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x200	1,00000 cad	€ 54,36045 0%	€ 54,36045
		Totale MT			**€ 54,36045**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
		Totale RU			**€ 13,50360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 69,80587** +0,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59335 = 5% * B)			€ 11,86700
		Utili di impresa (C) = 15,03% * (A + B)			€ 8,16729
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 89,84** +0,92%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,03%			*€ 13,50360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59335*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.U	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm U - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x200 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
		Totale AT			**€ 1,94182**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.410	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x200	1,00000 cad	€ 68,20630 0%	€ 68,20630
		Totale MT			**€ 68,20630**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
		Totale RU			**€ 13,50360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 83,65172** +0,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71104 = 5% * B)			€ 14,22079
		Utili di impresa (C) = 12,54% * (A + B)			€ 9,78725
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 107,66 +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,54%			*€ 13,50360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71104*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.V	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm V - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.411 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x300	1,00000 cad	€ 29,66629 0%	€ 29,66629
	Totale MT			**€ 29,66629**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,12112
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,06528
	Totale RU			**€ 17,18640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,11815** +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41750 = 5% * B)			€ 8,35009
	Utili di impresa (C) = 27,19% * (A + B)			€ 5,74682
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 63,22** +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,19%			*€ 17,18640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.W	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm W - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.412 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x300	1,00000 cad	€ 32,96122 0%	€ 32,96122
	Totale MT			**€ 32,96122**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,12112
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,33600	€ 26,98000	€ 9,06528

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	Totale RU			**€ 17,18640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52,41308** +1,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44551 = 5% * B)			€ 8,91022
	Utili di impresa (C) = 25,48% * (A + B)			€ 6,13233
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 67,46** +1,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,48%			*€ 17,18640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44551*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.X	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm X - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.413 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x300	1,00000 cad	€ 39,87226 0%	€ 39,87226
	Totale MT			**€ 39,87226**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,12112
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,06528
	Totale RU			**€ 17,18640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,32412** +1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50426 = 5% * B)			€ 10,08510
	Utili di impresa (C) = 22,51% * (A + B)			€ 6,94092
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 76,35** +1,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,51%			*€ 17,18640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.Y	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Y - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	Totale AT			**€ 2,26546**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C6.001.414	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x300	1,00000 cad	€ 44,79681 0%	€ 44,79681
		Totale MT			**€ 44,79681**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,12112
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,06528
		Totale RU			**€ 17,18640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,24867** +1,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54611 = 5% * B)			€ 10,92227
		Utili di impresa (C) = 20,78% * (A + B)			€ 7,51709
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 82,69** +1,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,78%			*€ 17,18640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54611*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.060.Z	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Z - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45°con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x300 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
		Totale AT			**€ 2,26546**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.415	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x300	1,00000 cad	€ 50,10201 0%	€ 50,10201
		Totale MT			**€ 50,10201**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,12112
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,06528
		Totale RU			**€ 17,18640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 69,55387** +1,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59121 = 5% * B)			€ 11,82416
		Utili di impresa (C) = 19,2% * (A + B)			€ 8,13780
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 89,52** +1,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,2%			*€ 17,18640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59121*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.A	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare A - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 200 x 210 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
		Totale AT			**€ 2,58910**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.453	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 200x210	1,00000 cad	€ 48,11554 0%	€ 48,11554
		Totale MT			**€ 48,11554**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,31156
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,62664
		Totale RU			**€ 23,93820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 74,64284** +1,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63446 = 5% * B)			€ 12,68928
		Utili di impresa (C) = 24,92% * (A + B)			€ 8,73321
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 96,07** +1,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,92%			*€ 23,93820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63446*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AA	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AA - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 510 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
		Totale AT			**€ 3,39819**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.478	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x510	1,00000 cad	€ 125,54051 0%	€ 125,54051
		Totale MT			**€ 125,54051**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,45366
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,13404
		Totale RU			**€ 30,58770**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 159,52640** +0,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35597 = 5% * B)			€ 27,11949
		Utili di impresa (C) = 14,9% * (A + B)			€ 18,66459
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 205,31** +0,91%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 14,9%			*€ 30,58770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35597*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AB	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AB - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 710 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			**€ 4,53092**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.479 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x710	1,00000 cad	€ 162,43900 0%	€ 162,43900
	Totale MT			**€ 162,43900**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,33892
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,23848
	Totale RU			**€ 34,57740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 201,54732** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71315 = 5% * B)			€ 34,26304
	Utili di impresa (C) = 13,33% * (A + B)			€ 23,58104
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 259,39** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,33%			*€ 34,57740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,71315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AC	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AC - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 810 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.480 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x810	1,00000 cad	€ 177,60521 0%	€ 177,60521
	Totale MT			**€ 177,60521**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,96734
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,93996
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 35,90730
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 218,36707** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85612 = 5% * B)			€ 37,12240
	Utili di impresa (C) = 12,78% * (A + B)			€ 25,54895
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 281,04** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,78%			*€ 35,90730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,85612*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AD	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AD - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 910 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.481 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x910	1,00000 cad	€ 192,77142 0%	€ 192,77142
	Totale MT			**€ 192,77142**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,22418
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,34292
	Totale RU			**€ 38,56710**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 236,19308** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00764 = 5% * B)			€ 40,15282
	Utili di impresa (C) = 12,69% * (A + B)			€ 27,63459
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 303,98** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,69%			*€ 38,56710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,00764*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AE	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AE - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 1010 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,17820
	Totale AT			**€ 5,17820**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C6.001.482	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x1010	1,00000 cad	€ 207,60457 0%	€ 207,60457
		Totale MT			**€ 207,60457**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,85260
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,04440
		Totale RU			**€ 39,89700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 252,67977** +0,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,14778 = 5% * B)			€ 42,95556
		Utili di impresa (C) = 12,27% * (A + B)			€ 29,56353
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 325,20** +0,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,27%			*€ 39,89700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,14778*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AF	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AF - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 410 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.483 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x410	1,00000 cad	€ 123,56593 0%	€ 123,56593
	Totale MT			**€ 123,56593**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
	Totale RU			**€ 27,92790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 154,56838** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31383 = 5% * B)			€ 26,27662
	Utili di impresa (C) = 14,04% * (A + B)			€ 18,08450
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 198,93** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,04%			*€ 27,92790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31383*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AG	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AG - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	alluminio. Dimensioni 1100 x 510 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
		Totale AT			**€ 3,39819**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.484	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x510	1,00000 cad	€ 139,07710 0%	€ 139,07710
		Totale MT			**€ 139,07710**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,45366
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,13404
		Totale RU			**€ 30,58770**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 173,06299** +0,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47104 = 5% * B)			€ 29,42071
		Utili di impresa (C) = 13,73% * (A + B)			€ 20,24837
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 222,73** +0,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,73%			*€ 30,58770*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,47104*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AH	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AH - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 610 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
		Totale AT			**€ 4,20729**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.485	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x610	1,00000 cad	€ 154,54068 0%	€ 154,54068
		Totale MT			**€ 154,54068**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,71050
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,53700
		Totale RU			**€ 33,24750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 191,99547** +0,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63196 = 5% * B)			€ 32,63923
		Utili di impresa (C) = 13,46% * (A + B)			€ 22,46347
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 247,10** +0,82%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 13,46%			*€ 33,24750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63196*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AI	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AI - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 710 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			**€ 4,53092**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.486 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x710	1,00000 cad	€ 170,37301 0%	€ 170,37301
	Totale MT			**€ 170,37301**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,33892
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,23848
	Totale RU			**€ 34,57740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 209,48133** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78059 = 5% * B)			€ 35,61183
	Utili di impresa (C) = 12,83% * (A + B)			€ 24,50932
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 269,60** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,83%			*€ 34,57740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,78059*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AJ	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AJ - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 810 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.487 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x810	1,00000 cad	€ 185,53922 0%	€ 185,53922
	Totale MT			**€ 185,53922**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,96734
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,93996
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 35,90730
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 226,30108** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92356 = 5% * B)			€ 38,47118
	Utili di impresa (C) = 12,33% * (A + B)			€ 26,47723
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 291,25** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,33%			*€ 35,90730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,92356*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AK	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AK - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 910 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.488 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x910	1,00000 cad	€ 201,35966 0%	€ 201,35966
	Totale MT			**€ 201,35966**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,22418
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,34292
	Totale RU			**€ 38,56710**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 244,78132** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08064 = 5% * B)			€ 41,61282
	Utili di impresa (C) = 12,24% * (A + B)			€ 28,63941
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 315,03** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,24%			*€ 38,56710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,08064*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AL	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AL - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 1010 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,17820
	Totale AT			**€ 5,17820**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C6.001.489	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x1010	1,00000 cad	€ 216,84703 0%	€ 216,84703
		Totale MT			**€ 216,84703**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,85260
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,04440
		Totale RU			**€ 39,89700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 261,92223** +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22634 = 5% * B)			€ 44,52678
		Utili di impresa (C) = 11,84% * (A + B)			€ 30,64490
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 337,09** +0,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,84%			*€ 39,89700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,22634*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AM	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AM - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 1110 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
	Totale AT			**€ 5,50183**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.490 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x1110	1,00000 cad	€ 235,27249 0%	€ 235,27249
	Totale MT			**€ 235,27249**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,48102
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,74588
	Totale RU			**€ 41,22690**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 282,00122** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,39701 = 5% * B)			€ 47,94021
	Utili di impresa (C) = 11,36% * (A + B)			€ 32,99414
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 362,94** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,36%			*€ 41,22690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,39701*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AN	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AN - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	alluminio. Dimensioni 1200 x 510 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
		Totale AT			**€ 3,39819**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.491	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x510	1,00000 cad	€ 146,32119 0%	€ 146,32119
		Totale MT			**€ 146,32119**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,45366
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,13404
		Totale RU			**€ 30,58770**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 180,30708** +0,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53261 = 5% * B)			€ 30,65220
		Utili di impresa (C) = 13,18% * (A + B)			€ 21,09593
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 232,06** +0,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,18%			*€ 30,58770*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53261*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AO	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AO - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 610 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
		Totale AT			**€ 4,20729**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.492	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x610	1,00000 cad	€ 162,43900 0%	€ 162,43900
		Totale MT			**€ 162,43900**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,71050
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,53700
		Totale RU			**€ 33,24750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 199,89379** +0,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69910 = 5% * B)			€ 33,98194
		Utili di impresa (C) = 12,92% * (A + B)			€ 23,38757
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 257,26** +0,79%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 12,92%			*€ 33,24750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,69910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AP	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AP - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 710 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			**€ 4,53092**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.493 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x710	1,00000 cad	€ 178,62819 0%	€ 178,62819
	Totale MT			**€ 178,62819**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,33892
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,23848
	Totale RU			**€ 34,57740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 217,73651** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85076 = 5% * B)			€ 37,01521
	Utili di impresa (C) = 12,34% * (A + B)			€ 25,47517
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 280,23** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,34%			*€ 34,57740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,85076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AQ	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AQ - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 810 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.494 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x810	1,00000 cad	€ 194,78169 0%	€ 194,78169
	Totale MT			**€ 194,78169**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,96734
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,93996
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 35,90730
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 235,54355** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00212 = 5% * B)			€ 40,04240
	Utili di impresa (C) = 11,84% * (A + B)			€ 27,55860
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 303,14** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,84%			*€ 35,90730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,00212*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AR	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AR - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 910 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.495 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x910	1,00000 cad	€ 211,24446 0%	€ 211,24446
	Totale MT			**€ 211,24446**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,22418
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,34292
	Totale RU			**€ 38,56710**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 254,66612** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16466 = 5% * B)			€ 43,29324
	Utili di impresa (C) = 11,77% * (A + B)			€ 29,79594
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 327,76** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,77%			*€ 38,56710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,16466*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AS	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AS - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 1010 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,17820
	Totale AT			**€ 5,17820**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C6.001.496	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x1010	1,00000 cad	€ 230,35982 0%	€ 230,35982
		Totale MT			**€ 230,35982**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,85260
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,04440
		Totale RU			**€ 39,89700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 275,43502** +0,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,34120 = 5% * B)			€ 46,82395
		Utili di impresa (C) = 11,25% * (A + B)			€ 32,22590
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 354,48** +0,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,25%			*€ 39,89700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,34120*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AT	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AT - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 1110 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
	Totale AT			**€ 5,50183**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.497 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x1110	1,00000 cad	€ 246,50143 0%	€ 246,50143
	Totale MT			**€ 246,50143**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,48102
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,74588
	Totale RU			**€ 41,22690**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 293,23016** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,49246 = 5% * B)			€ 49,84913
	Utili di impresa (C) = 10,92% * (A + B)			€ 34,30793
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 377,39** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,92%			*€ 41,22690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,49246*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AU	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AU - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	alluminio. Dimensioni 900 x 710 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
		Totale AT			**€ 4,53092**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.498	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x710	1,00000 cad	€ 154,20762 0%	€ 154,20762
		Totale MT			**€ 154,20762**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,33892
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,23848
		Totale RU			**€ 34,57740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 193,31594** +0,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64319 = 5% * B)			€ 32,86371
		Utili di impresa (C) = 13,9% * (A + B)			€ 22,61797
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 248,80** +0,85%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,9%			*€ 34,57740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,64319*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AV	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AV - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 1210 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
		Totale AT			**€ 5,50183**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.499	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x1210	1,00000 cad	€ 262,65493 0%	€ 262,65493
		Totale MT			**€ 262,65493**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,48102
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,74588
		Totale RU			**€ 41,22690**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 309,38366** +0,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62976 = 5% * B)			€ 52,59522
		Utili di impresa (C) = 10,35% * (A + B)			€ 36,19789
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 398,18** +0,63%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 10,35%			*€ 41,22690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62976*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AW	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AW - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 410 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.500 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x410	1,00000 cad	€ 136,43639 0%	€ 136,43639
	Totale MT			**€ 136,43639**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,45366
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,13404
	Totale RU			**€ 30,58770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 170,42228** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44859 = 5% * B)			€ 28,97179
	Utili di impresa (C) = 13,95% * (A + B)			€ 19,93941
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 219,33** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,95%			*€ 30,58770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44859*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AX	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AX - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 510 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.501 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x510	1,00000 cad	€ 153,23222 0%	€ 153,23222
	Totale MT			**€ 153,23222**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,71050
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,53700
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 33,24750
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 190,68701** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62084 = 5% * B)			€ 32,41679
	Utili di impresa (C) = 13,55% * (A + B)			€ 22,31038
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 245,41** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,55%			*€ 33,24750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AY	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AY - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 610 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			**€ 4,53092**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.502 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x610	1,00000 cad	€ 170,37301 0%	€ 170,37301
	Totale MT			**€ 170,37301**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,33892
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,23848
	Totale RU			**€ 34,57740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 209,48133** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78059 = 5% * B)			€ 35,61183
	Utili di impresa (C) = 12,83% * (A + B)			€ 24,50932
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 269,60** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,83%			*€ 34,57740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,78059*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.AZ	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AZ - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 710 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C6.001.503	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x710	1,00000 cad	€ 187,16884 0%	€ 187,16884
		Totale MT			**€ 187,16884**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,96734
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,93996
		Totale RU			**€ 35,90730**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 227,93070** +0,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93741 = 5% * B)			€ 38,74822
		Utili di impresa (C) = 12,24% * (A + B)			€ 26,66789
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 293,35** +0,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,24%			*€ 35,90730*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,93741*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.B	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare B - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 300 x 210 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	Totale AT			**€ 2,58910**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.454 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 300x210	1,00000 cad	€ 53,04009 0%	€ 53,04009
	Totale MT			**€ 53,04009**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,31156
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,62664
	Totale RU			**€ 23,93820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 79,56739** +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67632 = 5% * B)			€ 13,52646
	Utili di impresa (C) = 23,38% * (A + B)			€ 9,30939
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 102,40** +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,38%			*€ 23,93820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67632*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BA	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BA - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	alluminio. Dimensioni 1300 x 810 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.504	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x810	1,00000 cad	€ 203,96468 0%	€ 203,96468
		Totale MT			**€ 203,96468**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,22418
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,34292
		Totale RU			**€ 38,56710**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 247,38634** +0,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10278 = 5% * B)			€ 42,05568
		Utili di impresa (C) = 12,11% * (A + B)			€ 28,94420
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 318,39** +0,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,11%			*€ 38,56710*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,10278*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BB	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BB - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 910 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.505	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x910	1,00000 cad	€ 220,79619 0%	€ 220,79619
		Totale MT			**€ 220,79619**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,22418
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,34292
		Totale RU			**€ 38,56710**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,21785** +0,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24585 = 5% * B)			€ 44,91703
		Utili di impresa (C) = 11,34% * (A + B)			€ 30,91349
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 340,05** +0,69%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 11,34%			*€ 38,56710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24585*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BC	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BC - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1010 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,17820
	Totale AT			**€ 5,17820**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.506 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x1010	1,00000 cad	€ 240,88696 0%	€ 240,88696
	Totale MT			**€ 240,88696**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,85260
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,04440
	Totale RU			**€ 39,89700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 285,96216** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43068 = 5% * B)			€ 48,61357
	Utili di impresa (C) = 10,84% * (A + B)			€ 33,45757
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 368,03** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,84%			*€ 39,89700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,43068*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BD	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BD - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1110 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
	Totale AT			**€ 5,50183**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.507 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x1110	1,00000 cad	€ 257,69468 0%	€ 257,69468
	Totale MT			**€ 257,69468**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,48102
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,74588
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 41,22690
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 304,42341** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58760 = 5% * B)			€ 51,75198
	Utili di impresa (C) = 10,52% * (A + B)			€ 35,61754
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 391,79** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,52%			*€ 41,22690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,58760*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BE	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BE - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1210 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
	Totale AT			**€ 5,50183**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.508 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x1210	1,00000 cad	€ 274,83547 0%	€ 274,83547
	Totale MT			**€ 274,83547**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,48102
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,74588
	Totale RU			**€ 41,22690**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 321,56420** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73330 = 5% * B)			€ 54,66591
	Utili di impresa (C) = 9,96% * (A + B)			€ 37,62301
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 413,85** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,96%			*€ 41,22690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,73330*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BF	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BF - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 810 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C6.001.509	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x810	1,00000 cad	€ 168,39843 0%	€ 168,39843
		Totale MT			**€ 168,39843**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,96734
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,93996
		Totale RU			**€ 35,90730**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 209,16029** +0,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77786 = 5% * B)			€ 35,55725
		Utili di impresa (C) = 13,34% * (A + B)			€ 24,47175
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 269,19** +0,82%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,34%			*€ 35,90730*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,77786*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BG	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BG - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1310 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
	Totale AT			**€ 5,50183**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.510 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x1310	1,00000 cad	€ 291,65509 0%	€ 291,65509
	Totale MT			**€ 291,65509**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,48102
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,74588
	Totale RU			**€ 41,22690**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 338,38382** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87626 = 5% * B)			€ 57,52525
	Utili di impresa (C) = 9,47% * (A + B)			€ 39,59091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 435,50** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,47%			*€ 41,22690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,87626*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BH	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BH - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	alluminio. Dimensioni 1400 x 510 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
		Totale AT			**€ 4,20729**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.511	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x510	1,00000 cad	€ 159,84588 0%	€ 159,84588
		Totale MT			**€ 159,84588**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,71050
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,53700
		Totale RU			**€ 33,24750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 197,30067** +0,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67706 = 5% * B)			€ 33,54111
		Utili di impresa (C) = 13,09% * (A + B)			€ 23,08418
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 253,93** +0,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,09%			*€ 33,24750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,67706*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BI	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BI - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 610 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
		Totale AT			**€ 4,53092**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.512	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x610	1,00000 cad	€ 177,29594 0%	€ 177,29594
		Totale MT			**€ 177,29594**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,33892
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,23848
		Totale RU			**€ 34,57740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 216,40426** +0,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83944 = 5% * B)			€ 36,78872
		Utili di impresa (C) = 12,42% * (A + B)			€ 25,31930
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 278,51** +0,76%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 12,42%			*€ 34,57740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,83944*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BJ	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BJ - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 710 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.513 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x710	1,00000 cad	€ 194,78169 0%	€ 194,78169
	Totale MT			**€ 194,78169**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,96734
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,93996
	Totale RU			**€ 35,90730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 235,54355** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00212 = 5% * B)			€ 40,04240
	Utili di impresa (C) = 11,84% * (A + B)			€ 27,55860
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 303,14** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,84%			*€ 35,90730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,00212*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BK	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BK - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 810 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.514 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x810	1,00000 cad	€ 212,19606 0%	€ 212,19606
	Totale MT			**€ 212,19606**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,22418
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,34292
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

				€ 38,56710
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 255,61772** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17275 = 5% * B)			€ 43,45501
	Utili di impresa (C) = 11,72% * (A + B)			€ 29,90727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 328,98** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,72%			*€ 38,56710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,17275*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BL	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BL - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 910 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.515 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x910	1,00000 cad	€ 232,63178 0%	€ 232,63178
	Totale MT			**€ 232,63178**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,22418
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,34292
	Totale RU			**€ 38,56710**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 276,05344** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,34645 = 5% * B)			€ 46,92908
	Utili di impresa (C) = 10,86% * (A + B)			€ 32,29825
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 355,28** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,86%			*€ 38,56710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,34645*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BM	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BM - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1010 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,17820
	Totale AT			**€ 5,17820**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C6.001.516	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x1010	1,00000 cad	€ 250,10563 0%	€ 250,10563
		Totale MT			**€ 250,10563**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,85260
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,04440
		Totale RU			**€ 39,89700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 295,18083** +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50904 = 5% * B)			€ 50,18074
		Utili di impresa (C) = 10,5% * (A + B)			€ 34,53616
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 379,90** +0,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,5%			*€ 39,89700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,50904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BN	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BN - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1110 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
	Totale AT			**€ 5,50183**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.517 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x1110	1,00000 cad	€ 267,56759 0%	€ 267,56759
	Totale MT			**€ 267,56759**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,48102
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,74588
	Totale RU			**€ 41,22690**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 314,29632** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,67152 = 5% * B)			€ 53,43037
	Utili di impresa (C) = 10,19% * (A + B)			€ 36,77267
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 404,50** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,19%			*€ 41,22690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,67152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BO	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BO - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	alluminio. Dimensioni 1400 x 1210 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
		Totale AT			**€ 2,58910**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.518	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x1210	1,00000 cad	€ 285,05333 0%	€ 285,05333
		Totale MT			**€ 285,05333**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,48102
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,74588
		Totale RU			**€ 41,22690**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 328,86933** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,79539 = 5% * B)			€ 55,90779
		Utili di impresa (C) = 9,74% * (A + B)			€ 38,47771
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 423,25** +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,74%			*€ 41,22690*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,79539*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BP	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BP - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1310 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
		Totale AT			**€ 5,50183**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.519	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x1310	1,00000 cad	€ 302,49150 0%	€ 302,49150
		Totale MT			**€ 302,49150**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,48102
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,74588
		Totale RU			**€ 41,22690**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 349,22023** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,96837 = 5% * B)			€ 59,36744
		Utili di impresa (C) = 9,17% * (A + B)			€ 40,85877
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 449,45** +0,56%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 9,17%			*€ 41,22690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,96837*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BQ	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BQ - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 910 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.520 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x910	1,00000 cad	€ 182,56545 0%	€ 182,56545
	Totale MT			**€ 182,56545**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,22418
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,34292
	Totale RU			**€ 38,56710**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 225,98711** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92089 = 5% * B)			€ 38,41781
	Utili di impresa (C) = 13,26% * (A + B)			€ 26,44049
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 290,85** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,26%			*€ 38,56710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,92089*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BR	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BR - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1410 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,98729
	Totale AT			**€ 5,98729**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.521 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x1410	1,00000 cad	€ 319,97724 0%	€ 319,97724
	Totale MT			**€ 319,97724**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,85800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 20,73786
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,85800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 23,14884
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 43,88670
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 369,85123** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14374 = 5% * B)			€ 62,87471
	Utili di impresa (C) = 9,22% * (A + B)			€ 43,27259
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 476,00** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,22%			*€ 43,88670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,14374*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BS	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BS - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 510 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.522 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x510	1,00000 cad	€ 166,75691 0%	€ 166,75691
	Totale MT			**€ 166,75691**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,71050
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,53700
	Totale RU			**€ 33,24750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 204,21170** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73580 = 5% * B)			€ 34,71599
	Utili di impresa (C) = 12,65% * (A + B)			€ 23,89277
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 262,82** +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,65%			*€ 33,24750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,73580*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BT	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BT - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 610 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			**€ 4,53092**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C6.001.523	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x610	1,00000 cad	€ 184,87310 0%	€ 184,87310
		Totale MT			**€ 184,87310**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,33892
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,23848
		Totale RU			**€ 34,57740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 223,98142** +0,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90384 = 5% * B)			€ 38,07684
		Utili di impresa (C) = 12% * (A + B)			€ 26,20583
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 288,26** +0,73%
		Incidenza Manodopera sul totale 12%			*€ 34,57740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,90384*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BU	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BU - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 710 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.524	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x710	1,00000 cad	€ 203,01307 0%	€ 203,01307
		Totale MT			**€ 203,01307**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,96734
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,93996
		Totale RU			**€ 35,90730**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 243,77493** +0,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,07209 = 5% * B)			€ 41,44174
		Utili di impresa (C) = 11,44% * (A + B)			€ 28,52167
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 313,74** +0,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,44%			*€ 35,90730*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,07209*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BV	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BV - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	alluminio. Dimensioni 1500 x 810 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.525	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x810	1,00000 cad	€ 224,07923 0%	€ 224,07923
		Totale MT			**€ 224,07923**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,22418
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,34292
		Totale RU			**€ 38,56710**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 267,50089** +0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,27376 = 5% * B)			€ 45,47515
		Utili di impresa (C) = 11,2% * (A + B)			€ 31,29760
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 344,27** +0,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,2%			*€ 38,56710*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,27376*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BW	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BW - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 910 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
		Totale AT			**€ 4,85456**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.526	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x910	1,00000 cad	€ 242,23110 0%	€ 242,23110
		Totale MT			**€ 242,23110**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,22418
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,34292
		Totale RU			**€ 38,56710**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 285,65276** +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42805 = 5% * B)			€ 48,56097
		Utili di impresa (C) = 10,49% * (A + B)			€ 33,42137
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 367,64** +0,64%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 10,49%			*€ 38,56710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,42805*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BX	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BX - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1010 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,17820
	Totale AT			**€ 5,17820**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.527 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1010	1,00000 cad	€ 260,66845 0%	€ 260,66845
	Totale MT			**€ 260,66845**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,85260
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,04440
	Totale RU			**€ 39,89700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 305,74365** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,59882 = 5% * B)			€ 51,97642
	Utili di impresa (C) = 10,14% * (A + B)			€ 35,77201
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 393,49** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,14%			*€ 39,89700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,59882*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BY	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BY - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1110 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
	Totale AT			**€ 5,50183**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.528 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1110	1,00000 cad	€ 278,79653 0%	€ 278,79653
	Totale MT			**€ 278,79653**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,48102
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,74588
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 41,22690
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 325,52526** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76696 = 5% * B)			€ 55,33929
	Utili di impresa (C) = 9,84% * (A + B)			€ 38,08646
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 418,95** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,84%			*€ 41,22690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,76696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.BZ	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BZ - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1210 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
	Totale AT			**€ 5,50183**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.529 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1210	1,00000 cad	€ 296,91271 0%	€ 296,91271
	Totale MT			**€ 296,91271**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,48102
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,74588
	Totale RU			**€ 41,22690**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 343,64144** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,92095 = 5% * B)			€ 58,41904
	Utili di impresa (C) = 9,32% * (A + B)			€ 40,20605
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 442,27** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,32%			*€ 41,22690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,92095*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.C	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare C - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 300 x 310 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C6.001.455	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 300x310	1,00000 cad	€ 63,59102 0%	€ 63,59102
		Totale MT			**€ 63,59102**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
		Totale RU			**€ 27,92790**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 94,59347** +1,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80404 = 5% * B)			€ 16,08089
		Utili di impresa (C) = 22,94% * (A + B)			€ 11,06744
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 121,74** +1,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,94%			*€ 27,92790*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80404*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.CA	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare CA - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1310 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
		Totale AT			**€ 5,50183**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.530	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1310	1,00000 cad	€ 315,02890 0%	€ 315,02890
		Totale MT			**€ 315,02890**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,48102
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,74588
		Totale RU			**€ 41,22690**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 361,75763** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,07494 = 5% * B)			€ 61,49880
		Utili di impresa (C) = 8,85% * (A + B)			€ 42,32564
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 465,58** +0,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,85%			*€ 41,22690*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,07494*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.CB	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare CB - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	alluminio. Dimensioni 1000 x 310 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.531	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x310	1,00000 cad	€ 102,46409 0%	€ 102,46409
		Totale MT			**€ 102,46409**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
		Totale RU			**€ 27,92790**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 133,46654** +1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13447 = 5% * B)			€ 22,68931
		Utili di impresa (C) = 16,26% * (A + B)			€ 15,61559
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 171,77** +1%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,26%			*€ 27,92790*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13447*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.CC	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare CC - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1410 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,98729
		Totale AT			**€ 5,98729**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.532	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1410	1,00000 cad	€ 333,18076 0%	€ 333,18076
		Totale MT			**€ 333,18076**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,85800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 20,73786
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,85800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 23,14884
		Totale RU			**€ 43,88670**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 383,05475** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,25597 = 5% * B)			€ 65,11931
		Utili di impresa (C) = 8,9% * (A + B)			€ 44,81741
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 492,99** +0,54%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 8,9%			*€ 43,88670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,25597*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.CD	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare CD - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1510 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,98729
	Totale AT			**€ 5,98729**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.533 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1510	1,00000 cad	€ 351,29695 0%	€ 351,29695
	Totale MT			**€ 351,29695**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,85800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 20,73786
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,85800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 23,14884
	Totale RU			**€ 43,88670**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 401,17094** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,40995 = 5% * B)			€ 68,19906
	Utili di impresa (C) = 8,5% * (A + B)			€ 46,93700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 516,31** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,5%			*€ 43,88670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,40995*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.CE	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare CE - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 410 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.534 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x410	1,00000 cad	€ 117,64219 0%	€ 117,64219
	Totale MT			**€ 117,64219**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 27,92790
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 148,64464** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26348 = 5% * B)			€ 25,26959
	Utili di impresa (C) = 14,6% * (A + B)			€ 17,39142
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 191,31** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,6%			*€ 27,92790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26348*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.CF	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare CF - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 510 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.535 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x510	1,00000 cad	€ 132,47534 0%	€ 132,47534
	Totale MT			**€ 132,47534**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,45366
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,13404
	Totale RU			**€ 30,58770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 166,46123** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41492 = 5% * B)			€ 28,29841
	Utili di impresa (C) = 14,28% * (A + B)			€ 19,47596
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 214,24** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,28%			*€ 30,58770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41492*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.CG	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare CG - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 610 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C6.001.536	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x610	1,00000 cad	€ 147,61775 0%	€ 147,61775
		Totale MT			**€ 147,61775**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,71050
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,53700
		Totale RU			**€ 33,24750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 185,07254** +0,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57312 = 5% * B)			€ 31,46233
		Utili di impresa (C) = 13,96% * (A + B)			€ 21,65349
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 238,19** +0,85%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,96%			*€ 33,24750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,57312*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.E	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare E - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 400 x 310 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.456	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 400x310	1,00000 cad	€ 69,16980 0%	€ 69,16980
		Totale MT			**€ 69,16980**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
		Totale RU			**€ 27,92790**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 100,17225** +1,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85146 = 5% * B)			€ 17,02928
		Utili di impresa (C) = 21,66% * (A + B)			€ 11,72015
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 128,92** +1,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,66%			*€ 27,92790*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85146*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.F	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare F - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	alluminio. Dimensioni 400 x 410 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.457	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 400x410	1,00000 cad	€ 80,06568 0%	€ 80,06568
		Totale MT			**€ 80,06568**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
		Totale RU			**€ 27,92790**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 111,06813** +1,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94408 = 5% * B)			€ 18,88158
		Utili di impresa (C) = 19,54% * (A + B)			€ 12,99497
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 142,94** +1,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,54%			*€ 27,92790*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94408*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.G	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare G - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 500 x 310 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.458	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 500x310	1,00000 cad	€ 74,46311 0%	€ 74,46311
		Totale MT			**€ 74,46311**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
		Totale RU			**€ 27,92790**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 105,46556** +1,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89646 = 5% * B)			€ 17,92915
		Utili di impresa (C) = 20,58% * (A + B)			€ 12,33947
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 135,73** +1,26%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 20,58%			*€ 27,92790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89646*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.H	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare H - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 500 x 410 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.459 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 500x410	1,00000 cad	€ 85,98942 0%	€ 85,98942
	Totale MT			**€ 85,98942**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
	Totale RU			**€ 27,92790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 116,99187** +1,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99443 = 5% * B)			€ 19,88862
	Utili di impresa (C) = 18,55% * (A + B)			€ 13,68805
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 150,57** +1,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,55%			*€ 27,92790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99443*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.I	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare I - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 500 x 510 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.460 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 500x510	1,00000 cad	€ 97,87259 0%	€ 97,87259
	Totale MT			**€ 97,87259**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,45366
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,13404
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 30,58770
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 131,85848** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12080 = 5% * B)			€ 22,41594
	Utili di impresa (C) = 18,02% * (A + B)			€ 15,42744
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 169,70** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,02%			*€ 30,58770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12080*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.J	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare J - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 600 x 310 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.461 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 600x310	1,00000 cad	€ 80,06568 0%	€ 80,06568
	Totale MT			**€ 80,06568**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
	Totale RU			**€ 27,92790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 111,06813** +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94408 = 5% * B)			€ 18,88158
	Utili di impresa (C) = 19,54% * (A + B)			€ 12,99497
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 142,94** +1,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,54%			*€ 27,92790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94408*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.K	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare K - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 600 x 410 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C6.001.462	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 600x410	1,00000 cad	€ 92,27002 0%	€ 92,27002
		Totale MT			**€ 92,27002**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
		Totale RU			**€ 27,92790**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 123,27247** +1,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04782 = 5% * B)			€ 20,95632
		Utili di impresa (C) = 17,6% * (A + B)			€ 14,42288
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 158,65** +1,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,6%			*€ 27,92790*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04782*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.L	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare L - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 600 x 510 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.463 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 600x510	1,00000 cad	€ 104,78363 0%	€ 104,78363
	Totale MT			**€ 104,78363**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,45366
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,13404
	Totale RU			**€ 30,58770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 138,76952** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17954 = 5% * B)			€ 23,59082
	Utili di impresa (C) = 17,13% * (A + B)			€ 16,23603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 178,60** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,13%			*€ 30,58770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17954*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.M	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare M - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	alluminio. Dimensioni 600 x 610 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
		Totale AT			**€ 4,20729**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.464	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 600x610	1,00000 cad	€ 117,30913 0%	€ 117,30913
		Totale MT			**€ 117,30913**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,71050
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,53700
		Totale RU			**€ 33,24750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 154,76392** +1,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31549 = 5% * B)			€ 26,30987
		Utili di impresa (C) = 16,69% * (A + B)			€ 18,10738
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 199,18** +1,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,69%			*€ 33,24750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31549*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.N	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare N - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 310 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.465	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 700x310	1,00000 cad	€ 85,65636 0%	€ 85,65636
		Totale MT			**€ 85,65636**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
		Totale RU			**€ 27,92790**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 116,65881** +1,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99160 = 5% * B)			€ 19,83200
		Utili di impresa (C) = 18,6% * (A + B)			€ 13,64908
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 150,14** +1,14%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 18,6%			*€ 27,92790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99160*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.O	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare O - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 410 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.466 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 700x410	1,00000 cad	€ 98,84799 0%	€ 98,84799
	Totale MT			**€ 98,84799**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
	Totale RU			**€ 27,92790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 129,85044** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10373 = 5% * B)			€ 22,07457
	Utili di impresa (C) = 16,71% * (A + B)			€ 15,19250
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 167,12** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,71%			*€ 27,92790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10373*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.P	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare P - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 510 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	Totale AT			**€ 3,39819**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.467 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 700x510	1,00000 cad	€ 112,02772 0%	€ 112,02772
	Totale MT			**€ 112,02772**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,45366
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,13404
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 30,58770
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 146,01361** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24112 = 5% * B)			€ 24,82231
	Utili di impresa (C) = 16,28% * (A + B)			€ 17,08359
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 187,92** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,28%			*€ 30,58770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24112*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.Q	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare Q - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 610 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.468 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 700x610	1,00000 cad	€ 124,87439 0%	€ 124,87439
	Totale MT			**€ 124,87439**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,71050
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,53700
	Totale RU			**€ 33,24750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 162,32918** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37980 = 5% * B)			€ 27,59596
	Utili di impresa (C) = 15,91% * (A + B)			€ 18,99251
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 208,92** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,91%			*€ 33,24750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,37980*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.R	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare R - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 710 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			**€ 4,53092**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C6.001.469	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 700x710	1,00000 cad	€ 138,07791 0%	€ 138,07791
		Totale MT			**€ 138,07791**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,33892
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,23848
		Totale RU			**€ 34,57740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 177,18623** +0,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50608 = 5% * B)			€ 30,12166
		Utili di impresa (C) = 15,16% * (A + B)			€ 20,73079
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 228,04** +0,93%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,16%			*€ 34,57740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50608*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.S	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare S - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 310 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.470 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x310	1,00000 cad	€ 91,28273 0%	€ 91,28273
	Totale MT			**€ 91,28273**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
	Totale RU			**€ 27,92790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 122,28518** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03942 = 5% * B)			€ 20,78848
	Utili di impresa (C) = 17,75% * (A + B)			€ 14,30737
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 157,38** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,75%			*€ 27,92790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03942*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.T	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare T - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	alluminio. Dimensioni 800 x 410 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
		Totale AT			**€ 3,07455**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.471	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x410	1,00000 cad	€ 104,78363 0%	€ 104,78363
		Totale MT			**€ 104,78363**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
		Totale RU			**€ 27,92790**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 135,78608** +0,98%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15418 = 5% * B)			€ 23,08363
		Utili di impresa (C) = 15,98% * (A + B)			€ 15,88697
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 174,76** +0,98%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,98%			*€ 27,92790*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15418*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.U	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare U - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 510 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
		Totale AT			**€ 3,39819**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.472	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x510	1,00000 cad	€ 118,32021 0%	€ 118,32021
		Totale MT			**€ 118,32021**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,45366
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,13404
		Totale RU			**€ 30,58770**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 152,30610** +0,96%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29460 = 5% * B)			€ 25,89204
		Utili di impresa (C) = 15,6% * (A + B)			€ 17,81981
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 196,02** +0,96%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 15,6%			*€ 30,58770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29460*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.V	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare V - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 610 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	Totale AT			**€ 4,20729**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.473 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x610	1,00000 cad	€ 132,15417 0%	€ 132,15417
	Totale MT			**€ 132,15417**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,71050
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,53700
	Totale RU			**€ 33,24750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 169,60896** +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44168 = 5% * B)			€ 28,83352
	Utili di impresa (C) = 15,23% * (A + B)			€ 19,84425
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 218,29** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,23%			*€ 33,24750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44168*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.W	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare W - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 710 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	Totale AT			**€ 4,53092**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.474 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x710	1,00000 cad	€ 145,66696 0%	€ 145,66696
	Totale MT			**€ 145,66696**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,33892
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,23848
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 34,57740
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 184,77528** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57059 = 5% * B)			€ 31,41180
	Utili di impresa (C) = 14,54% * (A + B)			€ 21,61871
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 237,81** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,54%			*€ 34,57740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,57059*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.X	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare X - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 810 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	Totale AT			**€ 4,85456**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.475 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x810	1,00000 cad	€ 159,17976 0%	€ 159,17976
	Totale MT			**€ 159,17976**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,96734
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,93996
	Totale RU			**€ 35,90730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 199,94162** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69950 = 5% * B)			€ 33,99008
	Utili di impresa (C) = 13,95% * (A + B)			€ 23,39317
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 257,32** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,95%			*€ 35,90730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,69950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.Y	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare Y - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 310 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C6.001.476	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x310	1,00000 cad	€ 96,87341 0%	€ 96,87341
		Totale MT			**€ 96,87341**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
		Totale RU			**€ 27,92790**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 127,87586** +1,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08695 = 5% * B)			€ 21,73890
		Utili di impresa (C) = 16,97% * (A + B)			€ 14,96148
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 164,58** +1,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,97%			*€ 27,92790*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08695*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.062.Z	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare Z - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 410 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	Totale AT			**€ 3,07455**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.477 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x410	1,00000 cad	€ 111,37349 0%	€ 111,37349
	Totale MT			**€ 111,37349**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,19682
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,73108
	Totale RU			**€ 27,92790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 142,37594** +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21020 = 5% * B)			€ 24,20391
	Utili di impresa (C) = 15,24% * (A + B)			€ 16,65799
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 183,24** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,24%			*€ 27,92790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21020*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.065.A	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare A - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Diametro 700 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
		Totale AT			**€ 3,39819**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.537	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm700	1,00000 cad	€ 489,04180 0%	€ 489,04180
		Totale MT			**€ 489,04180**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,08208
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,83552
		Totale RU			**€ 31,91760**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 524,35759** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,45704 = 5% * B)			€ 89,14079
		Utili di impresa (C) = 4,73% * (A + B)			€ 61,34984
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 674,85** +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,73%			*€ 31,91760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,45704*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.065.B	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare B - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 800 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,04547
		Totale AT			**€ 4,04547**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.538	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 800	1,00000 cad	€ 551,99048 0%	€ 551,99048
		Totale MT			**€ 551,99048**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,33892
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,23848
		Totale RU			**€ 34,57740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 590,61335** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,02021 = 5% * B)			€ 100,40427
		Utili di impresa (C) = 4,55% * (A + B)			€ 69,10176
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 760,12** +0,28%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 4,55%			*€ 34,57740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,02021*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.065.C	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare C - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 900 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05400 h	€ 80,90933 0%	€ 4,36910
	Totale AT			**€ 4,36910**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.539 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 900	1,00000 cad	€ 619,53066 0%	€ 619,53066
	Totale MT			**€ 619,53066**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 17,59576
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 19,64144
	Totale RU			**€ 37,23720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 661,13696** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61966 = 5% * B)			€ 112,39328
	Utili di impresa (C) = 4,38% * (A + B)			€ 77,35302
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 850,88** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,38%			*€ 37,23720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,61966*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.065.D	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare D - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1000 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06200 h	€ 80,90933 0%	€ 5,01638
	Totale AT			**€ 5,01638**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.540 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1000	1,00000 cad	€ 692,05487 0%	€ 692,05487
	Totale MT			**€ 692,05487**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,48102
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,74588
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 41,22690
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 738,29815** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,27553 = 5% * B)			€ 125,51069
	Utili di impresa (C) = 4,34% * (A + B)			€ 86,38088
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 950,19** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,34%			*€ 41,22690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,27553*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.065.E	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare E - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1100 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06200 h	€ 80,90933 0%	€ 5,01638
	Totale AT			**€ 5,01638**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.541 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1100	1,00000 cad	€ 770,81209 0%	€ 770,81209
	Totale MT			**€ 770,81209**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,48102
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,74588
	Totale RU			**€ 41,22690**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 817,05537** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,94497 = 5% * B)			€ 138,89941
	Utili di impresa (C) = 3,92% * (A + B)			€ 95,59548
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.051,55** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,92%			*€ 41,22690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,94497*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.065.F	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare F - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1200 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07000 h	€ 80,90933 0%	€ 5,66365
	Totale AT			**€ 5,66365**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C6.001.542	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1200	1,00000 cad	€ 849,58121 0%	€ 849,58121
		Totale MT			**€ 849,58121**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,85800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 20,73786
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,85800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 23,14884
		Totale RU			**€ 43,88670**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 899,13156** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,64262 = 5% * B)			€ 152,85237
		Utili di impresa (C) = 3,79% * (A + B)			€ 105,19839
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.157,18** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,79%			*€ 43,88670*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,64262*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.065.G	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare G - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1300 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,98729
		Totale AT			**€ 5,98729**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.543	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1300	1,00000 cad	€ 928,32654 0%	€ 928,32654
		Totale MT			**€ 928,32654**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,93600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 22,62312
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,93600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 25,25328
		Totale RU			**€ 47,87640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 982,19023** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,34862 = 5% * B)			€ 166,97234
		Utili di impresa (C) = 3,79% * (A + B)			€ 114,91626
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.264,08** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,79%			*€ 47,87640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,34862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.065.H	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare H - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Diametro 1400 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,98729
		Totale AT			**€ 5,98729**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.544	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1400	1,00000 cad	€ 1.007,08376 0%	€ 1.007,08376
		Totale MT			**€ 1.007,08376**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,93600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 22,62312
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,93600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 25,25328
		Totale RU			**€ 47,87640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.060,94745** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,01805 = 5% * B)			€ 180,36107
		Utili di impresa (C) = 3,51% * (A + B)			€ 124,13085
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.365,44** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,51%			*€ 47,87640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,01805*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.065.I	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare I - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1500 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08000 h	€ 80,90933 0%	€ 6,47275
		Totale AT			**€ 6,47275**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.545	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1500	1,00000 cad	€ 1.085,53172 0%	€ 1.085,53172
		Totale MT			**€ 1.085,53172**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,01400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,50838
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,01400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 27,35772
		Totale RU			**€ 51,86610**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.143,87057** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,72290 = 5% * B)			€ 194,45800
		Utili di impresa (C) = 3,52% * (A + B)			€ 133,83286
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.472,16** +0,21%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 3,52%			*€ 51,86610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,72290*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.068.A	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 068 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile A - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.546 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)	1,00000 cad	€ 118,60569 0%	€ 118,60569
	Totale MT			**€ 118,60569**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	Totale RU			**€ 7,67250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 126,27819** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07336 = 5% * B)			€ 21,46729
	Utili di impresa (C) = 4,72% * (A + B)			€ 14,77455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 162,52** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,72%			*€ 7,67250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07336*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.068.B	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 068 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile B - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda)			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.547 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 15 Nm (max 3.0 mq serranda)	1,00000 cad	€ 196,38752 0%	€ 196,38752
	Totale MT			**€ 196,38752**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	Totale RU			**€ 9,20700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 205,59452** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74755 = 5% * B)			€ 34,95107
	Utili di impresa (C) = 3,48% * (A + B)			€ 24,05456
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 264,60** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,48%			*€ 9,20700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,74755*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.068.C	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 068 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile C - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda)			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.548 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda)	1,00000 cad	€ 274,14556 0%	€ 274,14556
	Totale MT			**€ 274,14556**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	Totale RU			**€ 11,25300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 285,39856** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42589 = 5% * B)			€ 48,51776
	Utili di impresa (C) = 3,06% * (A + B)			€ 33,39163
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 367,31** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,06%			*€ 11,25300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,42589*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.072.A	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 072 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF con ritorno a molla A - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 10 Nm (max 2,0 mq serranda)			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.549 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 10 Nm (max 2.0 mq serranda)	1,00000 cad	€ 290,12063 0%	€ 290,12063
	Totale MT			**€ 290,12063**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	Totale RU			**€ 8,18400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 298,30463** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,53559 = 5% * B)			€ 50,71179
	Utili di impresa (C) = 2,13% * (A + B)			€ 34,90164
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 383,92** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,13%			*€ 8,18400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,53559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.075.A	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 075 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile A - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.546 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)	1,00000 cad	€ 118,60569 0%	€ 118,60569
	Totale MT			**€ 118,60569**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	Totale RU			**€ 7,67250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 126,27819** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07336 = 5% * B)			€ 21,46729
	Utili di impresa (C) = 4,72% * (A + B)			€ 14,77455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 162,52** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,72%			*€ 7,67250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07336*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.075.B	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 075 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile B - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda)			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.547 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 15 Nm (max 3.0 mq serranda)	1,00000 cad	€ 196,38752 0%	€ 196,38752
	Totale MT			**€ 196,38752**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	Totale RU			**€ 9,20700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 205,59452** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74755 = 5% * B)			€ 34,95107
	Utili di impresa (C) = 3,48% * (A + B)			€ 24,05456
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 264,60** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,48%			*€ 9,20700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,74755*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.075.C	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	075 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile C - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda)			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.548 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda)	1,00000 cad	€ 274,14556 0%	€ 274,14556
	Totale MT			**€ 274,14556**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	Totale RU			**€ 11,25300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 285,39856** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42589 = 5% * B)			€ 48,51776
	Utili di impresa (C) = 3,06% * (A + B)			€ 33,39163
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 367,31** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,06%			*€ 11,25300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,42589*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.078.A	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 078 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale con ritorno a molla A - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 10 Nm (max 2,0 mq serranda)			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.549 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 10 Nm (max 2.0 mq serranda)	1,00000 cad	€ 290,12063 0%	€ 290,12063
	Totale MT			**€ 290,12063**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	Totale RU			**€ 8,18400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 298,30463** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,53559 = 5% * B)			€ 50,71179
	Utili di impresa (C) = 2,13% * (A + B)			€ 34,90164
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 383,92** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,13%			*€ 8,18400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,53559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.080.A	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio A - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x100 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.550	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 300x100	1,00000 cad	€ 23,44232 0%	€ 23,44232
		Totale MT			**€ 23,44232**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
		Totale RU			**€ 8,18400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,40633** +1,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28395 = 5% * B)			€ 5,67908
		Utili di impresa (C) = 19,04% * (A + B)			€ 3,90854
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 42,99** +1,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,04%			*€ 8,18400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28395*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.080.B	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio B - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x100 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.551	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 400x100	1,00000 cad	€ 25,67989 0%	€ 25,67989
		Totale MT			**€ 25,67989**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
		Totale RU			**€ 8,18400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,64390** +1,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30297 = 5% * B)			€ 6,05946
		Utili di impresa (C) = 17,84% * (A + B)			€ 4,17034
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45,87** +1,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,84%			*€ 8,18400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30297*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.080.C	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio C - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x100 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.552 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 500x100	1,00000 cad	€ 27,60443 0%	€ 27,60443
	Totale MT			**€ 27,60443**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	Totale RU			**€ 8,18400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,56844** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31933 = 5% * B)			€ 6,38663
	Utili di impresa (C) = 16,93% * (A + B)			€ 4,39551
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 48,35** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,93%			*€ 8,18400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.080.D	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio D - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x160 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.553 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 300x160	1,00000 cad	€ 26,66535 0%	€ 26,66535
	Totale MT			**€ 26,66535**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	Totale RU			**€ 8,18400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,62936** +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31135 = 5% * B)			€ 6,22699
	Utili di impresa (C) = 17,36% * (A + B)			€ 4,28564

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 47,14** +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,36%			*€ 8,18400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31135*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.080.E	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio E - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x160 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.554 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 400x160	1,00000 cad	€ 29,21595 0%	€ 29,21595
	Totale MT			**€ 29,21595**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	Totale RU			**€ 8,18400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39,17996** +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33303 = 5% * B)			€ 6,66059
	Utili di impresa (C) = 16,23% * (A + B)			€ 4,58406
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 50,42** +0,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,23%			*€ 8,18400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33303*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.080.F	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio F - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x160 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.555 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 500x160	1,00000 cad	€ 49,63233 0%	€ 49,63233
	Totale MT			**€ 49,63233**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	Totale RU			**€ 8,18400**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C2M

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,59634** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50657 = 5% * B)			€ 10,13138
	Utili di impresa (C) = 10,67% * (A + B)			€ 6,97277
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 76,70** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,67%			*€ 8,18400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50657*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.080.G	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio G - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x160 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.556 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 600x160	1,00000 cad	€ 37,56336 0%	€ 37,56336
	Totale MT			**€ 37,56336**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	Totale RU			**€ 8,18400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,52737** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40398 = 5% * B)			€ 8,07965
	Utili di impresa (C) = 13,38% * (A + B)			€ 5,56070
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 61,17** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,38%			*€ 8,18400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40398*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.080.H	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio H - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x200 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.557 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 300x200	1,00000 cad	€ 31,47671 0%	€ 31,47671
	Totale MT			**€ 31,47671**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
		Totale RU			**€ 8,18400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,44072** +0,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35225 = 5% * B)			€ 7,04492
		Utili di impresa (C) = 15,34% * (A + B)			€ 4,84856
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 53,33** +0,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,34%			*€ 8,18400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35225*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.080.I	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio I - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x200 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.558	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 400x200	1,00000 cad	€ 35,63882 0%	€ 35,63882
		Totale MT			**€ 35,63882**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
		Totale RU			**€ 8,18400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,60283** +0,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38762 = 5% * B)			€ 7,75248
		Utili di impresa (C) = 13,94% * (A + B)			€ 5,33553
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 58,69** +0,85%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,94%			*€ 8,18400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38762*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.080.J	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio J - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x200 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.C6.001.559	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 500x200	1,00000 cad	€ 38,86185 0%	€ 38,86185
		Totale MT			**€ 38,86185**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
		Totale RU			**€ 9,20700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,84886** +0,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42372 = 5% * B)			€ 8,47431
		Utili di impresa (C) = 14,35% * (A + B)			€ 5,83232
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 64,16** +0,88%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,35%			*€ 9,20700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42372*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.080.K	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio K - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x200 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.560	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 600x200	1,00000 cad	€ 41,09942 0%	€ 41,09942
		Totale MT			**€ 41,09942**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
		Totale RU			**€ 10,23000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,10943** +0,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45143 = 5% * B)			€ 9,02860
		Utili di impresa (C) = 14,97% * (A + B)			€ 6,21380
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 68,35** +0,92%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,97%			*€ 10,23000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45143*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.080.L	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio L - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x300 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.561	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 400x300	1,00000 cad	€ 41,09942 0%	€ 41,09942
		Totale MT			**€ 41,09942**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
		Totale RU			**€ 10,23000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,10943** +0,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45143 = 5% * B)			€ 9,02860
		Utili di impresa (C) = 14,97% * (A + B)			€ 6,21380
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 68,35** +0,92%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,97%			*€ 10,23000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45143*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.080.M	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio M - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x300 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.562	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 500x300	1,00000 cad	€ 49,44683 0%	€ 49,44683
		Totale MT			**€ 49,44683**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
		Totale RU			**€ 10,23000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,45684** +0,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52238 = 5% * B)			€ 10,44766
		Utili di impresa (C) = 12,93% * (A + B)			€ 7,19045
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 79,09** +0,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,93%			*€ 10,23000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52238*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.080.N	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio N - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.563 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 600x300	1,00000 cad	€ 55,23206 0%	€ 55,23206
	Totale MT			**€ 55,23206**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	Totale RU			**€ 11,25300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,42688** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58163 = 5% * B)			€ 11,63257
	Utili di impresa (C) = 12,78% * (A + B)			€ 8,00595
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 88,07** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,78%			*€ 11,25300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58163*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.080.O	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio O - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x600 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.564 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 600x600	1,00000 cad	€ 100,52837 0%	€ 100,52837
	Totale MT			**€ 100,52837**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	Totale RU			**€ 21,48300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 123,95319** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05360 = 5% * B)			€ 21,07204
	Utili di impresa (C) = 13,47% * (A + B)			€ 14,50252

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 159,53** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,47%			*€ 21,48300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05360*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.090.A	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio A - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x100 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.565 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 300x100	1,00000 cad	€ 17,64551 0%	€ 17,64551
	Totale MT			**€ 17,64551**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,64064
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,18016
	Totale RU			**€ 9,82080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,24632** +1,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24859 = 5% * B)			€ 4,97187
	Utili di impresa (C) = 26,09% * (A + B)			€ 3,42182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,64** +1,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,09%			*€ 9,82080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24859*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.090.B	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio B - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x100 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.566 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 400x100	1,00000 cad	€ 20,23089 0%	€ 20,23089
	Totale MT			**€ 20,23089**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,64064
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,18016
	Totale RU			**€ 9,82080**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,83170** +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27057 = 5% * B)			€ 5,41139
	Utili di impresa (C) = 23,97% * (A + B)			€ 3,72431
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 40,97** +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,97%			*€ 9,82080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27057*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.090.C	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio C - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x100 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.567 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 500x100	1,00000 cad	€ 23,44232 0%	€ 23,44232
	Totale MT			**€ 23,44232**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,64064
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,18016
	Totale RU			**€ 9,82080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,04313** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29787 = 5% * B)			€ 5,95733
	Utili di impresa (C) = 21,78% * (A + B)			€ 4,10005
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45,10** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,78%			*€ 9,82080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29787*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.090.D	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio D - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x160 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.568 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 300x160	1,00000 cad	€ 22,15543 0%	€ 22,15543
	Totale MT			**€ 22,15543**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,64064
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,18016
		Totale RU			**€ 9,82080**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,75624** +1,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28693 = 5% * B)			€ 5,73856
		Utili di impresa (C) = 22,61% * (A + B)			€ 3,94948
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 43,44** +1,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,61%			*€ 9,82080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28693*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.090.E	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio E - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x160 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.569	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 400x160	1,00000 cad	€ 23,44232 0%	€ 23,44232
		Totale MT			**€ 23,44232**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,64064
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,18016
		Totale RU			**€ 9,82080**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,04313** +1,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29787 = 5% * B)			€ 5,95733
		Utili di impresa (C) = 21,78% * (A + B)			€ 4,10005
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45,10** +1,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,78%			*€ 9,82080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29787*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.090.F	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio F - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x160 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.C6.001.570	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 500x160	1,00000 cad	€ 25,67989 0%	€ 25,67989
		Totale MT			**€ 25,67989**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,64064
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,18016
		Totale RU			**€ 9,82080**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,28070** +1,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31689 = 5% * B)			€ 6,33772
		Utili di impresa (C) = 20,47% * (A + B)			€ 4,36184
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 47,98** +1,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,47%			*€ 9,82080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31689*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.090.G	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio G - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x160 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.571	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 600x160	1,00000 cad	€ 27,92906 0%	€ 27,92906
		Totale MT			**€ 27,92906**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,64064
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,18016
		Totale RU			**€ 9,82080**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39,52987** +1,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33600 = 5% * B)			€ 6,72008
		Utili di impresa (C) = 19,3% * (A + B)			€ 4,62500
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 50,87** +1,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,3%			*€ 9,82080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.090.H	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio H - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x200 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.572	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 300x200	1,00000 cad	€ 21,18156 0%	€ 21,18156
		Totale MT			**€ 21,18156**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,64064
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,18016
		Totale RU			**€ 9,82080**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,78237** +1,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27865 = 5% * B)			€ 5,57300
		Utili di impresa (C) = 23,28% * (A + B)			€ 3,83554
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 42,19** +1,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,28%			*€ 9,82080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27865*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.090.I	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio I - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x200 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
		Totale AT			**€ 1,78001**
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.573	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 400x200	1,00000 cad	€ 25,67989 0%	€ 25,67989
		Totale MT			**€ 25,67989**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,64064
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,18016
		Totale RU			**€ 9,82080**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,28070** +1,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31689 = 5% * B)			€ 6,33772
		Utili di impresa (C) = 20,47% * (A + B)			€ 4,36184
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 47,98** +1,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,47%			*€ 9,82080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31689*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.090.J	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio J - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x200 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.574 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 500x200	1,00000 cad	€ 31,47671 0%	€ 31,47671
	Totale MT			**€ 31,47671**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,22072
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,82768
	Totale RU			**€ 11,04840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,30512** +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37659 = 5% * B)			€ 7,53187
	Utili di impresa (C) = 19,38% * (A + B)			€ 5,18370
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 57,02** +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,38%			*€ 11,04840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37659*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.090.K	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio K - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x200 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.575 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 600x200	1,00000 cad	€ 36,28806 0%	€ 36,28806
	Totale MT			**€ 36,28806**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	Totale RU			**€ 12,27600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,34407** +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42792 = 5% * B)			€ 8,55849
	Utili di impresa (C) = 18,95% * (A + B)			€ 5,89026

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 64,79** +1,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,95%			*€ 12,27600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42792*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.090.L	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio L - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.576 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 400x300	1,00000 cad	€ 33,06503 0%	€ 33,06503
	Totale MT			**€ 33,06503**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	Totale RU			**€ 12,27600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,12104** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40053 = 5% * B)			€ 8,01058
	Utili di impresa (C) = 20,24% * (A + B)			€ 5,51316
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 60,64** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,24%			*€ 12,27600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40053*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.090.M	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio M - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	Totale AT			**€ 1,78001**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.577 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 500x300	1,00000 cad	€ 38,54882 0%	€ 38,54882
	Totale MT			**€ 38,54882**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	Totale RU			**€ 12,27600**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52,60483** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44714 = 5% * B)			€ 8,94282
	Utili di impresa (C) = 18,13% * (A + B)			€ 6,15477
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 67,70** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,13%			*€ 12,27600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44714*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.090.N	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio N - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.578 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 600x300	1,00000 cad	€ 44,94851 0%	€ 44,94851
	Totale MT			**€ 44,94851**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
	Totale RU			**€ 13,50360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,39393** +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51335 = 5% * B)			€ 10,26697
	Utili di impresa (C) = 17,37% * (A + B)			€ 7,06609
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 77,73** +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,37%			*€ 13,50360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51335*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.020.090.O	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio O - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x600 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	Totale AT			**€ 1,94182**
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.579 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 600x600	1,00000 cad	€ 76,43681 0%	€ 76,43681
	Totale MT			**€ 76,43681**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,18168
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,59792
		Totale RU			**€ 25,77960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 104,15823** +1,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88535 = 5% * B)			€ 17,70690
		Utili di impresa (C) = 19,23% * (A + B)			€ 12,18651
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 134,05** +1,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,23%			*€ 25,77960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88535*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.010.A	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 010 - Torrino estrattore A - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 315/6 Port. 0.1/0.3 mc/s; Prev. 0.3/0.0 mbar;100 W			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.580 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 315/6 portata= 0.1/0.3 mc/s 100 w	1,00000 cad	€ 865,04714 0%	€ 865,04714
	Totale MT			**€ 865,04714**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,12000 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 24,43840
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,12000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 28,22400
	Totale RU			**€ 52,66240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 917,70954** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,80053 = 5% * B)			€ 156,01062
	Utili di impresa (C) = 4,46% * (A + B)			€ 107,37202
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.181,09** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,46%			*€ 52,66240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,80053*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.010.B	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 010 - Torrino estrattore B - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 355/6 Port. 0.2/0.4 mc/s; Prev. 0.2/0.0 mbar;100 W			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.581 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 355/6 portata= 0.2/0.4 mc/s 100 w	1,00000 cad	€ 885,31280 0%	€ 885,31280
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 885,31280
	RU			
	CAM25_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,12000 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 24,43840
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,12000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 28,22400
	Totale RU			**€ 52,66240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 937,97520** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,97279 = 5% * B)			€ 159,45578
	Utili di impresa (C) = 4,36% * (A + B)			€ 109,74310
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.207,17** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,36%			*€ 52,66240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,97279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.010.C	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 010 - Torrino estrattore C - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 400/6 Port. 0.3/0.6 mc/s; Prev. 0.4/0.0 mbar;100 W			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.582 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 400/6 portata= 0.3/ 0.6 mc/s 100 w	1,00000 cad	€ 936,39434 0%	€ 936,39434
	Totale MT			**€ 936,39434**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,12000 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 24,43840
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,12000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 28,22400
	Totale RU			**€ 52,66240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 989,05674** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,40698 = 5% * B)			€ 168,13965
	Utili di impresa (C) = 4,14% * (A + B)			€ 115,71964
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.272,92** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,14%			*€ 52,66240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,40698*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.010.D	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 010 - Torrino estrattore D - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 450/6 Port. 0.5/0.9 mc/s; Prev. 0.4/0.0 mbar;180 W			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C6.001.583	- Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 450/6 portata= 0.5/ 0.9 mc/s 180 w	1,00000 cad	€ 1.055,55367 0%	€ 1.055,55367
		Totale MT			**€ 1.055,55367**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,12000 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 24,43840
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,12000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 28,22400
		Totale RU			**€ 52,66240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.108,21607** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,41984 = 5% * B)			€ 188,39673
		Utili di impresa (C) = 3,69% * (A + B)			€ 129,66128
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.426,27** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,69%			*€ 52,66240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,41984*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.010.E	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 010 - Torrino estrattore E - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 500/6 Port. 0.6/1.1 mc/s; Prev. 0.6/0.0 mbar;220 W			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.584 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 500/6 portata= 0.6/ 1.1 mc/s 220 w	1,00000 cad	€ 1.109,05828 0%	€ 1.109,05828
	Totale MT			**€ 1.109,05828**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,26500 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 27,60230
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,26500 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 31,87800
	Totale RU			**€ 59,48030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.168,53858** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,93258 = 5% * B)			€ 198,65156
	Utili di impresa (C) = 3,96% * (A + B)			€ 136,71901
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.503,91** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,96%			*€ 59,48030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,93258*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.010.F	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 010 - Torrino estrattore F - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 630/8 Port. 0.9/1.7 mc/s; Prev. 0.6/0.0 mbar;350 W			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	MT				
	CAM25_MT.C6.001.585	- Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 630/8 portata= 0.9/ 1.7 mc/s 350 w	1,00000 cad	€ 1.571,16879 0%	€ 1.571,16879
		Totale MT			**€ 1.571,16879**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,26500 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 27,60230
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,26500 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 31,87800
		Totale RU			**€ 59,48030**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.630,64909** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,86052 = 5% * B)			€ 277,21035
		Utili di impresa (C) = 2,83% * (A + B)			€ 190,78594
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.098,65** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,83%			*€ 59,48030*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,86052*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.010.G	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 010 - Torrino estrattore G - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 710/8 Port. 1.4/2.2 mc/s; Prev. 0.5/0.0 mbar;500 W			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.586 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 710/8 portata= 1.4/ 2.2 mc/s 500 w	1,00000 cad	€ 1.804,43263 0%	€ 1.804,43263
	Totale MT			**€ 1.804,43263**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,26500 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 27,60230
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,26500 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 31,87800
	Totale RU			**€ 59,48030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.863,91293** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,84326 = 5% * B)			€ 316,86520
	Utili di impresa (C) = 2,48% * (A + B)			€ 218,07781
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.398,86** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,48%			*€ 59,48030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,84326*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.010.H	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 010 - Torrino estrattore H - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 800/8 Port. 2.2/3.6 mc/s; Prev. 0.8/0.0			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	mbar;920 W				
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.587	- Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 800/8 portata= 2.2/ 3.6 mc/s 920 w	1,00000 cad	€ 2.180,77347 0%	€ 2.180,77347
		Totale MT			**€ 2.180,77347**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,36000 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 29,67520
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,36000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 34,27200
		Totale RU			**€ 63,94720**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.244,72067** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,08013 = 5% * B)			€ 381,60251
		Utili di impresa (C) = 2,21% * (A + B)			€ 262,63232
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.888,96** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,21%			*€ 63,94720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,08013*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.020.A	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 020 - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione A - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 600mc/h				
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.588	- Distribuzione aeraulica - Estrattore a cassonetto fino a 600 mc/h	1,00000 cad	€ 787,94950 0%	€ 787,94950
		Totale MT			**€ 787,94950**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,12000 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 24,43840
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,12000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 28,22400
		Totale RU			**€ 52,66240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 840,61190** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,14520 = 5% * B)			€ 142,90402
		Utili di impresa (C) = 4,87% * (A + B)			€ 98,35159
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.081,87** +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,87%			*€ 52,66240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,14520*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.020.B	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 020 - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione B - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 1000mc/h				
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.589	- Distribuzione aeraulica - Estrattore a	1,00000	€ 859,56335	€ 859,56335

fonte: http://burc.regione.campania.it

	cassonetto fino a 1000 mc/h		cad	0%	
	Totale MT				**€ 859,56335**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,12000 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 24,43840
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,12000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 28,22400
	Totale RU				**€ 52,66240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				**€ 912,22575** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,75392 = 5% * B)				€ 155,07838
	Utili di impresa (C) = 4,49% * (A + B)				€ 106,73041
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				**€ 1.174,03** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,49%				*€ 52,66240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 7,75392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.020.D	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 020 - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione D - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 2500mc/h				
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.590	- Distribuzione aeraulica - Estrattore a cassonetto fino a 2500 mc/h	1,00000 cad	€ 1.053,36248 0%	€ 1.053,36248
	Totale MT				**€ 1.053,36248**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,40000 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 30,54800
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,40000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 35,28000
	Totale RU				**€ 65,82800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				**€ 1.119,19048** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,51312 = 5% * B)				€ 190,26238
	Utili di impresa (C) = 4,57% * (A + B)				€ 130,94529
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				**€ 1.440,40** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,57%				*€ 65,82800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 9,51312*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.020.E	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 020 - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione E - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 3000mc/h				
	MT				
	CAM25_MT.C6.001.591	- Distribuzione aeraulica - Estrattore a cassonetto fino a 3000 mc/h	1,00000 cad	€ 1.188,25437 0%	€ 1.188,25437
	Totale MT				**€ 1.188,25437**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.002	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,40000 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 30,54800
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,40000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 35,28000
		Totale RU			**€ 65,82800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.254,08237** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,65970 = 5% * B)			€ 213,19400
		Utili di impresa (C) = 4,08% * (A + B)			€ 146,72764
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.614,00** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,08%			*€ 65,82800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,65970*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.020.F	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 020 - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione F - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 4000mc/h			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.592 - Distribuzione aeraulica - Estrattore a cassonetto fino a 4000 mc/h	1,00000 cad	€ 1.310,43964 0%	€ 1.310,43964
	Totale MT			**€ 1.310,43964**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,70000 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 37,09400
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,70000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 42,84000
	Totale RU			**€ 79,93400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.390,37364** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,81818 = 5% * B)			€ 236,36352
	Utili di impresa (C) = 4,47% * (A + B)			€ 162,67372
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.789,41** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,47%			*€ 79,93400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,81818*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.030.A	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare A - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 150 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.593 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 150 mm	1,00000 cad	€ 138,96125 0%	€ 138,96125
	Totale MT			**€ 138,96125**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,50400 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 10,99728

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,50400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 12,70080
		Totale RU			**€ 23,69808**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 162,65933** +0,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38260 = 5% * B)			€ 27,65209
		Utili di impresa (C) = 11,32% * (A + B)			€ 19,03114
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 209,34** +0,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,32%			*€ 23,69808*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38260*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.030.B	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare B - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.594 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 200 mm	1,00000 cad	€ 189,40514 0%	€ 189,40514
	Totale MT			**€ 189,40514**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,57600 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 12,56832
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,57600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 14,51520
	Totale RU			**€ 27,08352**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 216,48866** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84015 = 5% * B)			€ 36,80307
	Utili di impresa (C) = 9,72% * (A + B)			€ 25,32917
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 278,62** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,72%			*€ 27,08352*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,84015*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.030.C	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare C - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 315 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.595 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 315 mm	1,00000 cad	€ 237,98245 0%	€ 237,98245
	Totale MT			**€ 237,98245**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,67200 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 14,66304
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,67200	€ 25,20000	€ 16,93440

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 4^ categoria - C2	h	+4,91%	
	Totale RU			**€ 31,59744**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 269,57989** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29143 = 5% * B)			€ 45,82858
	Utili di impresa (C) = 9,11% * (A + B)			€ 31,54085
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 346,95** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,11%			*€ 31,59744*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,29143*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.030.D	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare D - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 355 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.596 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 355 mm	1,00000 cad	€ 301,14455 0%	€ 301,14455
	Totale MT			**€ 301,14455**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,77400 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 16,88868
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,77400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 19,50480
	Totale RU			**€ 36,39348**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 337,53803** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,86907 = 5% * B)			€ 57,38147
	Utili di impresa (C) = 8,38% * (A + B)			€ 39,49195
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 434,41** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,38%			*€ 36,39348*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,86907*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.030.E	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare E - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 400 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.597 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 400 mm	1,00000 cad	€ 377,14080 0%	€ 377,14080
	Totale MT			**€ 377,14080**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,06560 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 23,25139
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,06560 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 26,85312

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 50,10451**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 427,24531** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,63159 = 5% * B)			€ 72,63170
	Utili di impresa (C) = 9,11% * (A + B)			€ 49,98770
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 549,86** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,11%			*€ 50,10451*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,63159*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.030.F	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare F - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 500 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.598 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 500 mm	1,00000 cad	€ 518,10775 0%	€ 518,10775
	Totale MT			**€ 518,10775**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,33440 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 29,11661
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,33440 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 33,62688
	Totale RU			**€ 62,74349**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 580,85124** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,93724 = 5% * B)			€ 98,74471
	Utili di impresa (C) = 8,39% * (A + B)			€ 67,95960
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 747,56** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,39%			*€ 62,74349*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,93724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.030.G	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare G - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 630 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.599 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 630 mm	1,00000 cad	€ 697,39165 0%	€ 697,39165
	Totale MT			**€ 697,39165**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,49520 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 32,62526
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,49520 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 37,67904
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 70,30430
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 767,69595** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,52542 = 5% * B)			€ 130,50831
	Utili di impresa (C) = 7,12% * (A + B)			€ 89,82043
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 988,02** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,12%			*€ 70,30430*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,52542*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.030.H	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare H - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 800 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.600 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 800 mm	1,00000 cad	€ 961,04240 0%	€ 961,04240
	Totale MT			**€ 961,04240**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,85040 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 40,37573
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,85040 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 46,63008
	Totale RU			**€ 87,00581**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.048,04821** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,90841 = 5% * B)			€ 178,16820
	Utili di impresa (C) = 6,45% * (A + B)			€ 122,62164
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.348,84** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,45%			*€ 87,00581*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,90841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.030.I	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare I - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 1000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.601 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 1000 mm	1,00000 cad	€ 1.324,78096 0%	€ 1.324,78096
	Totale MT			**€ 1.324,78096**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,83200 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 61,79424
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,83200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 71,36640
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 133,16064
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.457,94160** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,39250 = 5% * B)			€ 247,85007
	Utili di impresa (C) = 7,1% * (A + B)			€ 170,57917
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.876,37** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,1%			*€ 133,16064*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,39250*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.030.J	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare J - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 1250 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.602 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 1250 mm	1,00000 cad	€ 2.055,43473 0%	€ 2.055,43473
	Totale MT			**€ 2.055,43473**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,95200 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 64,41264
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,95200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 74,39040
	Totale RU			**€ 138,80304**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.194,23777** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,65102 = 5% * B)			€ 373,02042
	Utili di impresa (C) = 4,92% * (A + B)			€ 256,72582
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.823,98** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,92%			*€ 138,80304*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,65102*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.040.A	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 040 - Silenziatore a setti fonoassorbenti A - Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 200 x 250 mm, h = 750 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.603 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore a setti fonoassorbenti D=200* 250 mm, h= 750 mm	1,00000 cad	€ 297,53893 0%	€ 297,53893
	Totale MT			**€ 297,53893**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,44000 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 31,42080
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,44000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 36,28800
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 67,70880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 365,24773** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,10461 = 5% * B)			€ 62,09211
	Utili di impresa (C) = 14,4% * (A + B)			€ 42,73398
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 470,07** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,4%			*€ 67,70880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,10461*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.040.B	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 040 - Silenziatore a setti fonoassorbenti B - Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 315 x 335 mm, h = 750 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.604 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore a setti fonoassorbenti D=315* 335 mm, h= 750 mm	1,00000 cad	€ 337,25871 0%	€ 337,25871
	Totale MT			**€ 337,25871**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,44000 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 31,42080
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,44000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 36,28800
	Totale RU			**€ 67,70880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 404,96751** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,44222 = 5% * B)			€ 68,84448
	Utili di impresa (C) = 12,99% * (A + B)			€ 47,38120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 521,19** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,99%			*€ 67,70880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,44222*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.040.C	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 040 - Silenziatore a setti fonoassorbenti C - Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 355 x 400 mm, h = 750 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.605 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore a setti fonoassorbenti D=355* 400 mm, h= 750 mm	1,00000 cad	€ 372,92072 0%	€ 372,92072
	Totale MT			**€ 372,92072**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,44000 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 31,42080
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,44000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 36,28800
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 67,70880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 440,62952** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74535 = 5% * B)			€ 74,90702
	Utili di impresa (C) = 11,94% * (A + B)			€ 51,55365
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 567,09** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,94%			*€ 67,70880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74535*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.040.D	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 040 - Silenziatore a setti fonoassorbenti D - Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 450 x 500 mm, h =1000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.606 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore a setti fonoassorbenti D=450* 500 mm, h= 1000 mm	1,00000 cad	€ 404,54814 0%	€ 404,54814
	Totale MT			**€ 404,54814**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,70400 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 37,18128
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,70400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 42,94080
	Totale RU			**€ 80,12208**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 484,67022** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,11970 = 5% * B)			€ 82,39394
	Utili di impresa (C) = 12,84% * (A + B)			€ 56,70642
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 623,77** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,84%			*€ 80,12208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,11970*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.040.E	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 040 - Silenziatore a setti fonoassorbenti E - Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 630 x 710 mm, h = 1000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.607 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore a setti fonoassorbenti D=630* 710 mm, h= 1000 mm	1,00000 cad	€ 486,43395 0%	€ 486,43395
	Totale MT			**€ 486,43395**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,20800 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 48,17856
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,20800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 55,64160
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 103,82016
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 590,25411** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,01716 = 5% * B)			€ 100,34320
	Utili di impresa (C) = 13,67% * (A + B)			€ 69,05973
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 759,66** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,67%			*€ 103,82016*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,01716*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C06.030.040.F	CAM25_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 040 - Silenziatore a setti fonoassorbenti F - Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 760 x 800 mm, h = 1000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C6.001.608 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore a setti fonoassorbenti D=760* 800 mm, h= 1000 mm	1,00000 cad	€ 543,98473 0%	€ 543,98473
	Totale MT			**€ 543,98473**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,40000 h	€ 21,82000 +4,9%	€ 52,36800
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,40000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 60,48000
	Totale RU			**€ 112,84800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 656,83273** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,58308 = 5% * B)			€ 111,66156
	Utili di impresa (C) = 13,35% * (A + B)			€ 76,84943
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 845,34** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,35%			*€ 112,84800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,58308*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.010.A	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 010 - Autoclave con alimentatore d'aria A - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 750 l PN = 6			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.003 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 750 litri, PN = 6	1,00000 cad	€ 730,07390 0%	€ 730,07390
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	Totale MT			**€ 744,63592**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
	Totale RU			**€ 153,45000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 898,08592** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,63373 = 5% * B)			€ 152,67461
	Utili di impresa (C) = 13,28% * (A + B)			€ 105,07605
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.155,84** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,28%			*€ 153,45000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,63373*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.010.B	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 010 - Autoclave con alimentatore d'aria B - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1000 l PN = 6			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.005 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 1000 litri, PN = 6	1,00000 cad	€ 841,93406 0%	€ 841,93406
	Totale MT			**€ 856,49608**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
	Totale RU			**€ 153,45000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.009,94608** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,58454 = 5% * B)			€ 171,69083
	Utili di impresa (C) = 11,81% * (A + B)			€ 118,16369
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.299,80** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,81%			*€ 153,45000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,58454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.010.C	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 010 - Autoclave con alimentatore d'aria C - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 300 l PN = 8			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.006	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 300 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 442,18907 0%	€ 442,18907
		Totale MT			**€ 456,75109**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
		Totale RU			**€ 153,45000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 610,20109** +1,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,18671 = 5% * B)			€ 103,73419
		Utili di impresa (C) = 19,54% * (A + B)			€ 71,39353
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 785,33** +1,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,54%			*€ 153,45000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,18671*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.010.D	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 010 - Autoclave con alimentatore d'aria D - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 500 l PN = 8				
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.007	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 500 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 583,87762 0%	€ 583,87762
		Totale MT			**€ 598,43964**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
		Totale RU			**€ 153,45000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 751,88964** +0,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,39106 = 5% * B)			€ 127,82124
		Utili di impresa (C) = 15,86% * (A + B)			€ 87,97109
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 967,68** +0,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,86%			*€ 153,45000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,39106*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.010.E	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 010 - Autoclave con alimentatore d'aria E - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 750 l PN = 8			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.008 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 750 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 845,87647 0%	€ 845,87647
	Totale MT			**€ 860,43849**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
	Totale RU			**€ 153,45000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.013,88849** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,61805 = 5% * B)			€ 172,36104
	Utili di impresa (C) = 11,76% * (A + B)			€ 118,62495
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.304,87** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,76%			*€ 153,45000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,61805*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.010.F	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 010 - Autoclave con alimentatore d'aria F - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1000 l PN = 8			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.009 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 1000 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 963,03284 0%	€ 963,03284
	Totale MT			**€ 977,59486**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
	Totale RU			**€ 153,45000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.131,04486** +0,64%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania_CAM

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,61388 = 5% * B)			€ 192,27763
	Utili di impresa (C) = 10,54% * (A + B)			€ 132,33225
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.455,65** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,54%			*€ 153,45000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,61388*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.010.G	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 010 - Autoclave con alimentatore d'aria G - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 500 l PN = 12			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.010 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 500 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 723,82556 0%	€ 723,82556
	Totale MT			**€ 738,38758**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
	Totale RU			**€ 153,45000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 891,83758** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,58062 = 5% * B)			€ 151,61239
	Utili di impresa (C) = 13,37% * (A + B)			€ 104,34500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.147,79** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,37%			*€ 153,45000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,58062*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.020.A	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico A - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2000 l PN = 6			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.011 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562 0%	€ 20,41124
	CAM25_MT.C7.001.012 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 2000 litri, PN = 6	1,00000 cad	€ 1.704,57691 0%	€ 1.704,57691
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1.725,20875
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
	Totale RU			**€ 204,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.929,80875** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,40337 = 5% * B)			€ 328,06749
	Utili di impresa (C) = 8,24% * (A + B)			€ 225,78762
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.483,66** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,24%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,40337*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.020.B	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico B - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2500 l PN = 6			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.014 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 2500 litri, PN = 6	1,00000 cad	€ 2.004,05092 0%	€ 2.004,05092
	Totale MT			**€ 2.048,78350**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
	Totale RU			**€ 204,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.253,38350** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,15376 = 5% * B)			€ 383,07520
	Utili di impresa (C) = 7,05% * (A + B)			€ 263,64587
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.900,10** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,05%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,15376*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.020.C	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico C - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 3000 l PN = 6				
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.015	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 3000 litri, PN =6	1,00000 cad	€ 2.298,74941 0%	€ 2.298,74941
		Totale MT			**€ 2.343,48199**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
		Totale RU			**€ 204,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.548,08199** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,65870 = 5% * B)			€ 433,17394
		Utili di impresa (C) = 6,24% * (A + B)			€ 298,12559
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.279,38** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,24%			*€ 204,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,65870*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.020.D	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico D - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare.. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 4000 l PN = 6				
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.016	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 4000 litri, PN = 6	1,00000 cad	€ 3.025,49086 0%	€ 3.025,49086
		Totale MT			**€ 3.070,22344**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
		Totale RU			**€ 204,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.274,82344** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,83600 = 5% * B)			€ 556,71998
		Utili di impresa (C) = 4,85% * (A + B)			€ 383,15434

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.214,70** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,85%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,83600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.020.E	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico E - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 5000 l PN = 6			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.017 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 5000 litri, PN = 6	1,00000 cad	€ 3.427,49715 0%	€ 3.427,49715
	Totale MT			**€ 3.472,22973**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
	Totale RU			**€ 204,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.676,82973** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,25305 = 5% * B)			€ 625,06105
	Utili di impresa (C) = 4,32% * (A + B)			€ 430,18908
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.732,08** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,32%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 31,25305*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.020.F	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico F - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1500 l PN = 8			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.011 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562 0%	€ 20,41124
	CAM25_MT.C7.001.018 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 1500 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 1.652,26937 0%	€ 1.652,26937
	Totale MT			**€ 1.672,90121**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
		Totale RU			**€ 204,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.877,50121** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,95876 = 5% * B)			€ 319,17521
		Utili di impresa (C) = 8,47% * (A + B)			€ 219,66764
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.416,34** +0,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,47%			*€ 204,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,95876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.020.G	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico G - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2000 l PN = 8			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.011 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562 0%	€ 20,41124
	CAM25_MT.C7.001.019 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 2000 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 1.954,13858 0%	€ 1.954,13858
	Totale MT			**€ 1.974,77042**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
	Totale RU			**€ 204,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.179,37042** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,52465 = 5% * B)			€ 370,49297
	Utili di impresa (C) = 7,29% * (A + B)			€ 254,98634
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.804,85** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,29%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,52465*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.020.H	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico H - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2500 l PN = 8			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.020	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 2500 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 2.567,53217 0%	€ 2.567,53217
		Totale MT			**€ 2.612,26475**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
		Totale RU			**€ 204,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.816,86475** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,94335 = 5% * B)			€ 478,86701
		Utili di impresa (C) = 5,64% * (A + B)			€ 329,57318
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.625,30** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,64%			*€ 204,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,94335*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.020.I	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico I - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare.. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 3000 l PN = 8				
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.021	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 3000 litri, PN =8	1,00000 cad	€ 1.799,75995 0%	€ 1.799,75995
		Totale MT			**€ 1.844,49253**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
		Totale RU			**€ 204,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.049,09253** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,41729 = 5% * B)			€ 348,34573
		Utili di impresa (C) = 7,76% * (A + B)			€ 239,74383
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.637,18** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,76%			*€ 204,60000*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,41729*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.020.J	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico J - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 4000 l PN = 8			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.022 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 4000 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 3.447,09016 0%	€ 3.447,09016
	Totale MT			**€ 3.491,82274**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
	Totale RU			**€ 204,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.696,42274** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,41959 = 5% * B)			€ 628,39187
	Utili di impresa (C) = 4,3% * (A + B)			€ 432,48146
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.757,30** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,3%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 31,41959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.020.K	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico K - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 5000 l PN = 8			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.023 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293 0%	€ 62,18586
	CAM25_MT.C7.001.024 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 5000 litri, PN =8	1,00000 cad	€ 3.864,52391 0%	€ 3.864,52391
	Totale MT			**€ 3.926,93037**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 204,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.131,53037** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,11801 = 5% * B)			€ 702,36016
	Utili di impresa (C) = 3,85% * (A + B)			€ 483,38905
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.317,28** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,85%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 35,11801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.020.L	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico L - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 750 l PN = 12			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.011 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562 0%	€ 20,41124
	CAM25_MT.C7.001.025 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 750 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 1.197,00342 0%	€ 1.197,00342
	Totale MT			**€ 1.217,63526**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
	Totale RU			**€ 153,45000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.371,08526** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,65422 = 5% * B)			€ 233,08449
	Utili di impresa (C) = 8,7% * (A + B)			€ 160,41698
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.764,59** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,7%			*€ 153,45000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,65422*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.020.M	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico M - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1000 l PN = 12			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C7.001.011	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562 0%	€ 20,41124
	CAM25_MT.C7.001.026	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 1000 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 1.331,89318 0%	€ 1.331,89318
		Totale MT			**€ 1.352,52502**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
		Totale RU			**€ 153,45000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.505,97502** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,80079 = 5% * B)			€ 256,01575
		Utili di impresa (C) = 7,92% * (A + B)			€ 176,19908
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.938,19** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,92%			*€ 153,45000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,80079*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.020.N	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico N - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1500 l PN = 12				
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.027	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 1500 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 1.793,31821 0%	€ 1.793,31821
		Totale MT			**€ 1.838,05079**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
		Totale RU			**€ 204,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.042,65079** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,36253 = 5% * B)			€ 347,25063
		Utili di impresa (C) = 7,78% * (A + B)			€ 238,99014
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.628,89** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,78%			*€ 204,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,36253*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.020.O	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico O - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2000 l PN = 12				
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.028	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 2000 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 2.254,72837 0%	€ 2.254,72837
		Totale MT			**€ 2.299,46095**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
		Totale RU			**€ 204,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.504,06095** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,28452 = 5% * B)			€ 425,69036
		Utili di impresa (C) = 6,35% * (A + B)			€ 292,97513
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.222,73** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,35%			*€ 204,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,28452*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.020.P	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico P - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2500 l PN = 12				
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.029	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 2500 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 3.022,58984 0%	€ 3.022,58984
		Totale MT			**€ 3.067,32242**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
		Totale RU			**€ 204,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.271,92242** +0,3%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,81134 = 5% * B)			€ 556,22681
	Utili di impresa (C) = 4,86% * (A + B)			€ 382,81492
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.210,96** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,86%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,81134*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.020.Q	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico Q - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 3000 l PN = 12			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.030 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 3000 litri, PN =12	1,00000 cad	€ 3.214,23536 0%	€ 3.214,23536
	Totale MT			**€ 3.258,96794**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
	Totale RU			**€ 204,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.463,56794** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,44033 = 5% * B)			€ 588,80655
	Utili di impresa (C) = 4,59% * (A + B)			€ 405,23745
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.457,61** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,59%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,44033*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.020.R	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico R - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 4000 l PN = 12			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,05000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,30423
	CAM25_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.031 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento	1,00000	€ 4.968,11464	€ 4.968,11464

fonte: http://burc.regione.campania.it

	- Capacità = 4000 litri, PN =12		cad	0%	
	Totale MT				**€ 5.013,07843**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
	Totale RU				**€ 204,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				**€ 5.217,67843** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,35027 = 5% * B)				€ 887,00533
	Utili di impresa (C) = 3,05% * (A + B)				€ 610,46838
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				**€ 6.715,15** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,05%				*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 44,35027*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.010.020.S	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico S - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 5000 l PN = 12				
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.023	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293 0%	€ 62,18586
	CAM25_MT.C7.001.032	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 5000 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 5.545,08933 0%	€ 5.545,08933
	Totale MT				**€ 5.607,49579**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
	Totale RU				**€ 204,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				**€ 5.812,09579** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,40281 = 5% * B)				€ 988,05628
	Utili di impresa (C) = 2,74% * (A + B)				€ 680,01521
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				**€ 7.480,17** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,74%				*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 49,40281*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.010.A	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina A - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 200 litri				
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.033	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 200 litri	1,00000 cad	€ 144,06887 0%	€ 144,06887
		Totale MT			**€ 158,63089**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
		Totale RU			**€ 102,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 260,93089** +1,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,21791 = 5% * B)			€ 44,35825
		Utili di impresa (C) = 30,46% * (A + B)			€ 30,52891
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 335,82** +1,88%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,46%			*€ 102,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,21791*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.010.B	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina B - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 300 litri				
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.034	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 300 litri	1,00000 cad	€ 172,06738 0%	€ 172,06738
		Totale MT			**€ 186,62940**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
		Totale RU			**€ 102,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 288,92940** +1,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45590 = 5% * B)			€ 49,11800
		Utili di impresa (C) = 27,51% * (A + B)			€ 33,80474

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 371,85** +1,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,51%			*€ 102,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,45590*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.010.C	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina C - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 400 litri			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.035 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 400 litri	1,00000 cad	€ 204,26121 0%	€ 204,26121
	Totale MT			**€ 218,82323**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	Totale RU			**€ 102,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 321,12323** +1,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,72955 = 5% * B)			€ 54,59095
	Utili di impresa (C) = 24,75% * (A + B)			€ 37,57142
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 413,29** +1,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,75%			*€ 102,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,72955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.010.D	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina D - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 600 litri			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.036 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 600 litri	1,00000 cad	€ 271,80279 0%	€ 271,80279
	Totale MT			**€ 286,36481**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	Totale RU			**€ 102,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 388,66481** +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,30365 = 5% * B)			€ 66,07302
	Utili di impresa (C) = 20,45% * (A + B)			€ 45,47378
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 500,21** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,45%			*€ 102,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,30365*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.010.E	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina E - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 800 litri			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.011 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562 0%	€ 20,41124
	CAM25_MT.C7.001.037 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 800 litri	1,00000 cad	€ 360,78213 0%	€ 360,78213
	Totale MT			**€ 381,41397**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
	Totale RU			**€ 153,45000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 534,86397** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,54634 = 5% * B)			€ 90,92687
	Utili di impresa (C) = 22,29% * (A + B)			€ 62,57908
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 688,37** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,29%			*€ 153,45000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,54634*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.010.F	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina F - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 1000 litri				
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.038	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 1000 litri	1,00000 cad	€ 470,35123 0%	€ 470,35123
	CAM25_MT.C7.001.048	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	2,00000 cad	€ 15,23405 0%	€ 30,46810
		Totale MT			**€ 501,03993**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
		Totale RU			**€ 153,45000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 654,48993** +1,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,56316 = 5% * B)			€ 111,26329
		Utili di impresa (C) = 18,22% * (A + B)			€ 76,57532
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 842,33** +1,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,22%			*€ 153,45000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,56316*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.010.G	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina G - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 1500 litri				
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.039	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 1500 litri	1,00000 cad	€ 608,02299 0%	€ 608,02299
		Totale MT			**€ 652,75557**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
		Totale RU			**€ 204,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 857,35557** +1,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,28752 = 5% * B)			€ 145,75045
		Utili di impresa (C) = 18,54% * (A + B)			€ 100,31060

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.103,42** +1,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,54%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,28752*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.010.H	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina H - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 2000 litri			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.040 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 2000 litri	1,00000 cad	€ 723,31974 0%	€ 723,31974
	Totale MT			**€ 768,05232**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
	Totale RU			**€ 204,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 972,65232** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,26754 = 5% * B)			€ 165,35089
	Utili di impresa (C) = 16,34% * (A + B)			€ 113,80032
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.251,80** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,34%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,26754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.010.I	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina I - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 2500 litri			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.041 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 2500 litri	1,00000 cad	€ 834,04925 0%	€ 834,04925

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 878,78183**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
	Totale RU			**€ 204,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.083,38183** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,20875 = 5% * B)			€ 184,17491
	Utili di impresa (C) = 14,67% * (A + B)			€ 126,75567
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.394,31** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,67%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,20875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.010.J	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina J - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 3000 litri			
	MT			
CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM25_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
CAM25_MT.C7.001.042	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 3000 litri	1,00000 cad	€ 921,06482 0%	€ 921,06482
	Totale MT			**€ 965,79740**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
	Totale RU			**€ 204,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.170,39740** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,94838 = 5% * B)			€ 198,96756
	Utili di impresa (C) = 13,58% * (A + B)			€ 136,93650
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.506,30** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,58%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,94838*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.010.K	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina K - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 4000 litri				
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.043	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 4000 litri	1,00000 cad	€ 1.128,10803 0%	€ 1.128,10803
		Totale MT			**€ 1.172,84061**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
		Totale RU			**€ 204,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.377,44061** +0,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,70825 = 5% * B)			€ 234,16490
		Utili di impresa (C) = 11,54% * (A + B)			€ 161,16055
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.772,77** +0,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,54%			*€ 204,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,70825*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.010.L	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina L - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 5000 litri				
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.023	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293 0%	€ 62,18586
	CAM25_MT.C7.001.044	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 5000 litri	1,00000 cad	€ 1.438,45713 0%	€ 1.438,45713
		Totale MT			**€ 1.500,86359**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
		Totale RU			**€ 204,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.705,46359** +0,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,49644 = 5% * B)			€ 289,92881

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 9,32% * (A + B)			€ 199,53924
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.194,93** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,32%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,49644*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.010.M	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina M - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 6000 litri			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.045 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 6000 litri	1,00000 cad	€ 1.870,39595 0%	€ 1.870,39595
	Totale MT			**€ 1.915,12853**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 120,85000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 134,90000
	Totale RU			**€ 255,75000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.170,87853** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,45247 = 5% * B)			€ 369,04935
	Utili di impresa (C) = 9,15% * (A + B)			€ 253,99279
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.793,92** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,15%			*€ 255,75000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,45247*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.010.N	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina N - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 8000 litri			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.023 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293 0%	€ 62,18586
	CAM25_MT.C7.001.046 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 8000 litri	1,00000 cad	€ 2.166,87968 0%	€ 2.166,87968

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 2.229,28614**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 120,85000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 134,90000
	Totale RU			**€ 255,75000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.485,03614** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,12281 = 5% * B)			€ 422,45614
	Utili di impresa (C) = 8% * (A + B)			€ 290,74923
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.198,24** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 8%			*€ 255,75000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,12281*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.010.O	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina O - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 10000 litri			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.047 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 10000 litri	1,00000 cad	€ 2.575,93767 0%	€ 2.575,93767
	CAM25_MT.C7.001.049 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"1/2	2,00000 cad	€ 88,30987 0%	€ 176,61974
	Totale MT			**€ 2.752,77801**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 120,85000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 134,90000
	Totale RU			**€ 255,75000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.008,52801** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,57249 = 5% * B)			€ 511,44976
	Utili di impresa (C) = 6,61% * (A + B)			€ 351,99778
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.871,98** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,61%			*€ 255,75000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,57249*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.020.A	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti A - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 100 l				
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.050	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 100	1,00000 cad	€ 116,00000 0%	€ 116,00000
		Totale MT			**€ 130,56202**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
		Totale RU			**€ 102,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 232,86202** +2,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97933 = 5% * B)			€ 39,58654
		Utili di impresa (C) = 34,13% * (A + B)			€ 27,24486
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 299,69** +2,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,13%			*€ 102,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,97933*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.020.B	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti B - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 200 l				
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.051	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 200	1,00000 cad	€ 161,24000 0%	€ 161,24000
		Totale MT			**€ 175,80202**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
		Totale RU			**€ 102,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 278,10202** +1,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,36387 = 5% * B)			€ 47,27734
		Utili di impresa (C) = 28,58% * (A + B)			€ 32,53794
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 357,92 +1,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,58%			*€ 102,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,36387*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.020.C	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti C - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 400 l			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.052 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 400	1,00000 cad	€ 232,00000 0%	€ 232,00000
	Totale MT			**€ 246,56202**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	Totale RU			**€ 102,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 348,86202** +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,96533 = 5% * B)			€ 59,30654
	Utili di impresa (C) = 22,78% * (A + B)			€ 40,81686
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 448,99** +1,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,78%			*€ 102,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,96533*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.020.D	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti D - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 600 l			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.053 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 600	1,00000 cad	€ 334,95000 0%	€ 334,95000
	Totale MT			**€ 349,51202**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
		Totale RU			**€ 102,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 451,81202** +1,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,84040 = 5% * B)			€ 76,80804
		Utili di impresa (C) = 17,59% * (A + B)			€ 52,86201
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 581,48** +1,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,59%			*€ 102,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,84040*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.020.E	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti E - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 800 l			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.011 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562 0%	€ 20,41124
	CAM25_MT.C7.001.054 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 800	1,00000 cad	€ 353,80000 0%	€ 353,80000
	Totale MT			**€ 374,43184**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
	Totale RU			**€ 153,45000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 527,88184** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,48700 = 5% * B)			€ 89,73991
	Utili di impresa (C) = 22,59% * (A + B)			€ 61,76218
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 679,38** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,59%			*€ 153,45000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,48700*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.020.F	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti F - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 1000 l			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.048	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	2,00000 cad	€ 15,23405 0%	€ 30,46810
	CAM25_MT.C7.001.055	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 1000	1,00000 cad	€ 380,48000 0%	€ 380,48000
		Totale MT			**€ 411,16870**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
		Totale RU			**€ 153,45000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 564,61870** +1,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,79926 = 5% * B)			€ 95,98518
		Utili di impresa (C) = 21,12% * (A + B)			€ 66,06039
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 726,66** +1,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,12%			*€ 153,45000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,79926*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.020.G	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti G - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 1300 l				
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.056	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 1300	1,00000 cad	€ 504,60000 0%	€ 504,60000
		Totale MT			**€ 549,33258**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
		Totale RU			**€ 204,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 753,93258** +1,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,40843 = 5% * B)			€ 128,16854
		Utili di impresa (C) = 21,09% * (A + B)			€ 88,21011
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 970,31** +1,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,09%			*€ 204,60000*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,40843*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.020.H	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti H - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 2000 l			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.057 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 2000	1,00000 cad	€ 570,72000 0%	€ 570,72000
	Totale MT			**€ 615,45258**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
	Totale RU			**€ 204,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 820,05258** +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,97045 = 5% * B)			€ 139,40894
	Utili di impresa (C) = 19,39% * (A + B)			€ 95,94615
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.055,41** +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,39%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,97045*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.020.I	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti I - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 3000 l			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.058 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 3000	1,00000 cad	€ 810,84000 0%	€ 810,84000
	Totale MT			**€ 855,57258**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	4,00000	€ 26,98000	€ 107,92000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	Totale RU			**€ 204,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.060,17258** +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,01147 = 5% * B)			€ 180,22934
	Utili di impresa (C) = 15% * (A + B)			€ 124,04019
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.364,44** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 15%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,01147*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.020.J	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti J - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 300 l			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.060 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 300	1,00000 cad	€ 183,28000 0%	€ 183,28000
	Totale MT			**€ 197,84202**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	Totale RU			**€ 102,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 300,14202** +1,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,55121 = 5% * B)			€ 51,02414
	Utili di impresa (C) = 26,48% * (A + B)			€ 35,11662
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 386,28** +1,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,48%			*€ 102,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,55121*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.020.K	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti K - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 500 l			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.061	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 500	1,00000 cad	€ 298,12000 0%	€ 298,12000
		Totale MT			**€ 312,68202**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
		Totale RU			**€ 153,45000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 466,13202** +1,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,96212 = 5% * B)			€ 79,24244
		Utili di impresa (C) = 25,58% * (A + B)			€ 54,53745
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 599,91** +1,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,58%			*€ 153,45000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,96212*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.020.L	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti L - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 1000 l				
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.048	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	2,00000 cad	€ 15,23405 0%	€ 30,46810
	CAM25_MT.C7.001.062	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 1000	1,00000 cad	€ 382,80000 0%	€ 382,80000
		Totale MT			**€ 413,48870**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
		Totale RU			**€ 153,45000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 566,93870** +1,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,81898 = 5% * B)			€ 96,37958
		Utili di impresa (C) = 21,03% * (A + B)			€ 66,33183
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 729,65** +1,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,03%			*€ 153,45000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,81898*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_C07.020.020.M	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti M - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 1500 l			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.063 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 1500	1,00000 cad	€ 570,72000 0%	€ 570,72000
	Totale MT			**€ 615,45258**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
	Totale RU			**€ 204,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 820,05258** +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,97045 = 5% * B)			€ 139,40894
	Utili di impresa (C) = 19,39% * (A + B)			€ 95,94615
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.055,41** +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,39%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,97045*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.020.N	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti N - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 2000 l			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.064 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 2000	1,00000 cad	€ 738,92000 0%	€ 738,92000
	Totale MT			**€ 783,65258**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
	Totale RU			**€ 204,60000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 988,25258** +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,40015 = 5% * B)			€ 168,00294
	Utili di impresa (C) = 16,09% * (A + B)			€ 115,62555
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.271,88** +0,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,09%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,40015*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.020.O	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti O - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro oizzontale C = 3000 l			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.065 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 3000	1,00000 cad	€ 1.107,80000 0%	€ 1.107,80000
	Totale MT			**€ 1.152,53258**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
	Totale RU			**€ 204,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.357,13258** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,53563 = 5% * B)			€ 230,71254
	Utili di impresa (C) = 11,71% * (A + B)			€ 158,78451
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.746,63** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,71%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,53563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.020.P	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti P - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 5000 l			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.023 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento	2,00000	€ 31,09293	€ 62,18586

fonte: http://burc.regione.campania.it

		- Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	cad	0%	
	CAM25_MT.C7.001.066	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 5000	1,00000 cad	€ 1.716,80000 0%	€ 1.716,80000
		Totale MT			**€ 1.779,20646**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
		Totale RU			**€ 204,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.983,80646** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,86236 = 5% * B)			€ 337,24710
		Utili di impresa (C) = 8,01% * (A + B)			€ 232,10536
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.553,16** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,01%			*€ 204,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,86236*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.020.Q	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti Q - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base rettangolare C = 200 l				
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.059	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 200	1,00000 cad	€ 161,24000 0%	€ 161,24000
		Totale MT			**€ 175,80202**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
		Totale RU			**€ 102,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 278,10202** +1,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,36387 = 5% * B)			€ 47,27734
		Utili di impresa (C) = 28,58% * (A + B)			€ 32,53794
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 357,92** +1,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,58%			*€ 102,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,36387*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.020.R	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti R - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base rettangolare C = 300 l			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.067 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 300 con B rettangolare	1,00000 cad	€ 208,80000 0%	€ 208,80000
	Totale MT			**€ 223,36202**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	Totale RU			**€ 102,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 325,66202** +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76813 = 5% * B)			€ 55,36254
	Utili di impresa (C) = 24,41% * (A + B)			€ 38,10246
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 419,13** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,41%			*€ 102,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,76813*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.020.S	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti S - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base rettangolare C = 500 l			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	4,00000 kg	€ 3,68950 0%	€ 14,75800
	CAM25_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.068 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 500 con B rettangolare	1,00000 cad	€ 259,84000 0%	€ 259,84000
	Totale MT			**€ 289,01244**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
	Totale RU			**€ 153,45000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 442,46244** +1,66%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,76093 = 5% * B)			€ 75,21861
	Utili di impresa (C) = 26,95% * (A + B)			€ 51,76811
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 569,45** +1,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,95%			*€ 153,45000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,76093*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.020.T	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti T - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base Rettangolare C = 1000 l			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.048 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	2,00000 cad	€ 15,23405 0%	€ 30,46810
	CAM25_MT.C7.001.069 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 1000 con B rettangolare	1,00000 cad	€ 504,60000 0%	€ 504,60000
	Totale MT			**€ 535,28870**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
	Totale RU			**€ 153,45000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 688,73870** +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,85428 = 5% * B)			€ 117,08558
	Utili di impresa (C) = 17,31% * (A + B)			€ 80,58243
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 886,41** +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,31%			*€ 153,45000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,85428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.030.A	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata A - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 300 D x H = 0,55 x 1,37			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,25000 h	€ 70,11992 0%	€ 17,52998
	Totale AT			**€ 17,52998**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.070	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 300 D X H = 0,55 x 1,37	1,00000 cad	€ 262,45000 0%	€ 262,45000
		Totale MT			**€ 277,01202**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
		Totale RU			**€ 102,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 396,84200** +1,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37316 = 5% * B)			€ 67,46314
		Utili di impresa (C) = 20,03% * (A + B)			€ 46,43051
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 510,74** +1,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,03%			*€ 102,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37316*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.030.B	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata B - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 500 D x H = 0,65 x 1,60				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,25000 h	€ 70,11992 0%	€ 17,52998
		Totale AT			**€ 17,52998**
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.071	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 500 D X H = 0,65 x 1,60	1,00000 cad	€ 360,32500 0%	€ 360,32500
		Totale MT			**€ 374,88702**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
		Totale RU			**€ 153,45000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 545,86700** +1,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,63987 = 5% * B)			€ 92,79739

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 21,84% * (A + B)			€ 63,86644
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 702,53** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,84%			*€ 153,45000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,63987*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.030.C	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata C - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 750 D x H = 0,75 x 1,92			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797
	Totale AT			**€ 28,04797**
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.072 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 750 D X H = 0,75 x 1,92	1,00000 cad	€ 480,09500 0%	€ 480,09500
	Totale MT			**€ 494,65702**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
	Totale RU			**€ 153,45000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 676,15499** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,74732 = 5% * B)			€ 114,94635
	Utili di impresa (C) = 17,63% * (A + B)			€ 79,11013
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 870,21** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,63%			*€ 153,45000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,74732*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.030.D	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata D - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996

fonte: http://burc.regione.campania.it

		ribaltabile o gru			
		Totale AT			**€ 35,05996**
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.048	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	2,00000 cad	€ 15,23405 0%	€ 30,46810
	CAM25_MT.C7.001.073	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1000 D X H = 0,85 x 1,92	1,00000 cad	€ 545,05500 0%	€ 545,05500
		Totale MT			**€ 575,74370**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
		Totale RU			**€ 153,45000**
		Sommano euro (A)			**€ 764,25366**
		Scostamento % su anno 2024			+0,96%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,49616 = 5% * B)			€ 129,92312
		Utili di impresa (C) = 15,6% * (A + B)			€ 89,41768
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 983,59**
		Scostamento % su anno 2024			+0,96%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,6%			*€ 153,45000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,49616*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.030.E	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata E - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,58000 h	€ 70,11992 0%	€ 40,66955
	Totale AT			**€ 40,66955**
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.074 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1500 D X H = 1,10 x 1,72	1,00000 cad	€ 924,66500 0%	€ 924,66500
	Totale MT			**€ 969,39758**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 204,60000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.214,66713** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,32467 = 5% * B)			€ 206,49341
	Utili di impresa (C) = 13,09% * (A + B)			€ 142,11605
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.563,28** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,09%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,32467*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.030.F	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata F - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,70000 h	€ 70,11992 0%	€ 49,08394
	Totale AT			**€ 49,08394**
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.075 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 2000 D X H = 1,20 x 1,93	1,00000 cad	€ 1.104,90000 0%	€ 1.104,90000
	Totale MT			**€ 1.149,63258**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
	Totale RU			**€ 204,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.403,31652** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,92819 = 5% * B)			€ 238,56381
	Utili di impresa (C) = 11,33% * (A + B)			€ 164,18803
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.806,07** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,33%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,92819*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.030.G	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata G - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,90000 h	€ 70,11992 0%	€ 63,10793
		Totale AT			**€ 63,10793**
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.076	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 3000 D X H = 1,25 x 2,45	1,00000 cad	€ 1.681,85500 0%	€ 1.681,85500
		Totale MT			**€ 1.726,58758**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
		Totale RU			**€ 204,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.994,29551** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,95151 = 5% * B)			€ 339,03024
		Utili di impresa (C) = 7,97% * (A + B)			€ 233,33258
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.566,66** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,97%			*€ 204,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,95151*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.030.H	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata H - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 98,16789
		Totale AT			**€ 98,16789**
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.077	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 5000 D X H = 1,70 x 2,61	1,00000 cad	€ 2.317,24500 0%	€ 2.317,24500

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 2.361,97758**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
	Totale RU			**€ 204,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.664,74547** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,65034 = 5% * B)			€ 453,00673
	Utili di impresa (C) = 5,97% * (A + B)			€ 311,77522
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.429,53** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,97%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,65034*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.030.I	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata I - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (I). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73			
	AT			
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,72000 h	€ 70,11992 0%	€ 120,60626
	Totale AT			**€ 120,60626**
	MT			
CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM25_MT.C7.001.023	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293 0%	€ 62,18586
CAM25_MT.C7.001.078	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 7500 D X H = 1,70 x 3,73	1,00000 cad	€ 3.406,77500 0%	€ 3.406,77500
	Totale MT			**€ 3.469,18146**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	6,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 145,02000
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 161,88000
	Totale RU			**€ 306,90000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.896,68772** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,12185 = 5% * B)			€ 662,43691
	Utili di impresa (C) = 6,12% * (A + B)			€ 455,91246
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.015,04** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,12%			*€ 306,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 33,12185*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.030.J	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata J - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	2,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 140,23984
	Totale AT			**€ 140,23984**
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.049 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"1/2	2,00000 cad	€ 88,30987 0%	€ 176,61974
	CAM25_MT.C7.001.079 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1000 D X H = 1,70 x 4,73	1,00000 cad	€ 3.812,77500 0%	€ 3.812,77500
	Totale MT			**€ 3.989,61534**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 193,36000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 215,84000
	Totale RU			**€ 409,20000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.539,05518** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,58197 = 5% * B)			€ 771,63938
	Utili di impresa (C) = 7% * (A + B)			€ 531,06946
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.841,76** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 7%			*€ 409,20000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 38,58197*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.040.A	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata A - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 300 D x H = 0,55 x 1,37			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	Totale AT			**€ 35,05996**
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.070	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 300 D X H = 0,55 x 1,37	1,00000 cad	€ 262,45000 0%	€ 262,45000
		Totale MT			**€ 277,01202**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
		Totale RU			**€ 102,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 414,37198** +1,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,52216 = 5% * B)			€ 70,44324
		Utili di impresa (C) = 19,18% * (A + B)			€ 48,48152
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 533,30** +1,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,18%			*€ 102,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,52216*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.040.B	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata B - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 500 D x H = 0,65 x 1,60				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,25000 h	€ 70,11992 0%	€ 17,52998
		Totale AT			**€ 17,52998**
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.071	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 500 D X H = 0,65 x 1,60	1,00000 cad	€ 360,32500 0%	€ 360,32500
		Totale MT			**€ 374,88702**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
		Totale RU			**€ 153,45000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 545,86700** +1,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,63987 = 5% * B)			€ 92,79739
		Utili di impresa (C) = 21,84% * (A + B)			€ 63,86644

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 702,53** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,84%			*€ 153,45000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,63987*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.040.C	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata C - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 750 D x H = 0,75 x 1,92			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797
	Totale AT			**€ 28,04797**
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.072 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 750 D X H = 0,75 x 1,92	1,00000 cad	€ 480,09500 0%	€ 480,09500
	Totale MT			**€ 494,65702**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
	Totale RU			**€ 153,45000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 676,15499** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,74732 = 5% * B)			€ 114,94635
	Utili di impresa (C) = 17,63% * (A + B)			€ 79,11013
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 870,21** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,63%			*€ 153,45000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,74732*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.040.D	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata D - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996

fonte: http://burc.regione.campania.it

		ribaltabile o gru			
		Totale AT			**€ 35,05996**
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.048	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	2,00000 cad	€ 15,23405 0%	€ 30,46810
	CAM25_MT.C7.001.073	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1000 D X H = 0,85 x 1,92	1,00000 cad	€ 545,05500 0%	€ 545,05500
		Totale MT			**€ 575,74370**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
		Totale RU			**€ 153,45000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 764,25366** +0,96%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,49616 = 5% * B)			€ 129,92312
		Utili di impresa (C) = 15,6% * (A + B)			€ 89,41768
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 983,59** +0,96%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,6%			*€ 153,45000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,49616*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.040.E	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata E - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,58000 h	€ 70,11992 0%	€ 40,66955
		Totale AT			**€ 40,66955**
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.074	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1500 D X H = 1,10 x 1,72	1,00000 cad	€ 924,66500 0%	€ 924,66500
		Totale MT			**€ 969,39758**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 204,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.214,66713** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,32467 = 5% * B)			€ 206,49341
	Utili di impresa (C) = 13,09% * (A + B)			€ 142,11605
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.563,28** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,09%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,32467*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.040.F	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata F - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,70000 h	€ 70,11992 0%	€ 49,08394
	Totale AT			**€ 49,08394**
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.075 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 2000 D X H = 1,20 x 1,93	1,00000 cad	€ 1.104,90000 0%	€ 1.104,90000
	Totale MT			**€ 1.149,63258**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
	Totale RU			**€ 204,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.403,31652** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,92819 = 5% * B)			€ 238,56381
	Utili di impresa (C) = 11,33% * (A + B)			€ 164,18803
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.806,07** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,33%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,92819*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.040.G	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata G - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,90000 h	€ 70,11992 0%	€ 63,10793
		Totale AT			**€ 63,10793**
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.076	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 3000 D X H = 1,25 x 2,45	1,00000 cad	€ 1.681,85500 0%	€ 1.681,85500
		Totale MT			**€ 1.726,58758**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
		Totale RU			**€ 204,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.994,29551** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,95151 = 5% * B)			€ 339,03024
		Utili di impresa (C) = 7,97% * (A + B)			€ 233,33258
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.566,66** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,97%			*€ 204,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,95151*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.040.H	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata H - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 98,16789
		Totale AT			**€ 98,16789**
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C7.001.077	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 5000 D X H = 1,70 x 2,61	1,00000 cad	€ 2.317,24500 0%	€ 2.317,24500
		Totale MT			**€ 2.361,97758**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
		Totale RU			**€ 204,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.664,74547** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,65034 = 5% * B)			€ 453,00673
		Utili di impresa (C) = 5,97% * (A + B)			€ 311,77522
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.429,53** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,97%			*€ 204,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,65034*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.040.I	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata I - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,72000 h	€ 70,11992 0%	€ 120,60626
		Totale AT			**€ 120,60626**
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.023	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293 0%	€ 62,18586
	CAM25_MT.C7.001.078	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 7500 D X H = 1,70 x 3,73	1,00000 cad	€ 3.406,77500 0%	€ 3.406,77500
		Totale MT			**€ 3.469,18146**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	6,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 145,02000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 161,88000
		Totale RU			**€ 306,90000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.896,68772** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,12185 = 5% * B)			€ 662,43691
		Utili di impresa (C) = 6,12% * (A + B)			€ 455,91246
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.015,04** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,12%			*€ 306,90000*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 33,12185*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.040.J	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata J - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	2,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 140,23984
	Totale AT			**€ 140,23984**
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.049 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"1/2	2,00000 cad	€ 88,30987 0%	€ 176,61974
	CAM25_MT.C7.001.079 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1000 D X H = 1,70 x 4,73	1,00000 cad	€ 3.812,77500 0%	€ 3.812,77500
	Totale MT			**€ 3.989,61534**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 193,36000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 215,84000
	Totale RU			**€ 409,20000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.539,05518** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,58197 = 5% * B)			€ 771,63938
	Utili di impresa (C) = 7% * (A + B)			€ 531,06946
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.841,76** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 7%			*€ 409,20000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 38,58197*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.050.A	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox A - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 300 D x H = 0,65 x 1,15			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
	Totale AT			**€ 35,05996**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.080	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 300 D X H = 0,65 x 1,15	1,00000 cad	€ 377,00000 0%	€ 377,00000
		Totale MT			**€ 391,56202**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
		Totale RU			**€ 102,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 528,92198** +0,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49584 = 5% * B)			€ 89,91674
		Utili di impresa (C) = 15,03% * (A + B)			€ 61,88387
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 680,72** +0,92%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,03%			*€ 102,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,49584*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.050.B	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox B - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 500 D x H = 0,65 x 1,65				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,25000 h	€ 70,11992 0%	€ 17,52998
		Totale AT			**€ 17,52998**
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.081	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 500 D X H = 0,65 x 1,65	1,00000 cad	€ 410,06000 0%	€ 410,06000
		Totale MT			**€ 424,62202**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
		Totale RU			**€ 153,45000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 595,60200** +1,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,06262 = 5% * B)			€ 101,25234

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 20,02% * (A + B)			€ 69,68543
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 766,54** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,02%			*€ 153,45000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,06262*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.050.C	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox C - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 750 D x H = 0,75 x 1,95			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797
	Totale AT			**€ 28,04797**
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.082 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 750 D X H = 0,75 x 1,95	1,00000 cad	€ 575,94000 0%	€ 575,94000
	Totale MT			**€ 590,50202**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
	Totale RU			**€ 153,45000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 771,99999** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,56200 = 5% * B)			€ 131,24000
	Utili di impresa (C) = 15,44% * (A + B)			€ 90,32400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 993,56** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,44%			*€ 153,45000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,56200*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.050.D	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox D - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 1000 D x H = 0,85 x 1,95			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996

fonte: http://burc.regione.campania.it

		ribaltabile o gru			
		Totale AT			**€ 35,05996**
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.048	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	2,00000 cad	€ 15,23405 0%	€ 30,46810
	CAM25_MT.C7.001.083	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1000 D X H = 0,85 x 1,95	1,00000 cad	€ 633,36000 0%	€ 633,36000
		Totale MT			**€ 664,04870**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,51000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,94000
		Totale RU			**€ 153,45000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 852,55866** +0,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,24675 = 5% * B)			€ 144,93497
		Utili di impresa (C) = 13,99% * (A + B)			€ 99,74936
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.097,24** +0,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,99%			*€ 153,45000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,24675*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.050.E	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox E - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 1500 D x H = 1,10 x 1,70				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,58000 h	€ 70,11992 0%	€ 40,66955
		Totale AT			**€ 40,66955**
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.084	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1500 D X H = 1,10 x 1,70	1,00000 cad	€ 993,54000 0%	€ 993,54000
		Totale MT			**€ 1.038,27258**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
		Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 204,60000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.283,54213** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,91011 = 5% * B)			€ 218,20216
	Utili di impresa (C) = 12,39% * (A + B)			€ 150,17443
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.651,92** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,39%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,91011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.050.F	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox F - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 2000 D x H = 1,10 x 2,45			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,70000 h	€ 70,11992 0%	€ 49,08394
	Totale AT			**€ 49,08394**
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.085 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 2000 D X H = 1,10 x 2,45	1,00000 cad	€ 1.183,34500 0%	€ 1.183,34500
	Totale MT			**€ 1.228,07758**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
	Totale RU			**€ 204,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.481,76152** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,59497 = 5% * B)			€ 251,89946
	Utili di impresa (C) = 10,73% * (A + B)			€ 173,36610
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.907,03** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,73%			*€ 204,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,59497*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.020.050.G	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox G - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,90000 h	€ 70,11992 0%	€ 63,10793
		Totale AT			**€ 63,10793**
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM25_MT.C7.001.076	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 3000 D X H = 1,25 x 2,45	1,00000 cad	€ 1.681,85500 0%	€ 1.681,85500
		Totale MT			**€ 1.726,58758**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 107,92000
		Totale RU			**€ 204,60000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.994,29551** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,95151 = 5% * B)			€ 339,03024
		Utili di impresa (C) = 7,97% * (A + B)			€ 233,33258
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.566,66** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,97%			*€ 204,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,95151*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.030.010.A	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - Gruppo di sollevamento acqua con una elettropompa A - Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi costituito da una elettropompa ad asse orizzontale con motore monofase, serbatoio pressurizzato a membrana idoneo per impieghi alimentari, manometro, impianto elettrico completo di telesalvamotore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/1,0/2,5 H = 4,0/2,9/1,5 P = 0,44				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
		Totale AT			**€ 14,02398**
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.086	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Q = 0/1,0/2,5 H=4,0/2,9/1,5 P=0,44	1,00000 cad	€ 233,44988 0%	€ 233,44988

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 248,01190**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	Totale RU			**€ 51,15000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 313,18588** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,66208 = 5% * B)			€ 53,24160
	Utili di impresa (C) = 12,69% * (A + B)			€ 36,64275
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 403,07** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,69%			*€ 51,15000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,66208*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.030.010.B	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - Gruppo di sollevamento acqua con una elettropompa B - Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi costituito da una elettropompa ad asse orizzontale con motore monofase, serbatoio pressurizzato a membrana idoneo per impieghi alimentari, manometro, impianto elettrico completo di telesalvamotore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/1,0/2,5 H = 5,0/3,8/2,3 P = 0,59			
	AT			
CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
	Totale AT			**€ 14,02398**
	MT			
CAM25_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM25_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM25_MT.C7.001.087	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Q = 0/1,0/2,5 H=5,0/3,8/2,3 P=0,59	1,00000 cad	€ 256,86628 0%	€ 256,86628
	Totale MT			**€ 271,42830**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	Totale RU			**€ 51,15000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 336,60228** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,86112 = 5% * B)			€ 57,22239
	Utili di impresa (C) = 11,81% * (A + B)			€ 39,38247
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 433,21** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,81%			*€ 51,15000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,86112*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C2M

				TOTALE
CAM25_C07.030.010.C	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - Gruppo di sollevamento acqua con una elettropompa C - Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi costituito da una elettropompa ad asse orizzontale con motore monofase, serbatoio pressurizzato a membrana idoneo per impieghi alimentari, manometro, impianto elettrico completo di telesalvamotore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/2,0/3,5 H = 5,2/3,5/2,3 P = 0,74			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
	Totale AT			**€ 14,02398**
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM25_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM25_MT.C7.001.088 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Q = 0/2,0/3,5 H=5,2/3,5/2,3 P=0,79	1,00000 cad	€ 297,06394 0%	€ 297,06394
	Totale MT			**€ 311,62596**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	Totale RU			**€ 51,15000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 376,79994** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,20280 = 5% * B)			€ 64,05599
	Utili di impresa (C) = 10,55% * (A + B)			€ 44,08559
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 484,94** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,55%			*€ 51,15000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,20280*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.030.020.A	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - Gruppo di sollevamento acqua con due elettropompe A - Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/ 3/ 6 H =5,2/4,0/2,7 P = 2 x 0,74			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
	Totale AT			**€ 42,07195**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	32,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 24,60608
	CAM25_MT.C4.001.046	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 25	6,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 4,61364
	CAM25_MT.C4.001.165	- Organi di manovre, Elettropompe - Giunto elastico DN 32	2,00000 cad	€ 40,68057 0%	€ 81,36114
	CAM25_MT.C4.001.177	- Organi di manovre, Elettropompe - Valvola di ritegno a flusso avviato DN25	2,00000 cad	€ 30,80746 0%	€ 61,61492
	CAM25_MT.C7.001.089	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Q = 0/3/6 H=5,2/4,0/2,7 P=0,74	1,00000 cad	€ 842,85644 0%	€ 842,85644
	CAM25_MT.C7.001.090	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a flusso avviato DN 25	2,00000 cad	€ 86,56926 0%	€ 173,13852
		Totale MT			**€ 1.188,19074**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 53,17400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 59,35600
		Totale RU			**€ 112,53000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.342,79269** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,41374 = 5% * B)			€ 228,27476
		Utili di impresa (C) = 6,51% * (A + B)			€ 157,10675
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.728,17** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,51%			*€ 112,53000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,41374*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.030.020.B	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - Gruppo di sollevamento acqua con due elettropompe B - Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/ 4/ 9 H = 6,2/5,3/3,8 P = 2 x 1,10				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
		Totale AT			**€ 42,07195**
	MT				
	CAM25_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	32,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 24,60608
	CAM25_MT.C4.001.046	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 25	6,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 4,61364
	CAM25_MT.C4.001.165	- Organi di manovre, Elettropompe - Giunto elastico DN 32	2,00000 cad	€ 40,68057 0%	€ 81,36114
	CAM25_MT.C4.001.177	- Organi di manovre, Elettropompe - Valvola di ritegno a flusso avviato DN25	2,00000 cad	€ 30,80746 0%	€ 61,61492
	CAM25_MT.C7.001.090	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a flusso avviato DN 25	2,00000 cad	€ 86,56926 0%	€ 173,13852
	CAM25_MT.C7.001.091	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Q = 0/4/9 H=6,2/5,3/3,8 P=2x1,10	1,00000 cad	€ 1.019,47618 0%	€ 1.019,47618
		Totale MT			**€ 1.364,81048**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	2,20000	€ 24,17000	€ 53,17400

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 59,35600
		Totale RU			**€ 112,53000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.519,41243** +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,91501 = 5% * B)			€ 258,30011
		Utili di impresa (C) = 5,75% * (A + B)			€ 177,77125
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.955,48** +0,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,75%			*€ 112,53000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,91501*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C07.030.020.C	CAM25_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - Gruppo di sollevamento acqua con due elettropompe C - Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/ 7/14 H = 6,3/5,2/3,4 P = 2 x 1,83				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
		Totale AT			**€ 42,07195**
	MT				
	CAM25_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	32,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 24,60608
	CAM25_MT.C4.001.005	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 32	6,00000 cad	€ 1,06798 0%	€ 6,40788
	CAM25_MT.C4.001.063	- Organi di manovre, Elettropompe - Valvola a flusso avviato DN 32	2,00000 cad	€ 73,22292 0%	€ 146,44584
	CAM25_MT.C4.001.165	- Organi di manovre, Elettropompe - Giunto elastico DN 32	2,00000 cad	€ 40,68057 0%	€ 81,36114
	CAM25_MT.C4.001.178	- Organi di manovre, Elettropompe - Valvola di ritegno a flusso avviato DN32	2,00000 cad	€ 37,38953 0%	€ 74,77906
	CAM25_MT.C7.001.092	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Q = 0/7/14 H=6,3/5,2/3,4 P =2x1,83	1,00000 cad	€ 1.119,12233 0%	€ 1.119,12233
		Totale MT			**€ 1.452,72233**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 53,17400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 59,35600
		Totale RU			**€ 112,53000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.607,32428** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,66226 = 5% * B)			€ 273,24513
		Utili di impresa (C) = 5,44% * (A + B)			€ 188,05694
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.068,63** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,44%			*€ 112,53000*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,66226*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.010.A	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio zincato A - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 100 l, S = 0,75 mq			
	MT			
	CAM25_MT.C8.001.001 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio zincato C= 100 l S= 0,75 mq	1,00000 cad	€ 247,92477 0%	€ 247,92477
	CAM25_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	Totale MT			**€ 253,89509**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	Totale RU			**€ 35,80500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 289,70009** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,46245 = 5% * B)			€ 49,24902
	Utili di impresa (C) = 9,6% * (A + B)			€ 33,89491
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 372,84** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,6%			*€ 35,80500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,46245*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.010.B	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio zincato B - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 150 l, S = 0,85 mq			
	MT			
	CAM25_MT.C8.001.001 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio zincato C= 100 l S= 0,75 mq	1,00000 cad	€ 247,92477 0%	€ 247,92477
	CAM25_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	Totale MT			**€ 255,57930**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 17,40240
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 19,42560
	Totale RU			**€ 36,82800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 292,40730 +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48546 = 5% * B)			€ 49,70924
	Utili di impresa (C) = 9,79% * (A + B)			€ 34,21165
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 376,33** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,79%			*€ 36,82800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,48546*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.010.C	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio zincato C - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 200 l, S = 1,00 mq			
	MT			
	CAM25_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM25_MT.C8.001.005 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio zincato C= 200 l S= 1,00 mq	1,00000 cad	€ 338,09493 0%	€ 338,09493
	Totale MT			**€ 345,74946**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	Totale RU			**€ 51,15000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 396,89946** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37365 = 5% * B)			€ 67,47291
	Utili di impresa (C) = 10,01% * (A + B)			€ 46,43724
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 510,81** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,01%			*€ 51,15000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,37365*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.010.D	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio zincato D - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 300 l, S = 1,35 mq			
	MT			
	CAM25_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM25_MT.C8.001.006 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio zincato C= 300 l S= 1,35 mq	1,00000 cad	€ 454,05730 0%	€ 454,05730
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 461,71183
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,97080
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 33,45520
	Totale RU			**€ 63,42600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 525,13783** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,46367 = 5% * B)			€ 89,27343
	Utili di impresa (C) = 9,38% * (A + B)			€ 61,44113
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 675,85** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,38%			*€ 63,42600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,46367*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.020.A	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 020 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine A - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 80 l, S = 0,50 mq			
	MT			
	CAM25_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM25_MT.C8.001.007 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 80 l S= 0,50 mq	1,00000 cad	€ 228,10288 0%	€ 228,10288
	Totale MT			**€ 234,07320**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	Totale RU			**€ 35,80500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 269,87820** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29396 = 5% * B)			€ 45,87929
	Utili di impresa (C) = 10,31% * (A + B)			€ 31,57575
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 347,33** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,31%			*€ 35,80500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,29396*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.020.B	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 020 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine B - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 100 l, S = 0,60 mq				
	MT				
	CAM25_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.004	- Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM25_MT.C8.001.008	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 100 l S= 0,60 mq	1,00000 cad	€ 267,04490 0%	€ 267,04490
		Totale MT			**€ 274,69943**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 17,40240
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 19,42560
		Totale RU			**€ 36,82800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 311,52743** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,64798 = 5% * B)			€ 52,95966
		Utili di impresa (C) = 9,19% * (A + B)			€ 36,44871
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 400,94** +0,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,19%			*€ 36,82800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,64798*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.020.C	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 020 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine C - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 150 l, S = 0,90 m				
	MT				
	CAM25_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.004	- Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM25_MT.C8.001.009	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 150 l S= 0,90 mq	1,00000 cad	€ 362,00859 0%	€ 362,00859
		Totale MT			**€ 369,66312**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
		Totale RU			**€ 51,15000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 420,81312** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,57691 = 5% * B)			€ 71,53823
		Utili di impresa (C) = 9,44% * (A + B)			€ 49,23514
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 541,59** +0,58%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 9,44%			*€ 51,15000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,57691*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.020.D	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 020 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine D - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 200 l, S = 1,00 mq			
	MT			
	CAM25_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM25_MT.C8.001.010 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 200 l S= 1,00 mq	1,00000 cad	€ 453,74421 0%	€ 453,74421
	Totale MT			**€ 461,39874**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,97080
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 33,45520
	Totale RU			**€ 63,42600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 524,82474** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,46101 = 5% * B)			€ 89,22021
	Utili di impresa (C) = 9,39% * (A + B)			€ 61,40450
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 675,45** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,39%			*€ 63,42600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,46101*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.020.E	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 020 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine E - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 300 l, S = 1,35 mq			
	MT			
	CAM25_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM25_MT.C8.001.011 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 300 l S= 1,35 mq	1,00000 cad	€ 483,86571 0%	€ 483,86571
	Totale MT			**€ 491,52024**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,25500

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,47000
		Totale RU			**€ 76,72500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 568,24524** +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,83008 = 5% * B)			€ 96,60169
		Utili di impresa (C) = 10,49% * (A + B)			€ 66,48469
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 731,33** +0,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,49%			*€ 76,72500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,83008*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.030.A	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 030 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio inox AISI 316 A - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 150 l, PA = 1550 l/h			
	MT			
	CAM25_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM25_MT.C8.001.012 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore verticale in acciaio inox AISI 316 C= 150 PA= 1550	1,00000 cad	€ 883,02415 0%	€ 883,02415
	Totale MT			**€ 890,67868**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,97080
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 33,45520
	Totale RU			**€ 63,42600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 954,10468** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,10989 = 5% * B)			€ 162,19780
	Utili di impresa (C) = 5,17% * (A + B)			€ 111,63025
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.227,93** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,17%			*€ 63,42600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,10989*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.030.B	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 030 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio inox AISI 316 B - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 200 l, PA = 2150 l/h			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.004	- Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM25_MT.C8.001.013	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore verticale in acciaio inox AISI 316 C= 200 PA= 2150	1,00000 cad	€ 997,58302 0%	€ 997,58302
		Totale MT			**€ 1.005,23755**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 34,32140
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 38,31160
		Totale RU			**€ 72,63300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.077,87055** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,16190 = 5% * B)			€ 183,23799
		Utili di impresa (C) = 5,24% * (A + B)			€ 126,11085
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.387,22** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,24%			*€ 72,63300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,16190*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.030.C	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 030 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio inox AISI 316 C - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 300 l, PA = 3200 l/h				
	MT				
	CAM25_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.004	- Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM25_MT.C8.001.014	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore verticale in acciaio inox AISI 316 C= 300 PA= 320	1,00000 cad	€ 1.470,79284 0%	€ 1.470,79284
		Totale MT			**€ 1.478,44737**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,64000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 39,63880
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,64000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 44,24720
		Totale RU			**€ 83,88600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.562,33337** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,27983 = 5% * B)			€ 265,59667
		Utili di impresa (C) = 4,17% * (A + B)			€ 182,79300
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.010,72** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,17%			*€ 83,88600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,27983*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.030.D	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 030 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio inox AISI 316 D - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 400 l, PA = 4300 l/h			
	MT			
	CAM25_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM25_MT.C8.001.015 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore verticale in acciaio inox AISI 316 C= 400 PA= 4300	1,00000 cad	€ 1.887,54915 0%	€ 1.887,54915
	Totale MT			**€ 1.895,20368**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 53,17400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 59,35600
	Totale RU			**€ 112,53000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.007,73368** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,06574 = 5% * B)			€ 341,31473
	Utili di impresa (C) = 4,35% * (A + B)			€ 234,90484
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.583,95** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,35%			*€ 112,53000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,06574*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.040.A	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 040 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino A - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 170 l			
	MT			
	CAM25_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM25_MT.C8.001.016 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente rivestito in PVC C= 170 l S= 1,15 mq	1,00000 cad	€ 451,35824 0%	€ 451,35824
	Totale MT			**€ 459,01277**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 31,42100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 35,07400
	Totale RU			**€ 66,49500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 525,50777** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,46682 = 5% * B)			€ 89,33632

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 9,83% * (A + B)			€ 61,48441
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 676,33** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,83%			*€ 66,49500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,46682*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.040.B	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 040 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino B - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 240 l			
	MT			
	CAM25_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM25_MT.C8.001.017 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente rivestito in PVC C= 240 l S= 1,35 mq	1,00000 cad	€ 520,09788 0%	€ 520,09788
	Totale MT			**€ 527,75241**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,25500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,47000
	Totale RU			**€ 76,72500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 604,47741** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,13806 = 5% * B)			€ 102,76116
	Utili di impresa (C) = 9,86% * (A + B)			€ 70,72386
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 777,96** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,86%			*€ 76,72500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,13806*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.040.C	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 040 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino C - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 350 l			
	MT			
	CAM25_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM25_MT.C8.001.018 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente rivestito in PVC C= 350 l S= 1,75 mq	1,00000 cad	€ 645,33422 0%	€ 645,33422
	Totale MT			**€ 652,98875**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	2,00000	€ 24,17000	€ 48,34000

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
		Totale RU			**€ 102,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 755,28875** +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,41995 = 5% * B)			€ 128,39909
		Utili di impresa (C) = 10,52% * (A + B)			€ 88,36878
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 972,06** +0,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,52%			*€ 102,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,41995*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.040.D	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 040 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino D - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 500 l				
	MT				
	CAM25_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.004	- Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM25_MT.C8.001.019	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente rivestito in PVC C= 500 l S= 2,30 mq	1,00000 cad	€ 787,62861 0%	€ 787,62861
		Totale MT			**€ 795,28314**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 58,00800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 64,75200
		Totale RU			**€ 122,76000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 918,04314** +0,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,80337 = 5% * B)			€ 156,06733
		Utili di impresa (C) = 10,39% * (A + B)			€ 107,41105
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.181,52** +0,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,39%			*€ 122,76000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,80337*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.050.A	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 050 - Scaldacqua istantaneo a gas A - Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 5 l/min				
	MT				
	CAM25_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili	1,00000	€ 1,86775	€ 1,86775

fonte: http://burc.regione.campania.it

		in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	cad	0%	
	CAM25_MT.C8.001.003	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM25_MT.C8.001.020	- Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua istantaneo a gas da 5 l/min	1,00000 cad	€ 213,16089 0%	€ 213,16089
		Totale MT			**€ 219,13121**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
		Totale RU			**€ 35,80500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 254,93621** +0,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16696 = 5% * B)			€ 43,33916
		Utili di impresa (C) = 10,91% * (A + B)			€ 29,82754
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 328,10** +0,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,91%			*€ 35,80500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,16696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.050.B	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 050 - Scaldacqua istantaneo a gas B - Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 10 l/min			
	MT			
	CAM25_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM25_MT.C8.001.021 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua istantaneo a gas da 10 l/min	1,00000 cad	€ 275,49835 0%	€ 275,49835
	Totale MT			**€ 281,46867**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	Totale RU			**€ 35,80500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 317,27367** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69683 = 5% * B)			€ 53,93652
	Utili di impresa (C) = 8,77% * (A + B)			€ 37,12102
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 408,33** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,77%			*€ 35,80500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69683*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.050.C	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 050 - Scaldacqua istantaneo a gas			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	C - Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 13 l/min				
	MT				
	CAM25_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.003	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM25_MT.C8.001.022	- Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua istantaneo a gas da 13 l/min	1,00000 cad	€ 338,94783 0%	€ 338,94783
		Totale MT			**€ 344,91815**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
		Totale RU			**€ 35,80500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 380,72315** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,23615 = 5% * B)			€ 64,72294
		Utili di impresa (C) = 7,31% * (A + B)			€ 44,54461
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 489,99** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,31%			*€ 35,80500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,23615*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.050.D	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 050 - Scaldacqua istantaneo a gas D - Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 16 l/min				
	MT				
	CAM25_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.003	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM25_MT.C8.001.023	- Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua istantaneo a gas da 16 l/min	1,00000 cad	€ 418,32176 0%	€ 418,32176
		Totale MT			**€ 424,29208**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
		Totale RU			**€ 35,80500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 460,09708** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,91083 = 5% * B)			€ 78,21650
		Utili di impresa (C) = 6,05% * (A + B)			€ 53,83136
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 592,14** +0,37%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 6,05%			*€ 35,80500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,91083*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.060.A	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico A - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 10 l			
	MT			
	CAM25_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM25_MT.C8.001.024 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 10	1,00000 cad	€ 104,43199 0%	€ 104,43199
	Totale MT			**€ 110,40231**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	Totale RU			**€ 35,80500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 146,20731** +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24276 = 5% * B)			€ 24,85524
	Utili di impresa (C) = 19,03% * (A + B)			€ 17,10626
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 188,17** +1,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,03%			*€ 35,80500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24276*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.060.B	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico B - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 15 l			
	MT			
	CAM25_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM25_MT.C8.001.025 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 15	1,00000 cad	€ 116,16750 0%	€ 116,16750
	Totale MT			**€ 122,13782**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 35,80500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 157,94282** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34251 = 5% * B)			€ 26,85028
	Utili di impresa (C) = 17,61% * (A + B)			€ 18,47931
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 203,27** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,61%			*€ 35,80500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34251*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.060.C	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico C - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 30 l			
	MT			
	CAM25_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM25_MT.C8.001.026 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 30	1,00000 cad	€ 139,60613 0%	€ 139,60613
	Totale MT			**€ 145,57645**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	Totale RU			**€ 35,80500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 181,38145** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54174 = 5% * B)			€ 30,83485
	Utili di impresa (C) = 15,34% * (A + B)			€ 21,22163
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 233,44** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,34%			*€ 35,80500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,54174*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.060.D	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico D - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 50 l			
	MT			
	CAM25_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania@C2M

	CAM25_MT.C8.001.027	- Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 50	1,00000 cad	€ 155,05554 0%	€ 155,05554
		Totale MT			**€ 161,02586**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
		Totale RU			**€ 35,80500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 196,83086** +0,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67306 = 5% * B)			€ 33,46125
		Utili di impresa (C) = 14,13% * (A + B)			€ 23,02921
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 253,32** +0,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,13%			*€ 35,80500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,67306*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.060.E	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico E - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 80 l				
	MT				
	CAM25_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.003	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM25_MT.C8.001.028	- Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 80	1,00000 cad	€ 158,79104 0%	€ 158,79104
		Totale MT			**€ 164,76136**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
		Totale RU			**€ 35,80500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 200,56636** +0,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70481 = 5% * B)			€ 34,09628
		Utili di impresa (C) = 13,87% * (A + B)			€ 23,46626
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 258,13** +0,85%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,87%			*€ 35,80500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,70481*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.060.F	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico F - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 100 l				
	MT				
	CAM25_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"		1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda		1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM25_MT.C8.001.029 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 100		1,00000 cad	€ 191,82752 0%	€ 191,82752
		Totale MT			**€ 197,79784**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,33600
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		0,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,58400
		Totale RU			**€ 40,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 238,71784** +0,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02910 = 5% * B)			€ 40,58203
		Utili di impresa (C) = 13,32% * (A + B)			€ 27,92999
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 307,23** +0,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,32%			*€ 40,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,02910*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.060.G	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico G - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 120 l				
	MT				
	CAM25_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"		1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda		1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM25_MT.C8.001.030 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 120		1,00000 cad	€ 237,65755 0%	€ 237,65755
		Totale MT			**€ 243,62787**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,33600
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		0,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,58400
		Totale RU			**€ 40,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 284,54787** +0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41866 = 5% * B)			€ 48,37314
		Utili di impresa (C) = 11,17% * (A + B)			€ 33,29210
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 366,21** +0,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,17%			*€ 40,92000*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,41866*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.060.H	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico H - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale termoelettrico da 50 l			
	MT			
	CAM25_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM25_MT.C8.001.031 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale termoelettrico da l 50	1,00000 cad	€ 193,45776 0%	€ 193,45776
	Totale MT			**€ 199,42808**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	Totale RU			**€ 35,80500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 235,23308** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99948 = 5% * B)			€ 39,98962
	Utili di impresa (C) = 11,83% * (A + B)			€ 27,52227
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 302,74** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,83%			*€ 35,80500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,99948*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.060.I	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico I - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale termoelettrico da 80 l			
	MT			
	CAM25_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM25_MT.C8.001.032 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale termoelettrico da l 80	1,00000 cad	€ 203,57383 0%	€ 203,57383
	Totale MT			**€ 209,54415**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	Totale RU			**€ 35,80500**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 245,34915** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08547 = 5% * B)			€ 41,70936
	Utili di impresa (C) = 11,34% * (A + B)			€ 28,70585
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 315,76** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,34%			*€ 35,80500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,08547*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.060.J	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico J - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale termoelettrico da 100 l			
	MT			
	CAM25_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM25_MT.C8.001.033 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale termoelettrico da l 100	1,00000 cad	€ 229,66833 0%	€ 229,66833
	Totale MT			**€ 235,63865**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	Totale RU			**€ 35,80500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 271,44365** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30727 = 5% * B)			€ 46,14542
	Utili di impresa (C) = 10,25% * (A + B)			€ 31,75891
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 349,35** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,25%			*€ 35,80500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,30727*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.060.K	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico K - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua orizzontale termoelettrico da 80 l			
	MT			
	CAM25_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM25_MT.C8.001.034 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua orizzontale termoelettrico da l 80	1,00000 cad	€ 226,48344 0%	€ 226,48344

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 232,45376**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,33600
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,58400
	Totale RU			**€ 40,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 273,37376** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32368 = 5% * B)			€ 46,47354
	Utili di impresa (C) = 11,63% * (A + B)			€ 31,98473
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 351,83** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,63%			*€ 40,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,32368*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C08.010.060.L	CAM25_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico L - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua orizzontale termoelettrico da 100 l			
	MT			
	CAM25_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM25_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM25_MT.C8.001.035 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua orizzontale termoelettrico da l 100	1,00000 cad	€ 257,39307 0%	€ 257,39307
	Totale MT			**€ 263,36339**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,33600
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,58400
	Totale RU			**€ 40,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 304,28339** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58641 = 5% * B)			€ 51,72818
	Utili di impresa (C) = 10,45% * (A + B)			€ 35,60116
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 391,61** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,45%			*€ 40,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,58641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.010.A	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 010 - Gruppo attacco per motopompa VV.F A - Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 4"			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.C8.001.003	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	0,02000 cad	€ 4,10257 0%	€ 0,08205
	CAM25_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,08000 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,21420
	CAM25_MT.C9.001.010	- Impianti antincendio - Attacco motopompa per vv.f. con innesto di alimentazione da 4"	1,00000 cad	€ 336,30912 0%	€ 336,30912
		Totale MT			**€ 336,60537**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,26960
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
		Totale RU			**€ 37,99720**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 374,60257** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,18412 = 5% * B)			€ 63,68244
		Utili di impresa (C) = 7,88% * (A + B)			€ 43,82850
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 482,11** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,88%			*€ 37,99720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,18412*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.010.B	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 010 - Gruppo attacco per motopompa VV.F B - Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 3"				
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,09736
	CAM25_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,11781
	CAM25_MT.C9.001.011	- Impianti antincendio - Attacco motopompa per vv.f. con innesto di alimentazione da 3"	1,00000 cad	€ 223,49461 0%	€ 223,49461
		Totale MT			**€ 223,70978**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,55000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,83900
		Totale RU			**€ 31,75800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 255,46778** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17148 = 5% * B)			€ 43,42952
		Utili di impresa (C) = 9,66% * (A + B)			€ 29,88973
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 328,79** +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,66%			*€ 31,75800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,17148*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.010.C	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 010 - Gruppo attacco per motopompa VV.F C - Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 2.1/2"			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM25_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM25_MT.C9.001.012 - Impianti antincendio - Attacco motopompa per vv.f. con innesto di alimentazione da 2"1/2	1,00000 cad	€ 134,86170 0%	€ 134,86170
	Totale MT			**€ 135,01894**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,58000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,01860
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	Totale RU			**€ 25,35020**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 160,36914** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36314 = 5% * B)			€ 27,26275
	Utili di impresa (C) = 12,28% * (A + B)			€ 18,76319
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 206,40** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,28%			*€ 25,35020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36314*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.010.D	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 010 - Gruppo attacco per motopompa VV.F D - Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 2"			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,04868
	CAM25_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,08032
	CAM25_MT.C9.001.013 - Impianti antincendio - Attacco motopompa per vv.f. con innesto di alimentazione da 2"	1,00000 cad	€ 90,38485 0%	€ 90,38485
	Totale MT			**€ 90,51385**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,87650
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,44300
	Totale RU			**€ 20,31950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 110,83335** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94208 = 5% * B)			€ 18,84167
	Utili di impresa (C) = 14,25% * (A + B)			€ 12,96750
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 142,64** +0,87%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 14,25%			*€ 20,31950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94208*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.020.A	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 020 - Cassetta da esterno per idranti A - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da 15 m			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM25_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM25_MT.C9.001.014 - Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 15 m	1,00000 cad	€ 108,03987 0%	€ 108,03987
	Totale MT			**€ 108,19711**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 133,77211** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13706 = 5% * B)			€ 22,74126
	Utili di impresa (C) = 14,85% * (A + B)			€ 15,65134
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 172,16** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,85%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.020.B	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 020 - Cassetta da esterno per idranti B - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso ..UNI 45 e manichetta da 20 m			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM25_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM25_MT.C9.001.015 - Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 20 m	1,00000 cad	€ 123,06700 0%	€ 123,06700
	Totale MT			**€ 123,22424**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 148,79924** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26479 = 5% * B)			€ 25,29587
	Utili di impresa (C) = 13,35% * (A + B)			€ 17,40951
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 191,50** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,35%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26479*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.020.C	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 020 - Cassetta da esterno per idranti C - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da 25 m			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM25_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM25_MT.C9.001.016 - Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 25 m	1,00000 cad	€ 144,04083 0%	€ 144,04083
	Totale MT			**€ 144,19807**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 169,77307** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44307 = 5% * B)			€ 28,86142
	Utili di impresa (C) = 11,7% * (A + B)			€ 19,86345
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 218,50** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,7%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44307*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.020.D	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 020 - Cassetta da esterno per idranti D - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da 30 m			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,04868
	CAM25_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM25_MT.C9.001.017 - Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 30 m	1,00000 cad	€ 161,62183 0%	€ 161,62183
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 161,76690
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 187,34190** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59241 = 5% * B)			€ 31,84812
	Utili di impresa (C) = 10,61% * (A + B)			€ 21,91900
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 241,11** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,61%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59241*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.020.E	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 020 - Cassetta da esterno per idranti E - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 695x450x230 mm per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da 20 m			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM25_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM25_MT.C9.001.018 - Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 70 e manichetta da 20 m	1,00000 cad	€ 194,11892 0%	€ 194,11892
	Totale MT			**€ 194,27616**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 219,85116** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,86874 = 5% * B)			€ 37,37470
	Utili di impresa (C) = 9,04% * (A + B)			€ 25,72259
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 282,95** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,04%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,86874*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.020.F	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 020 - Cassetta da esterno per idranti F - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 695x450x230 mm per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da 25 m			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM25_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM25_MT.C9.001.019	- Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 70 e manichetta da 25 m	1,00000 cad	€ 239,28667 0%	€ 239,28667
		Totale MT			**€ 239,44391**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
		Totale RU			**€ 25,57500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 265,01891** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25266 = 5% * B)			€ 45,05321
		Utili di impresa (C) = 7,5% * (A + B)			€ 31,00721
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 341,08** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,5%			*€ 25,57500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,25266*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.020.G	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 020 - Cassetta da esterno per idranti G - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 695x450x230 mm per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da 30 m				
	MT				
	CAM25_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM25_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM25_MT.C9.001.020	- Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 70 e manichetta da 30 m	1,00000 cad	€ 260,07543 0%	€ 260,07543
		Totale MT			**€ 260,23267**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
		Totale RU			**€ 25,57500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 285,80767** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42937 = 5% * B)			€ 48,58730
		Utili di impresa (C) = 6,95% * (A + B)			€ 33,43950
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 367,83** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,95%			*€ 25,57500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,42937*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_C09.010.030.A	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 030 - Cassetta da incasso per idrant A - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie.UNI 45 e manichetta da m 15			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM25_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM25_MT.C9.001.021 - Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 15 m	1,00000 cad	€ 104,25225 0%	€ 104,25225
	Totale MT			**€ 104,40949**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	Totale RU			**€ 35,80500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 140,21449** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19182 = 5% * B)			€ 23,83646
	Utili di impresa (C) = 19,84% * (A + B)			€ 16,40510
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 180,46** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,84%			*€ 35,80500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19182*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.030.B	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 030 - Cassetta da incasso per idrant B - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie. UNI 45 e manichetta da m 20			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM25_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM25_MT.C9.001.022 - Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 20 m	1,00000 cad	€ 118,78588 0%	€ 118,78588
	Totale MT			**€ 118,94312**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	Totale RU			**€ 35,80500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 154,74812** +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31536 = 5% * B)			€ 26,30718
	Utili di impresa (C) = 17,98% * (A + B)			€ 18,10553
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 199,16** +1,1%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 17,98%			*€ 35,80500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31536*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.030.C	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 030 - Cassetta da incasso per idrant C - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie.UNI 45 e manichetta da m 25			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM25_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM25_MT.C9.001.023 - Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 25 m	1,00000 cad	€ 138,89607 0%	€ 138,89607
	Totale MT			**€ 139,05331**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	Totale RU			**€ 35,80500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 174,85831** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48630 = 5% * B)			€ 29,72591
	Utili di impresa (C) = 15,91% * (A + B)			€ 20,45842
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 225,04** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,91%			*€ 35,80500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,48630*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.030.D	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 030 - Cassetta da incasso per idrant D - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie. UNI 45 e manichetta da m 30			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,04868
	CAM25_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM25_MT.C9.001.024 - Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 30 m	1,00000 cad	€ 156,39071 0%	€ 156,39071
	Totale MT			**€ 156,53578**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	Totale RU			**€ 35,80500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 192,34078 +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63490 = 5% * B)			€ 32,69793
	Utili di impresa (C) = 14,46% * (A + B)			€ 22,50387
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 247,54** +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,46%			*€ 35,80500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63490*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.030.E	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 030 - Cassetta da incasso per idrant E - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie.UNI 70 e manichetta da m 20			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM25_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM25_MT.C9.001.025 - Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 70 e manichetta da 20 m	1,00000 cad	€ 188,53001 0%	€ 188,53001
	Totale MT			**€ 188,68725**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	Totale RU			**€ 35,80500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 224,49225** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90818 = 5% * B)			€ 38,16368
	Utili di impresa (C) = 12,39% * (A + B)			€ 26,26559
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 288,92** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,39%			*€ 35,80500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,90818*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.030.F	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 030 - Cassetta da incasso per idrant F - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie. UNI 70 e manichetta da m 25			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM25_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM25_MT.C9.001.026 - Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 70 e manichetta da 25 m	1,00000 cad	€ 230,90948 0%	€ 230,90948
	Totale MT			**€ 231,06672**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C2M

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
		Totale RU			**€ 35,80500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 266,87172** +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26841 = 5% * B)			€ 45,36819
		Utili di impresa (C) = 10,42% * (A + B)			€ 31,22399
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 343,46** +0,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,42%			*€ 35,80500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,26841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.030.G	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 030 - Cassetta da incasso per idrant G - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.Comprese le opere murarie. UNI 70 e manichetta da m 30			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM25_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM25_MT.C9.001.027 - Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 70 e manichetta da 30 m	1,00000 cad	€ 250,95799 0%	€ 250,95799
	Totale MT			**€ 251,11523**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	Totale RU			**€ 35,80500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 286,92023** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43882 = 5% * B)			€ 48,77644
	Utili di impresa (C) = 9,7% * (A + B)			€ 33,56967
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 369,27** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,7%			*€ 35,80500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,43882*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.040.A	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 040 - Cassetta da interno per idranti A - Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 45 completa di : a) manichetta nylon gommato da 20 m, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM25_MT.C9.001.047	- Impianti antincendio - Cassetta da interno da incasso per idranti di colore rosso RALL 3000 UNI 45	1,00000 cad	€ 107,31196 0%	€ 107,31196
		Totale MT			**€ 107,46920**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
		Totale RU			**€ 25,57500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 133,04420** +0,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13088 = 5% * B)			€ 22,61751
		Utili di impresa (C) = 14,94% * (A + B)			€ 15,56617
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 171,23** +0,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,94%			*€ 25,57500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13088*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.040.B	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 040 - Cassetta da interno per idranti B - Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 660x450x230 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato da 20 m, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.			
	MT			
	CAM25_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM25_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM25_MT.C9.001.055 - Impianti antincendio - Cassetta da interno da incasso per idranti di colore rosso RALL 3000 UNI 70	1,00000 cad	€ 116,17032 0%	€ 116,17032
	Totale MT			**€ 116,32756**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 141,90256** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20617 = 5% * B)			€ 24,12344
	Utili di impresa (C) = 14% * (A + B)			€ 16,60260
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 182,63** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 14%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20617*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.050.A	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 050 - Naspi DN25 A - Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da:			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard da 20 m			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.056 - Impianti antincendio - Naspo DN25 completo di accessori e lancia da 20 m	1,00000 cad	€ 170,75353 0%	€ 170,75353
	Totale MT			**€ 170,75353**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	Totale RU			**€ 15,34500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 186,09853** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58184 = 5% * B)			€ 31,63675
	Utili di impresa (C) = 6,41% * (A + B)			€ 21,77353
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 239,51** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,41%			*€ 15,34500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,58184*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.050.B	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 050 - Naspi DN25 B - Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard da 25 m			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.057 - Impianti antincendio - Naspo DN25 completo di accessori e lancia da 25 m	1,00000 cad	€ 183,98092 0%	€ 183,98092
	Totale MT			**€ 183,98092**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	Totale RU			**€ 15,34500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 199,32592** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69427 = 5% * B)			€ 33,88541
	Utili di impresa (C) = 5,98% * (A + B)			€ 23,32113
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 256,53** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,98%			*€ 15,34500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,69427*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.050.C	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 050 - Naspi DN25 C - Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard da 30 m			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C9.001.058	- Impianti antincendio - Naspo DN25 completo di accessori e lancia da 30 m	1,00000 cad	€ 197,20831 0%	€ 197,20831
		Totale MT			**€ 197,20831**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
		Totale RU			**€ 15,34500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 212,55331** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,80670 = 5% * B)			€ 36,13406
		Utili di impresa (C) = 5,61% * (A + B)			€ 24,86874
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 273,56** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,61%			*€ 15,34500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,80670*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.070.A	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 070 - Idrante sottosuolo A - Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar composto da: a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovra interi ed uscita acqua in ottone; c) uscita acqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70: d) guarnizioni di tenuta O-RING e serraggio in gomma telata; e) curva di raccordo; f) flange in AQ 42 UNI PN16; restano esclusi gli oneri relativi allo scavo, al rinterro e al materiale drenante.Idrante sottosuolo DN 50 1 UNI 45				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.009	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,12000 h	€ 44,46684 0%	€ 5,33602
	CAM25_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
		Totale AT			**€ 26,10226**
	MT				
	CAM25_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM25_MT.C4.001.009	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	3,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 5,51076
	CAM25_MT.C4.001.011	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	2,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 11,75520
	CAM25_MT.C4.001.013	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x65	24,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 18,45456
	CAM25_MT.C9.001.048	- Impianti antincendio - Tessuto in fibre di vetro in rotoli altezza cm 40	0,07000 cad	€ 6,46487 0%	€ 0,45254
	CAM25_MT.C9.001.049	- Impianti antincendio - Bitume grezzo per protezione di tubazione	0,90000 kg	€ 9,29017 0%	€ 8,36115
	CAM25_MT.C9.001.050	- Impianti antincendio - Idrante sottosuolo DN 50 1 UNI 45	1,00000 cad	€ 203,17468 0%	€ 203,17468
	CAM25_MT.C9.001.052	- Impianti antincendio - Curva a saldare a 90° ø 60,3 mm spessore 2,90 mm	1,00000 cad	€ 2,36881 0%	€ 2,36881
		Totale MT			**€ 252,04150**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
		Totale RU			**€ 51,15000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 329,29376** +0,74%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,79900 = 5% * B)			€ 55,97994
	Utili di impresa (C) = 12,07% * (A + B)			€ 38,52737
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 423,80** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,07%			*€ 51,15000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,79900*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.070.B	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 070 - Idrante sottosuolo B - Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar composto da: a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovra interi ed uscita acqua in ottone; c) uscita acqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70: d) guarnizioni di tenuta O-RING e serraggio in gomma telata; e) curva di raccordo; f) flange in AQ 42 UNI PN16; restano esclusi gli oneri relativi allo scavo, al rinterro e al materiale drenante. Compresi tutti gli oneri per il montaggio. Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,12000 h	€ 44,46684 0%	€ 5,33602
	CAM25_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
	Totale AT			**€ 26,10226**
	MT			
	CAM25_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM25_MT.C4.001.012 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	3,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 5,89524
	CAM25_MT.C4.001.013 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x65	24,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 18,45456
	CAM25_MT.C4.001.014 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 15,60350
	CAM25_MT.C9.001.048 - Impianti antincendio - Tessuto in fibre di vetro in rotoli altezza cm 40	0,07000 cad	€ 6,46487 0%	€ 0,45254
	CAM25_MT.C9.001.049 - Impianti antincendio - Bitume grezzo per protezione di tubazione	0,90000 kg	€ 9,29017 0%	€ 8,36115
	CAM25_MT.C9.001.052 - Impianti antincendio - Curva a saldare a 90° ø 60,3 mm spessore 2,90 mm	1,00000 cad	€ 2,36881 0%	€ 2,36881
	CAM25_MT.C9.001.054 - Impianti antincendio - Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70	1,00000 cad	€ 262,90073 0%	€ 262,90073
	Totale MT			**€ 316,65493**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 34,80480
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,44000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 38,85120
	Totale RU			**€ 73,65600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 416,41319** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,53951 = 5% * B)			€ 70,79024
	Utili di impresa (C) = 13,74% * (A + B)			€ 48,72034
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 535,92** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,74%			*€ 73,65600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,53951*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.080.A	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	A - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 1 kg, classe 21BC			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.030 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 1 kg classe 21BC	1,00000 cad	€ 28,75882 0%	€ 28,75882
	Totale MT			**€ 28,75882**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	Totale RU			**€ 0,24170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,00052** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24650 = 5% * B)			€ 4,93009
	Utili di impresa (C) = 0,65% * (A + B)			€ 3,39306
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,32** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,65%			*€ 0,24170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.080.B	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere B - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 1 kg, classe 3A 13BC			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.031 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 1 kg classe 3A 13BC	1,00000 cad	€ 28,91920 0%	€ 28,91920
	Totale MT			**€ 28,91920**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	Totale RU			**€ 0,24170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,16090** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24787 = 5% * B)			€ 4,95735
	Utili di impresa (C) = 0,64% * (A + B)			€ 3,41183
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,53** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,64%			*€ 0,24170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24787*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.080.C	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere C - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 2 kg, classe 21BC			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.032 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 2 kg classe 21BC	1,00000 cad	€ 36,37108 0%	€ 36,37108
	Totale MT			**€ 36,37108**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	Totale RU			**€ 0,24170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,61278** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31121 = 5% * B)			€ 6,22417
	Utili di impresa (C) = 0,51% * (A + B)			€ 4,28370
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 47,12** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,51%			*€ 0,24170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31121*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.080.D	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere D - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 2 kg, classe 5A 21BC			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.033 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 2 kg classe 5A 21BC	1,00000 cad	€ 36,80289 0%	€ 36,80289
	Totale MT			**€ 36,80289**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	Totale RU			**€ 0,24170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,04459** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31488 = 5% * B)			€ 6,29758
	Utili di impresa (C) = 0,51% * (A + B)			€ 4,33422
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 47,68** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,51%			*€ 0,24170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31488*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.080.F	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere F - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 4 kg, classe 8A 55BC			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.034 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 4 kg classe 8A 55BC	1,00000 cad	€ 50,15212 0%	€ 50,15212
	Totale MT			**€ 50,15212**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	Totale RU			**€ 0,24170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,39382** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42835 = 5% * B)			€ 8,56695

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 0,37% * (A + B)			€ 5,89608
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 64,86** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,37%			*€ 0,24170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42835*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.080.G	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere G - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 113BC			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.035 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 6 kg classe 113BC	1,00000 cad	€ 53,76702 0%	€ 53,76702
	Totale MT			**€ 53,76702**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	Totale RU			**€ 0,24170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 54,00872** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45907 = 5% * B)			€ 9,18148
	Utili di impresa (C) = 0,35% * (A + B)			€ 6,31902
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 69,51** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,35%			*€ 0,24170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45907*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.080.H	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere H - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 89BC			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.036 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 6 kg classe 89BC	1,00000 cad	€ 50,00407 0%	€ 50,00407
	Totale MT			**€ 50,00407**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	Totale RU			**€ 0,24170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,24577** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42709 = 5% * B)			€ 8,54178
	Utili di impresa (C) = 0,37% * (A + B)			€ 5,87876
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 64,67** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,37%			*€ 0,24170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42709*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_C09.010.080.I	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere I - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 21A 113BC			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.037 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 6 kg classe 21A 113BC	1,00000 cad	€ 56,08648 0%	€ 56,08648
	Totale MT			**€ 56,08648**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	Totale RU			**€ 0,24170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,32818** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47879 = 5% * B)			€ 9,57579
	Utili di impresa (C) = 0,33% * (A + B)			€ 6,59040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 72,49** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,33%			*€ 0,24170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.080.J	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere J - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 13A 89BC			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.038 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 6 kg classe 13A 89BC	1,00000 cad	€ 49,67095 0%	€ 49,67095
	Totale MT			**€ 49,67095**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	Totale RU			**€ 0,24170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,91265** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42426 = 5% * B)			€ 8,48515
	Utili di impresa (C) = 0,38% * (A + B)			€ 5,83978
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 64,24** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,38%			*€ 0,24170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.080.K	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere K - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 34A 233BC			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.039 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 6 kg classe 34A 233BC	1,00000 cad	€ 51,80535 0%	€ 51,80535

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 51,80535**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	Totale RU			**€ 0,24170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52,04705** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44240 = 5% * B)			€ 8,84800
	Utili di impresa (C) = 0,36% * (A + B)			€ 6,08951
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 66,98** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,36%			*€ 0,24170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44240*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.080.L	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere L - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 144BC			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.040 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 9 kg classe 144BC	1,00000 cad	€ 64,50068 0%	€ 64,50068
	Totale MT			**€ 64,50068**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	Totale RU			**€ 0,24170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,74238** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55031 = 5% * B)			€ 11,00620
	Utili di impresa (C) = 0,29% * (A + B)			€ 7,57486
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 83,32** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,29%			*€ 0,24170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55031*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.080.M	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere M - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 34 A 144BC			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.041 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 9 kg classe 34A 144BC	1,00000 cad	€ 67,46169 0%	€ 67,46169
	Totale MT			**€ 67,46169**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	Totale RU			**€ 0,24170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 67,70339 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57548 = 5% * B)			€ 11,50958
	Utili di impresa (C) = 0,28% * (A + B)			€ 7,92130
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 87,13** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,28%			*€ 0,24170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57548*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.080.N	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere N - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 34 A 233BC			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.042 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 9 kg classe 34A 233BC	1,00000 cad	€ 65,31496 0%	€ 65,31496
	Totale MT			**€ 65,31496**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	Totale RU			**€ 0,24170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 65,55666** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55723 = 5% * B)			€ 11,14463
	Utili di impresa (C) = 0,29% * (A + B)			€ 7,67013
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 84,37** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,29%			*€ 0,24170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55723*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.080.O	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere O - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 55 A 233BC			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.043 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 9 kg classe 55A 233BC	1,00000 cad	€ 71,87281 0%	€ 71,87281
	Totale MT			**€ 71,87281**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	Totale RU			**€ 0,24170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 72,11451** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61297 = 5% * B)			€ 12,25947
	Utili di impresa (C) = 0,26% * (A + B)			€ 8,43740
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 92,81** +0,02%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 0,26%			*€ 0,24170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61297*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.080.P	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere P - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 12 kg, classe 183BC			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.044 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 12 kg classe 183BC	1,00000 cad	€ 71,63178 0%	€ 71,63178
	Totale MT			**€ 71,63178**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	Totale RU			**€ 0,24170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,87348** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61092 = 5% * B)			€ 12,21849
	Utili di impresa (C) = 0,26% * (A + B)			€ 8,40920
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 92,50** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,26%			*€ 0,24170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61092*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.080.Q	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere Q - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 12 kg, classe 43 A 183BC			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.045 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 12 kg classe 43 A 183BC	1,00000 cad	€ 74,40773 0%	€ 74,40773
	Totale MT			**€ 74,40773**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	Totale RU			**€ 0,24170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 74,64943** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63452 = 5% * B)			€ 12,69040
	Utili di impresa (C) = 0,25% * (A + B)			€ 8,73398
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 96,07** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,25%			*€ 0,24170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63452*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.090.A	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 090 - Estintore a schiuma A - Estintore a schiuma omologato secondo le norme vigenti, completo di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza. Da 9 kg, classe 8A 89B			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.046 - Impianti antincendio - Estintore a schiuma da 9 kg classe 8A 89B	1,00000 cad	€ 82,62453 0%	€ 82,62453
	Totale MT			**€ 82,62453**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	Totale RU			**€ 0,24170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 82,86623** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70436 = 5% * B)			€ 14,08726
	Utili di impresa (C) = 0,23% * (A + B)			€ 9,69535
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 106,65** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,23%			*€ 0,24170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70436*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.095.A	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 095 - Estintore carrellato a polvere A - Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 30 kg, classe AB1C			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.009 - Impianti antincendio - Estintore carrellato a polvere da 30 kg classe AB1 C	1,00000 cad	€ 294,22575 0%	€ 294,22575
	Totale MT			**€ 294,22575**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	Totale RU			**€ 0,24170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 294,46745** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50297 = 5% * B)			€ 50,05947
	Utili di impresa (C) = 0,06% * (A + B)			€ 34,45269
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 378,98** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,06%			*€ 0,24170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,50297*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.095.B	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 095 - Estintore carrellato a polvere B - Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 50 kg, classe AB1C			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.001 - Impianti antincendio - Estintore carrellato a polvere da 50 kg classe AB1 C	1,00000 cad	€ 391,74170 0%	€ 391,74170
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 391,74170
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	Totale RU			**€ 0,24170**
	Sommano euro (A)			**€ 391,98340**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,33186 = 5% * B)			€ 66,63718
	Utili di impresa (C) = 0,05% * (A + B)			€ 45,86206
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 504,48**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,05%			*€ 0,24170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,33186*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.095.C	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 095 - Estintore carrellato a polvere C - Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 100 kg, classe AB1C			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.002 - Impianti antincendio - Estintore carrellato a polvere da 100 kg classe AB1 C	1,00000 cad	€ 617,91356 0%	€ 617,91356
	Totale MT			**€ 617,91356**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	Totale RU			**€ 0,24170**
	Sommano euro (A)			**€ 618,15526**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,25432 = 5% * B)			€ 105,08639
	Utili di impresa (C) = 0,03% * (A + B)			€ 72,32417
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 795,57**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,03%			*€ 0,24170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,25432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.097.A	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 097 - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 A - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto. Da 18 kg, classe B10C			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.003 - Impianti antincendio - Estintore carrellato ad anidride carbonica da 18 kg classe B10C	1,00000 cad	€ 695,73879 0%	€ 695,73879
	Totale MT			**€ 695,73879**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	Totale RU			**€ 2,41700**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 698,15579** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,93432 = 5% * B)			€ 118,68648
	Utili di impresa (C) = 0,27% * (A + B)			€ 81,68423
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 898,53** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,27%			*€ 2,41700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,93432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.097.B	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 097 - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 B - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto. Da 27 kg, classe B8C			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.004 - Impianti antincendio - Estintore carrellato ad anidride carbonica da 27 kg classe B8 C	1,00000 cad	€ 806,43124 0%	€ 806,43124
	Totale MT			**€ 806,43124**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	Totale RU			**€ 2,41700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 808,84824** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,87521 = 5% * B)			€ 137,50420
	Utili di impresa (C) = 0,23% * (A + B)			€ 94,63524
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.040,99** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,23%			*€ 2,41700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,87521*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.097.C	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 097 - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 C - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto. Da 54 kg, classe B6C			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.005 - Impianti antincendio - Estintore carrellato ad anidride carbonica da 54 kg classe B6 C	1,00000 cad	€ 1.475,17548 0%	€ 1.475,17548
	Totale MT			**€ 1.475,17548**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	Totale RU			**€ 2,41700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.477,59248** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,55954 = 5% * B)			€ 251,19072
	Utili di impresa (C) = 0,13% * (A + B)			€ 172,87832
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

				€ 1.901,66 +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,13%			*€ 2,41700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,55954*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.098.A	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 098 - Cassetta per estintore A - Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 6,0 kg			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.006 - Impianti antincendio - Tassello ad espansione in acciaio	4,00000 cad	€ 0,41948 0%	€ 1,67792
	CAM25_MT.C9.001.007 - Impianti antincendio - Cassetta per estintore da 6,0 Kg	1,00000 cad	€ 22,57200 0%	€ 22,57200
	Totale MT			**€ 24,24992**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,82492** +2,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42351 = 5% * B)			€ 8,47024
	Utili di impresa (C) = 39,88% * (A + B)			€ 5,82952
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 64,12** +2,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,88%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42351*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.010.098.B	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 098 - Cassetta per estintore B - Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 12,0 kg			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.006 - Impianti antincendio - Tassello ad espansione in acciaio	1,00000 cad	€ 0,41948 0%	€ 0,41948
	CAM25_MT.C9.001.008 - Impianti antincendio - Cassetta per estintore da 12,0 Kg	1,00000 cad	€ 33,27436 0%	€ 33,27436
	Totale MT			**€ 33,69384**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,26884** +2,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50379 = 5% * B)			€ 10,07570
	Utili di impresa (C) = 33,53% * (A + B)			€ 6,93445
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 76,28 +2,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,53%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50379*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.010.A	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 010 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione costante A - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione costante DN100			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.059 - Impianti antincendio - Stazione di controllo a pressione costante DN100	1,00000 cad	€ 2.310,22318 0%	€ 2.310,22318
	Totale MT			**€ 2.310,22318**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	Totale RU			**€ 102,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.412,52318** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,50645 = 5% * B)			€ 410,12894
	Utili di impresa (C) = 3,29% * (A + B)			€ 282,26521
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.104,92** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,29%			*€ 102,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,50645*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.010.B	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 010 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione costante B - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione costante DN150			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.060 - Impianti antincendio - Stazione di controllo a pressione costante DN150	1,00000 cad	€ 2.782,08013 0%	€ 2.782,08013
	Totale MT			**€ 2.782,08013**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	Totale RU			**€ 102,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.884,38013** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,51723 = 5% * B)			€ 490,34462
	Utili di impresa (C) = 2,76% * (A + B)			€ 337,47248
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.712,20** +0,17%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 2,76%			*€ 102,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,51723*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.010.C	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 010 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione costante C - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione costante DN200			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.061 - Impianti antincendio - Stazione di controllo a pressione costante DN200	1,00000 cad	€ 3.650,75868 0%	€ 3.650,75868
	Totale MT			**€ 3.650,75868**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	Totale RU			**€ 102,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.753,05868** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,90100 = 5% * B)			€ 638,01998
	Utili di impresa (C) = 2,12% * (A + B)			€ 439,10787
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.830,19** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,12%			*€ 102,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 31,90100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.020.A	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 020 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione variabile A - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione variabile DN100			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.062 - Impianti antincendio - Stazione di controllo a pressione variabile DN100	1,00000 cad	€ 2.310,22318 0%	€ 2.310,22318
	Totale MT			**€ 2.310,22318**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	Totale RU			**€ 102,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.412,52318** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,50645 = 5% * B)			€ 410,12894
	Utili di impresa (C) = 3,29% * (A + B)			€ 282,26521
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.104,92** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,29%			*€ 102,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,50645*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.020.B	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 020 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione variabile B - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione variabile DN150			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.063 - Impianti antincendio - Stazione di controllo a pressione variabile DN150	1,00000 cad	€ 2.782,08013 0%	€ 2.782,08013
	Totale MT			**€ 2.782,08013**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	Totale RU			**€ 102,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.884,38013** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,51723 = 5% * B)			€ 490,34462
	Utili di impresa (C) = 2,76% * (A + B)			€ 337,47248
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.712,20** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,76%			*€ 102,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,51723*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.020.C	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 020 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione variabile C - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione variabile DN200			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.064 - Impianti antincendio - Stazione di controllo a pressione variabile DN200	1,00000 cad	€ 3.650,75868 0%	€ 3.650,75868
	Totale MT			**€ 3.650,75868**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	Totale RU			**€ 102,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.753,05868** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,90100 = 5% * B)			€ 638,01998
	Utili di impresa (C) = 2,12% * (A + B)			€ 439,10787
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.830,19** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,12%			*€ 102,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 31,90100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_C09.020.030.A	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 030 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco A - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola ad umido con trim, pressostati per aria e acqua, gruppo acceleratore / anti-bagnamento con trim, dispositivo mantenimento aria con trim, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN80			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.065 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a secco DN80	1,00000 cad	€ 3.773,41262 0%	€ 3.773,41262
	Totale MT			**€ 3.773,41262**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	Totale RU			**€ 102,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.875,71262** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,94356 = 5% * B)			€ 658,87115
	Utili di impresa (C) = 2,05% * (A + B)			€ 453,45838
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.988,04** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,05%			*€ 102,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,94356*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.030.B	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 030 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco B - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola ad umido con trim, pressostati per aria e acqua, gruppo acceleratore / anti-bagnamento con trim, dispositivo mantenimento aria con trim, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN100			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.066 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a secco DN100	1,00000 cad	€ 4.549,73996 0%	€ 4.549,73996
	Totale MT			**€ 4.549,73996**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	Totale RU			**€ 102,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.652,03996** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,54234 = 5% * B)			€ 790,84679
	Utili di impresa (C) = 1,71% * (A + B)			€ 544,28868
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.987,18** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,71%			*€ 102,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 39,54234*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.030.C	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 030 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	C - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola ad umido con trim, pressostati per aria e acqua, gruppo acceleratore / anti-bagnamento con trim, dispositivo mantenimento aria con trim, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN150			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.067 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a secco DN150	1,00000 cad	€ 6.809,45858 0%	€ 6.809,45858
	Totale MT			**€ 6.809,45858**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	Totale RU			**€ 102,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6.911,75858** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 58,74995 = 5% * B)			€ 1.174,99896
	Utili di impresa (C) = 1,15% * (A + B)			€ 808,67575
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8.895,43** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,15%			*€ 102,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 58,74995*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.040.A	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 040 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio A - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN40			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.068 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio DN40	1,00000 cad	€ 2.846,29308 0%	€ 2.846,29308
	Totale MT			**€ 2.846,29308**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	Totale RU			**€ 102,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.948,59308** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,06304 = 5% * B)			€ 501,26082
	Utili di impresa (C) = 2,7% * (A + B)			€ 344,98539
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.794,84** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,7%			*€ 102,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,06304*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.040.B	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 040 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio B - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN50			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.C9.001.069	- Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio DN50	1,00000 cad	€ 2.893,19018 0%	€ 2.893,19018
		Totale MT			**€ 2.893,19018**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
		Totale RU			**€ 102,30000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.995,49018** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,46167 = 5% * B)			€ 509,23333
		Utili di impresa (C) = 2,65% * (A + B)			€ 350,47235
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.855,20** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,65%			*€ 102,30000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,46167*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.040.C	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 040 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio C - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN80			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.070 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio DN80	1,00000 cad	€ 3.174,57276 0%	€ 3.174,57276
	Totale MT			**€ 3.174,57276**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	Totale RU			**€ 102,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.276,87276** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,85342 = 5% * B)			€ 557,06837
	Utili di impresa (C) = 2,43% * (A + B)			€ 383,39411
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.217,34** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,43%			*€ 102,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,85342*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.040.D	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 040 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio D - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN100			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.071 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio DN100	1,00000 cad	€ 3.445,85443 0%	€ 3.445,85443
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3.445,85443
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	Totale RU			**€ 102,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.548,15443** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,15931 = 5% * B)			€ 603,18625
	Utili di impresa (C) = 2,24% * (A + B)			€ 415,13407
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.566,47** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,24%			*€ 102,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 30,15931*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.040.E	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 040 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio E - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN150			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.072 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio DN150	1,00000 cad	€ 4.513,66527 0%	€ 4.513,66527
	Totale MT			**€ 4.513,66527**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	Totale RU			**€ 102,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.615,96527** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,23571 = 5% * B)			€ 784,71410
	Utili di impresa (C) = 1,72% * (A + B)			€ 540,06794
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.940,75** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,72%			*€ 102,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 39,23571*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.040.G	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 040 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio G - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - accessorio: pannello di controllo			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.073 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio accessorio: pannello di controllo	1,00000 cad	€ 5.923,46418 0%	€ 5.923,46418
	Totale MT			**€ 5.923,46418**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	Totale RU			**€ 102,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6.025,76418** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 51,21900 = 5% * B)			€ 1.024,37991
	Utili di impresa (C) = 1,32% * (A + B)			€ 705,01441
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.755,16** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,32%			*€ 102,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 51,21900*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.050.A	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 050 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme A - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN80			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.074 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio a pre-allarme DN80	1,00000 cad	€ 3.098,81591 0%	€ 3.098,81591
	Totale MT			**€ 3.098,81591**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	Totale RU			**€ 102,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.201,11591** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,20949 = 5% * B)			€ 544,18970
	Utili di impresa (C) = 2,48% * (A + B)			€ 374,53056
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.119,84** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,48%			*€ 102,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,20949*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.050.B	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 050 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme B - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN100			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.075 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio a pre-allarme DN100	1,00000 cad	€ 3.445,85443 0%	€ 3.445,85443
	Totale MT			**€ 3.445,85443**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	Totale RU			**€ 102,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.548,15443** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,15931 = 5% * B)			€ 603,18625
	Utili di impresa (C) = 2,24% * (A + B)			€ 415,13407
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.566,47** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,24%			*€ 102,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 30,15931*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.050.C	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 050 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme C - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN150			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.076 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio a pre-allarme DN150	1,00000 cad	€ 4.401,11224 0%	€ 4.401,11224
	Totale MT			**€ 4.401,11224**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	Totale RU			**€ 102,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.503,41224** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,27900 = 5% * B)			€ 765,58008
	Utili di impresa (C) = 1,77% * (A + B)			€ 526,89923
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.795,89** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,77%			*€ 102,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 38,27900*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.050.D	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 050 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme D - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN200			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.077 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio a pre-allarme DN200	1,00000 cad	€ 5.822,45504 0%	€ 5.822,45504
	Totale MT			**€ 5.822,45504**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 102,30000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.924,75504** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,36042 = 5% * B)			€ 1.007,20836
	Utili di impresa (C) = 1,34% * (A + B)			€ 693,19634
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.625,16** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,34%			*€ 102,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 50,36042*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.060.A	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 060 - Ugelli sprinkler A - Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo in alto o in basso finitura ottone da 1/2" - K=80			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.078 - Impianti antincendio - Ugelli sprinkler - tipo in alto o in basso finitura ottone da 1/2" - K=80	1,00000 cad	€ 4,17023 0%	€ 4,17023
	Totale MT			**€ 4,17023**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,26223** +2,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07023 = 5% * B)			€ 1,40458
	Utili di impresa (C) = 38,48% * (A + B)			€ 0,96668
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10,63** +2,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,48%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07023*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.060.B	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 060 - Ugelli sprinkler B - Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo in alto o in basso finitura ottone da 3/4" - K=115			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.079 - Impianti antincendio - Ugelli sprinkler - tipo in alto o in basso finitura ottone da 3/4" - K=115	1,00000 cad	€ 7,63340 0%	€ 7,63340
	Totale MT			**€ 7,63340**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 11,72540 +1,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09967 = 5% * B)			€ 1,99332
	Utili di impresa (C) = 27,12% * (A + B)			€ 1,37187
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,09** +1,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,12%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09967*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.060.C	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 060 - Ugelli sprinkler C - Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo laterale finitura ottone da 1/2" - K=80			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.080 - Impianti antincendio - Ugelli sprinkler - tipo laterale finitura ottone da 1/2" - K=80	1,00000 cad	€ 9,65359 0%	€ 9,65359
	Totale MT			**€ 9,65359**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,74559** +1,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11684 = 5% * B)			€ 2,33675
	Utili di impresa (C) = 23,13% * (A + B)			€ 1,60823
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,69** +1,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,13%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11684*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.060.D	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 060 - Ugelli sprinkler D - Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo laterale finitura ottone da 3/4" - K=115			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.081 - Impianti antincendio - Ugelli sprinkler - tipo laterale finitura ottone da 3/4" - K=115	1,00000 cad	€ 13,43421 0%	€ 13,43421
	Totale MT			**€ 13,43421**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,52621** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14897 = 5% * B)			€ 2,97946
	Utili di impresa (C) = 18,14% * (A + B)			€ 2,05057

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania@CAM

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 22,56** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,14%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14897*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.070.A	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler A - Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni fino a DN80			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.082 - Impianti antincendio - Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni fino a DN80	1,00000 cad	€ 235,20698 0%	€ 235,20698
	Totale MT			**€ 235,20698**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 237,76448** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02100 = 5% * B)			€ 40,41996
	Utili di impresa (C) = 0,84% * (A + B)			€ 27,81844
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 306,00** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,84%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,02100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.070.B	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler B - Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre DN80 fino a DN200			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.083 - Impianti antincendio - Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre DN80 fino a DN200	1,00000 cad	€ 235,20698 0%	€ 235,20698
	Totale MT			**€ 235,20698**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 237,76448** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02100 = 5% * B)			€ 40,41996
	Utili di impresa (C) = 0,84% * (A + B)			€ 27,81844
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 306,00** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,84%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,02100*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.070.C	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler C - Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre DN200			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.084 - Impianti antincendio - Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre DN200	1,00000 cad	€ 235,20698 0%	€ 235,20698
	Totale MT			**€ 235,20698**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 237,76448** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02100 = 5% * B)			€ 40,41996
	Utili di impresa (C) = 0,84% * (A + B)			€ 27,81844
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 306,00** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,84%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,02100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.070.D	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler D - Pressostato d'allarme regolabile a 1 contatto			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.085 - Impianti antincendio - Pressostato d'allarme regolabile a 1 contatto	1,00000 kg	€ 137,80532 0%	€ 137,80532
	Totale MT			**€ 137,80532**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 140,36282** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19308 = 5% * B)			€ 23,86168
	Utili di impresa (C) = 1,42% * (A + B)			€ 16,42245
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 180,65** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,42%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19308*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.070.E	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler E - Pressostato d'allarme regolabile a 2 contatti			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.C9.001.086	- Impianti antincendio - Pressostato d'allarme regolabile a 2 contatti	1,00000 cad	€ 164,50059 0%	€ 164,50059
		Totale MT			**€ 164,50059**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
		Totale RU			**€ 2,55750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 167,05809** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41999 = 5% * B)			€ 28,39988
		Utili di impresa (C) = 1,19% * (A + B)			€ 19,54580
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 215,00** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,19%			*€ 2,55750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41999*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.070.F	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler F - Valvola di scarico automatico per sistema a secco da 3/4"			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.087 - Impianti antincendio - Valvola di scarico automatico per sistema a secco da 3/4"	1,00000 cad	€ 50,50457 0%	€ 50,50457
	Totale MT			**€ 50,50457**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,06207** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45103 = 5% * B)			€ 9,02055
	Utili di impresa (C) = 3,75% * (A + B)			€ 6,20826
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 68,29** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,75%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.070.G	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler G - Dispositivo di prova impianto da 1" con valvola di sicurezza			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.088 - Impianti antincendio - Dispositivo di prova impianto da 1" con valvola di sicurezza	1,00000 cad	€ 202,01827 0%	€ 202,01827
	Totale MT			**€ 202,01827**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 204,57577** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73889 = 5% * B)			€ 34,77788
	Utili di impresa (C) = 0,97% * (A + B)			€ 23,93537
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 263,29** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,97%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,73889*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.070.H	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler H - Micro-interruttore per saracinesche			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.089 - Impianti antincendio - Micro-interruttore per saracinesche	1,00000 cad	€ 170,27254 0%	€ 170,27254
	Totale MT			**€ 170,27254**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 172,83004** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46906 = 5% * B)			€ 29,38111
	Utili di impresa (C) = 1,15% * (A + B)			€ 20,22112
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 222,43** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,15%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46906*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.070.I	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler I - Indicatore di posizione per saracinesche			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.090 - Impianti antincendio - Indicatore di posizione per saracinesche	1,00000 cad	€ 764,78344 0%	€ 764,78344
	Totale MT			**€ 764,78344**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 767,34094** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,52240 = 5% * B)			€ 130,44796
	Utili di impresa (C) = 0,26% * (A + B)			€ 89,77889

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 987,57** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,26%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,52240*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.070.J	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler J - Rosetta per ugello in acciaio verniciato diametro 70÷100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.091 - Impianti antincendio - Rosetta per ugello in acciaio verniciato diametro 70÷100 mm	1,00000 cad	€ 2,52523 0%	€ 2,52523
	Totale MT			**€ 2,52523**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,08273** +2,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04320 = 5% * B)			€ 0,86406
	Utili di impresa (C) = 39,1% * (A + B)			€ 0,59468
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6,54** +2,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,1%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.070.K	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler K - Rosetta per ugello in acciaio inox diametro 70÷100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.092 - Impianti antincendio - Rosetta per ugello in acciaio inox diametro 70÷100 mm	1,00000 cad	€ 5,41120 0%	€ 5,41120
	Totale MT			**€ 5,41120**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,96870** +1,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06773 = 5% * B)			€ 1,35468
	Utili di impresa (C) = 24,94% * (A + B)			€ 0,93234
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10,26** +1,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,94%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06773*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_C09.020.070.L	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler L - Chiave per montaggio ugello			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.093 - Impianti antincendio - Chiave per montaggio ugello	1,00000 cad	€ 24,53079 0%	€ 24,53079
	Totale MT			**€ 24,53079**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,08829** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23025 = 5% * B)			€ 4,60501
	Utili di impresa (C) = 7,34% * (A + B)			€ 3,16933
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 34,86** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,34%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23025*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.070.M	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler M - Cassetta vuota per 12 ugelli			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.094 - Impianti antincendio - Cassetta vuota per 12 ugelli	1,00000 cad	€ 23,80930 0%	€ 23,80930
	Totale MT			**€ 23,80930**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,36680** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22412 = 5% * B)			€ 4,48236
	Utili di impresa (C) = 7,54% * (A + B)			€ 3,08492
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 33,93** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,54%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22412*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.070.N	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler N - Cassetta vuota per 24 ugelli			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.095 - Impianti antincendio - Cassetta vuota per 24 ugelli	1,00000 cad	€ 30,30274 0%	€ 30,30274

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 30,30274**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,86024** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27931 = 5% * B)			€ 5,58624
	Utili di impresa (C) = 6,05% * (A + B)			€ 3,84465
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 42,29** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,05%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27931*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_C09.020.070.O	CAM25_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler O - Cassetta vuota per 36 ugelli			
	MT			
	CAM25_MT.C9.001.096 - Impianti antincendio - Cassetta vuota per 36 ugelli	1,00000 cad	€ 46,89710 0%	€ 46,89710
	Totale MT			**€ 46,89710**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,45460** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42036 = 5% * B)			€ 8,40728
	Utili di impresa (C) = 4,02% * (A + B)			€ 5,78619
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 63,65** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,02%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42036*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E00.010.010.A	CAM25_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 010 - PREPARAZIONE DELLE AREE 010 - Preparazione delle aree A - Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opera di bonifca da ordigni bellici Per opera di bonifca da ordigni bellici			
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00566 h	€ 25,68000 0%	€ 0,14535
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00566 h	€ 30,81000 0%	€ 0,17438
	Totale RU			**€ 0,31973**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,31973** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00272 = 5% * B)			€ 0,05435
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 0,03741
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,41** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 0,31973*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00272*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E00.020.010.A	CAM25_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 020 - LOCALIZZAZIONE E BONIFICA 010 - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale A - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare. Superfici fino a 1000 m².			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.001 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Apparecchiatura per rilevazione superficiale di ordigni bellici	0,01350 h	€ 41,00000 0%	€ 0,55350
	Totale AT			**€ 0,55350**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04200 h	€ 25,68000 0%	€ 1,07856
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04200 h	€ 30,81000 0%	€ 1,29402
	Totale RU			**€ 2,37258**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,92608** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02487 = 5% * B)			€ 0,49743
	Utili di impresa (C) = 63% * (A + B)			€ 0,34235
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 3,77** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 63%			*€ 2,37258*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E00.020.010.B	CAM25_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 020 - LOCALIZZAZIONE E BONIFICA 010 - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale B - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare. Superfici oltre 1000 mq.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.001 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Apparecchiatura per rilevazione superficiale di ordigni bellici	0,01350 h	€ 41,00000 0%	€ 0,55350
	Totale AT			**€ 0,55350**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01350	€ 25,68000	€ 0,34668

fonte: http://burc.regione.campania.it

		h	0%	
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01350 h	€ 30,81000 0%	€ 0,41594
	Totale RU			**€ 0,76262**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,31612** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01119 = 5% * B)			€ 0,22374
	Utili di impresa (C) = 45,02% * (A + B)			€ 0,15399
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 1,69** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,02%			*€ 0,76262*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01119*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E00.020.020.A	CAM25_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 020 - LOCALIZZAZIONE E BONIFICA 020 - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda A - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell' Esercito Italiano di competenza mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato non superiore a m 2,80. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda m 8,11 dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.002 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Apparecchiatura per rilevazione profonda di ordigni bellici	0,06000 h	€ 21,69169 0%	€ 1,30150
	CAM25_AT.E.01.001 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata 1500 kg	0,06000 h	€ 36,71336 0%	€ 2,20280
	Totale AT			**€ 3,50430**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,89370** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05860 = 5% * B)			€ 1,17193
	Utili di impresa (C) = 38,2% * (A + B)			€ 0,80656
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,87** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,2%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05860*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E00.030.010.A	CAM25_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 030 - OPERE PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI 010 - Scavo a mano per la rimozione di ordigni bellici A - Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal prezzo eventuali strati rimossi con mezzi meccanici. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento,l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi a mano con particolare cura			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 77,04000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 92,43000
	Totale RU			**€ 169,47000**
	Sommano euro (A)			**€ 169,47000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44050 = 5% * B)			€ 28,80990
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 19,82799
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 218,11**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 169,47000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E00.030.020.A	CAM25_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 030 - OPERE PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI 020 - Scavo meccanico per la rimozione di ordigni bellici A - Scavo da eseguirsi a macchina assistito da personale tecnico specializzato per la bonifica bellica. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento, l'eventuale spargimento o rigiro del materiale l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di tipo stratigrafico assistito a macchina			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,10000 h	€ 63,89005 0%	€ 6,38901
	CAM25_AT.E.01.005 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	0,15000 h	€ 60,24467 0%	€ 9,03670
	Totale AT			**€ 15,42571**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A)			**€ 23,89921**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20314 = 5% * B)			€ 4,06287
	Utili di impresa (C) = 27,55% * (A + B)			€ 2,79621
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 30,76**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,55%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20314*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E01.000.010.A	CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 000 - SCOTICO 010 - Scavo di pulizia o scotico A - Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro	0,00400 h	€ 87,42136 0%	€ 0,34969

fonte: http://burc.regione.campania.it

		ribaltabile da 15 mc			
	CAM25_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,00400 h	€ 52,97000 0%	€ 0,21188
		Totale AT			**€ 0,56157**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00700 h	€ 25,68000 0%	€ 0,17976
		Totale RU			**€ 0,17976**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,74133** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00630 = 5% * B)			€ 0,12603
		Utili di impresa (C) = 18,84% * (A + B)			€ 0,08674
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 0,95** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,84%			*€ 0,17976*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00630*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E01.010.010.A	CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 010 - SCAVI DI SBANCAMENTO 010 - Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici A - Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
	CAM25_AT.E.01.007 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,02000 h	€ 78,65213 0%	€ 1,57304
	Totale AT			**€ 2,97544**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
	Totale RU			**€ 0,51360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,48904** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02966 = 5% * B)			€ 0,59314
	Utili di impresa (C) = 11,44% * (A + B)			€ 0,40822
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 4,49** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,44%			*€ 0,51360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02966*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E01.010.010.B	CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 010 - SCAVI DI SBANCAMENTO 010 - Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici B - Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03000 h	€ 70,11992 0%	€ 2,10360
	CAM25_AT.E.01.007	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,03000 h	€ 78,65213 0%	€ 2,35956
	CAM25_AT.E.01.012	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 200 HP	0,03000 h	€ 93,54965 0%	€ 2,80649
		Totale AT			**€ 7,26965**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,77040
		Totale RU			**€ 0,77040**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,04005** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06834 = 5% * B)			€ 1,36681
		Utili di impresa (C) = 7,45% * (A + B)			€ 0,94069
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 10,35** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,45%			*€ 0,77040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06834*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E01.010.010.C	CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 010 - SCAVI DI SBANCAMENTO 010 - Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici C - Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con uso di mine				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.007	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,08000 h	€ 78,65213 0%	€ 6,29217
	CAM25_AT.E.01.013	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 400 HP	0,08000 h	€ 159,52761 0%	€ 12,76221
	CAM25_AT.E.01.014	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dumper da 4 mc, potenza motore 120HP	0,04000 h	€ 70,68422 0%	€ 2,82737
		Totale AT			**€ 21,88175**
	MT				
	CAM25_MT.E.01.003	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Esplosivo gelatinato	0,75000 kg	€ 6,17533 0%	€ 4,63150
		Totale MT			**€ 4,63150**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,14480
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,23240
		Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 4,43160
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,94485** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26303 = 5% * B)			€ 5,26062
	Utili di impresa (C) = 11,13% * (A + B)			€ 3,62055
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 39,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,13%			*€ 4,43160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26303*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E01.010.010.D	CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 010 - SCAVI DI SBANCAMENTO 010 - Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici D - Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.007 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,05000 h	€ 78,65213 0%	€ 3,93261
	CAM25_AT.E.01.013 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 400 HP	0,09000 h	€ 159,52761 0%	€ 14,35748
	CAM25_AT.E.01.014 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dumper da 4 mc, potenza motore 120HP	0,05000 h	€ 70,68422 0%	€ 3,53421
	Totale AT			**€ 21,82430**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,10830** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19642 = 5% * B)			€ 3,92841
	Utili di impresa (C) = 4,32% * (A + B)			€ 2,70367
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 29,74** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,32%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19642*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E01.015.010.A	CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 015 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA 010 - Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici A - Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240

fonte: http://burc.regione.campania.it

		ribaltabile o gru			
	CAM25_AT.E.01.007	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,02000 h	€ 78,65213 0%	€ 1,57304
		Totale AT			**€ 2,97544**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 0%	€ 0,57240
		Totale RU			**€ 1,08600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,06144** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03452 = 5% * B)			€ 0,69044
		Utili di impresa (C) = 20,78% * (A + B)			€ 0,47519
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 5,23** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,78%			*€ 1,08600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03452*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E01.015.010.B	CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 015 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA 010 - Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici B - Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 70,11992 0%	€ 3,50600
	CAM25_AT.E.01.007 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,05000 h	€ 78,65213 0%	€ 3,93261
	Totale AT			**€ 7,43861**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,72261** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07414 = 5% * B)			€ 1,48284
	Utili di impresa (C) = 11,44% * (A + B)			€ 1,02055
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 11,23** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,44%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07414*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E01.015.010.C	CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 015 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA 010 - Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici C - Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,12000 h	€ 70,11992 0%	€ 8,41439
	CAM25_AT.E.01.008 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li con martello demolitore da 1500 kg	0,12000 h	€ 129,81157 0%	€ 15,57739
	Totale AT			**€ 23,99178**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	Totale RU			**€ 2,56800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,55978** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22576 = 5% * B)			€ 4,51516
	Utili di impresa (C) = 7,51% * (A + B)			€ 3,10749
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 34,18** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,51%			*€ 2,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22576*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E01.020.010.A	CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 020 - SCAVI ESEGUITI A MANO 010 - Scavo a sezione aperta eseguito a mano A - Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)			
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,97600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,70000 h	€ 28,62000 0%	€ 20,03400
	Totale RU			**€ 38,01000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,01000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32309 = 5% * B)			€ 6,46170
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 4,44717
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 48,92** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 38,01000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32309*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E01.020.010.B	CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 020 - SCAVI ESEGUITI A MANO 010 - Scavo a sezione aperta eseguito a mano			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	B - Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee			
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,50000 h	€ 28,62000 0%	€ 42,93000
	Totale RU			**€ 81,45000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 81,45000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69233 = 5% * B)			€ 13,84650
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 9,52965
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 104,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 81,45000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69233*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E01.020.020.A	CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 020 - SCAVI ESEGUITI A MANO 020 - Scavo a sezione obbligato eseguito a mano A - Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc)			
	MT			
	CAM25_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00200 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,81115
	CAM25_MT.E.06.003A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete tondo scorzato	0,00400 mc	€ 262,62962 0%	€ 1,05052
	Totale MT			**€ 1,86167**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 46,22400
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,80000 h	€ 28,62000 0%	€ 51,51600
	Totale RU			**€ 97,74000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 99,60167** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84661 = 5% * B)			€ 16,93228
	Utili di impresa (C) = 76,25% * (A + B)			€ 11,65340
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 128,19** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 76,25%			*€ 97,74000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84661*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E01.020.020.B	CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 020 - SCAVI ESEGUITI A MANO 020 - Scavo a sezione obbligato eseguito a mano B - Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee			
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 61,63200
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	2,40000 h	€ 28,62000 0%	€ 68,68800
	Totale RU			**€ 130,32000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 130,32000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10772 = 5% * B)			€ 22,15440
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 15,24744
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 167,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 130,32000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10772*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E01.030.010.A	CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 030 - PROTEZIONE DEGLI SCAVI 010 - Sbadacchiature di scavi A - Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Piccola sbadacchiatura			
	MT			
	CAM25_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00300 mc	€ 405,57257 0%	€ 1,21672
	CAM25_MT.E.06.002 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,00200 mc	€ 347,06876 0%	€ 0,69414
	CAM25_MT.E.06.012A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,10000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,08803
	Totale MT			**€ 1,99889**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,29300
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,91450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,91339** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09276 = 5% * B)			€ 1,85528
	Utili di impresa (C) = 63,47% * (A + B)			€ 1,27687
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 14,05** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,47%			*€ 8,91450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09276*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E01.030.010.B	CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 030 - PROTEZIONE DEGLI SCAVI 010 - Sbadacchiature di scavi B - Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Sbadacchiatura a mezza cassa			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00400 mc	€ 405,57257 0%	€ 1,62229
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,00300 mc	€ 347,06876 0%	€ 1,04121
	CAM25_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00300 mc	€ 476,09991 0%	€ 1,42830
	CAM25_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,25000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,22008
		Totale MT			**€ 4,31188**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,85750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,16938** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16294 = 5% * B)			€ 3,25879
		Utili di impresa (C) = 60,22% * (A + B)			€ 2,24282
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 24,67** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 60,22%			*€ 14,85750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16294*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E01.030.010.C	CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 030 - PROTEZIONE DEGLI SCAVI 010 - Sbadacchiature di scavi C - Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Sbadacchiatura a cassa intera				
	MT				
	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00300 mc	€ 405,57257 0%	€ 1,21672
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,00430 mc	€ 347,06876 0%	€ 1,49240
	CAM25_MT.E.06.005	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Bordonali	0,00300 mc	€ 229,69267 0%	€ 0,68908
	CAM25_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00300 mc	€ 476,09991 0%	€ 1,42830
	CAM25_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,25000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,22008
		Totale MT			**€ 5,04658**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,35000 h	€ 28,62000 0%	€ 10,01700
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 20,80050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,84708** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21970 = 5% * B)			€ 4,39400
		Utili di impresa (C) = 62,53% * (A + B)			€ 3,02411
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 33,27** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,53%			*€ 20,80050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21970*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E01.030.015.A	CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 030 - PROTEZIONE DEGLI SCAVI 015 - Plancole A - Infissione o estrazione di palancole metallice di lunghezza fino a 12 m e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere, allineamenti, tracciamenti. Le misure si intendono a mq della superficie della palancolata infissa.			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.008C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG	0,10000 h	€ 47,45400 0%	€ 4,74540
	CAM25_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,06000 h	€ 52,97000 0%	€ 3,17820
	CAM25_AT.E.01.017B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequenza per montaggio su escavatori idraulici	0,10000 h	€ 12,37500 0%	€ 1,23750
	Totale AT			**€ 9,16110**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,71720
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 10,44720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,60830** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16667 = 5% * B)			€ 3,33341
	Utili di impresa (C) = 41,4% * (A + B)			€ 2,29417
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 25,24** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,4%			*€ 10,44720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16667*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E01.030.015.B	CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 030 - PROTEZIONE DEGLI SCAVI 015 - Plancole B - Sovrapprezzo all'infissione o estrazione di palancole metalliche. Maggiorazione per ogni ml di lunghezza delle palancole in più			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.008C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG	0,00800 h	€ 47,45400 0%	€ 0,37963
	CAM25_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,00500 h	€ 52,97000 0%	€ 0,26485
	CAM25_AT.E.01.017B - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequenza per montaggio su escavatori idraulici	0,00800 h	€ 12,37500 0%	€ 0,09900
	Totale AT			**€ 0,74348**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00833 h	€ 25,68000 0%	€ 0,21391

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 0%	€ 0,14310
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01667 h	€ 30,81000 0%	€ 0,51360
		Totale RU			**€ 0,87061**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,61409** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01372 = 5% * B)			€ 0,27440
		Utili di impresa (C) = 41,91% * (A + B)			€ 0,18885
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			**€ 2,08** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,91%			*€ 0,87061*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01372*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E01.035.010.A	CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 035 - ESAURIMENTI 010 - Esaurimento di acqua negli scavi A - Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o elettropompa, compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione e la guardiania della pompa, il posizionamento, il trasporto in cantiere e viceversa, la fornitura e il consumo dell'energia o combustibile, sola esclusa la trivellazione dei pozzi.			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.015 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Motopompa delle potenza utile di 15 kw	0,40000 h	€ 7,49390 0%	€ 2,99756
	Totale AT			**€ 2,99756**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 0%	€ 11,44800
	Totale RU			**€ 11,44800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,44556** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12279 = 5% * B)			€ 2,45575
	Utili di impresa (C) = 61,58% * (A + B)			€ 1,69013
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 18,59** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 61,58%			*€ 11,44800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E01.035.010.B	CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 035 - ESAURIMENTI 010 - Esaurimento di acqua negli scavi B - Sistema Wellpoint per abbassamento delle falde d'acqua, dato in opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazioni di scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. A metro lineare di collettore per il giorno di esercizio			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.015 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Motopompa delle potenza utile di 15 kw	0,40000 h	€ 7,49390 0%	€ 2,99756
	Totale AT			**€ 2,99756**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000	€ 28,62000	€ 5,72400

fonte: http://burc.regione.campania.it

		h	0%	
	Totale RU			**€ 5,72400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,72156** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07413 = 5% * B)			€ 1,48267
	Utili di impresa (C) = 50,99% * (A + B)			€ 1,02042
	TOTALE (A + B + C) euro / mlxgg Scostamento % su anno 2024			**€ 11,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,99%			*€ 5,72400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07413*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E01.040.010.A	CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 040 - RINTERRI 010 - Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici A - Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.007 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,02000 h	€ 78,65213 0%	€ 1,57304
	CAM25_AT.E.01.016 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Rullo compatattore del peso 3150 kg	0,02000 h	€ 35,43804 0%	€ 0,70876
	Totale AT			**€ 2,28180**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
	Totale RU			**€ 0,51360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,79540** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02376 = 5% * B)			€ 0,47522
	Utili di impresa (C) = 14,28% * (A + B)			€ 0,32706
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 3,60** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,28%			*€ 0,51360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02376*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E01.040.010.B	CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 040 - RINTERRI 010 - Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici B - Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalla cave			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.005 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	0,02000 h	€ 60,24467 0%	€ 1,20489
	CAM25_AT.E.01.016 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Rullo compatattore del peso 3150 kg	0,02000 h	€ 35,43804 0%	€ 0,70876
	Totale AT			**€ 1,91365**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.01.001	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Misto calcareo	1,05000 mc	€ 20,40214 0%	€ 21,42225
		Totale MT			**€ 21,42225**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
		Totale RU			**€ 0,51360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,84950** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20272 = 5% * B)			€ 4,05442
		Utili di impresa (C) = 1,67% * (A + B)			€ 2,79039
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 30,69** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,67%			*€ 0,51360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20272*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E01.040.020.A	CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 040 - RINTERRI 020 - Reinterro o riempimento eseguito a mano A - Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi			
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	Totale RU			**€ 10,27200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,27200** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08731 = 5% * B)			€ 1,74624
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 1,20182
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 13,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 10,27200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08731*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E01.040.020.B	CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 040 - RINTERRI 020 - Reinterro o riempimento eseguito a mano B - Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalle cave			
	MT			
	CAM25_MT.E.01.001 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Misto calcareo	1,05000 mc	€ 20,40214 0%	€ 21,42225
	Totale MT			**€ 21,42225**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	Totale RU			**€ 10,27200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,69425** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26940 = 5% * B)			€ 5,38802
	Utili di impresa (C) = 25,18% * (A + B)			€ 3,70823
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 40,79** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,18%			*€ 10,27200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26940*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E01.040.030.A	CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 040 - RINTERRI 030 - Rinfianco A - Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,02000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,27780
	Totale AT			**€ 1,27780**
	MT			
	CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	1,00000 mc	€ 34,83224 0%	€ 34,83224
	Totale MT			**€ 34,83224**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 1,12980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,23984** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31654 = 5% * B)			€ 6,33077
	Utili di impresa (C) = 2,36% * (A + B)			€ 4,35706
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 47,93** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,36%			*€ 1,12980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31654*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E01.040.030.B	CAM25_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 040 - RINTERRI 030 - Rinfianco B - Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
	Totale AT			**€ 2,55560**
	MT			
	CAM25_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	1,00000 mc	€ 34,83224 0%	€ 34,83224
	Totale MT			**€ 34,83224**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 16,43400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,82184** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45749 = 5% * B)			€ 9,14971
		Utili di impresa (C) = 23,72% * (A + B)			€ 6,29716
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 69,27** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,72%			*€ 16,43400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45749*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.010.010.A	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 010 - DIAFRAMMI 010 - Setti di diaframmi A - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 50 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01000 h	€ 70,11992 0%	€ 0,70120
	CAM25_AT.E.01.005	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	0,65000 h	€ 60,24467 0%	€ 39,15904
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 47,48224**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,55000 mc	€ 107,31719 0%	€ 59,02445
		Totale MT			**€ 59,02445**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,59200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 118,09869** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00384 = 5% * B)			€ 20,07678
		Utili di impresa (C) = 7,63% * (A + B)			€ 13,81755
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 151,99** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,63%			*€ 11,59200*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00384*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.010.010.B	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 010 - DIAFRAMMI 010 - Setti di diaframmi B - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 60 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01200 h	€ 70,11992 0%	€ 0,84144
	CAM25_AT.E.01.005 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	0,78000 h	€ 60,24467 0%	€ 46,99084
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	Totale AT			**€ 55,45428**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.004 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,63000 mc	€ 107,31719 0%	€ 67,60983
	Totale MT			**€ 67,60983**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,29300
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 14,30700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 137,37111** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16765 = 5% * B)			€ 23,35309
	Utili di impresa (C) = 8,09% * (A + B)			€ 16,07242
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 176,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,09%			*€ 14,30700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.010.010.C	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 010 - DIAFRAMMI 010 - Setti di diaframmi C - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 80 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01400 h	€ 70,11992 0%	€ 0,98168
	CAM25_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	1,04000 h	€ 68,40445 0%	€ 71,14063
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 79,74431**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,84000 mc	€ 107,31719 0%	€ 90,14644
		Totale MT			**€ 90,14644**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 18,56250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 188,45325** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60185 = 5% * B)			€ 32,03705
		Utili di impresa (C) = 7,65% * (A + B)			€ 22,04903
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 242,54** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,65%			*€ 18,56250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60185*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.010.010.D	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 010 - DIAFRAMMI 010 - Setti di diaframmi D - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 100 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01600 h	€ 70,11992 0%	€ 1,12192
	CAM25_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	1,30000 h	€ 68,40445 0%	€ 88,92579
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 97,66971**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	1,05000 mc	€ 107,31719 0%	€ 112,68305
		Totale MT			**€ 112,68305**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 22,81800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 233,17076** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98195 = 5% * B)			€ 39,63903
		Utili di impresa (C) = 7,6% * (A + B)			€ 27,28098
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 300,09** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,6%			*€ 22,81800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,98195*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.010.010.E	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 010 - DIAFRAMMI 010 - Setti di diaframmi E - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 120 cm mq 285,89				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01800 h	€ 70,11992 0%	€ 1,26216
	CAM25_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	1,56000 h	€ 68,40445 0%	€ 106,71094
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 115,59510**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	1,26000 mc	€ 107,31719 0%	€ 135,21966
		Totale MT			**€ 135,21966**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 27,07350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 277,88826** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,36205 = 5% * B)			€ 47,24100
		Utili di impresa (C) = 7,57% * (A + B)			€ 32,51293
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 357,64** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,57%			*€ 27,07350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,36205*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.010.010.F	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 010 - DIAFRAMMI 010 - Setti di diaframmi F - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per mc di scavo teorico della paratia.			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.001 - Attrezzature per fondazioni profonde - Impianto di pompaggio di fanghi betonitici	0,03000 h	€ 105,26452 0%	€ 3,15794
	Totale AT			**€ 3,15794**
	MT			
	CAM25_MT.E.95.005 - Materiali per sondaggi - Bentonite	0,30000 100 kg	€ 18,08092 0%	€ 5,42428
	Totale MT			**€ 5,42428**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,02720
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01000 h	€ 28,62000 0%	€ 0,28620
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,30810
	Totale RU			**€ 1,62150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,20372** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08673 = 5% * B)			€ 1,73463
	Utili di impresa (C) = 12,35% * (A + B)			€ 1,19384
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 13,13** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,35%			*€ 1,62150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08673*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.010.010.G	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 010 - DIAFRAMMI 010 - Setti di diaframmi G - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per il dissabbiamento dei fanghi bentonitici, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di fango dissabbiato			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136 0%	€ 1,74843
	CAM25_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra,	0,02000	€ 52,97000	€ 1,05940

fonte: http://burc.regione.campania.it

		demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	h	0%	
	CAM25_AT.E.02.002	- Attrezzature per fondazioni profonde - Impianto di dissabbiamento	0,05200 h	€ 91,49560 0%	€ 4,75777
		Totale AT			**€ 7,56560**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 0%	€ 0,71550
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,30810
		Totale RU			**€ 2,56440**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,13000** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08611 = 5% * B)			€ 1,72210
		Utili di impresa (C) = 19,67% * (A + B)			€ 1,18521
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 13,04** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,67%			*€ 2,56440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08611*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.010.010.H	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 010 - DIAFRAMMI 010 - Setti di diaframmi H - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di scavo teorico della paratia				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,00500 h	€ 87,42136 0%	€ 0,43711
	CAM25_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,00500 h	€ 52,97000 0%	€ 0,26485
		Totale AT			**€ 0,70196**
	MT				
	CAM25_MT.E.02.002	- Materiali per fondazioni profonde - Polimeri biodegradabili	1,50000 l	€ 11,05718 0%	€ 16,58577
		Totale MT			**€ 16,58577**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 0%	€ 0,57240
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 1,70220**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,98993** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16141 = 5% * B)			€ 3,22829
		Utili di impresa (C) = 6,96% * (A + B)			€ 2,22182
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 24,44** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,96%			*€ 1,70220*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16141*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.020.010.A	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 020 - GABBIA ARMATURA DIAFRAMMI 010 - Gabbia di armatura A - Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 17.01.2018 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge			
	MT			
	CAM25_MT.E.04.001 - Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	1,05000 kg	€ 0,85164 0%	€ 0,89422
	CAM25_MT.E.04.006 - Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento B450C - extra diametro per armatura pali	1,05000 kg	€ 0,52583 0%	€ 0,55212
	Totale MT			**€ 1,44634**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00400 h	€ 25,68000 0%	€ 0,10272
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00400 h	€ 28,62000 0%	€ 0,11448
	Totale RU			**€ 0,21720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,66354** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01414 = 5% * B)			€ 0,28280
	Utili di impresa (C) = 10,14% * (A + B)			€ 0,19463
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2024			**€ 2,14** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,14%			*€ 0,21720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01414*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.010.A	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato A - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
	CAM25_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000 0%	€ 0,52970
	CAM25_AT.E.01.019 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,02500 h	€ 33,65485 0%	€ 0,84137
	CAM25_AT.E.02.003 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,02500 h	€ 26,02552 0%	€ 0,65064
	CAM25_AT.E.02.005 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,20000 h	€ 94,08010 0%	€ 18,81602
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,05000 h	€ 56,90401 0%	€ 2,84520
	Totale AT			**€ 24,55714**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,16000 mc	€ 107,31719 0%	€ 17,17075
		Totale MT			**€ 17,17075**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,02589** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45072 = 5% * B)			€ 9,01440
		Utili di impresa (C) = 16,56% * (A + B)			€ 6,20403
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 68,24** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,56%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45072*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.010.B	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato B - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 500 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
	CAM25_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000 0%	€ 0,52970
	CAM25_AT.E.01.019	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,03000 h	€ 33,65485 0%	€ 1,00965
	CAM25_AT.E.02.003	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,03000 h	€ 26,02552 0%	€ 0,78077
	CAM25_AT.E.02.005	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,22000 h	€ 94,08010 0%	€ 20,69762
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,05500 h	€ 56,90401 0%	€ 3,12972
		Totale AT			**€ 27,02167**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,25000 mc	€ 107,31719 0%	€ 26,82930
		Totale MT			**€ 26,82930**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 67,97347** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57777 = 5% * B)			€ 11,55549
	Utili di impresa (C) = 16,14% * (A + B)			€ 7,95290
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 87,48** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,14%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57777*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.010.C	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato C - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
	CAM25_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000 0%	€ 0,52970
	CAM25_AT.E.01.019 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,03500 h	€ 33,65485 0%	€ 1,17792
	CAM25_AT.E.02.003 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,03500 h	€ 26,02552 0%	€ 0,91089
	CAM25_AT.E.02.005 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,24000 h	€ 94,08010 0%	€ 22,57922
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,06000 h	€ 56,90401 0%	€ 3,41424
	Totale AT			**€ 29,48618**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.004 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,31000 mc	€ 107,31719 0%	€ 33,26833
	Totale MT			**€ 33,26833**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 79,70151** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67746 = 5% * B)			€ 13,54926
	Utili di impresa (C) = 16,52% * (A + B)			€ 9,32508
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 102,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,52%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67746*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C2M

				TOTALE
CAM25_E02.030.010.D	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato D - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 800 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
	CAM25_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000 0%	€ 0,52970
	CAM25_AT.E.01.019 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,04500 h	€ 33,65485 0%	€ 1,51447
	CAM25_AT.E.02.003 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,04500 h	€ 26,02552 0%	€ 1,17115
	CAM25_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,20000 h	€ 159,71947 0%	€ 31,94389
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,06500 h	€ 56,90401 0%	€ 3,69876
	Totale AT			**€ 39,73218**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.004 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,55000 mc	€ 107,31719 0%	€ 59,02445
	Totale MT			**€ 59,02445**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,21760
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,32000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,85920
	Totale RU			**€ 18,07680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 116,83343** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99308 = 5% * B)			€ 19,86168
	Utili di impresa (C) = 12,02% * (A + B)			€ 13,66951
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 150,36** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,02%			*€ 18,07680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99308*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.010.E	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato E - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.000 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
	CAM25_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,10000 h	€ 52,97000 0%	€ 5,29700
	CAM25_AT.E.01.019	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,05000 h	€ 33,65485 0%	€ 1,68274
	CAM25_AT.E.02.003	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,05000 h	€ 26,02552 0%	€ 1,30128
	CAM25_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,22000 h	€ 159,71947 0%	€ 35,13828
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,07000 h	€ 56,90401 0%	€ 3,98328
		Totale AT			**€ 48,27679**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,86000 mc	€ 107,31719 0%	€ 92,29278
		Totale MT			**€ 92,29278**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,34000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,73120
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,34000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,47540
		Totale RU			**€ 19,20660**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 159,77617** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35810 = 5% * B)			€ 27,16195
		Utili di impresa (C) = 9,34% * (A + B)			€ 18,69381
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 205,63** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,34%			*€ 19,20660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35810*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.010.F	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato F - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.200 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136 0%	€ 1,74843
	CAM25_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,05940
	CAM25_AT.E.01.019	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,05500 h	€ 33,65485 0%	€ 1,85102

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.02.003	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,05500 h	€ 26,02552 0%	€ 1,43140
	CAM25_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,24000 h	€ 159,71947 0%	€ 38,33267
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,08000 h	€ 56,90401 0%	€ 4,55232
		Totale AT			**€ 48,97524**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	1,24000 mc	€ 107,31719 0%	€ 133,07332
		Totale MT			**€ 133,07332**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 0%	€ 9,24480
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 0%	€ 11,09160
		Totale RU			**€ 20,33640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 202,38496** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72027 = 5% * B)			€ 34,40544
		Utili di impresa (C) = 7,81% * (A + B)			€ 23,67904
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 260,47** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,81%			*€ 20,33640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72027*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.010.G	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato G - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.300 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136 0%	€ 1,74843
	CAM25_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,05940
	CAM25_AT.E.01.019	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,06000 h	€ 33,65485 0%	€ 2,01929
	CAM25_AT.E.02.003	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,06000 h	€ 26,02552 0%	€ 1,56153
	CAM25_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,25000 h	€ 159,71947 0%	€ 39,92987
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,09000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,12136
		Totale AT			**€ 51,43988**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi	1,46000	€ 107,31719	€ 156,68310

fonte: http://burc.regione.campania.it

		- Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	mc	0%	
		Totale MT			**€ 156,68310**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 230,71898** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96111 = 5% * B)			€ 39,22223
		Utili di impresa (C) = 7,61% * (A + B)			€ 26,99412
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 296,94** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,61%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,96111*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.010.H	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato H - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.500 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136 0%	€ 1,74843
	CAM25_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,05940
	CAM25_AT.E.01.019	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,06500 h	€ 33,65485 0%	€ 2,18757
	CAM25_AT.E.02.003	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,06500 h	€ 26,02552 0%	€ 1,69166
	CAM25_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,30000 h	€ 159,71947 0%	€ 47,91584
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
		Totale AT			**€ 60,29330**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	1,94000 mc	€ 107,31719 0%	€ 208,19535
		Totale MT			**€ 208,19535**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,78560
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,94020
		Totale RU			**€ 23,72580**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 292,21445** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48382 = 5% * B)			€ 49,67646
	Utili di impresa (C) = 6,31% * (A + B)			€ 34,18909
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 376,08** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,31%			*€ 23,72580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,48382*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.010.I	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato I - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 2.000 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,03000 h	€ 87,42136 0%	€ 2,62264
	CAM25_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,03000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,58910
	CAM25_AT.E.01.019 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,07500 h	€ 33,65485 0%	€ 2,52411
	CAM25_AT.E.02.003 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,07500 h	€ 26,02552 0%	€ 1,95191
	CAM25_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,40000 h	€ 159,71947 0%	€ 63,88779
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,12000 h	€ 56,90401 0%	€ 6,82848
	Totale AT			**€ 79,40403**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.004 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	3,45000 mc	€ 107,31719 0%	€ 370,24431
	Totale MT			**€ 370,24431**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,78560
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,94020
	Totale RU			**€ 23,72580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 473,37414** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,02368 = 5% * B)			€ 80,47360
	Utili di impresa (C) = 3,89% * (A + B)			€ 55,38477
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 609,23** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,89%			*€ 23,72580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,02368*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.010.L	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato L - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m di scavo teorico del palo Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.001 - Attrezzature per fondazioni profonde - Impianto di pompaggio di fanghi betonitici	0,03000 h	€ 105,26452 0%	€ 3,15794
	Totale AT			**€ 3,15794**
	MT			
	CAM25_MT.E.95.005 - Materiali per sondaggi - Bentonite	0,30000 100 kg	€ 18,08092 0%	€ 5,42428
	Totale MT			**€ 5,42428**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,23122** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12097 = 5% * B)			€ 2,41931
	Utili di impresa (C) = 30,84% * (A + B)			€ 1,66505
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 18,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,84%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12097*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.010.M	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato M - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza di fango dissabbiato Dissabbiamento dei fanghi bentonitici Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da perforazioni per pali trivellati, eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m di fango dissabbiato Dissabbiamento dei fanghi bentonitici			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,05000 h	€ 63,89005 0%	€ 3,19450
	CAM25_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,05000 h	€ 52,97000 0%	€ 2,64850

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.02.002	- Attrezzature per fondazioni profonde - Impianto di dissabbiamento	0,01000 h	€ 91,49560 0%	€ 0,91496
		Totale AT			**€ 6,75796**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 4,10850**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,86646** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09237 = 5% * B)			€ 1,84730
		Utili di impresa (C) = 29,38% * (A + B)			€ 1,27138
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 13,99** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,38%			*€ 4,10850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09237*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.010.N	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato N - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo l'N.T.C 2018, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m di scavo teorico del palo Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,02000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,27780
	CAM25_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,05940
		Totale AT			**€ 2,33720**
	MT				
	CAM25_MT.E.02.002	- Materiali per fondazioni profonde - Polimeri biodegradabili	1,30000 l	€ 11,05718 0%	€ 14,37433
		Totale MT			**€ 14,37433**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,64200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 0%	€ 0,77025
		Totale RU			**€ 1,41225**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,12378** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15405 = 5% * B)			€ 3,08104
		Utili di impresa (C) = 6,05% * (A + B)			€ 2,12048
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 23,33** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 6,05%			*€ 1,41225*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15405*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.020.A	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato A - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.005 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,02000 h	€ 94,08010 0%	€ 1,88160
	CAM25_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,03000 h	€ 93,33522 0%	€ 2,80006
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00500 h	€ 56,90401 0%	€ 0,28452
	Totale AT			**€ 4,96618**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 1,12980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,09598** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05182 = 5% * B)			€ 1,03632
	Utili di impresa (C) = 14,4% * (A + B)			€ 0,71323
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,85** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,4%			*€ 1,12980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05182*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.020.B	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato B - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.005 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,02200 h	€ 94,08010 0%	€ 2,06976
	CAM25_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,04000 h	€ 93,33522 0%	€ 3,73341
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00550 h	€ 56,90401 0%	€ 0,31297
	Totale AT			**€ 6,11614**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,64200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 0%	€ 0,77025
	Totale RU			**€ 1,41225**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,52839** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06399 = 5% * B)			€ 1,27983
	Utili di impresa (C) = 14,58% * (A + B)			€ 0,88082

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,69** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,58%			*€ 1,41225*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06399*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.020.C	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato C - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 600 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.005 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,02400 h	€ 94,08010 0%	€ 2,25792
	CAM25_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,04500 h	€ 93,33522 0%	€ 4,20008
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00600 h	€ 56,90401 0%	€ 0,34142
	Totale AT			**€ 6,79942**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,77040
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,92430
	Totale RU			**€ 1,69470**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,49412** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07220 = 5% * B)			€ 1,44400
	Utili di impresa (C) = 15,5% * (A + B)			€ 0,99381
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,93** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,5%			*€ 1,69470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07220*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.020.D	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato D - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 800 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,02000 h	€ 159,71947 0%	€ 3,19439
	CAM25_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,06400 h	€ 93,33522 0%	€ 5,97345
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00500 h	€ 56,90401 0%	€ 0,28452
	Totale AT			**€ 9,45236**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03200 h	€ 25,68000 0%	€ 0,82176
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03200 h	€ 30,81000 0%	€ 0,98592
	Totale RU			**€ 1,80768**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,26004** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09571 = 5% * B)			€ 1,91421
	Utili di impresa (C) = 12,47% * (A + B)			€ 1,31743
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,49** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,47%			*€ 1,80768*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09571*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.020.E	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato E - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1000 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,02200 h	€ 159,71947 0%	€ 3,51383
	CAM25_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,08000 h	€ 93,33522 0%	€ 7,46682
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00700 h	€ 56,90401 0%	€ 0,39833
	Totale AT			**€ 11,37898**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03400 h	€ 25,68000 0%	€ 0,87312
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03400 h	€ 30,81000 0%	€ 1,04754
	Totale RU			**€ 1,92066**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,29964** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11305 = 5% * B)			€ 2,26094
	Utili di impresa (C) = 11,22% * (A + B)			€ 1,55606
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,12** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,22%			*€ 1,92066*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11305*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.020.F	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato F - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1200 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,02400 h	€ 159,71947 0%	€ 3,83327
	CAM25_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,10000 h	€ 93,33522 0%	€ 9,33352
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00800 h	€ 56,90401 0%	€ 0,45523
	Totale AT			**€ 13,62202**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03600 h	€ 25,68000 0%	€ 0,92448
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03600 h	€ 30,81000 0%	€ 1,10916
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 2,03364
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,65566** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13307 = 5% * B)			€ 2,66146
	Utili di impresa (C) = 10,09% * (A + B)			€ 1,83171
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 20,15** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,09%			*€ 2,03364*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13307*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.020.G	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato G - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,02500 h	€ 159,71947 0%	€ 3,99299
	CAM25_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,10500 h	€ 93,33522 0%	€ 9,80020
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00900 h	€ 56,90401 0%	€ 0,51214
	Totale AT			**€ 14,30533**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,02720
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,23240
	Totale RU			**€ 2,25960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,56493** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14080 = 5% * B)			€ 2,81604
	Utili di impresa (C) = 10,6% * (A + B)			€ 1,93810
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 21,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,6%			*€ 2,25960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14080*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.020.H	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato H - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,03000 h	€ 159,71947 0%	€ 4,79158
	CAM25_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,11000 h	€ 93,33522 0%	€ 10,26687
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,01000 h	€ 56,90401 0%	€ 0,56904
	Totale AT			**€ 15,62749**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04200 h	€ 25,68000 0%	€ 1,07856
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04200 h	€ 30,81000 0%	€ 1,29402
		Totale RU			**€ 2,37258**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,00007** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15300 = 5% * B)			€ 3,06001
		Utili di impresa (C) = 10,24% * (A + B)			€ 2,10601
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 23,17** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,24%			*€ 2,37258*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15300*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.020.I	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato I - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 2000 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,04000 h	€ 159,71947 0%	€ 6,38878
	CAM25_AT.E.02.010	- Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,12500 h	€ 93,33522 0%	€ 11,66690
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,01200 h	€ 56,90401 0%	€ 0,68285
		Totale AT			**€ 18,73853**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04500 h	€ 25,68000 0%	€ 1,15560
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04500 h	€ 30,81000 0%	€ 1,38645
		Totale RU			**€ 2,54205**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,28058** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18089 = 5% * B)			€ 3,61770
		Utili di impresa (C) = 9,28% * (A + B)			€ 2,48983
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 27,39** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,28%			*€ 2,54205*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18089*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.020.J	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato J - Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio posto in opera, anche con vibratore				
	AT				
	CAM25_AT.G.001.001	- Attrezzature per voci in percentuale - Quota attrezzature per voci in percentuale	10,50000 %	€ 1,00000 0%	€ 10,50000
		Totale AT			**€ 10,50000**
	RU				
	CAM25_RU.G.001.001	- Mano d'opera per voci in percentuale - Quota mano d'opera per voci in	1,15500 %	€ 1,00000 0%	€ 1,15500

fonte: http://burc.regione.campania.it

	percentuale			
	Totale RU			**€ 1,15500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,65500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09907 = 5% * B)			€ 1,98135
	Utili di impresa (C) = 7,7% * (A + B)			€ 1,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2024			**€ 15,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,7%			*€ 1,15500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09907*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.020.K	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato K - Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio posto in opera, con utilizzo di giro colonna			
	AT			
	CAM25_AT.G.001.001 - Attrezzature per voci in percentuale - Quota attrezzature per voci in percentuale	16,10000 %	€ 1,00000 0%	€ 16,10000
	Totale AT			**€ 16,10000**
	RU			
	CAM25_RU.G.001.001 - Mano d'opera per voci in percentuale - Quota mano d'opera per voci in percentuale	1,77000 %	€ 1,00000 0%	€ 1,77000
	Totale RU			**€ 1,77000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,87000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15190 = 5% * B)			€ 3,03790
	Utili di impresa (C) = 7,7% * (A + B)			€ 2,09079
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2024			**€ 23,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,7%			*€ 1,77000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.030.A	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 030 - Scavo a vuoto A - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
	CAM25_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000 0%	€ 0,52970
	Totale AT			**€ 1,40391**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,87741** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08396 = 5% * B)			€ 1,67916
	Utili di impresa (C) = 66,66% * (A + B)			€ 1,15566
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 66,66%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08396*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.030.B	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 030 - Scavo a vuoto B - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
	CAM25_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000 0%	€ 0,52970
	CAM25_AT.E.02.005 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,22000 h	€ 94,08010 0%	€ 20,69762
	Totale AT			**€ 22,10153**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18700 h	€ 25,68000 0%	€ 4,80216
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18700 h	€ 30,81000 0%	€ 5,76147
	Totale RU			**€ 10,56363**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,66516** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27765 = 5% * B)			€ 5,55308
	Utili di impresa (C) = 25,13% * (A + B)			€ 3,82182
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 42,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,13%			*€ 10,56363*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.030.C	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 030 - Scavo a vuoto C - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 600 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
	CAM25_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000 0%	€ 0,52970
	CAM25_AT.E.02.005 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,24000 h	€ 94,08010 0%	€ 22,57922
	Totale AT			**€ 23,98313**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22500	€ 25,68000	€ 5,77800

fonte: http://burc.regione.campania.it

		h	0%	
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22500 h	€ 30,81000 0%	€ 6,93225
	Totale RU			**€ 12,71025**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,69338** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31189 = 5% * B)			€ 6,23787
	Utili di impresa (C) = 26,91% * (A + B)			€ 4,29313
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 47,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,91%			*€ 12,71025*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31189*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.030.D	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 030 - Scavo a vuoto D - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 800 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
	CAM25_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000 0%	€ 0,52970
	CAM25_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,20000 h	€ 159,71947 0%	€ 31,94389
	Totale AT			**€ 33,34780**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,16320
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,39440
	Totale RU			**€ 13,55760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,90540** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39870 = 5% * B)			€ 7,97392
	Utili di impresa (C) = 22,46% * (A + B)			€ 5,48793
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 60,37** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,46%			*€ 13,55760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39870*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.030.E	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 030 - Scavo a vuoto E - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1000 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
	CAM25_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,10000 h	€ 52,97000 0%	€ 5,29700

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,22000 h	€ 159,71947 0%	€ 35,13828
		Totale AT			**€ 41,30949**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25500 h	€ 25,68000 0%	€ 6,54840
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25500 h	€ 30,81000 0%	€ 7,85655
		Totale RU			**€ 14,40495**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 55,71444** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47357 = 5% * B)			€ 9,47145
		Utili di impresa (C) = 20,09% * (A + B)			€ 6,51859
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 71,70** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,09%			*€ 14,40495*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47357*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.030.F	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 030 - Scavo a vuoto F - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1200 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136 0%	€ 1,74843
	CAM25_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,05940
	CAM25_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,24000 h	€ 159,71947 0%	€ 38,33267
		Totale AT			**€ 41,14050**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,27000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,93360
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,31870
		Totale RU			**€ 15,25230**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,39280** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47934 = 5% * B)			€ 9,58678
		Utili di impresa (C) = 21,02% * (A + B)			€ 6,59796
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 72,58** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,02%			*€ 15,25230*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47934*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.030.G	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 030 - Scavo a vuoto G - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1300 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136 0%	€ 1,74843
	CAM25_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,05940
	CAM25_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,25000 h	€ 159,71947 0%	€ 39,92987
		Totale AT			**€ 42,73770**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 16,94700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,68470** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50732 = 5% * B)			€ 10,14640
		Utili di impresa (C) = 22,06% * (A + B)			€ 6,98311
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 76,81** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,06%			*€ 16,94700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50732*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.030.030.H	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 030 - Scavo a vuoto H - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1500 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136 0%	€ 1,74843
	CAM25_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,05940
	CAM25_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,30000 h	€ 159,71947 0%	€ 47,91584
		Totale AT			**€ 50,72367**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,31500 h	€ 25,68000 0%	€ 8,08920
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,31500 h	€ 30,81000 0%	€ 9,70515
		Totale RU			**€ 17,79435**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,51802** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58240 = 5% * B)			€ 11,64806
		Utili di impresa (C) = 20,18% * (A + B)			€ 8,01661
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 88,18** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,18%			*€ 17,79435*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58240*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_E02.030.030.I	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 030 - Scavo a vuoto I - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 2000 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,03000 h	€ 87,42136 0%	€ 2,62264
	CAM25_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,03000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,58910
	CAM25_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,40000 h	€ 159,71947 0%	€ 63,88779
	Totale AT			**€ 68,09953**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33700 h	€ 25,68000 0%	€ 8,65416
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33700 h	€ 30,81000 0%	€ 10,38297
	Totale RU			**€ 19,03713**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 87,13666** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74066 = 5% * B)			€ 14,81323
	Utili di impresa (C) = 16,98% * (A + B)			€ 10,19499
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 112,14** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,98%			*€ 19,03713*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74066*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.040.010.A	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 040 - LAMIERINO IN FERRO ZINCATO 010 - Lamierino di ferro A - Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, da impiegare nei tratti attraversanti cavità, falda d'acqua, fratture, ecc., con ogni accorgimento atto ed evitare deformazioni del palo			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00700 h	€ 70,11992 0%	€ 0,49084
	Totale AT			**€ 0,49084**
	MT			
	CAM25_MT.E.02.007 - Materiali per fondazioni profonde - Lamierino in ferro zincato per controcamicia pali	1,05000 kg	€ 1,11475 0%	€ 1,17049
	Totale MT			**€ 1,17049**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00700 h	€ 25,68000 0%	€ 0,17976
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00700 h	€ 30,81000 0%	€ 0,21567
	Totale RU			**€ 0,39543**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,05676** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01748 = 5% * B)			€ 0,34965
	Utili di impresa (C) = 14,94% * (A + B)			€ 0,24064

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2024			**€ 2,65** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,94%			*€ 0,39543*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.010.A	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 010 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° A - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,16000 h	€ 41,06975 0%	€ 6,57116
	CAM25_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,16000 h	€ 89,49798 0%	€ 14,31968
	CAM25_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,16000 h	€ 41,75820 0%	€ 6,68131
	Totale AT			**€ 27,57215**
	MT			
	CAM25_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,05000 mc	€ 105,28657 0%	€ 5,26433
	Totale MT			**€ 5,26433**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,57920
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 13,61760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,45408** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39486 = 5% * B)			€ 7,89719
	Utili di impresa (C) = 22,78% * (A + B)			€ 5,43513
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 59,79** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,78%			*€ 13,61760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39486*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.010.B	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 010 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° B - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,18000 h	€ 41,06975 0%	€ 7,39256
	CAM25_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,18000 h	€ 89,49798 0%	€ 16,10964
	CAM25_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,18000 h	€ 41,75820 0%	€ 7,51648
	Totale AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 31,01868
	MT				
	CAM25_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,10500 mc	€ 105,28657 0%	€ 11,05509
		Totale MT			**€ 11,05509**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 17,02200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,09577** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50231 = 5% * B)			€ 10,04628
		Utili di impresa (C) = 22,38% * (A + B)			€ 6,91421
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 76,06** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,38%			*€ 17,02200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50231*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.010.C	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 010 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° C - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 130 - 159 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,20000 h	€ 41,06975 0%	€ 8,21395
	CAM25_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,20000 h	€ 89,49798 0%	€ 17,89960
	CAM25_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,20000 h	€ 41,75820 0%	€ 8,35164
		Totale AT			**€ 34,46519**
	MT				
	CAM25_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,15900 mc	€ 105,28657 0%	€ 16,74056
		Totale MT			**€ 16,74056**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,16320
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,24000 h	€ 28,62000 0%	€ 6,86880
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,39440
		Totale RU			**€ 20,42640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,63215** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60887 = 5% * B)			€ 12,17747
		Utili di impresa (C) = 22,16% * (A + B)			€ 8,38096
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 92,19** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 22,16%			*€ 20,42640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.010.D	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 010 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° D - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,22000 h	€ 41,06975 0%	€ 9,03535
	CAM25_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,22000 h	€ 89,49798 0%	€ 19,68956
	CAM25_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,22000 h	€ 41,75820 0%	€ 9,18680
	Totale AT			**€ 37,91171**
	MT			
	CAM25_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,24900 mc	€ 105,28657 0%	€ 26,21636
	Totale MT			**€ 26,21636**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,28000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,01360
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,28000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,62680
	Totale RU			**€ 23,83080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 87,95887** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74765 = 5% * B)			€ 14,95301
	Utili di impresa (C) = 21,05% * (A + B)			€ 10,29119
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 113,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,05%			*€ 23,83080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.010.E	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 010 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° E - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,24000 h	€ 41,06975 0%	€ 9,85674
	CAM25_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,24000 h	€ 89,49798 0%	€ 21,47952
	CAM25_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,24000 h	€ 41,75820 0%	€ 10,02197
	Totale AT			**€ 41,35823**
	MT			
	CAM25_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,30100	€ 105,28657	€ 31,69126

fonte: http://burc.regione.campania.it

			mc	0%	
		Totale MT			**€ 31,69126**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,21760
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 0%	€ 9,15840
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,32000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,85920
		Totale RU			**€ 27,23520**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 100,28469** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85242 = 5% * B)			€ 17,04840
		Utili di impresa (C) = 21,1% * (A + B)			€ 11,73331
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 129,07** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,1%			*€ 27,23520*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85242*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.010.F	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 010 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° F - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,26000 h	€ 41,06975 0%	€ 10,67814
	CAM25_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,26000 h	€ 89,49798 0%	€ 23,26947
	CAM25_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,26000 h	€ 41,75820 0%	€ 10,85713
		Totale AT			**€ 44,80474**
	MT				
	CAM25_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,42100 mc	€ 105,28657 0%	€ 44,32565
		Totale MT			**€ 44,32565**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 0%	€ 9,24480
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,36000 h	€ 28,62000 0%	€ 10,30320
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 0%	€ 11,09160
		Totale RU			**€ 30,63960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 119,76999** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01805 = 5% * B)			€ 20,36090
		Utili di impresa (C) = 19,88% * (A + B)			€ 14,01309
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 154,14** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,88%			*€ 30,63960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01805*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.010.G	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 010 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° G - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,28000 h	€ 41,06975 0%	€ 11,49953
	CAM25_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,28000 h	€ 89,49798 0%	€ 25,05943
	CAM25_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,28000 h	€ 41,75820 0%	€ 11,69230
	Totale AT			**€ 48,25126**
	MT			
	CAM25_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,56500 mc	€ 105,28657 0%	€ 59,48691
	Totale MT			**€ 59,48691**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 0%	€ 11,44800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 34,04400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 141,78217** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20515 = 5% * B)			€ 24,10297
	Utili di impresa (C) = 18,66% * (A + B)			€ 16,58851
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 182,47** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,66%			*€ 34,04400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20515*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.020.A	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 020 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio A - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,18000 h	€ 41,06975 0%	€ 7,39256
	CAM25_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,18000 h	€ 89,49798 0%	€ 16,10964
	CAM25_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,18000 h	€ 41,75820 0%	€ 7,51648
	Totale AT			**€ 31,01868**
	MT			
	CAM25_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,05000 mc	€ 105,28657 0%	€ 5,26433
	Totale MT			**€ 5,26433**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51,60281** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43862 = 5% * B)			€ 8,77248
		Utili di impresa (C) = 23,07% * (A + B)			€ 6,03753
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 66,41** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,07%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43862*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.020.B	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 020 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio B - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 90 a 129 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,22000 h	€ 41,06975 0%	€ 9,03535
	CAM25_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,22000 h	€ 89,49798 0%	€ 19,68956
	CAM25_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,22000 h	€ 41,75820 0%	€ 9,18680
		Totale AT			**€ 37,91171**
	MT				
	CAM25_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,10500 mc	€ 105,28657 0%	€ 11,05509
		Totale MT			**€ 11,05509**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,64960
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,22000 h	€ 28,62000 0%	€ 6,29640
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 18,72420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 67,69100** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57537 = 5% * B)			€ 11,50747
		Utili di impresa (C) = 21,49% * (A + B)			€ 7,91985
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 87,12** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,49%			*€ 18,72420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57537*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_E02.050.020.C	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 020 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio C - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 130 a 159 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,25000 h	€ 41,06975 0%	€ 10,26744
	CAM25_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,25000 h	€ 89,49798 0%	€ 22,37450
	CAM25_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,25000 h	€ 41,75820 0%	€ 10,43955
	Totale AT			**€ 43,08149**
	MT			
	CAM25_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,15900 mc	€ 105,28657 0%	€ 16,74056
	Totale MT			**€ 16,74056**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 21,27750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 81,09955** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68935 = 5% * B)			€ 13,78692
	Utili di impresa (C) = 20,39% * (A + B)			€ 9,48865
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 104,38** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,39%			*€ 21,27750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68935*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.020.D	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 020 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio D - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 160 a 199 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,30000 h	€ 41,06975 0%	€ 12,32093
	CAM25_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,30000 h	€ 89,49798 0%	€ 26,84939
	CAM25_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,30000 h	€ 41,75820 0%	€ 12,52746
	Totale AT			**€ 51,69778**
	MT			
	CAM25_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,24900 mc	€ 105,28657 0%	€ 26,21636
	Totale MT			**€ 26,21636**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000	€ 25,68000	€ 7,70400

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h	0%	
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 25,53300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 103,44714** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87930 = 5% * B)			€ 17,58601
		Utili di impresa (C) = 19,18% * (A + B)			€ 12,10332
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 133,14** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,18%			*€ 25,53300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87930*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.020.E	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 020 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio E - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 200 a 219 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,32000 h	€ 41,06975 0%	€ 13,14232
	CAM25_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,32000 h	€ 89,49798 0%	€ 28,63935
	CAM25_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,32000 h	€ 41,75820 0%	€ 13,36262
		Totale AT			**€ 55,14429**
	MT				
	CAM25_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,30100 mc	€ 105,28657 0%	€ 31,69126
		Totale MT			**€ 31,69126**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,21760
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 0%	€ 9,15840
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,32000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,85920
		Totale RU			**€ 27,23520**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 114,07075** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96960 = 5% * B)			€ 19,39203
		Utili di impresa (C) = 18,55% * (A + B)			€ 13,34628
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 146,81** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,55%			*€ 27,23520*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96960*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.020.F	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 020 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	provvisorio F - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 220 a 259 mm			
	AT			
CAM25_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,36000 h	€ 41,06975 0%	€ 14,78511
CAM25_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,36000 h	€ 89,49798 0%	€ 32,21927
CAM25_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,36000 h	€ 41,75820 0%	€ 15,03295
	Totale AT			**€ 62,03733**
	MT			
CAM25_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,42100 mc	€ 105,28657 0%	€ 44,32565
	Totale MT			**€ 44,32565**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 0%	€ 9,24480
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,36000 h	€ 28,62000 0%	€ 10,30320
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 0%	€ 11,09160
	Totale RU			**€ 30,63960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 137,00258** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16452 = 5% * B)			€ 23,29044
	Utili di impresa (C) = 17,38% * (A + B)			€ 16,02930
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 176,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,38%			*€ 30,63960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16452*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.020.G	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 020 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio G - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno pari a 260 - 300 mm			
	AT			
CAM25_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,40000 h	€ 41,06975 0%	€ 16,42790
CAM25_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,40000 h	€ 89,49798 0%	€ 35,79919
CAM25_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,40000 h	€ 41,75820 0%	€ 16,70328
	Totale AT			**€ 68,93037**
	MT			
CAM25_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,56500 mc	€ 105,28657 0%	€ 59,48691
	Totale MT			**€ 59,48691**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000	€ 28,62000	€ 11,44800

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h	0%	
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 34,04400**
		Sommano euro (A)			**€ 162,46128**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38092 = 5% * B)			€ 27,61842
		Utili di impresa (C) = 16,28% * (A + B)			€ 19,00797
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 209,09**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,28%			*€ 34,04400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38092*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.060.A	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 060 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° A - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,18000 h	€ 41,06975 0%	€ 7,39256
	CAM25_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,18000 h	€ 89,49798 0%	€ 16,10964
	CAM25_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,18000 h	€ 41,75820 0%	€ 7,51648
		Totale AT			**€ 31,01868**
	MT				
	CAM25_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,05000 mc	€ 105,28657 0%	€ 5,26433
		Totale MT			**€ 5,26433**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A)			**€ 51,60281**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43862 = 5% * B)			€ 8,77248
		Utili di impresa (C) = 23,07% * (A + B)			€ 6,03753
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 66,41**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,07%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.060.B	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 060 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° B - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,22000 h	€ 41,06975 0%	€ 9,03535
	CAM25_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,22000 h	€ 89,49798 0%	€ 19,68956
	CAM25_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,22000 h	€ 41,75820 0%	€ 9,18680
		Totale AT			**€ 37,91171**
	MT				
	CAM25_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,10500 mc	€ 105,28657 0%	€ 11,05509
		Totale MT			**€ 11,05509**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,64960
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,22000 h	€ 28,62000 0%	€ 6,29640
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,77820
		Totale RU			**€ 18,72420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 67,69100** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57537 = 5% * B)			€ 11,50747
		Utili di impresa (C) = 21,49% * (A + B)			€ 7,91985
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 87,12** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,49%			*€ 18,72420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57537*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.060.C	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 060 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° C - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno pari a 130 - 159 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,26000 h	€ 41,06975 0%	€ 10,67814
	CAM25_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,26000 h	€ 89,49798 0%	€ 23,26947
	CAM25_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,26000 h	€ 41,75820 0%	€ 10,85713
		Totale AT			**€ 44,80474**
	MT				
	CAM25_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,15900 mc	€ 105,28657 0%	€ 16,74056
		Totale MT			**€ 16,74056**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,26000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,67680
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,26000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,44120
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,01060
		Totale RU			**€ 22,12860**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 83,67390** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71123 = 5% * B)			€ 14,22456
	Utili di impresa (C) = 20,55% * (A + B)			€ 9,78985
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 107,69** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,55%			*€ 22,12860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71123*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.060.D	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 060 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° D - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,30000 h	€ 41,06975 0%	€ 12,32093
	CAM25_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,30000 h	€ 89,49798 0%	€ 26,84939
	CAM25_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,30000 h	€ 41,75820 0%	€ 12,52746
	Totale AT			**€ 51,69778**
	MT			
	CAM25_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,24900 mc	€ 105,28657 0%	€ 26,21636
	Totale MT			**€ 26,21636**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 25,53300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 103,44714** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87930 = 5% * B)			€ 17,58601
	Utili di impresa (C) = 19,18% * (A + B)			€ 12,10332
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 133,14** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,18%			*€ 25,53300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.060.E	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 060 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° E - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde -	0,34000	€ 41,06975	€ 13,96372

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	h	0%	
	CAM25_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,34000 h	€ 89,49798 0%	€ 30,42931
	CAM25_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,34000 h	€ 41,75820 0%	€ 14,19779
		Totale AT			**€ 58,59082**
	MT				
	CAM25_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,30100 mc	€ 105,28657 0%	€ 31,69126
		Totale MT			**€ 31,69126**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,34000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,73120
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,34000 h	€ 28,62000 0%	€ 9,73080
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,34000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,47540
		Totale RU			**€ 28,93740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 119,21948** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01337 = 5% * B)			€ 20,26731
		Utili di impresa (C) = 18,86% * (A + B)			€ 13,94868
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 153,44** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,86%			*€ 28,93740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01337*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.060.F	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 060 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° F - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,38000 h	€ 41,06975 0%	€ 15,60651
	CAM25_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,38000 h	€ 89,49798 0%	€ 34,00923
	CAM25_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,38000 h	€ 41,75820 0%	€ 15,86812
		Totale AT			**€ 65,48386**
	MT				
	CAM25_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,42100 mc	€ 105,28657 0%	€ 44,32565
		Totale MT			**€ 44,32565**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,38000 h	€ 25,68000 0%	€ 9,75840
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,38000 h	€ 28,62000 0%	€ 10,87560
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,38000 h	€ 30,81000 0%	€ 11,70780
		Totale RU			**€ 32,34180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 142,15131** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20829 = 5% * B)			€ 24,16572
	Utili di impresa (C) = 17,68% * (A + B)			€ 16,63170
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 182,95** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,68%			*€ 32,34180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20829*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.060.G	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 060 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° G - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,42000 h	€ 41,06975 0%	€ 17,24930
	CAM25_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,42000 h	€ 89,49798 0%	€ 37,58915
	CAM25_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,42000 h	€ 41,75820 0%	€ 17,53844
	Totale AT			**€ 72,37689**
	MT			
	CAM25_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,56500 mc	€ 105,28657 0%	€ 59,48691
	Totale MT			**€ 59,48691**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,78560
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,42000 h	€ 28,62000 0%	€ 12,02040
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,94020
	Totale RU			**€ 35,74620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 167,61000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42469 = 5% * B)			€ 28,49370
	Utili di impresa (C) = 16,57% * (A + B)			€ 19,61037
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 215,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,57%			*€ 35,74620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42469*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.070.A	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 070 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio A - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,20000 h	€ 41,06975 0%	€ 8,21395
	CAM25_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,20000 h	€ 89,49798 0%	€ 17,89960

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,20000 h	€ 41,75820 0%	€ 8,35164
		Totale AT			**€ 34,46519**
	MT				
	CAM25_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,10500 mc	€ 105,28657 0%	€ 11,05509
		Totale MT			**€ 11,05509**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 17,02200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 62,54228** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53161 = 5% * B)			€ 10,63219
		Utili di impresa (C) = 21,15% * (A + B)			€ 7,31745
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 80,49** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,15%			*€ 17,02200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53161*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.070.B	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 070 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio B - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,24000 h	€ 41,06975 0%	€ 9,85674
	CAM25_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,24000 h	€ 89,49798 0%	€ 21,47952
	CAM25_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,24000 h	€ 41,75820 0%	€ 10,02197
		Totale AT			**€ 41,35823**
	MT				
	CAM25_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,10500 mc	€ 105,28657 0%	€ 11,05509
		Totale MT			**€ 11,05509**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,16320
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,24000 h	€ 28,62000 0%	€ 6,86880
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,39440
		Totale RU			**€ 20,42640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 72,83972** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61914 = 5% * B)			€ 12,38275
		Utili di impresa (C) = 21,79% * (A + B)			€ 8,52225

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 93,74** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,79%			*€ 20,42640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61914*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.070.C	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 070 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio C - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 130 - 159 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,28000 h	€ 41,06975 0%	€ 11,49953
	CAM25_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,28000 h	€ 89,49798 0%	€ 25,05943
	CAM25_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,28000 h	€ 41,75820 0%	€ 11,69230
	Totale AT			**€ 48,25126**
	MT			
	CAM25_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,15900 mc	€ 105,28657 0%	€ 16,74056
	Totale MT			**€ 16,74056**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,28000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,01360
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,28000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,62680
	Totale RU			**€ 23,83080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,82262** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75499 = 5% * B)			€ 15,09985
	Utili di impresa (C) = 20,85% * (A + B)			€ 10,39225
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 114,31** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,85%			*€ 23,83080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75499*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.070.D	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 070 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio D - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,32000 h	€ 41,06975 0%	€ 13,14232
	CAM25_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,32000 h	€ 89,49798 0%	€ 28,63935
	CAM25_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,32000 h	€ 41,75820 0%	€ 13,36262

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 55,14429**
	MT				
	CAM25_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,24900 mc	€ 105,28657 0%	€ 26,21636
		Totale MT			**€ 26,21636**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,21760
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 0%	€ 9,15840
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,32000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,85920
		Totale RU			**€ 27,23520**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 108,59585** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92306 = 5% * B)			€ 18,46129
		Utili di impresa (C) = 19,49% * (A + B)			€ 12,70571
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 139,76** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,49%			*€ 27,23520*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92306*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.070.E	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 070 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio E - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,36000 h	€ 41,06975 0%	€ 14,78511
	CAM25_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,36000 h	€ 89,49798 0%	€ 32,21927
	CAM25_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,36000 h	€ 41,75820 0%	€ 15,03295
		Totale AT			**€ 62,03733**
	MT				
	CAM25_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,30100 mc	€ 105,28657 0%	€ 31,69126
		Totale MT			**€ 31,69126**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 0%	€ 9,24480
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,36000 h	€ 28,62000 0%	€ 10,30320
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 0%	€ 11,09160
		Totale RU			**€ 30,63960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 124,36819** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05713 = 5% * B)			€ 21,14259
		Utili di impresa (C) = 19,14% * (A + B)			€ 14,55108
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 160,06 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,14%			*€ 30,63960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.070.F	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 070 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio F - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,40000 h	€ 41,06975 0%	€ 16,42790
	CAM25_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,40000 h	€ 89,49798 0%	€ 35,79919
	CAM25_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,40000 h	€ 41,75820 0%	€ 16,70328
	Totale AT			**€ 68,93037**
	MT			
	CAM25_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,42100 mc	€ 105,28657 0%	€ 44,32565
	Totale MT			**€ 44,32565**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 0%	€ 11,44800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 34,04400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 147,30002** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25205 = 5% * B)			€ 25,04100
	Utili di impresa (C) = 17,96% * (A + B)			€ 17,23410
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 189,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,96%			*€ 34,04400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25205*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.070.G	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 070 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio G - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,44000 h	€ 41,06975 0%	€ 18,07069
	CAM25_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,44000 h	€ 89,49798 0%	€ 39,37911
	CAM25_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,44000 h	€ 41,75820 0%	€ 18,37361

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 75,82341
	MT				
	CAM25_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiacca	0,56500 mc	€ 105,28657 0%	€ 59,48691
					€ 59,48691
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,44000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,29920
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,44000 h	€ 28,62000 0%	€ 12,59280
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,55640
					€ 37,44840
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 172,75872** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46845 = 5% * B)			€ 29,36898
		Utili di impresa (C) = 16,84% * (A + B)			€ 20,21277
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 222,34** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,84%			*€ 37,44840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46845*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.080.A	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 080 - Armatura metallica A - Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura o manicotto filettato			
	MT			
	CAM25_MT.E.02.003 - Materiali per fondazioni profonde - Tubi in acciaio per micropali	1,10000 kg	€ 2,31363 0%	€ 2,54499
	Totale MT			**€ 2,54499**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00600 h	€ 25,68000 0%	€ 0,15408
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00600 h	€ 28,62000 0%	€ 0,17172
	Totale RU			**€ 0,32580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,87079** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02440 = 5% * B)			€ 0,48803
	Utili di impresa (C) = 8,82% * (A + B)			€ 0,33588
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2024			**€ 3,69** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,82%			*€ 0,32580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.080.B	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 080 - Armatura metallica B - Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm, a due a due diametralmente opposti. I fori formanti ogni coppia saranno distanziati tra di loro di circa 60 mm, lungo l'asse del tubo, mentre ogni coppia di fori sarà distanziata dalla successiva di circa 1,0 m lungo l'asse del tubo e rivestita da un manicotto in gomma non inferiore a 3,5 mm, aderente al tubo, posto a cavallo dei fori			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	stessi e mantenuto in sede da anelli in filo di acciaio			
	MT			
	CAM25_MT.E.02.004 - Materiali per fondazioni profonde - Tubi finestrati per armatura micropali	1,10000 kg	€ 3,15495 0%	€ 3,47045
	Totale MT			**€ 3,47045**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00800 h	€ 25,68000 0%	€ 0,20544
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00800 h	€ 28,62000 0%	€ 0,22896
	Totale RU			**€ 0,43440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,90485** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03319 = 5% * B)			€ 0,66382
	Utili di impresa (C) = 8,64% * (A + B)			€ 0,45687
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2024			**€ 5,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,64%			*€ 0,43440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03319*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.080.C	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 080 - Armatura metallica C - Armatura metallica per micropali Profilati in acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura			
	MT			
	CAM25_MT.E.02.005 - Materiali per fondazioni profonde - Profilati in acciaio S235: HE, IPE	1,10000 kg	€ 1,64057 0%	€ 1,80463
	Totale MT			**€ 1,80463**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,12840
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 0%	€ 0,14310
	Totale RU			**€ 0,27150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,07613** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01765 = 5% * B)			€ 0,35294
	Utili di impresa (C) = 10,16% * (A + B)			€ 0,24291
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2024			**€ 2,67** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,16%			*€ 0,27150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.050.080.D	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 080 - Armatura metallica D - Armatura metallica per micropali. Compenso per ogni valvola praticata nell'armatura dei micropali per iniezione ad alta pressione			
	MT			
	CAM25_MT.E.02.006 - Materiali per fondazioni profonde - Valvola per iniezioni micropali	1,00000 cad	€ 21,03300 0%	€ 21,03300
	Totale MT			**€ 21,03300**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,25680
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01000 h	€ 28,62000 0%	€ 0,28620
	Totale RU			**€ 0,54300**
	Sommano euro (A)			**€ 21,57600**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18340 = 5% * B)			€ 3,66792
	Utili di impresa (C) = 1,96% * (A + B)			€ 2,52439
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 27,77**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,96%			*€ 0,54300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18340*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.010.A	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 010 - Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi A - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,28000 h	€ 62,44544 0%	€ 17,48472
	Totale AT			**€ 17,48472**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,28000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,62680
	Totale RU			**€ 15,81720**
	Sommano euro (A)			**€ 33,30192**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28307 = 5% * B)			€ 5,66133
	Utili di impresa (C) = 36,9% * (A + B)			€ 3,89633
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 42,86**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 15,81720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28307*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.010.B	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 010 - Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi B - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra,	0,32000	€ 62,44544	€ 19,98254

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

		demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	h	0%	
		Totale AT			**€ 19,98254**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,21760
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,32000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,85920
		Totale RU			**€ 18,07680**
		Sommano euro (A)			**€ 38,05934**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32350 = 5% * B)			€ 6,47009
		Utili di impresa (C) = 36,9% * (A + B)			€ 4,45294
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 48,98**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 18,07680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32350*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.010.C	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 010 - Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi C - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,37000 h	€ 62,44544 0%	€ 23,10481
	Totale AT			**€ 23,10481**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,37000 h	€ 25,68000 0%	€ 9,50160
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37000 h	€ 30,81000 0%	€ 11,39970
	Totale RU			**€ 20,90130**
	Sommano euro (A)			**€ 44,00611**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37405 = 5% * B)			€ 7,48104
	Utili di impresa (C) = 36,9% * (A + B)			€ 5,14872
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 56,64**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 20,90130*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37405*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.010.D	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 010 - Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi D - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Diametro medio reso di 110-149 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.009 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro	0,40000 h	€ 66,45197 0%	€ 26,58079
	Totale AT			**€ 26,58079**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,17679** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41800 = 5% * B)			€ 8,36005
	Utili di impresa (C) = 35,7% * (A + B)			€ 5,75368
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 63,29** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,7%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41800*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.010.E	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 010 - Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi E - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.009 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro	0,50000 h	€ 66,45197 0%	€ 33,22599
	Totale AT			**€ 33,22599**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 28,24500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,47099** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52250 = 5% * B)			€ 10,45007
	Utili di impresa (C) = 35,7% * (A + B)			€ 7,19211
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 79,11** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,7%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52250*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.020.A	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 020 - Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi A - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,29000 h	€ 62,44544 0%	€ 18,10918
	Totale AT			**€ 18,10918**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,29000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,44720
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,29000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,93490
	Totale RU			**€ 16,38210**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,49128** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29318 = 5% * B)			€ 5,86352
	Utili di impresa (C) = 36,9% * (A + B)			€ 4,03548
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 44,39** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 16,38210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29318*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.020.B	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 020 - Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi B - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,34000 h	€ 62,44544 0%	€ 21,23145
	Totale AT			**€ 21,23145**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,34000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,73120
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,34000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,47540
	Totale RU			**€ 19,20660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,43805** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34372 = 5% * B)			€ 6,87447
	Utili di impresa (C) = 36,9% * (A + B)			€ 4,73125
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 52,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 19,20660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34372*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_E02.060.020.C	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 020 - Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi C - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,38000 h	€ 62,44544 0%	€ 23,72927
	Totale AT			**€ 23,72927**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,38000 h	€ 25,68000 0%	€ 9,75840
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,38000 h	€ 30,81000 0%	€ 11,70780
	Totale RU			**€ 21,46620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,19547** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38416 = 5% * B)			€ 7,68323
	Utili di impresa (C) = 36,9% * (A + B)			€ 5,28787
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 58,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 21,46620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38416*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.020.D	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 020 - Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi D - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,43000 h	€ 62,44544 0%	€ 26,85154
	Totale AT			**€ 26,85154**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,43000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,04240
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,43000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,24830
	Totale RU			**€ 24,29070**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51,14224** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43471 = 5% * B)			€ 8,69418
	Utili di impresa (C) = 36,9% * (A + B)			€ 5,98364
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 65,82** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 24,29070*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43471*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.020.E	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 020 - Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi E - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,53000 h	€ 62,44544 0%	€ 33,09608
	Totale AT			**€ 33,09608**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,53000 h	€ 25,68000 0%	€ 13,61040
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,53000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,32930
	Totale RU			**€ 29,93970**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,03578** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53580 = 5% * B)			€ 10,71608
	Utili di impresa (C) = 36,9% * (A + B)			€ 7,37519
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 81,13** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 29,93970*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53580*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.030.A	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 030 - Riperforazione di foro eseguito su ponteggi A - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 60-79 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,13000 h	€ 62,44544 0%	€ 8,11791
	Totale AT			**€ 8,11791**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,13000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,33840
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,00530
	Totale RU			**€ 7,34370**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,46161** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13142 = 5% * B)			€ 2,62847
	Utili di impresa (C) = 36,9% * (A + B)			€ 1,80901
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 7,34370*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13142*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_E02.060.030.B	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 030 - Riperforazione di foro eseguito su ponteggi B - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 80-89 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,15000 h	€ 62,44544 0%	€ 9,36682
	Totale AT			**€ 9,36682**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,84032** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15164 = 5% * B)			€ 3,03285
	Utili di impresa (C) = 36,9% * (A + B)			€ 2,08732
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 22,96** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15164*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.030.C	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 030 - Riperforazione di foro eseguito su ponteggi C - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 90-109 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,17000 h	€ 62,44544 0%	€ 10,61572
	Totale AT			**€ 10,61572**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,36560
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,23770
	Totale RU			**€ 9,60330**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,21902** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17186 = 5% * B)			€ 3,43723
	Utili di impresa (C) = 36,9% * (A + B)			€ 2,36563
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 26,02** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 9,60330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17186*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.030.D	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	030 - Riperforazione di foro eseguito su ponteggi D - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 110-149 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.009 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro	0,19000 h	€ 66,45197 0%	€ 12,62587
	Totale AT			**€ 12,62587**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,19000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,87920
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,19000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,85390
	Totale RU			**€ 10,73310**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,35897** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19855 = 5% * B)			€ 3,97102
	Utili di impresa (C) = 35,7% * (A + B)			€ 2,73300
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 30,06** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,7%			*€ 10,73310*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19855*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.030.E	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 030 - Riperforazione di foro eseguito su ponteggi E - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 150-180 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.009 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro	0,23000 h	€ 66,45197 0%	€ 15,28395
	Totale AT			**€ 15,28395**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,23000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,90640
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,23000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,08630
	Totale RU			**€ 12,99270**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,27665** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24035 = 5% * B)			€ 4,80703
	Utili di impresa (C) = 35,7% * (A + B)			€ 3,30837
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 36,39** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,7%			*€ 12,99270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24035*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.040.A	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 040 - Perfori in rocce tenere A - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,26000 h	€ 62,44544 0%	€ 16,23581
	Totale AT			**€ 16,23581**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,26000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,67680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,01060
	Totale RU			**€ 14,68740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,92321** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26285 = 5% * B)			€ 5,25695
	Utili di impresa (C) = 36,9% * (A + B)			€ 3,61802
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 39,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 14,68740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26285*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.040.B	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 040 - Perfori in rocce tenere B - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,29000 h	€ 62,44544 0%	€ 18,10918
	Totale AT			**€ 18,10918**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,29000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,44720
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,29000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,93490
	Totale RU			**€ 16,38210**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,49128** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29318 = 5% * B)			€ 5,86352
	Utili di impresa (C) = 36,9% * (A + B)			€ 4,03548
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 44,39** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 16,38210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29318*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.040.C	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	040 - Perfori in rocce tenere C - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,33000 h	€ 62,44544 0%	€ 20,60700
	Totale AT			**€ 20,60700**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39,24870** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33361 = 5% * B)			€ 6,67228
	Utili di impresa (C) = 36,9% * (A + B)			€ 4,59210
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 50,51** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33361*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.040.D	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 040 - Perfori in rocce tenere D - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.009 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro	0,38000 h	€ 66,45197 0%	€ 25,25175
	Totale AT			**€ 25,25175**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,38000 h	€ 25,68000 0%	€ 9,75840
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,38000 h	€ 30,81000 0%	€ 11,70780
	Totale RU			**€ 21,46620**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,71795** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39710 = 5% * B)			€ 7,94205
	Utili di impresa (C) = 35,7% * (A + B)			€ 5,46600
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 60,13** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,7%			*€ 21,46620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39710*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_E02.060.040.E	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 040 - Perfori in rocce tenere E - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.009 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro	0,45000 h	€ 66,45197 0%	€ 29,90339
	Totale AT			**€ 29,90339**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
	Totale RU			**€ 25,42050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 55,32389** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47025 = 5% * B)			€ 9,40506
	Utili di impresa (C) = 35,7% * (A + B)			€ 6,47290
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 71,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,7%			*€ 25,42050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47025*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.050.A	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 050 - Perfori in rocce calcaree A - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,27000 h	€ 62,44544 0%	€ 16,86027
	Totale AT			**€ 16,86027**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,27000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,93360
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,31870
	Totale RU			**€ 15,25230**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,11257** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27296 = 5% * B)			€ 5,45914
	Utili di impresa (C) = 36,9% * (A + B)			€ 3,75717
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 41,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 15,25230*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27296*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.050.B	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 050 - Perfori in rocce calcaree B - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,30000 h	€ 62,44544 0%	€ 18,73363
	Totale AT			**€ 18,73363**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,68063** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30329 = 5% * B)			€ 6,06571
	Utili di impresa (C) = 36,9% * (A + B)			€ 4,17463
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 45,92** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30329*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.050.C	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 050 - Perfori in rocce calcaree C - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,35000 h	€ 62,44544 0%	€ 21,85590
	Totale AT			**€ 21,85590**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
	Totale RU			**€ 19,77150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,62740** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35383 = 5% * B)			€ 7,07666
	Utili di impresa (C) = 36,9% * (A + B)			€ 4,87041
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 53,57** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35383*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.050.D	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 050 - Perfori in rocce calcaree D - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.009 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro	0,40000 h	€ 66,45197 0%	€ 26,58079
	Totale AT			**€ 26,58079**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,17679** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41800 = 5% * B)			€ 8,36005
	Utili di impresa (C) = 35,7% * (A + B)			€ 5,75368
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 63,29** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,7%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41800*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.050.E	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 050 - Perfori in rocce calcaree E - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.009 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro	0,48000 h	€ 66,45197 0%	€ 31,89695
	Totale AT			**€ 31,89695**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,48000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,32640
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48000 h	€ 30,81000 0%	€ 14,78880
	Totale RU			**€ 27,11520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,01215** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50160 = 5% * B)			€ 10,03207
	Utili di impresa (C) = 35,7% * (A + B)			€ 6,90442
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 75,95** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 35,7%			*€ 27,11520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50160*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.060.A	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 060 - Riperforazione di foro A - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 60-79 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,06000 h	€ 62,44544 0%	€ 3,74673
	Totale AT			**€ 3,74673**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,13613** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06066 = 5% * B)			€ 1,21314
	Utili di impresa (C) = 36,9% * (A + B)			€ 0,83493
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,18** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06066*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.060.B	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 060 - Riperforazione di foro B - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 80-89 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,08000 h	€ 62,44544 0%	€ 4,99564
	Totale AT			**€ 4,99564**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,51484** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08088 = 5% * B)			€ 1,61752
	Utili di impresa (C) = 36,9% * (A + B)			€ 1,11324
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08088*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.060.C	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 060 - Riperforazione di foro C - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 90-109 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,10000 h	€ 62,44544 0%	€ 6,24454
	Totale AT			**€ 6,24454**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,89354** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10110 = 5% * B)			€ 2,02190
	Utili di impresa (C) = 36,9% * (A + B)			€ 1,39154
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 15,31** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10110*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.060.D	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 060 - Riperforazione di foro D - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 110-149 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.009 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro	0,11000 h	€ 66,45197 0%	€ 7,30972
	Totale AT			**€ 7,30972**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,82480
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,38910
	Totale RU			**€ 6,21390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,52362** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11495 = 5% * B)			€ 2,29902
	Utili di impresa (C) = 35,7% * (A + B)			€ 1,58226
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,40** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,7%			*€ 6,21390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_E02.060.060.E	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 060 - Riperforazione di foro E - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 150-180 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.009 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro	0,13000 h	€ 66,45197 0%	€ 8,63876
	Totale AT			**€ 8,63876**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,13000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,33840
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,00530
	Totale RU			**€ 7,34370**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,98246** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13585 = 5% * B)			€ 2,71702
	Utili di impresa (C) = 35,7% * (A + B)			€ 1,86995
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 20,57** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,7%			*€ 7,34370*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13585*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.070.A	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 070 - Iniezioni di miscele cementizie A - Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per bonifica			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.012 - Attrezzature per fondazioni profonde - Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento	0,03000 h	€ 28,81316 0%	€ 0,86439
	CAM25_AT.E.03.011B - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Mescolatrice per malte	0,03000 h	€ 3,28423 0%	€ 0,09853
	Totale AT			**€ 0,96292**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.000 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	1,00000 ql	€ 12,50365 0%	€ 12,50365
	Totale MT			**€ 12,50365**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,77040
	Totale RU			**€ 0,77040**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,23697** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12101 = 5% * B)			€ 2,42028
	Utili di impresa (C) = 4,2% * (A + B)			€ 1,66573
	TOTALE (A + B + C) euro / 100 kg Scostamento % su anno 2024			**€ 18,32** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 4,2%			*€ 0,77040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12101*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.070.B	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 070 - Iniezioni di miscele cementizie B - Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per chiodature			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.012 - Attrezzature per fondazioni profonde - Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento	0,05000 h	€ 28,81316 0%	€ 1,44066
	CAM25_AT.E.03.011B - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Mescolatrice per malte	0,05000 h	€ 3,28423 0%	€ 0,16421
	Totale AT			**€ 1,60487**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.000 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	1,00000 ql	€ 12,50365 0%	€ 12,50365
	Totale MT			**€ 12,50365**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	Totale RU			**€ 1,28400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,39252** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13084 = 5% * B)			€ 2,61673
	Utili di impresa (C) = 6,48% * (A + B)			€ 1,80093
	TOTALE (A + B + C) euro / 100 kg Scostamento % su anno 2024			**€ 19,81** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,48%			*€ 1,28400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.070.C	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 070 - Iniezioni di miscele cementizie C - Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per tiranti			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.012 - Attrezzature per fondazioni profonde - Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento	0,07000 h	€ 28,81316 0%	€ 2,01692
	CAM25_AT.E.03.011B - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Mescolatrice per malte	0,07000 h	€ 3,28423 0%	€ 0,22990
	Totale AT			**€ 2,24682**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.000 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	1,00000 ql	€ 12,50365 0%	€ 12,50365

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 12,50365**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,79760
	Totale RU			**€ 1,79760**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,54807** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14066 = 5% * B)			€ 2,81317
	Utili di impresa (C) = 8,44% * (A + B)			€ 1,93612
	TOTALE (A + B + C) euro / 100 kg Scostamento % su anno 2024			**€ 21,30** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,44%			*€ 1,79760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14066*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.080.A	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 080 - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo A - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 1 trefolo			
	AT			
CAM25_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,14000 h	€ 13,83664 0%	€ 1,93713
	Totale AT			**€ 1,93713**
	MT			
CAM25_MT.E.02.010	- Materiali per fondazioni profonde - Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	1,03000 m	€ 5,23722 0%	€ 5,39434
	Totale MT			**€ 5,39434**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,36560
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,23770
	Totale RU			**€ 9,60330**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,93477** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14395 = 5% * B)			€ 2,87891
	Utili di impresa (C) = 44,06% * (A + B)			€ 1,98137
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 21,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,06%			*€ 9,60330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14395*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.080.B	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 080 - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo B - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 2 trefoli				
	AT				
	CAM25_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,15000 h	€ 13,83664 0%	€ 2,07550
		Totale AT			**€ 2,07550**
	MT				
	CAM25_MT.E.02.010	- Materiali per fondazioni profonde - Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	2,06000 m	€ 5,23722 0%	€ 10,78867
		Totale MT			**€ 10,78867**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 10,16820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,03237** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19578 = 5% * B)			€ 3,91550
		Utili di impresa (C) = 34,3% * (A + B)			€ 2,69479
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 29,64** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,3%			*€ 10,16820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19578*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.080.C	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 080 - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo C - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 3 trefoli				
	AT				
	CAM25_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,17000 h	€ 13,83664 0%	€ 2,35223
		Totale AT			**€ 2,35223**
	MT				
	CAM25_MT.E.02.010	- Materiali per fondazioni profonde - Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	3,09000 m	€ 5,23722 0%	€ 16,18301
		Totale MT			**€ 16,18301**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,83324** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25358 = 5% * B)			€ 5,07165
		Utili di impresa (C) = 29,43% * (A + B)			€ 3,49049
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 38,40** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 29,43%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25358*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.080.D	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 080 - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo D - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 4 trefoli			
	AT			
	CAM25_AT.R.01.009 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,18000 h	€ 13,83664 0%	€ 2,49060
	Totale AT			**€ 2,49060**
	MT			
	CAM25_MT.E.02.010 - Materiali per fondazioni profonde - Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	4,12000 m	€ 5,23722 0%	€ 21,57735
	Totale MT			**€ 21,57735**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,64960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,77820
	Totale RU			**€ 12,42780**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,49575** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31021 = 5% * B)			€ 6,20428
	Utili di impresa (C) = 26,46% * (A + B)			€ 4,27000
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 46,97** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,46%			*€ 12,42780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31021*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.080.E	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 080 - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo E - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 5 trefoli			
	AT			
	CAM25_AT.R.01.009 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,18000 h	€ 13,83664 0%	€ 2,49060
	Totale AT			**€ 2,49060**
	MT			
	CAM25_MT.E.02.010 - Materiali per fondazioni profonde - Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	5,15000 m	€ 5,23722 0%	€ 26,97168
	Totale MT			**€ 26,97168**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,26000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,67680

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,01060
		Totale RU			**€ 14,68740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,14968** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37527 = 5% * B)			€ 7,50545
		Utili di impresa (C) = 25,85% * (A + B)			€ 5,16551
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 56,82** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,85%			*€ 14,68740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37527*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.080.F	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 080 - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo F - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 6 trefoli				
	AT				
	CAM25_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,18000 h	€ 13,83664 0%	€ 2,49060
		Totale AT			**€ 2,49060**
	MT				
	CAM25_MT.E.02.010	- Materiali per fondazioni profonde - Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	6,15000 m	€ 5,23722 0%	€ 32,20890
		Totale MT			**€ 32,20890**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 16,94700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51,64650** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43900 = 5% * B)			€ 8,77991
		Utili di impresa (C) = 25,5% * (A + B)			€ 6,04264
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 66,47** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,5%			*€ 16,94700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43900*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.080.G	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 080 - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo G - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 7 trefoli				
	AT				
	CAM25_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento	0,18000	€ 13,83664	€ 2,49060

fonte: http://burc.regione.campania.it

		statico - Tesatrice idraulica per trefoli	h	0%	
		Totale AT			**€ 2,49060**
	MT				
	CAM25_MT.E.02.010	- Materiali per fondazioni profonde - Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	7,18000 m	€ 5,23722 0%	€ 37,60324
		Totale MT			**€ 37,60324**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 19,77150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,86534** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50886 = 5% * B)			€ 10,17711
		Utili di impresa (C) = 25,66% * (A + B)			€ 7,00425
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 77,05** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,66%			*€ 19,77150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50886*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.080.H	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 080 - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo H - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 8 trefoli				
	AT				
	CAM25_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,18000 h	€ 13,83664 0%	€ 2,49060
		Totale AT			**€ 2,49060**
	MT				
	CAM25_MT.E.02.010	- Materiali per fondazioni profonde - Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	8,20000 m	€ 5,23722 0%	€ 42,94520
		Totale MT			**€ 42,94520**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,03180** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57827 = 5% * B)			€ 11,56541
		Utili di impresa (C) = 25,81% * (A + B)			€ 7,95972
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 87,56** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,81%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57827*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.090.A	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 090 - Tiranti in barre di acciaio A - Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono compresi la giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione.			
	MT			
	CAM25_MT.E.02.011 - Materiali per fondazioni profonde - Profilati o laminati a caldo in barre tonde, quadre, piatte	1,02000 kg	€ 1,45128 0%	€ 1,48031
	Totale MT			**€ 1,48031**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,86971** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04139 = 5% * B)			€ 0,82785
	Utili di impresa (C) = 54,08% * (A + B)			€ 0,56976
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2024			**€ 6,27** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,08%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04139*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.095.A	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 095 - Tesatura tiranti in un'unica fase A - Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 1 a 10			
	AT			
	CAM25_AT.R.01.009 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	1,30000 h	€ 13,83664 0%	€ 17,98763
	Totale AT			**€ 17,98763**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 33,38400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 40,05300
	Totale RU			**€ 73,43700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 91,42463** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77711 = 5% * B)			€ 15,54219
	Utili di impresa (C) = 62,41% * (A + B)			€ 10,69668
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 117,66** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,41%			*€ 73,43700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.095.B	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	095 - Tesatura tiranti in un'unica fase B - Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 11 a 20			
	AT			
	CAM25_AT.R.01.009 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,88000 h	€ 13,83664 0%	€ 12,17624
	Totale AT			**€ 12,17624**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,88000 h	€ 25,68000 0%	€ 22,59840
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,88000 h	€ 30,81000 0%	€ 27,11280
	Totale RU			**€ 49,71120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,88744** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52604 = 5% * B)			€ 10,52086
	Utili di impresa (C) = 62,41% * (A + B)			€ 7,24083
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 79,65** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,41%			*€ 49,71120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52604*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.095.C	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 095 - Tesatura tiranti in un'unica fase C - Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 21 a 30			
	AT			
	CAM25_AT.R.01.009 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,70000 h	€ 13,83664 0%	€ 9,68565
	Totale AT			**€ 9,68565**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,97600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 0%	€ 21,56700
	Totale RU			**€ 39,54300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,22865** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41844 = 5% * B)			€ 8,36887
	Utili di impresa (C) = 62,41% * (A + B)			€ 5,75975
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 63,36** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,41%			*€ 39,54300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41844*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.095.D	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 095 - Tesatura tiranti in un'unica fase D - Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere oltre 30			
	AT			
	CAM25_AT.R.01.009 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,60000 h	€ 13,83664 0%	€ 8,30198
	Totale AT			**€ 8,30198**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600
	Totale RU			**€ 33,89400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,19598** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35867 = 5% * B)			€ 7,17332
	Utili di impresa (C) = 62,41% * (A + B)			€ 4,93693
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 54,31** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,41%			*€ 33,89400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35867*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.097.A	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 097 - Ritesatura di tiranti in unica fase A - Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 1 a 10			
	AT			
	CAM25_AT.R.01.009 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,90000 h	€ 13,83664 0%	€ 12,45298
	Totale AT			**€ 12,45298**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,90000 h	€ 25,68000 0%	€ 23,11200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,90000 h	€ 30,81000 0%	€ 27,72900
	Totale RU			**€ 50,84100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,29398** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53800 = 5% * B)			€ 10,75998
	Utili di impresa (C) = 62,41% * (A + B)			€ 7,40540
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 81,46** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,41%			*€ 50,84100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53800*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.097.B	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 097 - Ritesatura di tiranti in unica fase B - Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 11 a 20			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,58000 h	€ 13,83664 0%	€ 8,02525
		Totale AT			**€ 8,02525**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,58000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,89440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,58000 h	€ 30,81000 0%	€ 17,86980
		Totale RU			**€ 32,76420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,78945** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34671 = 5% * B)			€ 6,93421
		Utili di impresa (C) = 62,41% * (A + B)			€ 4,77237
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 52,50** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,41%			*€ 32,76420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34671*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.097.C	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 097 - Ritesatura di tiranti in unica fase C - Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 21 a 30				
	AT				
	CAM25_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,52000 h	€ 13,83664 0%	€ 7,19505
		Totale AT			**€ 7,19505**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,52000 h	€ 25,68000 0%	€ 13,35360
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,52000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,02120
		Totale RU			**€ 29,37480**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,56985** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31084 = 5% * B)			€ 6,21687
		Utili di impresa (C) = 62,41% * (A + B)			€ 4,27867
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 47,07** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,41%			*€ 29,37480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31084*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.060.097.D	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 097 - Ritesatura di tiranti in unica fase D - Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere oltre 30				
	AT				
	CAM25_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,45000 h	€ 13,83664 0%	€ 6,22649
		Totale AT			**€ 6,22649**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 25,42050**
		Sommano euro (A)			**€ 31,64699**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26900 = 5% * B)			€ 5,37999
		Utili di impresa (C) = 62,41% * (A + B)			€ 3,70270
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 40,73**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,41%			*€ 25,42050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26900*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.070.010.A	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 070 - TRATTAMENTI COLONNARI 010 - Colonna di terreno consolidato (jet grouting) A - Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 200 e 350 mm in terreni sciolti o incoerenti				
	AT				
	CAM25_AT.E.02.015	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzature per jet grouting da mm 200-350 terreni sciolti	1,00000 ml	€ 13,20000 0%	€ 13,20000
		Totale AT			**€ 13,20000**
	MT				
	CAM25_MT.E.02.012	- Materiali per fondazioni profonde - Materiali per jet grouting da mm 200-350	1,00000 ml	€ 24,40070 0%	€ 24,40070
		Totale MT			**€ 24,40070**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A)			**€ 60,19670**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51167 = 5% * B)			€ 10,23344
		Utili di impresa (C) = 29,17% * (A + B)			€ 7,04301
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 77,47**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,17%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51167*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.070.010.B	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 070 - TRATTAMENTI COLONNARI 010 - Colonna di terreno consolidato (jet grouting) B - Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 200 e 350 mm in terreni ghiaiosi o poco litoidi			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.017 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzature per jet grouting da mm 200-350 terreni ghiaiosi	1,00000 ml	€ 17,60000 0%	€ 17,60000
	Totale AT			**€ 17,60000**
	MT			
	CAM25_MT.E.02.012 - Materiali per fondazioni profonde - Materiali per jet grouting da mm 200-350	1,00000 ml	€ 24,40070 0%	€ 24,40070
	Totale MT			**€ 24,40070**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
	Totale RU			**€ 25,42050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 67,42120** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57308 = 5% * B)			€ 11,46160
	Utili di impresa (C) = 29,3% * (A + B)			€ 7,88828
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 86,77** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,3%			*€ 25,42050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57308*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.070.010.C	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 070 - TRATTAMENTI COLONNARI 010 - Colonna di terreno consolidato (jet grouting) C - Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 800 e 800 mm in terreni sciolti o incoerenti			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.016 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatureper jet grouting da mm 500-800 terreni sciolti	1,00000 ml	€ 14,30000 0%	€ 14,30000
	Totale AT			**€ 14,30000**
	MT			
	CAM25_MT.E.02.013 - Materiali per fondazioni profonde - Materiali per jet grouting da mm 500-800	1,00000 ml	€ 101,66957 0%	€ 101,66957
	Totale MT			**€ 101,66957**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 138,56557** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17781 = 5% * B)			€ 23,55615
	Utili di impresa (C) = 12,67% * (A + B)			€ 16,21217
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 178,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,67%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17781*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E02.070.010.D	CAM25_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 070 - TRATTAMENTI COLONNARI 010 - Colonna di terreno consolidato (jet grouting) D - Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 500 e 800 mm in terreni ghiaiosi o poco litoidi			
	AT			
	CAM25_AT.E.02.018 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatureper jet grouting da mm 500-800 terreni ghiaiosi	1,00000 ml	€ 24,20000 0%	€ 24,20000
	Totale AT			**€ 24,20000**
	MT			
	CAM25_MT.E.02.013 - Materiali per fondazioni profonde - Materiali per jet grouting da mm 500-800	1,00000 ml	€ 101,66957 0%	€ 101,66957
	Totale MT			**€ 101,66957**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
	Totale RU			**€ 25,42050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 151,29007** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28597 = 5% * B)			€ 25,71931
	Utili di impresa (C) = 13,06% * (A + B)			€ 17,70094
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 194,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,06%			*€ 25,42050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28597*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.010.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 010 - Calcestruzzi non strutturali A - Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.001	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C12/15, S4, 30 mm	1,05000 mc	€ 87,48382 0%	€ 91,85801
		Totale MT			**€ 91,85801**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 11,07900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 110,92016** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94282 = 5% * B)			€ 18,85643
		Utili di impresa (C) = 7,76% * (A + B)			€ 12,97766
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 142,75** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,76%			*€ 11,07900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94282*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.010.B	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 010 - Calcestruzzi non strutturali B - Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.002	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	1,05000 mc	€ 89,43099 0%	€ 93,90254
		Totale MT			**€ 93,90254**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 11,07900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 112,96469** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96020 = 5% * B)			€ 19,20400
	Utili di impresa (C) = 7,62% * (A + B)			€ 13,21687
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 145,39** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,62%			*€ 11,07900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96020*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.010.C	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 010 - Calcestruzzi non strutturali C - Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.003 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C20/25, S4, 30 mm	1,05000 mc	€ 97,49787 0%	€ 102,37276
	Totale MT			**€ 102,37276**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 11,07900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 121,43491** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03220 = 5% * B)			€ 20,64393
	Utili di impresa (C) = 7,09% * (A + B)			€ 14,20788
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 156,29** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,09%			*€ 11,07900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03220*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.020.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate A - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040

fonte: http://burc.regione.campania.it

		calcestruzzo			
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	1,05000 mc	€ 107,31719 0%	€ 112,68305
		Totale MT			**€ 112,68305**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 11,07900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 131,74520** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11983 = 5% * B)			€ 22,39668
		Utili di impresa (C) = 6,53% * (A + B)			€ 15,41419
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 169,56** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,53%			*€ 11,07900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11983*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.020.B	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate B - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.005	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35	1,05000 mc	€ 113,13090 0%	€ 118,78745
		Totale MT			**€ 118,78745**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 11,07900**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 137,84960** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17172 = 5% * B)			€ 23,43443
	Utili di impresa (C) = 6,24% * (A + B)			€ 16,12840
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 177,41** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,24%			*€ 11,07900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17172*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.020.C	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate C - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C32/40			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.006 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 116,91399 0%	€ 122,75969
	Totale MT			**€ 122,75969**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 11,07900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 141,82184** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20549 = 5% * B)			€ 24,10971
	Utili di impresa (C) = 6,07% * (A + B)			€ 16,59316
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 182,52** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,07%			*€ 11,07900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20549*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.020.D	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate D - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C35/45			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.007	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 119,75130 0%	€ 125,73887
		Totale MT			**€ 125,73887**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 11,07900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 144,80102** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23081 = 5% * B)			€ 24,61617
		Utili di impresa (C) = 5,94% * (A + B)			€ 16,94172
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 186,36** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,94%			*€ 11,07900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,23081*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.020.E	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate E - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA1 Classe di resistenza C32/40				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.008	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XA1, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 128,37451 0%	€ 134,79324
		Totale MT			**€ 134,79324**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 11,07900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 153,85539** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30777 = 5% * B)			€ 26,15542
	Utili di impresa (C) = 5,6% * (A + B)			€ 18,00108
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 198,01** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,6%			*€ 11,07900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30777*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.020.F	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate F - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA3, Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.009 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XA1, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 134,35512 0%	€ 141,07288
	Totale MT			**€ 141,07288**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 11,07900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 160,13503** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36115 = 5% * B)			€ 27,22296
	Utili di impresa (C) = 5,38% * (A + B)			€ 18,73580
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 206,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,38%			*€ 11,07900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36115*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.020.G	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate G - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA2, Classe di resistenza C32/40, cemento tipo ARS (UNI 9156)				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.010	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XA2, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 131,53171 0%	€ 138,10830
		Totale MT			**€ 138,10830**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 11,07900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 157,17045** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33595 = 5% * B)			€ 26,71898
		Utili di impresa (C) = 5,48% * (A + B)			€ 18,38894
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 202,28** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,48%			*€ 11,07900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,33595*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.020.H	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate H - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XA2, Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.011	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XA2, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 137,69313 0%	€ 144,57779
		Totale MT			**€ 144,57779**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 11,07900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 163,63994** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39094 = 5% * B)			€ 27,81879
		Utili di impresa (C) = 5,26% * (A + B)			€ 19,14587
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 210,60** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,26%			*€ 11,07900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,39094*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.020.I	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate I - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC3, Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.012 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XA3, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 141,82393 0%	€ 148,91513
	Totale MT			**€ 148,91513**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 11,07900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 167,97728** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42781 = 5% * B)			€ 28,55614
	Utili di impresa (C) = 5,12% * (A + B)			€ 19,65334
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 216,19** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,12%			*€ 11,07900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42781*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.030.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione A - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	1,05000 mc	€ 107,31719 0%	€ 112,68305
		Totale MT			**€ 112,68305**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 136,17680** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15750 = 5% * B)			€ 23,15006
		Utili di impresa (C) = 8,85% * (A + B)			€ 15,93269
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 175,26** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,85%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15750*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.030.B	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione B - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.005	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35	1,05000 mc	€ 113,13090 0%	€ 118,78745
		Totale MT			**€ 118,78745**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 142,28120** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20939 = 5% * B)			€ 24,18780
		Utili di impresa (C) = 8,47% * (A + B)			€ 16,64690
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 183,12** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,47%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20939*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.030.C	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione C - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C32/40				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.006	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 116,91399 0%	€ 122,75969
		Totale MT			**€ 122,75969**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 146,25344** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24315 = 5% * B)			€ 24,86308
		Utili di impresa (C) = 8,24% * (A + B)			€ 17,11165
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 188,23** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,24%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_E03.010.030.D	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione D - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C35/45			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.007 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 119,75130 0%	€ 125,73887
	Totale MT			**€ 125,73887**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 149,23262** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26848 = 5% * B)			€ 25,36955
	Utili di impresa (C) = 8,08% * (A + B)			€ 17,46022
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 192,06** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,08%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26848*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.030.E	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione E - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C28/35			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.013 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC3, S4, 32mm, C28/35	1,05000 mc	€ 115,20326 0%	€ 120,96342

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 120,96342**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 144,45717** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22789 = 5% * B)			€ 24,55772
	Utili di impresa (C) = 8,34% * (A + B)			€ 16,90149
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 185,92** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,34%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22789*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.030.F	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione F - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C32/40			
	AT			
CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
CAM25_MT.E.03.014	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC3, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 119,16715 0%	€ 125,12551
	Totale MT			**€ 125,12551**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 148,61926** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26326 = 5% * B)			€ 25,26527
	Utili di impresa (C) = 8,11% * (A + B)			€ 17,38845
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 191,27** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,11%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26326*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.030.G	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione G - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C35/45			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.015 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC3, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 121,92101 0%	€ 128,01706
	Totale MT			**€ 128,01706**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 151,51081** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28784 = 5% * B)			€ 25,75684
	Utili di impresa (C) = 7,95% * (A + B)			€ 17,72677
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 194,99** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,95%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.030.H	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione H - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC4 Classe di resistenza C32/40			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.016 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi	1,05000	€ 124,10463	€ 130,30986

fonte: http://burc.regione.campania.it

		- Calcestruzzo XC4, S4, 32mm, C32/40	mc	0%	
		Totale MT			**€ 130,30986**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A)			**€ 153,80361**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30733 = 5% * B)			€ 26,14661
		Utili di impresa (C) = 7,84% * (A + B)			€ 17,99502
		TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 197,95**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,84%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30733*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.030.I	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione I - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC4 Classe di resistenza C35/45				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.017	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC4, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 130,30986 0%	€ 136,82535
		Totale MT			**€ 136,82535**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A)			**€ 160,31910**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36271 = 5% * B)			€ 27,25425
		Utili di impresa (C) = 7,52% * (A + B)			€ 18,75734
		TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 206,33**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,52%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36271*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.040.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido A - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XF1, con aggregati non gelivi (UNI 12620)			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.018 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XF1, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 133,35371 0%	€ 140,02140
	Totale MT			**€ 140,02140**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 163,51515** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38988 = 5% * B)			€ 27,79758
	Utili di impresa (C) = 7,37% * (A + B)			€ 19,13127
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 210,44** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,37%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38988*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.040.B	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido B - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XF1, con aggregati non gelivi (UNI 12620)			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.019	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XF1, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 141,22587 0%	€ 148,28716
		Totale MT			**€ 148,28716**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 171,78091** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46014 = 5% * B)			€ 29,20275
		Utili di impresa (C) = 7,02% * (A + B)			€ 20,09837
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 221,08** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,02%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46014*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.040.C	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido C - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.020	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XF2-XF3, S4, 32mm, C25/30	1,05000 mc	€ 123,32576 0%	€ 129,49205
		Totale MT			**€ 129,49205**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 152,98580** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30038 = 5% * B)			€ 26,00759
		Utili di impresa (C) = 7,88% * (A + B)			€ 17,89934

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 196,89** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,88%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30038*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.040.D	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido D - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.021 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XF2-XF3, S4, 32mm, C28/35	1,05000 mc	€ 127,42874 0%	€ 133,80018
	Totale MT			**€ 133,80018**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 157,29393** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33700 = 5% * B)			€ 26,73997
	Utili di impresa (C) = 7,66% * (A + B)			€ 18,40339
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 202,44** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,66%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,33700*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.040.E	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido E - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.022	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XF2-XF3, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 135,85723 0%	€ 142,65009
		Totale MT			**€ 142,65009**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 166,14384** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41222 = 5% * B)			€ 28,24445
		Utili di impresa (C) = 7,25% * (A + B)			€ 19,43883
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 213,83** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,25%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41222*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.040.F	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido F - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XF4, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.023	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XF4, S4, 32mm, C28/35	1,05000 mc	€ 132,64439 0%	€ 139,27661
		Totale MT			**€ 139,27661**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 162,77036** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38355 = 5% * B)			€ 27,67096
	Utili di impresa (C) = 7,4% * (A + B)			€ 19,04413
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 209,49** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,4%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38355*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.040.G	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido G - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XF4, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.024 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XF4, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 140,15492 0%	€ 147,16267
	Totale MT			**€ 147,16267**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 170,65642** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45058 = 5% * B)			€ 29,01159
	Utili di impresa (C) = 7,06% * (A + B)			€ 19,96680
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 219,63** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,06%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,45058*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.040.H	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido H - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XD1			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.025	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XD1, S4, 32mm, C28/35	1,05000 mc	€ 117,83194 0%	€ 123,72354
		Totale MT			**€ 123,72354**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 147,21729** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25135 = 5% * B)			€ 25,02694
		Utili di impresa (C) = 8,19% * (A + B)			€ 17,22442
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 189,47** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,19%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25135*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.040.I	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido I - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD1				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.026	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XD1, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 124,57752 0%	€ 130,80640
		Totale MT			**€ 130,80640**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 154,30015** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31155 = 5% * B)			€ 26,23103
	Utili di impresa (C) = 7,81% * (A + B)			€ 18,05312
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 198,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,81%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31155*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.040.J	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido J - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XD1			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.027 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XD1, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 130,87802 0%	€ 137,42192
	Totale MT			**€ 137,42192**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 160,91567** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36778 = 5% * B)			€ 27,35566
	Utili di impresa (C) = 7,49% * (A + B)			€ 18,82713
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 207,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,49%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36778*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.040.K	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido K - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD2				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.028	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XD2, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 127,84599 0%	€ 134,23829
		Totale MT			**€ 134,23829**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 157,73204** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34072 = 5% * B)			€ 26,81445
		Utili di impresa (C) = 7,64% * (A + B)			€ 18,45465
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 203,00** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,64%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34072*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.040.L	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido L - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD2				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.029	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XD2, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 134,18822 0%	€ 140,89763
		Totale MT			**€ 140,89763**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 164,39138** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39733 = 5% * B)			€ 27,94653
		Utili di impresa (C) = 7,33% * (A + B)			€ 19,23379
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 211,57** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,33%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,39733*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.040.M	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido M - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD2				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.030	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XD3, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 136,76127 0%	€ 143,59933
		Totale MT			**€ 143,59933**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 167,09308** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42029 = 5% * B)			€ 28,40582
		Utili di impresa (C) = 7,21% * (A + B)			€ 19,54989
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 215,05** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,21%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42029*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.050.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 050 - Calcestruzzi per strutture in ambiente marino A - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS1 Classe di resistenza C32/40				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.031	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XS1, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 129,83489 0%	€ 136,32663
		Totale MT			**€ 136,32663**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 159,82038** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35847 = 5% * B)			€ 27,16946
		Utili di impresa (C) = 7,54% * (A + B)			€ 18,69898
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 205,69** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,54%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35847*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.050.B	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 050 - Calcestruzzi per strutture in ambiente marino B - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS1 Classe di resistenza C35/45				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.032	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XS1, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 135,60687 0%	€ 142,38721
		Totale MT			**€ 142,38721**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 165,88096** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40999 = 5% * B)			€ 28,19976
		Utili di impresa (C) = 7,27% * (A + B)			€ 19,40807
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 213,49** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,27%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40999*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.050.C	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 050 - Calcestruzzi per strutture in ambiente marino C - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS2-XS3 Classe di resistenza C35/45				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.033	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XS2-XS3, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 139,52904 0%	€ 146,50549
		Totale MT			**€ 146,50549**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 169,99924** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44499 = 5% * B)			€ 28,89987
		Utili di impresa (C) = 7,09% * (A + B)			€ 19,88991
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 218,79** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,09%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44499*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.060.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione A - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC1 Classe di resistenza C25/30			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	Totale AT			**€ 7,62200**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.041 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XC1, SF1, Dmax 20, C25/30	1,05000 mc	€ 122,00349 0%	€ 128,10366
	Totale MT			**€ 128,10366**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 151,23626** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28551 = 5% * B)			€ 25,71016
	Utili di impresa (C) = 7,97% * (A + B)			€ 17,69464
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 194,64** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,97%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28551*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.060.B	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione B - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC2 Classe di resistenza C28/35			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	Totale AT			**€ 7,62200**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.042 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XC2, SF1, Dmax 20, C28/35	1,05000 mc	€ 132,84824 0%	€ 139,49065
	Totale MT			**€ 139,49065**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000	€ 28,62000	€ 4,00680

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h	0%	
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 162,62325** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38230 = 5% * B)			€ 27,64595
		Utili di impresa (C) = 7,41% * (A + B)			€ 19,02692
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 209,30** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,41%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38230*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.060.C	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione C - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C28/35				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 7,62200**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.043	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XC3, SF1, Dmax 20, C28/35	1,05000 mc	€ 135,55943 0%	€ 142,33740
		Totale MT			**€ 142,33740**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 165,47000** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40650 = 5% * B)			€ 28,12990
		Utili di impresa (C) = 7,28% * (A + B)			€ 19,35999
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 212,96** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,28%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.060.D	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione D - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C32/40				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 7,62200**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.044	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XC3, SF1, Dmax 20, C32/40	1,05000 mc	€ 145,04859 0%	€ 152,30102
		Totale MT			**€ 152,30102**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 175,43362** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49119 = 5% * B)			€ 29,82372
		Utili di impresa (C) = 6,87% * (A + B)			€ 20,52573
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 225,78** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,87%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49119*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.060.E	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione E - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC4 Classe di resistenza C35/45				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 7,62200**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.045	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XC4, SF1, Dmax 20, C35/45	1,05000 mc	€ 166,73810 0%	€ 175,07501
		Totale MT			**€ 175,07501**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 198,20761** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68476 = 5% * B)			€ 33,69529
	Utili di impresa (C) = 6,08% * (A + B)			€ 23,19029
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 255,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,08%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68476*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.060.F	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione F - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA1 Classe di resistenza C28/35			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	Totale AT			**€ 7,62200**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.046 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XA1, SF1, Dmax 20, C28/35	1,05000 mc	€ 142,33740 0%	€ 149,45427
	Totale MT			**€ 149,45427**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 172,58687** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46699 = 5% * B)			€ 29,33977
	Utili di impresa (C) = 6,98% * (A + B)			€ 20,19266
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 222,12** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,98%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46699*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.060.G	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione G - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA2 Classe di resistenza C32/40			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 7,62200**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.047	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XA2, SF1, Dmax 20, C32/40	1,05000 mc	€ 157,24894 0%	€ 165,11139
		Totale MT			**€ 165,11139**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 188,24399** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60007 = 5% * B)			€ 32,00148
		Utili di impresa (C) = 6,4% * (A + B)			€ 22,02455
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 242,27** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,4%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60007*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.060.H	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione H - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA3 Classe di resistenza C35/45				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 7,62200**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.048	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XA3, SF1, Dmax 20, C35/45	1,05000 mc	€ 170,80488 0%	€ 179,34512
		Totale MT			**€ 179,34512**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 202,47772 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72106 = 5% * B)			€ 34,42121
	Utili di impresa (C) = 5,95% * (A + B)			€ 23,68989
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 260,59** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,95%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.060.I	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione I - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF1 Classe di resistenza C32/40			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	Totale AT			**€ 7,62200**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.049 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XF1, SF1, Dmax 20, C32/40	1,05000 mc	€ 149,11537 0%	€ 156,57114
	Totale MT			**€ 156,57114**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 179,70374** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52748 = 5% * B)			€ 30,54964
	Utili di impresa (C) = 6,71% * (A + B)			€ 21,02534
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 231,28** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,71%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.060.J	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione J - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF2 Classe di resistenza C25/30			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 7,62200**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.050	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XF2, SF1, Dmax 20, C25/30	1,05000 mc	€ 145,04859 0%	€ 152,30102
		Totale MT			**€ 152,30102**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 175,43362** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49119 = 5% * B)			€ 29,82372
		Utili di impresa (C) = 6,87% * (A + B)			€ 20,52573
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 225,78** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,87%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49119*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.060.K	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione K - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF3 Classe di resistenza C28/35				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 7,62200**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.051	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XF3, SF1, Dmax 20, C28/35	1,05000 mc	€ 153,18215 0%	€ 160,84126
		Totale MT			**€ 160,84126**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 183,97386** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56378 = 5% * B)			€ 31,27556
	Utili di impresa (C) = 6,55% * (A + B)			€ 21,52494
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 236,77** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,55%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,56378*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.060.L	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione L - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF4 Classe di resistenza C35/45			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	Totale AT			**€ 7,62200**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.052 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XF4, SF1, Dmax 20, C35/45	1,05000 mc	€ 188,42761 0%	€ 197,84899
	Totale MT			**€ 197,84899**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 220,98159** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87834 = 5% * B)			€ 37,56687
	Utili di impresa (C) = 5,45% * (A + B)			€ 25,85485
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 284,40** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,45%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87834*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.060.M	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione M - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD1 Classe di resistenza C28/35			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040

fonte: http://burc.regione.campania.it