	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 7,62200**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.053	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XD1, SF1, Dmax 20, C28/35	1,05000 mc	€ 135,55943 0%	€ 142,33740
		Totale MT			**€ 142,33740**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 165,47000** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40650 = 5% * B)			€ 28,12990
		Utili di impresa (C) = 7,28% * (A + B)			€ 19,35999
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 212,96** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,28%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40650*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.060.N	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione N - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD2 Classe di resistenza C32/40				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 7,62200**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.054	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XD2, SF1, Dmax 20, C32/40	1,05000 mc	€ 146,40418 0%	€ 153,72439
		Totale MT			**€ 153,72439**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,85699** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50328 = 5% * B)			€ 30,06569
		Utili di impresa (C) = 6,81% * (A + B)			€ 20,69227

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 227,61** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,81%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50328*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.060.O	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione O - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD3 Classe di resistenza C35/40			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	Totale AT			**€ 7,62200**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.055 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XD3, SF1, Dmax 20, C35/45	1,05000 mc	€ 170,80488 0%	€ 179,34512
	Totale MT			**€ 179,34512**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 202,47772** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72106 = 5% * B)			€ 34,42121
	Utili di impresa (C) = 5,95% * (A + B)			€ 23,68989
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 260,59** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,95%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.060.P	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione P - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS1 Classe di resistenza C32/40			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	Totale AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 7,62200
	MT				
	CAM25_MT.E.03.056	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XS1, SF1, Dmax 20, C32/40	1,05000 mc	€ 146,40418 0%	€ 153,72439
		Totale MT			**€ 153,72439**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,85699** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50328 = 5% * B)			€ 30,06569
		Utili di impresa (C) = 6,81% * (A + B)			€ 20,69227
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 227,61** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,81%			*€ 15,51060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50328*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.060.Q	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione Q - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS2 Classe di resistenza C35/45				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 7,62200**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.057	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XS2, SF1, Dmax 20, C35/45	1,05000 mc	€ 170,80488 0%	€ 179,34512
		Totale MT			**€ 179,34512**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 15,51060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 202,47772** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72106 = 5% * B)			€ 34,42121
		Utili di impresa (C) = 5,95% * (A + B)			€ 23,68989
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 260,59 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,95%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.060.R	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione R - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS3 Classe di resistenza C35/45			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	Totale AT			**€ 7,62200**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.058 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XS3, SF1, Dmax 20, C35/45	1,05000 mc	€ 170,80488 0%	€ 179,34512
	Totale MT			**€ 179,34512**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
	Totale RU			**€ 15,51060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 202,47772** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72106 = 5% * B)			€ 34,42121
	Utili di impresa (C) = 5,95% * (A + B)			€ 23,68989
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 260,59** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,95%			*€ 15,51060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.070.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali A - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C25/30.			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115

fonte: http://burc.regione.campania.it

		immersione per calcestruzzo			
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.059	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC1, S4, Dmax 32 mm, C25/30	1,05000 mc	€ 115,22551 0%	€ 120,98679
		Totale MT			**€ 120,98679**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 144,28974** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22646 = 5% * B)			€ 24,52926
		Utili di impresa (C) = 8,25% * (A + B)			€ 16,88190
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 185,70** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,25%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22646*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.070.B	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali B - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C28/35.				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.060	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC1, S4, Dmax 32 mm, C28/35	1,05000 mc	€ 116,58111 0%	€ 122,41017
		Totale MT			**€ 122,41017**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 145,71312** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23856 = 5% * B)			€ 24,77123
	Utili di impresa (C) = 8,17% * (A + B)			€ 17,04844
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 187,53** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,17%			*€ 15,31980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,23856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.070.C	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali C - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza C25/30.			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.037A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Additivo antigelo per calcestruzzo	5,00000 kg	€ 2,92076 0%	€ 14,60380
	CAM25_MT.E.03.061 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C25/30	1,05000 mc	€ 117,93670 0%	€ 123,83354
	Totale MT			**€ 138,43734**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
	Totale RU			**€ 15,31980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 161,74029** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37479 = 5% * B)			€ 27,49585
	Utili di impresa (C) = 7,36% * (A + B)			€ 18,92361
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 208,16** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,36%			*€ 15,31980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,37479*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.070.D	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali D - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza C28/35.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.037A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Additivo antigelo per calcestruzzo	5,00000 kg	€ 2,92076 0%	€ 14,60380
	CAM25_MT.E.03.062	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C28/35	1,05000 mc	€ 123,35908 0%	€ 129,52703
		Totale MT			**€ 144,13083**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 167,43378** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42319 = 5% * B)			€ 28,46374
		Utili di impresa (C) = 7,11% * (A + B)			€ 19,58975
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 215,49** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,11%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42319*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.070.E	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali E - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC3, Classe di resistenza C28/35.				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.063	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC3, S4, Dmax 32 mm, C28/35	1,05000 mc	€ 119,29230 0%	€ 125,25692
		Totale MT			**€ 125,25692**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000	€ 28,62000	€ 5,15160

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h	0%	
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 148,55987** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26276 = 5% * B)			€ 25,25518
		Utili di impresa (C) = 8,01% * (A + B)			€ 17,38151
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 191,20** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,01%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26276*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.070.F	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali F - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XA1, Classe di resistenza C28/35.				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.064	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali, XA1, S4, Dmax 32 mm, C28/35	1,05000 mc	€ 122,00349 0%	€ 128,10366
		Totale MT			**€ 128,10366**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 151,40661** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28696 = 5% * B)			€ 25,73912
		Utili di impresa (C) = 7,86% * (A + B)			€ 17,71457
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 194,86** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,86%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.070.G	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali G - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XD1, Classe di resistenza C28/35.				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.037A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Additivo antigelo per calcestruzzo	5,00000 kg	€ 2,92076 0%	€ 14,60380
	CAM25_MT.E.03.065	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali, XD1, S4, Dmax 32 mm, C28/35	1,05000 mc	€ 124,71467 0%	€ 130,95040
		Totale MT			**€ 145,55420**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 168,85715** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43529 = 5% * B)			€ 28,70572
		Utili di impresa (C) = 7,05% * (A + B)			€ 19,75629
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 217,32** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,05%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,43529*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.070.H	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali H - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C25/30.				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.038	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Antiritiro	10,00000 kg	€ 1,46038 0%	€ 14,60380
	CAM25_MT.E.03.059	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali,	1,05000 mc	€ 115,22551 0%	€ 120,98679

fonte: http://burc.regione.campania.it

		XC1, S4, Dmax 32 mm, C25/30			
		Totale MT			**€ 135,59059**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 158,89354** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35060 = 5% * B)			€ 27,01190
		Utili di impresa (C) = 7,49% * (A + B)			€ 18,59054
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 204,50** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,49%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35060*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.070.I	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali I - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C28/35.				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.038	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Antiritiro	10,00000 kg	€ 1,46038 0%	€ 14,60380
	CAM25_MT.E.03.060	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC1, S4, Dmax 32 mm, C28/35	1,05000 mc	€ 116,58111 0%	€ 122,41017
		Totale MT			**€ 137,01397**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 160,31692** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36269 = 5% * B)			€ 27,25388
		Utili di impresa (C) = 7,42% * (A + B)			€ 18,75708
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 206,33** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 7,42%			*€ 15,31980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36269*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.070.J	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali J - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza C28/35.			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.038 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Antiritiro	10,00000 kg	€ 1,46038 0%	€ 14,60380
	CAM25_MT.E.03.061 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C25/30	1,05000 mc	€ 117,93670 0%	€ 123,83354
	Totale MT			**€ 138,43734**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
	Totale RU			**€ 15,31980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 161,74029** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37479 = 5% * B)			€ 27,49585
	Utili di impresa (C) = 7,36% * (A + B)			€ 18,92361
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 208,16** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,36%			*€ 15,31980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,37479*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.070.K	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali K - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza C28/35.			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115

fonte: http://burc.regione.campania.it

		immersione per calcestruzzo			
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.038	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Antiritiro	10,00000 kg	€ 1,46038 0%	€ 14,60380
	CAM25_MT.E.03.062	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C28/35	1,05000 mc	€ 123,35908 0%	€ 129,52703
		Totale MT			**€ 144,13083**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 167,43378** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42319 = 5% * B)			€ 28,46374
		Utili di impresa (C) = 7,11% * (A + B)			€ 19,58975
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 215,49** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,11%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42319*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.070.L	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali L - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC3, Classe di resistenza C28/35.				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.038	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Antiritiro	10,00000 kg	€ 1,46038 0%	€ 14,60380
	CAM25_MT.E.03.063	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC3, S4, Dmax 32 mm, C28/35	1,05000 mc	€ 119,29230 0%	€ 125,25692
		Totale MT			**€ 139,86072**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 163,16367** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38689 = 5% * B)			€ 27,73782
	Utili di impresa (C) = 7,3% * (A + B)			€ 19,09015
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 209,99** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,3%			*€ 15,31980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38689*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.070.M	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali M - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XA1, Classe di resistenza C28/35.			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.038 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Antiritiro	10,00000 kg	€ 1,46038 0%	€ 14,60380
	CAM25_MT.E.03.064 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali, XA1, S4, Dmax 32 mm, C28/35	1,05000 mc	€ 122,00349 0%	€ 128,10366
	Totale MT			**€ 142,70746**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
	Totale RU			**€ 15,31980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 166,01041** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41109 = 5% * B)			€ 28,22177
	Utili di impresa (C) = 7,17% * (A + B)			€ 19,42322
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 213,66** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,17%			*€ 15,31980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41109*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.070.N	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali N - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60,dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Classe di esposizione XD1, Classe di resistenza C28/35.				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.038	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Antiritiro	10,00000 kg	€ 1,46038 0%	€ 14,60380
	CAM25_MT.E.03.065	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali, XD1, S4, Dmax 32 mm, C28/35	1,05000 mc	€ 124,71467 0%	€ 130,95040
		Totale MT			**€ 145,55420**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 168,85715** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43529 = 5% * B)			€ 28,70572
		Utili di impresa (C) = 7,05% * (A + B)			€ 19,75629
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 217,32** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,05%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,43529*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.080.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 080 - Calcestruzzi alleggeriti A - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc, Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza LC 25/28.				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.065A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC1, LC 25/28.	1,05000 mc	€ 176,22726 0%	€ 185,03862
		Totale MT			**€ 185,03862**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 208,34157** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77090 = 5% * B)			€ 35,41807
		Utili di impresa (C) = 5,71% * (A + B)			€ 24,37596
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 268,14** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,71%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,77090*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.080.B	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 080 - Calcestruzzi alleggeriti B - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza LC 30/33.			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	Totale AT			**€ 7,98315**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.065B - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC2, LC 30/33.	1,05000 mc	€ 184,36082 0%	€ 193,57886
	Totale MT			**€ 193,57886**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
	Totale RU			**€ 15,31980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 216,88181** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84350 = 5% * B)			€ 36,86991
	Utili di impresa (C) = 5,49% * (A + B)			€ 25,37517
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 279,13** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,49%			*€ 15,31980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,84350*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.080.C	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - CALCESTRUZZI 080 - Calcestruzzi alleggeriti C - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XC3, Classe di resistenza LC 30/33.				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.065C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XC3, LC 30/33.	1,05000 mc	€ 187,07201 0%	€ 196,42561
		Totale MT			**€ 196,42561**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 219,72856** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,86769 = 5% * B)			€ 37,35386
		Utili di impresa (C) = 5,42% * (A + B)			€ 25,70824
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 282,79** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,42%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,86769*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.080.D	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 080 - Calcestruzzi alleggeriti D - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XA1, Classe di resistenza LC 30/33.				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.065D	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XA1, LC 30/33.	1,05000 mc	€ 189,78320 0%	€ 199,27236
		Totale MT			**€ 199,27236**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 222,57531** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89189 = 5% * B)			€ 37,83780
		Utili di impresa (C) = 5,35% * (A + B)			€ 26,04131
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 286,45** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,35%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,89189*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.080.E	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 080 - Calcestruzzi alleggeriti E - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale, classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 15 mm. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc, Classe di esposizione XD1, Classe di resistenza LC 30/33.				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		Totale AT			**€ 7,98315**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.065E	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo alleggerito strutturale, S4, Dmax 15 mm, XD1, LC 30/33.	1,05000 mc	€ 187,07201 0%	€ 196,42561
		Totale MT			**€ 196,42561**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 219,72856** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,86769 = 5% * B)			€ 37,35386
		Utili di impresa (C) = 5,42% * (A + B)			€ 25,70824
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 282,79** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,42%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,86769*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_E03.010.080.F	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 080 - Calcestruzzi alleggeriti F - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, non strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 400 a 600 kg/mc			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	Totale AT			**€ 7,62200**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.065F - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso, non strutturale, S4, Dmax 15 mm. M.v.da 400 a 600 kg/mc	1,05000 mc	€ 112,51433 0%	€ 118,14005
	Totale MT			**€ 118,14005**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
	Totale RU			**€ 15,31980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 141,08185** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19920 = 5% * B)			€ 23,98391
	Utili di impresa (C) = 8,44% * (A + B)			€ 16,50658
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 181,57** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,44%			*€ 15,31980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19920*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.080.G	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 080 - Calcestruzzi alleggeriti G - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, non strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 800 a 1000 kg/mc			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	Totale AT			**€ 7,62200**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.065G - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso, non strutturale, S4, Dmax 15 mm. M.v. da 800 a 1000 kg/mc	1,05000 mc	€ 126,07027 0%	€ 132,37378
	Totale MT			**€ 132,37378**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 155,31558** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32018 = 5% * B)			€ 26,40365
		Utili di impresa (C) = 7,66% * (A + B)			€ 18,17192
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 199,89** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,66%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32018*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.080.H	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 080 - Calcestruzzi alleggeriti H - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, non strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 1200 a 1400 kg/mc			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	Totale AT			**€ 7,62200**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.065H - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso, non strutturale, S4, Dmax 15 mm. M. v. da 1200 a 1400 kg/mc	1,05000 mc	€ 153,18215 0%	€ 160,84126
	Totale MT			**€ 160,84126**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
	Totale RU			**€ 15,31980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 183,78306** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56216 = 5% * B)			€ 31,24312
	Utili di impresa (C) = 6,48% * (A + B)			€ 21,50262
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 236,53** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,48%			*€ 15,31980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,56216*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.080.I	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 080 - Calcestruzzi alleggeriti I - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, non strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 1000 a 1200 kg/mc			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 7,62200**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.065I	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, non strutturale, S4, Dmax 15 mm. M.v. da 1000 a 1200 kg/mc	1,05000 mc	€ 208,76152 0%	€ 219,19960
		Totale MT			**€ 219,19960**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 242,14140** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05820 = 5% * B)			€ 41,16404
		Utili di impresa (C) = 4,92% * (A + B)			€ 28,33054
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 311,64** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,92%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,05820*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.010.080.L	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 080 - Calcestruzzi alleggeriti L - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, non strutturale, classe di consistenza S4, aggregato Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 1400 a 1600 kg/mc				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		Totale AT			**€ 7,62200**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.065J	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo alleggerito con argilla espansa, non strutturale, S4, Dmax 15 mm. M. v. da 1400 a 1600 kg/mc	1,05000 mc	€ 201,98355 0%	€ 212,08273
		Totale MT			**€ 212,08273**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 235,02453** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99771 = 5% * B)			€ 39,95417
	Utili di impresa (C) = 5,06% * (A + B)			€ 27,49787
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 302,48** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,06%			*€ 15,31980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,99771*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.020.010.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 020 - SOVRAPPREZZI AI CALCESTRUZZI 010 - Sovrapprezzo ai calcestruzzi A - Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento consistenza da S4 a S5			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.034 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Maggiorazione per incremento consistenza da S4 a S5	1,00000 mc	€ 3,75527 0%	€ 3,75527
	Totale MT			**€ 3,75527**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,75527** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03192 = 5% * B)			€ 0,63840
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,43937
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 4,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03192*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.020.010.B	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 020 - SOVRAPPREZZI AI CALCESTRUZZI 010 - Sovrapprezzo ai calcestruzzi B - Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di 16 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.035 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Maggiorazione per aggregati con dimensione massima di 16 mm	1,00000 mc	€ 2,78168 0%	€ 2,78168
	Totale MT			**€ 2,78168**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,78168** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02364 = 5% * B)			€ 0,47289
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,32546
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 3,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02364*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.020.010.C	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 020 - SOVRAPPREZZI AI CALCESTRUZZI 010 - Sovrapprezzo ai calcestruzzi C - Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di 8 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			
	CAM25_MT.E.03.036 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Maggiorazione per aggregati con dimensione massima di 8 mm	1,00000 mc	€ 3,47710 0%	€ 3,47710
	Totale MT			**€ 3,47710**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,47710** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02956 = 5% * B)			€ 0,59111
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,40682
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 4,48** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02956*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.020.010.D	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 020 - SOVRAPPREZZI AI CALCESTRUZZI 010 - Sovrapprezzo ai calcestruzzi D - Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento classe di spandimento da SF1 a SF2			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.066 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Maggiorazione per incremento classe di spandimento da SF1 a SF2	1,00000 mc	€ 13,55594 0%	€ 13,55594
	Totale MT			**€ 13,55594**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,55594** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11523 = 5% * B)			€ 2,30451
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,58605
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 17,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11523*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.020.010.E	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 020 - SOVRAPPREZZI AI CALCESTRUZZI 010 - Sovrapprezzo ai calcestruzzi E - Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per incremento classe di spandimento da SF1 a SF3			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.067 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Maggiorazione per incremento classe di spandimento da SF1 a SF3	1,00000 mc	€ 18,97832 0%	€ 18,97832
	Totale MT			**€ 18,97832**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,97832** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16132 = 5% * B)			€ 3,22631
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 2,22046
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 24,43** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16132*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo by CMM

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.020.010.F	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 020 - SOVRAPPREZZI AI CALCESTRUZZI 010 - Sovrapprezzo ai calcestruzzi F - Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre in materiale polimerico con concentrazione di 0,6 kg/mc			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.068 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Maggiorazione per aggiunta di fibre in materiale polimerico con concentrazione di 0,6 kg/mc	1,00000 mc	€ 1,35559 0%	€ 1,35559
	Totale MT			**€ 1,35559**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,35559** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01152 = 5% * B)			€ 0,23045
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,15860
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 1,74** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.020.010.G	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 020 - SOVRAPPREZZI AI CALCESTRUZZI 010 - Sovrapprezzo ai calcestruzzi G - Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre in materiale polimerico con concentrazione di 1 kg/mc			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.069 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Maggiorazione per aggiunta di fibre in materiale polimerico con concentrazione di 1 kg/mc	1,00000 mc	€ 2,71119 0%	€ 2,71119
	Totale MT			**€ 2,71119**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,71119** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02305 = 5% * B)			€ 0,46090
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,31721
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 3,49** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02305*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.020.010.H	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 020 - SOVRAPPREZZI AI CALCESTRUZZI 010 - Sovrapprezzo ai calcestruzzi H - Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di 10 kg/mc			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.070 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di 10 kg/mc	1,00000 mc	€ 1,35559 0%	€ 1,35559
	Totale MT			**€ 1,35559**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,35559** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01152 = 5% * B)			€ 0,23045
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,15860
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 1,74** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.020.010.I	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 020 - SOVRAPPREZZI AI CALCESTRUZZI 010 - Sovrapprezzo ai calcestruzzi I - Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di 15 kg/mc			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.071 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di 15 kg/mc	1,00000 mc	€ 2,71119 0%	€ 2,71119
	Totale MT			**€ 2,71119**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,71119** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02305 = 5% * B)			€ 0,46090
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,31721
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 3,49** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02305*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.020.010.L	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 020 - SOVRAPPREZZI AI CALCESTRUZZI 010 - Sovrapprezzo ai calcestruzzi L - Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di 20 kg/mc			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.072 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Maggiorazione per aggiunta di fibre metalliche con concentrazione di 20 kg/mc	1,00000 mc	€ 4,06678 0%	€ 4,06678
	Totale MT			**€ 4,06678**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,06678** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03457 = 5% * B)			€ 0,69135
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,47581
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 5,23** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03457*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.030.010.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 030 - CASSEFORME 010 - Casseforme per strutture in calcestruzzo A - Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	calcestruzzo. Strutture di fondazione.				
	MT				
	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00600 mc	€ 405,57257 0%	€ 2,43344
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,00400 mc	€ 347,06876 0%	€ 1,38828
	CAM25_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00450 mc	€ 478,84354 0%	€ 2,15480
	CAM25_MT.E.06.004	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc)	0,30000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,27086
	CAM25_MT.E.06.010	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Disarmante per casseforme	0,01000 lt	€ 1,82833 0%	€ 0,01828
		Totale MT			**€ 6,26566**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,19000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,87920
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,19000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,43780
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,19000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,85390
		Totale RU			**€ 16,17090**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,43656** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19071 = 5% * B)			€ 3,81422
		Utili di impresa (C) = 56% * (A + B)			€ 2,62508
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 28,88** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 56%			*€ 16,17090*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19071*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.030.010.B	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 030 - CASSEFORME 010 - Casseforme per strutture in calcestruzzo B - Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.				
	MT				
	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00800 mc	€ 405,57257 0%	€ 3,24458
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,00800 mc	€ 347,06876 0%	€ 2,77655
	CAM25_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00550 mc	€ 478,84354 0%	€ 2,63364
	CAM25_MT.E.06.004	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc)	0,30000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,27086
	CAM25_MT.E.06.010	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Disarmante per casseforme	0,01000 lt	€ 1,82833 0%	€ 0,01828
		Totale MT			**€ 8,94391**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,64960
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,22000 h	€ 28,62000 0%	€ 6,29640
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,22000	€ 30,81000	€ 6,77820

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	Totale RU			**€ 18,72420**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,66811** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23518 = 5% * B)			€ 4,70358
	Utili di impresa (C) = 52,58% * (A + B)			€ 3,23717
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 35,61** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,58%			*€ 18,72420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23518*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.030.020.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 030 - CASSEFORME 020 - Compensi aggiuntivi alle casseforme A - Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per paramenti a faccia vista.			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.004 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piallatrice per casseforme	0,25000 h	€ 1,32046 0%	€ 0,33012
	Totale AT			**€ 0,33012**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,04512** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02588 = 5% * B)			€ 0,51767
	Utili di impresa (C) = 69,28% * (A + B)			€ 0,35628
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 3,92** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 69,28%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02588*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.030.020.B	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 030 - CASSEFORME 020 - Compensi aggiuntivi alle casseforme B - Compensi aggiuntivi alle casseforme, per l'utilizzo di matrice elastica decorativa per getti in calcestruzzo faccia vista, del tipo in elastomero di poliuretano ad alta flessibilità ed elasticità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fedele a spigoli vivi della finitura anche in caso di sottosquadri, compreso accessori per l'incollaggio, l'adesivo per matrici, stucco per giuntare e/o aggiustare le matrici, e la successiva puizia delle matrici con appositi prodotti per consentire il loro riutilizzo.			
	MT			
	CAM25_MT.E.06.010 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Disarmante per casseforme	0,01000 lt	€ 1,82833 0%	€ 0,01828
	CAM25_MT.E.06.013 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Matrice elastica decorativa	1,05000 mq	€ 476,09991 0%	€ 499,90491
	CAM25_MT.E.06.014 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Adesivo per matrici	0,30000 kg	€ 1,10000 0%	€ 0,33000
	CAM25_MT.E.06.015 - Legnami per carpenteria - materiali vari	0,01000	€ 0,55000	€ 0,00550

fonte: http://burc.regione.campania.it

		per casseforme - Stucco per giuntare	kg	0%	
		Totale MT			**€ 500,25869**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
		Totale RU			**€ 2,71500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 502,97369** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,27528 = 5% * B)			€ 85,50553
		Utili di impresa (C) = 0,42% * (A + B)			€ 58,84792
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 647,33** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,42%			*€ 2,71500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,27528*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.030.030.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 030 - CASSEFORME 030 - Compensi aggiuntivi alle casseforme A - Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per altezze del piano di appoggio dei sostegni superiore ai 4 m: per ogni m in più			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01280 h	€ 38,69969 0%	€ 0,49536
	Totale AT			**€ 0,49536**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06400 h	€ 25,68000 0%	€ 1,64352
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06400 h	€ 28,62000 0%	€ 1,83168
	Totale RU			**€ 3,47520**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,97056** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03375 = 5% * B)			€ 0,67500
	Utili di impresa (C) = 68,01% * (A + B)			€ 0,46456
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 5,11** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 68,01%			*€ 3,47520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03375*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.030.040.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 030 - CASSEFORME 040 - Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare A - Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 150 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01280 h	€ 38,69969 0%	€ 0,49536
	Totale AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 0,49536
	MT				
	CAM25_MT.E.06.016	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 150 mm	1,02000 m	€ 10,02128 0%	€ 10,22171
		Totale MT			**€ 10,22171**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 0%	€ 3,43440
		Totale RU			**€ 6,51600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,23307** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14648 = 5% * B)			€ 2,92962
		Utili di impresa (C) = 29,38% * (A + B)			€ 2,01627
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			**€ 22,18** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,38%			*€ 6,51600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14648*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.030.040.B	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 030 - CASSEFORME 040 - Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare B - Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 200 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01280 h	€ 38,69969 0%	€ 0,49536
	Totale AT			**€ 0,49536**
	MT			
	CAM25_MT.E.06.017 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 200 mm, sp 4 mm	1,02000 m	€ 11,20118 0%	€ 11,42520
	Totale MT			**€ 11,42520**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 0%	€ 3,43440
	Totale RU			**€ 6,51600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,43656** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15671 = 5% * B)			€ 3,13422
	Utili di impresa (C) = 27,46% * (A + B)			€ 2,15708
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			**€ 23,73** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,46%			*€ 6,51600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15671*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.030.040.C	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 030 - CASSEFORME 040 - Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare C - Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 250 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01280 h	€ 38,69969 0%	€ 0,49536
	Totale AT			**€ 0,49536**
	MT			
	CAM25_MT.E.06.018 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 250 mm, sp 4 mm	1,02000 m	€ 13,59245 0%	€ 13,86430
	Totale MT			**€ 13,86430**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,04766** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19591 = 5% * B)			€ 3,91810
	Utili di impresa (C) = 29,29% * (A + B)			€ 2,69658
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			**€ 29,66** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,29%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19591*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.030.040.D	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 030 - CASSEFORME 040 - Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare D - Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 300 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01280 h	€ 38,69969 0%	€ 0,49536
	Totale AT			**€ 0,49536**
	MT			
	CAM25_MT.E.06.019 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 300 mm, sp 5 mm	1,02000 m	€ 17,69850 0%	€ 18,05247
	Totale MT			**€ 18,05247**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,57920
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 8,68800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,23583** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23150 = 5% * B)			€ 4,63009
	Utili di impresa (C) = 24,79% * (A + B)			€ 3,18659
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			**€ 35,05** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,79%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23150*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.030.040.E	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 030 - CASSEFORME 040 - Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare E - Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 350 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01280 h	€ 38,69969 0%	€ 0,49536
	Totale AT			**€ 0,49536**
	MT			
	CAM25_MT.E.06.020 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 350 mm, sp 5 mm	1,02000 m	€ 23,81825 0%	€ 24,29462
	Totale MT			**€ 24,29462**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,57920
	Totale RU			**€ 8,68800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,47798** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28456 = 5% * B)			€ 5,69126
	Utili di impresa (C) = 20,16% * (A + B)			€ 3,91692
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			**€ 43,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,16%			*€ 8,68800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.030.040.F	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 030 - CASSEFORME 040 - Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare F - Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 400 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01280 h	€ 38,69969 0%	€ 0,49536

fonte: http://burc.regione.campania.it

					Totale AT	**€ 0,49536**
	MT					
	CAM25_MT.E.06.021	-	Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 400 mm, sp 5 mm	1,02000 m	€ 26,22524 0%	€ 26,74974
					Totale MT	**€ 26,74974**
	RU					
	CAM25_RU.E.001.001	-	Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	-	Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
					Totale RU	**€ 10,86000**
					Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	**€ 38,10510** 0%
					Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32389 = 5% * B)	€ 6,47787
					Utili di impresa (C) = 22,14% * (A + B)	€ 4,45830
					TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024	**€ 49,04** 0%
					Incidenza Manodopera sul totale 22,14%	*€ 10,86000*
					Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	*€ 0,32389*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.030.040.G	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 030 - CASSEFORME 040 - Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare G - Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 450 mm					
	AT					
	CAM25_AT.E.03.005	-	Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01280 h	€ 38,69969 0%	€ 0,49536
					Totale AT	**€ 0,49536**
	MT					
	CAM25_MT.E.06.022	-	Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 450 mm, sp 5 mm	1,02000 m	€ 35,30261 0%	€ 36,00866
					Totale MT	**€ 36,00866**
	RU					
	CAM25_RU.E.001.001	-	Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	-	Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
					Totale RU	**€ 10,86000**
					Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	**€ 47,36402** 0%
					Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40259 = 5% * B)	€ 8,05188
					Utili di impresa (C) = 17,82% * (A + B)	€ 5,54159
					TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024	**€ 60,96** 0%
					Incidenza Manodopera sul totale 17,82%	*€ 10,86000*
					Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	*€ 0,40259*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_E03.030.040.H	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 030 - CASSEFORME 040 - Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare H - Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 500 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01280 h	€ 38,69969 0%	€ 0,49536
	Totale AT			**€ 0,49536**
	MT			
	CAM25_MT.E.06.023 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 500 mm, sp 6,5 mm	1,02000 m	€ 37,33204 0%	€ 38,07868
	Totale MT			**€ 38,07868**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	Totale RU			**€ 10,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,43404** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42019 = 5% * B)			€ 8,40379
	Utili di impresa (C) = 17,07% * (A + B)			€ 5,78378
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			**€ 63,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,07%			*€ 10,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42019*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.030.040.I	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 030 - CASSEFORME 040 - Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare I - Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 550 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01280 h	€ 38,69969 0%	€ 0,49536
	Totale AT			**€ 0,49536**
	MT			
	CAM25_MT.E.06.024 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 550 mm, sp 6,5 mm	1,02000 m	€ 44,42717 0%	€ 45,31571
	Totale MT			**€ 45,31571**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,23000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,90640
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,23000 h	€ 28,62000 0%	€ 6,58260
	Totale RU			**€ 12,48900**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 58,30007** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49555 = 5% * B)			€ 9,91101
	Utili di impresa (C) = 16,64% * (A + B)			€ 6,82111
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			**€ 75,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,64%			*€ 12,48900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49555*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.030.040.L	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 030 - CASSEFORME 040 - Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare L - Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 600 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01280 h	€ 38,69969 0%	€ 0,49536
	Totale AT			**€ 0,49536**
	MT			
	CAM25_MT.E.06.025 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 600 mm, sp 6,5 mm	1,02000 m	€ 55,03054 0%	€ 56,13115
	Totale MT			**€ 56,13115**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,23000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,90640
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,23000 h	€ 28,62000 0%	€ 6,58260
	Totale RU			**€ 12,48900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 69,11551** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58748 = 5% * B)			€ 11,74964
	Utili di impresa (C) = 14,04% * (A + B)			€ 8,08652
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			**€ 88,95** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,04%			*€ 12,48900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.030.040.M	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 030 - CASSEFORME 040 - Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare M - Casseri cartonati autoportanti a perdere a sezione circolare, fornito di pellicola protettiva per ottenere una finitura superficiale perfettamente liscia, posti in opera a qualsiasi altezza e per altezze fino a m 5,50 ed assemblati mediante appositi sostegni, compreso l'onere per la formazione di eventuali aperture, mazzette, spigoli, oneri per il disarmo e lo smaltimento a rifiuto dei casseri utilizzati. Casseri cartonati a sezione circolare diametro 700 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.005 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega Circolare	0,01280 h	€ 38,69969 0%	€ 0,49536
	Totale AT			**€ 0,49536**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.E.06.026	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Casseri cartonati autoportanti a sezione circolare, diametro 700 mm, sp 8 mm	1,02000 m	€ 74,93152 0%	€ 76,43015
		Totale MT			**€ 76,43015**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
		Totale RU			**€ 13,57500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 90,50051** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76925 = 5% * B)			€ 15,38509
		Utili di impresa (C) = 11,65% * (A + B)			€ 10,58856
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			**€ 116,47** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,65%			*€ 13,57500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76925*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.030.050.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 030 - CASSEFORME 050 - Casseforme a geometria complessa A - Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista di strutture verticali o subverticali in c.a. di qualunque tipo, esclusi vani scala e ascensori, anche curve e/o con angoli e fuori piombo o di qualunque altra geometria ed a qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i disarmanti, i piani di servizio ordinari, i piani di servizio per per le riprese di getto, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.				
	MT				
	CAM25_MT.E.06.004	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,90288
	CAM25_MT.E.06.010	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Disarmante per casseforme	0,02000 lt	€ 1,82833 0%	€ 0,03657
	CAM25_MT.E.06.027	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Sistema casserante: primo mese	0,18000 mq	€ 13,42000 0%	€ 2,41560
	CAM25_MT.E.06.028	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Sistema casserante: 5 mesi successivi	0,84000 mqxmesi	€ 8,03000 0%	€ 6,74520
	CAM25_MT.E.06.029	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Sistema di sostegno dei piani per riprese di getto: primo mese	0,00180 mq	€ 431,75000 0%	€ 0,77715
	CAM25_MT.E.06.030	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Sistema di sostegno dei piani per lriprese di getto: 5 mesi successivi	0,00840 mqxmesi	€ 259,05000 0%	€ 2,17602
	CAM25_MT.E.06.031	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoro: primo mese	0,00180 mq	€ 7,48000 0%	€ 0,01346
	CAM25_MT.E.06.032	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoroo: 5 mesi successivi	0,00840 mqxmesi	€ 4,40000 0%	€ 0,03696
	CAM25_MT.E.06.032A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Piastre coniche e tiranti	1,00000 mq	€ 6,82000 0%	€ 6,82000
		Totale MT			**€ 19,92384**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33300 h	€ 25,68000 0%	€ 8,55144
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,33300 h	€ 28,62000 0%	€ 9,53046
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,66600	€ 30,81000	€ 20,51946

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	Totale RU			**€ 38,60136**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 58,52520** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49746 = 5% * B)			€ 9,94928
	Utili di impresa (C) = 51,25% * (A + B)			€ 6,84745
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 75,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,25%			*€ 38,60136*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49746*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.030.050.B	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 030 - CASSEFORME 050 - Casseforme a geometria complessa B - Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista di strutture verticali o subverticali in c.a. di vani scala o ascensori, anche curve e/o con angoli e fuori piombo o di qualunque altra geometria ed a qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i disarmanti, i piani di servizio ordinari, i piani di servizio per per le riprese di getto, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.			
	MT			
	CAM25_MT.E.06.004 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,90288
	CAM25_MT.E.06.010 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Disarmante per casseforme	0,02000 lt	€ 1,82833 0%	€ 0,03657
	CAM25_MT.E.06.027 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Sistema casserante: primo mese	0,18000 mq	€ 13,42000 0%	€ 2,41560
	CAM25_MT.E.06.028 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Sistema casserante: 5 mesi successivi	0,84000 mqxmesi	€ 8,03000 0%	€ 6,74520
	CAM25_MT.E.06.029 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Sistema di sostegno dei piani per riprese di getto: primo mese	0,00500 mq	€ 431,75000 0%	€ 2,15875
	CAM25_MT.E.06.030 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Sistema di sostegno dei piani per lriprese di getto: 5 mesi successivi	0,02500 mqxmesi	€ 259,05000 0%	€ 6,47625
	CAM25_MT.E.06.031 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoro: primo mese	0,00500 mq	€ 7,48000 0%	€ 0,03740
	CAM25_MT.E.06.032 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoroo: 5 mesi successivi	0,02500 mqxmesi	€ 4,40000 0%	€ 0,11000
	CAM25_MT.E.06.032A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Piastre coniche e tiranti	1,00000 mq	€ 6,82000 0%	€ 6,82000
	Totale MT			**€ 25,70265**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33300 h	€ 25,68000 0%	€ 8,55144
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,33300 h	€ 28,62000 0%	€ 9,53046
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,66600 h	€ 30,81000 0%	€ 20,51946
	Totale RU			**€ 38,60136**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,30401** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54658 = 5% * B)			€ 10,93168
	Utili di impresa (C) = 46,64% * (A + B)			€ 7,52357
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 82,76 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,64%			*€ 38,60136*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54658*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.030.050.C	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 030 - CASSEFORME 050 - Casseforme a geometria complessa C - Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista di solai o solette orizzontali o suborizzontali in c.a. di qualunque tipo, anche curve e/o con angoli e fuori piombo di qualunque altra geometria ed a qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i disarmanti, i piani di servizio, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.			
	MT			
	CAM25_MT.E.06.004 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,90288
	CAM25_MT.E.06.010 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Disarmante per casseforme	0,02000 lt	€ 1,82833 0%	€ 0,03657
	CAM25_MT.E.06.027 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Sistema casserante: primo mese	0,18000 mq	€ 13,42000 0%	€ 2,41560
	CAM25_MT.E.06.028 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Sistema casserante: 5 mesi successivi	0,84000 mqxmesi	€ 8,03000 0%	€ 6,74520
	CAM25_MT.E.06.029 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Sistema di sostegno dei piani per riprese di getto: primo mese	0,00500 mq	€ 431,75000 0%	€ 2,15875
	CAM25_MT.E.06.030 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Sistema di sostegno dei piani per lriprese di getto: 5 mesi successivi	0,02500 mqxmesi	€ 259,05000 0%	€ 6,47625
	CAM25_MT.E.06.031 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoro: primo mese	0,00500 mq	€ 7,48000 0%	€ 0,03740
	CAM25_MT.E.06.032 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoroo: 5 mesi successivi	0,02500 mqxmesi	€ 4,40000 0%	€ 0,11000
	CAM25_MT.E.06.032A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Piastre coniche e tiranti	1,00000 mq	€ 6,82000 0%	€ 6,82000
	Totale MT			**€ 25,70265**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 28,98000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 54,68265** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46480 = 5% * B)			€ 9,29605
	Utili di impresa (C) = 41,18% * (A + B)			€ 6,39787
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 70,38** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,18%			*€ 28,98000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46480*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.030.050.D	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 030 - CASSEFORME 050 - Casseforme a geometria complessa			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	D - Cassaforme a geometria complessa, per la realizzazione a faccia vista di travi orizzontali o suborizzontali in c.a. di qualunque tipo, anche curve e/o con angoli e fuori piombo di qualunque altra geometria ed a qualunque altezza, compresi i materiali a perdere, i disarmanti, i piani di servizio, le attrezzature provvisionali ed ogni altro onere.				
	MT				
	CAM25_MT.E.06.004	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Materiali vari di consumo per casseforme (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,90288
	CAM25_MT.E.06.010	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Disarmante per casseforme	0,02000 lt	€ 1,82833 0%	€ 0,03657
	CAM25_MT.E.06.027	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Sistema casserante: primo mese	0,18000 mq	€ 13,42000 0%	€ 2,41560
	CAM25_MT.E.06.028	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Sistema casserante: 5 mesi successivi	0,84000 mqxmesi	€ 8,03000 0%	€ 6,74520
	CAM25_MT.E.06.029	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Sistema di sostegno dei piani per riprese di getto: primo mese	0,00500 mq	€ 431,75000 0%	€ 2,15875
	CAM25_MT.E.06.030	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Sistema di sostegno dei piani per lriprese di getto: 5 mesi successivi	0,02500 mqxmesi	€ 259,05000 0%	€ 6,47625
	CAM25_MT.E.06.031	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoro: primo mese	0,00500 mq	€ 7,48000 0%	€ 0,03740
	CAM25_MT.E.06.032	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Impalcati di lavoro per sistema di piani di lavoroo: 5 mesi successivi	0,02500 mqxmesi	€ 4,40000 0%	€ 0,11000
	CAM25_MT.E.06.032A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Piastre coniche e tiranti	1,00000 mq	€ 6,82000 0%	€ 6,82000
		Totale MT			**€ 25,70265**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 23,18400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,88665** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41554 = 5% * B)			€ 8,31073
		Utili di impresa (C) = 36,85% * (A + B)			€ 5,71974
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 62,92** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,85%			*€ 23,18400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41554*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.040.010.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 040 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO 010 - Acciaio per c.a. A - Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.007	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728
	CAM25_AT.E.03.008	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Cesoia a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088
		Totale AT			**€ 0,01816**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	1,03000 kg	€ 0,85164 0%	€ 0,87719
	CAM25_MT.E.04.002	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per tondi base	1,03000 kg	€ 0,56789 0%	€ 0,58493
	CAM25_MT.E.04.005	- Acciaio per c.a. - Materiali vari di consumo per accaio per c.a.	0,02500 cp	€ 1,64000 0%	€ 0,04100
		Totale MT			**€ 1,50312**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00660 h	€ 25,68000 0%	€ 0,16949
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00260 h	€ 28,62000 0%	€ 0,07441
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00660 h	€ 30,81000 0%	€ 0,20335
		Totale RU			**€ 0,44725**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,96853** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01673 = 5% * B)			€ 0,33465
		Utili di impresa (C) = 17,65% * (A + B)			€ 0,23032
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2024			**€ 2,53** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,65%			*€ 0,44725*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01673*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.040.010.B	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 040 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO 010 - Acciaio per c.a. B - Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.				
	MT				
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	1,10000 kg	€ 0,84132 0%	€ 0,92545
	CAM25_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	1,10000 kg	€ 0,67306 0%	€ 0,74037
	CAM25_MT.E.04.005	- Acciaio per c.a. - Materiali vari di consumo per accaio per c.a.	0,01000 cp	€ 1,64000 0%	€ 0,01640
		Totale MT			**€ 1,68222**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,12840
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 0%	€ 0,14310
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00500 h	€ 30,81000 0%	€ 0,15405
		Totale RU			**€ 0,42555**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,10777** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01792 = 5% * B)			€ 0,35832
		Utili di impresa (C) = 15,69% * (A + B)			€ 0,24661
		TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2024			**€ 2,71** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,69%			*€ 0,42555*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01792*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_E03.040.010.C	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 040 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO 010 - Acciaio per c.a. C - Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio zincato in barre.			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.007 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728
	CAM25_AT.E.03.008 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Cesoia a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088
	Totale AT			**€ 0,01816**
	MT			
	CAM25_MT.E.04.001 - Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	1,03000 kg	€ 0,85164 0%	€ 0,87719
	CAM25_MT.E.04.002 - Acciaio per c.a. - Extra diametro per tondi base	1,03000 kg	€ 0,56789 0%	€ 0,58493
	CAM25_MT.E.04.005 - Acciaio per c.a. - Materiali vari di consumo per accaio per c.a.	0,02500 cp	€ 1,64000 0%	€ 0,04100
	CAM25_MT.E.08.034 - Profilati in acciaio - Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro, strutture leggere	1,03000 kg	€ 1,48781 0%	€ 1,53244
	Totale MT			**€ 3,03556**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,12840
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 0%	€ 0,14310
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00500 h	€ 30,81000 0%	€ 0,15405
	Totale RU			**€ 0,42555**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,47927** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02957 = 5% * B)			€ 0,59148
	Utili di impresa (C) = 9,5% * (A + B)			€ 0,40708
	TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2024			**€ 4,48** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,5%			*€ 0,42555*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02957*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.040.010.D	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 040 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO 010 - Acciaio per c.a. D - Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio inox AISI 304 in barre.			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.007 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728
	CAM25_AT.E.03.008 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Cesoia a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088
	Totale AT			**€ 0,01816**
	MT			
	CAM25_MT.E.04.002 - Acciaio per c.a. - Extra diametro per tondi base	1,03000 kg	€ 0,56789 0%	€ 0,58493
	CAM25_MT.E.04.005 - Acciaio per c.a. - Materiali vari di consumo per accaio per c.a.	0,01000 cp	€ 1,64000 0%	€ 0,01640

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.04.016	- Acciaio per c.a. - Acciaio inox in barre per cemento armato B450C, AISI 304	1,03000 kg	€ 6,72400 0%	€ 6,92572
		Totale MT			**€ 7,52705**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,12840
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 0%	€ 0,14310
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00500 h	€ 30,81000 0%	€ 0,15405
		Totale RU			**€ 0,42555**
		Sommano euro (A)			**€ 7,97076**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06775 = 5% * B)			€ 1,35503
		Utili di impresa (C) = 4,15% * (A + B)			€ 0,93258
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 10,26**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,15%			*€ 0,42555*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06775*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.050.010.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 050 - GIUNTI 010 - Giunti di ripresa di getto con profili in PVC (waterstop) A - Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario: con profilo da inserire nella parte centrale del getto			
	MT			
	CAM25_MT.E.05.001 - Materiali vari per c.a. - Profilo in PVC (waterstop) larghezza mm 150 spessore mm 5	1,00000 ml	€ 9,36035 0%	€ 9,36035
	Totale MT			**€ 9,36035**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	Totale RU			**€ 4,00680**
	Sommano euro (A)			**€ 13,36715**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11362 = 5% * B)			€ 2,27242
	Utili di impresa (C) = 23,29% * (A + B)			€ 1,56396
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			**€ 17,20**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,29%			*€ 4,00680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11362*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.050.010.B	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 050 - GIUNTI 010 - Giunti di ripresa di getto con profili in PVC (waterstop) B - Profili in PVC (waterstop) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario: con profilo da inserire sul bordo del getto			
	MT			
	CAM25_MT.E.05.002 - Materiali vari per c.a. - Profilo in PVC (waterstop) larghezza mm 145 spessore	1,00000 ml	€ 8,62321 0%	€ 8,62321

fonte: http://burc.regione.campania.it

	mm 3-4			
	Totale MT			**€ 8,62321**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 3,08100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,70421** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09949 = 5% * B)			€ 1,98972
	Utili di impresa (C) = 20,45% * (A + B)			€ 1,36939
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			**€ 15,06** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,45%			*€ 3,08100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09949*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.050.020.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 050 - GIUNTI 020 - Giunti di ripresa di getto con adesivo epossidico A - Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto			
	MT			
	CAM25_MT.E.05.003 - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto	0,70000 kg	€ 14,77072 0%	€ 10,33950
	Totale MT			**€ 10,33950**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,02720
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,23240
	Totale RU			**€ 2,25960**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,59910** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10709 = 5% * B)			€ 2,14185
	Utili di impresa (C) = 13,94% * (A + B)			€ 1,47410
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 16,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,94%			*€ 2,25960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10709*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.050.030.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 050 - GIUNTI 030 - Giunti di dilatazione con profili in PVC (waterstop) A - Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione di giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con prevalenti movimenti assiali.			
	MT			
	CAM25_MT.E.05.004 - Materiali vari per c.a. - Profilo per giunti di dilatazione con larghezza mm 230 spessore mm 4	1,00000 ml	€ 14,32565 0%	€ 14,32565
	Totale MT			**€ 14,32565**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 2,86200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,18765** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14610 = 5% * B)			€ 2,92190
	Utili di impresa (C) = 12,94% * (A + B)			€ 2,01096
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			**€ 22,12** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,94%			*€ 2,86200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.050.030.B	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 050 - GIUNTI 030 - Giunti di dilatazione con profili in PVC (waterstop) B - Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione i giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Profilo da inserire nella parte centrale del getto per giunti di dilatazione con movimenti composti.			
	MT			
	CAM25_MT.E.05.005 - Materiali vari per c.a. - Profilo per giunti di dilatazione con larghezza mm. 200 spessore mm 4	1,00000 ml	€ 12,23939 0%	€ 12,23939
	Totale MT			**€ 12,23939**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 2,86200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,10139** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12836 = 5% * B)			€ 2,56724
	Utili di impresa (C) = 14,73% * (A + B)			€ 1,76686
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			**€ 19,44** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,73%			*€ 2,86200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12836*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.050.030.C	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 050 - GIUNTI 030 - Giunti di dilatazione con profili in PVC (waterstop) C - Profili in pvc (waterstop) per la realizzazione i giunti di dilatazione; forniti e posti in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Profilo da inserire sul bordo del getto.			
	MT			
	CAM25_MT.E.05.006 - Materiali vari per c.a. - Profilo da inserire sul bordo del getto larghezza mm. 150 spessore mm 6-7	1,00000 ml	€ 11,66915 0%	€ 11,66915
	Totale MT			**€ 11,66915**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,71720
	Totale RU			**€ 1,71720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,38635** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11378 = 5% * B)			€ 2,27568
	Utili di impresa (C) = 9,97% * (A + B)			€ 1,56620
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			**€ 17,23** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,97%			*€ 1,71720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11378*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.050.040.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 050 - GIUNTI 040 - Giunti di dilatazione a tenuta idraulica con profili in PVC (waterstop) A - Profilo waterstop in pvc flessibile stabilizzato, da porsi sul bordo del getto, per giunti di dilatazione a tenuta sottoposti ad una pressione idraulica compresa tra 0,5 e 1,5 atm, di larghezza minima pari a 33 cm e peso minimo di 5 kg/m; fornito e posto in opera compresi gli oneri per il posizionamento nei casseri, le saldature di continuità e quant'altro necessario. Profilo waterstop larghezza minima mm 330 spessore non inferiore mm 4			
	MT			
	CAM25_MT.E.05.007 - Materiali vari per c.a. - Profilo waterstop larghezza mm. 300 spessore mm 4-9	1,00000 ml	€ 13,29643 0%	€ 13,29643
	Totale MT			**€ 13,29643**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 2,82450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,12093** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13703 = 5% * B)			€ 2,74056
	Utili di impresa (C) = 13,61% * (A + B)			€ 1,88615
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			**€ 20,75** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,61%			*€ 2,82450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.050.050.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 050 - GIUNTI 050 - Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con cordone in polietilene espanso a cellule chiuse A - Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di: 20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare pari a 60%, pressione sulle interfacce apri a 14 kg/cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.05.014 - Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni	0,02000 kg	€ 38,30373 0%	€ 0,76607
	CAM25_MT.E.05.015 - Materiali vari per c.a. - Giunto di dimensioni mm 20x10 in gomma naturale autoespandente	1,05000 ml	€ 25,95307 0%	€ 27,25072
	CAM25_MT.E.05.016 - Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	0,10000 kg	€ 33,11589 0%	€ 3,31159
	Totale MT			**€ 31,32838**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,97738** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31431 = 5% * B)			€ 6,28615
		Utili di impresa (C) = 11,87% * (A + B)			€ 4,32635
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			**€ 47,59** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,87%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31431*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.050.050.B	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 050 - GIUNTI 050 - Cordoli di sigillatura di giunti orizzontali e verticali con cordone in polietilene espanso a cellule chiuse B - Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di: 20x20 mm, espansione lineare pari a 40%, pressione sulle interfacce pari a 29 kg/cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.05.014	- Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni	0,02000 kg	€ 38,30373 0%	€ 0,76607
	CAM25_MT.E.05.016	- Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	0,10000 kg	€ 33,11589 0%	€ 3,31159
	CAM25_MT.E.05.017	- Materiali vari per c.a. - Giunto di dimensioni mm 20x20 in gomma naturale autoespandente	1,05000 ml	€ 40,33435 0%	€ 42,35107
		Totale MT			**€ 46,42873**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52,07773** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44266 = 5% * B)			€ 8,85321
		Utili di impresa (C) = 8,43% * (A + B)			€ 6,09309
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			**€ 67,02** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,43%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44266*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.050.060.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 050 - GIUNTI 060 - Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi A - Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di: 20x10 mm, armato con rete di acciaio, espansione lineare pari a 60%, pressione sulle interfacce apri a 14 kg/cm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.05.014	- Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni	0,02000 kg	€ 38,30373 0%	€ 0,76607
	CAM25_MT.E.05.015	- Materiali vari per c.a. - Giunto di dimensioni mm 20x10 in gomma naturale autoespandente	1,05000 ml	€ 25,95307 0%	€ 27,25072
	CAM25_MT.E.05.016	- Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	0,10000 kg	€ 33,11589 0%	€ 3,31159
		Totale MT			**€ 31,32838**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,97738** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31431 = 5% * B)			€ 6,28615
		Utili di impresa (C) = 11,87% * (A + B)			€ 4,32635
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			**€ 47,59** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,87%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31431*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.050.060.B	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 050 - GIUNTI 060 - Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi B - Giunto di dilatazione per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, costituito da guarnizione idroespandente in gomma naturale combinata con polimeri idrofili in grado, a contatto con l'acqua, di aumentare il proprio volume, fornito e posto in opera delle dimensioni di: 20x20 mm, espansione lineare pari a 40%, pressione sulle interfacce pari a 29 kg/cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.05.014	- Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni	0,02000 kg	€ 38,30373 0%	€ 0,76607
	CAM25_MT.E.05.016	- Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	0,10000 kg	€ 33,11589 0%	€ 3,31159
	CAM25_MT.E.05.017	- Materiali vari per c.a. - Giunto di dimensioni mm 20x20 in gomma naturale autoespandente	1,05000 ml	€ 40,33435 0%	€ 42,35107
		Totale MT			**€ 46,42873**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52,07773** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44266 = 5% * B)			€ 8,85321
		Utili di impresa (C) = 8,43% * (A + B)			€ 6,09309
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			**€ 67,02** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,43%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44266*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.050.070.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 050 - GIUNTI 070 - Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra A - Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di guarnizione idroespandente 20x20 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione. Giunto di dilatazione con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavorazione) **MT**			
	CAM25_MT.E.05.014 - Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni	0,02000 kg	€ 38,30373 0%	€ 0,76607
	CAM25_MT.E.05.016 - Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	0,10000 kg	€ 33,11589 0%	€ 3,31159
	CAM25_MT.E.05.017 - Materiali vari per c.a. - Giunto di dimensioni mm 20x20 in gomma naturale autoespandente	1,05000 ml	€ 40,33435 0%	€ 42,35107
	CAM25_MT.E.05.018 - Materiali vari per c.a. - Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13	1,00000 ml	€ 11,90559 0%	€ 11,90559
	Totale MT			**€ 58,33432**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,98332** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54386 = 5% * B)			€ 10,87716
	Utili di impresa (C) = 6,86% * (A + B)			€ 7,48605
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			**€ 82,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,86%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54386*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.050.080.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 050 - GIUNTI 080 - Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi A - Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situate in ambienti umidi, di sezione minima pari a 20 cm, costituito da cordolo idroespansivo 20x25 mm composto da bentonite di sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in grado, a contatto con l'acqua, di espandere fino a 6 volte il volume iniziale, fornito e posto in opera. Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo. **MT**			
	CAM25_MT.E.05.014 - Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni	0,02000 kg	€ 38,30373 0%	€ 0,76607
	CAM25_MT.E.05.016 - Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	0,10000 kg	€ 33,11589 0%	€ 3,31159
	CAM25_MT.E.05.018 - Materiali vari per c.a. - Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13	1,00000 ml	€ 11,90559 0%	€ 11,90559
	Totale MT			**€ 15,98325**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000	€ 25,68000	€ 2,56800

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h	0%	
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,63225** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18387 = 5% * B)			€ 3,67748
		Utili di impresa (C) = 20,29% * (A + B)			€ 2,53097
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			**€ 27,84** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,29%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18387*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.050.090.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 050 - GIUNTI 090 - Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra A - Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione sulla faccia controterra (nel caso di sigillatura dei giunti di lavoro dopo lunghi periodi di attesa) a mezzo di profili 40x40 mm in bentonite sodica in carta Kraft biodegradabile e inserimento a mezzo spessore di cordolo idroespansivo 20x25 mm. Fornito e posto in opera esclusi gli oneri relativi alla fornitura e posa dei pannelli di impermeabilizzazione. Giunto di ripresa con rinforzo dei pannelli di impermeabilizzazione.				
	MT				
	CAM25_MT.E.05.014	- Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo a base di polimeri per il fissaggio di guarnizioni	0,02000 kg	€ 38,30373 0%	€ 0,76607
	CAM25_MT.E.05.016	- Materiali vari per c.a. - Mastice adesivo in gomma sintetica in cartuccia per ripristino giunti	0,10000 kg	€ 33,11589 0%	€ 3,31159
	CAM25_MT.E.05.018	- Materiali vari per c.a. - Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x13	1,00000 ml	€ 11,90559 0%	€ 11,90559
	CAM25_MT.E.05.019	- Materiali vari per c.a. - Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20	1,05000 ml	€ 16,66226 0%	€ 17,49537
		Totale MT			**€ 33,47862**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39,12762** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33259 = 5% * B)			€ 6,65170
		Utili di impresa (C) = 11,22% * (A + B)			€ 4,57793
		TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2024			**€ 50,36** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,22%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33259*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.010.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 010 - Isolatori sismici a scorrimento A - Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 1500 kN , spostamento fino a ± 150 mm.				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.009	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,50000 h	€ 44,46684 0%	€ 22,23342
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 49,70354
	CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	2,00000 h	€ 41,53248 0%	€ 83,06496
		Totale AT			**€ 155,00192**
	MT				
	CAM25_MT.E.05.003	- Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto	3,20000 kg	€ 14,77072 0%	€ 47,26630
	CAM25_MT.E.05.020	- Materiali vari per c.a. - Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 1500 kN , spostamento ± 150 mm.	1,00000 cad	€ 1.316,25000 0%	€ 1.316,25000
		Totale MT			**€ 1.363,51630**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 46,22400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,80000 h	€ 28,62000 0%	€ 51,51600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 110,91600
		Totale RU			**€ 208,65600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.727,17422** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,68098 = 5% * B)			€ 293,61962
		Utili di impresa (C) = 9,39% * (A + B)			€ 202,07938
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.222,87** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,39%			*€ 208,65600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,68098*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.010.B	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 010 - Isolatori sismici a scorrimento B - Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva ("a pendolo scorrevole"), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell'azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant'altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 2000 kN , spostamento fino a ± 150 mm.				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.009	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,50000 h	€ 44,46684 0%	€ 22,23342
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra,	1,00000	€ 49,70354	€ 49,70354

fonte: http://burc.regione.campania.it

		demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
	CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	2,00000 h	€ 41,53248 0%	€ 83,06496
		Totale AT			**€ 155,00192**
	MT				
	CAM25_MT.E.05.003	- Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto	3,20000 kg	€ 14,77072 0%	€ 47,26630
	CAM25_MT.E.05.021	- Materiali vari per c.a. - Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 2000 kN , spostamento ± 150 mm.	1,00000 cad	€ 1.586,25000 0%	€ 1.586,25000
		Totale MT			**€ 1.633,51630**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,80000 h	€ 25,68000 0%	€ 46,22400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,80000 h	€ 28,62000 0%	€ 51,51600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 110,91600
		Totale RU			**€ 208,65600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.997,17422** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,97598 = 5% * B)			€ 339,51962
		Utili di impresa (C) = 8,12% * (A + B)			€ 233,66938
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.570,36** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,12%			*€ 208,65600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,97598*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.010.C	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 010 - Isolatori sismici a scorrimento C - Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 2500 kN , spostamento fino a ± 150 mm.				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.009	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,50000 h	€ 44,46684 0%	€ 22,23342
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 49,70354
	CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	2,00000 h	€ 41,53248 0%	€ 83,06496
		Totale AT			**€ 155,00192**
	MT				
	CAM25_MT.E.05.003	- Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto	4,20000 kg	€ 14,77072 0%	€ 62,03702
	CAM25_MT.E.05.022	- Materiali vari per c.a. - Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 2500 kN , spostamento ± 150 mm.	1,00000 cad	€ 1.869,75000 0%	€ 1.869,75000
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 1.931,78702
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 57,78000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 64,39500
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 138,64500
		Totale RU			**€ 260,82000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.347,60894** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,95468 = 5% * B)			€ 399,09352
		Utili di impresa (C) = 8,63% * (A + B)			€ 274,67025
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.021,37** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,63%			*€ 260,82000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,95468*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.010.D	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 010 - Isolatori sismici a scorrimento D - Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 3000 kN , spostamento fino a ± 150 mm.				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.009	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,50000 h	€ 44,46684 0%	€ 22,23342
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 49,70354
	CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	2,00000 h	€ 41,53248 0%	€ 83,06496
		Totale AT			**€ 155,00192**
	MT				
	CAM25_MT.E.05.003	- Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto	4,20000 kg	€ 14,77072 0%	€ 62,03702
	CAM25_MT.E.05.023	- Materiali vari per c.a. - Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 3000 kN , spostamento ± 150 mm.	1,00000 cad	€ 1.923,75000 0%	€ 1.923,75000
		Totale MT			**€ 1.985,78702**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 57,78000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 64,39500
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 138,64500
		Totale RU			**€ 260,82000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.401,60894** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,41368 = 5% * B)			€ 408,27352
	Utili di impresa (C) = 8,44% * (A + B)			€ 280,98825
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.090,87** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,44%			*€ 260,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,41368*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.010.E	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 010 - Isolatori sismici a scorrimento E - Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) fino a 4000 kN , spostamento fino a ± 150 mm.			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,50000 h	€ 44,46684 0%	€ 22,23342
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 49,70354
	CAM25_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	2,00000 h	€ 41,53248 0%	€ 83,06496
	Totale AT			**€ 155,00192**
	MT			
	CAM25_MT.E.05.003 - Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto	4,20000 kg	€ 14,77072 0%	€ 62,03702
	CAM25_MT.E.05.024 - Materiali vari per c.a. - Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 4000 kN , spostamento ± 150 mm.	1,00000 cad	€ 2.116,80000 0%	€ 2.116,80000
	Totale MT			**€ 2.178,83702**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 57,78000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	2,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 64,39500
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 138,64500
	Totale RU			**€ 260,82000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.594,65894** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,05460 = 5% * B)			€ 441,09202
	Utili di impresa (C) = 7,81% * (A + B)			€ 303,57510
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.339,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,81%			*€ 260,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,05460*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.010.F	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 010 - Isolatori sismici a scorrimento F - Isolatore sismico del tipo a scorrimento a superficie curva (“a pendolo scorrevole”), costituito da due piastre in acciaio S355JR a superficie concava rivestite da una lamina in acciaio inox AISI 316 con elemento intermedio di accoppiamento alle piastre concave provvisto di pattini realizzati con polimero ad alta densità ad attrito controllato, opportunamente dimensionato nei raggi di curvatura con valori dei coefficienti di attrito atti a garantire la dissipazione di energia al presentarsi dell’azione dinamica. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, e/o rispondente alle norme UNI EN 15129; deve essere dotato di attestato di conformità di cui al DPR 246/93 (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione di cui al punto 11.9.2 delle NTC. Sono compresi nel prezzo gli ancoraggi alla struttura, il trattamento delle superfici realizzato con rivestimento epossidico bicomponente e quant’altro occorre per dare l’opera completa e funzionante. Carico verticale statico (SLU) oltre i 4000 kN , spostamento fino a ± 150 mm.			
	AT				
	CAM25_AT.E.01.009	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,00125 h	€ 44,46684 0%	€ 0,05558
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00025 h	€ 49,70354 0%	€ 0,01243
	CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
		Totale AT			**€ 0,27567**
	MT				
	CAM25_MT.E.05.003	- Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto	0,00110 kg	€ 14,77072 0%	€ 0,01625
	CAM25_MT.E.05.024	- Materiali vari per c.a. - Isolatore sismico a pendolo scorrevole da 4000 kN , spostamento ± 150 mm.	0,00030 cad	€ 2.116,80000 0%	€ 0,63504
		Totale MT			**€ 0,65129**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00056 h	€ 25,68000 0%	€ 0,01438
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00056 h	€ 28,62000 0%	€ 0,01603
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00113 h	€ 30,81000 0%	€ 0,03482
		Totale RU			**€ 0,06523**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,99219** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00843 = 5% * B)			€ 0,16867
		Utili di impresa (C) = 5,11% * (A + B)			€ 0,11609
		TOTALE (A + B + C) euro / KN Scostamento % su anno 2024			**€ 1,28** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,11%			*€ 0,06523*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00843*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.010.G	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 010 - Isolatori sismici a scorrimento G - Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva (“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm: fino a ± 200 mm				
	MT				
	CAM25_MT.G.001.001	- Quota materiali per voci in percentuale - Quota materiali per voci in percentuale	7,77000 %	€ 1,00000 0%	€ 7,77000
		Totale MT			**€ 7,77000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,77000** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06605 = 5% * B)			€ 1,32090
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,90909
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2024			**€ 10,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.010.H	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 010 - Isolatori sismici a scorrimento H - Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva ("pendolo scorrevole") per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm: fino a ± 250 mm			
	MT			
	CAM25_MT.G.001.001 - Quota materiali per voci in percentuale - Quota materiali per voci in percentuale	11,65500 %	€ 1,00000 0%	€ 11,65500
	Totale MT			**€ 11,65500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,65500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09907 = 5% * B)			€ 1,98135
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2024			**€ 15,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09907*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.010.I	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 010 - Isolatori sismici a scorrimento I - Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva ("pendolo scorrevole") per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm: fino a ± 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.G.001.001 - Quota materiali per voci in percentuale - Quota materiali per voci in percentuale	13,98500 %	€ 1,00000 0%	€ 13,98500
	Totale MT			**€ 13,98500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,98500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11887 = 5% * B)			€ 2,37745
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,63625
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2024			**€ 18,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.010.J	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 010 - Isolatori sismici a scorrimento J - Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva ("pendolo scorrevole") per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm: fino a ± 350 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			
	CAM25_MT.G.001.001 - Quota materiali per voci in percentuale - Quota materiali per voci in percentuale	15,54000 %	€ 1,00000 0%	€ 15,54000
	Totale MT			**€ 15,54000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,54000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13209 = 5% * B)			€ 2,64180
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2024			**€ 20,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13209*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.010.K	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 010 - Isolatori sismici a scorrimento K - Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva (“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm: fino a ± 350 mm			
	MT			
	CAM25_MT.G.001.001 - Quota materiali per voci in percentuale - Quota materiali per voci in percentuale	15,54000 %	€ 1,00000 0%	€ 15,54000
	Totale MT			**€ 15,54000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,54000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13209 = 5% * B)			€ 2,64180
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2024			**€ 20,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13209*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.010.L	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 010 - Isolatori sismici a scorrimento L - Sovrapprezzo all'isolatore sismico a scorrimento a superficie curva (“pendolo scorrevole”) per spostamenti longitudinali massimi superiori ai 150 mm: fino a ± 400 mm			
	MT			
	CAM25_MT.G.001.001 - Quota materiali per voci in percentuale - Quota materiali per voci in percentuale	17,09500 %	€ 1,00000 0%	€ 17,09500
	Totale MT			**€ 17,09500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,09500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14531 = 5% * B)			€ 2,90615
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 2,00012
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2024			**€ 22,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14531*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.010.M	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 010 - Isolatori sismici a scorrimento M - Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per un numero di prove fino a 4 **MT**			
	CAM25_MT.E.05.026 - Materiali vari per c.a. - Costo medio di laboratorio ufficiale per prove statiche di accettazione isolatori - fino a n.4	1,00000 cad	€ 1.100,00000 0%	€ 1.100,00000
	Totale MT			**€ 1.100,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.100,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,35000 = 5% * B)			€ 187,00000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 128,70000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.415,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,35000*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.010.N	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 010 - Isolatori sismici a scorrimento N - Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per prove successive dalla 5a alla 10a **MT**			
	CAM25_MT.E.05.027 - Materiali vari per c.a. - Costo medio di laboratorio ufficiale per prove statiche di accettazione accettazione isolatori - dalla 5° alla 10 °	1,00000 cad	€ 900,00000 0%	€ 900,00000
	Totale MT			**€ 900,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 900,00000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,65000 = 5% * B)			€ 153,00000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 105,30000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.158,30** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,65000*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.010.O	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 010 - Isolatori sismici a scorrimento O - Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo il D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per prove successive oltre la 10a. **MT**			
	CAM25_MT.E.05.028 - Materiali vari per c.a. - Costo medio di laboratorio ufficiale per prove statiche di accettazione isolatori - oltre la 10 °	1,00000 cad	€ 600,00000 0%	€ 600,00000
	Totale MT			**€ 600,00000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 600,00000** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,10000 = 5% * B)			€ 102,00000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 70,20000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 772,20**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,10000*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.010.P	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 010 - Isolatori sismici a scorrimento P - Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo le norme UNI EN 15129 (prove dinamiche): per la 1a prova			
	MT			
	CAM25_MT.E.05.029 - Materiali vari per c.a. - Costo medio di laboratorio ufficiale per prove dinamiche di accettazione isolatori - per 1° prova	1,00000 cad	€ 1.800,00000 0%	€ 1.800,00000
	Totale MT			**€ 1.800,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.800,00000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,30000 = 5% * B)			€ 306,00000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 210,60000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.316,60**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,30000*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.010.Q	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 010 - Isolatori sismici a scorrimento Q - Prove di accettazione per isolatori sismici a scorrimento secondo le norme UNI EN 15129 (prove dinamiche): per le prove successive			
	MT			
	CAM25_MT.E.05.030 - Materiali vari per c.a. - Costo medio di laboratorio ufficiale per prove dinamiche di accettazione isolatori - per successive	1,00000 cad	€ 1.300,00000 0%	€ 1.300,00000
	Totale MT			**€ 1.300,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.300,00000**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,05000 = 5% * B)			€ 221,00000
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 152,10000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.673,10**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,05000*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.010.R	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 010 - Isolatori sismici a scorrimento R - Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori sismici, effettuata da personale specializzato e adeguatamente formato, in conformità con le NTC di cui al D.M. 17/01/2018, da effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di qualità redatto dal progettista dell'opera, con			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	riferimento a: - condizioni generali dei dispositivi; - presenza di movimenti non previsti - condizioni generali degli ancoraggi - condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai dispositivi - presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti - compatibilità degli impianti con gli spostamenti sismici richiesti In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC, le risultanze delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito documento che deve essere conservato con il progetto della struttura isolata durante l'intera vita di utilizzazione della costruzione. Visita periodica di controllo su edifici con numero di isolatori fino a 20.			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	6,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 298,22124
	Totale AT			**€ 298,22124**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	12,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 308,16000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	9,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 257,58000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	6,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 184,86000
	Totale RU			**€ 750,60000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.048,82124** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,91498 = 5% * B)			€ 178,29961
	Utili di impresa (C) = 55,61% * (A + B)			€ 122,71209
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.349,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,61%			*€ 750,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,91498*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.010.S	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 010 - Isolatori sismici a scorrimento S - Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori sismici, effettuata da personale specializzato e adeguatamente formato, in conformità con le NTC di cui al D.M. 17/01/2018, da effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di qualità redatto dal progettista dell'opera, con riferimento a: - condizioni generali dei dispositivi; - presenza di movimenti non previsti - condizioni generali degli ancoraggi - condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai dispositivi - presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti - compatibilità degli impianti con gli spostamenti sismici richiesti In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC, le risultanze delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito documento che deve essere conservato con il progetto della struttura isolata durante l'intera vita di utilizzazione della costruzione. Visita periodica di controllo su edifici con numero di isolatori compresi fra 20 e 40.			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	6,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 298,22124
	Totale AT			**€ 298,22124**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	18,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 462,24000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	14,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 400,68000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	14,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 431,34000
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1.294,26000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.592,48124** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,53609 = 5% * B)			€ 270,72181
	Utili di impresa (C) = 63,15% * (A + B)			€ 186,32031
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.049,52** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,15%			*€ 1.294,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,53609*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.010.T	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 010 - Isolatori sismici a scorrimento T - Visita periodica di controllo su edifici nei quali siano installati isolatori sismici, effettuata da personale specializzato e adeguatamente formato, in conformità con le NTC di cui al D.M. 17/01/2018, da effettuarsi secondo quanto indicato nel piano di qualità redatto dal progettista dell'opera, con riferimento a: - condizioni generali dei dispositivi; - presenza di movimenti non previsti - condizioni generali degli ancoraggi - condizioni generali delle parti strutturali e non strutturali adiacenti ai dispositivi - presenza di ostacoli al libero movimento dei giunti - compatibilità degli impianti con gli spostamenti sismici richiesti In conformità a quanto indicato al punto 7.10.7. delle NTC, le risultanze delle visite periodiche devono essere annotate su un apposito documento che deve essere conservato con il progetto della struttura isolata durante l'intera vita di utilizzazione della costruzione. Visita periodica di controllo su edifici con numero di isolatori superiore a 40.			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	6,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 298,22124
	Totale AT			**€ 298,22124**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	20,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 513,60000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	17,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 486,54000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	17,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 523,77000
	Totale RU			**€ 1.523,91000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.822,13124** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,48812 = 5% * B)			€ 309,76231
	Utili di impresa (C) = 64,98% * (A + B)			€ 213,18936
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.345,08** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,98%			*€ 1.523,91000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,48812*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.020.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 020 - Isolatori sismici elastomerici A - Isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, con relative certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione. Devono			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	essere garantite le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e certificazioni prescritte dal D.M. 17/01/2018. Nel prezzo sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto: quota fissa per isolatore.				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354 0%	€ 24,85177
		Totale AT			**€ 24,85177**
	MT				
	CAM25_MT.E.05.031	- Materiali vari per c.a. - Isolatore sismico elastomerico (volume min. base)	1,00000 cad	€ 459,00000 0%	€ 459,00000
		Totale MT			**€ 459,00000**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,50000 h	€ 28,62000 0%	€ 42,93000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 92,43000
		Totale RU			**€ 173,88000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 657,73177** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,59072 = 5% * B)			€ 111,81440
		Utili di impresa (C) = 20,54% * (A + B)			€ 76,95462
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 846,50** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,54%			*€ 173,88000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,59072*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.020.B	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 020 - Isolatori sismici elastomerici B - Isolatore sismico elastomerico ad alta dissipazione di energia, con elevata rigidezza verticale e bassa rigidezza orizzontale, costituito da piastre in acciaio, immerse in una matrice elastomerica e a questa collegate mediante vulcanizzazione. Il dispositivo deve essere conforme alle prescrizioni delle NTC - D.M. 17/01/2018, con relative certificazioni, e dotato di attestato di conformità (marcatura CE) ovvero di attestato di qualificazione. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche: modulo di elasticità tangenziale compreso tra 0,35 e 1,5 MPa; resistenza a rottura > 18 MPa; allungamento a rottura > 500%; prova di aderenza elastomero-acciaio fino a deformazione di taglio pari a 3,0; smorzamento viscoso equivalente > 10%. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla EN 1337-9. Il dispositivo dovrà essere dotato delle attestazioni e certificazioni prescritte dal D.M. 17/01/2018. Nel prezzo sono comprese le piastre metalliche di ripartizione ed interfaccia con la struttura, la malta epossidica di allettamento, le zanche di ancoraggio alle strutture, idonee a trasferire le forze orizzontali e verticali di progetto. Il prezzo è riferito al dm3, convenzionalmente valutato quale prodotto della superficie in piante dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di ripartizione: quota proporzionale al volume dell'isolatore.				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00500 h	€ 49,70354 0%	€ 0,24852
		Totale AT			**€ 0,24852**
	MT				
	CAM25_MT.E.05.032	- Materiali vari per c.a. - Isolatore sismico elastomerico (dm3)	1,00000 dm3	€ 33,64200 0%	€ 33,64200

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 33,64200
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00833 h	€ 25,68000 0%	€ 0,21391
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00833 h	€ 28,62000 0%	€ 0,23840
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01667 h	€ 30,81000 0%	€ 0,51360
		Totale RU			**€ 0,96591**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,85643** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29628 = 5% * B)			€ 5,92559
		Utili di impresa (C) = 2,15% * (A + B)			€ 4,07820
		TOTALE (A + B + C) euro / dm3 Scostamento % su anno 2024			**€ 44,86** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,15%			*€ 0,96591*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29628*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.020.C	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 020 - Isolatori sismici elastomerici C - Isolatori elastomerici con nucleo in piombo - progettati secondo le prescrizioni della norma UNI EN 15129, realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, con all'interno un nucleo centrale di piombo a forma cilindrica, vulcanizzato sopra e sotto ad una piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o più piastre con funzione di ancoraggio aventi le seguenti caratteristiche: - Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm²) a =1 e frequenza 0.5 Hz - Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz La plasticizzazione del nucleo in piombo deve fornire un coefficiente viscoso equivalente fino a circa il 30% I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante zanche e viti. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono escluse dal prezzo le prove di qualificazione ed accettazione sui dispositivi in conformità alla suddetta norma; l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura, la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Come volume di riferimento si dovrà intendere quello valutato quale prodotto della superficie in pianta dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di ripartizione. Quota fissa per isolatore				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354 0%	€ 24,85177
		Totale AT			**€ 24,85177**
	MT				
	CAM25_MT.E.05.033	- Materiali vari per c.a. - Isolatori elastomerici con nucleo in piombo. (volume base)	1,00000 cad	€ 675,00000 0%	€ 675,00000
		Totale MT			**€ 675,00000**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 705,50077** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99676 = 5% * B)			€ 119,93513
		Utili di impresa (C) = 0,62% * (A + B)			€ 82,54359

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 907,98** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,62%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,99676*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.020.D	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 020 - Isolatori sismici elastomerici D - Isolatori elastomerici con nucleo in piombo - progettati secondo le prescrizioni della norma UNI EN 15129, realizzati mediante un cuscino di elastomero armato ad alto valore di smorzamento, con all'interno un nucleo centrale di piombo a forma cilindrica, vulcanizzato sopra e sotto ad una piastra di acciaio a cui va fissata mediante viti una o più piastre con funzione di ancoraggio aventi le seguenti caratteristiche: - Modulo Dinamico di Taglio Gdin (N/mm²) a =1 e frequenza 0.5 Hz - Valore di Smorzamento (%) a =1 e frequenza 0.5 Hz La plasticizzazione del nucleo in piombo deve fornire un coefficiente viscoso equivalente fino a circa il 30% I dispositivi sono ancorati alla struttura superiore ed inferiore mediante zanche e viti. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono escluse dal prezzo le prove di qualificazione ed accettazione sui dispositivi in conformità alla suddetta norma; l'orditura metallica di supporto ed ancoraggio alla struttura, la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa e l'accesso al posto di lavoro. Come volume di riferimento si dovrà intendere quello valutato quale prodotto della superficie in pianta dell'isolatore per lo spessore totale incluse le piastre di ripartizione.			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00500 h	€ 49,70354 0%	€ 0,24852
	Totale AT			**€ 0,24852**
	MT			
	CAM25_MT.E.05.034 - Materiali vari per c.a. - Isolatori elastomerici con nucleo in piombo. (dm3)	1,00000 dm3	€ 37,12500 0%	€ 37,12500
	Totale MT			**€ 37,12500**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,02252** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36569 = 5% * B)			€ 7,31383
	Utili di impresa (C) = 10,2% * (A + B)			€ 5,03364
	TOTALE (A + B + C) euro / dm3 Scostamento % su anno 2024			**€ 55,37** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,2%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36569*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.020.E	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 020 - Isolatori sismici elastomerici E - Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il D.M. 17/01/2018: per un numero di prove fino a 4			
	MT			
	CAM25_MT.E.05.035 - Materiali vari per c.a. - Costo medio laboratorio ufficiale, per prove di accettazione isolatori elastomerici - fino a	1,00000 cad	€ 1.250,00000 0%	€ 1.250,00000

fonte: http://burc.regione.campania.it

		n.4			
		Totale MT			**€ 1.250,00000**
		RU			
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.255,64900** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,67302 = 5% * B)			€ 213,46033
		Utili di impresa (C) = 0,35% * (A + B)			€ 146,91093
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.616,02** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,35%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,67302*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.020.F	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 020 - Isolatori sismici elastomerici F - Prove di accettazione per isolatori sismici elastomerici secondo il D.M. 17/01/2018 : per prove successive dalla 5a alla 10a				
	MT				
	CAM25_MT.E.05.036	- Materiali vari per c.a. - Costo medio laboratorio ufficiale, per prove di accettazione isolatori elastomerici - dalla 5° alla 10 °	1,00000 cad	€ 1.050,00000 0%	€ 1.050,00000
		Totale MT			**€ 1.050,00000**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.055,64900** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,97302 = 5% * B)			€ 179,46033
		Utili di impresa (C) = 0,42% * (A + B)			€ 123,51093
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.358,62** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,42%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,97302*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.020.G	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 020 - Isolatori sismici elastomerici G - Prove di accettazione per isolatori sismici elatomerici secondo il D.M. 17/01/2018 (prove statiche): per prove successive oltre la 10a.				
	MT				
	CAM25_MT.E.05.037	- Materiali vari per c.a. - Costo medio laboratorio ufficiale, per prove di accettazione isolatori elastomerici - oltre la 10 °	1,00000 cad	€ 750,00000 0%	€ 750,00000
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 750,00000
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 755,64900** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,42302 = 5% * B)			€ 128,46033
		Utili di impresa (C) = 0,58% * (A + B)			€ 88,41093
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 972,52** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,58%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,42302*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.030.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 030 - Controventi dissipativi A - Dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo ”BRAD”, in conformità alle prescrizioni delle NTC di cui al D.M.17/01/2018, per la realizzazione di controventi dissipativi su edifici, costituiti da un tubo esterno in acciaio e da un nucleo interno in acciaio separati da un riempimento di calcestruzzo, previa interposizione di uno strato di materiale distaccante allo scopo di impedire la trasmissione di tensioni tangenziali tra i due componenti e permettere al nucleo interno di allungarsi o accorciarsi liberamente dissipando energia. Una estremità presenta un corpo flangiato, mentre l’altra è predisposta per un collegamento bullonato. Esclusi e compensati a parte eventuali carpenterie metalliche per il prolungamento del dispositivo ed eventuali prove di accettazione: per dispositivi con un carico fino a 200 kN.				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,00500 h	€ 41,53248 0%	€ 0,20766
		Totale AT			**€ 0,70470**
	MT				
	CAM25_MT.E.05.039	- Materiali vari per c.a. - Dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo ”BRAD”per dispositivi con un carico fino a 200 kN.	1,00000 KN	€ 6,70950 0%	€ 6,70950
		Totale MT			**€ 6,70950**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,25680
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01000 h	€ 28,62000 0%	€ 0,28620
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 1,15920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,57340** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07287 = 5% * B)			€ 1,45748
		Utili di impresa (C) = 10,51% * (A + B)			€ 1,00309
		TOTALE (A + B + C) euro / KN Scostamento % su anno 2024			**€ 11,03** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,51%			*€ 1,15920*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07287*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.030.B	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 030 - Controventi dissipativi B - Sovrapprezzo ai dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo "BRAD": per dispositivi con un carico > 200 kN e fino a 400 KN, limitatamente alla parte eccedente i 200 KN.			
	MT			
	CAM25_MT.E.05.039 - Materiali vari per c.a. - Dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita tipo "BRAD"per dispositivi con un carico fino a 200 kN.	0,34200 KN	€ 6,70950 0%	€ 2,29465
	Totale MT			**€ 2,29465**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00250 h	€ 25,68000 0%	€ 0,06420
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00250 h	€ 28,62000 0%	€ 0,07155
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00500 h	€ 30,81000 0%	€ 0,15405
	Totale RU			**€ 0,28980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,58445** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02197 = 5% * B)			€ 0,43936
	Utili di impresa (C) = 8,71% * (A + B)			€ 0,30238
	TOTALE (A + B + C) euro / KN Scostamento % su anno 2024			**€ 3,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,71%			*€ 0,28980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02197*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.030.C	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 030 - Controventi dissipativi C - Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di cui al D.M.17/01/2018, finalizzate a determinare il valore della rigidezza teorica iniziale: fino a n. 4 prove			
	MT			
	CAM25_MT.E.05.040 - Materiali vari per c.a. - Costo medio laboratorio ufficiale, per prove di accettazione dissipatori isteretici assiali: fino a n. 4 prove	1,00000 cad	€ 1.258,12000 0%	€ 1.258,12000
	Totale MT			**€ 1.258,12000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.258,12000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,69402 = 5% * B)			€ 213,88040
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 147,20004
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.619,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,69402*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_E03.060.030.D	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 030 - Controventi dissipativi D - Prove di accettazione su dissipatori isteretici assiali ad instabilità impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di cui al D.M.17/01/2018 finalizzate a determinare il valore della rigidezza teorica iniziale: per le prove successive			
	MT			
	CAM25_MT.E.05.041 - Materiali vari per c.a. - Costo medio laboratorio ufficiale, per prove di accettazione dissipatori isteretici assiali: per le prove successive	1,00000 cad	€ 963,25000 0%	€ 963,25000
	Totale MT			**€ 963,25000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 963,25000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,18763 = 5% * B)			€ 163,75250
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 112,70025
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.239,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,18763*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.030.E	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 030 - Controventi dissipativi E - Prova di accettazione quasi-statica su dissipatori isteretici assiale ad instabilità impedita, in conformità a quanto prescritto al capitolo 11.9 delle NTC di cui al D.M.17/01/2018, consistente nell'imposizione di almeno 5 cicli completi di deformazioni alternate, con ampiezza massima pari a ±d2.			
	MT			
	CAM25_MT.E.05.042 - Materiali vari per c.a. - Costo medio laboratorio ufficiale, per prova di accettazione quasi-statica su dissipatori isteretici assiale, con ampiezza massima pari a ±d2.	1,00000 cad	€ 1.916,67000 0%	€ 1.916,67000
	Totale MT			**€ 1.916,67000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.916,67000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,29170 = 5% * B)			€ 325,83390
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 224,25039
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.466,75** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,29170*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.040.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 040 - Apparecchi di appoggio A - Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. Per carichi da 500 a 1500 KN			
	AT				
	CAM25_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,00125 h	€ 44,46684 0%	€ 0,05558
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00025 h	€ 49,70354 0%	€ 0,01243
	Totale AT			**€ 0,06801**
	MT			
	CAM25_MT.E.05.043 - Materiali vari per c.a. - Apparecchi di appoggio tipo fisso, per carichi da 500 a 1500 KN	1,00000 KN	€ 1,62000 0%	€ 1,62000
	Totale MT			**€ 1,62000**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00060 h	€ 25,68000 0%	€ 0,01541
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00060 h	€ 28,62000 0%	€ 0,01717
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00120 h	€ 30,81000 0%	€ 0,03697
	Totale RU			**€ 0,06955**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,75756** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01494 = 5% * B)			€ 0,29879
	Utili di impresa (C) = 3,07% * (A + B)			€ 0,20564
	TOTALE (A + B + C) euro / KN Scostamento % su anno 2024			**€ 2,26** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,07%			*€ 0,06955*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01494*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.040.B	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 040 - Apparecchi di appoggio B - Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. Per carichi da 1501 a 2500 KN **AT**			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.009	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,00125 h	€ 44,46684 0%	€ 0,05558
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00025 h	€ 49,70354 0%	€ 0,01243
		Totale AT			**€ 0,06801**
	MT				
	CAM25_MT.E.05.044	- Materiali vari per c.a. - Apparecchi di appoggio tipo fisso, per carichi da 1501 a 2500 KN	1,00000 KN	€ 1,35000 0%	€ 1,35000
		Totale MT			**€ 1,35000**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00060 h	€ 25,68000 0%	€ 0,01541
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00060 h	€ 28,62000 0%	€ 0,01717
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00120 h	€ 30,81000 0%	€ 0,03697
		Totale RU			**€ 0,06955**
		Sommano euro (A)			**€ 1,48756**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01264 = 5% * B)			€ 0,25289
		Utili di impresa (C) = 3,63% * (A + B)			€ 0,17405
		TOTALE (A + B + C) euro / KN			**€ 1,91**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,63%			*€ 0,06955*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01264*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.040.C	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 040 - Apparecchi di appoggio C - Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. Per carichi da 2501 a 10000 KN				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.009	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,00125 h	€ 44,46684 0%	€ 0,05558
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00025 h	€ 49,70354 0%	€ 0,01243
		Totale AT			**€ 0,06801**
	MT				
	CAM25_MT.E.05.045	- Materiali vari per c.a. - Apparecchi di appoggio tipo fisso, per carichi da 2501 a 10000 KN	1,00000 KN	€ 1,08000 0%	€ 1,08000
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 1,08000
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00060 h	€ 25,68000 0%	€ 0,01541
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00060 h	€ 28,62000 0%	€ 0,01717
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00120 h	€ 30,81000 0%	€ 0,03697
		Totale RU			**€ 0,06955**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,21756** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01035 = 5% * B)			€ 0,20699
		Utili di impresa (C) = 4,44% * (A + B)			€ 0,14246
		TOTALE (A + B + C) euro / KN Scostamento % su anno 2024			**€ 1,57** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,44%			*€ 0,06955*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01035*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.040.D	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 040 - Apparecchi di appoggio D - Apparecchi di appoggio tipo fisso a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo fisso - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0,01 rad. Per carichi oltre i 10000 KN				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.009	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,00125 h	€ 44,46684 0%	€ 0,05558
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00025 h	€ 49,70354 0%	€ 0,01243
		Totale AT			**€ 0,06801**
	MT				
	CAM25_MT.E.05.046	- Materiali vari per c.a. - Apparecchi di appoggio tipo fisso, per carichi oltre i 10000 KN	1,00000 KN	€ 0,94500 0%	€ 0,94500
		Totale MT			**€ 0,94500**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00060 h	€ 25,68000 0%	€ 0,01541
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00060 h	€ 28,62000 0%	€ 0,01717
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00120 h	€ 30,81000 0%	€ 0,03697
		Totale RU			**€ 0,06955**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,08256** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00920 = 5% * B)			€ 0,18404
	Utili di impresa (C) = 4,99% * (A + B)			€ 0,12666
	TOTALE (A + B + C) euro / KN Scostamento % su anno 2024			**€ 1,39** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,99%			*€ 0,06955*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00920*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.040.E	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 040 - Apparecchi di appoggio E - Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. Per carichi da 500 a 1500 KN			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,00125 h	€ 44,46684 0%	€ 0,05558
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00025 h	€ 49,70354 0%	€ 0,01243
	Totale AT			**€ 0,06801**
	MT			
	CAM25_MT.E.05.047 - Materiali vari per c.a. - Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale, per carichi da 500 a 1500 KN	1,00000 KN	€ 2,16000 0%	€ 2,16000
	Totale MT			**€ 2,16000**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00060 h	€ 25,68000 0%	€ 0,01541
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00060 h	€ 28,62000 0%	€ 0,01717
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00120 h	€ 30,81000 0%	€ 0,03697
	Totale RU			**€ 0,06955**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,29756** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01953 = 5% * B)			€ 0,39059
	Utili di impresa (C) = 2,35% * (A + B)			€ 0,26882
	TOTALE (A + B + C) euro / KN Scostamento % su anno 2024			**€ 2,96** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,35%			*€ 0,06955*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01953*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.040.F	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 040 - Apparecchi di appoggio F - Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. Per carichi da 1501 a 2500 KN			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,00125 h	€ 44,46684 0%	€ 0,05558
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00025 h	€ 49,70354 0%	€ 0,01243
	Totale AT			**€ 0,06801**
	MT			
	CAM25_MT.E.05.048 - Materiali vari per c.a. - Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale, per carichi da 1501 a 2500 KN	1,00000 KN	€ 1,62000 0%	€ 1,62000
	Totale MT			**€ 1,62000**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00060 h	€ 25,68000 0%	€ 0,01541
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00060 h	€ 28,62000 0%	€ 0,01717
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00120 h	€ 30,81000 0%	€ 0,03697
	Totale RU			**€ 0,06955**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,75756** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01494 = 5% * B)			€ 0,29879
	Utili di impresa (C) = 3,07% * (A + B)			€ 0,20564
	TOTALE (A + B + C) euro / KN Scostamento % su anno 2024			**€ 2,26** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,07%			*€ 0,06955*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01494*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.040.G	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 040 - Apparecchi di appoggio G - Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. Per carichi da 2501 a 10000 KN			
	AT				
	CAM25_AT.E.01.009	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,00125 h	€ 44,46684 0%	€ 0,05558
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00025 h	€ 49,70354 0%	€ 0,01243
		Totale AT			**€ 0,06801**
	MT				
	CAM25_MT.E.05.049	- Materiali vari per c.a. - Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale, per carichi da 2501 a 10000 KN	1,00000 KN	€ 1,28250 0%	€ 1,28250
		Totale MT			**€ 1,28250**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00060 h	€ 25,68000 0%	€ 0,01541
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00060 h	€ 28,62000 0%	€ 0,01717
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00120 h	€ 30,81000 0%	€ 0,03697
		Totale RU			**€ 0,06955**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,42006** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01207 = 5% * B)			€ 0,24141
		Utili di impresa (C) = 3,81% * (A + B)			€ 0,16615
		TOTALE (A + B + C) euro / KN Scostamento % su anno 2024			**€ 1,83** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,81%			*€ 0,06955*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01207*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.040.H	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 040 - Apparecchi di appoggio H - Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo multidirezionale - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale longitudinale max ± 50 mm; - Scorrimento orizzontale trasversale max ± 20 mm. Per carichi oltre i 10000 KN			
	AT				
	CAM25_AT.E.01.009	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,00125 h	€ 44,46684 0%	€ 0,05558
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00025 h	€ 49,70354 0%	€ 0,01243
		Totale AT			**€ 0,06801**
	MT				
	CAM25_MT.E.05.050	- Materiali vari per c.a. - Apparecchi di appoggio tipo multidirezionale, per carichi oltre i 10000 KN	1,00000 KN	€ 1,14750 0%	€ 1,14750
		Totale MT			**€ 1,14750**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00060 h	€ 25,68000 0%	€ 0,01541
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00060 h	€ 28,62000 0%	€ 0,01717
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00120 h	€ 30,81000 0%	€ 0,03697
		Totale RU			**€ 0,06955**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,28506** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01092 = 5% * B)			€ 0,21846
		Utili di impresa (C) = 4,21% * (A + B)			€ 0,15035
		TOTALE (A + B + C) euro / KN Scostamento % su anno 2024			**€ 1,65** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,21%			*€ 0,06955*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01092*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.040.I	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 040 - Apparecchi di appoggio I - Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. Per carichi da 500 a 1500 KN				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.009	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,00125 h	€ 44,46684 0%	€ 0,05558
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,00025	€ 49,70354	€ 0,01243

fonte: http://burc.regione.campania.it

		demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
		Totale AT			**€ 0,06801**
	MT				
	CAM25_MT.E.05.051	- Materiali vari per c.a. - Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale, per carichi da 500 a 1500 KN	1,00000 KN	€ 2,49750 0%	€ 2,49750
		Totale MT			**€ 2,49750**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00060 h	€ 25,68000 0%	€ 0,01541
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00060 h	€ 28,62000 0%	€ 0,01717
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00120 h	€ 30,81000 0%	€ 0,03697
		Totale RU			**€ 0,06955**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,63506** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02240 = 5% * B)			€ 0,44796
		Utili di impresa (C) = 2,05% * (A + B)			€ 0,30830
		TOTALE (A + B + C) euro / KN Scostamento % su anno 2024			**€ 3,39** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,05%			*€ 0,06955*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02240*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.040.J	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 040 - Apparecchi di appoggio J - Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. Per carichi da 1501 a 2500 KN				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.009	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,00125 h	€ 44,46684 0%	€ 0,05558
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00025 h	€ 49,70354 0%	€ 0,01243
		Totale AT			**€ 0,06801**
	MT				
	CAM25_MT.E.05.052	- Materiali vari per c.a. - Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale, per carichi da 1501 a 2500 KN	1,00000 KN	€ 1,89000 0%	€ 1,89000
		Totale MT			**€ 1,89000**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00060 h	€ 25,68000 0%	€ 0,01541
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00060 h	€ 28,62000 0%	€ 0,01717
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00120 h	€ 30,81000 0%	€ 0,03697
		Totale RU			**€ 0,06955**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,02756** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01723 = 5% * B)			€ 0,34469
		Utili di impresa (C) = 2,67% * (A + B)			€ 0,23723
		TOTALE (A + B + C) euro / KN Scostamento % su anno 2024			**€ 2,61** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,67%			*€ 0,06955*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01723*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.040.K	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 040 - Apparecchi di appoggio K - Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del carico verticale; - Rotazione a = 0.01 rad; - Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. Per carichi da 2501 a 10000 KN				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.009	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,00125 h	€ 44,46684 0%	€ 0,05558
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00025 h	€ 49,70354 0%	€ 0,01243
		Totale AT			**€ 0,06801**
	MT				
	CAM25_MT.E.05.053	- Materiali vari per c.a. - Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale, per carichi da 2501 a 10000 KN	1,00000 KN	€ 1,41750 0%	€ 1,41750
		Totale MT			**€ 1,41750**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00060 h	€ 25,68000 0%	€ 0,01541
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00060 h	€ 28,62000 0%	€ 0,01717
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00120 h	€ 30,81000 0%	€ 0,03697
		Totale RU			**€ 0,06955**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,55506** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01322 = 5% * B)			€ 0,26436
	Utili di impresa (C) = 3,48% * (A + B)			€ 0,18194
	TOTALE (A + B + C) euro / KN Scostamento % su anno 2024			**€ 2,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,48%			*€ 0,06955*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01322*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.040.L	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 040 - Apparecchi di appoggio L - Apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, costituiti da una piastra in acciaio contenente il disco in elastomero e da un pistone in acciaio di pressurizzazione a formare una cerniera che consente la rotazione intorno a qualsiasi asse orizzontale. Il produttore degli appoggi strutturali deve essere in possesso di attestato di conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art.7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337, e depositare presso il Servizio Tecnico Centrale la relativa documentazione. Il fabbricante degli appoggi deve allegare dichiarazione, in conformità alla norma della serie EN1337, le caratteristiche del prodotto, quali la capacità portante nella condizione SLU, la capacità di rotazione, il coefficiente di attrito e la durabilità. Gli apparecchi d'appoggio dovranno essere conformi alla UNI EN 1337-5 con marcatura CE nella quale è definito lo scopo ed il campo d'applicazione. Eventuali piastre di scorrimento e guide direzionali dovranno essere realizzate in conformità alla UNI EN 1337-2. Tutte le superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. Sono compresi nel prezzo eventuali ancoraggi meccanici alle strutture, idonei a trasferire le forze orizzontali di progetto, da dimensionare in conformità alla UNI EN 1337-1. Sono incluse nel prezzo le prove come previsto dalle normative sopra riportate. Sono escluse dal prezzo la fornitura di eventuali malte di inghisaggio, contropiastre, nonché eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Appoggio tipo unidirezionale - Carico orizzontale max 10% del carico verticale;- Rotazione a = 0.01 rad;- Scorrimento orizzontale max ± 50 mm. Per carichi oltre i 10000 KN			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,00125 h	€ 44,46684 0%	€ 0,05558
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00025 h	€ 49,70354 0%	€ 0,01243
	Totale AT			**€ 0,06801**
	MT			
	CAM25_MT.E.05.054 - Materiali vari per c.a. - Apparecchi di appoggio tipo unidirezionale, per carichi oltre i 10000 KN	1,00000 KN	€ 1,21500 0%	€ 1,21500
	Totale MT			**€ 1,21500**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00060 h	€ 25,68000 0%	€ 0,01541
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00060 h	€ 28,62000 0%	€ 0,01717
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00120 h	€ 30,81000 0%	€ 0,03697
	Totale RU			**€ 0,06955**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,35256** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01150 = 5% * B)			€ 0,22994
	Utili di impresa (C) = 4% * (A + B)			€ 0,15825
	TOTALE (A + B + C) euro / KN Scostamento % su anno 2024			**€ 1,74** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4%			*€ 0,06955*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01150*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_E03.060.040.M	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 040 - Apparecchi di appoggio M - Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per carichi orizzontali oltre il 10% del carico verticale. - dall 11% fino al 30% **MT**			
	CAM25_MT.G.001.001 - Quota materiali per voci in percentuale - Quota materiali per voci in percentuale	17,87000 %	€ 1,00000 0%	€ 17,87000
	Totale MT			**€ 17,87000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,87000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15190 = 5% * B)			€ 3,03790
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 2,09079
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2024			**€ 23,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.040.N	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 040 - Apparecchi di appoggio N - Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per carichi orizzontali oltre il 10% del carico verticale. - dall 31% fino al 70% **MT**			
	CAM25_MT.G.001.001 - Quota materiali per voci in percentuale - Quota materiali per voci in percentuale	54,39000 %	€ 1,00000 0%	€ 54,39000
	Totale MT			**€ 54,39000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 54,39000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46232 = 5% * B)			€ 9,24630
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 6,36363
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2024			**€ 70,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46232*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.040.O	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 040 - Apparecchi di appoggio O - Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per spostamenti longitudinale superiori a +/- 50 mm - da +/- 51 fino a +/- 150 mm **MT**			
	CAM25_MT.G.001.001 - Quota materiali per voci in percentuale - Quota materiali per voci in percentuale	3,88500 %	€ 1,00000 0%	€ 3,88500
	Totale MT			**€ 3,88500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,88500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03302 = 5% * B)			€ 0,66045
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,45455

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2024			**€ 5,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.040.P	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 040 - Apparecchi di appoggio P - Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per spostamenti longitudinale superiori a +/- 50 mm - da +/- 151 fino a +/- 250 mm			
	MT			
	CAM25_MT.G.001.001 - Quota materiali per voci in percentuale - Quota materiali per voci in percentuale	9,32500 %	€ 1,00000 0%	€ 9,32500
	Totale MT			**€ 9,32500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,32500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07926 = 5% * B)			€ 1,58525
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,09103
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2024			**€ 12,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07926*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.040.Q	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 040 - Apparecchi di appoggio Q - Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per spostamenti trasversali superiori a +/- 20 mm - da +/- 21 fino a +/- 150 mm			
	MT			
	CAM25_MT.G.001.001 - Quota materiali per voci in percentuale - Quota materiali per voci in percentuale	11,65500 %	€ 1,00000 0%	€ 11,65500
	Totale MT			**€ 11,65500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,65500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09907 = 5% * B)			€ 1,98135
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2024			**€ 15,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09907*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.040.R	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 040 - Apparecchi di appoggio R - Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per spostamenti trasversali superiori a +/- 20 mm - da +/- 151 fino a +/- 250 mm			
	MT			
	CAM25_MT.G.001.001 - Quota materiali per voci in percentuale - Quota materiali per voci in percentuale	19,42500 %	€ 1,00000 0%	€ 19,42500

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 19,42500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,42500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16511 = 5% * B)			€ 3,30225
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 2,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2024			**€ 25,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16511*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.040.S	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 040 - Apparecchi di appoggio S - Sovrapprezzo per apparecchi di appoggio a disco elastomerico confinato, per rotazioni oltre 0.01 rad a 0.02 rad.			
	MT			
	CAM25_MT.G.001.001 - Quota materiali per voci in percentuale - Quota materiali per voci in percentuale	7,77000 %	€ 1,00000 0%	€ 7,77000
	Totale MT			**€ 7,77000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,77000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06605 = 5% * B)			€ 1,32090
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,90909
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2024			**€ 10,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.040.T	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 040 - Apparecchi di appoggio T - Apparecchi di appoggio in elastomero armato con lamierini interni in acciaio vulcanizzati. Tali apparecchi di appoggio devono essere in conformità (marcatura CE) secondo il DPR n. 246/93, art. 7, comma 1 lettera A, alla relativa norma europea armonizzata della serie EN1337. Tutte le eventuali superfici metalliche esposte alla corrosione dovranno essere protette in conformità alla UNI EN 1337-9. La fornitura verrà eseguita secondo le norme tecniche di capitolato ed i disegni di progetto. Compresi magazzinaggio, trasporto, prove per l'esatto posizionamento nella sede prevista. Sono esclusi dal prezzo gli oneri per la fornitura di eventuali malte di allettamento, nonchè eventuali ponteggi, impalcature o attrezzature mobili necessarie per la posa in opera e l'accesso al posto di lavoro. Per appoggi in elastomero privi di piastre esterne. Per appoggi in elastomero con volume compreso tra 10 e 50 dm3.			
	MT			
	CAM25_MT.E.05.055 - Materiali vari per c.a. - Apparecchi di appoggio in elastomero armato, compreso tra 10 e 50 dm3.	1,00000 dm3	€ 45,22500 0%	€ 45,22500
	Totale MT			**€ 45,22500**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00833 h	€ 25,68000 0%	€ 0,21391
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00833 h	€ 28,62000 0%	€ 0,23840
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01667 h	€ 30,81000 0%	€ 0,51360
	Totale RU			**€ 0,96591**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,19091** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39262 = 5% * B)			€ 7,85245
	Utili di impresa (C) = 1,62% * (A + B)			€ 5,40434
	TOTALE (A + B + C) euro / dm3 Scostamento % su anno 2024			**€ 59,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,62%			*€ 0,96591*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39262*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E03.060.050.A	CAM25_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA 050 - Inserimento di isolatori sismichi in edifici esistenti A - Sovrapprezzo per l'inserimento di isolatori sismici in pilastri di cemento armato di edifici esistenti (procedura di "retrofit"). Il sistema, opportunamente testato, deve consentire l'inserimento di isolatore sismico in ciascun pilastro o setto portante, previo trattamento di adeguamento delle superfici in c.a. che garantisca una resistenza caratteristica di almeno 25 MPa. La procedura, mediante l'utilizzo di una struttura provvisoria di supporto, consiste nello scarico del pilastro, o setto portante, mediante trasferimento del carico; nel successivo doppio taglio, con filo o sega diamantata, allo scopo di estrarre il concio di calcestruzzo, con relativa rimozione; nell'inserimento dell'isolatore; nella rimessa in carico del pilastro. Sono compresi e compensati nel prezzo ogni fornitura, prestazione, nolo per tutte le fasi della procedura: struttura di supporto, martinetti, centraline oleodinamiche e trasduttori di spostamento da utilizzare per le fasi di trasferimento del carico, mezzi di sollevamento necessari, installazione del sistema di aggancio e trasferimento dei carichi con relative movimentazioni, assemblaggio e messa in carico del sistema, attrezzatura per il taglio del pilastro, e quant'altro occorra. Nel prezzo si intendono compresi la progettazione ed il collaudo, con relative prove di laboratorio e certificazioni, della struttura di supporto atta a sopportare l'aggancio alle strutture.				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	8,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 560,95936
	CAM25_AT.E.03.006	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Sega filo diamantata	8,00000 h	€ 46,20000 0%	€ 369,60000
	CAM25_AT.E.03.012	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Compressori ad aria di potenza 7500 l/min	4,00000 h	€ 26,44400 0%	€ 105,77600
	CAM25_AT.E.03.013	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Centralina digitale con pompa idraulica per martinetti	3,00000 cad/gg	€ 137,50000 0%	€ 412,50000
	CAM25_AT.E.03.014	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Martinetti idraulci a cilindro da 500T	12,00000 cad/gg	€ 13,20000 0%	€ 158,40000
	CAM25_AT.E.03.015	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Motosaldatrice di potenza max 300A	4,00000 h	€ 32,65900 0%	€ 130,63600
		Totale AT			**€ 1.737,87136**
	MT				
	CAM25_MT.E.05.003	- Materiali vari per c.a. - Adesivo epossidico bicomponente per riprese getto	3,20000 kg	€ 14,77072 0%	€ 47,26630
	CAM25_MT.E.08.012	- Profilati in acciaio - Profilati o laminati a caldo, in barre tonde, quadre, piatte	160,00000 kg	€ 1,66547 0%	€ 266,47520
	CAM25_MT.E.84.005	- Vernici e smalti - Antiruggine al minio di piombo	4,00000 kg	€ 6,68849 0%	€ 26,75396
		Totale MT			**€ 340,49546**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	16,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 410,88000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	16,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 457,92000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	32,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 985,92000
		Totale RU			**€ 1.854,72000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.933,08682** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,43124 = 5% * B)			€ 668,62476
	Utili di impresa (C) = 36,64% * (A + B)			€ 460,17116
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.061,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,64%			*€ 1.854,72000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 33,43124*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.010.010.A	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 010 - SOLAI GETTATI IN OPERA 010 - Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane realizzato in opera A - Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm.				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,08840 h	€ 56,90401 0%	€ 5,03031
		Totale AT			**€ 5,03031**
	MT				
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
		Totale MT			**€ 5,20603**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 0%	€ 9,24480
		Totale RU			**€ 17,83080**
	MT				
	CAM25_MT.E.07.002	- Materiali per solai - Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 16x38x25 cm	8,00000 cad	€ 1,22669 0%	€ 9,81352
	CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,20000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,18058
	CAM25_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00610 mc	€ 478,84354 0%	€ 2,92095
	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
		Totale MT			**€ 13,58802**
	AT				
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,08840 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,16262
		Totale AT			**€ 0,16262**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,22000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,49419
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.04.002	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per tondi base	8,84000 kg	€ 0,56789 0%	€ 5,02015
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	8,84000 kg	€ 0,85164 0%	€ 7,52850
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,08840 mc	€ 107,31719 0%	€ 9,48684
		Totale MT			**€ 25,39741**
	AT				
	CAM25_AT.E.03.009	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Troncatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088
	CAM25_AT.E.03.007	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728
		Totale AT			**€ 0,01816**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 4,92960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 72,16295** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61339 = 5% * B)			€ 12,26770
		Utili di impresa (C) = 24,51% * (A + B)			€ 8,44307
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 92,87** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,51%			*€ 22,76040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61339*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.010.010.B	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 010 - SOLAI GETTATI IN OPERA 010 - Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane realizzato in opera B - Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 23 cm.				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,09320 h	€ 56,90401 0%	€ 5,30345
		Totale AT			**€ 5,30345**
	MT				
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
		Totale MT			**€ 5,20603**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 0%	€ 9,24480
		Totale RU			**€ 17,83080**
	MT				
	CAM25_MT.E.07.003	- Materiali per solai - Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 18x38x25 cm	8,00000 cad	€ 1,24680 0%	€ 9,97440
	CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,20000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,18058
	CAM25_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00610 mc	€ 478,84354 0%	€ 2,92095
	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
		Totale MT			**€ 13,74890**
	AT				
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,09320 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,17145
		Totale AT			**€ 0,17145**
	MT				
	CAM25_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,22000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,49419
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.04.002	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per tondi base	9,32000 kg	€ 0,56789 0%	€ 5,29273
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	9,32000 kg	€ 0,85164 0%	€ 7,93728
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,09320 mc	€ 107,31719 0%	€ 10,00196
		Totale MT			**€ 26,59389**
	AT				
	CAM25_AT.E.03.009	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Troncatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088
	CAM25_AT.E.03.007	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728
		Totale AT			**€ 0,01816**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 5,54580**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 74,41848** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63256 = 5% * B)			€ 12,65114
		Utili di impresa (C) = 24,41% * (A + B)			€ 8,70696
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 95,78** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,41%			*€ 23,37660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63256*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.010.010.C	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 010 - SOLAI GETTATI IN OPERA 010 - Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane realizzato in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	opera C - Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,09800 h	€ 56,90401 0%	€ 5,57659
		Totale AT			**€ 5,57659**
	MT				
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
		Totale MT			**€ 5,20603**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 0%	€ 9,24480
		Totale RU			**€ 17,83080**
	MT				
	CAM25_MT.E.07.004	- Materiali per solai - Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 20x38x25 cm	8,00000 cad	€ 1,44789 0%	€ 11,58312
	CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,20000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,18058
	CAM25_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00610 mc	€ 478,84354 0%	€ 2,92095
	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
		Totale MT			**€ 15,35762**
	AT				
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,09800 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,18028
		Totale AT			**€ 0,18028**
	MT				
	CAM25_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,22000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,49419
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.04.002	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per tondi base	9,80000 kg	€ 0,56789 0%	€ 5,56532
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	9,80000 kg	€ 0,85164 0%	€ 8,34607
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,09800 mc	€ 107,31719 0%	€ 10,51708
		Totale MT			**€ 27,79039**
	AT				
	CAM25_AT.E.03.009	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Troncatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.03.007	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728
		Totale AT			**€ 0,01816**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 6,16200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 78,12187** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66404 = 5% * B)			€ 13,28072
		Utili di impresa (C) = 23,86% * (A + B)			€ 9,14026
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 100,54** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,86%			*€ 23,99280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66404*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.010.010.D	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 010 - SOLAI GETTATI IN OPERA 010 - Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane realizzato in opera D - Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con elementi singoli di laterizio accostati tra loro in opera per la formazione delle nervature resistenti parallele e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm., con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m al piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,11000 h	€ 56,90401 0%	€ 6,25944
		Totale AT			**€ 6,25944**
	MT				
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
		Totale MT			**€ 5,20603**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 0%	€ 9,15840
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 0%	€ 9,24480
		Totale RU			**€ 18,40320**
	MT				
	CAM25_MT.E.07.005	- Materiali per solai - Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 25x38x25 cm	8,00000 cad	€ 1,70932 0%	€ 13,67456
	CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,20000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,18058
	CAM25_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00610 mc	€ 478,84354 0%	€ 2,92095

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
		Totale MT			**€ 17,44906**
	AT				
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,11000 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,20236
		Totale AT			**€ 0,20236**
	MT				
	CAM25_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,22000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,49419
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.04.002	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per tondi base	11,00000 kg	€ 0,56789 0%	€ 6,24679
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	11,00000 kg	€ 0,85164 0%	€ 9,36804
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,11000 mc	€ 107,31719 0%	€ 11,80489
		Totale MT			**€ 30,78164**
	AT				
	CAM25_AT.E.03.009	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Troncatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088
	CAM25_AT.E.03.007	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728
		Totale AT			**€ 0,01816**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,39440
		Totale RU			**€ 7,39440**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 85,71429** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72857 = 5% * B)			€ 14,57143
		Utili di impresa (C) = 23,39% * (A + B)			€ 10,02857
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 110,31** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,39%			*€ 25,79760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72857*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.015.010.A	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 015 - SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO 010 - Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con travetti di calcestruzzo armato A - Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm **AT**			

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,08840 h	€ 56,90401 0%	€ 5,03031
	Totale AT			**€ 5,03031**
MT				
CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
	Totale MT			**€ 5,20603**
RU				
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	Totale RU			**€ 9,77400**
MT				
CAM25_MT.E.07.006	- Materiali per solai - Travetto in c.a. a traliccio metallico	2,00000 ml	€ 5,00729 0%	€ 10,01458
CAM25_MT.E.07.002	- Materiali per solai - Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 16x38x25 cm	8,00000 cad	€ 1,22669 0%	€ 9,81352
CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
CAM25_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,20000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,18058
CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
	Totale MT			**€ 20,68165**
AT				
CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,08840 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,16262
	Totale AT			**€ 0,16262**
MT				
CAM25_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,22000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,49419
CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
CAM25_MT.E.04.002	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per tondi base	5,24000 kg	€ 0,56789 0%	€ 2,97574
CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	5,24000 kg	€ 0,85164 0%	€ 4,46259
CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,08840 mc	€ 107,31719 0%	€ 9,48684
	Totale MT			**€ 20,28709**
AT				
CAM25_AT.E.03.009	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Troncatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088
CAM25_AT.E.03.007	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728
	Totale AT			**€ 0,01816**
RU				
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
	Totale RU			**€ 5,54580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 66,70566** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56700 = 5% * B)			€ 11,33996
	Utili di impresa (C) = 17,84% * (A + B)			€ 7,80456
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 85,85 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,84%			*€ 15,31980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56700*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.015.010.B	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 015 - SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO 010 - Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con travetti di calcestruzzo armato B - Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 23 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,09320 h	€ 56,90401 0%	€ 5,30345
	Totale AT			**€ 5,30345**
	MT			
	CAM25_MT.E.06.002 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
	Totale MT			**€ 5,20603**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	Totale RU			**€ 9,77400**
	MT			
	CAM25_MT.E.07.006 - Materiali per solai - Travetto in c.a. a traliccio metallico	2,00000 ml	€ 5,00729 0%	€ 10,01458
	CAM25_MT.E.07.003 - Materiali per solai - Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 18x38x25 cm	8,00000 cad	€ 1,24680 0%	€ 9,97440
	CAM25_MT.E.07.001 - Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.06.011 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,20000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,18058
	CAM25_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
	Totale MT			**€ 20,84253**
	AT			
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,09320 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,17145
	Totale AT			**€ 0,17145**
	MT			
	CAM25_MT.E.04.004 - Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,22000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,49419
	CAM25_MT.E.04.003 - Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.04.002 - Acciaio per c.a. - Extra diametro per tondi base	5,27000 kg	€ 0,56789 0%	€ 2,99278

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	5,72000 kg	€ 0,85164 0%	€ 4,87138
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,09320 mc	€ 107,31719 0%	€ 10,00196
		Totale MT			**€ 21,22804**
	AT				
	CAM25_AT.E.03.009	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Troncatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088
	CAM25_AT.E.03.007	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728
		Totale AT			**€ 0,01816**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 5,54580**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,08946** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57876 = 5% * B)			€ 11,57521
		Utili di impresa (C) = 17,48% * (A + B)			€ 7,96647
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 87,63** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,48%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.015.010.C	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 015 - SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO 010 - Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con travetti di calcestruzzo armato C - Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,09800 h	€ 56,90401 0%	€ 5,57659
	Totale AT			**€ 5,57659**
	MT			
	CAM25_MT.E.06.002 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
	Totale MT			**€ 5,20603**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	Totale RU			**€ 9,77400**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.E.07.006	- Materiali per solai - Travetto in c.a. a traliccio metallico	2,00000 ml	€ 5,00729 0%	€ 10,01458
	CAM25_MT.E.07.004	- Materiali per solai - Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 20x38x25 cm	8,00000 cad	€ 1,44789 0%	€ 11,58312
	CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,20000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,18058
	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
		Totale MT			**€ 22,45125**
	AT				
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,09800 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,18028
		Totale AT			**€ 0,18028**
	MT				
	CAM25_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,22000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,49419
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.04.002	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per tondi base	6,20000 kg	€ 0,56789 0%	€ 3,52092
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	6,20000 kg	€ 0,85164 0%	€ 5,28017
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,09800 mc	€ 107,31719 0%	€ 10,51708
		Totale MT			**€ 22,68009**
	AT				
	CAM25_AT.E.03.009	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Troncatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088
	CAM25_AT.E.03.007	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728
		Totale AT			**€ 0,01816**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 5,54580**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,43220** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60717 = 5% * B)			€ 12,14347
		Utili di impresa (C) = 16,66% * (A + B)			€ 8,35757
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 91,93** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,66%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60717*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.015.010.D	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 015 - SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO 010 - Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con travetti di calcestruzzo armato D - Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,11000 h	€ 56,90401 0%	€ 6,25944
		Totale AT			**€ 6,25944**
	MT				
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
		Totale MT			**€ 5,20603**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
		Totale RU			**€ 10,86000**
	MT				
	CAM25_MT.E.07.006	- Materiali per solai - Travetto in c.a. a traliccio metallico	2,00000 ml	€ 5,00729 0%	€ 10,01458
	CAM25_MT.E.07.005	- Materiali per solai - Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 25x38x25 cm	8,00000 cad	€ 1,70932 0%	€ 13,67456
	CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,20000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,18058
	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
		Totale MT			**€ 24,54269**
	AT				
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,11000 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,20236
		Totale AT			**€ 0,20236**
	MT				
	CAM25_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,22000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,49419
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.04.002	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per tondi base	7,40000 kg	€ 0,56789 0%	€ 4,20239
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	7,40000 kg	€ 0,85164 0%	€ 6,30214
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,11000 mc	€ 107,31719 0%	€ 11,80489
		Totale MT			**€ 25,67134**
	AT				
	CAM25_AT.E.03.009	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Troncatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088
	CAM25_AT.E.03.007	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728
		Totale AT			**€ 0,01816**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 6,16200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 78,92202** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67084 = 5% * B)			€ 13,41674
	Utili di impresa (C) = 16,76% * (A + B)			€ 9,23388
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 101,57** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,76%			*€ 17,02200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67084*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.020.010.A	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 020 - SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO CON FONDELLI IN LATERIZIO 010 - Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con travetti di cls armato entro fondelli di laterizio A - Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,08840 h	€ 56,90401 0%	€ 5,03031
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,08840 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,16262
	CAM25_AT.E.03.007	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728
	CAM25_AT.E.03.009	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Troncatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088
		Totale AT			**€ 5,21109**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,08840 mc	€ 107,31719 0%	€ 9,48684
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	7,20000 kg	€ 0,85164 0%	€ 6,13181
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
	CAM25_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,20000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,18058
	CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.07.002	- Materiali per solai - Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 16x38x25 cm	5,24000 cad	€ 1,22669 0%	€ 6,42786
	CAM25_MT.E.07.007	- Materiali per solai - Travetto in c.a. a traliccio metallico con fondello in laterizio	2,00000 ml	€ 3,90126 0%	€ 7,80252
		Totale MT			**€ 37,77634**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,57920
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 13,61760**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,60503** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48114 = 5% * B)			€ 9,62286
		Utili di impresa (C) = 18,69% * (A + B)			€ 6,62279
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 72,85** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,69%			*€ 13,61760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48114*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.020.010.B	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 020 - SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO CON FONDELLI IN LATERIZIO 010 - Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con travetti di cls armato entro fondelli di laterizio B - Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 23 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,09320 h	€ 56,90401 0%	€ 5,30345
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,09320 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,17145
	CAM25_AT.E.03.007	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728
	CAM25_AT.E.03.009	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Troncatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088
		Totale AT			**€ 5,49306**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,09320 mc	€ 107,31719 0%	€ 10,00196
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	5,72000 kg	€ 0,85164 0%	€ 4,87138
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
	CAM25_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,20000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,18058
	CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di	1,00000	€ 0,10517	€ 0,10517

fonte: http://burc.regione.campania.it

		consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	kg	0%	
	CAM25_MT.E.07.003	- Materiali per solai - Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 18x38x25 cm	8,00000 cad	€ 1,24680 0%	€ 9,97440
	CAM25_MT.E.07.007	- Materiali per solai - Travetto in c.a. a traliccio metallico con fondello in laterizio	2,00000 ml	€ 3,90126 0%	€ 7,80252
		Totale MT			**€ 40,57757**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,39043** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52182 = 5% * B)			€ 10,43637
		Utili di impresa (C) = 19,39% * (A + B)			€ 7,18268
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 79,01** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,39%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52182*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.020.010.C	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 020 - SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO CON FONDELLI IN LATERIZIO 010 - Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con travetti di cls armato entro fondelli di laterizio C - Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,09800 h	€ 56,90401 0%	€ 5,57659
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,09800 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,18028
	CAM25_AT.E.03.007	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728
	CAM25_AT.E.03.009	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Troncatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088
		Totale AT			**€ 5,77503**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,09800 mc	€ 107,31719 0%	€ 10,51708
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	6,20000 kg	€ 0,85164 0%	€ 5,28017
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780

fonte: http://burc.regione.campania.it

		sottomisure			
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
	CAM25_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,20000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,18058
	CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.07.004	- Materiali per solai - Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 20x38x25 cm	8,00000 cad	€ 1,44789 0%	€ 11,58312
	CAM25_MT.E.07.007	- Materiali per solai - Travetto in c.a. a traliccio metallico con fondello in laterizio	2,00000 ml	€ 3,90126 0%	€ 7,80252
		Totale MT			**€ 43,11020**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A)			**€ 64,20503**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54574 = 5% * B)			€ 10,91486
		Utili di impresa (C) = 18,54% * (A + B)			€ 7,51199
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 82,63**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,54%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54574*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.020.010.D	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 020 - SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO CON FONDELLI IN LATERIZIO 010 - Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, con travetti di cls armato entro fondelli di laterizio D - Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato gettato entro fondelli di laterizio, irrigiditi da traliccio metallico, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio, inserita nelle nervature e prolungata nelle travi, a copertura dei momenti positivi, i monconi in acciaio, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,11000 h	€ 56,90401 0%	€ 6,25944
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,11000 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,20236
	CAM25_AT.E.03.007	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728
	CAM25_AT.E.03.009	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Troncatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088
		Totale AT			**€ 6,47996**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi	0,11000	€ 107,31719	€ 11,80489

fonte: http://burc.regione.campania.it

		- Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	mc	0%	
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	7,40000 kg	€ 0,85164 0%	€ 6,30214
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
	CAM25_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,20000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,18058
	CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.07.005	- Materiali per solai - Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 25x38x25 cm	8,00000 cad	€ 1,70932 0%	€ 13,67456
	CAM25_MT.E.07.007	- Materiali per solai - Travetto in c.a. a traliccio metallico con fondello in laterizio	2,00000 ml	€ 3,90126 0%	€ 7,80252
		Totale MT			**€ 47,51142**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 17,02200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,01338** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60361 = 5% * B)			€ 12,07227
		Utili di impresa (C) = 18,62% * (A + B)			€ 8,30857
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 91,39** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,62%			*€ 17,02200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60361*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.025.010.A	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 025 - SOLAI CON TRAVETTI IN C.A.P. 010 - Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di c.a.p. A - Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,08840 h	€ 56,90401 0%	€ 5,03031
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,08840 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,16262
	CAM25_AT.E.03.007	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.03.009	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Troncatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088
		Totale AT			**€ 5,21109**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,08840 mc	€ 107,31719 0%	€ 9,48684
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	5,24000 kg	€ 0,85164 0%	€ 4,46259
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
	CAM25_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,20000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,18058
	CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.07.002	- Materiali per solai - Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 16x38x25 cm	8,00000 cad	€ 1,22669 0%	€ 9,81352
	CAM25_MT.E.07.008	- Materiali per solai - Travetto in c.a.p. cm 9x12	2,00000 ml	€ 3,59962 0%	€ 7,19924
		Totale MT			**€ 38,88950**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,57920
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 13,61760**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,71819** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49060 = 5% * B)			€ 9,81209
		Utili di impresa (C) = 18,33% * (A + B)			€ 6,75303
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 74,28** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,33%			*€ 13,61760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49060*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.025.010.B	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 025 - SOLAI CON TRAVETTI IN C.A.P. 010 - Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di c.a.p. B - Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 23 cm **AT**			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,09320 h	€ 56,90401 0%	€ 5,30345
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,09320 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,17145
	CAM25_AT.E.03.007	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728
	CAM25_AT.E.03.009	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Troncatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088
		Totale AT			**€ 5,49306**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,09320 mc	€ 107,31719 0%	€ 10,00196
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	5,72000 kg	€ 0,85164 0%	€ 4,87138
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
	CAM25_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,20000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,18058
	CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.07.003	- Materiali per solai - Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 18x38x25 cm	8,00000 cad	€ 1,24680 0%	€ 9,97440
	CAM25_MT.E.07.008	- Materiali per solai - Travetto in c.a.p. cm 9x12	2,00000 ml	€ 3,59962 0%	€ 7,19924
		Totale MT			**€ 39,97429**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 15,31980**
		Sommano euro (A)			**€ 60,78715**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51669 = 5% * B)			€ 10,33382
		Utili di impresa (C) = 19,58% * (A + B)			€ 7,11210
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 78,23**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,58%			*€ 15,31980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51669*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.025.010.C	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 025 - SOLAI CON TRAVETTI IN C.A.P. 010 - Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di c.a.p. C - Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di pretensione a copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 25 cm			
	AT			
CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,09800 h	€ 56,90401 0%	€ 5,57659
CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,09800 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,18028
CAM25_AT.E.03.007	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728
CAM25_AT.E.03.009	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Troncatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088
	Totale AT			**€ 5,77503**
	MT			
CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,09800 mc	€ 107,31719 0%	€ 10,51708
CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	6,20000 kg	€ 0,85164 0%	€ 5,28017
CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
CAM25_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,20000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,18058
CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
CAM25_MT.E.07.004	- Materiali per solai - Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 20x38x25 cm	8,00000 cad	€ 1,44789 0%	€ 11,58312
CAM25_MT.E.07.008	- Materiali per solai - Travetto in c.a.p. cm 9x12	2,00000 ml	€ 3,59962 0%	€ 7,19924
	Totale MT			**€ 42,50692**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
	Totale RU			**€ 15,31980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,60175** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54062 = 5% * B)			€ 10,81230
	Utili di impresa (C) = 18,72% * (A + B)			€ 7,44141
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 81,86** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,72%			*€ 15,31980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54062*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.025.010.D	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 025 - SOLAI CON TRAVETTI IN C.A.P. 010 - Solaio in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di c.a.p. D - Solaio a struttura mista in cemento armato e laterizio, per strutture piane, realizzato con travetti di calcestruzzo armato precompresso di dimensioni 9x12 cm, blocchi interposti in laterizio e soletta di calcestruzzo armato dello spessore di 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30 e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di pretensione a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	copertura dei momenti positivi, le armature inferiori di unione delle testate dei travetti alle travi, i monconi in acciaio posizionati inferiormente e superiormente per travetto, a copertura del taglio e dei momenti negativi, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm.), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale. Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 30 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,11000 h	€ 56,90401 0%	€ 6,25944
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,11000 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,20236
	CAM25_AT.E.03.007	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728
	CAM25_AT.E.03.009	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Troncatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088
		Totale AT			**€ 6,47996**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,11000 mc	€ 107,31719 0%	€ 11,80489
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	7,40000 kg	€ 0,85164 0%	€ 6,30214
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
	CAM25_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,20000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,18058
	CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.07.005	- Materiali per solai - Blocchi di laterizio per solai di dimensioni 25x38x25 cm	8,00000 cad	€ 1,70932 0%	€ 13,67456
	CAM25_MT.E.07.008	- Materiali per solai - Travetto in c.a.p. cm 9x12	2,00000 ml	€ 3,59962 0%	€ 7,19924
		Totale MT			**€ 46,90814**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 17,02200**
		Sommano euro (A)			**€ 70,41010**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59849 = 5% * B)			€ 11,96972
		Utili di impresa (C) = 18,78% * (A + B)			€ 8,23798
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 90,62**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,78%			*€ 17,02200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59849*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: CAM

CAM25_E04.030.010.A	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 030 - SOLAI COLLABORANTI 010 - Solai in lamiera grecata collaborante A - Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete saldata a tondini ferri di armatura e di ripartizione, conglomerato cementizio e spianata di malta cementizia avente spessore medio non inferiore a cm 6,00, esclusi i connettori metallici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio: di spessore 8/10 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,04000 h	€ 56,90401 0%	€ 2,27616
	CAM25_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,02000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,07223
	CAM25_AT.E.03.010 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,02000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,83065
	Totale AT			**€ 3,17904**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.007 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45	0,06000 mc	€ 119,75130 0%	€ 7,18508
	CAM25_MT.E.04.003 - Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	3,60000 kg	€ 0,84132 0%	€ 3,02875
	CAM25_MT.E.06.011 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,20000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,18058
	CAM25_MT.E.07.009 - Materiali per solai - Lamiera con spessore di 08/10 di mm per solai	9,36000 kg	€ 2,81842 0%	€ 26,38041
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	Totale MT			**€ 43,00481**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,64960
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,57920
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 15,15840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,34225** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52141 = 5% * B)			€ 10,42818
	Utili di impresa (C) = 19,2% * (A + B)			€ 7,17704
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 78,95** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,2%			*€ 15,15840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52141*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.030.010.B	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 030 - SOLAI COLLABORANTI 010 - Solai in lamiera grecata collaborante B - Solai collaboranti, forniti e posti in opera su predisposta armatura portante in ferro da valutarsi a parte, compresi agganci, saldature, tagli a misura, rete saldata a tondini ferri di armatura e di ripartizione, conglomerato cementizio e spianata di malta cementizia avente spessore medio non inferiore a cm 6,00, esclusi i connettori metallici per soletta costituiti da lamiera grecata in acciaio: costituiti da lamiera grecata in acciaio di spessore 10/10 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,04000 h	€ 56,90401 0%	€ 2,27616
	CAM25_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,02000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,07223

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.03.010	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,02000 h	€ 41,53248 0%	€ 0,83065
		Totale AT			**€ 3,17904**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.007	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45	0,06000 mc	€ 119,75130 0%	€ 7,18508
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	3,60000 kg	€ 0,84132 0%	€ 3,02875
	CAM25_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,20000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,18058
	CAM25_MT.E.07.010	- Materiali per solai - Lamiera con spessore di 10/10 di mm per solai	11,70000 kg	€ 2,60809 0%	€ 30,51465
	CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
		Totale MT			**€ 47,13905**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,64960
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,16000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,57920
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 15,15840**
		Sommano euro (A)			**€ 65,47649**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55655 = 5% * B)			€ 11,13100
		Utili di impresa (C) = 17,99% * (A + B)			€ 7,66075
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 84,27**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,99%			*€ 15,15840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55655*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.040.010.A	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 040 - SOLAI IN TAVELLONI 010 - Solai in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro A - Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore non inferiore a cm 4 compreso la fornitura in opera delle armature di completamento in ferro: con tavellone semplice, spessore 6 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,04400 mc	€ 107,31719 0%	€ 4,72196
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	3,60000 kg	€ 0,84132 0%	€ 3,02875
	CAM25_MT.E.12.015	- Mattoni e laterizi - Tavelloni forati cm 6x25x100	1,10000 mq	€ 8,80800 0%	€ 9,68880
		Totale MT			**€ 17,43951**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,59520
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,00680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,31340
		Totale RU			**€ 11,91540**
		Sommano euro (A)			**€ 29,35491**
		Scostamento % su anno 2024			0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24952 = 5% * B)			€ 4,99033
	Utili di impresa (C) = 31,54% * (A + B)			€ 3,43452
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 37,78** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,54%			*€ 11,91540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24952*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.040.010.B	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 040 - SOLAI IN TAVELLONI 010 - Solai in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro B - Solaio in tavelloni forati fornito e posto in opera su predisposta armatura in profilati di ferro, quest'ultima pagata a parte, compreso la formazione della soletta superiore in calcestruzzo, spessore non inferiore a cm 4 compreso la fornitura in opera delle armature di completamento in ferro: tramite doppio tavellonato per formazione di camera d'aria, con spessori degli elementi pari a 6 cm e 3÷4 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.004 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,04400 mc	€ 107,31719 0%	€ 4,72196
	CAM25_MT.E.04.003 - Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	3,60000 kg	€ 0,84132 0%	€ 3,02875
	CAM25_MT.E.12.014 - Mattoni e laterizi - Tavelline forate da cm 50÷60x25x3	1,10000 mq	€ 12,26686 0%	€ 13,49355
	CAM25_MT.E.12.015 - Mattoni e laterizi - Tavelloni forati cm 6x25x100	1,10000 mq	€ 8,80800 0%	€ 9,68880
	Totale MT			**€ 30,93306**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 17,02200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,95506** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40762 = 5% * B)			€ 8,15236
	Utili di impresa (C) = 27,58% * (A + B)			€ 5,61074
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 61,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,58%			*€ 17,02200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40762*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.050.030.A	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 050 - SOLAI IN LASTRE E PANNELLI 030 - Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato A - Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	nervatura trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Atezza totale 21 cm				
	AT				
CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo		0,07900 h	€ 56,90401 0%	€ 4,49542
CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa		0,07900 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,14533
CAM25_AT.E.03.007	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio		0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728
CAM25_AT.E.03.009	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Troncatrice a motore per tondini di acciaio		0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088
		Totale AT			**€ 4,65891**
	MT				
CAM25_MT.E.03.007	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45		0,07900 mc	€ 119,75130 0%	€ 9,46035
CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C		2,66400 kg	€ 0,85164 0%	€ 2,26877
CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C		2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure		0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste		0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
CAM25_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm		0,20000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,18058
CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)		1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
CAM25_MT.E.07.013	- Materiali per solai - Massa per volume pari a circa kg/m³ 1.100		0,09120 mc	€ 110,04324 0%	€ 10,03594
CAM25_MT.E.07.014	- Materiali per solai - Lastra tralicciata in c.a.v.		1,00000 mq	€ 36,37827 0%	€ 36,37827
		Totale MT			**€ 66,07064**
	RU				
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune		0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato		0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 9,97110**
		Sommano euro (A)			**€ 80,70065**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68596 = 5% * B)			€ 13,71911
		Utili di impresa (C) = 9,6% * (A + B)			€ 9,44198
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 103,86**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,6%			*€ 9,97110*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68596*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.050.030.B	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 050 - SOLAI IN LASTRE E PANNELLI 030 - Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato B - Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C4M

	il getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Atezza totale 25 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,08800 h	€ 56,90401 0%	€ 5,00755
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,08800 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,16189
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,06000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,21669
	CAM25_AT.E.03.007	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728
	CAM25_AT.E.03.009	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Troncatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088
		Totale AT			**€ 5,40429**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.007	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45	0,08800 mc	€ 119,75130 0%	€ 10,53811
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	2,66400 kg	€ 0,85164 0%	€ 2,26877
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
	CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.07.013	- Materiali per solai - Massa per volume pari a circa kg/m³ 1.100	0,12160 mc	€ 110,04324 0%	€ 13,38126
	CAM25_MT.E.07.014	- Materiali per solai - Lastra tralicciata in c.a.v.	1,00000 mq	€ 36,37827 0%	€ 36,37827
		Totale MT			**€ 70,31314**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 9,97110**
		Sommano euro (A)			**€ 85,68853**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72835 = 5% * B)			€ 14,56705
		Utili di impresa (C) = 9,04% * (A + B)			€ 10,02556
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 110,28**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,04%			*€ 9,97110*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72835*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_E04.050.030.C	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 050 - SOLAI IN LASTRE E PANNELLI 030 - Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato C - Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Atezza totale 29 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,09800 h	€ 56,90401 0%	€ 5,57659
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,09800 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,18028
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,06000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,21669
	CAM25_AT.E.03.007	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728
	CAM25_AT.E.03.009	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Troncatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088
		Totale AT			**€ 5,99172**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.007	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45	0,09800 mc	€ 119,75130 0%	€ 11,73563
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	2,66400 kg	€ 0,85164 0%	€ 2,26877
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
	CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.07.013	- Materiali per solai - Massa per volume pari a circa kg/m³ 1.100	0,15200 mc	€ 110,04324 0%	€ 16,72657
	CAM25_MT.E.07.014	- Materiali per solai - Lastra tralicciata in c.a.v.	1,00000 mq	€ 36,37827 0%	€ 36,37827
		Totale MT			**€ 74,85597**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 9,97110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 90,81879** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77196 = 5% * B)			€ 15,43919
		Utili di impresa (C) = 8,53% * (A + B)			€ 10,62580

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 116,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,53%			*€ 9,97110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77196*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.050.030.D	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 050 - SOLAI IN LASTRE E PANNELLI 030 - Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato D - Solaio per strutture piane, a lastra costituito da una soletta in calcestruzzo vibrato dello spessore di 4 cm e larghezza 120 cm di classe di resistenza C35/45, contenente una rete elettrosaldata ed irrigidita da tre tralicci metallici, tra i quali vengono posizionati i blocchi di alleggerimenti (in polistirene espanso di densità 10/12 Kg/mc o in laterizio non collaborante), e da armatura aggiuntiva per assorbire i momenti negativi e il taglio. Compreso il getto di completamento e della soletta superiore dello spessore 5 cm, con calcestruzzo di resistenza caratteristica C25/30. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio posizionata alla base del traliccio e prolungata nelle travi, a copertura del taglio, i monconi in acciaio, a copertura dei momenti negativi, disposti sopra la rete di ripartizione, l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (rete elettrosaldata diametro 6mm, maglia 20x20 cm), nonchè le armature dell'eventuale nervatura di ripartizione trasversale, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e della nervatura trasversale di ripartizione, nonché l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Atezza totale 33 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,11000 h	€ 56,90401 0%	€ 6,25944
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,11000 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,20236
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,06000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,21669
	CAM25_AT.E.03.007	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728
	CAM25_AT.E.03.009	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Troncatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088
		Totale AT			**€ 6,69665**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.007	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45	0,11000 mc	€ 119,75130 0%	€ 13,17264
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	2,66400 kg	€ 0,85164 0%	€ 2,26877
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
	CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.07.013	- Materiali per solai - Massa per volume pari a circa kg/m³ 1.100	0,19000 mc	€ 110,04324 0%	€ 20,90822
	CAM25_MT.E.07.014	- Materiali per solai - Lastra tralicciata in c.a.v.	1,00000 mq	€ 36,37827 0%	€ 36,37827
		Totale MT			**€ 80,47463**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 11,07900**
	Sommano euro (A)			**€ 98,25028**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83513 = 5% * B)			€ 16,70255
	Utili di impresa (C) = 8,76% * (A + B)			€ 11,49528
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 126,45**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,76%			*€ 11,07900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83513*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.050.060.A	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 050 - SOLAI IN LASTRE E PANNELLI 060 - Solaio a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali A - Solaio per strutture piane, a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali, realizzati con calcestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli ftpk> 1860. Compresi e compensati nel prezzo il getto di riempimento delle nervature tra i pannelli la soletta superiore in cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di resistenza caratteristica C28/35 e l'armatura di acciaio B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4.0 m dal piano di appoggio, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 21 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06660 h	€ 67,71600 0%	€ 4,50989
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,06000 h	€ 56,90401 0%	€ 3,41424
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,06000 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,11038
	CAM25_AT.E.03.007	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728
	CAM25_AT.E.03.009	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Troncatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088
		Totale AT			**€ 8,05267**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.005	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35	0,06000 mc	€ 113,13090 0%	€ 6,78785
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	2,41600 kg	€ 0,85164 0%	€ 2,05756
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.07.015	- Materiali per solai - Pannello in c.a.p. di altezza cm. 15 e armatura di precompressione cmq. 6,99	1,00000 mq	€ 20,10960 0%	€ 20,10960
		Totale MT			**€ 30,92791**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,71720
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 5,87700**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,85758** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38129 = 5% * B)			€ 7,62579
	Utili di impresa (C) = 10,18% * (A + B)			€ 5,24834
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 57,73** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,18%			*€ 5,87700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38129*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.050.060.B	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 050 - SOLAI IN LASTRE E PANNELLI 060 - Solaio a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali B - Solaio per strutture piane, a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali, realizzati con calcestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli ftpk> 1860. Compresi e compensati nel prezzo il getto di riempimento delle nervature tra i pannelli la soletta superiore in cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di resistenza caratteristica C28/35 e l'armatura di acciaio B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4.0 m dal piano di appoggio, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 28 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,08330 h	€ 67,71600 0%	€ 5,64074
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,06000 h	€ 56,90401 0%	€ 3,41424
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,06000 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,11038
	CAM25_AT.E.03.007	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728
	CAM25_AT.E.03.009	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Troncatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088
		Totale AT			**€ 9,18352**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.005	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35	0,06000 mc	€ 113,13090 0%	€ 6,78785
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	2,41600 kg	€ 0,85164 0%	€ 2,05756
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.07.016	- Materiali per solai - Pannello in c.a.p. di altezza cm. 22 e armatura di precompressione cmq. 8,48	1,00000 mq	€ 24,13152 0%	€ 24,13152
		Totale MT			**€ 34,94983**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,71720
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 5,87700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,01035** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: CAM

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42509 = 5% * B)			€ 8,50176
	Utili di impresa (C) = 9,13% * (A + B)			€ 5,85121
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 64,36** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,13%			*€ 5,87700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42509*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.050.060.C	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 050 - SOLAI IN LASTRE E PANNELLI 060 - Solaio a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali C - Solaio per strutture piane, a pannelli in c.a.p., a trefoli aderenti, di larghezza 120 cm, alleggerito da alveoli longitudinali, realizzati con calcestruzzo di resistenza caratteristica C45/55 e armatura pannelli ftpk> 1860. Compresi e compensati nel prezzo il getto di riempimento delle nervature tra i pannelli la soletta superiore in cemento armato dello spessore di 6 cm con calcestruzzo di resistenza caratteristica C28/35 e l'armatura di acciaio B450C, da posizionarsi in opera, per i collegamenti strutturali e l'armatura di ripartizione nella soletta superiore (diametro 6 mm, maglia 20x20 cm) Compresi, altresì, l'onere della posa in opera, il puntellamento provvisorio, le casseforme e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4.0 m dal piano di appoggio, l'onere per il costipamento del calcestruzzo a mano e con vibratore meccanico, lo spianamento del calcestruzzo, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale 34 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,06000 h	€ 56,90401 0%	€ 3,41424
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,06000 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,11038
	CAM25_AT.E.03.007 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piegatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 7,27947 0%	€ 0,00728
	CAM25_AT.E.03.009 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Troncatrice a motore per tondini di acciaio	0,00100 h	€ 10,87970 0%	€ 0,01088
	Totale AT			**€ 10,31438**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.005 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35	0,06000 mc	€ 113,13090 0%	€ 6,78785
	CAM25_MT.E.04.001 - Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	2,41600 kg	€ 0,85164 0%	€ 2,05756
	CAM25_MT.E.04.003 - Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.07.001 - Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.07.017 - Materiali per solai - Pannello in c.a.p. di altezza cm. 28 e armatura di precompressione cmq. 10,76	1,00000 mq	€ 30,16440 0%	€ 30,16440
	Totale MT			**€ 40,98271**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,71720
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 5,87700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,17409** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48598 = 5% * B)			€ 9,71960
	Utili di impresa (C) = 7,99% * (A + B)			€ 6,68937

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 73,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,99%			*€ 5,87700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48598*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.060.010.A	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 060 - SOLAI IN LEGNO 010 - Solaio in legno A - Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale e secondaria in abete, con pianelle o tavelloni			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.004 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,05500 mc	€ 107,31719 0%	€ 5,90245
	CAM25_MT.E.04.003 - Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,32000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,95186
	CAM25_MT.E.06.006 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Legname di abete in travi a spigoli vivi	0,05000 mc	€ 457,49167 0%	€ 22,87458
	CAM25_MT.E.06.012 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi forgiati per carpenterie	0,03000 kg	€ 1,53490 0%	€ 0,04605
	CAM25_MT.E.07.018 - Materiali per solai - Tavelle Perret 3x25x40	1,00000 mq	€ 12,12609 0%	€ 12,12609
	CAM25_MT.E.07.019 - Materiali per solai - Profilato metallico semplice	0,10000 kg	€ 1,41450 0%	€ 0,14145
	Totale MT			**€ 43,04248**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 0%	€ 11,44800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,90000 h	€ 30,81000 0%	€ 27,72900
	Totale RU			**€ 52,01700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 95,05948** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80801 = 5% * B)			€ 16,16011
	Utili di impresa (C) = 42,52% * (A + B)			€ 11,12196
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 122,34** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,52%			*€ 52,01700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.060.010.B	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 060 - SOLAI IN LEGNO 010 - Solaio in legno B - Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante pianellato o tavellonato o tavolame (di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale e secondaria in castagno, con pianelle o tavelloni			
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30		0,05000 mc	€ 107,31719 0%	€ 5,36586
	CAM25_MT.E.04.003 - Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C		2,32000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,95186
	CAM25_MT.E.06.007 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Legname di castagno in travi a spigoli vivi		0,05000 mc	€ 628,85536 0%	€ 31,44277
	CAM25_MT.E.06.012 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi forgiati per carpenterie		0,03000 kg	€ 1,53490 0%	€ 0,04605
	CAM25_MT.E.07.018 - Materiali per solai - Tavelle Perret 3x25x40		1,00000 mq	€ 12,12609 0%	€ 12,12609
	CAM25_MT.E.07.019 - Materiali per solai - Profilato metallico semplice		0,03000 kg	€ 1,41450 0%	€ 0,04244
	Totale MT				**€ 50,97507**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato		0,40000 h	€ 28,62000 0%	€ 11,44800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,95000 h	€ 30,81000 0%	€ 29,26950
	Totale RU				**€ 54,84150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				**€ 105,81657** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89944 = 5% * B)				€ 17,98882
	Utili di impresa (C) = 40,27% * (A + B)				€ 12,38054
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				**€ 136,19** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,27%				*€ 54,84150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,89944*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.060.010.C	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 060 - SOLAI IN LEGNO 010 - Solaio in legno C - Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale, secondaria e tavolame in abete				
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,05000 mc	€ 107,31719 0%	€ 5,36586
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,32000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,95186

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.06.006	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Legname di abete in travi a spigoli vivi	0,05000 mc	€ 457,49167 0%	€ 22,87458
	CAM25_MT.E.06.008	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Legname di abete in tavolame di spessore 3 cm	0,03000 mc	€ 536,36286 0%	€ 16,09089
	CAM25_MT.E.06.012	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi forgiati per carpenterie	0,04000 kg	€ 1,53490 0%	€ 0,06140
	CAM25_MT.E.08.001	- Profilati in acciaio - Profilati di ferro IPE, HE	0,10000 kg	€ 1,66161 0%	€ 0,16616
		Totale MT			**€ 46,51075**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 0%	€ 11,44800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 0%	€ 21,56700
		Totale RU			**€ 40,71900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 87,22975** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74145 = 5% * B)			€ 14,82906
		Utili di impresa (C) = 36,27% * (A + B)			€ 10,20588
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 112,26** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,27%			*€ 40,71900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74145*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.060.010.D	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 060 - SOLAI IN LEGNO 010 - Solaio in legno D - Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Orditura principale, secondaria e tavolame in castagno				
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,05000 mc	€ 107,31719 0%	€ 5,36586
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,32000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,95186
	CAM25_MT.E.06.007	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Legname di castagno in travi a spigoli vivi	0,05000 mc	€ 628,85536 0%	€ 31,44277
	CAM25_MT.E.06.009	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Legname di castagno in tavolame 3 cm	0,03000 mc	€ 694,25050 0%	€ 20,82752
	CAM25_MT.E.06.012	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi forgiati per carpenterie	0,04000 kg	€ 1,53490 0%	€ 0,06140
	CAM25_MT.E.08.001	- Profilati in acciaio - Profilati di ferro IPE, HE	0,03000 kg	€ 1,66161 0%	€ 0,04985
		Totale MT			**€ 59,69926**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000	€ 25,68000	€ 7,70400

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h	0%	
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 0%	€ 11,44800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 0%	€ 21,56700
		Totale RU			**€ 40,71900**
		Sommano euro (A)			**€ 100,41826**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85356 = 5% * B)			€ 17,07110
		Utili di impresa (C) = 31,51% * (A + B)			€ 11,74894
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 129,24**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,51%			*€ 40,71900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85356*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.060.010.E	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 060 - SOLAI IN LEGNO 010 - Solaio in legno E - Solaio in legno, realizzato in opera, costituito da travi principali in legno di adeguata sezione, le protezioni delle testate, la preparazione degli appoggi nelle murature, anche con l'utilizzo di "dormiente", gli ancoraggi al cordolo perimetrale, anche con staffa e bulzone; travi secondarie in legno di opportuna sezione con il sovrastante pianellato o tavellonato o tavolame (di spessore minimo di 3 cm, piallato, maschiato e inchiodato), la soletta in cls alleggerito di spessore minimo 5 cm, armata con rete elettrosaldata diametro 6 mm, 15x15 cm con caratteristiche rispondenti alla normativa vigente. Sono compresi i collegamenti della soletta ai cordoli perimetrali, chiodature, bullonature, incastri, incollaggi fra elementi in legno, gli sfridi per i tagli a misura, le eventuali casseforme e le armature di sostegno fino all'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il costipamento del calcestruzzo a mano o con vibratore, lo spianamento del calcestruzzo con guide-livella e regolo spianatore, i rafforzamenti per eventuali tramezzature, protezioni, bagnature. Per solai fino alla luce netta di m 6 con sovraccarico accidentale massimo di 200 Kg/mq, misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Compenso aggiuntivo per ogni cm in più della soletta in c.a.			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.004 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,01000 mc	€ 107,31719 0%	€ 1,07317
	Totale MT			**€ 1,07317**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 0%	€ 0,57240
	Totale RU			**€ 0,57240**
	Sommano euro (A)			**€ 1,64557**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01399 = 5% * B)			€ 0,27975
	Utili di impresa (C) = 27,03% * (A + B)			€ 0,19253
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2,12**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,03%			*€ 0,57240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01399*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.070.010.A	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 070 - SOLAI A PIASTRA ALLEGGERITI 010 - Solaio in c.a. a piastra allleggerito A - Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 20 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
	CAM25_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00610 mc	€ 478,84354 0%	€ 2,92095
	CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.07.020	- Materiali per solai - Sfere in polietilene ad alta densita diam. 100/225 mm	16,00000 N	€ 2,00000 0%	€ 32,00000
	CAM25_MT.E.07.027	- Materiali per solai - Armatura per sospensione di sfere di alleggerimento solai	4,50000 kg	€ 1,43500 0%	€ 6,45750
		Totale MT			**€ 47,25745**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01390 h	€ 25,68000 0%	€ 0,35695
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01390 h	€ 28,62000 0%	€ 0,39782
		Totale RU			**€ 0,75477**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,01222** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40810 = 5% * B)			€ 8,16208
		Utili di impresa (C) = 1,22% * (A + B)			€ 5,61743
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 61,79** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,22%			*€ 0,75477*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40810*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.070.010.B	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 070 - SOLAI A PIASTRA ALLEGGERITI 010 - Solaio in c.a. a piastra allleggerito B - Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 24 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
	CAM25_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00610 mc	€ 478,84354 0%	€ 2,92095
	CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.07.021	- Materiali per solai - Sfere in polietilene ad alta densita diam. 140/315 mm	8,16000 N	€ 2,50000 0%	€ 20,40000
	CAM25_MT.E.07.027	- Materiali per solai - Armatura per sospensione di sfere di alleggerimento solai	4,50000 kg	€ 1,43500 0%	€ 6,45750
		Totale MT			**€ 35,65745**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01390 h	€ 25,68000 0%	€ 0,35695

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01390 h	€ 28,62000 0%	€ 0,39782
		Totale RU			**€ 0,75477**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,41222** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30950 = 5% * B)			€ 6,19008
		Utili di impresa (C) = 1,61% * (A + B)			€ 4,26023
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 46,86** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,61%			*€ 0,75477*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30950*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.070.010.C	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 070 - SOLAI A PIASTRA ALLEGGERITI 010 - Solaio in c.a. a piastra allleggerito C - Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 31 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
	CAM25_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00610 mc	€ 478,84354 0%	€ 2,92095
	CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.07.022	- Materiali per solai - Sfere in polietilene ad alta densita diam. 225 mm	16,00000 N	€ 4,50000 0%	€ 72,00000
	CAM25_MT.E.07.027	- Materiali per solai - Armatura per sospensione di sfere di alleggerimento solai	4,50000 kg	€ 1,43500 0%	€ 6,45750
		Totale MT			**€ 87,25745**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01390 h	€ 25,68000 0%	€ 0,35695
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01390 h	€ 28,62000 0%	€ 0,39782
		Totale RU			**€ 0,75477**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,01222** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74810 = 5% * B)			€ 14,96208
		Utili di impresa (C) = 0,67% * (A + B)			€ 10,29743
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 113,27** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,67%			*€ 0,75477*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74810*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.070.010.D	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 070 - SOLAI A PIASTRA ALLEGGERITI 010 - Solaio in c.a. a piastra allleggerito D - Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 35 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
	CAM25_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00610 mc	€ 478,84354 0%	€ 2,92095
	CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.07.023	- Materiali per solai - Sfere in polietilene ad alta densita diam. 270 mm	11,10000 N	€ 5,00000 0%	€ 55,50000
	CAM25_MT.E.07.027	- Materiali per solai - Armatura per sospensione di sfere di alleggerimento solai	4,50000 kg	€ 1,43500 0%	€ 6,45750
		Totale MT			**€ 70,75745**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01390 h	€ 25,68000 0%	€ 0,35695
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01390 h	€ 28,62000 0%	€ 0,39782
		Totale RU			**€ 0,75477**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,51222** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60785 = 5% * B)			€ 12,15708
		Utili di impresa (C) = 0,82% * (A + B)			€ 8,36693
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 92,04** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,82%			*€ 0,75477*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60785*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.070.010.E	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 070 - SOLAI A PIASTRA ALLEGGERITI 010 - Solaio in c.a. a piastra allleggerito E - Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 40 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
	CAM25_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
	CAM25_MT.E.06.003	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00610 mc	€ 478,84354 0%	€ 2,92095
	CAM25_MT.E.07.001	- Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.07.024	- Materiali per solai - Sfere in polietilene ad alta densita diam.315 mm	8,16000 N	€ 7,00000 0%	€ 57,12000
	CAM25_MT.E.07.027	- Materiali per solai - Armatura per sospensione di sfere di alleggerimento solai	6,00000 kg	€ 1,43500 0%	€ 8,61000

fonte: http://burc.regione.campania.it

					Totale MT			**€ 74,52995**
	RU							
	CAM25_RU.E.001.001	-	Operai edili - Operaio comune	0,02770 h	€ 25,68000 0%	€ 0,71134
	CAM25_RU.E.001.002	-	Operai edili - Operaio qualificato	0,02770 h	€ 28,62000 0%	€ 0,79277
					Totale RU			**€ 1,50411**
					Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 76,03406** 0%
					Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64629 = 5% * B)			€ 12,92579
					Utili di impresa (C) = 1,54% * (A + B)			€ 8,89599
					TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 97,86** 0%
					Incidenza Manodopera sul totale 1,54%			*€ 1,50411*
					Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64629*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.070.010.F	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 070 - SOLAI A PIASTRA ALLEGGERITI 010 - Solaio in c.a. a piastra allleggerito F - Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 45 cm					
	MT					
	CAM25_MT.E.06.001	-	Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
	CAM25_MT.E.06.002	-	Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
	CAM25_MT.E.06.003	-	Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00610 mc	€ 478,84354 0%	€ 2,92095
	CAM25_MT.E.07.001	-	Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.07.025	-	Materiali per solai - Sfere in polietilene ad alta densita diam.360 mm	6,25000 N	€ 8,00000 0%	€ 50,00000
	CAM25_MT.E.07.027	-	Materiali per solai - Armatura per sospensione di sfere di alleggerimento solai	6,00000 kg	€ 1,43500 0%	€ 8,61000
					Totale MT			**€ 67,40995**
	RU							
	CAM25_RU.E.001.001	-	Operai edili - Operaio comune	0,02770 h	€ 25,68000 0%	€ 0,71134
	CAM25_RU.E.001.002	-	Operai edili - Operaio qualificato	0,02770 h	€ 28,62000 0%	€ 0,79277
					Totale RU			**€ 1,50411**
					Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,91406** 0%
					Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58577 = 5% * B)			€ 11,71539
					Utili di impresa (C) = 1,7% * (A + B)			€ 8,06295
					TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 88,69** 0%
					Incidenza Manodopera sul totale 1,7%			*€ 1,50411*
					Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58577*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E04.070.010.G	CAM25_E04 - OPERE EDILI - SOLAI 070 - SOLAI A PIASTRA ALLEGGERITI 010 - Solaio in c.a. a piastra allleggerito G - Solaio in c.a. con struttura a piastra e portata bidirezionale, alleggerito con sfere di polietilene ad alta densita (HDPE), sono esclusi dal prezzo il calcestruzzo e le armature di calcolo. Compresi l'onere della posa in opera, l'armatura di sospensione sfere, il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, le bagnature, il disarmo, le prove statiche e le verifiche previste dalle vigenti norme in materia. Per superficie misurata dai bordi interni dei cordoli o travi di appoggio dei solai. Altezza totale solaio 50 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00140 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,56780
	CAM25_MT.E.06.002 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,01500 mc	€ 347,06876 0%	€ 5,20603
	CAM25_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,00610 mc	€ 478,84354 0%	€ 2,92095
	CAM25_MT.E.07.001 - Materiali per solai - Materiali vari di consumo per solai (fili di ferro, chiodi, etc)	1,00000 kg	€ 0,10517 0%	€ 0,10517
	CAM25_MT.E.07.026 - Materiali per solai - Sfere in polietilene ad alta densita diam.405 mm	4,94000 N	€ 12,00000 0%	€ 59,28000
	CAM25_MT.E.07.027 - Materiali per solai - Armatura per sospensione di sfere di alleggerimento solai	6,00000 kg	€ 1,43500 0%	€ 8,61000
	Totale MT			**€ 76,68995**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02770 h	€ 25,68000 0%	€ 0,71134
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02770 h	€ 28,62000 0%	€ 0,79277
	Totale RU			**€ 1,50411**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 78,19406** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66465 = 5% * B)			€ 13,29299
	Utili di impresa (C) = 1,49% * (A + B)			€ 9,14871
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 100,64** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,49%			*€ 1,50411*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66465*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E05.010.010.A	CAM25_E05 - OPERE EDILI - OPERE IN VETROCEMENTO 010 - STRUTTURE IN VETROCEMENTO 010 - Strutture in vetrocemento per coperture A - Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a tazza dello spessore di 55 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq			
	MT			
	CAM25_MT.E.04.001 - Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	1,80000 kg	€ 0,85164 0%	€ 1,53295
	CAM25_MT.E.06.009A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00100 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,47610
	CAM25_MT.E.09.001 - Materiali per opere in vetrocemento - Diffusori semplici 14x14 cm a tazza sp. 55 mm, sovr. fino a 400 Kg/mq	28,00000 cad	€ 6,11753 0%	€ 171,29084
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo	0,01080	€ 124,59980	€ 1,34568

fonte: http://burc.regione.campania.it

	325 dosata a 400 Kg		mc	0%	
		Totale MT			**€ 174,64557**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 0%	€ 21,56700
		Totale RU			**€ 30,55500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 205,20057** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74421 = 5% * B)			€ 34,88410
		Utili di impresa (C) = 11,57% * (A + B)			€ 24,00847
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 264,09** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,57%			*€ 30,55500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,74421*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E05.010.010.B	CAM25_E05 - OPERE EDILI - OPERE IN VETROCEMENTO 010 - STRUTTURE IN VETROCEMENTO 010 - Strutture in vetrocemento per coperture B - Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a tazza dello spessore di 70 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq				
	MT				
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	2,00000 kg	€ 0,85164 0%	€ 1,70328
	CAM25_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00100 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,47610
	CAM25_MT.E.09.002	- Materiali per opere in vetrocemento - Diffusori semplici 14x14 cm a tazza sp. 70 mm, sovr. fino a 400 Kg/mq	28,00000 cad	€ 6,63955 0%	€ 185,90740
	CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01370 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,70702
		Totale MT			**€ 189,79380**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
		Totale RU			**€ 34,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 224,71380** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91007 = 5% * B)			€ 38,20135
		Utili di impresa (C) = 12,07% * (A + B)			€ 26,29152
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 289,21** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,07%			*€ 34,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,91007*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E05.010.010.C	CAM25_E05 - OPERE EDILI - OPERE IN VETROCEMENTO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - STRUTTURE IN VETROCEMENTO 010 - Strutture in vetrocemento per coperture C - Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a piastra dello spessore di 60 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq			
	MT			
	CAM25_MT.E.04.001 - Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	3,00000 kg	€ 0,85164 0%	€ 2,55492
	CAM25_MT.E.06.009A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00100 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,47610
	CAM25_MT.E.09.003 - Materiali per opere in vetrocemento - Diffusori semplici a piastra 20x20 cm sp. 60 mm, sovr. fino a 750 Kg/mq	16,00000 cad	€ 14,58418 0%	€ 233,34688
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01000 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,24600
	Totale MT			**€ 237,62390**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 0%	€ 26,18850
	Totale RU			**€ 37,74450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 275,36840** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,34063 = 5% * B)			€ 46,81263
	Utili di impresa (C) = 10,65% * (A + B)			€ 32,21810
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 354,40** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,65%			*€ 37,74450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,34063*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E05.010.010.D	CAM25_E05 - OPERE EDILI - OPERE IN VETROCEMENTO 010 - STRUTTURE IN VETROCEMENTO 010 - Strutture in vetrocemento per coperture D - Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori semplici a piastra dello spessore di 80 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq			
	MT			
	CAM25_MT.E.04.001 - Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	3,00000 kg	€ 0,85164 0%	€ 2,55492
	CAM25_MT.E.06.009A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00100 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,47610
	CAM25_MT.E.09.004 - Materiali per opere in vetrocemento - Diffusori semplici a piastra 20x20 cm sp. 80 mm, sovr. fino a 750 Kg/mq	16,00000 cad	€ 15,67718 0%	€ 250,83488
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01280 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,59488
	Totale MT			**€ 255,46078**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,90000	€ 30,81000	€ 27,72900

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	Totale RU			**€ 40,56900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 296,02978** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,51625 = 5% * B)			€ 50,32506
	Utili di impresa (C) = 10,65% * (A + B)			€ 34,63548
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 380,99** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,65%			*€ 40,56900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,51625*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E05.010.010.E	CAM25_E05 - OPERE EDILI - OPERE IN VETROCEMENTO 010 - STRUTTURE IN VETROCEMENTO 010 - Strutture in vetrocemento per coperture E - Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori a camera d'aria dello spessore di 100 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq			
	MT			
	CAM25_MT.E.04.001 - Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	2,00000 kg	€ 0,85164 0%	€ 1,70328
	CAM25_MT.E.06.009A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00100 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,47610
	CAM25_MT.E.09.005 - Materiali per opere in vetrocemento - Diffusori a camera d'aria 20x20 cm sp. 100 mm, sovraccarico fino a 400 Kg/mq	16,00000 cad	€ 17,48796 0%	€ 279,80736
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01600 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,99360
	Totale MT			**€ 283,98034**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,95000 h	€ 30,81000 0%	€ 29,26950
	Totale RU			**€ 43,39350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 327,37384** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78268 = 5% * B)			€ 55,65355
	Utili di impresa (C) = 10,3% * (A + B)			€ 38,30274
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 421,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,3%			*€ 43,39350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,78268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E05.010.010.F	CAM25_E05 - OPERE EDILI - OPERE IN VETROCEMENTO 010 - STRUTTURE IN VETROCEMENTO 010 - Strutture in vetrocemento per coperture F - Struttura in vetrocemento per coperture praticabili piane od inclinate, costituita da diffusori in vetro pressato ricotto o temperato, annegati in nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35, additivato, armata per un sovraccarico fino a 750 kg/mq, spessore della nervatura o intervetro 5 cm, compresi le casseformi con relativi sostegni, la rifinitura della facciavista superiore a perfetto piano con gli elementi in vetrocemento, la perfetta tenuta all'acqua, l'eventuale			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	formazione di giunti e sportelli apribili (con telaio e controtelaio in ferro ancorato nelle nervature), l'eventuale gocciolatoio terminale. Con diffusori a camera d'aria dello spessore di 100 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq				
	MT				
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	3,00000 kg	€ 0,85164 0%	€ 2,55492
	CAM25_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00100 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,47610
	CAM25_MT.E.09.006	- Materiali per opere in vetrocemento - Diffusori a camera d'aria 20x20 cm sp. 100 mm, sovraccarico fino a 750 Kg/mq	16,00000 cad	€ 17,97737 0%	€ 287,63792
	CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01600 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,99360
		Totale MT			**€ 292,66254**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 30,81000
		Totale RU			**€ 46,21800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 338,88054** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88048 = 5% * B)			€ 57,60969
		Utili di impresa (C) = 10,6% * (A + B)			€ 39,64902
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 436,14** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,6%			*€ 46,21800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,88048*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E05.010.020.A	CAM25_E05 - OPERE EDILI - OPERE IN VETROCEMENTO 010 - STRUTTURE IN VETROCEMENTO 020 - Strutture in vetrocemento per pareti A - Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato ricotto o temperato, annegati con nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35 additivato, adeguatamente armata per reggere una spinta di 150 Kg/mq, intervetro da 1 cm, con superfici perfettamente liscie e rasate sulle due facce, compresi le casseforme con relativi sostegni. Con diffusori semplici di spessore 30 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	2,00000 kg	€ 0,85164 0%	€ 1,70328
	CAM25_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00100 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,47610
	CAM25_MT.E.09.007	- Materiali per opere in vetrocemento - Diffusori semplici 14x14 cm sp. 30 mm per pareti verticali	28,00000 cad	€ 5,98702 0%	€ 167,63656
	CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,00120 mc	€ 124,59980 0%	€ 0,14952
		Totale MT			**€ 169,96546**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600
		Totale RU			**€ 26,19000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 196,15546** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66732 = 5% * B)			€ 33,34643
		Utili di impresa (C) = 10,37% * (A + B)			€ 22,95019

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 252,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,37%			*€ 26,19000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66732*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E05.010.020.B	CAM25_E05 - OPERE EDILI - OPERE IN VETROCEMENTO 010 - STRUTTURE IN VETROCEMENTO 020 - Strutture in vetrocemento per pareti B - Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato ricotto o temperato, annegati con nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35 additivato, adeguatamente armata per reggere una spinta di 150 Kg/mq, intervetro da 1 cm, con superfici perfettamente liscie e rasate sulle due facce, compresi le casseforme con relativi sostegni. Con diffusori a camera d'aria di spessore 80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.04.001 - Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	2,00000 kg	€ 0,85164 0%	€ 1,70328
	CAM25_MT.E.06.009A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00100 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,47610
	CAM25_MT.E.09.008 - Materiali per opere in vetrocemento - Diffusori 20x20 cm a camera d'aria sp. 80 mm per pareti verticali	16,00000 cad	€ 12,33293 0%	€ 197,32688
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,00250 mc	€ 124,59980 0%	€ 0,31150
	Totale MT			**€ 199,81776**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 0%	€ 21,56700
	Totale RU			**€ 30,55500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 230,37276** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95817 = 5% * B)			€ 39,16337
	Utili di impresa (C) = 10,31% * (A + B)			€ 26,95361
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 296,49** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,31%			*€ 30,55500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,95817*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E05.010.020.C	CAM25_E05 - OPERE EDILI - OPERE IN VETROCEMENTO 010 - STRUTTURE IN VETROCEMENTO 020 - Strutture in vetrocemento per pareti C - Struttura in vetrocemento per pareti interne o esterne verticali, piane o curve, per divisori e parapetti, costituita da diffusori di vetro pressato ricotto o temperato, annegati con nervature reticolari di conglomerato cementizio della classe di resistenza non inferiore a C28/35 additivato, adeguatamente armata per reggere una spinta di 150 Kg/mq, intervetro da 1 cm, con superfici perfettamente liscie e rasate sulle due facce, compresi le casseforme con relativi sostegni. Con diffusori a camera d'aria di spessore 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.04.001 - Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	2,00000 kg	€ 0,85164 0%	€ 1,70328
	CAM25_MT.E.06.009A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00100 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,47610
	CAM25_MT.E.09.009 - Materiali per opere in vetrocemento - Diffusori 20x20 cm a camera d'aria sp. 100 mm per pareti verticali	16,00000 cad	€ 13,27911 0%	€ 212,46576
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo	0,00250	€ 124,59980	€ 0,31150

fonte: http://burc.regione.campania.it

	325 dosata a 400 Kg		mc	0%	
	Totale MT				**€ 214,95664**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,80000 h	€ 30,81000 0%	€ 24,64800
	Totale RU				**€ 34,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				**€ 249,87664** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12395 = 5% * B)				€ 42,47903
	Utili di impresa (C) = 10,86% * (A + B)				€ 29,23557
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024				**€ 321,59** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,86%				*€ 34,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 2,12395*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.010.010.A	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 010 - STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI 010 - Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile A - Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile, come disposto dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a misura. A struttura composta (capriate, puntoni)				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,30000 h	€ 67,71600 0%	€ 20,31480
	Totale AT				**€ 20,31480**
	MT				
	CAM25_MT.E.06.006	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Legname di abete in travi a spigoli vivi	1,10000 mc	€ 457,49167 0%	€ 503,24084
	CAM25_MT.E.08.002	- Profilati in acciaio - Ferro lavorato per staffe, grappe e simili	20,00000 kg	€ 2,18743 0%	€ 43,74860
	CAM25_MT.E.08.003	- Profilati in acciaio - Bulloni	5,00000 kg	€ 2,18743 0%	€ 10,93715
	Totale MT				**€ 557,92659**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 25,68000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	7,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 200,34000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	7,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 215,67000
	Totale RU				**€ 441,69000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				**€ 1.019,93139** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,66942 = 5% * B)				€ 173,38834
	Utili di impresa (C) = 33,65% * (A + B)				€ 119,33197
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024				**€ 1.312,65** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,65%				*€ 441,69000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 8,66942*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_E06.010.010.B	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 010 - STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI 010 - Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile B - Grossa orditura di tetti in legno di abete o simile, come disposto dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a misura. A struttura semplice (arcarecci e terzere)			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
	Totale AT			**€ 6,77160**
	MT			
	CAM25_MT.E.06.006 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Legname di abete in travi a spigoli vivi	1,05000 mc	€ 457,49167 0%	€ 480,36625
	CAM25_MT.E.08.002 - Profilati in acciaio - Ferro lavorato per staffe, grappe e simili	6,00000 kg	€ 2,18743 0%	€ 13,12458
	CAM25_MT.E.08.003 - Profilati in acciaio - Bulloni	4,00000 kg	€ 2,18743 0%	€ 8,74972
	Totale MT			**€ 502,24055**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 25,68000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	7,50000 h	€ 28,62000 0%	€ 214,65000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	7,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 231,07500
	Totale RU			**€ 471,40500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 980,41715** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,33355 = 5% * B)			€ 166,67092
	Utili di impresa (C) = 37,36% * (A + B)			€ 114,70881
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 1.261,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,36%			*€ 471,40500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,33355*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.010.020.A	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 010 - STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI 020 - Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile A - Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile, come disposto dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a misura. A struttura composta (capriate, puntoni)			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,20000 h	€ 67,71600 0%	€ 13,54320
	Totale AT			**€ 13,54320**
	MT			
	CAM25_MT.E.06.009C - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Castagno in travi per capriate	1,05000 mc	€ 739,47192 0%	€ 776,44552
	CAM25_MT.E.06.012 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi forgiati per carpenterie	15,00000 kg	€ 1,53490 0%	€ 23,02350
	Totale MT			**€ 799,46902**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	12,00000	€ 25,68000	€ 308,16000

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h	0%	
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	3,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 85,86000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	8,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 246,48000
		Totale RU			**€ 640,50000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.453,51222** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,35485 = 5% * B)			€ 247,09708
		Utili di impresa (C) = 34,24% * (A + B)			€ 170,06093
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 1.870,67** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,24%			*€ 640,50000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,35485*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.010.020.B	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 010 - STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI 020 - Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile B - Grossa orditura di tetti in legno di castagno o simile, come disposto dalla Direzione Lavori, fornita e posta in opera, squadrata con l'ascia a sezione pressoché uniforme, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, la spalmatura delle testate con carbolineum o simile, la muratura delle testate stesse nelle predisposte sedi, compresi gli sfridi, i tagli a misura. A struttura semplice (arcarecci e terzere)			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,20000 h	€ 67,71600 0%	€ 13,54320
	Totale AT			**€ 13,54320**
	MT			
	CAM25_MT.E.06.009C - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Castagno in travi per capriate	1,05000 mc	€ 739,47192 0%	€ 776,44552
	CAM25_MT.E.06.012 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi forgiati per carpenterie	2,00000 kg	€ 1,53490 0%	€ 3,06980
	Totale MT			**€ 779,51532**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	6,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 154,08000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	2,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 57,24000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 123,24000
	Totale RU			**€ 334,56000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.127,61852** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,58476 = 5% * B)			€ 191,69515
	Utili di impresa (C) = 23,05% * (A + B)			€ 131,93137
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 1.451,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,05%			*€ 334,56000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,58476*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.010.030.A	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 010 - STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI 030 - Listello in legno di castagno o larice sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	A - Listello in legno di castagno o larice della sezione di 5 x 3 cm (pedagnola) per terminale del pianellato o del tavolato in estremità alle palombelle di gronda			
	MT			
	CAM25_MT.E.06.009 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Legname di castagno in tavolame 3 cm	0,00150 mc	€ 694,25050 0%	€ 1,04138
	Totale MT			**€ 1,04138**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 3,08100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,12238** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03504 = 5% * B)			€ 0,70080
	Utili di impresa (C) = 58,07% * (A + B)			€ 0,48232
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,31** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,07%			*€ 3,08100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03504*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.010.040.A	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 010 - STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI 040 - Piccola orditura di tetti in legno A - Piccola orditura di tetti in legno, nelle misure commerciali, fornita e posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, gli sfridi, i tagli a misura. Abete			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
	Totale AT			**€ 6,77160**
	MT			
	CAM25_MT.E.06.009A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	1,05000 mc	€ 476,09991 0%	€ 499,90491
	CAM25_MT.E.06.012A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	3,00000 kg	€ 0,88031 0%	€ 2,64093
	CAM25_MT.E.08.002 - Profilati in acciaio - Ferro lavorato per staffe, grappe e simili	3,00000 kg	€ 2,18743 0%	€ 6,56229
	CAM25_MT.E.08.003 - Profilati in acciaio - Bulloni	1,00000 kg	€ 2,18743 0%	€ 2,18743
	Totale MT			**€ 511,29556**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	7,00000 h	€ 28,62000 0%	€ 200,34000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	7,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 215,67000
	Totale RU			**€ 416,01000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 934,07716** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,93966 = 5% * B)			€ 158,79312
	Utili di impresa (C) = 34,61% * (A + B)			€ 109,28703
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 1.202,16** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,61%			*€ 416,01000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,93966*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_E06.010.040.B	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 010 - STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI 040 - Piccola orditura di tetti in legno B - Piccola orditura di tetti in legno, nelle misure commerciali, fornita e posta in opera, compresi chiodatura, bullonatura, incastro, incollaggio fra elementi in legno, l'occorrente ferramenta, gli sfridi, i tagli a misura Castagno			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,20000 h	€ 67,71600 0%	€ 13,54320
	Totale AT			**€ 13,54320**
	MT			
	CAM25_MT.E.06.009D - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Castagno in morali	1,05000 mc	€ 622,60957 0%	€ 653,74005
	CAM25_MT.E.06.011A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,00000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,26848
	Totale MT			**€ 656,00853**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	9,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 231,12000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	9,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 277,29000
	Totale RU			**€ 508,41000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.177,96173** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,01267 = 5% * B)			€ 200,25349
	Utili di impresa (C) = 33,54% * (A + B)			€ 137,82152
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 1.516,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,54%			*€ 508,41000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,01267*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.010.050.A	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 010 - STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI 050 - Formazione di sporto di tetto A - Formazione di sporto di tetto, compresi la fornitura e posa in opera di palombelli in legno opportunamente sagomati, il pianellato, gli sfridi, i tagli a misura.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,74012
	Totale AT			**€ 4,74012**
	MT			
	CAM25_MT.E.06.008 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Legname di abete in tavolame di spessore 3 cm	0,02500 mc	€ 536,36286 0%	€ 13,40907
	CAM25_MT.E.06.009E - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Palombelli in legno lavorato per sporto cornicioni	0,02500 mc	€ 1.958,33611 0%	€ 48,95840
	Totale MT			**€ 62,36747**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 0%	€ 11,44800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 23,77200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 90,87959** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77248 = 5% * B)			€ 15,44953
	Utili di impresa (C) = 20,32% * (A + B)			€ 10,63291
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 116,96**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,32%			*€ 23,77200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.020.010.A	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 020 - STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE 010 - Orditura di tetti in legno lamellare A - Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" e trattate con idoneo impregnante protettivo. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi secondo le norme tecniche vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. Con schema statico semplice (travi semplicemente appoggiate, e simili)			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
	Totale AT			**€ 6,77160**
	MT			
	CAM25_MT.E.06.011A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,00000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,26848
	CAM25_MT.E.27.001 - Legno lamellare e prodotti per legno - Travi in legno lamellare	1,05000 mc	€ 1.100,91749 0%	€ 1.155,96336
	Totale MT			**€ 1.158,23184**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 28,02600**
	Sommano euro (A)			**€ 1.193,02944**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,14075 = 5% * B)			€ 202,81500
	Utili di impresa (C) = 1,83% * (A + B)			€ 139,58444
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 1.535,43**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,83%			*€ 28,02600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,14075*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.020.010.B	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 020 - STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE 010 - Orditura di tetti in legno lamellare B - Orditura di tetti in legno lamellare. Costruzione della struttura portante del tetto, realizzato con legno di abete rosso lamellare, incollato con colle resorciniche secondo le norme "DIN" e trattate con idoneo impregnante protettivo. Sono compresi: la coloritura; il calcolo per i carichi e sovraccarichi secondo le norme tecniche vigenti; la ferramenta per il fissaggio di tutti i componenti in acciaio zincato a bagno dopo la lavorazione; le piastre di ancoraggio delle capriate ai cordoli o alle murature, il tutto secondo la vigente normativa antisismica. Con schema statico complesso (travi reticolari, strutture curvilinee)			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione	0,10000	€ 67,71600	€ 6,77160

fonte: http://burc.regione.campania.it

		ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	h	0%	
		Totale AT			**€ 6,77160**
	MT				
	CAM25_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,60000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,72218
	CAM25_MT.E.27.002	- Legno lamellare e prodotti per legno - Travi reticolari in legno lamellare	1,05000 mc	€ 1.358,26784 0%	€ 1.426,18123
		Totale MT			**€ 1.428,90341**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 28,02600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.463,70101** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,44146 = 5% * B)			€ 248,82917
		Utili di impresa (C) = 1,49% * (A + B)			€ 171,25302
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 1.883,78** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,49%			*€ 28,02600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,44146*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.020.020.A	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 020 - STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE 020 - Tavolame in legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura A - Tavolame in legno legno lamellare per appoggio pacchetto di copertura di spessore mm 20-60, fornito e posto in opera, per appoggio del manto di tegole. E' compresa la necessaria chiodatura e gli sfridi.				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,10000 h	€ 67,71600 0%	€ 6,77160
		Totale AT			**€ 6,77160**
	MT				
	CAM25_MT.E.06.011A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 20x100 mm	3,00000 kg	€ 0,75616 0%	€ 2,26848
	CAM25_MT.E.27.001	- Legno lamellare e prodotti per legno - Travi in legno lamellare	1,05000 mc	€ 1.100,91749 0%	€ 1.155,96336
		Totale MT			**€ 1.158,23184**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 28,02600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.193,02944** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,14075 = 5% * B)			€ 202,81500
		Utili di impresa (C) = 1,83% * (A + B)			€ 139,58444
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 1.535,43** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 1,83%			*€ 28,02600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,14075*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.010.A	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 010 - Pareti strutturali in legno A - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 80 mm 3 strati			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.27.009 - Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 80 mm 3 strati	1,00000 mq	€ 55,84860 0%	€ 55,84860
	CAM25_MT.E.27.036 - Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	55,84860 %	€ 0,02200 0%	€ 1,22867
	Totale MT			**€ 57,07727**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 11,07900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,83343** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58508 = 5% * B)			€ 11,70168
	Utili di impresa (C) = 12,51% * (A + B)			€ 8,05351
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 88,59** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,51%			*€ 11,07900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58508*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.010.B	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 010 - Pareti strutturali in legno B - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 100 mm 3 strati			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.27.010 - Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp.100 mm 3 strati	1,00000 mq	€ 64,90140 0%	€ 64,90140

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	64,90140 %	€ 0,02200 0%	€ 1,42783
		Totale MT			**€ 66,32923**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 11,07900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 78,08539** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66373 = 5% * B)			€ 13,27452
		Utili di impresa (C) = 11,02% * (A + B)			€ 9,13599
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 100,50** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,02%			*€ 11,07900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66373*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.010.C	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 010 - Pareti strutturali in legno C - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 120 mm 3 strati				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.011	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 120 mm 3 strati	1,00000 mq	€ 77,88720 0%	€ 77,88720
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	77,88720 %	€ 0,02200 0%	€ 1,71352
		Totale MT			**€ 79,60072**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 11,07900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 91,35688** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77653 = 5% * B)			€ 15,53067
		Utili di impresa (C) = 9,42% * (A + B)			€ 10,68876
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 117,58** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,42%			*€ 11,07900*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77653*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.010.D	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 010 - Pareti strutturali in legno D - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 100 mm 5 strati			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.27.012 - Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 100 mm 5 strati	1,00000 mq	€ 67,08180 0%	€ 67,08180
	CAM25_MT.E.27.036 - Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	67,08180 %	€ 0,02200 0%	€ 1,47580
	Totale MT			**€ 68,55760**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 11,07900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 80,31376** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68267 = 5% * B)			€ 13,65334
	Utili di impresa (C) = 10,72% * (A + B)			€ 9,39671
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 103,36** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,72%			*€ 11,07900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68267*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.010.E	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 010 - Pareti strutturali in legno E - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 120 mm 5 strati			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.27.013 - Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 120 mm 5 strati	1,00000 mq	€ 80,49540 0%	€ 80,49540
	CAM25_MT.E.27.036 - Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio	80,49540 %	€ 0,02200 0%	€ 1,77090

fonte: http://burc.regione.campania.it

		delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)			
		Totale MT			**€ 82,26630**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 11,07900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 94,02246** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79919 = 5% * B)			€ 15,98382
		Utili di impresa (C) = 9,16% * (A + B)			€ 11,00063
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 121,01** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,16%			*€ 11,07900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79919*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.010.F	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 010 - Pareti strutturali in legno F - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 140 mm 5 strati				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.014	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 140 mm 5 strati	1,00000 mq	€ 94,75080 0%	€ 94,75080
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	94,75080 %	€ 0,02200 0%	€ 2,08452
		Totale MT			**€ 96,83532**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 11,07900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 108,59148** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92303 = 5% * B)			€ 18,46055
		Utili di impresa (C) = 7,93% * (A + B)			€ 12,70520
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 139,76** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,93%			*€ 11,07900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92303*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.010.G	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 010 - Pareti strutturali in legno G - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Pannello non a vista spessore 160 mm 5 strati			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.27.015 - Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 160 mm 5 strati	1,00000 mq	€ 107,33640 0%	€ 107,33640
	CAM25_MT.E.27.036 - Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	107,33640 %	€ 0,02200 0%	€ 2,36140
	Totale MT			**€ 109,69780**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 11,07900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 121,45396** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03236 = 5% * B)			€ 20,64717
	Utili di impresa (C) = 7,09% * (A + B)			€ 14,21011
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 156,31** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,09%			*€ 11,07900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03236*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.010.H	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 010 - Pareti strutturali in legno H - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 120mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.27.016 - Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 180 mm 5 strati	0,12000 mq	€ 107,99880 0%	€ 12,95986
	CAM25_MT.E.27.036 - Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio	12,95986 %	€ 0,02200 0%	€ 0,28512

fonte: http://burc.regione.campania.it

		delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)			
		Totale MT			**€ 13,24498**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 11,07900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,00114** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21251 = 5% * B)			€ 4,25019
		Utili di impresa (C) = 34,43% * (A + B)			€ 2,92513
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 32,18** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,43%			*€ 11,07900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21251*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.010.I	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 010 - Pareti strutturali in legno I - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 160mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.017	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 200 mm 5 strati	0,16000 mq	€ 119,99100 0%	€ 19,19856
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	19,19856 %	€ 0,02200 0%	€ 0,42237
		Totale MT			**€ 19,62093**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 11,07900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,37709** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26671 = 5% * B)			€ 5,33411
		Utili di impresa (C) = 27,44% * (A + B)			€ 3,67112
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 40,38** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,44%			*€ 11,07900*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26671*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.010.J	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 010 - Pareti strutturali in legno J - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 200mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.27.018 - Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 200 mm 7 strati	0,20000 mq	€ 134,17740 0%	€ 26,83548
	CAM25_MT.E.27.036 - Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	26,83548 %	€ 0,02200 0%	€ 0,59038
	Totale MT			**€ 27,42586**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 11,07900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39,18202** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33305 = 5% * B)			€ 6,66094
	Utili di impresa (C) = 21,97% * (A + B)			€ 4,58430
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 50,43** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,97%			*€ 11,07900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33305*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.010.K	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 010 - Pareti strutturali in legno K - Sovrapprezzo alle pareti strutturali. Maggiorazione per qualità a vista dei pannelli (XLAM)			
	MT			
	CAM25_MT.E.27.022 - Legno lamellare e prodotti per legno - Maggiorazione per qualità a vista dei pannelli (XLAM)	1,00000 mq	€ 6,90000 0%	€ 6,90000
	Totale MT			**€ 6,90000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,90000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05865 = 5% * B)			€ 1,17300
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,80730
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 8,88 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05865*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.020.A	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 020 - Pareti a telaio in legno A - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.27.024 - Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01600 mc	€ 365,21100 0%	€ 5,84338
	CAM25_MT.E.27.024 - Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,00800 mc	€ 365,21100 0%	€ 2,92169
	CAM25_MT.E.27.028 - Legno lamellare e prodotti per legno - Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	1,00000 mq	€ 3,54200 0%	€ 3,54200
	CAM25_MT.E.27.036 - Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	12,30706 %	€ 0,02200 0%	€ 0,27076
	Totale MT			**€ 12,57783**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 33,23700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,49199** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39518 = 5% * B)			€ 7,90364
	Utili di impresa (C) = 55,55% * (A + B)			€ 5,43956
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 59,84** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,55%			*€ 33,23700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39518*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.020.B	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 020 - Pareti a telaio in legno B - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01600 mc	€ 365,21100 0%	€ 5,84338
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,00800 mc	€ 365,21100 0%	€ 2,92169
	CAM25_MT.E.27.028	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	1,00000 mq	€ 3,54200 0%	€ 3,54200
	CAM25_MT.E.27.032	- Legno lamellare e prodotti per legno - Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc	2,00000 mq	€ 4,50950 0%	€ 9,01900
	CAM25_MT.E.27.034	- Legno lamellare e prodotti per legno - Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto	1,00000 mq	€ 1,40000 0%	€ 1,40000
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	26,92179 %	€ 0,02200 0%	€ 0,59228
	CAM25_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	1,00000 mq	€ 4,19572 0%	€ 4,19572
		Totale MT			**€ 27,51407**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 33,23700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,42823** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52214 = 5% * B)			€ 10,44280
		Utili di impresa (C) = 42,04% * (A + B)			€ 7,18710
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 79,06** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,04%			*€ 33,23700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52214*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.020.C	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 020 - Pareti a telaio in legno C - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 50kg/m3 nell'intercapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg		0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT				**€ 0,67716**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01600 mc	€ 365,21100 0%	€ 5,84338
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,00800 mc	€ 365,21100 0%	€ 2,92169
	CAM25_MT.E.27.028	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	1,00000 mq	€ 3,54200 0%	€ 3,54200
	CAM25_MT.E.27.032	- Legno lamellare e prodotti per legno - Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc	2,00000 mq	€ 4,50950 0%	€ 9,01900
	CAM25_MT.E.27.034	- Legno lamellare e prodotti per legno - Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto	1,00000 mq	€ 1,40000 0%	€ 1,40000
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	26,92179 %	€ 0,02200 0%	€ 0,59228
	CAM25_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	1,00000 mq	€ 4,19572 0%	€ 4,19572
		Totale MT			**€ 27,51407**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 33,23700**
		Sommano euro (A)			**€ 61,42823**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52214 = 5% * B)			€ 10,44280
		Utili di impresa (C) = 42,04% * (A + B)			€ 7,18710
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 79,06**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,04%			*€ 33,23700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52214*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.020.D	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 020 - Pareti a telaio in legno D - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.27.024 - Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01600 mc	€ 365,21100 0%	€ 5,84338
	CAM25_MT.E.27.024 - Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,00800 mc	€ 365,21100 0%	€ 2,92169
	CAM25_MT.E.27.028 - Legno lamellare e prodotti per legno - Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	1,00000 mq	€ 3,54200 0%	€ 3,54200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.27.033	- Legno lamellare e prodotti per legno - Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc	2,00000 mq	€ 8,36650 0%	€ 16,73300
	CAM25_MT.E.27.034	- Legno lamellare e prodotti per legno - Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto	1,00000 mq	€ 1,40000 0%	€ 1,40000
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	34,63579 %	€ 0,02200 0%	€ 0,76199
	CAM25_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	1,00000 mq	€ 4,19572 0%	€ 4,19572
		Totale MT			**€ 35,39778**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 33,23700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 69,31194** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58915 = 5% * B)			€ 11,78303
		Utili di impresa (C) = 37,26% * (A + B)			€ 8,10950
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 89,20** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,26%			*€ 33,23700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58915*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.020.E	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 020 - Pareti a telaio in legno E - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, barriera vapore.				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01600 mc	€ 365,21100 0%	€ 5,84338
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,00800 mc	€ 365,21100 0%	€ 2,92169
	CAM25_MT.E.27.028	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	2,00000 mq	€ 3,54200 0%	€ 7,08400
	CAM25_MT.E.27.032	- Legno lamellare e prodotti per legno - Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc	2,00000 mq	€ 4,50950 0%	€ 9,01900
	CAM25_MT.E.27.034	- Legno lamellare e prodotti per legno - Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto	1,00000 mq	€ 1,40000 0%	€ 1,40000
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	26,26806 %	€ 0,02200 0%	€ 0,57790
		Totale MT			**€ 26,84597**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 33,23700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,76013** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51646 = 5% * B)			€ 10,32922
		Utili di impresa (C) = 42,5% * (A + B)			€ 7,10894
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 78,20** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,5%			*€ 33,23700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51646*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.020.F	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 020 - Pareti a telaio in legno F - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, barriera vapore.				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01600 mc	€ 365,21100 0%	€ 5,84338
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,00800 mc	€ 365,21100 0%	€ 2,92169
	CAM25_MT.E.27.028	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	2,00000 mq	€ 3,54200 0%	€ 7,08400
	CAM25_MT.E.27.033	- Legno lamellare e prodotti per legno - Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc	2,00000 mq	€ 8,36650 0%	€ 16,73300
	CAM25_MT.E.27.034	- Legno lamellare e prodotti per legno - Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto	1,00000 mq	€ 1,40000 0%	€ 1,40000
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	33,98206 %	€ 0,02200 0%	€ 0,74761
		Totale MT			**€ 34,72968**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 33,23700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,64384** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58347 = 5% * B)			€ 11,66945
	Utili di impresa (C) = 37,62% * (A + B)			€ 8,03133
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 88,34** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,62%			*€ 33,23700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58347*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.020.G	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 020 - Pareti a telaio in legno G - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.27.024 - Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01900 mc	€ 365,21100 0%	€ 6,93901
	CAM25_MT.E.27.024 - Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,00900 mc	€ 365,21100 0%	€ 3,28690
	CAM25_MT.E.27.028 - Legno lamellare e prodotti per legno - Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	1,00000 mq	€ 3,54200 0%	€ 3,54200
	CAM25_MT.E.27.036 - Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	13,76791 %	€ 0,02200 0%	€ 0,30289
	Totale MT			**€ 14,07080**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 33,23700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,98496** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40787 = 5% * B)			€ 8,15744
	Utili di impresa (C) = 53,82% * (A + B)			€ 5,61424
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 61,76** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,82%			*€ 33,23700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40787*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.020.H	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 020 - Pareti a telaio in legno H - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A.			
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01900 mc	€ 365,21100 0%	€ 6,93901
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,00900 mc	€ 365,21100 0%	€ 3,28690
	CAM25_MT.E.27.028	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	1,00000 mq	€ 3,54200 0%	€ 3,54200
	CAM25_MT.E.27.032	- Legno lamellare e prodotti per legno - Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc	2,00000 mq	€ 4,50950 0%	€ 9,01900
	CAM25_MT.E.27.034	- Legno lamellare e prodotti per legno - Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto	1,00000 mq	€ 1,40000 0%	€ 1,40000
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	28,38263 %	€ 0,02200 0%	€ 0,62442
	CAM25_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	1,00000 mq	€ 4,19572 0%	€ 4,19572
		Totale MT			**€ 29,00705**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 33,23700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 62,92121** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53483 = 5% * B)			€ 10,69661
		Utili di impresa (C) = 41,04% * (A + B)			€ 7,36178
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 80,98** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,04%			*€ 33,23700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53483*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.020.I	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 020 - Pareti a telaio in legno I - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/mc nell'intercapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01900 mc	€ 365,21100 0%	€ 6,93901
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,00900 mc	€ 365,21100 0%	€ 3,28690
	CAM25_MT.E.27.028	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	1,00000 mq	€ 3,54200 0%	€ 3,54200
	CAM25_MT.E.27.033	- Legno lamellare e prodotti per legno - Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc	2,00000 mq	€ 8,36650 0%	€ 16,73300
	CAM25_MT.E.27.034	- Legno lamellare e prodotti per legno - Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto	1,00000 mq	€ 1,40000 0%	€ 1,40000
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	36,09663 %	€ 0,02200 0%	€ 0,79413
	CAM25_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	1,00000 mq	€ 4,19572 0%	€ 4,19572
		Totale MT			**€ 36,89076**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 33,23700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 70,80492** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60184 = 5% * B)			€ 12,03684
		Utili di impresa (C) = 36,47% * (A + B)			€ 8,28418
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 91,13** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,47%			*€ 33,23700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60184*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.020.J	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 020 - Pareti a telaio in legno J - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intercapedine, barriera vapore.				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01900 mc	€ 365,21100 0%	€ 6,93901
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,00900 mc	€ 365,21100 0%	€ 3,28690
	CAM25_MT.E.27.028	- Legno lamellare e prodotti per legno -	2,00000	€ 3,54200	€ 7,08400

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	mq	0%	
	CAM25_MT.E.27.032	- Legno lamellare e prodotti per legno - Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc	2,00000 mq	€ 4,50950 0%	€ 9,01900
	CAM25_MT.E.27.034	- Legno lamellare e prodotti per legno - Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto	1,00000 mq	€ 1,40000 0%	€ 1,40000
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	27,72891 %	€ 0,02200 0%	€ 0,61004
		Totale MT			**€ 28,33895**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 33,23700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 62,25311** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52915 = 5% * B)			€ 10,58303
		Utili di impresa (C) = 41,48% * (A + B)			€ 7,28361
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 80,12** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,48%			*€ 33,23700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52915*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.020.K	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 020 - Pareti a telaio in legno K - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine, barriera vapore.				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01900 mc	€ 365,21100 0%	€ 6,93901
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,00900 mc	€ 365,21100 0%	€ 3,28690
	CAM25_MT.E.27.028	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	2,00000 mq	€ 3,54200 0%	€ 7,08400
	CAM25_MT.E.27.033	- Legno lamellare e prodotti per legno - Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc	2,00000 mq	€ 8,36650 0%	€ 16,73300
	CAM25_MT.E.27.034	- Legno lamellare e prodotti per legno - Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto	1,00000 mq	€ 1,40000 0%	€ 1,40000
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	35,44291 %	€ 0,02200 0%	€ 0,77974
		Totale MT			**€ 36,22265**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 33,23700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 70,13681** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59616 = 5% * B)			€ 11,92326
		Utili di impresa (C) = 36,82% * (A + B)			€ 8,20601
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 90,27** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,82%			*€ 33,23700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59616*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.020.L	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 020 - Pareti a telaio in legno L - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannelli OSB/3 sp.15mm.				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01000 mc	€ 365,21100 0%	€ 3,65211
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,21000 mc	€ 365,21100 0%	€ 76,69431
	CAM25_MT.E.27.028	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	1,00000 mq	€ 3,54200 0%	€ 3,54200
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	83,88842 %	€ 0,02200 0%	€ 1,84555
		Totale MT			**€ 85,73397**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 33,23700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 119,64813** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01701 = 5% * B)			€ 20,34018
		Utili di impresa (C) = 21,58% * (A + B)			€ 13,99883
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 153,99** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,58%			*€ 33,23700*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01701*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.020.M	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 020 - Pareti a telaio in legno M - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intecapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.27.024 - Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01000 mc	€ 365,21100 0%	€ 3,65211
	CAM25_MT.E.27.024 - Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,21000 mc	€ 365,21100 0%	€ 76,69431
	CAM25_MT.E.27.028 - Legno lamellare e prodotti per legno - Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	1,00000 mq	€ 3,54200 0%	€ 3,54200
	CAM25_MT.E.27.032 - Legno lamellare e prodotti per legno - Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc	2,00000 mq	€ 4,50950 0%	€ 9,01900
	CAM25_MT.E.27.034 - Legno lamellare e prodotti per legno - Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto	1,00000 mq	€ 1,40000 0%	€ 1,40000
	CAM25_MT.E.27.036 - Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	98,50314 %	€ 0,02200 0%	€ 2,16707
	CAM25_MT.E.50.001 - Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	1,00000 mq	€ 4,19572 0%	€ 4,19572
	Totale MT			**€ 100,67021**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 33,23700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 134,58437** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14397 = 5% * B)			€ 22,87934
	Utili di impresa (C) = 19,19% * (A + B)			€ 15,74637
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 173,21** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,19%			*€ 33,23700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14397*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.020.N	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 020 - Pareti a telaio in legno N - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/mc nell'intecapedine, barriera vapore, pannello in cartongesso di tipo A.				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01000 mc	€ 365,21100 0%	€ 3,65211
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,21000 mc	€ 365,21100 0%	€ 76,69431
	CAM25_MT.E.27.028	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	1,00000 mq	€ 3,54200 0%	€ 3,54200
	CAM25_MT.E.27.033	- Legno lamellare e prodotti per legno - Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc	2,00000 mq	€ 8,36650 0%	€ 16,73300
	CAM25_MT.E.27.034	- Legno lamellare e prodotti per legno - Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto	1,00000 mq	€ 1,40000 0%	€ 1,40000
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	106,21714 %	€ 0,02200 0%	€ 2,33678
	CAM25_MT.E.50.001	- Materiali per controsoffitti e pareti a secco - Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 12 mm	1,00000 mq	€ 4,19572 0%	€ 4,19572
		Totale MT			**€ 108,55392**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 33,23700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 142,46808** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21098 = 5% * B)			€ 24,21957
		Utili di impresa (C) = 18,13% * (A + B)			€ 16,66877
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 183,36** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,13%			*€ 33,23700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21098*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.020.O	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 020 - Pareti a telaio in legno O - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intecapedine, barriera vapore.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione	0,01000	€ 67,71600	€ 0,67716

fonte: http://burc.regione.campania.it

		ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	h	0%	
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01000 mc	€ 365,21100 0%	€ 3,65211
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,21000 mc	€ 365,21100 0%	€ 76,69431
	CAM25_MT.E.27.028	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	2,00000 mq	€ 3,54200 0%	€ 7,08400
	CAM25_MT.E.27.032	- Legno lamellare e prodotti per legno - Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc	2,00000 mq	€ 4,50950 0%	€ 9,01900
	CAM25_MT.E.27.034	- Legno lamellare e prodotti per legno - Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto	1,00000 mq	€ 1,40000 0%	€ 1,40000
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	97,84942 %	€ 0,02200 0%	€ 2,15269
		Totale MT			**€ 100,00211**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 33,23700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 133,91627** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13829 = 5% * B)			€ 22,76577
		Utili di impresa (C) = 19,28% * (A + B)			€ 15,66820
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 172,35** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,28%			*€ 33,23700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13829*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.020.P	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 020 - Pareti a telaio in legno P - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/mc nell'intecapedine, barriera vapore.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.27.024 - Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01000 mc	€ 365,21100 0%	€ 3,65211
	CAM25_MT.E.27.024 - Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,21000 mc	€ 365,21100 0%	€ 76,69431
	CAM25_MT.E.27.028 - Legno lamellare e prodotti per legno - Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	2,00000 mq	€ 3,54200 0%	€ 7,08400
	CAM25_MT.E.27.033 - Legno lamellare e prodotti per legno -	2,00000	€ 8,36650	€ 16,73300

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc	mq	0%	
	CAM25_MT.E.27.034	- Legno lamellare e prodotti per legno - Barriere al vapore traspirante in tessuto non tessuto	1,00000 mq	€ 1,40000 0%	€ 1,40000
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	105,56342 %	€ 0,02200 0%	€ 2,32240
		Totale MT			**€ 107,88582**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 33,23700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 141,79998** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20530 = 5% * B)			€ 24,10600
		Utili di impresa (C) = 18,21% * (A + B)			€ 16,59060
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 182,50** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,21%			*€ 33,23700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20530*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.030.A	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 030 - Solai strutturali in legno A - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.008	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 60 mm 3 strati	1,00000 mq	€ 55,62780 0%	€ 55,62780
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	55,62780 %	€ 0,02200 0%	€ 1,22381
		Totale MT			**€ 56,85161**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 9,97110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 67,49987** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57375 = 5% * B)			€ 11,47498
		Utili di impresa (C) = 11,48% * (A + B)			€ 7,89749

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 86,87** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,48%			*€ 9,97110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57375*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.030.B	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 030 - Solai strutturali in legno B - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.27.009 - Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 80 mm 3 strati	1,00000 mq	€ 55,84860 0%	€ 55,84860
	CAM25_MT.E.27.036 - Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	55,84860 %	€ 0,02200 0%	€ 1,22867
	Totale MT			**€ 57,07727**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 9,97110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 67,72553** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57567 = 5% * B)			€ 11,51334
	Utili di impresa (C) = 11,44% * (A + B)			€ 7,92389
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 87,16** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,44%			*€ 9,97110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.030.C	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 030 - Solai strutturali in legno C - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.27.010	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp.100 mm 3 strati	1,00000 mq	€ 64,90140 0%	€ 64,90140
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	64,90140 %	€ 0,02200 0%	€ 1,42783
		Totale MT			**€ 66,32923**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 9,97110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 76,97749** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65431 = 5% * B)			€ 13,08617
		Utili di impresa (C) = 10,06% * (A + B)			€ 9,00637
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 99,07** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,06%			*€ 9,97110*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65431*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.030.D	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 030 - Solai strutturali in legno D - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.011	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 120 mm 3 strati	1,00000 mq	€ 77,88720 0%	€ 77,88720
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	77,88720 %	€ 0,02200 0%	€ 1,71352
		Totale MT			**€ 79,60072**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 9,97110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 90,24898** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76712 = 5% * B)			€ 15,34233
		Utili di impresa (C) = 8,58% * (A + B)			€ 10,55913

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 116,15** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,58%			*€ 9,97110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76712*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.030.E	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 030 - Solai strutturali in legno E - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.27.012 - Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 100 mm 5 strati	1,00000 mq	€ 67,08180 0%	€ 67,08180
	CAM25_MT.E.27.036 - Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	67,08180 %	€ 0,02200 0%	€ 1,47580
	Totale MT			**€ 68,55760**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 9,97110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 79,20586** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67325 = 5% * B)			€ 13,46500
	Utili di impresa (C) = 9,78% * (A + B)			€ 9,26709
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 101,94** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,78%			*€ 9,97110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67325*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.030.F	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 030 - Solai strutturali in legno F - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.27.013	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 120 mm 5 strati	1,00000 mq	€ 80,49540 0%	€ 80,49540
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	80,49540 %	€ 0,02200 0%	€ 1,77090
		Totale MT			**€ 82,26630**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 9,97110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 92,91456** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78977 = 5% * B)			€ 15,79548
		Utili di impresa (C) = 8,34% * (A + B)			€ 10,87100
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 119,58** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,34%			*€ 9,97110*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78977*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.030.G	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 030 - Solai strutturali in legno G - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.014	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 140 mm 5 strati	1,00000 mq	€ 94,75080 0%	€ 94,75080
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	94,75080 %	€ 0,02200 0%	€ 2,08452
		Totale MT			**€ 96,83532**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 9,97110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 107,48358** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91361 = 5% * B)			€ 18,27221
		Utili di impresa (C) = 7,21% * (A + B)			€ 12,57558

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 138,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,21%			*€ 9,97110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91361*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.030.H	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 030 - Solai strutturali in legno H - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.27.015 - Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 160 mm 5 strati	1,00000 mq	€ 107,33640 0%	€ 107,33640
	CAM25_MT.E.27.036 - Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	107,33640 %	€ 0,02200 0%	€ 2,36140
	Totale MT			**€ 109,69780**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 9,97110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 120,34606** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02294 = 5% * B)			€ 20,45883
	Utili di impresa (C) = 6,44% * (A + B)			€ 14,08049
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 154,89** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,44%			*€ 9,97110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02294*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.030.I	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 030 - Solai strutturali in legno I - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.27.016	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 180 mm 5 strati	1,00000 mq	€ 107,99880 0%	€ 107,99880
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	107,99880 %	€ 0,02200 0%	€ 2,37597
		Totale MT			**€ 110,37477**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 9,97110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 121,02303** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02870 = 5% * B)			€ 20,57392
		Utili di impresa (C) = 6,4% * (A + B)			€ 14,15970
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 155,76** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,4%			*€ 9,97110*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02870*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.030.J	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 030 - Solai strutturali in legno J - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.017	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 200 mm 5 strati	1,00000 mq	€ 119,99100 0%	€ 119,99100
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	119,99100 %	€ 0,02200 0%	€ 2,63980
		Totale MT			**€ 122,63080**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 9,97110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 133,27906** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13287 = 5% * B)			€ 22,65744
		Utili di impresa (C) = 5,81% * (A + B)			€ 15,59365

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 171,53** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,81%			*€ 9,97110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13287*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.030.K	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 030 - Solai strutturali in legno K - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.27.018 - Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 200 mm 7 strati	1,00000 mq	€ 134,17740 0%	€ 134,17740
	CAM25_MT.E.27.036 - Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	134,17740 %	€ 0,02200 0%	€ 2,95190
	Totale MT			**€ 137,12930**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 9,97110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 147,77756** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25611 = 5% * B)			€ 25,12219
	Utili di impresa (C) = 5,24% * (A + B)			€ 17,28998
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 190,19** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,24%			*€ 9,97110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25611*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.030.L	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 030 - Solai strutturali in legno L - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.27.019	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 220 mm 7 strati	1,00000 mq	€ 147,59100 0%	€ 147,59100
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	147,59100 %	€ 0,02200 0%	€ 3,24700
		Totale MT			**€ 150,83800**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 9,97110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 161,48626** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37263 = 5% * B)			€ 27,45266
		Utili di impresa (C) = 4,8% * (A + B)			€ 18,89389
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 207,83** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,8%			*€ 9,97110*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,37263*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.030.M	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 030 - Solai strutturali in legno M - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.020	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 250 mm 7 strati	1,00000 mq	€ 149,99220 0%	€ 149,99220
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	149,99220 %	€ 0,02200 0%	€ 3,29983
		Totale MT			**€ 153,29203**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 9,97110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 163,94029** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39349 = 5% * B)			€ 27,86985
		Utili di impresa (C) = 4,73% * (A + B)			€ 19,18101

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 210,99** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,73%			*€ 9,97110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,39349*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.030.N	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 030 - Solai strutturali in legno N - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.27.021 - Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli compensato di tavole (XLAM) sp. 300 mm 7 strati	1,00000 mq	€ 179,99340 0%	€ 179,99340
	CAM25_MT.E.27.036 - Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	179,99340 %	€ 0,02200 0%	€ 3,95985
	Totale MT			**€ 183,95325**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 9,97110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 194,60151** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65411 = 5% * B)			€ 33,08226
	Utili di impresa (C) = 3,98% * (A + B)			€ 22,76838
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 250,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,98%			*€ 9,97110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,65411*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.030.O	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 030 - Solai strutturali in legno O - Sovrapprezzo ai solai. Maggiorazione per qualità a vista dei pannelli (XLAM)			
	MT			
	CAM25_MT.E.27.022 - Legno lamellare e prodotti per legno - Maggiorazione per qualità a vista dei pannelli (XLAM)	1,00000 mq	€ 6,90000 0%	€ 6,90000
	Totale MT			**€ 6,90000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,90000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05865 = 5% * B)			€ 1,17300

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,80730
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 8,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05865*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.040.A	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 040 - Solai a telaio in legno A - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.27.024 - Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01000 mc	€ 365,21100 0%	€ 3,65211
	CAM25_MT.E.27.024 - Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,02100 mc	€ 365,21100 0%	€ 7,66943
	CAM25_MT.E.27.028 - Legno lamellare e prodotti per legno - Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	1,00000 mq	€ 3,54200 0%	€ 3,54200
	CAM25_MT.E.27.036 - Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	14,86354 %	€ 0,02200 0%	€ 0,32700
	Totale MT			**€ 15,19054**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 33,23700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,10470** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41739 = 5% * B)			€ 8,34780
	Utili di impresa (C) = 52,59% * (A + B)			€ 5,74525
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 63,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,59%			*€ 33,23700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41739*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.040.B	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 040 - Solai a telaio in legno B - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia 50kg/mc nell'intercapedine.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01000 mc	€ 365,21100 0%	€ 3,65211
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,02100 mc	€ 365,21100 0%	€ 7,66943
	CAM25_MT.E.27.028	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	2,00000 mq	€ 3,54200 0%	€ 7,08400
	CAM25_MT.E.27.032	- Legno lamellare e prodotti per legno - Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc	2,00000 mq	€ 4,50950 0%	€ 9,01900
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	27,42454 %	€ 0,02200 0%	€ 0,60334
		Totale MT			**€ 28,02788**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 33,23700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,94204** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52651 = 5% * B)			€ 10,53015
		Utili di impresa (C) = 41,69% * (A + B)			€ 7,24722
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 79,72** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,69%			*€ 33,23700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52651*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.040.C	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 040 - Solai a telaio in legno C - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine.				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01000 mc	€ 365,21100 0%	€ 3,65211
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,02100 mc	€ 365,21100 0%	€ 7,66943
	CAM25_MT.E.27.028	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	2,00000 mq	€ 3,54200 0%	€ 7,08400
	CAM25_MT.E.27.033	- Legno lamellare e prodotti per legno - Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc	2,00000 mq	€ 8,36650 0%	€ 16,73300
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio	35,13854 %	€ 0,02200 0%	€ 0,77305

fonte: http://burc.regione.campania.it

		delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)			
		Totale MT			**€ 35,91159**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 33,23700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 69,82575** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59352 = 5% * B)			€ 11,87038
		Utili di impresa (C) = 36,99% * (A + B)			€ 8,16961
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 89,87** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,99%			*€ 33,23700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59352*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.040.D	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 040 - Solai a telaio in legno D - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm.				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,03300 mc	€ 365,21100 0%	€ 12,05196
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01600 mc	€ 365,21100 0%	€ 5,84338
	CAM25_MT.E.27.028	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	1,00000 mq	€ 3,54200 0%	€ 3,54200
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	21,43734 %	€ 0,02200 0%	€ 0,47162
		Totale MT			**€ 21,90896**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 33,23700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 55,82312** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47450 = 5% * B)			€ 9,48993
		Utili di impresa (C) = 46,26% * (A + B)			€ 6,53131

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 71,84** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,26%			*€ 33,23700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47450*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.040.E	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 040 - Solai a telaio in legno E - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm. isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapdine.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.27.024 - Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,03300 mc	€ 365,21100 0%	€ 12,05196
	CAM25_MT.E.27.024 - Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01600 mc	€ 365,21100 0%	€ 5,84338
	CAM25_MT.E.27.028 - Legno lamellare e prodotti per legno - Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	1,00000 mq	€ 3,54200 0%	€ 3,54200
	CAM25_MT.E.27.032 - Legno lamellare e prodotti per legno - Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc	2,00000 mq	€ 4,50950 0%	€ 9,01900
	CAM25_MT.E.27.036 - Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	30,45634 %	€ 0,02200 0%	€ 0,67004
	Totale MT			**€ 31,12638**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 33,23700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 65,04054** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55284 = 5% * B)			€ 11,05689
	Utili di impresa (C) = 39,71% * (A + B)			€ 7,60974
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 83,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,71%			*€ 33,23700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55284*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.040.F	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 040 - Solai a telaio in legno F - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x20cm, 2			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/mc nell'intercapdine.				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,03300 mc	€ 365,21100 0%	€ 12,05196
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01600 mc	€ 365,21100 0%	€ 5,84338
	CAM25_MT.E.27.028	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	2,00000 mq	€ 3,54200 0%	€ 7,08400
	CAM25_MT.E.27.033	- Legno lamellare e prodotti per legno - Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc	2,00000 mq	€ 8,36650 0%	€ 16,73300
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	41,71234 %	€ 0,02200 0%	€ 0,91767
		Totale MT			**€ 42,63001**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 33,23700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 76,54417** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65063 = 5% * B)			€ 13,01251
		Utili di impresa (C) = 33,74% * (A + B)			€ 8,95567
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 98,51** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,74%			*€ 33,23700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65063*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.040.G	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 040 - Solai a telaio in legno G - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm.				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01900 mc	€ 365,21100 0%	€ 6,93901
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,04000 mc	€ 365,21100 0%	€ 14,60844
	CAM25_MT.E.27.028	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	1,00000 mq	€ 3,54200 0%	€ 3,54200
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno -	25,08945	€ 0,02200	€ 0,55197

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	%	0%	
		Totale MT			**€ 25,64142**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 33,23700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,55558** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50622 = 5% * B)			€ 10,12445
		Utili di impresa (C) = 43,36% * (A + B)			€ 6,96800
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 76,65** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,36%			*€ 33,23700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50622*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.040.H	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 040 - Solai a telaio in legno H - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc nell'intercapedine.				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01900 mc	€ 365,21100 0%	€ 6,93901
	CAM25_MT.E.27.024	- Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,04000 mc	€ 365,21100 0%	€ 14,60844
	CAM25_MT.E.27.028	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	2,00000 mq	€ 3,54200 0%	€ 7,08400
	CAM25_MT.E.27.032	- Legno lamellare e prodotti per legno - Isolante in lana di roccia densità 50 kg/mc	2,00000 mq	€ 4,50950 0%	€ 9,01900
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	37,65045 %	€ 0,02200 0%	€ 0,82831
		Totale MT			**€ 38,47876**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 33,23700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 72,39292** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61534 = 5% * B)			€ 12,30680
	Utili di impresa (C) = 35,67% * (A + B)			€ 8,46997
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 93,17** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,67%			*€ 33,23700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.040.I	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 040 - Solai a telaio in legno I - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno 160kg/mc nell'intercapedine.			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.27.024 - Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,01900 mc	€ 365,21100 0%	€ 6,93901
	CAM25_MT.E.27.024 - Legno lamellare e prodotti per legno - Montanti e correnti in legno massello abete di qualsiasi sez. lung. fino 12 m	0,04000 mc	€ 365,21100 0%	€ 14,60844
	CAM25_MT.E.27.028 - Legno lamellare e prodotti per legno - Pannello truciolato - OSB/3 sp 15 mm	2,00000 mq	€ 3,54200 0%	€ 7,08400
	CAM25_MT.E.27.033 - Legno lamellare e prodotti per legno - Isolante in fibra di legno densità 160 kg/mc	2,00000 mq	€ 8,36650 0%	€ 16,73300
	CAM25_MT.E.27.036 - Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	45,36445 %	€ 0,02200 0%	€ 0,99802
	Totale MT			**€ 46,36247**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 33,23700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 80,27663** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68235 = 5% * B)			€ 13,64703
	Utili di impresa (C) = 32,17% * (A + B)			€ 9,39237
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 103,32** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,17%			*€ 33,23700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68235*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.050.A	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 050 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina A - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 100mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.027	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli legno lamellare di abete	0,10000 mc	€ 599,99640 0%	€ 59,99964
	CAM25_MT.E.27.036	- Legno lamellare e prodotti per legno - Materiali vari di consumo per il montaggio delle pannellature (anelli per il sollevamento, viti, angolari, staffe)	59,99964 %	€ 0,02200 0%	€ 1,31999
		Totale MT			**€ 61,31963**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 9,97110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,96789** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61173 = 5% * B)			€ 12,23454
		Utili di impresa (C) = 10,77% * (A + B)			€ 8,42024
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 92,62** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,77%			*€ 9,97110*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61173*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.050.B	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 050 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina B - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 120mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.027	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli legno lamellare di abete	0,12000 mc	€ 599,99640 0%	€ 71,99957
		Totale MT			**€ 71,99957**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,09000	€ 30,81000	€ 2,77290

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	Totale RU			**€ 9,97110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 82,64783** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70251 = 5% * B)			€ 14,05013
	Utili di impresa (C) = 9,37% * (A + B)			€ 9,66980
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 106,37** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,37%			*€ 9,97110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70251*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.050.C	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 050 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina C - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 140mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.27.027 - Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli legno lamellare di abete	0,14000 mc	€ 599,99640 0%	€ 83,99950
	Totale MT			**€ 83,99950**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 9,97110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 94,64776** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80451 = 5% * B)			€ 16,09012
	Utili di impresa (C) = 8,19% * (A + B)			€ 11,07379
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 121,81** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,19%			*€ 9,97110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.050.D	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 050 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina D - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 160mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.027	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli legno lamellare di abete	0,16000 mc	€ 599,99640 0%	€ 95,99942
		Totale MT			**€ 95,99942**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 9,97110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 106,64768** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90651 = 5% * B)			€ 18,13011
		Utili di impresa (C) = 7,26% * (A + B)			€ 12,47778
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 137,26** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,26%			*€ 9,97110*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90651*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.050.E	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 050 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina E - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 180mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.27.027	- Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli legno lamellare di abete	0,18000 mc	€ 599,99640 0%	€ 107,99935
		Totale MT			**€ 107,99935**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 9,97110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 118,64761** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00850 = 5% * B)			€ 20,17009
	Utili di impresa (C) = 6,53% * (A + B)			€ 13,88177
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 152,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,53%			*€ 9,97110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.030.050.F	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO 050 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina F - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. Spessore 200mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.27.027 - Legno lamellare e prodotti per legno - Pannelli legno lamellare di abete	0,20000 mc	€ 599,99640 0%	€ 119,99928
	Totale MT			**€ 119,99928**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 9,97110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 130,64754** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11050 = 5% * B)			€ 22,21008
	Utili di impresa (C) = 5,93% * (A + B)			€ 15,28576
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 168,14** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,93%			*€ 9,97110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.040.010.A	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 040 - OPERE COMPLEMENTARI ALLE STRUTTURE IN LEGNO 010 - Liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee A - Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto. Con vernice antitarlo funghicida			
	MT			
	CAM25_MT.E.27.003 - Legno lamellare e prodotti per legno - Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo funghicida	0,50000 l	€ 5,15770 0%	€ 2,57885
	Totale MT			**€ 2,57885**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 3,08100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,65985** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04811 = 5% * B)			€ 0,96217
	Utili di impresa (C) = 42,3% * (A + B)			€ 0,66220
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 7,28** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,3%			*€ 3,08100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04811*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.040.010.B	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 040 - OPERE COMPLEMENTARI ALLE STRUTTURE IN LEGNO 010 - Liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee B - Applicazione di liquido antiparassitario per la prevenzione e la conservazione delle strutture lignee mediante accurata pulizia delle superfici da trattare con scortecciatore o cartavetro, stesura a tre passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto. Con vernice antitarlo a finitura cerata			
	MT			
	CAM25_MT.E.27.004 - Legno lamellare e prodotti per legno - Prodotti chimici diversi - Vernice antitarlo a finitura cerata	0,50000 l	€ 7,99049 0%	€ 3,99525
	Totale MT			**€ 3,99525**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 3,08100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,07625** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06015 = 5% * B)			€ 1,20296
	Utili di impresa (C) = 33,83% * (A + B)			€ 0,82792
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 9,11** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,83%			*€ 3,08100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06015*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.040.020.A	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 040 - OPERE COMPLEMENTARI ALLE STRUTTURE IN LEGNO 020 - Applicazione di strato di cera solida sciolta A - Applicazione di strato di cera solida sciolta con opportuni diluenti e stesura finale con panno			
	MT			
	CAM25_MT.E.27.005 - Legno lamellare e prodotti per legno - Prodotti chimici diversi - Cere e solventi	0,20000 l	€ 10,05583 0%	€ 2,01117
	Totale MT			**€ 2,01117**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 4,62150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 6,63267 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05638 = 5% * B)			€ 1,12755
	Utili di impresa (C) = 54,14% * (A + B)			€ 0,77602
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 8,54** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,14%			*€ 4,62150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05638*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E06.040.030.A	CAM25_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO 040 - OPERE COMPLEMENTARI ALLE STRUTTURE IN LEGNO 030 - Applicazione di mordente di noce diluito A - Applicazione di mordente di noce diluito con olio di lino cotto mediante due passate su legname in vista			
	MT			
	CAM25_MT.E.27.006 - Legno lamellare e prodotti per legno - Prodotti chimici diversi - Mordente di noce	0,10000 l	€ 4,88684 0%	€ 0,48868
	Totale MT			**€ 0,48868**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 4,62150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,11018** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04344 = 5% * B)			€ 0,86873
	Utili di impresa (C) = 70,27% * (A + B)			€ 0,59789
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 6,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,27%			*€ 4,62150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04344*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.000.010.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 000 - MALTE 010 - Malta aerea A - Malta aerea con grassello di calce e cemento			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,35000 h	€ 61,55384 0%	€ 21,54384
	Totale AT			**€ 21,54384**
	MT			
	CAM25_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,75000 mc	€ 34,72113 0%	€ 26,04085
	CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	1,50000 ql	€ 14,11702 0%	€ 21,17553
	CAM25_MT.E.10.032 - Malte e collanti - Grassello di calce	1,50000 ql	€ 8,84248 0%	€ 13,26372
	Totale MT			**€ 60,48010**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,97600
	Totale RU			**€ 17,97600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 99,99994 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85000 = 5% * B)			€ 16,99999
	Utili di impresa (C) = 13,97% * (A + B)			€ 11,69999
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 128,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,97%			*€ 17,97600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85000*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.000.020.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 000 - MALTE 020 - Malta di calce A - Malta di calce idraulica			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,35000 h	€ 61,55384 0%	€ 21,54384
	Totale AT			**€ 21,54384**
	MT			
	CAM25_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,95000 mc	€ 34,72113 0%	€ 32,98507
	CAM25_MT.E.10.033 - Malte e collanti - Calce idraulica naturale in sacchi	3,50000 ql	€ 8,28300 0%	€ 28,99050
	Totale MT			**€ 61,97557**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,97600
	Totale RU			**€ 17,97600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 101,49541** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86271 = 5% * B)			€ 17,25422
	Utili di impresa (C) = 13,76% * (A + B)			€ 11,87496
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 130,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,76%			*€ 17,97600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86271*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.000.020.B	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 000 - MALTE 020 - Malta di calce B - Malta di calce idrata			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,35000 h	€ 61,55384 0%	€ 21,54384
	Totale AT			**€ 21,54384**
	MT			
	CAM25_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,95000 mc	€ 34,72113 0%	€ 32,98507
	CAM25_MT.E.03.040 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	3,50000 ql	€ 9,33000 0%	€ 32,65500
	Totale MT			**€ 65,64007**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,70000	€ 25,68000	€ 17,97600

fonte: http://burc.regione.campania.it

		h	0%	
	Totale RU			**€ 17,97600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 105,15991** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89386 = 5% * B)			€ 17,87718
	Utili di impresa (C) = 13,28% * (A + B)			€ 12,30371
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 135,34** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,28%			*€ 17,97600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89386*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.000.030.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 000 - MALTE 030 - Malta bastarda A - Malta bastarda con calce idraulica e cemento			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,35000 h	€ 61,55384 0%	€ 21,54384
	Totale AT			**€ 21,54384**
	MT			
	CAM25_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	1,00000 mc	€ 34,72113 0%	€ 34,72113
	CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	2,00000 ql	€ 14,11702 0%	€ 28,23404
	CAM25_MT.E.10.033 - Malte e collanti - Calce idraulica naturale in sacchi	3,00000 ql	€ 8,28300 0%	€ 24,84900
	Totale MT			**€ 87,80417**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,97600
	Totale RU			**€ 17,97600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 127,32401** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08225 = 5% * B)			€ 21,64508
	Utili di impresa (C) = 10,97% * (A + B)			€ 14,89691
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 163,87** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,97%			*€ 17,97600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08225*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.000.030.B	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 000 - MALTE 030 - Malta bastarda B - Malta bastarda con calce idrata e cemento			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,35000 h	€ 61,55384 0%	€ 21,54384
	Totale AT			**€ 21,54384**
	MT			
	CAM25_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	1,00000 mc	€ 34,72113 0%	€ 34,72113
	CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi	2,00000	€ 14,11702	€ 28,23404

fonte: http://burc.regione.campania.it

		- Cemento in sacchi tipo 325	ql	0%	
	CAM25_MT.E.03.040	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	3,00000 ql	€ 9,33000 0%	€ 27,99000
		Totale MT			**€ 90,94517**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,97600
		Totale RU			**€ 17,97600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 130,46501** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10895 = 5% * B)			€ 22,17905
		Utili di impresa (C) = 10,71% * (A + B)			€ 15,26441
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 167,91** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,71%			*€ 17,97600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10895*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.000.040.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 000 - MALTE 040 - Malta cementizia A - Malta cementizia con 300 kg di cemento				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,35000 h	€ 61,55384 0%	€ 21,54384
		Totale AT			**€ 21,54384**
	MT				
	CAM25_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	1,00000 mc	€ 34,72113 0%	€ 34,72113
	CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	3,00000 ql	€ 14,11702 0%	€ 42,35106
		Totale MT			**€ 77,07219**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,97600
		Totale RU			**€ 17,97600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 116,59203** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99103 = 5% * B)			€ 19,82065
		Utili di impresa (C) = 11,98% * (A + B)			€ 13,64127
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 150,05** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,98%			*€ 17,97600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99103*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.000.040.B	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 000 - MALTE 040 - Malta cementizia B - Malta cementizia con 400 kg di cemento				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,35000 h	€ 61,55384 0%	€ 21,54384

fonte: http://burc.regione.campania.it

			Totale AT		**€ 21,54384**
	MT				
	CAM25_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	1,00000 mc	€ 34,72113 0%	€ 34,72113
	CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	4,00000 ql	€ 14,11702 0%	€ 56,46808
			Totale MT		**€ 91,18921**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,97600
			Totale RU		**€ 17,97600**
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		**€ 130,70905** 0%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11103 = 5% * B)		€ 22,22054
			Utili di impresa (C) = 10,69% * (A + B)		€ 15,29296
			TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024		**€ 168,22** 0%
			Incidenza Manodopera sul totale 10,69%		*€ 17,97600*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		*€ 1,11103*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.000.040.C	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 000 - MALTE 040 - Malta cementizia C - Malta cementizia con 500 kg di cemento				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,35000 h	€ 61,55384 0%	€ 21,54384
		Totale AT			**€ 21,54384**
	MT				
	CAM25_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	1,00000 mc	€ 34,72113 0%	€ 34,72113
	CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	5,00000 ql	€ 14,11702 0%	€ 70,58510
		Totale MT			**€ 105,30623**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,97600
		Totale RU			**€ 17,97600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 144,82607** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23102 = 5% * B)			€ 24,62043
		Utili di impresa (C) = 9,64% * (A + B)			€ 16,94465
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 186,39** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,64%			*€ 17,97600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,23102*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.000.040.D	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 000 - MALTE 040 - Malta cementizia D - Malta cementizia con 600 kg di cemento			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,35000 h	€ 61,55384 0%	€ 21,54384
		Totale AT			**€ 21,54384**
	MT				
	CAM25_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	1,00000 mc	€ 34,72113 0%	€ 34,72113
	CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	6,00000 ql	€ 14,11702 0%	€ 84,70212
		Totale MT			**€ 119,42325**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,97600
		Totale RU			**€ 17,97600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 158,94309** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35102 = 5% * B)			€ 27,02033
		Utili di impresa (C) = 8,79% * (A + B)			€ 18,59634
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 204,56** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,79%			*€ 17,97600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35102*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.000.050.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 000 - MALTE 050 - Betoncino A - Betoncino per spritz beton				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,70000 h	€ 61,55384 0%	€ 43,08769
		Totale AT			**€ 43,08769**
	MT				
	CAM25_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,40000 mc	€ 34,72113 0%	€ 13,88845
	CAM25_MT.E.01.009	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pietrisco calcareo di granulometria inferiore a 10 mm	0,80000 mc	€ 22,66595 0%	€ 18,13276
	CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	4,00000 ql	€ 14,11702 0%	€ 56,46808
		Totale MT			**€ 88,48929**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 0%	€ 17,97600
		Totale RU			**€ 17,97600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 149,55298** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27120 = 5% * B)			€ 25,42401
		Utili di impresa (C) = 9,34% * (A + B)			€ 17,49770
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 192,47** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,34%			*€ 17,97600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27120*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.005.010.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 005 - MASSETTI PER POSA DI MANTI IMPERMEABILI 010 - Massetto sottile di sottofondo A - Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01000 h	€ 61,55384 0%	€ 0,61554
	Totale AT			**€ 0,61554**
	MT			
	CAM25_MT.E.10.035 - Malte e collanti - 450 kg di grassello di calce, 1mc di pozzolana, 100 kg di cemento tipo 32,5	0,01600 mc	€ 134,79321 0%	€ 2,15669
	Totale MT			**€ 2,15669**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,24573** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09559 = 5% * B)			€ 1,91177
	Utili di impresa (C) = 58,55% * (A + B)			€ 1,31575
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 14,47** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,55%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.005.010.B	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 005 - MASSETTI PER POSA DI MANTI IMPERMEABILI 010 - Massetto sottile di sottofondo B - Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01000 h	€ 61,55384 0%	€ 0,61554
	Totale AT			**€ 0,61554**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.040A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Resina additivante di tipo sintetico per massetti	0,05000 mc	€ 3,61618 0%	€ 0,18081
	CAM25_MT.E.10.036 - Malte e collanti - 300 kg di cemento per mc di sabbia	0,03000 mc	€ 87,11479 0%	€ 2,61344
	Totale MT			**€ 2,79425**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 11,88329 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10101 = 5% * B)			€ 2,02016
	Utili di impresa (C) = 55,4% * (A + B)			€ 1,39035
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 15,29** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,4%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10101*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.005.010.C	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 005 - MASSETTI PER POSA DI MANTI IMPERMEABILI 010 - Massetto sottile di sottofondo C - Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta di cemento rinforzata con rete sintetica apprettata del peso non inferiore a 300 g/m, su superfici inclinate			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01000 h	€ 61,55384 0%	€ 0,61554
	Totale AT			**€ 0,61554**
	MT			
	CAM25_MT.E.10.036 - Malte e collanti - 300 kg di cemento per mc di sabbia	0,01600 mc	€ 87,11479 0%	€ 1,39384
	CAM25_MT.E.15.010 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra sintetica da 250 g/mq	1,10000 mq	€ 2,80098 0%	€ 3,08108
	Totale MT			**€ 4,47492**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,38846** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13930 = 5% * B)			€ 2,78604
	Utili di impresa (C) = 53,57% * (A + B)			€ 1,91745
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 21,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,57%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.005.030.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 005 - MASSETTI PER POSA DI MANTI IMPERMEABILI 030 - Massetto alleggerito in argilla espansa A - Massetto alleggerito per interni e per esterni in argilla espansa idrorepellente, a grana fine con finitura liscia idoneo per la posa diretta di pavimenti non sensibili ad umidità e di manti impermeabili, costituito da premiscelato a base di argilla espansa, leganti e additivi, densità in opera 1000 kg/mc, resistenza media a compressione 9 N/mm² pedonabile dopo 24 ore dalla posa, spessore minimo 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,05000 h	€ 56,90401 0%	€ 2,84520
	Totale AT			**€ 2,84520**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.E.16.016	- Premiscelati e materiali vari per massetti - Premiscelato in argilla densità 800 Kg/mc	1,00000 mc	€ 327,60000 0%	€ 327,60000
		Totale MT			**€ 327,60000**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 56,49600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 62,96400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 67,78200
		Totale RU			**€ 187,24200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 517,68720** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,40034 = 5% * B)			€ 88,00682
		Utili di impresa (C) = 28,1% * (A + B)			€ 60,56940
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 666,26** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,1%			*€ 187,24200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,40034*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.005.040.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 005 - MASSETTI PER POSA DI MANTI IMPERMEABILI 040 - Massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato A - Massetto cementizio premiscelato fibrorinforzato con fibre di polietilene per interni e per esterni additivato con resine acriliche come ponte di adesione, staggiato e frattazzato, privo di grumi fino ad ottenere una superficie planare idonea come piano di posa di pavimenti o come masso di pendenza per impermeabilizzazioni; resistenza a compressione 20 N/mm² spessore nel punto minimo 2 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,10000 h	€ 61,55384 0%	€ 6,15538
		Totale AT			**€ 6,15538**
	MT				
	CAM25_MT.E.16.020	- Premiscelati e materiali vari per massetti - Premiscelato grana 02 fibrato	1,00000 mc	€ 290,94000 0%	€ 290,94000
		Totale MT			**€ 290,94000**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,50000 h	€ 28,62000 0%	€ 42,93000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 46,21500
		Totale RU			**€ 127,66500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 424,76038** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,61046 = 5% * B)			€ 72,20926
		Utili di impresa (C) = 23,35% * (A + B)			€ 49,69696
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 546,67** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,35%			*€ 127,66500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,61046*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_E07.010.010.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 010 - MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI 010 - Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni A - Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto piano, compresi l'eventuale raccordo a guscio con le pareti.			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,02000 h	€ 61,55384 0%	€ 1,23108
	Totale AT			**€ 1,23108**
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
	Totale MT			**€ 3,73799**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,44257** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11426 = 5% * B)			€ 2,28524
	Utili di impresa (C) = 48,98% * (A + B)			€ 1,57278
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 17,30** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,98%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.010.020.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 010 - MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI 020 - Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorrente per correggere difetti di planarità del piano di appoggio A - Massetto in malta cementizia a 400 kg di cemento occorrente per correggere difetti di planarità del piano di appoggio dei pavimenti, per spessore non inferiore a 2 cm.			
	MT			
	CAM25_MT.E.16.001 - Premiscelati e materiali vari per massetti - Premiscelato a base di argilla espansa densità 950 kg/mc	0,01100 mc	€ 225,07075 0%	€ 2,47578
	Totale MT			**€ 2,47578**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,38520
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01500 h	€ 30,81000 0%	€ 0,46215
	Totale RU			**€ 0,84735**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,32313** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02825 = 5% * B)			€ 0,56493
	Utili di impresa (C) = 19,81% * (A + B)			€ 0,38881
	TOTALE (A + B + C) euro / mq/cm Scostamento % su anno 2024			**€ 4,28** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,81%			*€ 0,84735*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02825*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.010.030.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 010 - MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI 030 - Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili A - Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01500 h	€ 61,55384 0%	€ 0,92331
	Totale AT			**€ 0,92331**
	MT			
	CAM25_MT.E.10.036 - Malte e collanti - 300 kg di cemento per mc di sabbia	0,03300 mc	€ 87,11479 0%	€ 2,87479
	Totale MT			**€ 2,87479**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,27160** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10431 = 5% * B)			€ 2,08617
	Utili di impresa (C) = 53,65% * (A + B)			€ 1,43578
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 15,79** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,65%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10431*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.010.030.B	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 010 - MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI 030 - Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili B - Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00200 h	€ 61,55384 0%	€ 0,12311
	Totale AT			**€ 0,12311**
	MT			
	CAM25_MT.E.10.036 - Malte e collanti - 300 kg di cemento per mc di sabbia	0,00830 mc	€ 87,11479 0%	€ 0,72305
	Totale MT			**€ 0,72305**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,77040
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,92430
	Totale RU			**€ 1,69470**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,54086** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02160 = 5% * B)			€ 0,43195
	Utili di impresa (C) = 51,82% * (A + B)			€ 0,29728
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 3,27** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,82%			*€ 1,69470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02160*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.010.040.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 010 - MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI 040 - Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili A - Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente con spessore non inferiore a 4 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01500 h	€ 61,55384 0%	€ 0,92331
	Totale AT			**€ 0,92331**
	MT			
	CAM25_MT.E.10.037 - Malte e collanti - 400 kg di cemento per mc di sabbia	0,03300 mc	€ 91,79530 0%	€ 3,02924
	Totale MT			**€ 3,02924**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,42605** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10562 = 5% * B)			€ 2,11243
	Utili di impresa (C) = 52,98% * (A + B)			€ 1,45385
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 15,99** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,98%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10562*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.010.040.B	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 010 - MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI 040 - Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili B - Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,00200 h	€ 61,55384 0%	€ 0,12311
	Totale AT			**€ 0,12311**
	MT			
	CAM25_MT.E.10.037 - Malte e collanti - 400 kg di cemento per mc di sabbia	0,00830 mc	€ 91,79530 0%	€ 0,76190

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale MT			**€ 0,76190**
		RU			
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,77040
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,92430
		Totale RU			**€ 1,69470**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,57971** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02193 = 5% * B)			€ 0,43855
		Utili di impresa (C) = 51,04% * (A + B)			€ 0,30183
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 3,32** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 51,04%			*€ 1,69470*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02193*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.010.050.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 010 - MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI 050 - Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato A - Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 12 ore asciugamento veloce			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01500 h	€ 61,55384 0%	€ 0,92331
	Totale AT			**€ 0,92331**
	MT			
	CAM25_MT.E.16.002 - Premiscelati e materiali vari per massetti - Premiscelato rapido a base di argilla espansa densità 1150 kg/mc	0,02000 mc	€ 326,96240 0%	€ 6,53925
	Totale MT			**€ 6,53925**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,93606** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13546 = 5% * B)			€ 2,70913
	Utili di impresa (C) = 41,31% * (A + B)			€ 1,86452
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 20,51** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,31%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13546*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.010.050.B	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 010 - MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI 050 - Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato B - Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato, in opera in qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 3 giorni.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.03.017	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,01500 h	€ 61,55384 0%	€ 0,92331
		Totale AT			**€ 0,92331**
	MT				
	CAM25_MT.E.16.001	- Premiscelati e materiali vari per massetti - Premiscelato a base di argilla espansa densità 950 kg/mc	0,02000 mc	€ 225,07075 0%	€ 4,50142
		Totale MT			**€ 4,50142**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,89823** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11814 = 5% * B)			€ 2,36270
		Utili di impresa (C) = 47,37% * (A + B)			€ 1,62609
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 17,89** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,37%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11814*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.010.060.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 010 - MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI 060 - Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti A - Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.028A	- Malte e collanti - Malta antiritiro autolivellante per massetti	2,00000 kg	€ 0,94156 0%	€ 1,88312
		Totale MT			**€ 1,88312**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,02720
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,23240
		Totale RU			**€ 2,25960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,14272** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03521 = 5% * B)			€ 0,70426
		Utili di impresa (C) = 42,38% * (A + B)			€ 0,48470
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 5,33** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,38%			*€ 2,25960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03521*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.010.070.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 010 - MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI 070 - Massetto di sottofondo leggero base di argilla espansa idrorepellente adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti ceramici A - Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere l'incollaggio di pavimenti ceramici , premiscelato in sacchi da 36.4 lt/cad., a base di argilla espansa			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici; densità in opera ca. 950 kg/m, e resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm; reazione al fuoco classe 0; certificato, previa applicazione idoneo strato elastico in gomma vulcanizzata, all'isolamento acustico al calpestio secondo D.M. 5.12.1997; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato , in opera. Per posa di pavimenti ceramici				
	MT				
	CAM25_MT.E.16.001	- Premiscelati e materiali vari per massetti - Premiscelato a base di argilla espansa densità 950 kg/mc	0,01100 mc	€ 225,07075 0%	€ 2,47578
		Totale MT			**€ 2,47578**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 1,12980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,60558** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03065 = 5% * B)			€ 0,61295
		Utili di impresa (C) = 24,35% * (A + B)			€ 0,42185
		TOTALE (A + B + C) euro / mq/cm Scostamento % su anno 2024			**€ 4,64** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,35%			*€ 1,12980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03065*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.010.080.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 010 - MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI 080 - Massetto di sottofondo leggero base di argilla espansa idrorepellente adatto a ricevere la posa "a fresco" di pavimenti ceramici A - Massetto di sottofondo leggero adatto a ricevere la posa "a fresco" di pavimenti ceramici tipo premiscelato in sacchi da 36,4 lt./cad., a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferiore al 2% a 30 min. secondo UNI 7549) e leganti specifici ; densità in opera ca. 910 Kg/mc e resistenza media a compressione a 28 giorni 60 kg/cmq.; pompabile con pompe tradizionali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera. Per posa a fresco di pavimenti ceramici				
	MT				
	CAM25_MT.E.16.003	- Premiscelati e materiali vari per massetti - Premiscelato a fresco a base di argilla espansa densità 910 kg/mc	0,01100 mc	€ 210,08951 0%	€ 2,31098
		Totale MT			**€ 2,31098**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 1,12980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,44078** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02925 = 5% * B)			€ 0,58493
		Utili di impresa (C) = 25,51% * (A + B)			€ 0,40257
		TOTALE (A + B + C) euro / mq/cm Scostamento % su anno 2024			**€ 4,43** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,51%			*€ 1,12980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02925*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.010.090.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 010 - MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI 090 - Massetto alleggerito in argilla espansa A - Massetto alleggerito di sottofondo a rapida asciugatura per interni, idoneo per ricevere la successiva posa di pavimenti anche sensibili all'umidità costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente, leganti e additivi, densità in opera 1200 kg/m³ circa, resistenza media a compressione circa 16 N/mm² ad asciugamento rapido, spessore minimo 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,05000 h	€ 56,90401 0%	€ 2,84520
	Totale AT			**€ 2,84520**
	MT			
	CAM25_MT.E.16.017 - Premiscelati e materiali vari per massetti - Premiscelato in argilla densità 1200 Kg/mc	1,00000 mc	€ 443,04000 0%	€ 443,04000
	Totale MT			**€ 443,04000**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 56,49600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	2,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 62,96400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 67,78200
	Totale RU			**€ 187,24200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 633,12720** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,38158 = 5% * B)			€ 107,63162
	Utili di impresa (C) = 22,98% * (A + B)			€ 74,07588
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 814,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,98%			*€ 187,24200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,38158*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.010.090.B	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 010 - MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI 090 - Massetto alleggerito in argilla espansa B - Massetto alleggerito di sottofondo per interni a ritiro ridotto idoneo a ricevere l'applicazione diretta di pavimenti sensibili all'umidità costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente leganti e additivi densità circa 1050 kg/m³ circa, a ritiro controllato resistenza media a compressione dopo 28 giorni pari a 15 N/mm²,pedonabile dopo 24 ore dalla posa, asciugatura in circa 35 giorni dal getto per spessori di 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,05000 h	€ 56,90401 0%	€ 2,84520
	Totale AT			**€ 2,84520**
	MT			
	CAM25_MT.E.16.018 - Premiscelati e materiali vari per massetti - Premiscelato in argilla densità 1050 Kg/mc	1,00000 mc	€ 365,66400 0%	€ 365,66400
	Totale MT			**€ 365,66400**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 56,49600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	2,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 62,96400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 67,78200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 187,24200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 555,75120** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,72389 = 5% * B)			€ 94,47770
	Utili di impresa (C) = 26,18% * (A + B)			€ 65,02289
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 715,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,18%			*€ 187,24200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,72389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.010.100.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 010 - MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI 100 - Massetto cementizio premiscelato A - Massetto cementizio premiscelato per interni e per esterni additivato con resine acriliche come ponte di adesione, staggiato e frattazzato, privo di grumi fino ad ottenere una superficie planare idonea come piano di posa di pavimenti o come masso di pendenza per impermeabilizzazioni; resistenza a compressione 25 N/mm² spessore nel punto minimo 3 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,10000 h	€ 61,55384 0%	€ 6,15538
	Totale AT			**€ 6,15538**
	MT			
	CAM25_MT.E.16.019A - Premiscelati e materiali vari per massetti - Premiscelato grana 03	1,00000 mc	€ 567,84000 0%	€ 567,84000
	Totale MT			**€ 567,84000**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,50000 h	€ 28,62000 0%	€ 42,93000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 46,21500
	Totale RU			**€ 127,66500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 701,66038** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,96411 = 5% * B)			€ 119,28226
	Utili di impresa (C) = 14,14% * (A + B)			€ 82,09426
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 903,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,14%			*€ 127,66500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,96411*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.010.100.B	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 010 - MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI 100 - Massetto cementizio premiscelato B - Massetto cementizio premiscelato per interni ad asciugamento rapido additivato con resine acriliche come ponte di adesione, staggiato e frattazzato, privo di grumi fino ad ottenere una superficie planare idonea come piano di posa di pavimenti idoneo per sistemi di riscaldamento/raffrescamento a pavimento radiante; resistenza a compressione 30 N/mm² spessore minimo 3 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,10000 h	€ 61,55384 0%	€ 6,15538

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 6,15538**
	MT				
	CAM25_MT.E.16.019A	- Premiscelati e materiali vari per massetti - Premiscelato grana 03	1,00000 mc	€ 567,84000 0%	€ 567,84000
		Totale MT			**€ 567,84000**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 38,52000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,50000 h	€ 28,62000 0%	€ 42,93000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 46,21500
		Totale RU			**€ 127,66500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 701,66038** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,96411 = 5% * B)			€ 119,28226
		Utili di impresa (C) = 14,14% * (A + B)			€ 82,09426
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 903,04** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,14%			*€ 127,66500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,96411*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.020.010.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 020 - MASSETTI DI PENDENZA 010 - Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto A - Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In argilla espansa				
	MT				
	CAM25_MT.E.16.004	- Premiscelati e materiali vari per massetti - Premiscelato a base di argilla espansa densità 610 kg|mc	0,10000 mc	€ 181,82362 0%	€ 18,18236
		Totale MT			**€ 18,18236**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
		Totale RU			**€ 5,43000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,61236** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20071 = 5% * B)			€ 4,01410
		Utili di impresa (C) = 17,87% * (A + B)			€ 2,76265
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 30,39** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,87%			*€ 5,43000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.020.010.B	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 020 - MASSETTI DI PENDENZA 010 - Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto B - Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In vermiculite			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	espansa				
	MT				
	CAM25_MT.E.16.005	- Premiscelati e materiali vari per massetti - Premiscelato a base di vermiculite in granuli diametro 12 mm	0,10000 mc	€ 220,10901 0%	€ 22,01090
		Totale MT			**€ 22,01090**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
		Totale RU			**€ 5,43000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,44090** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23325 = 5% * B)			€ 4,66495
		Utili di impresa (C) = 15,38% * (A + B)			€ 3,21059
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 35,32** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,38%			*€ 5,43000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23325*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.020.010.C	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 020 - MASSETTI DI PENDENZA 010 - Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto C - Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In perlite espansa				
	MT				
	CAM25_MT.E.16.006	- Premiscelati e materiali vari per massetti - Premiscelato con perlite espansa in granuli, granulometria 1 -5 mm	0,10000 mc	€ 209,11316 0%	€ 20,91132
		Totale MT			**€ 20,91132**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
		Totale RU			**€ 5,43000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,34132** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22390 = 5% * B)			€ 4,47802
		Utili di impresa (C) = 16,02% * (A + B)			€ 3,08193
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 33,90** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,02%			*€ 5,43000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22390*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.020.010.D	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 020 - MASSETTI DI PENDENZA 010 - Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto D - Massetto di conglomerato cementizio isolante confezionato con 200 Kg di cemento per mc di impasto, steso in opera a perfetto piano configurato secondo pendenze prestabilite, per spessore medio 10 cm. In sughero naturale			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.E.16.014	- Premiscelati e materiali vari per massetti - Premiscelato con sughero naturale	0,10000 mc	€ 232,81746 0%	€ 23,28175
		Totale MT			**€ 23,28175**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
		Totale RU			**€ 5,43000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,71175** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24405 = 5% * B)			€ 4,88100
		Utili di impresa (C) = 14,69% * (A + B)			€ 3,35928
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 36,95** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,69%			*€ 5,43000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24405*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.020.020.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 020 - MASSETTI DI PENDENZA 020 - Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato A - Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 8 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,08500 h	€ 56,90401 0%	€ 4,83684
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,08500 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,15637
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,04000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,14446
		Totale AT			**€ 5,13767**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.002	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	0,08500 mc	€ 89,43099 0%	€ 7,60163
		Totale MT			**€ 7,60163**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,21280** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18031 = 5% * B)			€ 3,60618
		Utili di impresa (C) = 31,04% * (A + B)			€ 2,48190
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 27,30** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,04%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18031*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

CAM25_E07.020.020.B	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 020 - MASSETTI DI PENDENZA 020 - Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato B - Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 10 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10500 h	€ 56,90401 0%	€ 5,97492
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,10500 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,19316
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,05000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,18058
		Totale AT			**€ 6,34866**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.002	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	0,10500 mc	€ 89,43099 0%	€ 9,39025
		Totale MT			**€ 9,39025**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,21241** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20581 = 5% * B)			€ 4,11611
		Utili di impresa (C) = 27,19% * (A + B)			€ 2,83285
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 31,16** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,19%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20581*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.020.020.C	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 020 - MASSETTI DI PENDENZA 020 - Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato C - Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 12 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,12600 h	€ 56,90401 0%	€ 7,16991
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,12600 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,23179
	CAM25_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,06000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,21669
		Totale AT			**€ 7,61839**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.002	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	0,12600 mc	€ 89,43099 0%	€ 11,26830
		Totale MT			**€ 11,26830**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 10,16820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,05489** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24697 = 5% * B)			€ 4,93933
	Utili di impresa (C) = 27,19% * (A + B)			€ 3,39942
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 37,39** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,19%			*€ 10,16820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24697*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.020.020.D	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 020 - MASSETTI DI PENDENZA 020 - Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato D - Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 15 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,15800 h	€ 56,90401 0%	€ 8,99083
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,15800 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,29066
	CAM25_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,09000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,32504
	Totale AT			**€ 9,60653**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.002 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	0,15800 mc	€ 89,43099 0%	€ 14,13010
	Totale MT			**€ 14,13010**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,23000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,90640
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,23000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,08630
	Totale RU			**€ 12,99270**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,72933** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31220 = 5% * B)			€ 6,24399
	Utili di impresa (C) = 27,49% * (A + B)			€ 4,29733
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 47,27** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,49%			*€ 12,99270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31220*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.020.030.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 020 - MASSETTI DI PENDENZA 030 - Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente A - Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente realizzato mediante miscelazione di un composto a base di cemento Portland e schiumogeno proteico a base di tensioattivi, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane spessore minimo 5 cm resistenza a compressione minima 8 kg/m² da rifinire con successiva rasatura sottile cementizia da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 400 kg/m³ con 330 kg/m³			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,20000 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,36792
	CAM25_AT.E.03.016	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzi e malte	0,20000 h	€ 56,90401 0%	€ 11,38080
		Totale AT			**€ 11,74872**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	3,30000 ql	€ 14,11702 0%	€ 46,58617
	CAM25_MT.E.10.039	- Malte e collanti - Schiumogeno	1,20000 lt	€ 3,45800 0%	€ 4,14960
		Totale MT			**€ 50,73577**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,33000 h	€ 28,62000 0%	€ 9,44460
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 28,08630**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 90,57079** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76985 = 5% * B)			€ 15,39703
		Utili di impresa (C) = 24,1% * (A + B)			€ 10,59678
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 116,56** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,1%			*€ 28,08630*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76985*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.020.030.B	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 020 - MASSETTI DI PENDENZA 030 - Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente B - Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente realizzato mediante miscelazione di un composto a base di cemento Portland e schiumogeno proteico a base di tensioattivi, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane spessore minimo 5 cm resistenza a compressione minima 8 kg/m² da rifinire con successiva rasatura sottile cementizia da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 450 kg/m³ con 375 kg/m³				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,20000 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,36792
	CAM25_AT.E.03.016	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzi e malte	0,20000 h	€ 56,90401 0%	€ 11,38080
		Totale AT			**€ 11,74872**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	3,75000 ql	€ 14,11702 0%	€ 52,93883
	CAM25_MT.E.10.039	- Malte e collanti - Schiumogeno	1,40000 lt	€ 3,45800 0%	€ 4,84120
		Totale MT			**€ 57,78003**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,33000 h	€ 28,62000 0%	€ 9,44460
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 28,08630**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 97,61505** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82973 = 5% * B)			€ 16,59456
	Utili di impresa (C) = 22,36% * (A + B)			€ 11,42096
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 125,63** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,36%			*€ 28,08630*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82973*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.020.030.C	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 020 - MASSETTI DI PENDENZA 030 - Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente C - Massetto di cemento cellulare leggero bicomponente realizzato mediante miscelazione di un composto a base di cemento Portland e schiumogeno proteico a base di tensioattivi, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane spessore minimo 5 cm resistenza a compressione minima 8 kg/m² da rifinire con successiva rasatura sottile cementizia da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 500 kg/m³ con 415 kg/m³			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,20000 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,36792
	CAM25_AT.E.03.016 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzi e malte	0,20000 h	€ 56,90401 0%	€ 11,38080
	Totale AT			**€ 11,74872**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	4,15000 ql	€ 14,11702 0%	€ 58,58563
	CAM25_MT.E.10.039 - Malte e collanti - Schiumogeno	1,60000 lt	€ 3,45800 0%	€ 5,53280
	Totale MT			**€ 64,11843**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,33000 h	€ 28,62000 0%	€ 9,44460
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 28,08630**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 103,95345** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88360 = 5% * B)			€ 17,67209
	Utili di impresa (C) = 20,99% * (A + B)			€ 12,16255
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 133,79** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,99%			*€ 28,08630*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88360*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.020.040.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 020 - MASSETTI DI PENDENZA 040 - Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso A - Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso vergine sferiche a granulometria controllata ben distribuite additivato con legante idoneo per ottenere un impasto omogeneo senza galleggiamento delle perle, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane, spessore minimo 5 cm da rifinire con successivo autolivellante o con massetto sottile sabbia e cemento da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 200 kg/m³ resistenza a compressione minima 8 kg/m²			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,20000 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,36792
	CAM25_AT.E.03.016	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzi e malte	0,20000 h	€ 56,90401 0%	€ 11,38080
		Totale AT			**€ 11,74872**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	2,00000 ql	€ 14,11702 0%	€ 28,23404
	CAM25_MT.E.20.024	- Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Perle di polistirene in sacchi da 500 lt	2,00000 N	€ 58,50000 0%	€ 117,00000
		Totale MT			**€ 145,23404**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,33000 h	€ 28,62000 0%	€ 9,44460
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 28,08630**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 185,06906** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57309 = 5% * B)			€ 31,46174
		Utili di impresa (C) = 11,79% * (A + B)			€ 21,65308
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 238,18** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,79%			*€ 28,08630*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,57309*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.020.040.B	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 020 - MASSETTI DI PENDENZA 040 - Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso B - Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso vergine sferiche a granulometria controllata ben distribuite additivato con legante idoneo per ottenere un impasto omogeneo senza galleggiamento delle perle, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane, spessore minimo 5 cm da rifinire con successivo autolivellante o con massetto sottile sabbia e cemento da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 250 kg/m³ resistenza a compressione minima 10 kg/m²				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,20000 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,36792
	CAM25_AT.E.03.016	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzi e malte	0,20000 h	€ 56,90401 0%	€ 11,38080
		Totale AT			**€ 11,74872**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	2,50000 ql	€ 14,11702 0%	€ 35,29255
	CAM25_MT.E.20.024	- Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Perle di polistirene in sacchi da 500 lt	2,00000 N	€ 58,50000 0%	€ 117,00000
		Totale MT			**€ 152,29255**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,33000 h	€ 28,62000 0%	€ 9,44460
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 28,08630**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 192,12757** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63308 = 5% * B)			€ 32,66169
	Utili di impresa (C) = 11,36% * (A + B)			€ 22,47893
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 247,27** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,36%			*€ 28,08630*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63308*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.020.040.C	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 020 - MASSETTI DI PENDENZA 040 - Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso C - Massetto alleggerito a base di cemento e perle di polistirene espanso vergine sferiche a granulometria controllata ben distribuite additivato con legante idoneo per ottenere un impasto omogeneo senza galleggiamento delle perle, da utilizzare come strato di riempimento e come masso di pendenza per coperture piane, spessore minimo 5 cm da rifinire con successivo autolivellante o con massetto sottile sabbia e cemento da pagarsi a parte applicabile a temperature comprese tra più 5°C e + 28°C densità 300 kg/m³ resistenza a compressione minima 13 kg/m²			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,20000 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,36792
	CAM25_AT.E.03.016 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzi e malte	0,20000 h	€ 56,90401 0%	€ 11,38080
	Totale AT			**€ 11,74872**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	3,00000 ql	€ 14,11702 0%	€ 42,35106
	CAM25_MT.E.20.024 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Perle di polistirene in sacchi da 500 lt	2,00000 N	€ 58,50000 0%	€ 117,00000
	Totale MT			**€ 159,35106**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,33000 h	€ 28,62000 0%	€ 9,44460
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 28,08630**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 199,18608** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69308 = 5% * B)			€ 33,86163
	Utili di impresa (C) = 10,96% * (A + B)			€ 23,30477
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 256,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,96%			*€ 28,08630*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,69308*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.020.050.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 020 - MASSETTI DI PENDENZA 050 - Massetto alleggerito per interni e per esterni A - Massetto alleggerito per interni e per esterni, a grana fine con finitura liscia idoneo come massetto di pendenza per successivi manti impermeabili costituito da premiscelato a base di argilla espansa idrorepellente, leganti e additivi, densità in opera 600 kg/m³ circa, resistenza media a compressione			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	pari a 5 N/mm² ben battuto e spianato pedonabile dopo 24 ore dalla posa, spessore minimo 5 cm; fornito in sacchi e impastato con betoniera steso, battuto, spianato e lisciato in modo da essere idoneo a ricevere il successivo strato				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,09198
	CAM25_AT.E.03.016	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzi e malte	0,05000 h	€ 56,90401 0%	€ 2,84520
		Totale AT			**€ 2,93718**
	MT				
	CAM25_MT.E.16.019	- Premiscelati e materiali vari per massetti - Premiscelato in argilla densità 600 Kg/mc	2,00000 mc	€ 318,24000 0%	€ 636,48000
		Totale MT			**€ 636,48000**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 56,49600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 62,96400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 67,78200
		Totale RU			**€ 187,24200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 826,65918** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,02660 = 5% * B)			€ 140,53206
		Utili di impresa (C) = 17,6% * (A + B)			€ 96,71912
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 1.063,91** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,6%			*€ 187,24200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,02660*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.030.010.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 030 - VESPAI 010 - Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura A - Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura, a qualsiasi profondità o altezza, sistemato a mano, compresi la cernita del materiale, la regolarizzazione della superficie con pietrisco minuto, la creazione di cunicoli di aerazione di lunghezza non superiore a 1,50 m e sezione non inferiore a 15x20 cm, compresi l'attraversamento delle murature interne ed esterne, la protezione agli imbocchi e sbocchi. Vespaio in pietrame calcareo sistemato a mano				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
		Totale AT			**€ 7,01199**
	MT				
	CAM25_MT.E.01.009	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pietrisco calcareo di granulometria inferiore a 10 mm	0,30000 mc	€ 22,66595 0%	€ 6,79979
	CAM25_MT.E.11.002	- Tufo e pietrame - Pietrame di natura calcare o similare	0,80000 mc	€ 30,45737 0%	€ 24,36590
		Totale MT			**€ 31,16569**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,75000 h	€ 28,62000 0%	€ 21,46500
		Totale RU			**€ 40,72500**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 78,90268** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67067 = 5% * B)			€ 13,41346
	Utili di impresa (C) = 40,1% * (A + B)			€ 9,23161
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 101,55** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,1%			*€ 40,72500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67067*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.030.010.B	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 030 - VESPAI 010 - Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura B - Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura, a qualsiasi profondità o altezza, sistemato a mano, compresi la cernita del materiale, la regolarizzazione della superficie con pietrisco minuto, la creazione di cunicoli di aerazione di lunghezza non superiore a 1,50 m e sezione non inferiore a 15x20 cm, compresi l'attraversamento delle murature interne ed esterne, la protezione agli imbocchi e sbocchi. Vespaio in pietrame vulcanico sistemato a mano			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,10000 h	€ 70,11992 0%	€ 7,01199
	Totale AT			**€ 7,01199**
	MT			
	CAM25_MT.E.01.010 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia vulcanica	1,10000 mc	€ 13,88845 0%	€ 15,27730
	Totale MT			**€ 15,27730**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,75000 h	€ 28,62000 0%	€ 21,46500
	Totale RU			**€ 40,72500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,01429** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53562 = 5% * B)			€ 10,71243
	Utili di impresa (C) = 50,22% * (A + B)			€ 7,37267
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 81,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,22%			*€ 40,72500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53562*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.030.020.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 030 - VESPAI 020 - Vespaio aerato A - Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 9,5 cm			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,10000 h	€ 49,70354 0%	€ 4,97035
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,08500 h	€ 56,90401 0%	€ 4,83684
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,08500 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,15637
		Totale AT			**€ 9,96356**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,08500 mc	€ 107,31719 0%	€ 9,12196
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,22000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,49419
	CAM25_MT.E.17.001	- Elementi in polipropilene per vespai areati - Elemento in polipropilene rigenerato per la realizzazione di vespai aerati di altezza 9,5 cm	1,05000 mq	€ 12,65828 0%	€ 13,29119
		Totale MT			**€ 25,77507**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,02720
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 4,10820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39,84683** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33870 = 5% * B)			€ 6,77396
		Utili di impresa (C) = 8,01% * (A + B)			€ 4,66208
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 51,28** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,01%			*€ 4,10820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33870*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.030.020.B	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 030 - VESPAI 020 - Vespaio aerato B - Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 13,5 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,10000 h	€ 49,70354 0%	€ 4,97035
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,08500 h	€ 56,90401 0%	€ 4,83684
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,08500 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,15637
		Totale AT			**€ 9,96356**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,08500 mc	€ 107,31719 0%	€ 9,12196
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,22000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,49419
	CAM25_MT.E.17.002	- Elementi in polipropilene per vespai areati - Elemento in polipropilene rigenerato per la realizzazione di vespai aerati di altezza 13,5 cm	1,05000 mq	€ 13,00455 0%	€ 13,65478
		Totale MT			**€ 26,13866**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,02720
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 4,10820**
		Sommano euro (A)			**€ 40,21042**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34179 = 5% * B)			€ 6,83577
		Utili di impresa (C) = 7,94% * (A + B)			€ 4,70462
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 51,75**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,94%			*€ 4,10820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34179*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.030.020.C	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 030 - VESPAI 020 - Vespaio aerato C - Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 20 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,10000 h	€ 49,70354 0%	€ 4,97035
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,08500 h	€ 56,90401 0%	€ 4,83684
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,08500 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,15637
		Totale AT			**€ 9,96356**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,08500 mc	€ 107,31719 0%	€ 9,12196
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,22000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,49419
	CAM25_MT.E.17.003	- Elementi in polipropilene per vespai areati - Elemento in polipropilene rigenerato per la realizzazione di vespai aerati di altezza 20 cm	1,05000 mq	€ 13,38930 0%	€ 14,05877
		Totale MT			**€ 26,54265**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,02720
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 4,10820
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,61441** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34522 = 5% * B)			€ 6,90445
	Utili di impresa (C) = 7,86% * (A + B)			€ 4,75189
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 52,27** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,86%			*€ 4,10820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34522*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.030.020.D	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 030 - VESPAI 020 - Vespaio aerato D - Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 30 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,10000 h	€ 49,70354 0%	€ 4,97035
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,08500 h	€ 56,90401 0%	€ 4,83684
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,08500 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,15637
		Totale AT			**€ 9,96356**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,08500 mc	€ 107,31719 0%	€ 9,12196
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,22000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,49419
	CAM25_MT.E.17.004	- Elementi in polipropilene per vespai areati - Elemento in polipropilene rigenerato per la realizzazione di vespai aerati di altezza 30 cm	1,05000 mq	€ 15,49260 0%	€ 16,26723
		Totale MT			**€ 28,75111**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,02720
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 4,10820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,82287** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36399 = 5% * B)			€ 7,27989
		Utili di impresa (C) = 7,45% * (A + B)			€ 5,01028
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 55,11** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,45%			*€ 4,10820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36399*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.030.020.E	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 030 - VESPAI 020 - Vespaio aerato E - Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 35 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,10000 h	€ 49,70354 0%	€ 4,97035
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,08500 h	€ 56,90401 0%	€ 4,83684
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,08500 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,15637
	Totale AT			**€ 9,96356**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.004 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,08500 mc	€ 107,31719 0%	€ 9,12196
	CAM25_MT.E.04.003 - Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.04.004 - Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,22000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,49419
	CAM25_MT.E.17.005 - Elementi in polipropilene per vespai areati - Elemento in polipropilene rigenerato per la realizzazione di vespai aerati di altezza 35 cm	1,05000 mq	€ 16,76228 0%	€ 17,60039
	Totale MT			**€ 30,08427**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,02720
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 4,10820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,15603** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37533 = 5% * B)			€ 7,50653
	Utili di impresa (C) = 7,23% * (A + B)			€ 5,16626
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 56,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,23%			*€ 4,10820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37533*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.030.020.F	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 030 - VESPAI 020 - Vespaio aerato F - Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a cupola ribassata e cono centrale con vertice verso il basso. Gli elementi posati a secco, mutuamente collegati, saranno atti a ricevere il getto di calcestruzzo armato avente classe di resistenza C25/30, spessore non inferiore a 8 cm e acciaio B450C. L'intercapedine risultante sarà atta all'areazione e/o al passaggio di tubazioni o altro. Le chiusure laterali saranno eseguite con accessori dello stesso materiale per impedire l'ingresso del calcestruzzo nel vespaio e per realizzare tutte le misure di progetto evitando tagli e sfridi. Compresi nel prezzo il getto di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6 mm, maglia 20x20 cm. Altezza 40 cm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,10000 h	€ 49,70354 0%	€ 4,97035
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,08500 h	€ 56,90401 0%	€ 4,83684
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,08500 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,15637
		Totale AT			**€ 9,96356**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,08500 mc	€ 107,31719 0%	€ 9,12196
	CAM25_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldata con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
	CAM25_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldata	2,22000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,49419
	CAM25_MT.E.17.006	- Elementi in polipropilene per vespai areati - Elemento in polipropilene rigenerato per la realizzazione di vespai aerati di altezza 40 cm	1,05000 mq	€ 17,41635 0%	€ 18,28717
		Totale MT			**€ 30,77105**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,02720
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 4,10820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,84281** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38116 = 5% * B)			€ 7,62328
		Utili di impresa (C) = 7,12% * (A + B)			€ 5,24661
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 57,71** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,12%			*€ 4,10820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38116*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.030.030.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 030 - VESPAI 030 - Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm A - Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo (incidenza pari a 1 kg/m) su una idonea fondazione delle dimensioni in calcestruzzo dosato con 200 kg di cemento 32.5 compreso sovrastante massetto. Con muretti di mattoni pieni ad una testa				
	MT				
	CAM25_MT.E.03.000E	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Rck10	0,03000 mc	€ 81,41976 0%	€ 2,44259
	CAM25_MT.E.10.037	- Malte e collanti - 400 kg di cemento per mc di sabbia	0,03200 mc	€ 91,79530 0%	€ 2,93745
	CAM25_MT.E.12.003C	- Mattoni e laterizi - Mattoni doppio UNI da cm 5,5x12x25	60,00000 cad	€ 0,32832 0%	€ 19,69920
	CAM25_MT.E.12.015	- Mattoni e laterizi - Tavelloni forati cm 6x25x100	1,05000 mq	€ 8,80800 0%	€ 9,24840
		Totale MT			**€ 34,32764**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,29300
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 25,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,41964** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50507 = 5% * B)			€ 10,10134
	Utili di impresa (C) = 32,81% * (A + B)			€ 6,95210
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 76,47** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,81%			*€ 25,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50507*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.030.030.B	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 030 - VESPAI 030 - Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm B - Vespaio costituito da solaio in tavellonato su muretti di altezza media di 50 cm posti ad interasse di 90 cm, impermeabilizzati in sommità con due mani successive di emulsione bituminosa di asfalto a freddo (incidenza pari a 1 kg/m) su una idonea fondazione delle dimensioni in calcestruzzo dosato con 200 kg di cemento 32.5 compreso sovrastante massetto. Con muretti in tufo			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.000E - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Rck10	0,03000 mc	€ 81,41976 0%	€ 2,44259
	CAM25_MT.E.11.001 - Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	44,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 36,11520
	CAM25_MT.E.12.015 - Mattoni e laterizi - Tavelloni forati cm 6x25x100	1,05000 mq	€ 8,80800 0%	€ 9,24840
	Totale MT			**€ 47,80619**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 0%	€ 3,43440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,28000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,62680
	Totale RU			**€ 22,33320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 70,13939** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59619 = 5% * B)			€ 11,92370
	Utili di impresa (C) = 24,74% * (A + B)			€ 8,20631
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 90,27** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,74%			*€ 22,33320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59619*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.040.010.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 040 - RETE PER MASSI 010 - Zincorete per posa di massi di sottofondo A - Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2- 3,0 per massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, piegature, legature e tagli.			
	MT			
	CAM25_MT.E.16.015 - Premiscelati e materiali vari per massetti - Zincorete per massetti di sottofondo	1,10000 mq	€ 0,96034 0%	€ 1,05637
	Totale MT			**€ 1,05637**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000	€ 25,68000	€ 0,25680

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h	0%	
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,30810
		Totale RU			**€ 0,56490**
		Sommano euro (A)			**€ 1,62127**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01378 = 5% * B)			€ 0,27562
		Utili di impresa (C) = 27,07% * (A + B)			€ 0,18969
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2,09**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,07%			*€ 0,56490*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01378*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.050.010.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 050 - DRENAGGI 010 - Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava A - Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza. Pietrame vulcanico				
	MT				
	CAM25_MT.E.01.010	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia vulcanica	1,05000 mc	€ 13,88845 0%	€ 14,58287
		Totale MT			**€ 14,58287**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
		Totale RU			**€ 10,86000**
		Sommano euro (A)			**€ 25,44287**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21626 = 5% * B)			€ 4,32529
		Utili di impresa (C) = 33,17% * (A + B)			€ 2,97682
		TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 32,74**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,17%			*€ 10,86000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21626*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.050.010.B	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 050 - DRENAGGI 010 - Drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava B - Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione variabile in rapporto all'altezza. Pietrame calcareo				
	MT				
	CAM25_MT.E.01.011	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	1,05000 mc	€ 15,77728 0%	€ 16,56614
		Totale MT			**€ 16,56614**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 10,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,42614** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23312 = 5% * B)			€ 4,66244
	Utili di impresa (C) = 30,77% * (A + B)			€ 3,20886
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 35,30** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,77%			*€ 10,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23312*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.050.020.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 050 - DRENAGGI 020 - Drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale A - Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano. Spessore fino cm 10			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,10000 h	€ 52,97000 0%	€ 5,29700
	Totale AT			**€ 5,29700**
	MT			
	CAM25_MT.E.01.012 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Ghiaia di cava lavata e vagliata pezzatura mm 10 - 15	1,10000 mc	€ 21,08267 0%	€ 23,19094
	Totale MT			**€ 23,19094**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	Totale RU			**€ 10,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39,34794** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33446 = 5% * B)			€ 6,68915
	Utili di impresa (C) = 21,45% * (A + B)			€ 4,60371
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 50,64** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,45%			*€ 10,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33446*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.050.020.B	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 050 - DRENAGGI 020 - Drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale B - Esecuzione drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano. Spessore oltre cm 11			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,10000 h	€ 52,97000 0%	€ 5,29700
	Totale AT			**€ 5,29700**
	MT			
	CAM25_MT.E.01.012 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Ghiaia di cava lavata e vagliata pezzatura	1,10000 mc	€ 21,08267 0%	€ 23,19094

fonte: http://burc.regione.campania.it

		mm 10 - 15			
		Totale MT			**€ 23,19094**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,29300
		Totale RU			**€ 8,14500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,63294** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31138 = 5% * B)			€ 6,22760
		Utili di impresa (C) = 17,28% * (A + B)			€ 4,28605
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 47,15** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,28%			*€ 8,14500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31138*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E07.050.030.A	CAM25_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE 050 - DRENAGGI 030 - Drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria media A - Esecuzione di drenaggio orizzontale con argilla espansa di granulometria media, posata a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento a mano, anche su superfici leggermente inclinate. Con argilla espansa				
	MT				
	CAM25_MT.E.23.001	- Materiali isolanti - Argilla espansa in granuli, sfusa granulometrico mm 1-8	1,10000 mc	€ 91,35996 0%	€ 100,49596
		Totale MT			**€ 100,49596**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
		Totale RU			**€ 10,86000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 111,35596** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94653 = 5% * B)			€ 18,93051
		Utili di impresa (C) = 7,58% * (A + B)			€ 13,02865
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 143,32** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,58%			*€ 10,86000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94653*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.010.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 010 - Murature in blocchi di tufo A - Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 12 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,02370 mc	€ 98,00414 0%	€ 2,32270
	CAM25_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di	10,00000	€ 0,82080	€ 8,20800

fonte: http://burc.regione.campania.it

		dimensioni 12x25x39 cm	cad	0%	
		Totale MT			**€ 10,53070**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 16,94700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,47770** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23356 = 5% * B)			€ 4,67121
		Utili di impresa (C) = 47,92% * (A + B)			€ 3,21489
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 35,36** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,92%			*€ 16,94700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23356*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.010.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 010 - Murature in blocchi di tufo B - Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 25 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,04740 mc	€ 98,00414 0%	€ 4,64540
	CAM25_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	22,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 18,05760
		Totale MT			**€ 22,70300**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,37500 h	€ 25,68000 0%	€ 9,63000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37500 h	€ 30,81000 0%	€ 11,55375
		Totale RU			**€ 21,18375**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,88675** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37304 = 5% * B)			€ 7,46075
		Utili di impresa (C) = 37,51% * (A + B)			€ 5,13475
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 56,48** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,51%			*€ 21,18375*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37304*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.010.C	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 010 - Murature in blocchi di tufo C - Muratura di blocchetti di tufo scelti e squadrati, eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchetti, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 39 cm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,07910 mc	€ 98,00414 0%	€ 7,75213
	CAM25_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	34,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 27,90720
		Totale MT			**€ 35,65933**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,42500 h	€ 25,68000 0%	€ 10,91400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42500 h	€ 30,81000 0%	€ 13,09425
		Totale RU			**€ 24,00825**
		Sommano euro (A)			**€ 59,66758**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50717 = 5% * B)			€ 10,14349
		Utili di impresa (C) = 31,26% * (A + B)			€ 6,98111
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 76,79**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,26%			*€ 24,00825*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50717*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.020.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 020 - Murature in blocchi di tufo a faccia vista A - Compenso alle murature in blocchetti di tufo nuovi per realizzazione a faccia vista, compresi l'onere della cernita del materiale, la squadratura dei blocchetti, la rabboccatura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento per mc di sabbia, da applicarsi alla superficie del paramento, la pulitura.			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03500 mc	€ 124,59980 0%	€ 4,36099
	Totale MT			**€ 4,36099**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A)			**€ 15,65899**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13310 = 5% * B)			€ 2,66203
	Utili di impresa (C) = 56,06% * (A + B)			€ 1,83210
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 20,15**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,06%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13310*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.030.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 030 - Compenso alle murature di tufo per la stilatura dei giunti A - Maggior compenso alle nuove murature di tufo per la stilatura dei giunti con malta di cemento a kg 400			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo	0,00900	€ 124,59980	€ 1,12140

fonte: http://burc.regione.campania.it

	325 dosata a 400 Kg	mc	0%	
	Totale MT			**€ 1,12140**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 17,46000**
	Sommano euro (A)			**€ 18,58140**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15794 = 5% * B)			€ 3,15884
	Utili di impresa (C) = 73,01% * (A + B)			€ 2,17402
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 23,91**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 73,01%			*€ 17,46000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15794*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.030.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 030 - Compenso alle murature di tufo per la stilatura dei giunti B - Compenso alle murature di tufo esistenti per la stilatura dei giunti con malta di cemento a kg 400, eseguita con apposito attrezzo in rilievo o a gola incavata, compresa la preventiva rtaschiatura della malta incoerente e la successiva asportazione della malta in eccesso e la perfetta pulizia del paramento			
	MT			
CAM25_MT.E.10.022	- Malte e collanti - Malta di cemento dosata a 400 Kg per stilatura giunti delle murature	0,01000 mc	€ 91,79660 0%	€ 0,91797
	Totale MT			**€ 0,91797**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A)			**€ 23,51397**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19987 = 5% * B)			€ 3,99737
	Utili di impresa (C) = 74,67% * (A + B)			€ 2,75113
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 30,26**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 74,67%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19987*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.040.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 040 - Compenso alle murature di tufo per la configurazione a scarpa dei paramenti A - Maggior compenso per la configurazione a scarpa dei paramenti delle nuove murature di tufo			
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,29800** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09603 = 5% * B)			€ 1,92066
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 1,32187
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 14,54** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09603*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.040.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 040 - Compenso alle murature di tufo per la configurazione a scarpa dei paramenti B - Maggior compenso per la configurazione a scarpa dei paramenti delle murature di tufo			
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,12250** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12004 = 5% * B)			€ 2,40083
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 1,65233
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 18,18** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.050.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 050 - Compenso alle murature di tufo per esecuzione di pilastri isolati A - Maggior compenso alle nuove murature di tufo, se eseguite per pilastri isolati di sezione inferiore a m² 0.50 o per ripresa di muri a piccoli tratti.			
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 17,46000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,46000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14841 = 5% * B)			€ 2,96820
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 2,04282
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 22,47** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 17,46000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_E08.010.050.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 050 - Compenso alle murature di tufo per esecuzione di pilastri isolati B - Maggior compenso alle murature di tufo, se eseguite per pilastri isolati di sezione inferiore a m² 0.50 o per ripresa di muri a piccoli tratti. **RU**			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,59600** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19207 = 5% * B)			€ 3,84132
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 2,64373
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 29,08** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19207*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.060.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 060 - Compenso alle murature di tufo per esecuzione di archi, piattabande e volte A - Maggior compenso alle nuove murature di tufo se eseguite per archi, piattabande e volte compreso l'onere per le centine. **RU**			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
	Totale RU			**€ 25,42050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,42050** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21607 = 5% * B)			€ 4,32149
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 2,97420
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 32,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 25,42050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21607*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.060.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 060 - Compenso alle murature di tufo per esecuzione di archi, piattabande e volte B - Maggior compenso alle murature di tufo se eseguite per archi, piattabande e volte compreso l'onere per le centine. **RU**			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600
	Totale RU			**€ 33,89400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,89400** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28810 = 5% * B)			€ 5,76198
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 3,96560
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 43,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 33,89400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28810*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.070.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 070 - Muratura per fondazioni in sceggioni di pietrame o di tufo con pietrame di recupero A - Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito al sito di impego da valutarsi a parte. Con malta idraulica			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,27670 mc	€ 98,00414 0%	€ 27,11775
	Totale MT			**€ 27,11775**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 28,24800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 31,48200
	Totale RU			**€ 59,73000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 86,84775** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73821 = 5% * B)			€ 14,76412
	Utili di impresa (C) = 53,44% * (A + B)			€ 10,16119
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 111,77** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,44%			*€ 59,73000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73821*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.070.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 070 - Muratura per fondazioni in sceggioni di pietrame o di tufo con pietrame di recupero B - Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito al sito di impego da valutarsi a parte. Con malta cementizia			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.002 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg	0,27670 mc	€ 121,06554 0%	€ 33,49883
	Totale MT			**€ 33,49883**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 28,24800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 31,48200
	Totale RU			**€ 59,73000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 93,22883 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79245 = 5% * B)			€ 15,84890
	Utili di impresa (C) = 49,78% * (A + B)			€ 10,90777
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 119,99** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,78%			*€ 59,73000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79245*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.070.C	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 070 - Muratura per fondazioni in sceggioni di pietrame o di tufo con pietrame di recupero C - Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con pietrame di recupero, compresa la cernita, esclusi gli oneri per il trasporto dai siti di deposito al sito di impego da valutarsi a parte. Con malta bastarda			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,27670 mc	€ 91,42686 0%	€ 25,29781
	Totale MT			**€ 25,29781**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 28,24800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 31,48200
	Totale RU			**€ 59,73000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 85,02781** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72274 = 5% * B)			€ 14,45473
	Utili di impresa (C) = 54,58% * (A + B)			€ 9,94825
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 109,43** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,58%			*€ 59,73000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72274*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.075.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 075 - Muratura per fondazioni in sceggioni di pietrame o di tufo con fornitura del pietrame A - Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del pietrame. Con malta idraulica			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,27670 mc	€ 98,00414 0%	€ 27,11775
	CAM25_MT.E.11.001 - Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	85,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 69,76800
	Totale MT			**€ 96,88575**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 25,68000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 30,81000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 56,49000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 153,37575** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30369 = 5% * B)			€ 26,07388
	Utili di impresa (C) = 28,62% * (A + B)			€ 17,94496
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 197,39** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,62%			*€ 56,49000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30369*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.075.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 075 - Muratura per fondazioni in sceggioni di pietrame o di tufo con fornitura del pietrame B - Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del pietrame. Con malta cementizia			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.002 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg	0,27670 mc	€ 121,06554 0%	€ 33,49883
	CAM25_MT.E.11.001 - Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	85,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 69,76800
	Totale MT			**€ 103,26683**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 25,68000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 30,81000
	Totale RU			**€ 56,49000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 159,75683** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35793 = 5% * B)			€ 27,15866
	Utili di impresa (C) = 27,47% * (A + B)			€ 18,69155
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 205,61** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,47%			*€ 56,49000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35793*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.075.C	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 075 - Muratura per fondazioni in sceggioni di pietrame o di tufo con fornitura del pietrame C - Muratura per opere di fondazione retta o curva formata da scheggioni di pietrame o di tufo e malta, di qualsiasi spessore, assestati a mano compreso ogni onere inerente alla profondità degli scavi, all'ingombro delle armature, alle ammorsature, spigoli e riseghe. Con fornitura del pietrame. Con malta bastarda			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,27670 mc	€ 91,42686 0%	€ 25,29781
	CAM25_MT.E.11.001 - Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	85,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 69,76800
	Totale MT			**€ 95,06581**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,00000	€ 25,68000	€ 25,68000

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

			h	0%	
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 30,81000
		Totale RU			**€ 56,49000**
		Sommano euro (A)			**€ 151,55581**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28822 = 5% * B)			€ 25,76449
		Utili di impresa (C) = 28,96% * (A + B)			€ 17,73203
		TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 195,05**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,96%			*€ 56,49000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28822*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.080.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 080 - Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con pietrame di recupero A - Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la cernita. Con malta idraulica				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,27670 mc	€ 98,00414 0%	€ 27,11775
		Totale MT			**€ 27,11775**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 57,78000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 64,39500
		Totale RU			**€ 122,17500**
		Sommano euro (A)			**€ 149,29275**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26899 = 5% * B)			€ 25,37977
		Utili di impresa (C) = 63,59% * (A + B)			€ 17,46725
		TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 192,14**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 63,59%			*€ 122,17500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26899*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.080.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 080 - Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con pietrame di recupero B - Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la cernita. Con malta cementizia				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.002	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg	0,27670 mc	€ 121,06554 0%	€ 33,49883
		Totale MT			**€ 33,49883**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 57,78000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,25000	€ 28,62000	€ 64,39500

fonte: http://burc.regione.campania.it

		h	0%	
	Totale RU			**€ 122,17500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 155,67383** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32323 = 5% * B)			€ 26,46455
	Utili di impresa (C) = 60,98% * (A + B)			€ 18,21384
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 200,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,98%			*€ 122,17500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32323*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.080.C	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 080 - Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con pietrame di recupero C - Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con pietrame di recupero, compresa la cernita. Con malta bastarda			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,27670 mc	€ 91,42686 0%	€ 25,29781
	Totale MT			**€ 25,29781**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 57,78000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	2,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 64,39500
	Totale RU			**€ 122,17500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 147,47281** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25352 = 5% * B)			€ 25,07038
	Utili di impresa (C) = 64,37% * (A + B)			€ 17,25432
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 189,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,37%			*€ 122,17500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25352*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.085.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 085 - Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con fornitura del pietrame A - Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta idraulica			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,27670 mc	€ 98,00414 0%	€ 27,11775
	CAM25_MT.E.11.001 - Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	85,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 69,76800
	Totale MT			**€ 96,88575**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 61,62000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 112,98000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 209,86575** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78386 = 5% * B)			€ 35,67718
	Utili di impresa (C) = 41,83% * (A + B)			€ 24,55429
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 270,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,83%			*€ 112,98000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,78386*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.085.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 085 - Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con fornitura del pietrame B - Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta cementizia			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.002 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg	0,27670 mc	€ 121,06554 0%	€ 33,49883
	CAM25_MT.E.11.001 - Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	85,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 69,76800
	Totale MT			**€ 103,26683**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 61,62000
	Totale RU			**€ 112,98000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 216,24683** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83810 = 5% * B)			€ 36,76196
	Utili di impresa (C) = 40,6% * (A + B)			€ 25,30088
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 278,31** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,6%			*€ 112,98000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,83810*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.085.C	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 085 - Muratura per elevazione in pietrame tufaceo con fornitura del pietrame C - Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta bastarda			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,27670 mc	€ 91,42686 0%	€ 25,29781
	CAM25_MT.E.11.001 - Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	85,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 69,76800
	Totale MT			**€ 95,06581**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 61,62000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 112,98000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 208,04581** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76839 = 5% * B)			€ 35,36779
	Utili di impresa (C) = 42,2% * (A + B)			€ 24,34136
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 267,75** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,2%			*€ 112,98000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.090.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 090 - Muratura per elevazione in pietrame calcareo A - Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta idraulica			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,27670 mc	€ 98,00414 0%	€ 27,11775
	CAM25_MT.E.11.002 - Tufo e pietrame - Pietrame di natura calcare o similare	1,40000 mc	€ 30,45737 0%	€ 42,64032
	Totale MT			**€ 69,75807**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 61,62000
	Totale RU			**€ 112,98000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 182,73807** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55327 = 5% * B)			€ 31,06547
	Utili di impresa (C) = 48,04% * (A + B)			€ 21,38035
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 235,18** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,04%			*€ 112,98000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,55327*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.090.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 090 - Muratura per elevazione in pietrame calcareo B - Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta cementizia			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.002 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg	0,27670 mc	€ 121,06554 0%	€ 33,49883
	CAM25_MT.E.11.002 - Tufo e pietrame - Pietrame di natura calcare o similare	1,40000 mc	€ 30,45737 0%	€ 42,64032
	Totale MT			**€ 76,13915**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	2,00000	€ 30,81000	€ 61,62000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	Totale RU			**€ 112,98000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 189,11915** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60751 = 5% * B)			€ 32,15026
	Utili di impresa (C) = 46,42% * (A + B)			€ 22,12694
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 243,40** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,42%			*€ 112,98000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60751*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.090.C	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 090 - Muratura per elevazione in pietrame calcareo C - Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe, ecc. Con malta bastarda			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,27670 mc	€ 91,42686 0%	€ 25,29781
	CAM25_MT.E.11.002 - Tufo e pietrame - Pietrame di natura calcare o similare	1,40000 mc	€ 30,45737 0%	€ 42,64032
	Totale MT			**€ 67,93813**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 51,36000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 61,62000
	Totale RU			**€ 112,98000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 180,91813** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53780 = 5% * B)			€ 30,75608
	Utili di impresa (C) = 48,52% * (A + B)			€ 21,16742
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 232,84** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,52%			*€ 112,98000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53780*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.095.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 095 - Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia con ricorsi di mattoni a 0,80 m A - Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati. Eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: Con pietrame di recupero, compresa la cernita			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.002 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg	0,27670 mc	€ 121,06554 0%	€ 33,49883
	Totale MT			**€ 33,49883**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,86000 h	€ 25,68000 0%	€ 47,76480
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	1,86000	€ 30,81000	€ 57,30660

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	Totale RU			**€ 105,07140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 138,57023** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17785 = 5% * B)			€ 23,55694
	Utili di impresa (C) = 58,92% * (A + B)			€ 16,21272
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 178,34** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,92%			*€ 105,07140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.095.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 095 - Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia con ricorsi di mattoni a 0,80 m B - Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati. Eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: Con fornitura del pietrame			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.002 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg	0,27670 mc	€ 121,06554 0%	€ 33,49883
	CAM25_MT.E.11.020 - Tufo e pietrame - Pietrame di tufo e malta di cemento per muratura	0,67770 mc	€ 193,57747 0%	€ 131,18745
	CAM25_MT.E.12.019 - Mattoni e laterizi - Mattoni pieni comuni e malta di cemento per muratura	0,11300 mc	€ 436,96109 0%	€ 49,37660
	Totale MT			**€ 214,06288**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 25,68000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 30,81000
	Totale RU			**€ 56,49000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 270,55288** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29970 = 5% * B)			€ 45,99399
	Utili di impresa (C) = 16,22% * (A + B)			€ 31,65469
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 348,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,22%			*€ 56,49000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,29970*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.100.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 100 - Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia con ricorsi di mattoni a 1.00 m A - Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati. Eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: Con pietrame di recupero, compresa la cernita			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.002 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg	0,27670 mc	€ 121,06554 0%	€ 33,49883
	Totale MT			**€ 33,49883**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 44,94000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 53,91750
		Totale RU			**€ 98,85750**
		Sommano euro (A)			**€ 132,35633**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12503 = 5% * B)			€ 22,50058
		Utili di impresa (C) = 58,03% * (A + B)			€ 15,48569
		TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 170,34**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 58,03%			*€ 98,85750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12503*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.100.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 100 - Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia con ricorsi di mattoni a 1.00 m B - Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta cementizia, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Con esclusione dei fabbricati. Eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: Con fornitura del pietrame				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.002	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg	0,27670 mc	€ 121,06554 0%	€ 33,49883
	CAM25_MT.E.11.020	- Tufo e pietrame - Pietrame di tufo e malta di cemento per muratura	0,70020 mc	€ 193,57747 0%	€ 135,54294
	CAM25_MT.E.12.019	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni comuni e malta di cemento per muratura	0,09010 mc	€ 436,96109 0%	€ 39,37019
		Totale MT			**€ 208,41196**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 25,68000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 30,81000
		Totale RU			**€ 56,49000**
		Sommano euro (A)			**€ 264,90196**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25167 = 5% * B)			€ 45,03333
		Utili di impresa (C) = 16,57% * (A + B)			€ 30,99353
		TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 340,93**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,57%			*€ 56,49000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,25167*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.105.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 105 - Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda con ricorsi di mattoni a 0,80 m A - Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: Con pietrame di recupero, compresa la cernita			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.10.002	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg	0,27670 mc	€ 121,06554 0%	€ 33,49883
		Totale MT			**€ 33,49883**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,90000 h	€ 25,68000 0%	€ 48,79200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,90000 h	€ 30,81000 0%	€ 58,53900
		Totale RU			**€ 107,33100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 140,82983** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19705 = 5% * B)			€ 23,94107
		Utili di impresa (C) = 59,22% * (A + B)			€ 16,47709
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 181,25** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 59,22%			*€ 107,33100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19705*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.105.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 105 - Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda con ricorsi di mattoni a 0,80 m B - Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 0,80 m: Con fornitura del pietrame				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.002	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg	0,27670 mc	€ 121,06554 0%	€ 33,49883
	CAM25_MT.E.11.020	- Tufo e pietrame - Pietrame di tufo e malta di cemento per muratura	0,67770 mc	€ 193,57747 0%	€ 131,18745
	CAM25_MT.E.12.019	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni comuni e malta di cemento per muratura	0,11300 mc	€ 436,96109 0%	€ 49,37660
		Totale MT			**€ 214,06288**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,68000 0%	€ 25,68000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 30,81000 0%	€ 30,81000
		Totale RU			**€ 56,49000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 270,55288** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29970 = 5% * B)			€ 45,99399
		Utili di impresa (C) = 16,22% * (A + B)			€ 31,65469
		TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 348,20** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,22%			*€ 56,49000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,29970*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.110.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 110 - Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda con ricorsi di mattoni a 1.00 m A - Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: Con pietrame di recupero, compresa la cernita			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.002 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg	0,27670 mc	€ 121,06554 0%	€ 33,49883
	Totale MT			**€ 33,49883**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,95000 h	€ 25,68000 0%	€ 50,07600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,95000 h	€ 30,81000 0%	€ 60,07950
	Totale RU			**€ 110,15550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 143,65433** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22106 = 5% * B)			€ 24,42124
	Utili di impresa (C) = 59,58% * (A + B)			€ 16,80756
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 184,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 59,58%			*€ 110,15550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.110.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 110 - Muratura mista per elevazione in scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda con ricorsi di mattoni a 1.00 m B - Muratura mista per opere in elevazione formata da scheggioni di pietrame di tufo e malta bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro, retta o centinata di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l'esecuzione di spallette in mattoni o calcestruzzo, spigoli, ammorsature, riseghe, ecc. Per fabbricati, eseguita con ricorsi posti ad interasse di 1,00 m: Con fornitura del pietrame			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.002 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 350 Kg	0,27670 mc	€ 121,06554 0%	€ 33,49883
	CAM25_MT.E.11.020 - Tufo e pietrame - Pietrame di tufo e malta di cemento per muratura	0,70000 mc	€ 193,57747 0%	€ 135,50423
	CAM25_MT.E.12.019 - Mattoni e laterizi - Mattoni pieni comuni e malta di cemento per muratura	0,09010 mc	€ 436,96109 0%	€ 39,37019
	Totale MT			**€ 208,37325**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 26,96400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 32,35050
	Totale RU			**€ 59,31450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 267,68775** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,27535 = 5% * B)			€ 45,50692
	Utili di impresa (C) = 17,22% * (A + B)			€ 31,31947
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 344,51** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,22%			*€ 59,31450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,27535*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.115.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	010 - MURATURE IN TUFO 115 - Compenso alle murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista A - Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessure: Con pietrame calcareo			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.022 - Malte e collanti - Malta di cemento dosata a 400 Kg per stilatura giunti delle murature	0,04000 mc	€ 91,79660 0%	€ 3,67186
	Totale MT			**€ 3,67186**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	Totale RU			**€ 10,86000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,53186** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12352 = 5% * B)			€ 2,47042
	Utili di impresa (C) = 58,07% * (A + B)			€ 1,70023
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 18,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,07%			*€ 10,86000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12352*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.115.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 115 - Compenso alle murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista B - Compenso alle voci murature in pietrame per l'esecuzione faccia a vista comprendente la lavorazione dei blocchi presi a seconda delle necessità della tessitura muraria, l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura rasata delle connessure: Con pietrame tufaceo			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.022 - Malte e collanti - Malta di cemento dosata a 400 Kg per stilatura giunti delle murature	0,03500 mc	€ 91,79660 0%	€ 3,21288
	Totale MT			**€ 3,21288**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,15160
	Totale RU			**€ 9,77400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,98688** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11039 = 5% * B)			€ 2,20777
	Utili di impresa (C) = 58,48% * (A + B)			€ 1,51947
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 16,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,48%			*€ 9,77400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11039*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.010.120.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 010 - MURATURE IN TUFO 120 - Ripresa di parametro esterno di muratura di tufo A - Ripresa di parametro esterno di muratura di tufo retta o curva per strutture in elevazione, eseguita con blocchetti di tufo squadrati delle dimensioni correnti, data in opera con malta idraulica o pozzolanica in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	esterno e cementizia in interno con giunti non eccedenti lo spessore di cm 2, a qualsiasi altezza per uno spessore non superiore a cm 15				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.003	- Malte e collanti - Malta di calce in pasta e pozzolana: malta grossa	0,00750 mc	€ 73,67367 0%	€ 0,55255
	CAM25_MT.E.10.021	- Malte e collanti - Malta di cemento dosata a 300 Kg per stilatura giunti delle murature	0,05000 mc	€ 87,11500 0%	€ 4,35575
	CAM25_MT.E.11.001	- Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm	10,00000 cad	€ 0,82080 0%	€ 8,20800
		Totale MT			**€ 13,11630**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 0%	€ 19,26000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,75000 h	€ 30,81000 0%	€ 23,10750
		Totale RU			**€ 42,36750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 55,48380** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47161 = 5% * B)			€ 9,43225
		Utili di impresa (C) = 59,33% * (A + B)			€ 6,49161
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 71,41** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 59,33%			*€ 42,36750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47161*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.020.010.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 020 - MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO 010 - Tramezzature di mattoni forati A - Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 8 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01600 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,99360
	CAM25_MT.E.12.006	- Mattoni e laterizi - Mattoni forati di laterizio da 8x25x25 cm	16,00000 cad	€ 0,32800 0%	€ 5,24800
		Totale MT			**€ 7,24160**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,27000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,93360
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,31870
		Totale RU			**€ 15,25230**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,49390** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19120 = 5% * B)			€ 3,82396
		Utili di impresa (C) = 52,69% * (A + B)			€ 2,63179
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 28,95** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 52,69%			*€ 15,25230*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19120*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.020.010.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO 010 - Tramezzature di mattoni forati B - Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 10 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01600 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,99360
	CAM25_MT.E.12.007 - Mattoni e laterizi - Mattoni forati di laterizio da 10x25x25 cm	16,00000 cad	€ 0,40000 0%	€ 6,40000
	Totale MT			**€ 8,39360**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,27000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,93360
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,31870
	Totale RU			**€ 15,25230**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,64590** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20099 = 5% * B)			€ 4,01980
	Utili di impresa (C) = 50,12% * (A + B)			€ 2,76657
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 30,43** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,12%			*€ 15,25230*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20099*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.020.010.C	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 020 - MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO 010 - Tramezzature di mattoni forati C - Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte,. Spessore 12 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01600 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,99360
	CAM25_MT.E.12.008 - Mattoni e laterizi - Mattoni forati di laterizio da 12x25x25 cm	16,00000 cad	€ 0,55200 0%	€ 8,83200
	Totale MT			**€ 10,82560**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,27000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,93360
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,31870
	Totale RU			**€ 15,25230**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,07790** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22166 = 5% * B)			€ 4,43324
	Utili di impresa (C) = 45,44% * (A + B)			€ 3,05111
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 33,56** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,44%			*€ 15,25230*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22166*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.020.015.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 020 - MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO 015 - Murature a faccia vista in mattoni pieni di laterizio A - Muratura faccia a vista realizzata con mattoni pieni di laterizio e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Con mattoni estrusi con superficie sabbiata			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,05800 mc	€ 98,00414 0%	€ 5,68424
	CAM25_MT.E.12.004 - Mattoni e laterizi - Mattoni estrusi con superficie sabbiata da 5,5x12x25 cm	64,00000 cad	€ 0,31200 0%	€ 19,96800
	Totale MT			**€ 25,65224**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,67500 h	€ 25,68000 0%	€ 17,33400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,67500 h	€ 30,81000 0%	€ 20,79675
	Totale RU			**€ 38,13075**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,78299** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54216 = 5% * B)			€ 10,84311
	Utili di impresa (C) = 46,45% * (A + B)			€ 7,46261
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 82,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,45%			*€ 38,13075*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54216*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.020.015.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 020 - MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO 015 - Murature a faccia vista in mattoni pieni di laterizio B - Muratura faccia a vista realizzata con mattoni pieni di laterizio e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Con mattoni a pasta molle con superficie sabbiata			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,02500 mc	€ 98,00414 0%	€ 2,45010
	CAM25_MT.E.12.005 - Mattoni e laterizi - Mattoni a pasta molle con superficie sabbiata da 5,5x12x25 cm	64,00000 cad	€ 0,62400 0%	€ 39,93600
	Totale MT			**€ 42,38610**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,67500 h	€ 25,68000 0%	€ 17,33400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,67500 h	€ 30,81000 0%	€ 20,79675
	Totale RU			**€ 38,13075**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 80,51685** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68439 = 5% * B)			€ 13,68786
	Utili di impresa (C) = 36,8% * (A + B)			€ 9,42047

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 103,63** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,8%			*€ 38,13075*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68439*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.020.020.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 020 - MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO 020 - Murature di mattoni A - Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa,. Con mattoni pieni			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,25800 mc	€ 98,00414 0%	€ 25,28507
	CAM25_MT.E.12.003 - Mattoni e laterizi - Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	456,00000 cad	€ 0,44323 0%	€ 202,11288
	Totale MT			**€ 227,39795**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 53,92800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 64,70100
	Totale RU			**€ 118,62900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 346,02695** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,94123 = 5% * B)			€ 58,82458
	Utili di impresa (C) = 26,64% * (A + B)			€ 40,48515
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 445,34** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,64%			*€ 118,62900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,94123*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.020.020.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 020 - MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO 020 - Murature di mattoni B - Muratura di mattoni eseguita con malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa,. Con mattoni forati			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,25800 mc	€ 98,00414 0%	€ 25,28507
	CAM25_MT.E.12.009 - Mattoni e laterizi - Mattoni forati di laterizio da 5,5x12x25 cm	456,00000 cad	€ 0,24000 0%	€ 109,44000
	Totale MT			**€ 134,72507**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,02500 h	€ 25,68000 0%	€ 52,00200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,02500 h	€ 30,81000 0%	€ 62,39025
	Totale RU			**€ 114,39225**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 249,11732** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,11750 = 5% * B)			€ 42,34994
	Utili di impresa (C) = 35,68% * (A + B)			€ 29,14673
	TOTALE (A + B + C) euro / mc Scostamento % su anno 2024			**€ 320,61** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,68%			*€ 114,39225*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,11750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.020.025.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 020 - MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO 025 - Murature monostrato di tamponamento A - Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 8 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,04000 mc	€ 91,42686 0%	€ 3,65707
	CAM25_MT.E.12.010 - Mattoni e laterizi - Blocchi di laterizio alveolati per muratura di tamponamento da 23x8x18,5 cm	22,00000 cad	€ 0,56000 0%	€ 12,32000
	Totale MT			**€ 15,97707**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,57307** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32787 = 5% * B)			€ 6,55742
	Utili di impresa (C) = 45,52% * (A + B)			€ 4,51305
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 49,64** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,52%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32787*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.020.025.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 020 - MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO 025 - Murature monostrato di tamponamento B - Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 13 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,05000 mc	€ 91,42686 0%	€ 4,57134
	CAM25_MT.E.12.011 - Mattoni e laterizi - Blocchi di laterizio alveolati per muratura di tamponamento da 23x13x18,5 cm	22,00000 cad	€ 0,64000 0%	€ 14,08000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 18,65134**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,24734** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35060 = 5% * B)			€ 7,01205
	Utili di impresa (C) = 42,57% * (A + B)			€ 4,82594
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 53,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,57%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35060*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.020.025.C	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 020 - MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO 025 - Murature monostrato di tamponamento C - Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 25 cm			
	MT			
CAM25_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,06000 mc	€ 91,42686 0%	€ 5,48561
CAM25_MT.E.12.010A	- Mattoni e laterizi - Blocchi di laterizio alveolati per muratura di tamponamento da 23x25x18,5 cm	22,00000 cad	€ 1,28000 0%	€ 28,16000
	Totale MT			**€ 33,64561**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
	Totale RU			**€ 22,59600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,24161** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47805 = 5% * B)			€ 9,56107
	Utili di impresa (C) = 31,22% * (A + B)			€ 6,58027
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 72,38** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,22%			*€ 22,59600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47805*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.020.025.D	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 020 - MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO 025 - Murature monostrato di tamponamento D - Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,06500 mc	€ 91,42686 0%	€ 5,94275
	CAM25_MT.E.12.011A	- Mattoni e laterizi - Blocchi di laterizio alveolati per muratura di tamponamento da 23x30x18,5 cm	22,00000 cad	€ 1,52000 0%	€ 33,44000
		Totale MT			**€ 39,38275**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,97875** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52682 = 5% * B)			€ 10,53639
		Utili di impresa (C) = 28,33% * (A + B)			€ 7,25151
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 79,77** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,33%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52682*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.020.025.E	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 020 - MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO 025 - Murature monostrato di tamponamento E - Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 37 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,07000 mc	€ 91,42686 0%	€ 6,39988
	CAM25_MT.E.12.010B	- Mattoni e laterizi - Blocchi di laterizio alveolati per muratura di tamponamento da 23x37x18,5 cm	22,00000 cad	€ 1,80576 0%	€ 39,72672
		Totale MT			**€ 46,12660**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 25,42050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,54710** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60815 = 5% * B)			€ 12,16301
		Utili di impresa (C) = 27,61% * (A + B)			€ 8,37101
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 92,08** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,61%			*€ 25,42050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60815*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.020.025.F	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 020 - MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO 025 - Murature monostrato di tamponamento F - Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi di laterizio, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 43 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,08500 mc	€ 91,42686 0%	€ 7,77128
	CAM25_MT.E.12.011B - Mattoni e laterizi - Blocchi di laterizio alveolati per muratura di tamponamento da 23x43x18,5 cm	22,00000 cad	€ 2,26541 0%	€ 49,83902
	Totale MT			**€ 57,61030**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
	Totale RU			**€ 28,24500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 85,85530** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72977 = 5% * B)			€ 14,59540
	Utili di impresa (C) = 25,56% * (A + B)			€ 10,04507
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 110,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,56%			*€ 28,24500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72977*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.020.030.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 020 - MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO 030 - Murature armate in blocchi di laterizio A - Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi di laterizio, aventi una massa volumica lorda di circa 800-860 Kg/mc, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con resistenza caratteristica fbk in direzione dei carichi verticali maggiore di 8,0 N/mmq e resistenza caratteristica f'bk in direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro maggiore di 1,5 N/mmq, conforme ai requisiti fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 10 N/mmq e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio verticale e orizzontale, nonchè i getti di malta, a prestazione garantita di riempimento dei vani per l'alloggiamento delle armature verticali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.04.001 - Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	3,60400 kg	€ 0,85164 0%	€ 3,06931
	CAM25_MT.E.04.002 - Acciaio per c.a. - Extra diametro per tondi base	3,60400 kg	€ 0,56789 0%	€ 2,04668
	CAM25_MT.E.10.008 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M10	0,05900 mc	€ 92,79144 0%	€ 5,47469
	CAM25_MT.E.12.012 - Mattoni e laterizi - Blocchi di laterizio alveolati per muratura armata da 24x30x19 cm	21,00000 cad	€ 1,69085 0%	€ 35,50785
	Totale MT			**€ 46,09853**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,45000	€ 30,81000	€ 13,86450

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	Totale RU			**€ 25,42050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,51903** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60791 = 5% * B)			€ 12,15824
	Utili di impresa (C) = 27,62% * (A + B)			€ 8,36773
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 92,05** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,62%			*€ 25,42050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60791*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.020.030.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 020 - MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO 030 - Murature armate in blocchi di laterizio B - Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi di laterizio, aventi una massa volumica lorda di circa 800-860 Kg/mc, classificati semipieni con percentuale di foratura inferiore o uguale al 45%, con resistenza caratteristica fbk in direzione dei carichi verticali maggiore di 8,0 N/mmq e resistenza caratteristica f'bk in direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro maggiore di 1,5 N/mmq, conforme ai requisiti fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 10 N/mmq e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio verticale e orizzontale, nonchè i getti di malta, a prestazione garantita di riempimento dei vani per l'alloggiamento delle armature verticali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 38 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.04.001 - Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	3,60400 kg	€ 0,85164 0%	€ 3,06931
	CAM25_MT.E.10.008 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M10	0,07500 mc	€ 92,79144 0%	€ 6,95936
	CAM25_MT.E.12.013 - Mattoni e laterizi - Blocchi di laterizio alveolati per muratura armata da 25x38x19 cm	20,00000 cad	€ 2,26541 0%	€ 45,30820
	Totale MT			**€ 55,33687**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
	Totale RU			**€ 25,42050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 80,75737** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68644 = 5% * B)			€ 13,72875
	Utili di impresa (C) = 24,46% * (A + B)			€ 9,44861
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 103,93** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,46%			*€ 25,42050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68644*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.025.010.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 025 - FODERE E CAPPOTTO TERMICO 010 - Fodere in tavelline di laterizio A - Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm poste in opera con malta idraulica.			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.004 - Malte e collanti - Malta di calce idraulica dosata a 400 kg	0,00160 mc	€ 110,49004 0%	€ 0,17678

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.12.014	- Mattoni e laterizi - Tavelline forate da cm 50÷60x25x3	1,10000 mq	€ 12,26686 0%	€ 13,49355
		Totale MT			**€ 13,67033**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,27500 h	€ 25,68000 0%	€ 7,06200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27500 h	€ 30,81000 0%	€ 8,47275
		Totale RU			**€ 15,53475**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,20508** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24824 = 5% * B)			€ 4,96486
		Utili di impresa (C) = 41,33% * (A + B)			€ 3,41699
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 37,59** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,33%			*€ 15,53475*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24824*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.025.020.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 025 - FODERE E CAPPOTTO TERMICO 020 - Fodere in tavelloni di laterizio A - Fodera in tavelloni di laterizio posti in opera con malta fina bastarda.				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.004	- Malte e collanti - Malta di calce idraulica dosata a 400 kg	0,00160 mc	€ 110,49004 0%	€ 0,17678
	CAM25_MT.E.12.015	- Mattoni e laterizi - Tavelloni forati cm 6x25x100	1,10000 mq	€ 8,80800 0%	€ 9,68880
		Totale MT			**€ 9,86558**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,27500 h	€ 25,68000 0%	€ 7,06200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27500 h	€ 30,81000 0%	€ 8,47275
		Totale RU			**€ 15,53475**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,40033** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21590 = 5% * B)			€ 4,31806
		Utili di impresa (C) = 47,52% * (A + B)			€ 2,97184
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 32,69** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,52%			*€ 15,53475*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21590*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.025.030.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 025 - FODERE E CAPPOTTO TERMICO 030 - Cappotto termico in blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce A - Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico non inferiore a 540 kg/m³. In opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti. Da mm 50, trasmittanza 1,81 W/m²k, REI 60, bordo liscio				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.012	- Malte e collanti - Collante a base di gesso	0,75000 kg	€ 1,63134 0%	€ 1,22351
	CAM25_MT.E.13.001	- Blocchi di cemento e di materiali vari -	1,10000	€ 5,13287	€ 5,64616

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Cappotto con blocchi in calcestruzzo cellulare base calce da 50 mm, trasmittanza 1,81 W/m²k, REI 60	mq	0%	
		Totale MT			**€ 6,86967**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,26000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,67680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,01060
		Totale RU			**€ 14,68740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,55707** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18324 = 5% * B)			€ 3,66470
		Utili di impresa (C) = 52,94% * (A + B)			€ 2,52218
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 27,74** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 52,94%			*€ 14,68740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18324*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.025.030.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 025 - FODERE E CAPPOTTO TERMICO 030 - Cappotto termico in blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce B - Cappotto termico realizzato con blocchi monolitici in calcestruzzo cellulare base calce di dimensioni cm 62,5 x cm 25 dal peso specifico non inferiore a 540 kg/m³. In opera con idoneo collante a letto sottile compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti. Da mm 75, trasmittanza 1,37 W/m²k, REI 120, bordo maschiato			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.012 - Malte e collanti - Collante a base di gesso	0,75000 kg	€ 1,63134 0%	€ 1,22351
	CAM25_MT.E.13.002 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Cappotto con blocchi in calcestruzzo cellulare base calce da mm 75, trasmittanza 1,37 W/m²k, REI 120	1,10000 mq	€ 7,70608 0%	€ 8,47669
	Totale MT			**€ 9,70020**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,26000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,67680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,01060
	Totale RU			**€ 14,68740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,38760** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20729 = 5% * B)			€ 4,14589
	Utili di impresa (C) = 46,79% * (A + B)			€ 2,85335
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 31,39** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,79%			*€ 14,68740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20729*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.030.010.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 030 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN VETRO ESPANSO 010 - Tramezzature in blocchi di vetro espanso - REI 180 A - Tramezzatura realizzata in blocchi in vetro espanso e collante poliuretanico, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 7,5 cm - REI 120				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.013	- Malte e collanti - Collante poliuretanico	0,06250 kg	€ 11,81952 0%	€ 0,73872
	CAM25_MT.E.13.003	- Blocchi di cemento e di materiali vari - Pannello in vetro espanso da 7,5x70x28,5 cm	5,00000 mq	€ 6,77160 0%	€ 33,85800
		Totale MT			**€ 34,59672**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,26000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,67680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,01060
		Totale RU			**€ 14,68740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,28412** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41892 = 5% * B)			€ 8,37830
		Utili di impresa (C) = 23,16% * (A + B)			€ 5,76624
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 63,43** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,16%			*€ 14,68740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41892*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.030.010.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 030 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN VETRO ESPANSO 010 - Tramezzature in blocchi di vetro espanso - REI 180 B - Tramezzatura realizzata in blocchi in vetro espanso e collante poliuretanico, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 9,5 cm - REI 180				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.013	- Malte e collanti - Collante poliuretanico	0,06250 kg	€ 11,81952 0%	€ 0,73872
	CAM25_MT.E.13.004	- Blocchi di cemento e di materiali vari - Pannello in vetro espanso da 9,5x70x28,5 cm	5,00000 mq	€ 9,48024 0%	€ 47,40120
		Totale MT			**€ 48,13992**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,26000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,67680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,01060
		Totale RU			**€ 14,68740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 62,82732** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53403 = 5% * B)			€ 10,68064
		Utili di impresa (C) = 18,16% * (A + B)			€ 7,35080
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 80,86** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,16%			*€ 14,68740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53403*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_E08.030.020.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 030 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN VETRO ESPANSO 020 - Murature di tamponamento in blocchi di vetro espanso - REI 180 A - Muratura di tamponamento realizzata in blocchi in vetro espanso e collante poliuretanico, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore cm. 24 - REI 180			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.013 - Malte e collanti - Collante poliuretanico	0,06250 kg	€ 11,81952 0%	€ 0,73872
	CAM25_MT.E.13.005 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Pannello in vetro espanso da 24x50x30 cm	7,00000 mq	€ 12,18888 0%	€ 85,32216
	Totale MT			**€ 86,06088**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,27500 h	€ 25,68000 0%	€ 7,06200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27500 h	€ 30,81000 0%	€ 8,47275
	Totale RU			**€ 15,53475**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 101,59563** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86356 = 5% * B)			€ 17,27126
	Utili di impresa (C) = 11,88% * (A + B)			€ 11,88669
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 130,75** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,88%			*€ 15,53475*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86356*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.030.020.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 030 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN VETRO ESPANSO 020 - Murature di tamponamento in blocchi di vetro espanso - REI 180 B - Muratura di tamponamento realizzata in blocchi in vetro espanso e collante poliuretanico, entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore cm. 30/36 - REI 180			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.013 - Malte e collanti - Collante poliuretanico	0,06250 kg	€ 11,81952 0%	€ 0,73872
	CAM25_MT.E.13.006 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Pannello in vetro espanso da 36,5x30x24 cm	7,00000 mq	€ 14,89752 0%	€ 104,28264
	Totale MT			**€ 105,02136**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,27500 h	€ 25,68000 0%	€ 7,06200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27500 h	€ 30,81000 0%	€ 8,47275
	Totale RU			**€ 15,53475**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 120,55611** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02473 = 5% * B)			€ 20,49454
	Utili di impresa (C) = 10,01% * (A + B)			€ 14,10507
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 155,16** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,01%			*€ 15,53475*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02473*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.040.010.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 040 - TRAMEZZATURE IN GESSO E LATEROGESSO 010 - Tramezzature in pannelli di gesso A - Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giuntie tagli a misura. Spessore 6 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.012 - Malte e collanti - Collante a base di gesso	1,00000 kg	€ 1,63134 0%	€ 1,63134
	CAM25_MT.E.13.007 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in gesso spessore 6 cm	1,10000 mq	€ 8,31585 0%	€ 9,14744
	Totale MT			**€ 10,77878**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,07678** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18765 = 5% * B)			€ 3,75305
	Utili di impresa (C) = 39,76% * (A + B)			€ 2,58298
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 28,41** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,76%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.040.010.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 040 - TRAMEZZATURE IN GESSO E LATEROGESSO 010 - Tramezzature in pannelli di gesso B - Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giunti e tagli a misura. Spessore 8 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.012 - Malte e collanti - Collante a base di gesso	1,00000 kg	€ 1,63134 0%	€ 1,63134
	CAM25_MT.E.13.008 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in gesso spessore 8 cm	1,10000 mq	€ 9,69622 0%	€ 10,66584
	Totale MT			**€ 12,29718**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,64960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,77820
	Totale RU			**€ 12,42780**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,72498** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21016 = 5% * B)			€ 4,20325
	Utili di impresa (C) = 39,06% * (A + B)			€ 2,89282
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 31,82** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,06%			*€ 12,42780*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21016*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.040.010.C	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 040 - TRAMEZZATURE IN GESSO E LATEROGESSO 010 - Tramezzature in pannelli di gesso C - Tramezzature in pannelli di gesso, con superficie liscia, sistema con incastro su due lati, posti in opera con apposito collante comprese tracce alle testate ed ammorsature, stuccatura e rasatura dei giunti e tagli a misura. Spessore 10 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.012 - Malte e collanti - Collante a base di gesso	1,00000 kg	€ 1,63134 0%	€ 1,63134
	CAM25_MT.E.13.009 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in gesso spessore 10 cm	1,10000 mq	€ 12,07345 0%	€ 13,28080
	Totale MT			**€ 14,91214**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,03464** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24679 = 5% * B)			€ 4,93589
	Utili di impresa (C) = 37,79% * (A + B)			€ 3,39705
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 37,37** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,79%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24679*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.040.020.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 040 - TRAMEZZATURE IN GESSO E LATEROGESSO 020 - Pareti divisorie interne in blocchi di laterogesso A - Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 6 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.012 - Malte e collanti - Collante a base di gesso	1,00000 kg	€ 1,63134 0%	€ 1,63134
	CAM25_MT.E.13.010 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in laterogesso da 6x100x33,3 cm	3,00000 mq	€ 4,55052 0%	€ 13,65156
	Totale MT			**€ 15,28290**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,58090** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22594 = 5% * B)			€ 4,51875
	Utili di impresa (C) = 33,03% * (A + B)			€ 3,10997
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 34,21** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 33,03%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22594*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.040.020.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 040 - TRAMEZZATURE IN GESSO E LATEROGESSO 020 - Pareti divisorie interne in blocchi di laterogesso B - Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 8 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.012 - Malte e collanti - Collante a base di gesso	1,00000 kg	€ 1,63134 0%	€ 1,63134
	CAM25_MT.E.13.011 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in laterogesso da 8x100x33,3 cm	3,00000 mq	€ 4,87555 0%	€ 14,62665
	Totale MT			**€ 16,25799**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,64960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,77820
	Totale RU			**€ 12,42780**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,68579** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24383 = 5% * B)			€ 4,87658
	Utili di impresa (C) = 33,66% * (A + B)			€ 3,35624
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 36,92** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,66%			*€ 12,42780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24383*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.040.020.C	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 040 - TRAMEZZATURE IN GESSO E LATEROGESSO 020 - Pareti divisorie interne in blocchi di laterogesso C - Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 10 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.012 - Malte e collanti - Collante a base di gesso	1,00000 kg	€ 1,63134 0%	€ 1,63134
	CAM25_MT.E.13.012 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in laterogesso da 10x100x33,3 cm	3,00000 mq	€ 5,20059 0%	€ 15,60177
	Totale MT			**€ 17,23311**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,35561** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26652 = 5% * B)			€ 5,33045
	Utili di impresa (C) = 35% * (A + B)			€ 3,66861

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 40,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 35%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26652*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.040.020.D	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 040 - TRAMEZZATURE IN GESSO E LATEROGESSO 020 - Pareti divisorie interne in blocchi di laterogesso D - Parete divisoria interna realizzata con blocchi in laterogesso, costituiti da anima interna in laterizio forato rivestito di gesso. I blocchi presentano incastri maschio-femmina per garantire la monoliticità della parete finita. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 12 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.012 - Malte e collanti - Collante a base di gesso	1,00000 kg	€ 1,63134 0%	€ 1,63134
	CAM25_MT.E.13.013 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in laterogesso da 12x100x33,3 cm	3,00000 mq	€ 5,52563 0%	€ 16,57689
	Totale MT			**€ 18,20823**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,28000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,62680
	Totale RU			**€ 15,81720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,02543** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28922 = 5% * B)			€ 5,78432
	Utili di impresa (C) = 36,12% * (A + B)			€ 3,98098
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 43,79** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,12%			*€ 15,81720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28922*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.045.010.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 045 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO 010 - Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo A - Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 8 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.005 - Malte e collanti - Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	0,01600 mc	€ 89,96676 0%	€ 1,43947
	CAM25_MT.E.13.014 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 8	1,10000 mq	€ 7,65191 0%	€ 8,41710
	Totale MT			**€ 9,85657**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,23000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,90640
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,23000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,08630
	Totale RU			**€ 12,99270**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,84927** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19422 = 5% * B)			€ 3,88438

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 44,18% * (A + B)			€ 2,67337
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 29,41** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,18%			*€ 12,99270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19422*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.045.010.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 045 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO 010 - Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo B - Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 10 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.005 - Malte e collanti - Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	0,01740 mc	€ 89,96676 0%	€ 1,56542
	CAM25_MT.E.13.015 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 10	1,10000 mq	€ 9,14166 0%	€ 10,05583
	Totale MT			**€ 11,62125**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,74375** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21882 = 5% * B)			€ 4,37644
	Utili di impresa (C) = 42,62% * (A + B)			€ 3,01202
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 33,13** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,62%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21882*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.045.010.C	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 045 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO 010 - Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo C - Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 12 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.005 - Malte e collanti - Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	0,01980 mc	€ 89,96676 0%	€ 1,78134
	CAM25_MT.E.13.016 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 12	1,10000 mq	€ 8,62924 0%	€ 9,49216
	Totale MT			**€ 11,27350**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,28000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,62680
	Totale RU			**€ 15,81720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,09070** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23027 = 5% * B)			€ 4,60542
	Utili di impresa (C) = 45,37% * (A + B)			€ 3,16961
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 34,87** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,37%			*€ 15,81720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23027*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.045.010.D	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 045 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO 010 - Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo D - Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 15 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.005 - Malte e collanti - Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	0,02500 mc	€ 89,96676 0%	€ 2,24917
	CAM25_MT.E.13.017 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 15	1,10000 mq	€ 11,60652 0%	€ 12,76717
	Totale MT			**€ 15,01634**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,29000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,44720
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,29000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,93490
	Totale RU			**€ 16,38210**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,39844** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26689 = 5% * B)			€ 5,33773
	Utili di impresa (C) = 40,54% * (A + B)			€ 3,67362
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 40,41** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,54%			*€ 16,38210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26689*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.045.010.E	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 045 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO 010 - Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo E - Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 20 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.005 - Malte e collanti - Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	0,03000 mc	€ 89,96676 0%	€ 2,69900
	CAM25_MT.E.13.018 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 20	1,10000 mq	€ 12,17091 0%	€ 13,38800
	Totale MT			**€ 16,08700**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,21760
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,32000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,85920
	Totale RU			**€ 18,07680**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,16380** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29039 = 5% * B)			€ 5,80785
	Utili di impresa (C) = 41,11% * (A + B)			€ 3,99717
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 43,97** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,11%			*€ 18,07680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29039*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.045.010.F	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 045 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO 010 - Murature o tramezzature in blocchi di calcestruzzo F - Muratura o tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 25 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.005 - Malte e collanti - Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	0,03300 mc	€ 89,96676 0%	€ 2,96890
	CAM25_MT.E.13.019 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 25	1,10000 mq	€ 14,96524 0%	€ 16,46176
	Totale MT			**€ 19,43066**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,34000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,73120
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,34000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,47540
	Totale RU			**€ 19,20660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,63726** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32842 = 5% * B)			€ 6,56833
	Utili di impresa (C) = 38,62% * (A + B)			€ 4,52056
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 49,73** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,62%			*€ 19,20660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32842*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.045.020.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 045 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO 020 - Murature o tramezzature a faccia vista in blocchi di forati idrorepellenti A - Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm, con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 8 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.005 - Malte e collanti - Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	0,01580 mc	€ 89,96676 0%	€ 1,42147
	CAM25_MT.E.13.020 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo, idrorepellenti: spessore cm 8	1,10000 mq	€ 8,80308 0%	€ 9,68339
	Totale MT			**€ 11,10486**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 14,12250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,22736** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21443 = 5% * B)			€ 4,28865
	Utili di impresa (C) = 43,5% * (A + B)			€ 2,95160
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 32,47** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,5%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21443*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.045.020.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 045 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO 020 - Murature o tramezzature a faccia vista in blocchi di forati idrorepellenti B - Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm, con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 12 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.005 - Malte e collanti - Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	0,01980 mc	€ 89,96676 0%	€ 1,78134
	CAM25_MT.E.13.021 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo, idrorepellenti: spessore cm 12	1,10000 mq	€ 10,02197 0%	€ 11,02417
	Totale MT			**€ 12,80551**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,28000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,62680
	Totale RU			**€ 15,81720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,62271** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24329 = 5% * B)			€ 4,86586
	Utili di impresa (C) = 42,94% * (A + B)			€ 3,34886
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 36,84** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,94%			*€ 15,81720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24329*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.045.020.C	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 045 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO 020 - Murature o tramezzature a faccia vista in blocchi di forati idrorepellenti C - Muratura o tramezzatura faccia a vista con blocchi in forati idrorepellenti, di colore grigio, 20x50 cm, con malta bastarda, a qualsiasi altezza. Spessore 15 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.005 - Malte e collanti - Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	0,02370 mc	€ 89,96676 0%	€ 2,13221
	CAM25_MT.E.13.022 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo, idrorepellenti: spessore cm 15	1,10000 mq	€ 14,22036 0%	€ 15,64240
	Totale MT			**€ 17,77461**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,29000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,44720
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,29000	€ 30,81000	€ 8,93490

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	Totale RU			**€ 16,38210**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,15671** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29033 = 5% * B)			€ 5,80664
	Utili di impresa (C) = 37,27% * (A + B)			€ 3,99634
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 43,96** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,27%			*€ 16,38210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29033*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.045.030.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 045 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO 030 - Murature o tramezzature a faccia vista idrorepellenti in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito A - Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m³ +/- 100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 8 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.010 - Malte e collanti - Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	1,20000 kg	€ 0,20469 0%	€ 0,24563
	CAM25_MT.E.13.023 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi semipieni di calcestruzzo 8x20x50	1,10000 mq	€ 13,44840 0%	€ 14,79324
	Totale MT			**€ 15,03887**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,28000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,62680
	Totale RU			**€ 15,81720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,85607** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26228 = 5% * B)			€ 5,24553
	Utili di impresa (C) = 39,83% * (A + B)			€ 3,61016
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 39,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,83%			*€ 15,81720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.045.030.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 045 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO 030 - Murature o tramezzature a faccia vista idrorepellenti in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito B - Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m³ +/- 100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 12 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.010 - Malte e collanti - Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	1,42000 kg	€ 0,20469 0%	€ 0,29066
	CAM25_MT.E.13.024 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi semipieni di calcestruzzo 12x20x50	1,10000 mq	€ 17,33530 0%	€ 19,06883

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 19,35949**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,30649** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30861 = 5% * B)			€ 6,17210
	Utili di impresa (C) = 36,27% * (A + B)			€ 4,24786
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 46,73** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,27%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30861*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.045.030.C	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 045 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO 030 - Murature o tramezzature a faccia vista idrorepellenti in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito C - Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m³ +/- 100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 15 cm			
	MT			
CAM25_MT.E.10.010	- Malte e collanti - Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	1,72000 kg	€ 0,20469 0%	€ 0,35207
CAM25_MT.E.13.025	- Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi semipieni di calcestruzzo 15x20x50	1,10000 mq	€ 22,52234 0%	€ 24,77457
	Totale MT			**€ 25,12664**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,21760
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,32000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,85920
	Totale RU			**€ 18,07680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,20344** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36723 = 5% * B)			€ 7,34458
	Utili di impresa (C) = 32,51% * (A + B)			€ 5,05480
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 55,60** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,51%			*€ 18,07680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36723*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.045.030.D	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 045 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO 030 - Murature o tramezzature a faccia vista idrorepellenti in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito D - Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m³ +/- 100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezz: Spessore 20 cm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.E.10.010	- Malte e collanti - Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	2,40000 kg	€ 0,20469 0%	€ 0,49126
	CAM25_MT.E.13.026	- Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi semipieni di calcestruzzo 20x20x50	1,10000 mq	€ 26,84262 0%	€ 29,52688
		Totale MT			**€ 30,01814**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 0%	€ 9,24480
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 0%	€ 11,09160
		Totale RU			**€ 20,33640**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,35454** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42801 = 5% * B)			€ 8,56027
		Utili di impresa (C) = 31,38% * (A + B)			€ 5,89148
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 64,81** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,38%			*€ 20,33640*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42801*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.045.030.E	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 045 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO 030 - Murature o tramezzature a faccia vista idrorepellenti in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito E - Muratura o tramezzatura facciavista idrorepellente eseguita in blocchi semipieni di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. I blocchi avranno una massa volumica a secco non superiore a 1600 kg/m³ +/- 100 kg/m³ (M1). Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 25 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.010	- Malte e collanti - Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	3,25000 kg	€ 0,20469 0%	€ 0,66524
	CAM25_MT.E.13.027	- Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi semipieni di calcestruzzo 25x20x50	1,10000 mq	€ 32,08384 0%	€ 35,29222
		Totale MT			**€ 35,95746**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,38000 h	€ 25,68000 0%	€ 9,75840
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,38000 h	€ 30,81000 0%	€ 11,70780
		Totale RU			**€ 21,46620**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,42366** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48810 = 5% * B)			€ 9,76202
		Utili di impresa (C) = 29,05% * (A + B)			€ 6,71857
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 73,90** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,05%			*€ 21,46620*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48810*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.045.040.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 045 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO 040 - Rivestimento a faccia vista idrorepellente eseguito con mattoncini di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	calcestruzzo alleggerito A - Rivestimento facciavista idrorepellente eseguita con mattoncini di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 7,5 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.010 - Malte e collanti - Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	1,80000 kg	€ 0,20469 0%	€ 0,36844
	CAM25_MT.E.12.001 - Mattoni e laterizi - Mattone da cm 7,5x12x24	1,10000 mq	€ 26,05219 0%	€ 28,65741
	Totale MT			**€ 29,02585**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,27000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,93360
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,31870
	Totale RU			**€ 15,25230**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,27815** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37636 = 5% * B)			€ 7,52729
	Utili di impresa (C) = 26,77% * (A + B)			€ 5,18054
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 56,99** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,77%			*€ 15,25230*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37636*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.045.040.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 045 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO 040 - Rivestimento a faccia vista idrorepellente eseguito con mattoncini di calcestruzzo alleggerito B - Rivestimento facciavista idrorepellente eseguita con mattoncini di calcestruzzo alleggerito confezionato con aggregati leggeri di argilla espansa con superficie liscia e colorati nell'impasto. Posati in opera con malta idrofugata compreso la stilatura dei giunti sia in orizzontale che in verticale a qualsiasi altezza: Spessore 12 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.010 - Malte e collanti - Malta premiscelata idrofugata grigia per blocchi di argilla espansa	2,20000 kg	€ 0,20469 0%	€ 0,45032
	CAM25_MT.E.12.002 - Mattoni e laterizi - Mattone da cm 12x12x24	1,10000 mq	€ 28,92499 0%	€ 31,81749
	Totale MT			**€ 32,26781**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,21481** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41833 = 5% * B)			€ 8,36652
	Utili di impresa (C) = 26,76% * (A + B)			€ 5,75813
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 63,34** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,76%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41833*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.050.010.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 050 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA 010 - Murature monostrato di tamponamento realizzate con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa A - Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa, aventi una massa volumica compresa tra 750 e 1100 Kg/mc, con percentuale di foratura inferiore al 30%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. I blocchi devono essere dotati di certificazione comprovante la bassa emissione di Radon e testati in laboratorio sulla emissione di radionucliti. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,05900 mc	€ 91,42686 0%	€ 5,39418
	CAM25_MT.E.13.028 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in calcestruzzo di argilla espansa da 30x20x25 cm	20,00000 cad	€ 0,78551 0%	€ 15,71020
	Totale MT			**€ 21,10438**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
	Totale RU			**€ 25,42050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,52488** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39546 = 5% * B)			€ 7,90923
	Utili di impresa (C) = 42,45% * (A + B)			€ 5,44341
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 59,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,45%			*€ 25,42050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39546*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.050.010.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 050 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA 010 - Murature monostrato di tamponamento realizzate con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa B - Muratura monostrato di tamponamento, senza funzione portante, per zona sismica, realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa, aventi una massa volumica compresa tra 750 e 1100 Kg/mc, con percentuale di foratura inferiore al 30%, con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico, da porre in opera a fori verticali, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5,0 N/mmq. I blocchi devono essere dotati di certificazione comprovante la bassa emissione di Radon e testati in laboratorio sulla emissione di radionucliti. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 38 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,07500 mc	€ 91,42686 0%	€ 6,85701
	CAM25_MT.E.13.029 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in calcestruzzo di argilla espansa da 38x20x25 cm	20,00000 cad	€ 1,09700 0%	€ 21,94000
	Totale MT			**€ 28,79701**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 25,42050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 54,21751** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46085 = 5% * B)			€ 9,21698
	Utili di impresa (C) = 36,43% * (A + B)			€ 6,34345
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 69,78** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,43%			*€ 25,42050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46085*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.050.020.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 050 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA 020 - Murature armate in blocchi di calcestruzzo di argilla espansa A - Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa, aventi una massa volumica lorda di circa 1000-1400 Kg/mc, con percentuale di foratura inferiore al 30%, con resistenza caratteristica fbk in direzione dei carichi verticali maggiore di 5,0 N/mmq e resistenza caratteristica f'bk in direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro maggiore di 1,5 N/mmq, conforme ai requisiti fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 10 N/mmq e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio verticale e orizzontale, nonchè i getti di malta, a prestazione garantita di riempimento dei vani per l'allogiamento delle armature verticali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.04.001 - Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	3,60400 kg	€ 0,85164 0%	€ 3,06931
	CAM25_MT.E.10.009 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M15	0,05900 mc	€ 94,15602 0%	€ 5,55521
	CAM25_MT.E.13.030 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi portanti in calcestruzzo di argilla espansa da 30x20x25 cm	20,00000 cad	€ 1,15117 0%	€ 23,02340
	Totale MT			**€ 31,64792**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
	Totale RU			**€ 25,42050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,06842** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48508 = 5% * B)			€ 9,70163
	Utili di impresa (C) = 34,61% * (A + B)			€ 6,67701
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 73,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,61%			*€ 25,42050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48508*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.050.020.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 050 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA 020 - Murature armate in blocchi di calcestruzzo di argilla espansa B - Muratura armata in zone anche ad elevata sismicità con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa, aventi una massa volumica lorda di circa 1000-1400 Kg/mc, con percentuale di foratura inferiore al 30%, con resistenza caratteristica fbk in direzione dei carichi verticali maggiore di 5,0 N/mmq e resistenza caratteristica f'bk in direzione ortogonale ai carichi verticali e nel piano del muro maggiore di 1,5 N/mmq, conforme ai requisiti			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni, eseguita con malta a prestazione garantita, avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 10 N/mmq e acciaio B450C. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura di acciaio verticale e orizzontale, nonchè i getti di malta, a prestazione garantita di riempimento dei vani per l'allogiamento delle armature verticali, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 38 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	3,60400 kg	€ 0,85164 0%	€ 3,06931
	CAM25_MT.E.04.002	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per tondi base	3,60400 kg	€ 0,56789 0%	€ 2,04668
	CAM25_MT.E.10.008	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M10	0,07500 mc	€ 92,79144 0%	€ 6,95936
	CAM25_MT.E.13.031	- Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi portanti in calcestruzzo di argilla espansa da 38x20x25 cm	20,00000 cad	€ 1,32723 0%	€ 26,54460
		Totale MT			**€ 38,61995**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
		Totale RU			**€ 25,42050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,04045** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54434 = 5% * B)			€ 10,88688
		Utili di impresa (C) = 30,84% * (A + B)			€ 7,49273
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 82,42** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,84%			*€ 25,42050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54434*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.050.030.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 050 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA 030 - Murature a faccia vista in blocchi di calcestruzzo di argilla espansa A - Muratura faccia a vista realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei blocchi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 8 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,01230 mc	€ 98,00414 0%	€ 1,20545
	CAM25_MT.E.13.032	- Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi faccia a vista in calcestruzzo di argilla espansa, dimensioni 50x20x8 cm	10,00000 cad	€ 1,32723 0%	€ 13,27230
		Totale MT			**€ 14,47775**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,27000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,93360
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,31870
		Totale RU			**€ 15,25230**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,73005** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25271 = 5% * B)			€ 5,05411

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 39,86% * (A + B)			€ 3,47842
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 38,26** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,86%			*€ 15,25230*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25271*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.050.030.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 050 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA 030 - Murature a faccia vista in blocchi di calcestruzzo di argilla espansa B - Muratura faccia a vista realizzata con blocchi in calcestruzzo di argilla espansa e malta bastarda, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, entro e fuori terra, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei blocchi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, la pulitura, la stuccatura e la stilatura degli stessi, la formazione di riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 12 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,01840 mc	€ 98,00414 0%	€ 1,80328
	CAM25_MT.E.13.033 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi faccia a vista in calcestruzzo di argilla espansa, dimensioni 50x20x12 cm	10,00000 cad	€ 1,48975 0%	€ 14,89750
	Totale MT			**€ 16,70078**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,29000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,44720
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,29000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,93490
	Totale RU			**€ 16,38210**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,08288** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28120 = 5% * B)			€ 5,62409
	Utili di impresa (C) = 38,48% * (A + B)			€ 3,87070
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 42,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,48%			*€ 16,38210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28120*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.050.040.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 050 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA 040 - Murature o tramezzature in blocchi forati di conglomerato di argilla espansa A - Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 8 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.005 - Malte e collanti - Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	0,01580 mc	€ 89,96676 0%	€ 1,42147
	CAM25_MT.E.13.034 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa sp. cm 8	11,00000 cad	€ 0,63730 0%	€ 7,01030
	Totale MT			**€ 8,43177**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,23000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,90640
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,23000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,08630

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 12,99270**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,42447** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18211 = 5% * B)			€ 3,64216
	Utili di impresa (C) = 47,12% * (A + B)			€ 2,50666
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 27,57** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,12%			*€ 12,99270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18211*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.050.040.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 050 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA 040 - Murature o tramezzature in blocchi forati di conglomerato di argilla espansa B - Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 12 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.005 - Malte e collanti - Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	0,01780 mc	€ 89,96676 0%	€ 1,60141
	CAM25_MT.E.13.035 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa sp. cm 12	11,00000 cad	€ 0,86513 0%	€ 9,51643
	Totale MT			**€ 11,11784**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,24034** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21454 = 5% * B)			€ 4,29086
	Utili di impresa (C) = 43,47% * (A + B)			€ 2,95312
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 32,48** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,47%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.050.040.C	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 050 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA 040 - Murature o tramezzature in blocchi forati di conglomerato di argilla espansa C - Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 15 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.005 - Malte e collanti - Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	0,02370 mc	€ 89,96676 0%	€ 2,13221
	CAM25_MT.E.13.036 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa sp. cm 15	11,00000 cad	€ 1,31369 0%	€ 14,45059
	Totale MT			**€ 16,58280**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,26000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,67680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,01060
		Totale RU			**€ 14,68740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,27020** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26580 = 5% * B)			€ 5,31593
		Utili di impresa (C) = 36,5% * (A + B)			€ 3,65861
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 40,24** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,5%			*€ 14,68740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26580*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.050.040.D	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 050 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA 040 - Murature o tramezzature in blocchi forati di conglomerato di argilla espansa D - Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 20 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.005 - Malte e collanti - Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	0,02750 mc	€ 89,96676 0%	€ 2,47409
	CAM25_MT.E.13.037 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa sp. cm 20	11,00000 cad	€ 1,30254 0%	€ 14,32794
	Totale MT			**€ 16,80203**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,27500 h	€ 25,68000 0%	€ 7,06200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27500 h	€ 30,81000 0%	€ 8,47275
	Totale RU			**€ 15,53475**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,33678** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27486 = 5% * B)			€ 5,49725
	Utili di impresa (C) = 37,33% * (A + B)			€ 3,78340
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 41,62** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,33%			*€ 15,53475*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27486*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.050.040.E	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 050 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA 040 - Murature o tramezzature in blocchi forati di conglomerato di argilla espansa E - Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 25 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.005 - Malte e collanti - Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	0,03160 mc	€ 89,96676 0%	€ 2,84295
	CAM25_MT.E.13.038 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi forati in conglomerato di argilla	11,00000 cad	€ 1,67206 0%	€ 18,39266

fonte: http://burc.regione.campania.it

		espansa sp. cm 25			
		Totale MT			**€ 21,23561**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,31000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,96080
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,31000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,55110
		Totale RU			**€ 17,51190**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,74751** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32935 = 5% * B)			€ 6,58708
		Utili di impresa (C) = 35,12% * (A + B)			€ 4,53346
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 49,87** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,12%			*€ 17,51190*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32935*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.050.040.F	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 050 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA 040 - Murature o tramezzature in blocchi forati di conglomerato di argilla espansa F - Muratura o tramezzatura di blocchi forati in conglomerato di argilla espansa, 20x50 cm, a superficie piana, eseguita con malta bastarda, a qualsiasi altezza, compreso pezzi speciali. Spessore 30 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.005	- Malte e collanti - Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	0,03480 mc	€ 89,96676 0%	€ 3,13084
	CAM25_MT.E.13.039	- Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi forati in conglomerato di argilla espansa sp. cm 30	11,00000 cad	€ 2,02006 0%	€ 22,22066
		Totale MT			**€ 25,35150**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 18,64170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,99320** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37394 = 5% * B)			€ 7,47884
		Utili di impresa (C) = 32,92% * (A + B)			€ 5,14720
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 56,62** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,92%			*€ 18,64170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.060.010.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 060 - MURATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI LEGNO CEMENTO 010 - Muratura armata per pareti esterne in blocchi di conglomerato di legno cemento A - Muratura armata, per pareti esterne, in zone anche ad elevata sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento con isolante, aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni.Compresi e			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 30 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,12000 h	€ 56,90401 0%	€ 6,82848
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,12000 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,22075
		Totale AT			**€ 7,04923**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,12000 mc	€ 107,31719 0%	€ 12,87806
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	3,60400 kg	€ 0,85164 0%	€ 3,06931
	CAM25_MT.E.04.002	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per tondi base	3,60400 kg	€ 0,56789 0%	€ 2,04668
	CAM25_MT.E.13.040	- Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in conglomerato di legno cemento, con isolante in grafite dello spessore di 7 cm, da 30x45x15 cm	1,02000 mq	€ 52,79139 0%	€ 53,84722
		Totale MT			**€ 71,84127**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 18,64170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 97,53220** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82902 = 5% * B)			€ 16,58047
		Utili di impresa (C) = 14,85% * (A + B)			€ 11,41127
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 125,52** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,85%			*€ 18,64170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82902*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.060.010.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 060 - MURATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI LEGNO CEMENTO 010 - Muratura armata per pareti esterne in blocchi di conglomerato di legno cemento B - Muratura armata, per pareti esterne, in zone anche ad elevata sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento con isolante, aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni.Compresi e compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 33 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,12500 h	€ 56,90401 0%	€ 7,11300
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,12500 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,22995
		Totale AT			**€ 7,34295**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,12500 mc	€ 107,31719 0%	€ 13,41465
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	3,60400 kg	€ 0,85164 0%	€ 3,06931

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.04.002	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per tondi base	3,60400 kg	€ 0,56789 0%	€ 2,04668
	CAM25_MT.E.13.041	- Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in conglomerato di legno cemento, con isolante in grafite dello spessore di 9 cm, da 33x45x16 cm	1,02000 mq	€ 59,42756 0%	€ 60,61611
		Totale MT			**€ 79,14675**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 18,64170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 105,13140** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89362 = 5% * B)			€ 17,87234
		Utili di impresa (C) = 13,78% * (A + B)			€ 12,30037
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 135,30** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,78%			*€ 18,64170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89362*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.060.010.C	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 060 - MURATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI LEGNO CEMENTO 010 - Muratura armata per pareti esterne in blocchi di conglomerato di legno cemento C - Muratura armata, per pareti esterne, in zone anche ad elevata sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento con isolante, aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli fisico-geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni.Compresi e compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 38 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,12500 h	€ 56,90401 0%	€ 7,11300
	CAM25_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,12500 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,22995
		Totale AT			**€ 7,34295**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,12500 mc	€ 107,31719 0%	€ 13,41465
	CAM25_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	3,60400 kg	€ 0,85164 0%	€ 3,06931
	CAM25_MT.E.04.002	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per tondi base	3,60400 kg	€ 0,56789 0%	€ 2,04668
	CAM25_MT.E.13.042	- Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in conglomerato di legno cemento, con isolante in grafite dello spessore di 13 cm, da 38x45x15 cm	1,02000 mq	€ 63,03005 0%	€ 64,29065
		Totale MT			**€ 82,82129**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 19,77150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 109,93574 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93445 = 5% * B)			€ 18,68908
	Utili di impresa (C) = 13,97% * (A + B)			€ 12,86248
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 141,49** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,97%			*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93445*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.060.020.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 060 - MURATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI LEGNO CEMENTO 020 - Muratura armata per pareti interne in blocchi di conglomerato di legno cemento A - Muratura armata, per pareti interne, in zone anche ad elevata sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento, aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli fisico- geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 25 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,12600 h	€ 56,90401 0%	€ 7,16991
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	0,12600 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,23179
	Totale AT			**€ 7,40170**
	MT			
	CAM25_MT.E.03.004 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,12600 mc	€ 107,31719 0%	€ 13,52197
	CAM25_MT.E.04.001 - Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	3,60400 kg	€ 0,85164 0%	€ 3,06931
	CAM25_MT.E.04.002 - Acciaio per c.a. - Extra diametro per tondi base	3,60400 kg	€ 0,56789 0%	€ 2,04668
	CAM25_MT.E.13.043 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in conglomerato di legno cemento da 25x45x16 cm	1,02000 mq	€ 38,21891 0%	€ 38,98329
	Totale MT			**€ 57,62125**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
	Totale RU			**€ 18,64170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 83,66465** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71115 = 5% * B)			€ 14,22299
	Utili di impresa (C) = 17,31% * (A + B)			€ 9,78876
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 107,68** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,31%			*€ 18,64170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71115*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.060.020.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 060 - MURATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI LEGNO CEMENTO 020 - Muratura armata per pareti interne in blocchi di conglomerato di legno			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	cemento B - Muratura armata, per pareti interne, in zone anche ad elevata sismicità, con blocchi in conglomerato di legno cemento, aventi una massa volumica lorda di circa 510 Kg/mc, REI 180, posati a secco, sfalsati di mezzo blocco, da gettarsi in opera ogni 5-6 corsi, con giunti ad incastro verticali ed orizzontali con prestazioni termiche conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti sul risparmio energetico e a quelli fisico- geometrici e di resistenza meccanica previsti dalle norme tecniche vigenti sulle costruzioni. Compresi e compensati nel prezzo l'armatura orizzontale e verticale con acciaio B450C, il calcestruzzo di riempimento delle pareti avente una classe di resistenza non inferiore a C25/30, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi, piattabande sui vani porta. Spessore 30 cm			
	AT				
	CAM25_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo		0,12500 h	€ 56,90401 0%	€ 7,11300
	CAM25_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa		0,12500 mc	€ 1,83962 0%	€ 0,22995
		Totale AT			**€ 7,34295**
	MT				
	CAM25_MT.E.03.004 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30		0,12500 mc	€ 107,31719 0%	€ 13,41465
	CAM25_MT.E.04.001 - Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C		3,60400 kg	€ 0,85164 0%	€ 3,06931
	CAM25_MT.E.04.002 - Acciaio per c.a. - Extra diametro per tondi base		3,60400 kg	€ 0,56789 0%	€ 2,04668
	CAM25_MT.E.13.044 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in conglomerato di legno cemento da 30x45x19 cm		1,02000 mq	€ 45,84373 0%	€ 46,76060
		Totale MT			**€ 65,29124**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 19,77150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 92,40569** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78545 = 5% * B)			€ 15,70897
		Utili di impresa (C) = 16,63% * (A + B)			€ 10,81147
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 118,93** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,63%			*€ 19,77150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78545*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.070.010.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 070 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CEMENTO LAPILLO 010 - Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata in blocchi di cemento lapillo A - Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 8 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,01050 mc	€ 98,00414 0%	€ 1,02904
	CAM25_MT.E.13.045	- Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in cemento lapillo da 8x25x50 cm	1,10000 mq	€ 7,19972 0%	€ 7,91969
		Totale MT			**€ 8,94873**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,23000	€ 25,68000	€ 5,90640

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h	0%	
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,23000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,08630
		Totale RU			**€ 12,99270**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,94143** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18650 = 5% * B)			€ 3,73004
		Utili di impresa (C) = 46,01% * (A + B)			€ 2,56715
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 28,24** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,01%			*€ 12,99270*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18650*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.070.010.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 070 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CEMENTO LAPILLO 010 - Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata in blocchi di cemento lapillo B - Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 10 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,01320 mc	€ 98,00414 0%	€ 1,29365
	CAM25_MT.E.13.046	- Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in cemento lapillo da 10x25x50 cm	1,10000 mq	€ 8,37505 0%	€ 9,21256
		Totale MT			**€ 10,50621**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,27000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,93360
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,31870
		Totale RU			**€ 15,25230**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,75851** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21895 = 5% * B)			€ 4,37895
		Utili di impresa (C) = 46,01% * (A + B)			€ 3,01375
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 33,15** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,01%			*€ 15,25230*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21895*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.070.010.C	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 070 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CEMENTO LAPILLO 010 - Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata in blocchi di cemento lapillo C - Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 12 cm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,01580 mc	€ 98,00414 0%	€ 1,54847
	CAM25_MT.E.13.047	- Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in cemento lapillo da 12x25x50 cm	1,10000 mq	€ 9,40958 0%	€ 10,35054
		Totale MT			**€ 11,89901**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,31000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,96080
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,31000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,55110
		Totale RU			**€ 17,51190**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,41091** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24999 = 5% * B)			€ 4,99985
		Utili di impresa (C) = 46,26% * (A + B)			€ 3,44108
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 37,85** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,26%			*€ 17,51190*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24999*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.070.010.D	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 070 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CEMENTO LAPILLO 010 - Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata in blocchi di cemento lapillo D - Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 15 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,01980 mc	€ 98,00414 0%	€ 1,94048
	CAM25_MT.E.13.048 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in cemento lapillo da 15x25x50 cm	1,10000 mq	€ 11,54433 0%	€ 12,69876
	Totale MT			**€ 14,63924**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
	Totale RU			**€ 19,77150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,41074** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29249 = 5% * B)			€ 5,84983
	Utili di impresa (C) = 44,64% * (A + B)			€ 4,02606
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 44,29** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,64%			*€ 19,77150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29249*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.070.010.E	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 070 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CEMENTO LAPILLO 010 - Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	blocchi di cemento lapillo E - Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 20 cm			
	MT				
	CAM25_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,02640 mc	€ 98,00414 0%	€ 2,58731
	CAM25_MT.E.13.049	- Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in cemento lapillo da 20x25x50 cm	1,10000 mq	€ 13,14755 0%	€ 14,46231
		Totale MT			**€ 17,04962**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,39000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,01520
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,39000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,01590
		Totale RU			**€ 22,03110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39,08072** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33219 = 5% * B)			€ 6,64372
		Utili di impresa (C) = 43,8% * (A + B)			€ 4,57244
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 50,30** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,8%			*€ 22,03110*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33219*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.070.010.F	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 070 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CEMENTO LAPILLO 010 - Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata in blocchi di cemento lapillo F - Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 25 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,03300 mc	€ 98,00414 0%	€ 3,23414
	CAM25_MT.E.13.050	- Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in cemento lapillo da 25x25x50 cm	1,10000 mq	€ 16,85851 0%	€ 18,54436
		Totale MT			**€ 21,77850**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,43000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,04240
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,43000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,24830
		Totale RU			**€ 24,29070**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,06920** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39159 = 5% * B)			€ 7,83176
		Utili di impresa (C) = 40,97% * (A + B)			€ 5,39010
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 59,29** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 40,97%			*€ 24,29070*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39159*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.070.010.G	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 070 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CEMENTO LAPILLO 010 - Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata in blocchi di cemento lapillo G - Muratura monostrato di tamponamento o tramezzatura realizzata con blocchi in cemento lapillo e malta bastarda entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei blocchi, la posa in opera degli stessi a strati orizzontali, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, curvature, architravi e piattabande sui vani porta e finestre, la configurazione a scarpa. Spessore 30 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,03960 mc	€ 98,00414 0%	€ 3,88096
	CAM25_MT.E.13.051 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in cemento lapillo da 30x25x50 cm	1,10000 mq	€ 19,01046 0%	€ 20,91151
	Totale MT			**€ 24,79247**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,47000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,06960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,47000 h	€ 30,81000 0%	€ 14,48070
	Totale RU			**€ 26,55030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51,34277** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43641 = 5% * B)			€ 8,72827
	Utili di impresa (C) = 40,18% * (A + B)			€ 6,00710
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 66,08** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,18%			*€ 26,55030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.080.010.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 080 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE 010 - Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato A - Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 8 cm - REI 180			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.011 - Malte e collanti - Collante cementizio a ritenzione d'acqua	0,24000 kg	€ 0,43092 0%	€ 0,10342
	CAM25_MT.E.13.052 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato da 8x25x62,5 cm	1,02000 mq	€ 10,09071 0%	€ 10,29252
	Totale MT			**€ 10,39594**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,23000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,90640
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,23000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,08630
	Totale RU			**€ 12,99270**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,38864** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19880 = 5% * B)			€ 3,97607
	Utili di impresa (C) = 43,16% * (A + B)			€ 2,73647
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 30,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,16%			*€ 12,99270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19880*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.080.010.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 080 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE 010 - Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato B - Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 10 cm - REI 180			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.011 - Malte e collanti - Collante cementizio a ritenzione d'acqua	0,24000 kg	€ 0,43092 0%	€ 0,10342
	CAM25_MT.E.13.053 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato da 10x25x62,5 cm	1,02000 mq	€ 13,16214 0%	€ 13,42538
	Totale MT			**€ 13,52880**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,27000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,93360
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,31870
	Totale RU			**€ 15,25230**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,78110** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24464 = 5% * B)			€ 4,89279
	Utili di impresa (C) = 41,18% * (A + B)			€ 3,36739
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 37,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,18%			*€ 15,25230*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.080.010.C	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 080 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE 010 - Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato C - Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 12 cm - REI 180			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.011 - Malte e collanti - Collante cementizio a ritenzione d'acqua	0,24000 kg	€ 0,43092 0%	€ 0,10342
	CAM25_MT.E.13.054 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato da 12x25x62,5 cm	1,02000 mq	€ 16,00866 0%	€ 16,32883
	Totale MT			**€ 16,43225**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,31000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,96080
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,31000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,55110
		Totale RU			**€ 17,51190**
		Sommano euro (A)			**€ 33,94415**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28853 = 5% * B)			€ 5,77051
		Utili di impresa (C) = 40,09% * (A + B)			€ 3,97147
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 43,69**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,09%			*€ 17,51190*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28853*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.080.010.D	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 080 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE 010 - Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato D - Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 15 cm - REI 180				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.011	- Malte e collanti - Collante cementizio a ritenzione d'acqua	0,24000 kg	€ 0,43092 0%	€ 0,10342
	CAM25_MT.E.13.055	- Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato da 15x25x62,5 cm	1,02000 mq	€ 19,73314 0%	€ 20,12780
		Totale MT			**€ 20,23122**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 19,77150**
		Sommano euro (A)			**€ 40,00272**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34002 = 5% * B)			€ 6,80046
		Utili di impresa (C) = 38,4% * (A + B)			€ 4,68032
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 51,48**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,4%			*€ 19,77150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34002*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.080.010.E	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 080 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE 010 - Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato E - Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 20 cm - REI 180				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.011	- Malte e collanti - Collante cementizio a ritenzione d'acqua	0,24000 kg	€ 0,43092 0%	€ 0,10342

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.13.056	- Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato da 20x25x62,5 cm	1,02000 mq	€ 26,71317 0%	€ 27,24743
		Totale MT			**€ 27,35085**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,39000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,01520
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,39000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,01590
		Totale RU			**€ 22,03110**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,38195** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41975 = 5% * B)			€ 8,39493
		Utili di impresa (C) = 34,66% * (A + B)			€ 5,77769
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 63,55** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,66%			*€ 22,03110*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41975*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.080.010.F	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 080 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE 010 - Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato F - Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 24 cm - REI 180			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.011 - Malte e collanti - Collante cementizio a ritenzione d'acqua	0,24000 kg	€ 0,43092 0%	€ 0,10342
	CAM25_MT.E.13.057 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato da 24x25x60 cm	1,02000 mq	€ 32,51908 0%	€ 33,16946
	Totale MT			**€ 33,27288**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,78560
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,94020
	Totale RU			**€ 23,72580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,99868** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48449 = 5% * B)			€ 9,68978
	Utili di impresa (C) = 32,34% * (A + B)			€ 6,66885
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 73,36** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,34%			*€ 23,72580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48449*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.080.010.G	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 080 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE 010 - Muratura o tramezzatura in blocchi di calcestruzzo cellulare autoclavato G - Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con collante cementizio a ritenzione d'acqua avente resistenza caratteristica media a compressione non inferiore a 6,0 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte e finestre. Spessore 30 cm - REI 180				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.011	- Malte e collanti - Collante cementizio a ritenzione d'acqua	0,24000 kg	€ 0,43092 0%	€ 0,10342
	CAM25_MT.E.13.058	- Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato da 30x25x60 cm	1,02000 mq	€ 40,07331 0%	€ 40,87478
		Totale MT			**€ 40,97820**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,47000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,06960
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,47000 h	€ 30,81000 0%	€ 14,48070
		Totale RU			**€ 26,55030**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 67,52850** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57399 = 5% * B)			€ 11,47985
		Utili di impresa (C) = 30,55% * (A + B)			€ 7,90084
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 86,91** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,55%			*€ 26,55030*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57399*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.090.010.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 090 - MURATURE A CASSA VUOTA 010 - Murature a cassa vuota in laterizio con parete esterna a faccia vista A - Muratura a cassa vuota, eseguita entro e fuori terra, a qualsiasi altezza o profondità, per pareti rette o curve, costituita da una doppia parete in laterizio e intercapedine areata dello spessore di 3 cm. La parete esterna, dello spessore di 12 cm, è eseguita in mattoni faccia a vista a pasta molle con superficie sabbiata, disposti a fascia con sfalsamento di mezzo mattone con giunti di malta verticali e orizzontali ben costipati e a profilo rasato. La parete interna, dello spessore di 25 cm, è eseguita in blocchi di laterizio, posati in opera a fori verticali con giunti orizzontali e verticali completi di malta cementizia avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo gli ancoraggi metallici in acciao inox da posizionarsi in corrispondenza dell'ultimo corso di muratura sottostante al cordolo solaio, l'utilizzo di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 40 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.007	- Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,20100 mc	€ 91,42686 0%	€ 18,37680
	CAM25_MT.E.12.005	- Mattoni e laterizi - Mattoni a pasta molle con superficie sabbiata da 5,5x12x25 cm	60,00000 cad	€ 0,62400 0%	€ 37,44000
	CAM25_MT.E.12.009	- Mattoni e laterizi - Mattoni forati di laterizio da 5,5x12x25 cm	60,00000 cad	€ 0,24000 0%	€ 14,40000
		Totale MT			**€ 70,21680**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,54000 h	€ 25,68000 0%	€ 13,86720
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,54000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,63740
		Totale RU			**€ 30,50460**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 100,72140** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85613 = 5% * B)			€ 17,12264
		Utili di impresa (C) = 23,53% * (A + B)			€ 11,78440
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 129,63 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,53%			*€ 30,50460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85613*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.090.020.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 090 - MURATURE A CASSA VUOTA 020 - Murature a cassa vuota in laterizio A - Muratura a cassa vuota, eseguita entro e fuori terra, a qualsiasi altezza o profondità, per pareti rette o curve, costituita da una doppia parete in laterizio e intercapedine areata dello spessore di 3 cm. La parete esterna, dello spessore di 12 cm, e la parete interna, dello spessore di 25 cm, sono eseguite in blocchi di laterizio, posati in opera a fori verticali con giunti orizzontali e verticali completi di malta cementizia avente resistenza caratteristica a compressione non inferiore a 5 N/mmq. Compresi e compensati nel prezzo gli ancoraggi metallici in acciao inox da posizionarsi in corrispondenza dell'ultimo corso di muratura sottostante al cordolo solaio, l'utilizzo di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porta e finestre. Spessore 40 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.007 - Malte e collanti - Malta a prestazione garantita M5	0,20100 mc	€ 91,42686 0%	€ 18,37680
	CAM25_MT.E.12.009 - Mattoni e laterizi - Mattoni forati di laterizio da 5,5x12x25 cm	120,00000 cad	€ 0,24000 0%	€ 28,80000
	Totale MT			**€ 47,17680**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,54000 h	€ 25,68000 0%	€ 13,86720
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,54000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,63740
	Totale RU			**€ 30,50460**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 77,68140** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66029 = 5% * B)			€ 13,20584
	Utili di impresa (C) = 30,51% * (A + B)			€ 9,08872
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 99,98** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,51%			*€ 30,50460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66029*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.090.030.A	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 090 - MURATURE A CASSA VUOTA 030 - Murature a cassa vuota in laterizio alleggerito A - Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 8			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.005 - Malte e collanti - Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	0,02060 mc	€ 89,96676 0%	€ 1,85332
	CAM25_MT.E.12.016 - Mattoni e laterizi - Blocchetti di laterizio 12,5x25x25	16,00000 cad	€ 0,49248 0%	€ 7,87968
	CAM25_MT.E.13.014 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 8	1,10000 mq	€ 7,65191 0%	€ 8,41710
	Totale MT			**€ 18,15010**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,84000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 15,40500
		Totale RU			**€ 28,24500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,39510** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39436 = 5% * B)			€ 7,88717
		Utili di impresa (C) = 47,3% * (A + B)			€ 5,42823
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 59,71** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,3%			*€ 28,24500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39436*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.090.030.B	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 090 - MURATURE A CASSA VUOTA 030 - Murature a cassa vuota in laterizio alleggerito B - Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 10			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.005 - Malte e collanti - Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	0,02760 mc	€ 89,96676 0%	€ 2,48308
	CAM25_MT.E.12.016 - Mattoni e laterizi - Blocchetti di laterizio 12,5x25x25	16,00000 cad	€ 0,49248 0%	€ 7,87968
	CAM25_MT.E.13.015 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 10	1,10000 mq	€ 9,14166 0%	€ 10,05583
	Totale MT			**€ 20,41859**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,52000 h	€ 25,68000 0%	€ 13,35360
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,52000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,02120
	Totale RU			**€ 29,37480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,79339** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42324 = 5% * B)			€ 8,46488
	Utili di impresa (C) = 45,84% * (A + B)			€ 5,82583
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 64,08** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,84%			*€ 29,37480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42324*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.090.030.C	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 090 - MURATURE A CASSA VUOTA 030 - Murature a cassa vuota in laterizio alleggerito C - Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 12,5x25x25 e blocchi da cm 12			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.005 - Malte e collanti - Malta di calce idrata e	0,03260	€ 89,96676	€ 2,93292

fonte: http://burc.regione.campania.it

		pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	mc	0%	
	CAM25_MT.E.12.016	- Mattoni e laterizi - Blocchetti di laterizio 12,5x25x25	16,00000 cad	€ 0,49248 0%	€ 7,87968
	CAM25_MT.E.13.016	- Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 12	1,10000 mq	€ 8,62924 0%	€ 9,49216
		Totale MT			**€ 20,30476**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,58000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,89440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,58000 h	€ 30,81000 0%	€ 17,86980
		Totale RU			**€ 32,76420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,06896** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45109 = 5% * B)			€ 9,02172
		Utili di impresa (C) = 47,97% * (A + B)			€ 6,20907
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 68,30** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,97%			*€ 32,76420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45109*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.090.030.D	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 090 - MURATURE A CASSA VUOTA 030 - Murature a cassa vuota in laterizio alleggerito D - Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 8				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.005	- Malte e collanti - Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	0,02160 mc	€ 89,96676 0%	€ 1,94328
	CAM25_MT.E.12.017	- Mattoni e laterizi - Blocchetti di laterizio 15x25x25	16,00000 cad	€ 0,57456 0%	€ 9,19296
	CAM25_MT.E.13.014	- Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 8	1,10000 mq	€ 7,65191 0%	€ 8,41710
		Totale MT			**€ 19,55334**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,52000 h	€ 25,68000 0%	€ 13,35360
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,52000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,02120
		Totale RU			**€ 29,37480**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,92814** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41589 = 5% * B)			€ 8,31778
		Utili di impresa (C) = 46,65% * (A + B)			€ 5,72459
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 62,97** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,65%			*€ 29,37480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41589*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.090.030.E	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 090 - MURATURE A CASSA VUOTA 030 - Murature a cassa vuota in laterizio alleggerito E - Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 10				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.005	- Malte e collanti - Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	0,02860 mc	€ 89,96676 0%	€ 2,57305
	CAM25_MT.E.12.017	- Mattoni e laterizi - Blocchetti di laterizio 15x25x25	16,00000 cad	€ 0,57456 0%	€ 9,19296
	CAM25_MT.E.13.015	- Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 10	1,10000 mq	€ 9,14166 0%	€ 10,05583
		Totale MT			**€ 21,82184**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,12400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 0%	€ 16,94550
		Totale RU			**€ 31,06950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52,89134** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44958 = 5% * B)			€ 8,99153
		Utili di impresa (C) = 45,64% * (A + B)			€ 6,18829
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 68,07** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 45,64%			*€ 31,06950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44958*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.090.030.F	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 090 - MURATURE A CASSA VUOTA 030 - Murature a cassa vuota in laterizio alleggerito F - Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 15x25x25 e blocchi da cm 12				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.005	- Malte e collanti - Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	0,03360 mc	€ 89,96676 0%	€ 3,02288
	CAM25_MT.E.12.017	- Mattoni e laterizi - Blocchetti di laterizio 15x25x25	16,00000 cad	€ 0,57456 0%	€ 9,19296
	CAM25_MT.E.13.016	- Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 12	1,10000 mq	€ 8,62924 0%	€ 9,49216
		Totale MT			**€ 21,70800**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,58000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,89440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,58000 h	€ 30,81000 0%	€ 17,86980
		Totale RU			**€ 32,76420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 54,47220** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46301 = 5% * B)			€ 9,26027

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 46,74% * (A + B)			€ 6,37325
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 70,11** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,74%			*€ 32,76420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46301*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.090.030.G	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 090 - MURATURE A CASSA VUOTA 030 - Murature a cassa vuota in laterizio alleggerito G - Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 8			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.005 - Malte e collanti - Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	0,23700 mc	€ 89,96676 0%	€ 21,32212
	CAM25_MT.E.12.018 - Mattoni e laterizi - Blocchetti di laterizio 20x25x25	16,00000 cad	€ 0,80438 0%	€ 12,87008
	CAM25_MT.E.13.014 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 8	1,10000 mq	€ 7,65191 0%	€ 8,41710
	Totale MT			**€ 42,60930**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,56000 h	€ 25,68000 0%	€ 14,38080
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,56000 h	€ 30,81000 0%	€ 17,25360
	Totale RU			**€ 31,63440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 74,24370** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63107 = 5% * B)			€ 12,62143
	Utili di impresa (C) = 33,11% * (A + B)			€ 8,68651
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 95,55** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,11%			*€ 31,63440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63107*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.090.030.H	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 090 - MURATURE A CASSA VUOTA 030 - Murature a cassa vuota in laterizio alleggerito H - Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 10			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.005 - Malte e collanti - Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	0,26900 mc	€ 89,96676 0%	€ 24,20106
	CAM25_MT.E.12.018 - Mattoni e laterizi - Blocchetti di laterizio 20x25x25	16,00000 cad	€ 0,80438 0%	€ 12,87008
	CAM25_MT.E.13.015 - Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 10	1,10000 mq	€ 9,14166 0%	€ 10,05583
	Totale MT			**€ 47,12697**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,58000	€ 25,68000	€ 14,89440

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

			h	0%	
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,58000 h	€ 30,81000 0%	€ 17,86980
		Totale RU			**€ 32,76420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 79,89117** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67908 = 5% * B)			€ 13,58150
		Utili di impresa (C) = 31,87% * (A + B)			€ 9,34727
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 102,82** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,87%			*€ 32,76420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67908*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E08.090.030.I	CAM25_E08 - OPERE EDILI - MURATURE 090 - MURATURE A CASSA VUOTA 030 - Murature a cassa vuota in laterizio alleggerito I - Muratura a cassa vuota eseguita a qualsiasi altezza o profondità con malta di sabbia e cemento, costituita da doppia parete con interposta camera d'aria, con parametro esterno con elementi forati in laterizio alleggerito, avente peso specifico apparente pari a Kg 600/m³, percentuale di foratura compresa tra il 60/70 % e parametro interno con blocchi in lapillo e cemento. Spessore al massimo di cm 40 Con alveolati da 20x25x25 e blocchi da cm 12				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.005	- Malte e collanti - Malta di calce idrata e pozzolana dosata a 200 kg per 1,10 m³ di pozzolana vagliata	0,28500 mc	€ 89,96676 0%	€ 25,64053
	CAM25_MT.E.12.018	- Mattoni e laterizi - Blocchetti di laterizio 20x25x25	16,00000 cad	€ 0,80438 0%	€ 12,87008
	CAM25_MT.E.13.016	- Blocchi di cemento e di materiali vari - Blocchi forati cm 20x50 in calcestruzzo: spessore cm 12	1,10000 mq	€ 8,62924 0%	€ 9,49216
		Totale MT			**€ 48,00277**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 0%	€ 15,40800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 0%	€ 18,48600
		Totale RU			**€ 33,89400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 81,89677** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69612 = 5% * B)			€ 13,92245
		Utili di impresa (C) = 32,16% * (A + B)			€ 9,58192
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 105,40** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,16%			*€ 33,89400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69612*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.010.A	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 010 - Condotto fumario in refrattario a sezione quadra A - Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - Dimensioni 12x12 cm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.E.10.028B	- Malte e collanti - Malta refrattaria	1,00000 kg	€ 3,32500 0%	€ 3,32500
	CAM25_MT.E.14.001	- Condotti fumari ed accessori - Condotto fumario in refrattario, dimensioni 12x12 cm	1,00000 cad	€ 69,16512 0%	€ 69,16512
	CAM25_MT.E.14.056	- Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne fumarie in refrattario	0,69165 %	€ 6,60000 0%	€ 4,56489
		Totale MT			**€ 77,05501**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,27200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 22,59600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 99,65101** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84703 = 5% * B)			€ 16,94067
		Utili di impresa (C) = 17,62% * (A + B)			€ 11,65917
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 128,25** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,62%			*€ 22,59600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84703*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.010.B	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 010 - Condotto fumario in refrattario a sezione quadra B - Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - Dimensioni 14x14 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.028B	- Malte e collanti - Malta refrattaria	1,25000 kg	€ 3,32500 0%	€ 4,15625
	CAM25_MT.E.14.002	- Condotti fumari ed accessori - Condotto fumario in refrattario, dimensioni 14x14 cm	1,00000 cad	€ 75,13767 0%	€ 75,13767
	CAM25_MT.E.14.056	- Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne fumarie in refrattario	0,75138 %	€ 6,60000 0%	€ 4,95911
		Totale MT			**€ 84,25303**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,68000 0%	€ 10,78560
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,94020
		Totale RU			**€ 23,72580**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 107,97883** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91782 = 5% * B)			€ 18,35640
		Utili di impresa (C) = 17,07% * (A + B)			€ 12,63352
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 138,97** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,07%			*€ 23,72580*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91782*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.010.C	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 010 - Condotto fumario in refrattario a sezione quadra C - Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - Dimensioni 18x18 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.028B - Malte e collanti - Malta refrattaria	1,50000 kg	€ 3,32500 0%	€ 4,98750
	CAM25_MT.E.14.003 - Condotti fumari ed accessori - Condotto fumario in refrattario, dimensioni 18x18 cm	1,00000 cad	€ 77,07435 0%	€ 77,07435
	CAM25_MT.E.14.056 - Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne fumarie in refrattario	0,77074 %	€ 6,60000 0%	€ 5,08688
	Totale MT			**€ 87,14873**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,55600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 0%	€ 13,86450
	Totale RU			**€ 25,42050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 112,56923** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95684 = 5% * B)			€ 19,13677
	Utili di impresa (C) = 17,55% * (A + B)			€ 13,17060
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 144,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,55%			*€ 25,42050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95684*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.010.D	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 010 - Condotto fumario in refrattario a sezione quadra D - Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - Dimensioni 22x22 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.028B - Malte e collanti - Malta refrattaria	2,00000 kg	€ 3,32500 0%	€ 6,65000
	CAM25_MT.E.14.004 - Condotti fumari ed accessori - Condotto fumario in refrattario, dimensioni 22x22 cm	1,00000 cad	€ 83,23651 0%	€ 83,23651
	CAM25_MT.E.14.056 - Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne fumarie in refrattario	0,83237 %	€ 6,60000 0%	€ 5,49364
	Totale MT			**€ 95,38015**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,46000 h	€ 25,68000 0%	€ 11,81280
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,46000 h	€ 30,81000 0%	€ 14,17260
		Totale RU			**€ 25,98540**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 121,36555** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03161 = 5% * B)			€ 20,63214
		Utili di impresa (C) = 16,64% * (A + B)			€ 14,19977
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 156,20** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,64%			*€ 25,98540*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03161*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.010.E	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 010 - Condotto fumario in refrattario a sezione quadra E - Condotto fumario in refrattario a sezione quadra completo di controcanna in elementi prefabbricati monoblocco vibrocompressi a doppia parete realizzati in conglomerato cementizio speciale, isolamento interno con pannello in lana di roccia, idoneo al convogliamento dei prodotti di combustione, in opera completo di camera di raccolta e scarico, allacciamento a T a 90° per il collegamento alla caldaia, l'ispezione completa di placca fumi e termometro e la piastra raccogli condensa in acciaio inox, con esclusione del comignolo e della piastra di chiusura dello stesso - Dimensioni 25x25 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.028B	- Malte e collanti - Malta refrattaria	2,25000 kg	€ 3,32500 0%	€ 7,48125
	CAM25_MT.E.14.005	- Condotti fumari ed accessori - Condotto fumario in refrattario, dimensioni 25x25 cm	1,00000 cad	€ 90,49566 0%	€ 90,49566
	CAM25_MT.E.14.056	- Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne fumarie in refrattario	0,90496 %	€ 6,60000 0%	€ 5,97274
		Totale MT			**€ 103,94965**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,47000 h	€ 25,68000 0%	€ 12,06960
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,47000 h	€ 30,81000 0%	€ 14,48070
		Totale RU			**€ 26,55030**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 130,49995** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10925 = 5% * B)			€ 22,18499
		Utili di impresa (C) = 15,81% * (A + B)			€ 15,26849
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 167,95** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,81%			*€ 26,55030*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10925*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.020.A	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 020 - Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo A - Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 14x14 cm, condotto aria 12x20 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.028B	- Malte e collanti - Malta refrattaria	1,50000 kg	€ 3,32500 0%	€ 4,98750
	CAM25_MT.E.14.006	- Condotti fumari ed accessori - Condotto fumi 14x14 cm, condotto aria 12x20 cm, per canna fumaria collettiva in refrattario	1,00000 m	€ 86,86608 0%	€ 86,86608
	CAM25_MT.E.14.056	- Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne fumarie in refrattario	0,86866 %	€ 6,60000 0%	€ 5,73316
		Totale MT			**€ 97,58674**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 14,12250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 111,70924** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94953 = 5% * B)			€ 18,99057
		Utili di impresa (C) = 9,82% * (A + B)			€ 13,06998
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 143,77** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,82%			*€ 14,12250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94953*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.020.B	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 020 - Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo B - Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 16x16 cm, condotto aria 15x25 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.028B	- Malte e collanti - Malta refrattaria	1,75000 kg	€ 3,32500 0%	€ 5,81875
	CAM25_MT.E.14.007	- Condotti fumari ed accessori - Condotto fumi 16x16 cm, condotto aria 15x25 cm, per canna fumaria collettiva in refrattario	1,00000 m	€ 96,82034 0%	€ 96,82034
	CAM25_MT.E.14.056	- Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne fumarie in refrattario	0,96820 %	€ 6,60000 0%	€ 6,39012
		Totale MT			**€ 109,02921**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,26000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,67680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,01060
		Totale RU			**€ 14,68740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 123,71661** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05159 = 5% * B)			€ 21,03182
		Utili di impresa (C) = 9,22% * (A + B)			€ 14,47484

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 159,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,22%			*€ 14,68740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05159*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.020.C	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 020 - Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo C - Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 18x18 cm, condotto aria 15x25 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.028B - Malte e collanti - Malta refrattaria	2,00000 kg	€ 3,32500 0%	€ 6,65000
	CAM25_MT.E.14.008 - Condotti fumari ed accessori - Condotto fumi 18x18 cm, condotto aria 15x25 cm, per canna fumaria collettiva in refrattario	1,00000 m	€ 102,88769 0%	€ 102,88769
	CAM25_MT.E.14.056 - Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne fumarie in refrattario	1,02888 %	€ 6,60000 0%	€ 6,79061
	Totale MT			**€ 116,32830**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,27000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,93360
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,31870
	Totale RU			**€ 15,25230**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 131,58060** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11844 = 5% * B)			€ 22,36870
	Utili di impresa (C) = 9,01% * (A + B)			€ 15,39493
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 169,34** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,01%			*€ 15,25230*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11844*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.020.D	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 020 - Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo D - Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 20x20 cm, condotto aria 15x30 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.028B - Malte e collanti - Malta refrattaria	2,25000 kg	€ 3,32500 0%	€ 7,48125
	CAM25_MT.E.14.009 - Condotti fumari ed accessori - Condotto fumi 20x20 cm, condotto aria 15x30 cm, per canna fumaria collettiva in refrattario	1,00000 m	€ 112,15124 0%	€ 112,15124
	CAM25_MT.E.14.056 - Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne fumarie in refrattario	1,12151 %	€ 6,60000 0%	€ 7,40197

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 127,03446**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,19040
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,28000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,62680
	Totale RU			**€ 15,81720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 142,85166** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21424 = 5% * B)			€ 24,28478
	Utili di impresa (C) = 8,6% * (A + B)			€ 16,71364
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 183,85** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,6%			*€ 15,81720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21424*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.020.E	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 020 - Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo E - Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 22x22 cm, condotto aria 20x30 cm			
	MT			
CAM25_MT.E.10.028B	- Malte e collanti - Malta refrattaria	2,50000 kg	€ 3,32500 0%	€ 8,31250
CAM25_MT.E.14.010	- Condotti fumari ed accessori - Condotto fumi 22x22 cm, condotto aria 20x30 cm, per canna fumaria collettiva in refrattario	1,00000 m	€ 127,92907 0%	€ 127,92907
CAM25_MT.E.14.056	- Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne fumarie in refrattario	1,27929 %	€ 6,60000 0%	€ 8,44331
	Totale MT			**€ 144,68488**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,29000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,44720
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,29000 h	€ 30,81000 0%	€ 8,93490
	Totale RU			**€ 16,38210**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 161,06698** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36907 = 5% * B)			€ 27,38139
	Utili di impresa (C) = 7,9% * (A + B)			€ 18,84484
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 207,29** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,9%			*€ 16,38210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36907*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.020.F	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 020 - Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo F - Canna fumaria collettiva in refrattario e calcestruzzo con giunzioni a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	bicchiere composta da un condotto in materiale refrattario con camicia di calcestruzzo e da un condotto secondario di presa d'aria, per caldaiette stagne a tiraggio forzato (tipo "C") idonea per installazione interne ed esterne all'edificio, posta in opera completa di base di scarico condensa, elementi di ispezione completi di sportelli di tenuta in lamiera, allacciamenti, piastra inox anticondensa e oneri per il sigillante, con l'esclusione del comignolo e della piastra di chiusura per l'appoggio del comignolo e delle opere murarie di complemento - Condotto fumi 25x25 cm, condotto aria 30x30 cm			
	MT				
	CAM25_MT.E.10.028B - Malte e collanti - Malta refrattaria		2,75000 kg	€ 3,32500 0%	€ 9,14375
	CAM25_MT.E.14.011 - Condotti fumari ed accessori - Condotto fumi 25x25 cm, condotto aria 30x30 cm, per canna fumaria collettiva in refrattario		1,00000 m	€ 144,39760 0%	€ 144,39760
	CAM25_MT.E.14.056 - Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne fumarie in refrattario		1,44398 %	€ 6,60000 0%	€ 9,53027
	Totale MT				**€ 163,07162**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU				**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				**€ 180,01862** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53016 = 5% * B)				€ 30,60317
	Utili di impresa (C) = 7,31% * (A + B)				€ 21,06218
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024				**€ 231,68** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,31%				*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 1,53016*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.030.A	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 030 - Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia A - Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.14.012	- Condotti fumari ed accessori - Diametro interno 125 mm, diametro esterno 190 mm, per condotto fumario in acciaio inox	1,00000 m	€ 260,26234 0%	€ 260,26234
	CAM25_MT.E.14.058	- Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali, staffaggi e minuteria per canne fumarie in acciaio	2,60262 %	€ 20,50000 0%	€ 53,35371
	Totale MT				**€ 313,61605**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU				**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				**€ 330,56305** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,80979 = 5% * B)				€ 56,19572
	Utili di impresa (C) = 3,98% * (A + B)				€ 38,67588

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 425,43** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,98%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,80979*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.030.B	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 030 - Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia B - Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.14.013 - Condotti fumari ed accessori - Diametro interno 150 mm, diametro esterno 220 mm, per condotto fumario in acciaio inox	1,00000 m	€ 290,54986 0%	€ 290,54986
	CAM25_MT.E.14.058 - Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali, staffaggi e minuteria per canne fumarie in acciaio	2,90550 %	€ 20,50000 0%	€ 59,56275
	Totale MT			**€ 350,11261**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,31000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,96080
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,31000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,55110
	Totale RU			**€ 17,51190**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 367,62451** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12481 = 5% * B)			€ 62,49617
	Utili di impresa (C) = 3,7% * (A + B)			€ 43,01207
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 473,13** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,7%			*€ 17,51190*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,12481*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.030.C	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 030 - Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia C - Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.14.014 - Condotti fumari ed accessori - Diametro interno 180 mm, diametro esterno 240 mm, per condotto fumario in acciaio inox	1,00000 m	€ 317,30384 0%	€ 317,30384
	CAM25_MT.E.14.058 - Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali, staffaggi e minuteria per canne fumarie in acciaio	3,17304 %	€ 20,50000 0%	€ 65,04732
	Totale MT			**€ 382,35116**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,21760

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,32000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,85920
		Totale RU			**€ 18,07680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 400,42796** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,40364 = 5% * B)			€ 68,07275
		Utili di impresa (C) = 3,51% * (A + B)			€ 46,85007
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 515,35** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,51%			*€ 18,07680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,40364*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.030.D	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 030 - Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia D - Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.14.015	- Condotti fumari ed accessori - Diametro interno 200 mm, diametro esterno 260 mm, per condotto fumario in acciaio inox	1,00000 m	€ 360,10599 0%	€ 360,10599
	CAM25_MT.E.14.058	- Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali, staffaggi e minuteria per canne fumarie in acciaio	3,60106 %	€ 20,50000 0%	€ 73,82173
		Totale MT			**€ 433,92772**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,47440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,16730
		Totale RU			**€ 18,64170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 452,56942** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,84684 = 5% * B)			€ 76,93680
		Utili di impresa (C) = 3,2% * (A + B)			€ 52,95062
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 582,46** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,2%			*€ 18,64170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,84684*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.030.E	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 030 - Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia E - Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.14.016	- Condotti fumari ed accessori - Diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm, per condotto fumario in acciaio inox	1,00000 m	€ 391,34000 0%	€ 391,34000
	CAM25_MT.E.14.058	- Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali, staffaggi e minuteria per canne fumarie in acciaio	3,91340 %	€ 20,50000 0%	€ 80,22470
		Totale MT			**€ 471,56470**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,34000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,73120
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,34000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,47540
		Totale RU			**€ 19,20660**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 490,77130** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,17156 = 5% * B)			€ 83,43112
		Utili di impresa (C) = 3,04% * (A + B)			€ 57,42024
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 631,62** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,04%			*€ 19,20660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,17156*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.030.F	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 030 - Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia F - Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.14.017	- Condotti fumari ed accessori - Diametro interno 300 mm, diametro esterno 360 mm, per condotto fumario in acciaio inox	1,00000 m	€ 473,30560 0%	€ 473,30560
	CAM25_MT.E.14.058	- Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali, staffaggi e minuteria per canne fumarie in acciaio	4,73306 %	€ 20,50000 0%	€ 97,02773
		Totale MT			**€ 570,33333**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 19,77150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 590,10483** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,01589 = 5% * B)			€ 100,31782
		Utili di impresa (C) = 2,6% * (A + B)			€ 69,04227
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 759,46** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,6%			*€ 19,77150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,01589*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.030.G	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 030 - Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia G - Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisionali - Diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm			
	MT				
	CAM25_MT.E.14.018 - Condotti fumari ed accessori - Diametro interno 350 mm, diametro esterno 400 mm, per condotto fumario in acciaio inox	1,00000 m	€ 564,31539 0%	€ 564,31539
	CAM25_MT.E.14.058 - Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali, staffaggi e minuteria per canne fumarie in acciaio	5,64315 %	€ 20,50000 0%	€ 115,68458
	Totale MT			**€ 679,99997**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 0%	€ 9,24480
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 0%	€ 11,09160
	Totale RU			**€ 20,33640**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 700,33637** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,95286 = 5% * B)			€ 119,05718
	Utili di impresa (C) = 2,26% * (A + B)			€ 81,93936
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 901,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,26%			*€ 20,33640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,95286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.040.A	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 040 - Canna fumaria collettiva in acciaio inox a parete semplice A - Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox e collettore in acciaio inox, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, in opera completa del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali - Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.14.019 - Condotti fumari ed accessori - Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 160 mm	1,00000 m	€ 161,38621 0%	€ 161,38621
	CAM25_MT.E.14.058 - Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali, staffaggi e minuteria per canne fumarie in acciaio	1,61386 %	€ 20,50000 0%	€ 33,08413
	Totale MT			**€ 194,47034**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 16,94700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 211,41734** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79705 = 5% * B)			€ 35,94095
	Utili di impresa (C) = 6,23% * (A + B)			€ 24,73583

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 272,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,23%			*€ 16,94700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79705*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.040.B	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 040 - Canna fumaria collettiva in acciaio inox a parete semplice B - Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox e collettore in acciaio inox, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, in opera completa del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali - Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 180 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.14.020 - Condotti fumari ed accessori - Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 180 mm	1,00000 m	€ 165,27731 0%	€ 165,27731
	CAM25_MT.E.14.058 - Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali, staffaggi e minuteria per canne fumarie in acciaio	1,65277 %	€ 20,50000 0%	€ 33,88179
	Totale MT			**€ 199,15910**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,21760
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,32000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,85920
	Totale RU			**€ 18,07680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 217,23590** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84651 = 5% * B)			€ 36,93010
	Utili di impresa (C) = 6,47% * (A + B)			€ 25,41660
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 279,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,47%			*€ 18,07680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,84651*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.040.C	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 040 - Canna fumaria collettiva in acciaio inox a parete semplice C - Canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a parete semplice composta da un condotto secondario in acciaio inox e collettore in acciaio inox, per caldaie murali a tiraggio naturale con potenzialità minore di 23.000 W, idonea all'installazione interna alla muratura perimetrale dell'edificio, in opera completa del terminale antivento, dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione degli interventi murari di complemento e delle opere provvisionali - Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.14.021 - Condotti fumari ed accessori - Diametro condotto secondario 130 mm, diametro collettore 200 mm	1,00000 m	€ 187,61436 0%	€ 187,61436
	CAM25_MT.E.14.058 - Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali, staffaggi e minuteria per canne fumarie in acciaio	1,87614 %	€ 20,50000 0%	€ 38,46087
	Totale MT			**€ 226,07523**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 0%	€ 8,98800

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
		Totale RU			**€ 19,77150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 245,84673** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08970 = 5% * B)			€ 41,79394
		Utili di impresa (C) = 6,25% * (A + B)			€ 28,76407
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 316,40** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,25%			*€ 19,77150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,08970*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.050.A	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 050 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione circolare A - Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 100 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.028B	- Malte e collanti - Malta refrattaria	0,50000 kg	€ 3,32500 0%	€ 1,66250
	CAM25_MT.E.14.028	- Condotti fumari ed accessori - condotto per ventilazione in fibrocemento - diametro interno 100 mm	1,00000 m	€ 9,24000 0%	€ 9,24000
	CAM25_MT.E.14.057	- Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento	0,09240 %	€ 6,60000 0%	€ 0,60984
		Totale MT			**€ 11,51234**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,81034** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19389 = 5% * B)			€ 3,87776
		Utili di impresa (C) = 38,48% * (A + B)			€ 2,66881
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 29,36** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,48%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19389*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.050.B	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 050 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione circolare B - Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 125 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.028B	- Malte e collanti - Malta refrattaria	0,60000 kg	€ 3,32500 0%	€ 1,99500
	CAM25_MT.E.14.029	- Condotti fumari ed accessori - condotto per ventilazione in fibrocemento - diametro interno 125 mm	1,00000 m	€ 11,88000 0%	€ 11,88000
	CAM25_MT.E.14.057	- Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento	0,11880 %	€ 6,60000 0%	€ 0,78408

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 14,65908**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,95708** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22064 = 5% * B)			€ 4,41270
	Utili di impresa (C) = 33,82% * (A + B)			€ 3,03698
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 33,41** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,82%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22064*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.050.C	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 050 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione circolare C - Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 150 mm			
	MT			
CAM25_MT.E.10.028B	- Malte e collanti - Malta refrattaria	0,70000 kg	€ 3,32500 0%	€ 2,32750
CAM25_MT.E.14.030	- Condotti fumari ed accessori - condotto per ventilazione in fibrocemento - diametro interno 150 mm	1,00000 m	€ 13,20000 0%	€ 13,20000
CAM25_MT.E.14.057	- Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento	0,13200 %	€ 6,60000 0%	€ 0,87120
	Totale MT			**€ 16,39870**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,69670** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23542 = 5% * B)			€ 4,70844
	Utili di impresa (C) = 31,7% * (A + B)			€ 3,24051
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 35,65** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,7%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23542*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.050.D	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 050 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione circolare D - Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 200 mm			
	MT			
CAM25_MT.E.10.028B	- Malte e collanti - Malta refrattaria	0,80000	€ 3,32500	€ 2,66000

fonte: http://burc.regione.campania.it

			kg	0%	
	CAM25_MT.E.14.031	- Condotti fumari ed accessori - condotto per ventilazione in fibrocemento - diametro interno 200 mm	1,00000 m	€ 18,48000 0%	€ 18,48000
	CAM25_MT.E.14.057	- Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento	0,18480 %	€ 6,60000 0%	€ 1,21968
		Totale MT			**€ 22,35968**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,65768** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28609 = 5% * B)			€ 5,72181
		Utili di impresa (C) = 26,08% * (A + B)			€ 3,93795
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 43,32** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,08%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28609*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.050.E	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 050 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione circolare E - Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 250 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.028B	- Malte e collanti - Malta refrattaria	0,90000 kg	€ 3,32500 0%	€ 2,99250
	CAM25_MT.E.14.032	- Condotti fumari ed accessori - condotto per ventilazione in fibrocemento - diametro interno 250 mm	1,00000 m	€ 26,40000 0%	€ 26,40000
	CAM25_MT.E.14.057	- Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento	0,26400 %	€ 6,60000 0%	€ 1,74240
		Totale MT			**€ 31,13490**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,43290** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36068 = 5% * B)			€ 7,21359
		Utili di impresa (C) = 20,69% * (A + B)			€ 4,96465
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 54,61** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,69%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36068*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.050.F	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 050 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione circolare			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	F - Condotti con bicchiere compresi pezzi speciali in fibrocemento a sezione circolare (standard), per fumo e ventilazione rispondenti alla norma UNI 7129, in opera: - diametro interno 300 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.028B	- Malte e collanti - Malta refrattaria	1,00000 kg	€ 3,32500 0%	€ 3,32500
	CAM25_MT.E.14.033	- Condotti fumari ed accessori - condotto per ventilazione in fibrocemento - diametro interno 300 mm	1,00000 m	€ 30,36000 0%	€ 30,36000
	CAM25_MT.E.14.057	- Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento	0,30360 %	€ 6,60000 0%	€ 2,00376
		Totale MT			**€ 35,68876**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,98676** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39939 = 5% * B)			€ 7,98775
		Utili di impresa (C) = 18,68% * (A + B)			€ 5,49745
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 60,47** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,68%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39939*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.060.A	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 060 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione quadrata o rettangolare A - Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 100 x 150 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.028B	- Malte e collanti - Malta refrattaria	0,50000 kg	€ 3,32500 0%	€ 1,66250
	CAM25_MT.E.14.034	- Condotti fumari ed accessori - condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 100 x 150 mm	1,00000 m	€ 10,56000 0%	€ 10,56000
	CAM25_MT.E.14.057	- Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento	0,10560 %	€ 6,60000 0%	€ 0,69696
		Totale MT			**€ 12,91946**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,21746** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20585 = 5% * B)			€ 4,11697
		Utili di impresa (C) = 36,25% * (A + B)			€ 2,83344
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 31,17** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,25%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20585*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_E09.010.060.B	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 060 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione quadrata o rettangolare B - Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 150 x 150 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.028B - Malte e collanti - Malta refrattaria	0,60000 kg	€ 3,32500 0%	€ 1,99500
	CAM25_MT.E.14.035 - Condotti fumari ed accessori - condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 150 x 150 mm	1,00000 m	€ 11,88000 0%	€ 11,88000
	CAM25_MT.E.14.057 - Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento	0,11880 %	€ 6,60000 0%	€ 0,78408
	Totale MT			**€ 14,65908**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,95708** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22064 = 5% * B)			€ 4,41270
	Utili di impresa (C) = 33,82% * (A + B)			€ 3,03698
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 33,41** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,82%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22064*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.060.C	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 060 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione quadrata o rettangolare C - Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 150 x 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.028B - Malte e collanti - Malta refrattaria	0,70000 kg	€ 3,32500 0%	€ 2,32750
	CAM25_MT.E.14.036 - Condotti fumari ed accessori - condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 150 x 200 mm	1,00000 m	€ 13,20000 0%	€ 13,20000
	CAM25_MT.E.14.057 - Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento	0,13200 %	€ 6,60000 0%	€ 0,87120
	Totale MT			**€ 16,39870**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,69670** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23542 = 5% * B)			€ 4,70844
	Utili di impresa (C) = 31,7% * (A + B)			€ 3,24051

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 35,65** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,7%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23542*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.060.D	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 060 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione quadrata o rettangolare D - Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 200 x 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.028B - Malte e collanti - Malta refrattaria	0,80000 kg	€ 3,32500 0%	€ 2,66000
	CAM25_MT.E.14.037 - Condotti fumari ed accessori - condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 200 x 200 mm	1,00000 m	€ 15,84000 0%	€ 15,84000
	CAM25_MT.E.14.057 - Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento	0,15840 %	€ 6,60000 0%	€ 1,04544
	Totale MT			**€ 19,54544**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,84344** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26217 = 5% * B)			€ 5,24338
	Utili di impresa (C) = 28,46% * (A + B)			€ 3,60868
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 39,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,46%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.060.E	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 060 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione quadrata o rettangolare E - Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 200 x 250 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.028B - Malte e collanti - Malta refrattaria	0,90000 kg	€ 3,32500 0%	€ 2,99250
	CAM25_MT.E.14.038 - Condotti fumari ed accessori - condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 200 x 250 mm	1,00000 m	€ 19,80000 0%	€ 19,80000
	CAM25_MT.E.14.057 - Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento	0,19800 %	€ 6,60000 0%	€ 1,30680
	Totale MT			**€ 24,09930**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,39730** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30088 = 5% * B)			€ 6,01754
	Utili di impresa (C) = 24,8% * (A + B)			€ 4,14148
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 45,56** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,8%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30088*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.060.F	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 060 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione quadrata o rettangolare F - Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 200 x 300 , 250 x 250 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.028B - Malte e collanti - Malta refrattaria	1,50000 kg	€ 3,32500 0%	€ 4,98750
	CAM25_MT.E.14.039 - Condotti fumari ed accessori - condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 200 x 300 , 250 x 250 mm	1,00000 m	€ 22,44000 0%	€ 22,44000
	CAM25_MT.E.14.057 - Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento	0,22440 %	€ 6,60000 0%	€ 1,48104
	Totale MT			**€ 28,90854**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,20654** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34176 = 5% * B)			€ 6,83511
	Utili di impresa (C) = 21,83% * (A + B)			€ 4,70417
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 51,75** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,83%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34176*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.060.G	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 060 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione quadrata o rettangolare G - Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 300 x 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.028B - Malte e collanti - Malta refrattaria	1,70000 kg	€ 3,32500 0%	€ 5,65250
	CAM25_MT.E.14.040 - Condotti fumari ed accessori - condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 300 x 300 mm	1,00000 m	€ 26,40000 0%	€ 26,40000
	CAM25_MT.E.14.057 - Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento	0,26400 %	€ 6,60000 0%	€ 1,74240
	Totale MT			**€ 33,79490**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,09290** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38329 = 5% * B)			€ 7,66579
		Utili di impresa (C) = 19,47% * (A + B)			€ 5,27587
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 58,03** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,47%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38329*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.060.H	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 060 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione quadrata o rettangolare H - Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 300 x 400 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.028B	- Malte e collanti - Malta refrattaria	1,90000 kg	€ 3,32500 0%	€ 6,31750
	CAM25_MT.E.14.041	- Condotti fumari ed accessori - condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 300 x 400 mm	1,00000 m	€ 35,64000 0%	€ 35,64000
	CAM25_MT.E.14.057	- Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento	0,35640 %	€ 6,60000 0%	€ 2,35224
		Totale MT			**€ 44,30974**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 55,60774** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47267 = 5% * B)			€ 9,45332
		Utili di impresa (C) = 15,79% * (A + B)			€ 6,50611
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 71,57** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,79%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47267*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.060.I	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 060 - Canne in fibrocemento per fumo e ventilazione sezione quadrata o rettangolare I - Canne in fibrocemento per fumo ed esalazione a sezione quadrata o rettangolare, compresi pezzi speciali rispondenti alle norme UNI 7129, in opera: - sezione interna 400 x 400 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.028B	- Malte e collanti - Malta refrattaria	2,10000 kg	€ 3,32500 0%	€ 6,98250

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.14.042	- Condotti fumari ed accessori - condotto per ventilazione in fibrocemento - sezione interna 400 x 400 mm	1,00000 m	€ 42,24000 0%	€ 42,24000
	CAM25_MT.E.14.057	- Condotti fumari ed accessori - Incidenza pezzi speciali per canne in fibrocemento	0,42240 %	€ 6,60000 0%	€ 2,78784
		Totale MT			**€ 52,01034**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,30834** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53812 = 5% * B)			€ 10,76242
		Utili di impresa (C) = 13,87% * (A + B)			€ 7,40708
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 81,48** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,87%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53812*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.070.A	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 070 - Canne shunt A - Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 30x35. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.028B	- Malte e collanti - Malta refrattaria	1,00000 kg	€ 3,32500 0%	€ 3,32500
	CAM25_MT.E.14.043	- Condotti fumari ed accessori - Elementi per condotto refrattario 30x35 int. h=50cm con giunto maschio/femmina	2,00000 cad	€ 117,48000 0%	€ 234,96000
		Totale MT			**€ 238,28500**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 249,58300** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12146 = 5% * B)			€ 42,42911
		Utili di impresa (C) = 3,52% * (A + B)			€ 29,20121
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 321,21** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,52%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,12146*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.070.B	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 070 - Canne shunt B - Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 35x35. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.028B	- Malte e collanti - Malta refrattaria	1,25000 kg	€ 3,32500 0%	€ 4,15625
	CAM25_MT.E.14.044	- Condotti fumari ed accessori - Elementi per condotto refrattario 35x35 int. h=50cm con giunto maschio/femmina	2,00000 cad	€ 120,12000 0%	€ 240,24000
		Totale MT			**€ 244,39625**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 255,69425** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17340 = 5% * B)			€ 43,46802
		Utili di impresa (C) = 3,43% * (A + B)			€ 29,91623
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 329,08** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,43%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,17340*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.070.C	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 070 - Canne shunt C - Condotti collettivi ramificati di aerazione per filtri a prova di fumo in refrattario con soluzione shunt, realizzato mediante l'abbinamento di due condotti costituiti da elementi in refrattario di altissima qualità alti 50 cm e di sezione interna 38x86. Tutti gli elementi in refrattario saranno dotati di giunto maschio/femmina a perfetta tenuta fumi.				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.028B	- Malte e collanti - Malta refrattaria	1,50000 kg	€ 3,32500 0%	€ 4,98750
	CAM25_MT.E.14.045	- Condotti fumari ed accessori - Elementi per condotto refrattario 38x86 int. h=50cm con giunto maschio/femmina	2,00000 cad	€ 125,40000 0%	€ 250,80000
		Totale MT			**€ 255,78750**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 267,08550** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,27023 = 5% * B)			€ 45,40454
		Utili di impresa (C) = 3,29% * (A + B)			€ 31,24900
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 343,74** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,29%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,27023*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.070.D	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 070 - Canne shunt D - Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 30x35 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.028B - Malte e collanti - Malta refrattaria	0,25000 kg	€ 3,32500 0%	€ 0,83125
	CAM25_MT.E.14.046 - Condotti fumari ed accessori - Elemento deviatore per condotti con sezione interna 30x35 cm	1,00000 cad	€ 262,68000 0%	€ 262,68000
	Totale MT			**€ 263,51125**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 269,16025** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28786 = 5% * B)			€ 45,75724
	Utili di impresa (C) = 1,63% * (A + B)			€ 31,49175
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 346,41** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,63%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,28786*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.070.E	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 070 - Canne shunt E - Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 35x35 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.028B - Malte e collanti - Malta refrattaria	0,25000 kg	€ 3,32500 0%	€ 0,83125
	CAM25_MT.E.14.047 - Condotti fumari ed accessori - Elemento deviatore per condotti con sezione interna 35x35 cm	1,00000 cad	€ 270,60000 0%	€ 270,60000
	Totale MT			**€ 271,43125**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 277,08025** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35518 = 5% * B)			€ 47,10364
	Utili di impresa (C) = 1,58% * (A + B)			€ 32,41839
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 356,60** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,58%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,35518*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_E09.010.070.F	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 070 - Canne shunt F - Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento deviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.028B	- Malte e collanti - Malta refrattaria	0,25000 kg	€ 3,32500 0%	€ 0,83125
	CAM25_MT.E.14.048	- Condotti fumari ed accessori - Elemento deviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm	1,00000 cad	€ 277,20000 0%	€ 277,20000
		Totale MT			**€ 278,03125**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 283,68025** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41128 = 5% * B)			€ 48,22564
		Utili di impresa (C) = 1,55% * (A + B)			€ 33,19059
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 365,10** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,55%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,41128*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.070.G	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 070 - Canne shunt G - Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 30x35 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.028B	- Malte e collanti - Malta refrattaria	0,25000 kg	€ 3,32500 0%	€ 0,83125
	CAM25_MT.E.14.049	- Condotti fumari ed accessori - Elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 30x35 cm	1,00000 cad	€ 187,44000 0%	€ 187,44000
		Totale MT			**€ 188,27125**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 193,92025** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64832 = 5% * B)			€ 32,96644
		Utili di impresa (C) = 2,26% * (A + B)			€ 22,68867
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 249,58** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,26%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,64832*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_E09.010.070.H	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 070 - Canne shunt H - Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 35x35 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.028B	- Malte e collanti - Malta refrattaria	0,25000 kg	€ 3,32500 0%	€ 0,83125
	CAM25_MT.E.14.050	- Condotti fumari ed accessori - Elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 35x35 cm	1,00000 cad	€ 191,40000 0%	€ 191,40000
		Totale MT			**€ 192,23125**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 197,88025** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68198 = 5% * B)			€ 33,63964
		Utili di impresa (C) = 2,22% * (A + B)			€ 23,15199
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 254,67** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,22%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68198*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.070.I	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 070 - Canne shunt I - Pezzi speciali per realizzazione canne shunt - elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.028B	- Malte e collanti - Malta refrattaria	0,25000 kg	€ 3,32500 0%	€ 0,83125
	CAM25_MT.E.14.051	- Condotti fumari ed accessori - Elemento controdeviatore per condotti con sezione interna 38x86 cm	1,00000 cad	€ 195,36000 0%	€ 195,36000
		Totale MT			**€ 196,19125**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 201,84025** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71564 = 5% * B)			€ 34,31284
		Utili di impresa (C) = 2,17% * (A + B)			€ 23,61531
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 259,77** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,17%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,71564*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_E09.010.070.J	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 070 - Canne shunt J - Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 30x35 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.14.052 - Condotti fumari ed accessori - Elemento di ripresa aria per condotti con sezione interna 30x35 cm	1,00000 cad	€ 145,20000 0%	€ 145,20000
	CAM25_MT.E.14.055 - Condotti fumari ed accessori - Griglia in alluminio dim 300x400 mm.	1,00000 cad	€ 163,68000 0%	€ 163,68000
	Totale MT			**€ 308,88000**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 314,52900** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,67350 = 5% * B)			€ 53,46993
	Utili di impresa (C) = 1,4% * (A + B)			€ 36,79989
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 404,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,4%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,67350*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.070.K	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 070 - Canne shunt K - Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 35x35 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.14.053 - Condotti fumari ed accessori - Elemento di ripresa aria per condotti con sezione interna 35x35 cm	1,00000 cad	€ 151,80000 0%	€ 151,80000
	CAM25_MT.E.14.055 - Condotti fumari ed accessori - Griglia in alluminio dim 300x400 mm.	1,00000 cad	€ 163,68000 0%	€ 163,68000
	Totale MT			**€ 315,48000**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 321,12900** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,72960 = 5% * B)			€ 54,59193
	Utili di impresa (C) = 1,37% * (A + B)			€ 37,57209
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 413,29** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,37%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,72960*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.010.070.L	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE 070 - Canne shunt L - Pezzi speciali per realizzazione canne shunt- elemento di ripresa aria con griglia in alluminio dim 300x400 mm. per condotti con sezione interna 38x86 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.14.054 - Condotti fumari ed accessori - Elemento di ripresa aria per condotti con sezione interna 38x86 cm	1,00000 cad	€ 158,40000 0%	€ 158,40000
	CAM25_MT.E.14.055 - Condotti fumari ed accessori - Griglia in alluminio dim 300x400 mm.	1,00000 cad	€ 163,68000 0%	€ 163,68000
	Totale MT			**€ 322,08000**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 327,72900** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78570 = 5% * B)			€ 55,71393
	Utili di impresa (C) = 1,34% * (A + B)			€ 38,34429
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 421,79** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,34%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,78570*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.020.010.A	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 020 - COMIGNOLI E ASPIRATORI 010 - Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale A - Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 14 x 14 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.028B - Malte e collanti - Malta refrattaria	0,25000 kg	€ 3,32500 0%	€ 0,83125
	CAM25_MT.E.14.022 - Condotti fumari ed accessori - Comignolo per canne fumarie di dimensioni 14x14 cm	1,00000 cad	€ 57,84075 0%	€ 57,84075
	Totale MT			**€ 58,67200**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 67,71040** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57554 = 5% * B)			€ 11,51077
	Utili di impresa (C) = 10,37% * (A + B)			€ 7,92212
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 87,14** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,37%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57554*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.020.010.B	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 020 - COMIGNOLI E ASPIRATORI 010 - Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale B - Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 22 x 22 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.028B - Malte e collanti - Malta refrattaria	0,25000 kg	€ 3,32500 0%	€ 0,83125
	CAM25_MT.E.14.023 - Condotti fumari ed accessori - Comignolo per canne fumarie di dimensioni 22x22 cm	1,00000 cad	€ 103,58753 0%	€ 103,58753
	Totale MT			**€ 104,41878**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
	Totale RU			**€ 10,16820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 114,58698** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97399 = 5% * B)			€ 19,47979
	Utili di impresa (C) = 6,89% * (A + B)			€ 13,40668
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 147,47** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,89%			*€ 10,16820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97399*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.020.010.C	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 020 - COMIGNOLI E ASPIRATORI 010 - Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale C - Comignolo per canne fumarie o di esalazione in conglomerato cementizio naturale dato in opera compreso piastra sottocomignolo in calcestruzzo per le seguenti dimensioni interne della canna: Dimensioni 25 x 25 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.028B - Malte e collanti - Malta refrattaria	0,25000 kg	€ 3,32500 0%	€ 0,83125
	CAM25_MT.E.14.024 - Condotti fumari ed accessori - Comignolo per canne fumarie di dimensioni 25x25 cm	1,00000 cad	€ 138,29198 0%	€ 138,29198
	Totale MT			**€ 139,12323**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,29800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 150,42123** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27858 = 5% * B)			€ 25,57161
	Utili di impresa (C) = 5,84% * (A + B)			€ 17,59928
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 193,59** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,84%			*€ 11,29800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27858*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.020.020.A	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 020 - COMIGNOLI E ASPIRATORI 020 - Aspiratore eolico A - Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente: Diametro 160 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.14.025 - Condotti fumari ed accessori - Aspiratore eolico diametro 160 mm	1,00000 cad	€ 306,07222 0%	€ 306,07222
	Totale MT			**€ 306,07222**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 311,72122** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,64963 = 5% * B)			€ 52,99261
	Utili di impresa (C) = 1,41% * (A + B)			€ 36,47138
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 401,19** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,41%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,64963*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.020.020.B	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI 020 - COMIGNOLI E ASPIRATORI 020 - Aspiratore eolico B - Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente: Diametro 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.14.026 - Condotti fumari ed accessori - Aspiratore eolico diametro 200 mm	1,00000 cad	€ 329,54504 0%	€ 329,54504
	Totale MT			**€ 329,54504**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 336,32384** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85875 = 5% * B)			€ 57,17505
	Utili di impresa (C) = 1,57% * (A + B)			€ 39,34989
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 432,85** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,57%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,85875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E09.020.020.C	CAM25_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - COMIGNOLI E ASPIRATORI 020 - Aspiratore eolico C - Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse dello stesso materiale, posto in opera su condotto fumario già esistente: Diametro 240 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.14.027 - Condotti fumari ed accessori - Aspiratore eolico diametro 240 mm	1,00000 cad	€ 364,39673 0%	€ 364,39673
	Totale MT			**€ 364,39673**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 372,87023** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,16940 = 5% * B)			€ 63,38794
	Utili di impresa (C) = 1,77% * (A + B)			€ 43,62582
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 479,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,77%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,16940*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.010.A	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 010 - Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vetro A - Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 4 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.002 - Materiali isolanti - Pannello in lana di vetro, per tamponamenti, densità 40 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con velo bianco e carta Kraft alluminio retinata, spessore 40 mm	1,05000 mq	€ 19,72690 0%	€ 20,71325
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	Totale MT			**€ 21,07030**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,58950** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21751 = 5% * B)			€ 4,35022
	Utili di impresa (C) = 13,72% * (A + B)			€ 2,99397
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 32,93** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,72%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21751*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.010.B	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 010 - Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vetro B - Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 5 cm			
	MT				
	CAM25_MT.E.23.003 - Materiali isolanti - Pannello in lana di vetro, per tamponamenti, densità 40 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con velo bianco e carta Kraft alluminio retinata, spessore 50 mm	1,05000 mq	€ 24,63631 0%	€ 25,86813
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	Totale MT			**€ 26,22518**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,74438** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26133 = 5% * B)			€ 5,22654
	Utili di impresa (C) = 11,42% * (A + B)			€ 3,59709
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 39,57** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,42%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26133*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.010.C	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 010 - Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vetro C - Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 6 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.004 - Materiali isolanti - Pannello in lana di vetro, per tamponamenti, densità 40 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con velo bianco e carta Kraft alluminio retinata, spessore 60 mm	1,05000 mq	€ 29,45646 0%	€ 30,92928
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	Totale MT			**€ 31,28633**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,67573** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29474 = 5% * B)			€ 5,89487
	Utili di impresa (C) = 7,59% * (A + B)			€ 4,05706
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 44,63** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,59%			*€ 3,38940*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.010.D	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 010 - Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vetro D - Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 8 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.044 - Materiali isolanti - Pannello in lana di vetro, per tamponamenti, densità 40 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con velo bianco e carta Kraft alluminio retinata, spessore 80 mm	1,05000 mq	€ 39,44000 0%	€ 41,41200
	Totale MT			**€ 41,76905**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,28825** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39345 = 5% * B)			€ 7,86900
	Utili di impresa (C) = 7,59% * (A + B)			€ 5,41573
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 59,57** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,59%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39345*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.010.E	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 010 - Isolamento termico e acustico con pannelli in lana di vetro E - Isolamento termico e acustico di pareti realizzato con pannelli semirigidi in lana di vetro composto da fibre vetrose e resine leganti termoindurenti rivestito su un lato con carta Kraft alluminio retinata e sull'altra con velo di vetro conducibilità termica di calcolo 0,034 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi extrawall. Spessore 10 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.045 - Materiali isolanti - Pannello in lana di vetro, per tamponamenti, densità 40 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con velo bianco e carta Kraft alluminio retinata, spessore 100 mm	1,05000 mq	€ 57,78250 0%	€ 60,67163
	Totale MT			**€ 61,02868**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,41808** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54755 = 5% * B)			€ 10,95107
	Utili di impresa (C) = 4,09% * (A + B)			€ 7,53692
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 82,91** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,09%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54755*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.020.A	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 020 - Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA) A - Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 3 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.046 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK , sp. 3 cm	1,05000 mq	€ 5,61150 0%	€ 5,89208
	Totale MT			**€ 6,24913**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,76833** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09153 = 5% * B)			€ 1,83062
	Utili di impresa (C) = 32,61% * (A + B)			€ 1,25990
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 13,86** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,61%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09153*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.020.B	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 020 - Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA) B - Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 4 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.047 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK , sp. 4 cm	1,05000 mq	€ 7,48200 0%	€ 7,85610
	Totale MT			**€ 8,21315**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,73235** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10823 = 5% * B)			€ 2,16450
		Utili di impresa (C) = 27,58% * (A + B)			€ 1,48969
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 16,39** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,58%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10823*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.020.C	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 020 - Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA) C - Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo diciarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 5 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.23.043	- Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.048	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK , sp. 5 cm	1,05000 mq	€ 9,35250 0%	€ 9,82013
		Totale MT			**€ 10,17718**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,69638** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12492 = 5% * B)			€ 2,49838
		Utili di impresa (C) = 23,89% * (A + B)			€ 1,71948
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 18,91** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,89%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12492*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.020.D	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 020 - Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA) D - Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 6 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.23.043	- Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.049	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla	1,05000 mq	€ 11,22300 0%	€ 11,78415

fonte: http://burc.regione.campania.it

		compressione ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK , sp. 6 cm			
		Totale MT			**€ 12,14120**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,66040** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14161 = 5% * B)			€ 2,83227
		Utili di impresa (C) = 21,08% * (A + B)			€ 1,94927
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 21,44** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,08%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14161*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.020.E	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 020 - Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA) E - Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10%≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,037 W/mK - sp. 8 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.23.043	- Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.050	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK , sp. 8 cm	1,05000 mq	€ 14,96400 0%	€ 15,71220
		Totale MT			**€ 16,06925**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,58845** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17500 = 5% * B)			€ 3,50004
		Utili di impresa (C) = 17,06% * (A + B)			€ 2,40885
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 26,50** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,06%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.020.F	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 020 - Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA) F - Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione con deformazione del 10%≥			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK - sp. 10 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.23.043	- Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.051	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK , sp. 10 cm	1,05000 mq	€ 18,70500 0%	€ 19,64025
		Totale MT			**€ 19,99730**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,51650** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20839 = 5% * B)			€ 4,16781
		Utili di impresa (C) = 14,32% * (A + B)			€ 2,86843
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 31,55** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,32%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20839*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.020.G	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 020 - Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA) G - Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK - sp. 12 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.23.043	- Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.052	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione ≥ 80 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,037 W/mK , sp. 12 cm	1,05000 mq	€ 22,44600 0%	€ 23,56830
		Totale MT			**€ 23,92535**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,44455** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24178 = 5% * B)			€ 4,83557
		Utili di impresa (C) = 12,34% * (A + B)			€ 3,32801
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 36,61** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,34%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24178*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_E10.010.030.A	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 030 - Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (100KPA) A - Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressionecon deformazione del 10% ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 3 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.053 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK , sp. 3 cm	1,05000 mq	€ 6,52500 0%	€ 6,85125
	Totale MT			**€ 7,20830**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,72750** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09968 = 5% * B)			€ 1,99368
	Utili di impresa (C) = 29,94% * (A + B)			€ 1,37212
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 15,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,94%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09968*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.030.B	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 030 - Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (100KPA) B - Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 4 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.054 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK , sp. 4 cm	1,05000 mq	€ 8,70000 0%	€ 9,13500
	Totale MT			**€ 9,49205**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,01125** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11910 = 5% * B)			€ 2,38191
	Utili di impresa (C) = 25,06% * (A + B)			€ 1,63932

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 18,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,06%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.030.C	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 030 - Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (100KPA) C - Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10%≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 5 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.055 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK , sp. 5 cm	1,05000 mq	€ 10,87500 0%	€ 11,41875
	Totale MT			**€ 11,77580**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,29500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13851 = 5% * B)			€ 2,77015
	Utili di impresa (C) = 21,55% * (A + B)			€ 1,90652
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 20,97** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,55%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13851*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.030.D	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 030 - Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (100KPA) D - Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 6 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.056 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK , sp. 6 cm	1,05000 mq	€ 13,05000 0%	€ 13,70250
	Totale MT			**€ 14,05955**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,57875** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15792 = 5% * B)			€ 3,15839
	Utili di impresa (C) = 18,9% * (A + B)			€ 2,17371
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 23,91** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,9%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15792*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.030.E	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 030 - Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (100KPA) E - Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione con deformazione del 10%≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 8 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.057 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK , sp. 8 cm	1,05000 mq	€ 17,40000 0%	€ 18,27000
	Totale MT			**€ 18,62705**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,14625** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19674 = 5% * B)			€ 3,93486
	Utili di impresa (C) = 15,17% * (A + B)			€ 2,70811
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 29,79** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,17%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19674*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.030.F	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 030 - Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (100KPA) F - Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 10 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.058 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK , sp. 10 cm	1,05000 mq	€ 21,75000 0%	€ 22,83750
	Totale MT			**€ 23,19455**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,71375** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23557 = 5% * B)			€ 4,71134
		Utili di impresa (C) = 12,67% * (A + B)			€ 3,24251
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 35,67** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,67%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23557*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.030.G	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 030 - Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (100KPA) G - Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK - sp. 12 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.23.043	- Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.059	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,035 W/mK , sp. 12 cm	1,05000 mq	€ 26,10000 0%	€ 27,40500
		Totale MT			**€ 27,76205**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,28125** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27439 = 5% * B)			€ 5,48781
		Utili di impresa (C) = 10,88% * (A + B)			€ 3,77691
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 41,55** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,88%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27439*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.040.A	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 040 - Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (150KPA) A - Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK- sp. 3 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.23.043	- Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.23.060	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK sp. 3 cm	1,05000 mq	€ 8,43900 0%	€ 8,86095
		Totale MT			**€ 9,21800**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A)			**€ 13,73720**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11677 = 5% * B)			€ 2,33532
		Utili di impresa (C) = 25,56% * (A + B)			€ 1,60725
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 17,68**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,56%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11677*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.040.B	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 040 - Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (150KPA) B - Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK - sp. 4 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.061 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK sp. 4 cm	1,05000 mq	€ 11,25200 0%	€ 11,81460
	Totale MT			**€ 12,17165**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A)			**€ 16,69085**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14187 = 5% * B)			€ 2,83744
	Utili di impresa (C) = 21,04% * (A + B)			€ 1,95283
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 21,48**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,04%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14187*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.040.C	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 040 - Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (150KPA) C - Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK - sp. 5 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.23.043	- Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.062	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK sp. 5 cm	1,05000 mq	€ 14,06500 0%	€ 14,76825
		Totale MT			**€ 15,12530**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,64450** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16698 = 5% * B)			€ 3,33957
		Utili di impresa (C) = 17,87% * (A + B)			€ 2,29841
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 25,28** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,87%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16698*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.040.D	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 040 - Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (150KPA) D - Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico compreso gli sfridi - resistenza alla compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK - sp. 6 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.23.043	- Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.063	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK sp. 6 cm	1,05000 mq	€ 16,87800 0%	€ 17,72190
		Totale MT			**€ 18,07895**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,59815** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19208 = 5% * B)			€ 3,84169
		Utili di impresa (C) = 15,54% * (A + B)			€ 2,64398
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 29,08** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,54%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19208*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.040.E	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 040 - Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (150KPA) E - Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK - sp. 8 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.064 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK sp. 8 cm	1,05000 mq	€ 22,50400 0%	€ 23,62920
	Totale MT			**€ 23,98625**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,50545** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24230 = 5% * B)			€ 4,84593
	Utili di impresa (C) = 12,32% * (A + B)			€ 3,33514
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 36,69** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,32%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24230*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.040.F	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 040 - Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (150KPA) F - Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK - sp. 10 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.065 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK sp. 10 cm	1,05000 mq	€ 28,13000 0%	€ 29,53650
	Totale MT			**€ 29,89355**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,41275** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29251 = 5% * B)			€ 5,85017
	Utili di impresa (C) = 10,2% * (A + B)			€ 4,02629

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 44,29** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,2%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29251*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.040.G	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 040 - Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (150KPA) G - Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK - sp. 12 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.066 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato resistenza alla compressione ≥ 150 KPa conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK sp. 12 cm	1,05000 mq	€ 33,75600 0%	€ 35,44380
	Totale MT			**€ 35,80085**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,32005** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34272 = 5% * B)			€ 6,85441
	Utili di impresa (C) = 8,71% * (A + B)			€ 4,71745
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 51,89** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,71%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34272*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.050.A	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 050 - Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso rigido A - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggo meccanico. Spessore 3 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.115 - Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, spessore 3 cm	1,05000 mq	€ 16,09500 0%	€ 16,89975
	Totale MT			**€ 21,20895**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,72815** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21869 = 5% * B)			€ 4,37379
	Utili di impresa (C) = 13,65% * (A + B)			€ 3,01019
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 33,11** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,65%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21869*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.050.B	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 050 - Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso rigido B - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggo meccanico. Spessore 4 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.116 - Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, spessore 4 cm	1,05000 mq	€ 21,48900 0%	€ 22,56345
	Totale MT			**€ 26,87265**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,39185** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26683 = 5% * B)			€ 5,33661
	Utili di impresa (C) = 11,19% * (A + B)			€ 3,67285
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 40,40** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,19%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26683*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.050.C	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 050 - Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso rigido C - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggo meccanico. Spessore 5 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.117 - Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, spessore 5 cm	1,05000 mq	€ 26,85400 0%	€ 28,19670
	Totale MT			**€ 32,50590**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,02510** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31471 = 5% * B)			€ 6,29427
		Utili di impresa (C) = 9,48% * (A + B)			€ 4,33194
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 47,65** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,48%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31471*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.050.D	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 050 - Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso rigido D - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggo meccanico. Spessore 6 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.118 - Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, spessore 6 cm	1,05000 mq	€ 30,59500 0%	€ 32,12475
	Totale MT			**€ 36,43395**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,95315** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34810 = 5% * B)			€ 6,96204
	Utili di impresa (C) = 8,57% * (A + B)			€ 4,79152
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 52,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,57%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34810*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.050.E	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 050 - Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso rigido E - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggo meccanico. Spessore 8 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.23.119	- Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, spessore 8 cm	1,05000 mq	€ 40,45500 0%	€ 42,47775
		Totale MT			**€ 46,78695**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51,30615** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43610 = 5% * B)			€ 8,72205
		Utili di impresa (C) = 6,84% * (A + B)			€ 6,00282
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 66,03** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,84%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.050.F	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 050 - Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso rigido F - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK resistenza a compressionecon deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggo meccanico. Spessore 10 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.118A - Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, spessore 10 cm	1,05000 mq	€ 56,37600 0%	€ 59,19480
	Totale MT			**€ 63,50400**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,02320** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57820 = 5% * B)			€ 11,56394
	Utili di impresa (C) = 5,16% * (A + B)			€ 7,95871
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 87,55** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,16%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57820*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.050.G	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 050 - Isolamento termico e acustico con pannelli in poliuretano espanso rigido G - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,022 W/mK			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	resistenza a compressionecon deformazione del 10% valore minimo 130 kPa comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² posati a secco o con fissaggo meccanico. Spessore 12 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.042	- Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.119A	- Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestimento tristrato in teli sintetici poliolefinici, spessore 12 cm	1,05000 mq	€ 67,67150 0%	€ 71,05508
		Totale MT			**€ 75,36428**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 79,88348** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67901 = 5% * B)			€ 13,58019
		Utili di impresa (C) = 4,4% * (A + B)			€ 9,34637
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 102,81** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,4%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67901*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.060.A	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 060 - Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro A - Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 3 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.23.022	- Materiali isolanti - Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, spessore 3 cm	1,05000 mq	€ 30,30500 0%	€ 31,82025
	CAM25_MT.E.23.043	- Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
		Totale MT			**€ 32,17730**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,69650** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31192 = 5% * B)			€ 6,23841
		Utili di impresa (C) = 9,57% * (A + B)			€ 4,29349
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 47,23** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,57%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31192*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_E10.010.060.B	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 060 - Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro B - Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 4 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.023 - Materiali isolanti - Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, spessore 4 cm	1,05000 mq	€ 40,45500 0%	€ 42,47775
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	Totale MT			**€ 42,83480**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,35400** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40251 = 5% * B)			€ 8,05018
	Utili di impresa (C) = 7,42% * (A + B)			€ 5,54042
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 60,94** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,42%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40251*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.060.C	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 060 - Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro C - Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 5 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.024 - Materiali isolanti - Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, spessore 5 cm	1,05000 mq	€ 50,60500 0%	€ 53,13525
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	Totale MT			**€ 53,49230**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 58,01150** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49310 = 5% * B)			€ 9,86196
	Utili di impresa (C) = 6,05% * (A + B)			€ 6,78735
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 74,66** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,05%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49310*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.060.D	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 060 - Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro D - Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 6 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.074 - Materiali isolanti - Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, spessore 6 cm	1,05000 mq	€ 60,75500 0%	€ 63,79275
	Totale MT			**€ 64,14980**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,66900** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58369 = 5% * B)			€ 11,67373
	Utili di impresa (C) = 5,11% * (A + B)			€ 8,03427
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 88,38** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,11%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58369*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.060.E	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 060 - Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro E - Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 8 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.075 - Materiali isolanti - Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, spessore 8 cm	1,05000 mq	€ 70,90500 0%	€ 74,45025
	Totale MT			**€ 74,80730**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 79,32650** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67428 = 5% * B)			€ 13,48551
	Utili di impresa (C) = 4,43% * (A + B)			€ 9,28120
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 102,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,43%			*€ 4,51920*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.060.F	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 060 - Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro F - Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 10 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.076 - Materiali isolanti - Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, spessore 10 cm	1,05000 mq	€ 81,05500 0%	€ 85,10775
	Totale MT			**€ 85,46480**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 89,98400** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76486 = 5% * B)			€ 15,29728
	Utili di impresa (C) = 3,9% * (A + B)			€ 10,52813
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 115,81** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,9%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76486*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.060.G	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 060 - Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro G - Isolamento termico e acustico con pannelli in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, applicati con tasselli in materiale sintetico, resistenza alla compressione ≥ 100 KPa conducibilità termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,040 W/mK - Spessore 12 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM25_MT.E.23.077 - Materiali isolanti - Pannello in sughero autoespanso autocollato puro, per pareti e coperture, spessore 12 cm	1,05000 mq	€ 91,20500 0%	€ 95,76525
	Totale MT			**€ 96,12230**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 100,64150** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85545 = 5% * B)			€ 17,10906
	Utili di impresa (C) = 3,49% * (A + B)			€ 11,77506

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 129,53** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,49%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85545*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.070.A	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 070 - Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia A - Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 4 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.025 - Materiali isolanti - Pannello in lana di roccia, per tamponamenti, densità 50 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con carta Kraft politenata, spessore 4 cm	1,05000 mq	€ 11,67250 0%	€ 12,25613
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	Totale MT			**€ 12,61318**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,13238** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14563 = 5% * B)			€ 2,91250
	Utili di impresa (C) = 20,5% * (A + B)			€ 2,00449
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 22,05** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,5%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.070.B	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 070 - Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia B - Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.026 - Materiali isolanti - Pannello in lana di roccia, per tamponamenti, densità 50 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con carta Kraft politenata, spessore 5 cm	1,05000 mq	€ 14,23900 0%	€ 14,95095
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	Totale MT			**€ 15,30800**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 4,51920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,82720** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16853 = 5% * B)			€ 3,37062
	Utili di impresa (C) = 17,71% * (A + B)			€ 2,31978
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 25,52** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,71%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16853*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.070.C	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 070 - Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia C - Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 6 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.027 - Materiali isolanti - Pannello in lana di roccia, per tamponamenti, densità 50 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con carta Kraft politenata, spessore 6 cm	1,05000 mq	€ 17,29850 0%	€ 18,16343
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	Totale MT			**€ 18,52048**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,03968** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19584 = 5% * B)			€ 3,91675
	Utili di impresa (C) = 15,24% * (A + B)			€ 2,69564
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 29,65** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,24%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19584*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.070.D	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 070 - Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia D - Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 8 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.027 - Materiali isolanti - Pannello in lana di roccia, per tamponamenti, densità 50 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con carta Kraft politenata, spessore 6 cm	1,05000 mq	€ 17,29850 0%	€ 18,16343
	CAM25_MT.E.23.043 - Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 18,52048**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,03968** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19584 = 5% * B)			€ 3,91675
	Utili di impresa (C) = 15,24% * (A + B)			€ 2,69564
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 29,65** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,24%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19584*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.070.E	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 070 - Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia E - Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 10 cm			
	MT			
CAM25_MT.E.23.027	- Materiali isolanti - Pannello in lana di roccia, per tamponamenti, densità 50 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con carta Kraft politenata, spessore 6 cm	1,05000 mq	€ 17,29850 0%	€ 18,16343
CAM25_MT.E.23.043	- Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	Totale MT			**€ 18,52048**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,03968** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19584 = 5% * B)			€ 3,91675
	Utili di impresa (C) = 15,24% * (A + B)			€ 2,69564
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 29,65** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,24%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19584*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.010.070.F	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI 070 - Isolamento termico e acustico realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia F - Isolamento termico ed acustico per pareti realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia rivestiti su di una faccia con carta Kraft politenata con funzione di freno al vapore e sull'altra faccia con velo di vetro conduttività termica di calcolo dichiarata non superiore a 0,033 W/mK applicati con tasselli in materiale sintetico - Spessore 12 cm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.E.23.027	- Materiali isolanti - Pannello in lana di roccia, per tamponamenti, densità 50 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, rivestito con carta Kraft politenata, spessore 6 cm	1,05000 mq	€ 17,29850 0%	€ 18,16343
	CAM25_MT.E.23.043	- Materiali isolanti - Tasselli in materiale sintetico	1,00000 mq	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
		Totale MT			**€ 18,52048**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,03968** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19584 = 5% * B)			€ 3,91675
		Utili di impresa (C) = 15,24% * (A + B)			€ 2,69564
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 29,65** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,24%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19584*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.010.A	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 010 - Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di vetro A - Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 4 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.028 - Materiali isolanti - Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, spessore 40 mm	1,05000 mq	€ 16,92150 0%	€ 17,76758
	Totale MT			**€ 22,07678**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,72578** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23567 = 5% * B)			€ 4,71338
	Utili di impresa (C) = 15,83% * (A + B)			€ 3,24392
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 35,68** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,83%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.010.B	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 010 - Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di vetro			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	B - Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.029 - Materiali isolanti - Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, spessore 50 mm	1,05000 mq	€ 21,15550 0%	€ 22,21328
	Totale MT			**€ 26,52248**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,17148** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27346 = 5% * B)			€ 5,46915
	Utili di impresa (C) = 13,64% * (A + B)			€ 3,76406
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 41,40** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,64%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27346*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.010.C	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 010 - Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di vetro C - Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 6 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.030 - Materiali isolanti - Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, spessore 60 mm	1,05000 mq	€ 25,38950 0%	€ 26,65898
	Totale MT			**€ 30,96818**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,61718** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31125 = 5% * B)			€ 6,22492
	Utili di impresa (C) = 11,99% * (A + B)			€ 4,28421
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 47,13** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,99%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31125*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.010.D	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 010 - Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di vetro D - Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 8 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.081 - Materiali isolanti - Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, spessore 80 mm	1,05000 mq	€ 33,84300 0%	€ 35,53515
	Totale MT			**€ 39,84435**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,49335** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38669 = 5% * B)			€ 7,73387
	Utili di impresa (C) = 9,65% * (A + B)			€ 5,32272
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 58,55** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,65%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38669*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.010.E	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 010 - Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di vetro E - Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 10 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.082 - Materiali isolanti - Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, spessore 100 mm	1,05000 mq	€ 42,31100 0%	€ 44,42655
	Totale MT			**€ 48,73575**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 54,38475** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46227 = 5% * B)			€ 9,24541
	Utili di impresa (C) = 8,07% * (A + B)			€ 6,36302
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 69,99** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,07%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46227*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.010.F	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 010 - Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di vetro F - Isolamento termico ed acustico di coperture a falde o per sottotetti con pannelli in lana di vetro non rivestiti conducibilità termica dichiarata non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥15 Kg Pascal applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 12 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.042	- Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.083	- Materiali isolanti - Pannello in lana di vetro, per coperture, densità 80 Kg/mc, reazione al fuoco euroclasse F, spessore 120 mm	1,05000 mq	€ 50,67750 0%	€ 53,21138
		Totale MT			**€ 57,52058**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,16958** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53694 = 5% * B)			€ 10,73883
		Utili di impresa (C) = 6,95% * (A + B)			€ 7,39084
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 81,30** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,95%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53694*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.020.A	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 020 - Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso A - Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 5 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.042	- Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.031	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso estruso, per coperture, spessore 5 cm	1,05000 mq	€ 22,62000 0%	€ 23,75100
		Totale MT			**€ 28,06020**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,70920** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28653 = 5% * B)			€ 5,73056
		Utili di impresa (C) = 13,02% * (A + B)			€ 3,94398
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 43,38** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,02%			*€ 5,64900*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28653*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.020.B	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 020 - Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso B - Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 6 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.032 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso estruso, per coperture, spessore 6 cm	1,05000 mq	€ 27,14400 0%	€ 28,50120
	Totale MT			**€ 32,81040**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,45940** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32691 = 5% * B)			€ 6,53810
	Utili di impresa (C) = 11,41% * (A + B)			€ 4,49975
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 49,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,41%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32691*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.020.C	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 020 - Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso C - Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 8 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.033 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso estruso, per coperture, spessore 8 cm	1,05000 mq	€ 36,20650 0%	€ 38,01683
	Totale MT			**€ 42,32603**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,97503** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40779 = 5% * B)			€ 8,15576
	Utili di impresa (C) = 9,15% * (A + B)			€ 5,61308

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 61,74** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,15%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40779*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.020.D	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 020 - Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso D - Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 10 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.084 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso estruso, per coperture, spessore 10 cm	1,05000 mq	€ 45,25450 0%	€ 47,51723
	Totale MT			**€ 51,82643**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,47543** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48854 = 5% * B)			€ 9,77082
	Utili di impresa (C) = 7,64% * (A + B)			€ 6,72463
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 73,97** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,64%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48854*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.020.E	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 020 - Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso E - Isolamento termico di coperture con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,032 W/mK applicati con idoneo collante o con tasselli in materiale sintetico - Spessore 12 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.085 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso estruso, per coperture, spessore 12 cm	1,05000 mq	€ 54,30250 0%	€ 57,01763
	Totale MT			**€ 61,32683**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 66,97583** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56929 = 5% * B)			€ 11,38589
	Utili di impresa (C) = 6,55% * (A + B)			€ 7,83617
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 86,20** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,55%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56929*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.030.A	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 030 - Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro saturato) A - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 3 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.090 - Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro saturato, spessore 3 cm	1,05000 mq	€ 18,15400 0%	€ 19,06170
	Totale MT			**€ 23,37090**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,01990** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24667 = 5% * B)			€ 4,93338
	Utili di impresa (C) = 15,13% * (A + B)			€ 3,39533
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 37,35** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,13%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24667*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.030.B	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 030 - Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro saturato) B - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 4 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.091 - Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro saturato, spessore 4 cm	1,05000 mq	€ 23,27250 0%	€ 24,43613
	Totale MT			**€ 28,74533**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,39433** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29235 = 5% * B)			€ 5,84704
		Utili di impresa (C) = 12,76% * (A + B)			€ 4,02414
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 44,27** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,76%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29235*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.030.C	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 030 - Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro saturato) C - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 5 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.092 - Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro saturato, spessore 5 cm	1,05000 mq	€ 25,94050 0%	€ 27,23753
	Totale MT			**€ 31,54673**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,19573** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31616 = 5% * B)			€ 6,32327
	Utili di impresa (C) = 11,8% * (A + B)			€ 4,35190
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 47,87** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,8%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31616*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.030.D	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 030 - Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro saturato) D - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 6 cm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.E.10.042	- Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.093	- Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro saturato, spessore 6 cm	1,05000 mq	€ 32,50900 0%	€ 34,13445
		Totale MT			**€ 38,44365**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,09265** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37479 = 5% * B)			€ 7,49575
		Utili di impresa (C) = 9,95% * (A + B)			€ 5,15884
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 56,75** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,95%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37479*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.030.E	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 030 - Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro saturato) E - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,026 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 8 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.042	- Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.094	- Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro saturato, spessore 8 cm	1,05000 mq	€ 40,86100 0%	€ 42,90405
		Totale MT			**€ 47,21325**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52,86225** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44933 = 5% * B)			€ 8,98658
		Utili di impresa (C) = 8,3% * (A + B)			€ 6,18488
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 68,03** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,3%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.030.F	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 030 - Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro saturato) F - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,026 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 10 cm			
	MT				
	CAM25_MT.E.10.042	- Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.095	- Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro saturato, spessore 10 cm	1,05000 mq	€ 51,30100 0%	€ 53,86605
		Totale MT			**€ 58,17525**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,82425** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54251 = 5% * B)			€ 10,85012
		Utili di impresa (C) = 6,88% * (A + B)			€ 7,46744
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 82,14** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,88%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54251*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.030.G	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 030 - Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro saturato) G - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,025 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 12 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.042	- Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.096	- Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro saturato, spessore 12 cm	1,05000 mq	€ 61,55250 0%	€ 64,63013
		Totale MT			**€ 68,93933**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 74,58833** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63400 = 5% * B)			€ 12,68002
		Utili di impresa (C) = 5,88% * (A + B)			€ 8,72684

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 96,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,88%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63400*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.030.H	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 030 - Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro saturato) H - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con velo di vetro saturato conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,025 W/mK in funzione dello spessore resistenza a compressione con deformazione del 10% non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico - Spessore 14 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.097 - Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro saturato, spessore 14 cm	1,05000 mq	€ 70,09300 0%	€ 73,59765
	Totale MT			**€ 77,90685**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 83,55585** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71022 = 5% * B)			€ 14,20449
	Utili di impresa (C) = 5,25% * (A + B)			€ 9,77603
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 107,54** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,25%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71022*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.040.A	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 040 - Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro bitumato) A - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 3 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.098 - Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro bitumato, spessore 3 cm	1,05000 mq	€ 19,72000 0%	€ 20,70600
	Totale MT			**€ 25,01520**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000	€ 25,68000	€ 2,56800

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h	0%	
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,66420** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26065 = 5% * B)			€ 5,21291
		Utili di impresa (C) = 14,31% * (A + B)			€ 3,58771
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 39,46** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,31%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26065*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.040.B	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 040 - Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro bitumato) B - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 4 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.042	- Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.099	- Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro bitumato, spessore 4 cm	1,05000 mq	€ 24,72250 0%	€ 25,95863
		Totale MT			**€ 30,26783**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,91683** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30529 = 5% * B)			€ 6,10586
		Utili di impresa (C) = 12,22% * (A + B)			€ 4,20227
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 46,22** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,22%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30529*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.040.C	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 040 - Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro bitumato) C - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 5 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.042	- Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.100	- Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro bitumato, spessore 5 cm	1,05000 mq	€ 27,33250 0%	€ 28,69913
		Totale MT			**€ 33,00833**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,65733** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32859 = 5% * B)			€ 6,57175
		Utili di impresa (C) = 11,35% * (A + B)			€ 4,52291
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 49,75** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,35%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32859*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.040.D	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 040 - Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro bitumato) D - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 6 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.042	- Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.101	- Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro bitumato, spessore 6 cm	1,05000 mq	€ 35,43800 0%	€ 37,20990
		Totale MT			**€ 41,51910**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,16810** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40093 = 5% * B)			€ 8,01858
		Utili di impresa (C) = 9,31% * (A + B)			€ 5,51867
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 60,71** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,31%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40093*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.040.E	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 040 - Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro bitumato) E - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,026 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 8 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.102 - Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro bitumato, spessore 8 cm	1,05000 mq	€ 42,70250 0%	€ 44,83763
	Totale MT			**€ 49,14683**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 54,79583** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46576 = 5% * B)			€ 9,31529
	Utili di impresa (C) = 8,01% * (A + B)			€ 6,41111
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 70,52** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,01%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46576*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.040.F	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 040 - Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro bitumato) F - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,026 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 10 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.103 - Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro bitumato, spessore 10 cm	1,05000 mq	€ 53,31650 0%	€ 55,98233
	Totale MT			**€ 60,29153**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 65,94053** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56049 = 5% * B)			€ 11,20989
	Utili di impresa (C) = 6,66% * (A + B)			€ 7,71504
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 84,87** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,66%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56049*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.040.G	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 040 - Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro bitumato) G - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,025 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 12 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.042	- Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.104	- Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro bitumato, spessore 12 cm	1,05000 mq	€ 63,01700 0%	€ 66,16785
		Totale MT			**€ 70,47705**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 76,12605** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64707 = 5% * B)			€ 12,94143
		Utili di impresa (C) = 5,77% * (A + B)			€ 8,90675
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 97,97** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,77%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64707*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.040.H	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 040 - Isolamento termico di coperture con pannelli in poliuretano espanso rigido (rivestito con velo di vetro bitumato) H - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti sulla faccia superiore con velo di vetro bitumato accoppiato a PPE per consentire l'incollaggio diretto a fiamma dei successivi strati e in fibra minerale saturata sulla faccia inferiore conducibilità termica dichiarata di calcolo 0,025 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 150 kPa, comportamento a carico costante determinata al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² fissati mediante collante bituminoso a freddo o con collante poliuretanico pannello specifico per isolamento di coperture sotto manti impermeabili bituminosi dove è richiesta elevata resistenza alla sfiammatura durante la posa - Spessore 14 cm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.E.10.042	- Malte e collanti - Collante Bituminoso	1,00000 kg	€ 4,30920 0%	€ 4,30920
	CAM25_MT.E.23.105	- Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti con velo di vetro bitumato, spessore 14 cm	1,05000 mq	€ 71,44150 0%	€ 75,01358
		Totale MT			**€ 79,32278**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 84,97178** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72226 = 5% * B)			€ 14,44520
		Utili di impresa (C) = 5,17% * (A + B)			€ 9,94170
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 109,36** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,17%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72226*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.050.A	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 050 - Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia A - Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 5 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.039 - Materiali isolanti - Pannello in lana di roccia, per coperture, densità 110 Kg/mc, spessore 5 cm	1,05000 mq	€ 23,83800 0%	€ 25,02990
	Totale MT			**€ 25,02990**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,67890** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26077 = 5% * B)			€ 5,21541
	Utili di impresa (C) = 14,31% * (A + B)			€ 3,58943
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 39,48** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,31%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26077*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.050.B	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 050 - Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia B - Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 6 cm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.E.23.086	- Materiali isolanti - Pannello in lana di roccia, per coperture, densità 110 Kg/mc, spessore 6 cm	1,05000 mq	€ 28,59400 0%	€ 30,02370
		Totale MT			**€ 30,02370**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,67270** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30322 = 5% * B)			€ 6,06436
		Utili di impresa (C) = 12,3% * (A + B)			€ 4,17371
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 45,91** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,3%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30322*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.050.C	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 050 - Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia C - Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 8 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.087 - Materiali isolanti - Pannello in lana di roccia, per coperture, densità 110 Kg/mc, spessore 8 cm	1,05000 mq	€ 38,13500 0%	€ 40,04175
	Totale MT			**€ 40,04175**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,69075** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38837 = 5% * B)			€ 7,76743
	Utili di impresa (C) = 9,61% * (A + B)			€ 5,34582
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 58,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,61%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38837*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.050.D	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 050 - Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia D - Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 10 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.087 - Materiali isolanti - Pannello in lana di	1,05000	€ 38,13500	€ 40,04175

fonte: http://burc.regione.campania.it

		roccia, per coperture, densità 110 Kg/mc, spessore 8 cm	mq	0%	
		Totale MT			**€ 40,04175**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,69075** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38837 = 5% * B)			€ 7,76743
		Utili di impresa (C) = 9,61% * (A + B)			€ 5,34582
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 58,80** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,61%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38837*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.020.050.E	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE 050 - Isolamento termico e acustico di coperture con pannelli in lana di roccia E - Isolamento termico ed acustico di coperture a falda e di sottotetti o di sottotetti con pannelli in lana di roccia non rivestiti a doppia densità conducibilità termica dichiarata di calcolo non superiore a 0,035 resistenza alla compressione con deformazione del 10% ≥30 kg Pascal - Spessore 12 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.088 - Materiali isolanti - Pannello in lana di roccia, per coperture, densità 110 Kg/mc, spessore 10 cm	1,05000 mq	€ 47,66150 0%	€ 50,04458
	Totale MT			**€ 50,04458**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 55,69358** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47340 = 5% * B)			€ 9,46791
	Utili di impresa (C) = 7,88% * (A + B)			€ 6,51615
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 71,68** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,88%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47340*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.030.010.A	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 030 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO 010 - Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa) A - Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 3 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	0,50000 kg	€ 4,30920 0%	€ 2,15460
	CAM25_MT.E.23.106 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene	1,05000	€ 13,57200	€ 14,25060

fonte: http://burc.regione.campania.it

		espanso estruso, (130kPA), spessore 3 cm	mq	0%	
		Totale MT			**€ 16,40520**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A)			**€ 22,05420**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18746 = 5% * B)			€ 3,74921
		Utili di impresa (C) = 19,9% * (A + B)			€ 2,58034
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 28,38**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,9%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18746*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.030.010.B	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 030 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO 010 - Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa) B - Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 4 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.042	- Malte e collanti - Collante Bituminoso	0,50000 kg	€ 4,30920 0%	€ 2,15460
	CAM25_MT.E.23.107	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso estruso, (130kPA), spessore 4 cm	1,05000 mq	€ 18,09600 0%	€ 19,00080
		Totale MT			**€ 21,15540**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A)			**€ 26,80440**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22784 = 5% * B)			€ 4,55675
		Utili di impresa (C) = 16,38% * (A + B)			€ 3,13612
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 34,50**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,38%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22784*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.030.010.C	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 030 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO 010 - Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa) C - Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 5 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.042	- Malte e collanti - Collante Bituminoso	0,50000 kg	€ 4,30920 0%	€ 2,15460

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.23.108	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso estruso, (130kPA), spessore 5 cm	1,05000 mq	€ 22,62000 0%	€ 23,75100
		Totale MT			**€ 25,90560**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,55460** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26821 = 5% * B)			€ 5,36428
		Utili di impresa (C) = 13,91% * (A + B)			€ 3,69189
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 40,61** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,91%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26821*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.030.010.D	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 030 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO 010 - Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa) D - Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	0,50000 kg	€ 4,30920 0%	€ 2,15460
	CAM25_MT.E.23.109 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso estruso, (130kPA), spessore 6 cm	1,05000 mq	€ 27,14400 0%	€ 28,50120
	Totale MT			**€ 30,65580**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,30480** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30859 = 5% * B)			€ 6,17182
	Utili di impresa (C) = 12,09% * (A + B)			€ 4,24766
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 46,72** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,09%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30859*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.030.010.E	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 030 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO 010 - Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (130 kPa) E - Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 130 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,033 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 8 cm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.10.042	- Malte e collanti - Collante Bituminoso	0,50000 kg	€ 4,30920 0%	€ 2,15460
	CAM25_MT.E.23.110	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso estruso, (130kPA), spessore 8 cm	1,05000 mq	€ 36,20650 0%	€ 38,01683
		Totale MT			**€ 40,17143**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,82043** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38947 = 5% * B)			€ 7,78947
		Utili di impresa (C) = 9,58% * (A + B)			€ 5,36099
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 58,97** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,58%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38947*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.030.020.A	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 030 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO 020 - Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (180 kPa) A - Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 180 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,034 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 4 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	0,50000 kg	€ 4,30920 0%	€ 2,15460
	CAM25_MT.E.23.111 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso estruso, (180kPA), spessore 4 cm	1,05000 mq	€ 23,53350 0%	€ 24,71018
	Totale MT			**€ 26,86478**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,51378** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27637 = 5% * B)			€ 5,52734
	Utili di impresa (C) = 13,5% * (A + B)			€ 3,80411
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 41,85** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,5%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27637*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.030.020.B	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 030 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO 020 - Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (180 kPa) B - Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 180 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,034 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 5 cm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.E.10.042	- Malte e collanti - Collante Bituminoso	0,50000 kg	€ 4,30920 0%	€ 2,15460
	CAM25_MT.E.23.112	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso estruso, (180kPA), spessore 5 cm	1,05000 mq	€ 29,40600 0%	€ 30,87630
		Totale MT			**€ 33,03090**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,67990** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32878 = 5% * B)			€ 6,57558
		Utili di impresa (C) = 11,35% * (A + B)			€ 4,52555
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 49,78** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,35%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32878*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.030.020.C	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 030 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO 020 - Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (180 kPa) C - Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 180 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,034 W/mK applicati a secco con collaggi puntuali - Spessore 6 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.042	- Malte e collanti - Collante Bituminoso	0,50000 kg	€ 4,30920 0%	€ 2,15460
	CAM25_MT.E.23.113	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso estruso, (180kPA), spessore 6 cm	1,05000 mq	€ 35,27850 0%	€ 37,04243
		Totale MT			**€ 39,19703**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,84603** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38119 = 5% * B)			€ 7,62383
		Utili di impresa (C) = 9,79% * (A + B)			€ 5,24699
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 57,72** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,79%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38119*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.030.020.D	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 030 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO 020 - Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in n polistirene espanso estruso (180 kPa) D - Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in polistirene espanso estruso resistenza a compressione a lungo termine ≥ 180 kPa, conducibilità termica di calcolo non superiore a 0,034 W/mK applicati a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	secco con collaggi puntuali - Spessore 8 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.042	- Malte e collanti - Collante Bituminoso	0,50000 kg	€ 4,30920 0%	€ 2,15460
	CAM25_MT.E.23.114	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso estruso, (180kPA), spessore 8 cm	1,05000 mq	€ 47,03800 0%	€ 49,38990
		Totale MT			**€ 51,54450**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,19350** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48615 = 5% * B)			€ 9,72290
		Utili di impresa (C) = 7,67% * (A + B)			€ 6,69164
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 73,61** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,67%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48615*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.030.030.A	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 030 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO 030 - Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in poliuretano espanso estruso (rivestimento gas impermeabile) A - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in alluminio multistrato, conducibilità termica dichiarata di calcolo di 0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² , fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ > 89900 , posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 3 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.042	- Malte e collanti - Collante Bituminoso	0,50000 kg	€ 4,30920 0%	€ 2,15460
	CAM25_MT.E.23.115A	- Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti gas impermeabile, spessore 3 cm	1,05000 mq	€ 17,89300 0%	€ 18,78765
		Totale MT			**€ 20,94225**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,59125** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22603 = 5% * B)			€ 4,52051
		Utili di impresa (C) = 16,51% * (A + B)			€ 3,11118
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 34,22** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,51%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22603*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_E10.030.030.B	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 030 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO 030 - Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in poliuretano espanso estruso (rivestimento gas impermeabile) B - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in alluminio multistrato, conducibilità termica dichiarata di calcolo di 0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² , fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ > 89900 , posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 4 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	0,50000 kg	€ 4,30920 0%	€ 2,15460
	CAM25_MT.E.23.116A - Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti gas impermeabile, spessore 4 cm	1,05000 mq	€ 23,62050 0%	€ 24,80153
	Totale MT			**€ 26,95613**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,60513** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27714 = 5% * B)			€ 5,54287
	Utili di impresa (C) = 13,46% * (A + B)			€ 3,81480
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 41,96** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,46%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27714*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.030.030.C	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 030 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO 030 - Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in poliuretano espanso estruso (rivestimento gas impermeabile) C - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in alluminio multistrato, conducibilità termica dichiarata di calcolo di 0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² , fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ > 89900 , posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 5 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	0,50000 kg	€ 4,30920 0%	€ 2,15460
	CAM25_MT.E.23.117A - Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti gas impermeabile, spessore 5 cm	1,05000 mq	€ 29,50750 0%	€ 30,98288
	Totale MT			**€ 33,13748**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,78648** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32969 = 5% * B)			€ 6,59370
	Utili di impresa (C) = 11,32% * (A + B)			€ 4,53802

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 49,92** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,32%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32969*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.030.030.D	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 030 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO 030 - Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in poliuretano espanso estruso (rivestimento gas impermeabile) D - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in alluminio multistrato, conducibilità termica dichiarata di calcolo di 0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² , fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ > 89900 , posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 6 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	0,50000 kg	€ 4,30920 0%	€ 2,15460
	CAM25_MT.E.23.118B - Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti gas impermeabile, spessore 6 cm	1,05000 mq	€ 33,85750 0%	€ 35,55038
	Totale MT			**€ 37,70498**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,35398** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36851 = 5% * B)			€ 7,37018
	Utili di impresa (C) = 10,12% * (A + B)			€ 5,07242
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 55,80** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,12%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36851*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.030.030.E	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 030 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO 030 - Isolamento termico dell'estradosso di solai interpiano con pannelli in poliuretano espanso estruso (rivestimento gas impermeabile) E - Isolamento termico ed acustico realizzato con pannelli coibenti rigidi in schiuma poliuretanica espansa PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestiti su entrambe le facce con un rivestimento impermeabile in alluminio multistrato, conducibilità termica dichiarata di calcolo di 0,022 W/mK resistenza a compressione valore minimo 130 kPa, comportamento a carico costante determinato al 2% di schiacciamento non inferiore 5000 Kg/m² , fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ > 89900 , posati a secco oppure fissati al supporto mediante idoneo collante - Spessore 8 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.042 - Malte e collanti - Collante Bituminoso	0,50000 kg	€ 4,30920 0%	€ 2,15460
	CAM25_MT.E.23.119B - Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso rigido, rivestiti gas impermeabile, spessore 8 cm	1,05000 mq	€ 44,31200 0%	€ 46,52760
	Totale MT			**€ 48,68220**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,10000	€ 30,81000	€ 3,08100

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 54,33120** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46182 = 5% * B)			€ 9,23630
	Utili di impresa (C) = 8,08% * (A + B)			€ 6,35675
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 69,92** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,08%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46182*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.010.A	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 010 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di vetro A - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 5 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.120 - Materiali isolanti - Pannello di lana di vetro tratta con resine termoindurenti, sp. 5 cm	1,05000 mq	€ 18,57450 0%	€ 19,50323
	CAM25_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 2,84200
	Totale MT			**€ 34,31025**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 25,53300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,84325** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50867 = 5% * B)			€ 10,17335
	Utili di impresa (C) = 33,15% * (A + B)			€ 7,00166
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 77,02** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,15%			*€ 25,53300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50867*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.010.B	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 010 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di vetro B - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 6 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.121	- Materiali isolanti - Pannello di lana di vetro tratta con resine termoindurenti, sp. 6 cm	1,05000 mq	€ 22,30100 0%	€ 23,41605
	CAM25_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 2,84200
		Totale MT			**€ 38,22307**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 25,53300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,75607** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54193 = 5% * B)			€ 10,83853
		Utili di impresa (C) = 31,12% * (A + B)			€ 7,45946
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 82,05** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,12%			*€ 25,53300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54193*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.010.C	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 010 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di vetro C - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 8 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.122	- Materiali isolanti - Pannello di lana di vetro tratta con resine termoindurenti, sp. 8 cm	1,05000 mq	€ 29,73950 0%	€ 31,22648
	CAM25_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 2,84200
		Totale MT			**€ 46,03350**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 25,53300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,56650** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60832 = 5% * B)			€ 12,16631
		Utili di impresa (C) = 27,72% * (A + B)			€ 8,37328
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 92,11** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,72%			*€ 25,53300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60832*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.010.D	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 010 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di vetro D - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 10 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.123	- Materiali isolanti - Pannello di lana di vetro tratta con resine termoindurenti, sp. 10 cm	1,05000 mq	€ 37,17800 0%	€ 39,03690
	CAM25_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 2,84200
		Totale MT			**€ 53,84392**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 25,53300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 79,37692** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67470 = 5% * B)			€ 13,49408
		Utili di impresa (C) = 24,99% * (A + B)			€ 9,28710
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 102,16** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,99%			*€ 25,53300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67470*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.010.E	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di vetro E - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 12 cm			
	MT				
	CAM25_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.124 - Materiali isolanti - Pannello di lana di vetro tratta con resine termoindurenti, sp. 12 cm	1,05000 mq	€ 44,61650 0%	€ 46,84733
	CAM25_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 2,84200
	Totale MT			**€ 61,65435**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 25,53300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 87,18735** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74109 = 5% * B)			€ 14,82185
	Utili di impresa (C) = 22,75% * (A + B)			€ 10,20092
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 112,21** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,75%			*€ 25,53300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74109*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.010.F	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 010 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di vetro F - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannelli di lana di vetro trattata con resine termoindurenti conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 12 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.125 - Materiali isolanti - Pannello di lana di vetro tratta con resine termoindurenti, sp. 14 cm	1,05000 mq	€ 52,05500 0%	€ 54,65775
	CAM25_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 2,84200
	Totale MT			**€ 69,46477**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 25,53300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 94,99777** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80748 = 5% * B)			€ 16,14962
		Utili di impresa (C) = 20,88% * (A + B)			€ 11,11474
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 122,26** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,88%			*€ 25,53300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80748*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.020.A	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 020 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di roccia A - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 4 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.132	- Materiali isolanti - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 4 cm	1,05000 mq	€ 8,55500 0%	€ 8,98275
	CAM25_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 2,84200
		Totale MT			**€ 23,78977**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 25,53300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,32277** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41924 = 5% * B)			€ 8,38487
		Utili di impresa (C) = 40,22% * (A + B)			€ 5,77076
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 63,48** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,22%			*€ 25,53300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41924*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_E10.040.020.B	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 020 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di roccia B - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 5 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.133 - Materiali isolanti - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 5 cm	1,05000 mq	€ 11,02000 0%	€ 11,57100
	CAM25_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 2,84200
	Totale MT			**€ 26,37802**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 25,53300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51,91102** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44124 = 5% * B)			€ 8,82487
	Utili di impresa (C) = 38,22% * (A + B)			€ 6,07359
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 66,81** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,22%			*€ 25,53300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.020.C	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 020 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di roccia C - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 6 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.134 - Materiali isolanti - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 6 cm	1,05000 mq	€ 13,23850 0%	€ 13,90043
	CAM25_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 2,84200

fonte: http://burc.regione.campania.it

					Totale MT	**€ 28,70745**
	RU					
	CAM25_RU.E.001.001	-	Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002	-	Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	-	Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
					Totale RU	**€ 25,53300**
					Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	**€ 54,24045** 0%
					Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46104 = 5% * B)	€ 9,22088
					Utili di impresa (C) = 36,58% * (A + B)	€ 6,34613
					TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	**€ 69,81** 0%
					Incidenza Manodopera sul totale 36,58%	*€ 25,53300*
					Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	*€ 0,46104*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.020.D	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 020 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di roccia D - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 8 cm					
	MT					
	CAM25_MT.E.10.040	-	Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041	-	Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021	-	Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.135	-	Materiali isolanti - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 8 cm	1,05000 mq	€ 17,60300 0%	€ 18,48315
	CAM25_MT.E.23.161	-	Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 2,84200
					Totale MT	**€ 33,29017**
	RU					
	CAM25_RU.E.001.001	-	Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002	-	Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	-	Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
					Totale RU	**€ 25,53300**
					Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	**€ 58,82317** 0%
					Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50000 = 5% * B)	€ 9,99994
					Utili di impresa (C) = 33,73% * (A + B)	€ 6,88231
					TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024	**€ 75,71** 0%
					Incidenza Manodopera sul totale 33,73%	*€ 25,53300*
					Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	*€ 0,50000*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.020.E	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 020 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di roccia E - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 10 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.136 - Materiali isolanti - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 10 cm	1,05000 mq	€ 22,04000 0%	€ 23,14200
	CAM25_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 2,84200
	Totale MT			**€ 37,94902**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 25,53300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,48202** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53960 = 5% * B)			€ 10,79194
	Utili di impresa (C) = 31,25% * (A + B)			€ 7,42740
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 81,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,25%			*€ 25,53300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53960*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.020.F	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 020 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di roccia F - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 12 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.137 - Materiali isolanti - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 12 cm	1,05000 mq	€ 26,44800 0%	€ 27,77040
	CAM25_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a	3,00000	€ 0,40600	€ 1,21800

fonte: http://burc.regione.campania.it

		percussione cert. ETAG014	cad	0%	
		Totale MT			**€ 40,95342**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 25,53300**
		Sommano euro (A)			**€ 66,48642**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56513 = 5% * B)			€ 11,30269
		Utili di impresa (C) = 29,84% * (A + B)			€ 7,77891
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 85,57**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,84%			*€ 25,53300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56513*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.020.G	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 020 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di lana di roccia G - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 12 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.138	- Materiali isolanti - Pannello in lana di roccia conduttività termica 0,035 W/mK - Spessore 14 cm	1,05000 mq	€ 30,82700 0%	€ 32,36835
	CAM25_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 2,84200
		Totale MT			**€ 47,17537**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 25,53300**
		Sommano euro (A)			**€ 72,70837**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61802 = 5% * B)			€ 12,36042
		Utili di impresa (C) = 27,29% * (A + B)			€ 8,50688
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 93,58**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,29%			*€ 25,53300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61802*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.030.A	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 030 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso estruso a celle chiuse A - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 4 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.139 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 4 cm	1,05000 mq	€ 10,68650 0%	€ 11,22083
	CAM25_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 1,21800
	Totale MT			**€ 24,40385**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 21,27750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,68135** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38829 = 5% * B)			€ 7,76583
	Utili di impresa (C) = 36,19% * (A + B)			€ 5,34472
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 58,79** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 21,27750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38829*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.030.B	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 030 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso estruso a celle chiuse B - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 5 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci -	1,00000	€ 2,11274	€ 2,11274

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Rete in fibra di vetro	mq	0%	
	CAM25_MT.E.23.140	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 5 cm	1,05000 mq	€ 13,35450 0%	€ 14,02223
	CAM25_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 1,21800
		Totale MT			**€ 27,20525**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 21,27750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,48275** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41210 = 5% * B)			€ 8,24207
		Utili di impresa (C) = 34,1% * (A + B)			€ 5,67248
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 62,40** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,1%			*€ 21,27750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41210*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.030.C	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 030 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso estruso a celle chiuse C - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 6 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.141	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 6 cm	1,05000 mq	€ 16,02250 0%	€ 16,82363
	CAM25_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 1,21800
		Totale MT			**€ 30,00665**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 21,27750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51,28415** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43592 = 5% * B)			€ 8,71831
		Utili di impresa (C) = 32,24% * (A + B)			€ 6,00025

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 66,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,24%			*€ 21,27750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43592*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.030.D	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 030 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso estruso a celle chiuse D - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 8 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.142 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 8 cm	1,05000 mq	€ 21,37300 0%	€ 22,44165
	CAM25_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 1,21800
	Totale MT			**€ 35,62467**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 21,27750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,90217** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48367 = 5% * B)			€ 9,67337
	Utili di impresa (C) = 29,05% * (A + B)			€ 6,65755
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 73,23** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,05%			*€ 21,27750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48367*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.030.E	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 030 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso estruso a celle chiuse E - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 10 cm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.143	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 10 cm	1,05000 mq	€ 26,72350 0%	€ 28,05968
	CAM25_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 1,21800
		Totale MT			**€ 41,24270**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 21,27750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 62,52020** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53142 = 5% * B)			€ 10,62843
		Utili di impresa (C) = 26,44% * (A + B)			€ 7,31486
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 80,46** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,44%			*€ 21,27750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53142*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.030.F	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 030 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso estruso a celle chiuse F - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 12 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.144	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 12 cm	1,05000 mq	€ 32,07400 0%	€ 33,67770
	CAM25_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 1,21800
		Totale MT			**€ 46,86072**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 21,27750**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,13822** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57918 = 5% * B)			€ 11,58350
	Utili di impresa (C) = 24,26% * (A + B)			€ 7,97217
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 87,69** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,26%			*€ 21,27750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57918*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.030.G	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 030 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso estruso a celle chiuse G - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso estruso a celle chiuse conduttività termica 0,034 W/mK - Spessore 14 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.145 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 14 cm	1,05000 mq	€ 37,41000 0%	€ 39,28050
	CAM25_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 1,21800
	Totale MT			**€ 52,46352**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 21,27750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 73,74102** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62680 = 5% * B)			€ 12,53597
	Utili di impresa (C) = 22,42% * (A + B)			€ 8,62770
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 94,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,42%			*€ 21,27750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62680*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.040.A	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 040 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso additivato con grafite A - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 4 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.139	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 4 cm	1,05000 mq	€ 10,68650 0%	€ 11,22083
	CAM25_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 1,21800
		Totale MT			**€ 24,40385**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 21,27750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,68135** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38829 = 5% * B)			€ 7,76583
		Utili di impresa (C) = 36,19% * (A + B)			€ 5,34472
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 58,79** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,19%			*€ 21,27750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38829*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.040.B	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 040 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso additivato con grafite B - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 5 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.140	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 5 cm	1,05000 mq	€ 13,35450 0%	€ 14,02223
	CAM25_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 1,21800
		Totale MT			**€ 27,20525**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 21,27750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,48275** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41210 = 5% * B)			€ 8,24207
		Utili di impresa (C) = 34,1% * (A + B)			€ 5,67248
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 62,40** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,1%			*€ 21,27750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41210*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.040.C	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 040 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso additivato con grafite C - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 6 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.141	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 6 cm	1,05000 mq	€ 16,02250 0%	€ 16,82363
	CAM25_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 1,21800
		Totale MT			**€ 30,00665**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 21,27750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51,28415** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43592 = 5% * B)			€ 8,71831
		Utili di impresa (C) = 32,24% * (A + B)			€ 6,00025
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 66,00** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,24%			*€ 21,27750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43592*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.040.D	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 040 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso additivato con grafite			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	D - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 8 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.142 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 8 cm	1,05000 mq	€ 21,37300 0%	€ 22,44165
	CAM25_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 1,21800
	Totale MT			**€ 35,62467**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 21,27750**
	Sommano euro (A)			**€ 56,90217**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48367 = 5% * B)			€ 9,67337
	Utili di impresa (C) = 29,05% * (A + B)			€ 6,65755
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 73,23**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,05%			*€ 21,27750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48367*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.040.E	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 040 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso additivato con grafite E - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 10 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.143 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 10 cm	1,05000 mq	€ 26,72350 0%	€ 28,05968
	CAM25_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 1,21800
	Totale MT			**€ 41,24270**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 21,27750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 62,52020** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53142 = 5% * B)			€ 10,62843
		Utili di impresa (C) = 26,44% * (A + B)			€ 7,31486
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 80,46** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,44%			*€ 21,27750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53142*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.040.F	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 040 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso additivato con grafite F - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 12 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.144	- Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 12 cm	1,05000 mq	€ 32,07400 0%	€ 33,67770
	CAM25_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 1,21800
		Totale MT			**€ 46,86072**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
		Totale RU			**€ 21,27750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,13822** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57918 = 5% * B)			€ 11,58350
		Utili di impresa (C) = 24,26% * (A + B)			€ 7,97217
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 87,69** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,26%			*€ 21,27750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57918*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.040.G	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 040 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di polistirene espanso additivato con grafite G - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in polistirene espanso sinterizzato additivato con grafite conduttività termica 0,031 W/mK - Spessore 14 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.145 - Materiali isolanti - Pannello in polistirene espanso sinterizzato, sp. 14 cm	1,05000 mq	€ 37,41000 0%	€ 39,28050
	CAM25_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 1,21800
	Totale MT			**€ 52,46352**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 0%	€ 7,15500
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 21,27750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 73,74102** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62680 = 5% * B)			€ 12,53597
	Utili di impresa (C) = 22,42% * (A + B)			€ 8,62770
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 94,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,42%			*€ 21,27750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62680*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.050.A	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 050 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso A - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 3 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.146 - Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso, sp. 3 cm	1,05000 mq	€ 15,39900 0%	€ 16,16895

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 1,21800
		Totale MT			**€ 29,35197**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 25,53300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 54,88497** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46652 = 5% * B)			€ 9,33044
		Utili di impresa (C) = 36,15% * (A + B)			€ 6,42154
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 70,64** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,15%			*€ 25,53300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46652*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.050.B	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 050 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso B - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 4 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.147	- Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso, sp. 4 cm	1,05000 mq	€ 19,03850 0%	€ 19,99043
	CAM25_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 1,21800
		Totale MT			**€ 33,17345**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 25,53300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 58,70645** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49901 = 5% * B)			€ 9,98010
		Utili di impresa (C) = 33,79% * (A + B)			€ 6,86866
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 75,56** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,79%			*€ 25,53300*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: componente CAM

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49901*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.050.C	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 050 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso C - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 5 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.148 - Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso, sp. 5 cm	1,05000 mq	€ 22,44600 0%	€ 23,56830
	CAM25_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 1,21800
	Totale MT			**€ 36,75132**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 25,53300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 62,28432** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52942 = 5% * B)			€ 10,58833
	Utili di impresa (C) = 31,85% * (A + B)			€ 7,28727
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 80,16** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,85%			*€ 25,53300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52942*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.050.D	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 050 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso D - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,028 W/mK- Spessore 6 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.23.149	- Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso, sp. 6 cm	1,05000 mq	€ 26,05650 0%	€ 27,35933
	CAM25_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 1,21800
		Totale MT			**€ 40,54235**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 25,53300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 66,07535** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56164 = 5% * B)			€ 11,23281
		Utili di impresa (C) = 30,03% * (A + B)			€ 7,73082
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 85,04** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,03%			*€ 25,53300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56164*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.050.E	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 050 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso E - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,026 W/mK- Spessore 8 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.150	- Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso, sp. 8 cm	1,05000 mq	€ 33,21950 0%	€ 34,88048
	CAM25_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 1,21800
		Totale MT			**€ 48,06350**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 25,53300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 73,59650** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62557 = 5% * B)			€ 12,51141
		Utili di impresa (C) = 26,96% * (A + B)			€ 8,61079
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 94,72 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,96%			*€ 25,53300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62557*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.050.F	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 050 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso F - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,025 W/mK- Spessore 10 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.151	- Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso, sp. 10 cm	1,05000 mq	€ 40,42600 0%	€ 42,44730
	CAM25_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 1,21800
		Totale MT			**€ 55,63032**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 25,53300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 81,16332** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68989 = 5% * B)			€ 13,79776
		Utili di impresa (C) = 24,44% * (A + B)			€ 9,49611
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 104,46** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,44%			*€ 25,53300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68989*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.050.G	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 050 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso G - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,025 W/mK- Spessore 12 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.152	- Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso, sp. 12 cm	1,05000 mq	€ 47,76300 0%	€ 50,15115
	CAM25_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 1,21800
		Totale MT			**€ 63,33417**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 25,53300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,86717** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75537 = 5% * B)			€ 15,10742
		Utili di impresa (C) = 22,32% * (A + B)			€ 10,39746
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 114,37** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,32%			*€ 25,53300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75537*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.050.H	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 050 - Isolamento termico - sistema a cappotto - pannelli di poliuretano espanso H - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - poliuretano espanso conduttività termica 0,025 W/mK- Spessore 14 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.153	- Materiali isolanti - Pannello in poliuretano espanso, sp. 14 cm	1,05000 mq	€ 54,82450 0%	€ 57,56573
	CAM25_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	3,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 1,21800
		Totale MT			**€ 70,74875**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 25,53300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 96,28175** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81840 = 5% * B)			€ 16,36790
	Utili di impresa (C) = 20,61% * (A + B)			€ 11,26497
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 123,91** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,61%			*€ 25,53300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81840*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.060.A	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 060 - Isolamento termico - sistema a cappotto - sughero autoespanso A - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 4 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.154 - Materiali isolanti - Pannello in sughero autoespanso, sp. 4 cm	1,05000 mq	€ 36,13400 0%	€ 37,94070
	CAM25_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 2,84200
	Totale MT			**€ 52,74772**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 25,53300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 78,28072** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66539 = 5% * B)			€ 13,30772
	Utili di impresa (C) = 25,34% * (A + B)			€ 9,15884
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 100,75** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,34%			*€ 25,53300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66539*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.060.B	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 060 - Isolamento termico - sistema a cappotto - sughero autoespanso B - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 5 cm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.155	- Materiali isolanti - Pannello in sughero autoespanso, sp. 5 cm	1,05000 mq	€ 45,16750 0%	€ 47,42588
	CAM25_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 2,84200
		Totale MT			**€ 62,23290**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 25,53300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 87,76590** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74601 = 5% * B)			€ 14,92020
		Utili di impresa (C) = 22,6% * (A + B)			€ 10,26861
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 112,95** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,6%			*€ 25,53300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74601*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.060.C	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 060 - Isolamento termico - sistema a cappotto - sughero autoespanso C - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 6 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.156	- Materiali isolanti - Pannello in sughero autoespanso, sp. 6 cm	1,05000 mq	€ 54,21550 0%	€ 56,92628
	CAM25_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 2,84200
		Totale MT			**€ 71,73330**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 25,53300**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 97,26630** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82676 = 5% * B)			€ 16,53527
	Utili di impresa (C) = 20,4% * (A + B)			€ 11,38016
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 125,18** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,4%			*€ 25,53300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82676*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.060.D	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 060 - Isolamento termico - sistema a cappotto - sughero autoespanso D - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 8 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.157 - Materiali isolanti - Pannello in sughero autoespanso, sp. 8 cm	1,05000 mq	€ 72,28250 0%	€ 75,89663
	CAM25_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 2,84200
	Totale MT			**€ 90,70365**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 25,53300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 116,23665** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98801 = 5% * B)			€ 19,76023
	Utili di impresa (C) = 17,07% * (A + B)			€ 13,59969
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 149,60** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,07%			*€ 25,53300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.060.E	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 060 - Isolamento termico - sistema a cappotto - sughero autoespanso E - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 10 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.158	- Materiali isolanti - Pannello in sughero autoespanso, sp. 10 cm	1,05000 mq	€ 90,34950 0%	€ 94,86698
	CAM25_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 2,84200
		Totale MT			**€ 109,67400**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 25,53300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 135,20700** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14926 = 5% * B)			€ 22,98519
		Utili di impresa (C) = 14,67% * (A + B)			€ 15,81922
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 174,01** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,67%			*€ 25,53300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14926*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.060.F	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 060 - Isolamento termico - sistema a cappotto - sughero autoespanso F - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 12 cm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.040	- Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041	- Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021	- Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.159	- Materiali isolanti - Pannello in sughero autoespanso, sp. 12 cm	1,05000 mq	€ 108,43100 0%	€ 113,85255
	CAM25_MT.E.23.161	- Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 2,84200
		Totale MT			**€ 128,65957**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 25,53300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 154,19257** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31064 = 5% * B)			€ 26,21274
	Utili di impresa (C) = 12,87% * (A + B)			€ 18,04053
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 198,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,87%			*€ 25,53300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31064*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.060.G	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 060 - Isolamento termico - sistema a cappotto - sughero autoespanso G - Isolamento termico di pareti esterne già preparate con sistema a cappotto realizzato con lastre coibenti rigide fissati al supporto mediante collanti cementizi, fissaggi con tasselli plastici a fungo con inserto autoespandente e successiva doppia rasatura sottile con interposta rete di armatura in tessuto in fibra di vetro con appretto antialcalino, maglie quadrate 4x4 mm del peso non inferiore a 150 gr/mq, annegata fresco su fresco; la rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire completamente il pannello isolante e la rete per ottenere un sottofondo continuo ed omogeneo per il successivo strato a spessore di rivestimento a finitura da pagarsi a parte - Pannello in sughero autoespanso tostato privo di collanti chimici conduttività termica 0,040 W/mK- Spessore 14 cm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.040 - Malte e collanti - Malta cementizia collante	4,00000 kg	€ 1,06437 0%	€ 4,25748
	CAM25_MT.E.10.041 - Malte e collanti - Malta cementizia rasante	5,00000 kg	€ 1,11896 0%	€ 5,59480
	CAM25_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,00000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,11274
	CAM25_MT.E.23.160 - Materiali isolanti - Pannello in sughero autoespanso, sp. 14 cm	1,05000 mq	€ 126,49800 0%	€ 132,82290
	CAM25_MT.E.23.161 - Materiali isolanti - Tassello in pvc a percussione cert. ETAG014	7,00000 cad	€ 0,40600 0%	€ 2,84200
	Totale MT			**€ 147,62992**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
	Totale RU			**€ 25,53300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 173,16292** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47189 = 5% * B)			€ 29,43770
	Utili di impresa (C) = 11,46% * (A + B)			€ 20,26006
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 222,86** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,46%			*€ 25,53300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,47189*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.070.A	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 070 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre preaccoppiate - schiuma polysio A - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 20 + cartongesso 12,5 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.23.162	- Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+20 mm)	1,05000 mq	€ 13,34000 0%	€ 14,00700
	CAM25_MT.E.23.174	- Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000 0%	€ 5,22000
	CAM25_MT.E.23.175	- Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400 0%	€ 2,61000
		Totale MT			**€ 21,83700**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 17,02200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,85900** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33030 = 5% * B)			€ 6,60603
		Utili di impresa (C) = 34,04% * (A + B)			€ 4,54650
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 50,01** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,04%			*€ 17,02200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33030*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.070.B	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 070 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre preaccoppiate - schiuma polysio B - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 30 + cartongesso 12,5 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.23.163	- Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+30 mm)	1,05000 mq	€ 16,38500 0%	€ 17,20425
	CAM25_MT.E.23.174	- Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000 0%	€ 5,22000
	CAM25_MT.E.23.175	- Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400 0%	€ 2,61000
		Totale MT			**€ 25,03425**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 17,02200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,05625** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35748 = 5% * B)			€ 7,14956
	Utili di impresa (C) = 31,45% * (A + B)			€ 4,92058
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 54,13** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,45%			*€ 17,02200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.070.C	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 070 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre preaccoppiate - schiuma polysio C - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 40 + cartongesso 12,5 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.164 - Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+40 mm)	1,05000 mq	€ 19,28500 0%	€ 20,24925
	CAM25_MT.E.23.174 - Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000 0%	€ 5,22000
	CAM25_MT.E.23.175 - Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400 0%	€ 2,61000
	Totale MT			**€ 28,07925**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 17,02200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,10125** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38336 = 5% * B)			€ 7,66721
	Utili di impresa (C) = 29,33% * (A + B)			€ 5,27685
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 58,05** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,33%			*€ 17,02200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38336*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.070.D	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 070 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre preaccoppiate - schiuma polysio D - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 50 + cartongesso 12,5 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.165 - Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+50 mm)	1,05000 mq	€ 22,47500 0%	€ 23,59875

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.23.174	- Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000 0%	€ 5,22000
	CAM25_MT.E.23.175	- Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400 0%	€ 2,61000
		Totale MT			**€ 31,42875**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 17,02200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,45075** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41183 = 5% * B)			€ 8,23663
		Utili di impresa (C) = 27,3% * (A + B)			€ 5,66874
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 62,36** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,3%			*€ 17,02200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41183*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.070.E	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 070 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre preaccoppiate - schiuma polysio E - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 60 + cartongesso 12,5 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.23.166	- Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+60 mm)	1,05000 mq	€ 38,74400 0%	€ 40,68120
	CAM25_MT.E.23.174	- Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000 0%	€ 5,22000
	CAM25_MT.E.23.175	- Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400 0%	€ 2,61000
		Totale MT			**€ 48,51120**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 17,02200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 65,53320** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55703 = 5% * B)			€ 11,14064
		Utili di impresa (C) = 20,18% * (A + B)			€ 7,66738
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 84,34** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,18%			*€ 17,02200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55703*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.070.F	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 070 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre preaccoppiate - schiuma polysio F - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 80 + cartongesso 12,5 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.167 - Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+80 mm)	1,05000 mq	€ 47,85000 0%	€ 50,24250
	CAM25_MT.E.23.174 - Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000 0%	€ 5,22000
	CAM25_MT.E.23.175 - Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400 0%	€ 2,61000
	Totale MT			**€ 58,07250**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 17,02200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 75,09450** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63830 = 5% * B)			€ 12,76607
	Utili di impresa (C) = 17,61% * (A + B)			€ 8,78606
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 96,65** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,61%			*€ 17,02200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63830*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.070.G	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 070 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto - con lastre preaccoppiate - schiuma polysio G - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in schiuma polyiso, espansa rigida PIR senza impiego di CFC e di HCFC, rivestito su entrambe le facce con un rivestimento multistrato gas impermeabile accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso da 12,5 mm, conducibilità termica dichiarata: λD= 0,022 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco B-s1-d0 - spessore mm 100 + cartongesso 12,5 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.168 - Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + schiuma poLysio (12,5+100 mm)	1,05000 mq	€ 50,40200 0%	€ 52,92210
	CAM25_MT.E.23.174 - Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000 0%	€ 5,22000
	CAM25_MT.E.23.175 - Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400 0%	€ 2,61000
	Totale MT			**€ 60,75210**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000	€ 28,62000	€ 5,72400

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h	0%	
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 17,02200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 77,77410** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66108 = 5% * B)			€ 13,22160
		Utili di impresa (C) = 17,01% * (A + B)			€ 9,09957
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 100,10** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,01%			*€ 17,02200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66108*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.080.A	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 080 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate - Fibra minerale A - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: λD= 0,035 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 30 + cartongesso 10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.23.169	- Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + fibra minerale basaltica (12,5+40 mm)	1,00000 mq	€ 23,63500 0%	€ 23,63500
	CAM25_MT.E.23.174	- Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000 0%	€ 5,22000
	CAM25_MT.E.23.175	- Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400 0%	€ 2,61000
		Totale MT			**€ 31,46500**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 17,02200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,48700** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41214 = 5% * B)			€ 8,24279
		Utili di impresa (C) = 27,28% * (A + B)			€ 5,67298
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 62,40** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,28%			*€ 17,02200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41214*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.080.B	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 080 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate - Fibra minerale B - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: λD= 0,035 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 40 + cartongesso 10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.23.169	- Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + fibra minerale basaltica (12,5+40 mm)	1,05000 mq	€ 23,63500 0%	€ 24,81675
	CAM25_MT.E.23.174	- Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000 0%	€ 5,22000
	CAM25_MT.E.23.175	- Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400 0%	€ 2,61000
		Totale MT			**€ 32,64675**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 17,02200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,66875** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42218 = 5% * B)			€ 8,44369
		Utili di impresa (C) = 26,63% * (A + B)			€ 5,81124
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 63,92** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,63%			*€ 17,02200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42218*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.080.C	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 080 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate - Fibra minerale C - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: λD= 0,035 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 50 + cartongesso 10 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.23.170	- Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + fibra minerale basaltica (12,5+50 mm)	1,05000 mq	€ 26,82500 0%	€ 28,16625
	CAM25_MT.E.23.174	- Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000 0%	€ 5,22000
	CAM25_MT.E.23.175	- Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400 0%	€ 2,61000
		Totale MT			**€ 35,99625**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 17,02200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,01825** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45066 = 5% * B)			€ 9,01310
		Utili di impresa (C) = 24,95% * (A + B)			€ 6,20314

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 68,23** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,95%			*€ 17,02200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45066*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.080.D	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 080 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate - Fibra minerale D - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: λD= 0,035 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 60 + cartongesso 10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.171 - Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + fibra minerale basaltica (12,5+60 mm)	1,05000 mq	€ 30,59500 0%	€ 32,12475
	CAM25_MT.E.23.174 - Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000 0%	€ 5,22000
	CAM25_MT.E.23.175 - Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400 0%	€ 2,61000
	Totale MT			**€ 39,95475**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 17,02200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,97675** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48430 = 5% * B)			€ 9,68605
	Utili di impresa (C) = 23,21% * (A + B)			€ 6,66628
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 73,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,21%			*€ 17,02200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48430*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.080.E	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 080 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate - Fibra minerale E - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: λD= 0,035 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 80 + cartongesso 10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.23.172 - Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + fibra minerale basaltica (12,5+80 mm)	1,05000 mq	€ 38,06250 0%	€ 39,96563
	CAM25_MT.E.23.174 - Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000 0%	€ 5,22000
	CAM25_MT.E.23.175 - Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400 0%	€ 2,61000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 47,79563**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 17,02200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,81763** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55095 = 5% * B)			€ 11,01900
	Utili di impresa (C) = 20,41% * (A + B)			€ 7,58366
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 83,42** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,41%			*€ 17,02200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55095*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E10.040.080.F	CAM25_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI 040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO 080 - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate - Fibra minerale F - Isolamento termico di pareti interne con sistema a cappotto realizzato con lastre preaccoppiate larghezza 1200 mm costituite da isolante termico accoppiato con una lastra di cartongesso idrorepellente - isolante termico in fibra minerale basaltica a doppia densità a accoppiato su una superficie ad una lastra di cartongesso, da 10 mm conducibilità termica dichiarata: λD= 0,035 W/mK; assemblato in stabilimento con collanti specifici per evitare deformazioni e distacchi; classe di reazione al fuoco A2-s1-d0 - spessore mm 100 + cartongesso 10 mm			
	MT			
CAM25_MT.E.23.173	- Materiali isolanti - Lastre preaccoppiate cartongesso + fibra minerale basaltica (12,5+100 mm)	1,05000 mq	€ 45,53000 0%	€ 47,80650
CAM25_MT.E.23.174	- Materiali isolanti - Profili di fissagio ad omega	3,60000 ml	€ 1,45000 0%	€ 5,22000
CAM25_MT.E.23.175	- Materiali isolanti - Viti	15,00000 cad	€ 0,17400 0%	€ 2,61000
	Totale MT			**€ 55,63650**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 17,02200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 72,65850** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61760 = 5% * B)			€ 12,35195
	Utili di impresa (C) = 18,2% * (A + B)			€ 8,50105
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 93,51** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,2%			*€ 17,02200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61760*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.010.010.A	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 010 - PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - Cornicione sagomato A - Cornicione sagomato con un numero massimo di tre modanature, in mattoni cotti, ben ancorati alla muratura, compresi l'intonaco, gli sfridi, i tagli a misura				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,04000 h	€ 67,71600 0%	€ 2,70864
		Totale AT			**€ 2,70864**
	MT				
	CAM25_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,02000 mc	€ 405,57257 0%	€ 8,11145
	CAM25_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,01000 mc	€ 476,09991 0%	€ 4,76100
	CAM25_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM25_MT.E.12.003C	- Mattoni e laterizi - Mattoni doppio UNI da cm 5,5x12x25	40,00000 cad	€ 0,32832 0%	€ 13,13280
		Totale MT			**€ 28,49725**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,50000 h	€ 28,62000 0%	€ 42,93000
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,50000 h	€ 30,81000 0%	€ 46,21500
		Totale RU			**€ 89,14500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 120,35089** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02298 = 5% * B)			€ 20,45965
		Utili di impresa (C) = 57,55% * (A + B)			€ 14,08105
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 154,89** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 57,55%			*€ 89,14500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02298*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.010.020.A	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 010 - PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA 020 - Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto A - Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto, fornitura e posa in opera dei laterizi e della malta per il loro fissaggio, compresi gli sfridi, i tagli a misura. Con pianelle				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,07000 mc	€ 98,00414 0%	€ 6,86029
	CAM25_MT.E.25.013	- Tegole e materiali vari per coperture - Pianelle cm 12x25	30,00000 cad	€ 0,36115 0%	€ 10,83450
		Totale MT			**€ 17,69479**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,65000 h	€ 28,62000 0%	€ 18,60300
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 30,81000 0%	€ 20,02650
		Totale RU			**€ 38,62950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 57,00145 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48451 = 5% * B)			€ 9,69025
	Utili di impresa (C) = 52,66% * (A + B)			€ 6,66917
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 73,36** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,66%			*€ 38,62950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.010.020.B	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 010 - PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA 020 - Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto B - Pianellato o tavellonato sottostante il manto di copertura del tetto, fornitura e posa in opera dei laterizi e della malta per il loro fissaggio, compresi gli sfridi, i tagli a misura e le opere murarie. Con tavelloni			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,01000 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,98004
	CAM25_MT.E.12.015 - Mattoni e laterizi - Tavelloni forati cm 6x25x100	1,10000 mq	€ 8,80800 0%	€ 9,68880
	Totale MT			**€ 10,66884**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,35000 h	€ 28,62000 0%	€ 10,01700
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 0%	€ 10,78350
	Totale RU			**€ 20,80050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,14650** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27325 = 5% * B)			€ 5,46491
	Utili di impresa (C) = 50,28% * (A + B)			€ 3,76114
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 41,37** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,28%			*€ 20,80050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27325*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.010.030.A	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 010 - PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA 030 - Tavolato in legno di abete per manto di copertura A - Fornitura e posa in opera di tavolato in abete dello spessore massimo di 25 mm per manto di copertura, compresi l'incastro a mezzo legno, chiodatura, bullonatura, incollaggio, gli sfridi, i tagli a misura, due mani di impregnante protettivo tipo carbolineum o simile			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM25_MT.E.06.003 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete spessore 25 mm	0,02500 mc	€ 478,84354 0%	€ 11,97109

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00100 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,47610
	CAM25_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,20000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,17606
	CAM25_MT.E.27.007	- Legno lamellare e prodotti per legno - Impregnante protettivo tipo carbolineum	0,10000 kg	€ 7,47133 0%	€ 0,74713
		Totale MT			**€ 13,37038**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 0%	€ 7,70400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 0%	€ 8,58600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 0%	€ 9,24300
		Totale RU			**€ 25,53300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,25770** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34219 = 5% * B)			€ 6,84381
		Utili di impresa (C) = 49,28% * (A + B)			€ 4,71015
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 51,81** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 49,28%			*€ 25,53300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34219*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.010.040.A	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 010 - PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA 040 - Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predispost A - Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta. Con pianelle			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.036 - Malte e collanti - 300 kg di cemento per mc di sabbia	0,00800 mc	€ 87,11479 0%	€ 0,69692
	CAM25_MT.E.25.013 - Tegole e materiali vari per coperture - Pianelle cm 12x25	37,00000 cad	€ 0,36115 0%	€ 13,36255
	Totale MT			**€ 14,05947**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,24000 h	€ 28,62000 0%	€ 6,86880
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,39440
	Totale RU			**€ 14,26320**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,32267** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24074 = 5% * B)			€ 4,81485
	Utili di impresa (C) = 39,13% * (A + B)			€ 3,31375
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 36,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,13%			*€ 14,26320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24074*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.010.040.B	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 010 - PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA 040 - Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predispost B - Pianellato in laterizio con colla di calce su struttura lignea già predisposta.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Con tavelle				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.036	- Malte e collanti - 300 kg di cemento per mc di sabbia	0,00800 mc	€ 87,11479 0%	€ 0,69692
	CAM25_MT.E.25.014	- Tegole e materiali vari per coperture - Tavelline forate da cm 50-60x25x3	1,05000 mq	€ 10,01376 0%	€ 10,51445
		Totale MT			**€ 11,21137**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,29300
		Totale RU			**€ 8,14500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,35637** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16453 = 5% * B)			€ 3,29058
		Utili di impresa (C) = 32,7% * (A + B)			€ 2,26470
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 24,91** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,7%			*€ 8,14500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16453*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.010.050.A	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 010 - PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA 050 - Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto A - Tavolato in legno di abete a vista per falde di tetto dello spessore di 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera comprese battentatura e piallatura				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
		Totale AT			**€ 1,35432**
	MT				
	CAM25_MT.E.06.005B	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete da lavoro in tavolame di classe III - IV spessore 20 mm	0,03000 mc	€ 468,64370 0%	€ 14,05931
	CAM25_MT.E.06.011	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,30000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,27086
		Totale MT			**€ 14,33017**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,29300
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 12,76650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,45099** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24183 = 5% * B)			€ 4,83667
		Utili di impresa (C) = 34,87% * (A + B)			€ 3,32877
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 36,62** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,87%			*€ 12,76650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24183*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.010.060.A	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 010 - PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA 060 - Tavolato in legno di castagno a vista A - Tavolato in legno di castagno a vista dello spessore di cm. 2,5÷3,00 cm, lavorato a fili paralleli, fornito e posto in opera, per falde di tetto, compresa piallatura e battentatura			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM25_MT.E.06.009 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Legname di castagno in tavolame 3 cm	0,03000 mc	€ 694,25050 0%	€ 20,82752
	CAM25_MT.E.06.011 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per carpenteria 16x60 mm	0,30000 kg	€ 0,90288 0%	€ 0,27086
	Totale MT			**€ 21,09838**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 0%	€ 4,29300
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 12,76650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,21920** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29936 = 5% * B)			€ 5,98726
	Utili di impresa (C) = 28,17% * (A + B)			€ 4,12065
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 45,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,17%			*€ 12,76650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29936*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.010.070.A	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 010 - PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA 070 - Rete in fibra di vetro resistente agli alcali A - Rete in fibra di vetro resistente agli alcali con maglia 4,5x5 mm per armatura della camicia di malta fornita e posta in opera con incollaggio a mezzo fazzolettini di guaina saldati al sottostante manto impermeabile.			
	MT			
	CAM25_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,10000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,32401
	Totale MT			**€ 2,32401**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,43100
	Totale RU			**€ 2,71500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,03901** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04283 = 5% * B)			€ 0,85663
	Utili di impresa (C) = 41,86% * (A + B)			€ 0,58956
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 6,49 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,86%			*€ 2,71500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04283*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.010.080.A	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 010 - PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA 080 - Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa A - Camicia di malta bastarda per formazione del piano di posa del manto di copertura, da cm 1,5÷2 cm, disposta su superfici inclinate, compreso fasce, tirata con il regolo stretto			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,08000 mc	€ 98,00414 0%	€ 7,84033
	Totale MT			**€ 7,84033**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 5,43000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,27033** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11280 = 5% * B)			€ 2,25596
	Utili di impresa (C) = 31,79% * (A + B)			€ 1,55263
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 17,08** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,79%			*€ 5,43000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11280*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.020.010.A	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 020 - MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE 010 - Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione A - Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole e coppi alla romana			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM25_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,01000 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,98004
	CAM25_MT.E.25.004 - Tegole e materiali vari per coperture - Colmi per tetti alla romana	0,10000 mq	€ 2,72506 0%	€ 0,27251
	CAM25_MT.E.25.005 - Tegole e materiali vari per coperture - Tegole e coppi per tetti alla romana in cotto rosso	1,01000 mq	€ 12,24634 0%	€ 12,36880
	CAM25_MT.E.25.007 - Tegole e materiali vari per coperture - Terminale di colmo	0,02000 cad	€ 7,05888 0%	€ 0,14118
	CAM25_MT.E.25.008 - Tegole e materiali vari per coperture - Aeratore per coppo	0,02000 cad	€ 21,02890 0%	€ 0,42058
	Totale MT			**€ 14,18311**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,26000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,67680
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,13000 h	€ 28,62000 0%	€ 3,72060
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,00530
		Totale RU			**€ 14,40270**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,64877** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27751 = 5% * B)			€ 5,55029
		Utili di impresa (C) = 34,28% * (A + B)			€ 3,81991
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 42,02** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,28%			*€ 14,40270*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27751*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.020.010.B	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 020 - MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE 010 - Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione B - Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole e coppi di tipo antico				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,07000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,74012
		Totale AT			**€ 4,74012**
	MT				
	CAM25_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,03000 mc	€ 98,00414 0%	€ 2,94012
	CAM25_MT.E.25.003	- Tegole e materiali vari per coperture - Coppi e sottocoppi per tetti alla romana in cotto anticato	1,02000 mq	€ 11,77027 0%	€ 12,00568
	CAM25_MT.E.25.007A	- Tegole e materiali vari per coperture - Terminale di colmo in cotto anticato	0,03000 cad	€ 10,76890 0%	€ 0,32307
	CAM25_MT.E.25.010	- Tegole e materiali vari per coperture - Colmi anticati per tetti alla romana	0,15000 cad	€ 3,79210 0%	€ 0,56882
		Totale MT			**€ 15,83769**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 0%	€ 12,32400
		Totale RU			**€ 23,18400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,76181** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37198 = 5% * B)			€ 7,43951
		Utili di impresa (C) = 41,16% * (A + B)			€ 5,12013
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 56,32** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,16%			*€ 23,18400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37198*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_E11.020.010.C	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 020 - MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE 010 - Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione C - Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole alla marsigliese			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
	Totale AT			**€ 4,06296**
	MT			
	CAM25_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,01000 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,98004
	CAM25_MT.E.25.007 - Tegole e materiali vari per coperture - Terminale di colmo	0,02000 cad	€ 7,05888 0%	€ 0,14118
	CAM25_MT.E.25.008 - Tegole e materiali vari per coperture - Aeratore per coppo	0,02000 cad	€ 21,02890 0%	€ 0,42058
	CAM25_MT.E.25.011 - Tegole e materiali vari per coperture - Tegole Marsiglia	1,01000 mq	€ 8,60198 0%	€ 8,68800
	CAM25_MT.E.25.012 - Tegole e materiali vari per coperture - Colmi per tegole Marsiglia	0,10000 cad	€ 2,69222 0%	€ 0,26922
	Totale MT			**€ 10,49902**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 11,59200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,15398** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22231 = 5% * B)			€ 4,44618
	Utili di impresa (C) = 34,44% * (A + B)			€ 3,06002
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 33,66** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,44%			*€ 11,59200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22231*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.020.010.D	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 020 - MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE 010 - Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione D - Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Tegole di cemento colorato			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			**€ 1,35432**
	MT			
	CAM25_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,01000 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,98004
	CAM25_MT.E.25.002 - Tegole e materiali vari per coperture - Tegole in cemento colorato	1,01000 mq	€ 11,29421 0%	€ 11,40715
	CAM25_MT.E.25.007 - Tegole e materiali vari per coperture -	0,02000	€ 7,05888	€ 0,14118

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Terminale di colmo	cad	0%	
	CAM25_MT.E.25.008	- Tegole e materiali vari per coperture - Aeratore per coppo	0,02000 cad	€ 21,02890 0%	€ 0,42058
	CAM25_MT.E.25.016	- Tegole e materiali vari per coperture - Colmi in cemento colorato	0,10000 cad	€ 2,52806 0%	€ 0,25281
		Totale MT			**€ 13,20176**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,57580
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 0%	€ 5,54580
		Totale RU			**€ 10,43280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,98888** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21241 = 5% * B)			€ 4,24811
		Utili di impresa (C) = 32,44% * (A + B)			€ 2,92370
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 32,16** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,44%			*€ 10,43280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21241*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.020.010.E	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 020 - MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE 010 - Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione E - Manto di copertura di tetti a spiovente o a padiglione, posta in opera su idoneo supporto, compresi la muratura di un filare ogni tre, oltre ai filari di gronda e di colmo, la formazione dei colmi, diagonali, bocchette, l'utilizzo di altri pezzi speciali, con l'impiego di malta fine di calce e pozzolana per le parti incastrate alla muratura, la sistemazione delle converse, gli oneri per le sovrapposizioni, gli sfridi, i tagli a misura. Quadrelle di ardesia				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,06000 h	€ 67,71600 0%	€ 4,06296
		Totale AT			**€ 4,06296**
	MT				
	CAM25_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,01000 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,98004
	CAM25_MT.E.25.017	- Tegole e materiali vari per coperture - Quadrelle di ardesia naturale, per copertura di tetti, cornicioni e similari, dimensioni 40x40 cm e spessore 10 mm, a doppia graffiatura	1,01000 mq	€ 39,10343 0%	€ 39,49446
		Totale MT			**€ 40,47450**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,59200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,12946** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47710 = 5% * B)			€ 9,54201
		Utili di impresa (C) = 16,05% * (A + B)			€ 6,56715
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 72,24 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,05%			*€ 11,59200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47710*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.010.A	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 010 - Copertura a tetto con lastre traslucide A - Copertura a tetto con lastre traslucide ondulate in resina poliestere rinforzata circa 1,7 kg/m², a spiovente o a padiglione, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte; comprese viti e rondelle			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00800 h	€ 67,71600 0%	€ 0,54173
	Totale AT			**€ 0,54173**
	MT			
	CAM25_MT.E.25.018 - Tegole e materiali vari per coperture - Lastre traslucide ondulate in resina di poliestere	1,10000 mq	€ 7,03087 0%	€ 7,73396
	Totale MT			**€ 7,73396**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,71720
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 8,90700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,18269** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14605 = 5% * B)			€ 2,92106
	Utili di impresa (C) = 40,28% * (A + B)			€ 2,01038
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 22,11** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,28%			*€ 8,90700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.020.A	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 020 - Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato A - Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di gronde e colmi e relative minuterie. Lastre piane da 6/10 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00800 h	€ 67,71600 0%	€ 0,54173
	Totale AT			**€ 0,54173**
	MT			
	CAM25_MT.E.26.001 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Lamiera con spessore di 6/10 di mm	4,71000 kg	€ 2,29609 0%	€ 10,81458
	Totale MT			**€ 10,81458**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,71720
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,12000	€ 30,81000	€ 3,69720

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Tecnico di laboratorio	h	0%	
	Totale RU			**€ 10,03680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,39311** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18184 = 5% * B)			€ 3,63683
	Utili di impresa (C) = 36,45% * (A + B)			€ 2,50299
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 27,53** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,45%			*€ 10,03680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18184*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.020.B	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 020 - Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato B - Copertura a tetto con lastre in lamiera di acciaio zincato, poste in opera su struttura predisposta da pagarsi a parte, compresa la posa in opera di gronde e colmi e relative minuterie. Lastre ondulate o grecate minimo 7/10 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,00800 h	€ 67,71600 0%	€ 0,54173
	Totale AT			**€ 0,54173**
	MT			
	CAM25_MT.E.26.002 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Lamiera con spessore di 7/10 di mm	5,50000 kg	€ 1,96807 0%	€ 10,82439
	Totale MT			**€ 10,82439**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,71720
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 10,03680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,40292** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18193 = 5% * B)			€ 3,63850
	Utili di impresa (C) = 36,44% * (A + B)			€ 2,50414
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 27,55** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,44%			*€ 10,03680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18193*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.030.A	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 030 - Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato A - Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato aprofilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondoUNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con lamiera di acciaio zincato dello spessore fino a 0,45 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.26.003	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Lamiera di acciaio zincato di spessore fino a 0,45 mm	1,10000 mq	€ 25,00023 0%	€ 27,50025
		Totale MT			**€ 27,50025**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,71720
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 10,03680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,21421** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32482 = 5% * B)			€ 6,49642
		Utili di impresa (C) = 20,41% * (A + B)			€ 4,47106
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 49,18** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,41%			*€ 10,03680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32482*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.030.B	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 030 - Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato B - Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,45 a 0,6 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.26.004	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Lamiera di acciaio zincato di spessore da 0,45 mm fino a 0,6 mm	1,10000 mq	€ 27,31058 0%	€ 30,04164
		Totale MT			**€ 30,04164**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,71720
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 10,03680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,75560** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34642 = 5% * B)			€ 6,92845
		Utili di impresa (C) = 19,14% * (A + B)			€ 4,76841
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 52,45** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 19,14%			*€ 10,03680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34642*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.030.C	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 030 - Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato C - Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Con lamiera di acciaio zincato dello spessore da 0,6 a 0,8 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.26.005 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Lamiera di acciaio zincato di spessore da 0,6 mm fino a 0,8 mm	1,10000 mq	€ 29,32144 0%	€ 32,25358
	Totale MT			**€ 32,25358**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,71720
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 10,03680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,96754** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36522 = 5% * B)			€ 7,30448
	Utili di impresa (C) = 18,15% * (A + B)			€ 5,02720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 55,30** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,15%			*€ 10,03680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36522*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.030.D	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 030 - Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato D - Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi fissaggio, oneri di trasporto. Sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di alluminio preverniciata			
	MT			
	CAM25_MT.E.26.006 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Maggior costo pannello con rivestimento esterno in lamiera di alluminio	1,05000 mq	€ 7,13070 0%	€ 7,48724
	Totale MT			**€ 7,48724**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,48724** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06364 = 5% * B)			€ 1,27283
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,87601
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 9,64**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06364*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.030.E	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 030 - Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato E - Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di rame elettrolitico			
	MT			
	CAM25_MT.E.26.007 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Maggior costo pannello con rivestimento esterno in lamiera di rame elettrolitico	1,05000 mq	€ 14,26140 0%	€ 14,97447
	Totale MT			**€ 14,97447**
	Sommano euro (A)			**€ 14,97447**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12728 = 5% * B)			€ 2,54566
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 1,75201
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 19,27**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12728*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.030.F	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 030 - Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato F - Copertura realizzata con lastre di acciaio a protezione multistrato a profilo grecato, costituite da una lamiera di acciaio zincato (secondo UNI 5753-75) protetta nella faccia superiore da un rivestimento anticorrosivo a base di asfalto plastico stabilizzato dello spessore di 1,7 mm e da una lamina di alluminio e nella faccia inferiore da un primer bituminoso termostabile e da una lamina di alluminio. Il tutto in opera comprese sovrapposizioni, gruppi di fissaggio, oneri di trasporto. Sovrapprezzo per lastre con raggio di curvatura su misura			
	MT			
	CAM25_MT.G.001.001 - Quota materiali per voci in percentuale - Quota materiali per voci in percentuale	3,88500 %	€ 1,00000 0%	€ 3,88500
	Totale MT			**€ 3,88500**
	Sommano euro (A)			**€ 3,88500**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03302 = 5% * B)			€ 0,66045
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 0,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / %			**€ 5,00**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03302*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.040.A	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 040 - Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato A - Pannello per copertura realizzata in lastre non portanti termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanic con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK ,e superiormente unalamiera di acciaio zincato da 0,45 mm rivestita da una protezione abase di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminionaturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento. Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato Spessore 30 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.26.009 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante spessore mm 30	1,05000 mq	€ 36,85146 0%	€ 38,69403
	Totale MT			**€ 38,69403**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,71720
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 10,03680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,40799** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41997 = 5% * B)			€ 8,39936
	Utili di impresa (C) = 15,78% * (A + B)			€ 5,78074
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 63,59** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,78%			*€ 10,03680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41997*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.040.B	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 040 - Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato B - Pannello per copertura realizzata in lastre non portanti termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm, da schiuma poliuretanica, con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK ,e superiormente unalamiera di acciaio zincato da 0,45 mm rivestita da una protezione abase di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminionaturale. Il tutto compresi i necessari elementi di completamento. Copertura realizzata in pannelli termoisolanti a protezione multistrato costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato Spessore 40 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.26.010 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante spessore mm 40	1,05000 mq	€ 43,98216 0%	€ 46,18127
	Totale MT			**€ 46,18127**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,71720
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 10,03680**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,89523** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48361 = 5% * B)			€ 9,67219
		Utili di impresa (C) = 13,71% * (A + B)			€ 6,65674
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 73,22** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,71%			*€ 10,03680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48361*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.045.A	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 045 - Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a falda microventilate A - Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 6 cm con coefficiente di conducibilità 0,028 W/mk				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.25.022	- Tegole e materiali vari per coperture - Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 6	1,00000 mq	€ 26,39000 0%	€ 26,39000
	CAM25_MT.E.25.026	- Tegole e materiali vari per coperture - Banda autoadesiva	1,50000 ml	€ 1,92000 0%	€ 2,88000
	CAM25_MT.E.25.027	- Tegole e materiali vari per coperture - Profilo omega microforato in acciaio	2,80000 ml	€ 4,48000 0%	€ 12,54400
		Totale MT			**€ 41,81400**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 17,02200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,51316** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50586 = 5% * B)			€ 10,11724
		Utili di impresa (C) = 22,22% * (A + B)			€ 6,96304
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 76,59** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,22%			*€ 17,02200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50586*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.045.B	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 045 - Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a falda microventilate B - Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 8 cm con coefficiente di conducibilità 0,026 W/mk			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.25.023 - Tegole e materiali vari per coperture - Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 8	1,00000 mq	€ 32,26250 0%	€ 32,26250
	CAM25_MT.E.25.026 - Tegole e materiali vari per coperture - Banda autoadesiva	1,50000 ml	€ 1,92000 0%	€ 2,88000
	CAM25_MT.E.25.027 - Tegole e materiali vari per coperture - Profilo omega microforato in acciaio	2,80000 ml	€ 4,48000 0%	€ 12,54400
	Totale MT			**€ 47,68650**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
	Totale RU			**€ 17,02200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 65,38566** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55578 = 5% * B)			€ 11,11556
	Utili di impresa (C) = 20,23% * (A + B)			€ 7,65012
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 84,15** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,23%			*€ 17,02200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55578*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.045.C	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 045 - Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a falda microventilate C - Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 10 cm con coefficiente di conducibilità 0,026 W/mk			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.25.024	- Tegole e materiali vari per coperture - Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 10	1,00000 mq	€ 37,33750 0%	€ 37,33750
	CAM25_MT.E.25.026	- Tegole e materiali vari per coperture - Banda autoadesiva	1,50000 ml	€ 1,92000 0%	€ 2,88000
	CAM25_MT.E.25.027	- Tegole e materiali vari per coperture - Profilo omega microforato in acciaio	2,80000 ml	€ 4,48000 0%	€ 12,54400
		Totale MT			**€ 52,76150**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 17,02200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 70,46066** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59892 = 5% * B)			€ 11,97831
		Utili di impresa (C) = 18,77% * (A + B)			€ 8,24390
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 90,68** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,77%			*€ 17,02200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59892*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.045.D	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 045 - Pannello isolante in schiuma isopoliuretanica per coperture a falda microventilate D - Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma iso-poliuretanica polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio.Spessore 12 cm con coefficiente di conducibilità 0,025 W/mk				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.25.025	- Tegole e materiali vari per coperture - Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 12	1,00000 mq	€ 42,63000 0%	€ 42,63000
	CAM25_MT.E.25.026	- Tegole e materiali vari per coperture - Banda autoadesiva	1,50000 ml	€ 1,92000 0%	€ 2,88000
	CAM25_MT.E.25.027	- Tegole e materiali vari per coperture - Profilo omega microforato in acciaio	2,80000 ml	€ 4,48000 0%	€ 12,54400
		Totale MT			**€ 58,05400**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 17,02200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 75,75316** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64390 = 5% * B)			€ 12,87804
		Utili di impresa (C) = 17,46% * (A + B)			€ 8,86312
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 97,49** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,46%			*€ 17,02200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64390*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.050.A	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 050 - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato A - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK ,con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 40 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.26.012 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante bis spessore mm 40	1,05000 mq	€ 24,18733 0%	€ 25,39670
	Totale MT			**€ 25,39670**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 9,99300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,06686** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30657 = 5% * B)			€ 6,13137
	Utili di impresa (C) = 21,53% * (A + B)			€ 4,21982
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 46,42** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,53%			*€ 9,99300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30657*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.050.B	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 050 - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato B - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	fissaggio a vite.: Spessore pannello 50 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.26.013	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante bis spessore mm 50	1,05000 mq	€ 25,87018 0%	€ 27,16369
		Totale MT			**€ 27,16369**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 9,99300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,83385** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32159 = 5% * B)			€ 6,43175
		Utili di impresa (C) = 20,52% * (A + B)			€ 4,42656
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 48,69** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,52%			*€ 9,99300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32159*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.050.C	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 050 - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato C - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica, con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 60 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.26.014	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante bis spessore mm 60	1,05000 mq	€ 28,55132 0%	€ 29,97889
		Totale MT			**€ 29,97889**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 0%	€ 1,71720
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 9,42060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,07665** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34065 = 5% * B)			€ 6,81303
		Utili di impresa (C) = 18,26% * (A + B)			€ 4,68897

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 51,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,26%			*€ 9,42060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34065*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.050.D	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 050 - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato D - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica, con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 80 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.26.015 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante bis spessore mm 80	1,05000 mq	€ 33,28611 0%	€ 34,95042
	Totale MT			**€ 34,95042**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 9,99300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,62058** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38778 = 5% * B)			€ 7,75550
	Utili di impresa (C) = 17,02% * (A + B)			€ 5,33761
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 58,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,02%			*€ 9,99300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38778*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.050.E	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 050 - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato E - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibiltà termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 100 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.26.016 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante bis spessore mm 100	1,05000 mq	€ 37,96385 0%	€ 39,86204
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 39,86204
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 9,99300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,53220** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42952 = 5% * B)			€ 8,59047
	Utili di impresa (C) = 15,37% * (A + B)			€ 5,91227
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 65,03** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,37%			*€ 9,99300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42952*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.055.A	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 055 - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: A - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 30 mm			
	AT			
CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
CAM25_MT.E.26.017	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 30	1,05000 mq	€ 24,50109 0%	€ 25,72614
	Totale MT			**€ 25,72614**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 9,99300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,39630** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30937 = 5% * B)			€ 6,18737
	Utili di impresa (C) = 21,33% * (A + B)			€ 4,25837
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 46,84** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,33%			*€ 9,99300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30937*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.055.B	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 055 - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: B - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 40 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.26.018	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 40	1,05000 mq	€ 26,26950 0%	€ 27,58298
		Totale MT			**€ 27,58298**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 9,99300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,25314** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32515 = 5% * B)			€ 6,50303
		Utili di impresa (C) = 20,3% * (A + B)			€ 4,47562
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 49,23** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,3%			*€ 9,99300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32515*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.055.C	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 055 - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: C - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 50 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.26.019	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 50	1,05000 mq	€ 29,00769 0%	€ 30,45807
		Totale MT			**€ 30,45807**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 9,99300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,12823** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34959 = 5% * B)			€ 6,99180
		Utili di impresa (C) = 18,88% * (A + B)			€ 4,81200
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 52,93** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,88%			*€ 9,99300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34959*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.055.D	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 055 - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: D - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 60 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.26.020 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 60	1,05000 mq	€ 30,64775 0%	€ 32,18014
	Totale MT			**€ 32,18014**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 9,99300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,85030** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36423 = 5% * B)			€ 7,28455
	Utili di impresa (C) = 18,12% * (A + B)			€ 5,01349
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 55,15** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,12%			*€ 9,99300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.055.E	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 055 - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: E - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 80 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.26.021 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 80	1,05000 mq	€ 36,35231 0%	€ 38,16993
	Totale MT			**€ 38,16993**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 9,99300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,84009** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41514 = 5% * B)			€ 8,30282
	Utili di impresa (C) = 15,9% * (A + B)			€ 5,71429
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 62,86** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,9%			*€ 9,99300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41514*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.055.F	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 055 - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm: F - Acciaio preverniciato con vernice poliestere, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 100 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.26.022 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliestere sp. mm 100	1,05000 mq	€ 40,70204 0%	€ 42,73714
	Totale MT			**€ 42,73714**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 9,99300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,40730** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45396 = 5% * B)			€ 9,07924
	Utili di impresa (C) = 14,54% * (A + B)			€ 6,24865
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 68,74** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,54%			*€ 9,99300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45396*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.060.A	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 060 - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm A - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 30 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.26.023 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 30	1,05000 mq	€ 26,26950 0%	€ 27,58298
	Totale MT			**€ 27,58298**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000	€ 25,68000	€ 4,62240

fonte: http://burc.regione.campania.it

			h	0%	
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 9,99300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,25314** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32515 = 5% * B)			€ 6,50303
		Utili di impresa (C) = 20,3% * (A + B)			€ 4,47562
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 49,23** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,3%			*€ 9,99300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32515*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.060.B	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 060 - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm B - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 40 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.26.024	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 40	1,05000 mq	€ 28,69394 0%	€ 30,12864
		Totale MT			**€ 30,12864**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 9,99300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,79880** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34679 = 5% * B)			€ 6,93580
		Utili di impresa (C) = 19,03% * (A + B)			€ 4,77346
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 52,51** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,03%			*€ 9,99300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34679*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.060.C	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 060 - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm C - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 50 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.26.025	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 50	1,05000 mq	€ 31,01855 0%	€ 32,56948
		Totale MT			**€ 32,56948**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 9,99300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,23964** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36754 = 5% * B)			€ 7,35074
		Utili di impresa (C) = 17,96% * (A + B)			€ 5,05904
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 55,65** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,96%			*€ 9,99300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36754*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.060.D	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 060 - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm D - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 60 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
		Totale AT			**€ 0,67716**
	MT				
	CAM25_MT.E.26.026	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 60	1,05000 mq	€ 33,22906 0%	€ 34,89051
		Totale MT			**€ 34,89051**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 9,99300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,56067** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38727 = 5% * B)			€ 7,74531
		Utili di impresa (C) = 17,04% * (A + B)			€ 5,33060
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 58,64** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,04%			*€ 9,99300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38727*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.060.E	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 060 - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm E - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 80 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.26.027 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 80	1,05000 mq	€ 38,69118 0%	€ 40,62574
	Totale MT			**€ 40,62574**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 9,99300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51,29590** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43602 = 5% * B)			€ 8,72030
	Utili di impresa (C) = 15,14% * (A + B)			€ 6,00162
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 66,02** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,14%			*€ 9,99300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43602*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.060.F	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 060 - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm F - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 100 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.26.028 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 100	1,05000 mq	€ 43,99642 0%	€ 46,19624
	Totale MT			**€ 46,19624**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 9,99300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,86640** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48336 = 5% * B)			€ 9,66729
	Utili di impresa (C) = 13,65% * (A + B)			€ 6,65337
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 73,19** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,65%			*€ 9,99300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48336*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.065.A	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 065 - Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm A - Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 30 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.26.029 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. mm 30	1,05000 mq	€ 44,79506 0%	€ 47,03481
	Totale MT			**€ 47,03481**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 9,99300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,70497** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49049 = 5% * B)			€ 9,80984
	Utili di impresa (C) = 13,46% * (A + B)			€ 6,75148
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 74,27** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,46%			*€ 9,99300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49049*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.065.B	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 065 - Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm B - Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm._Spessore pannello 40 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.26.030 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. mm 40	1,05000 mq	€ 47,20523 0%	€ 49,56549
	Totale MT			**€ 49,56549**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 9,99300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,23565** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51200 = 5% * B)			€ 10,24006
		Utili di impresa (C) = 12,89% * (A + B)			€ 7,04757
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 77,52** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,89%			*€ 9,99300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51200*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.030.065.C	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 065 - Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm C - Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 50 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			**€ 0,67716**
	MT			
	CAM25_MT.E.26.031 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. mm 50	1,05000 mq	€ 50,68502 0%	€ 53,21927
	Totale MT			**€ 53,21927**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,62240
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 9,99300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,88943** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54306 = 5% * B)			€ 10,86120
	Utili di impresa (C) = 12,15% * (A + B)			€ 7,47506
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 82,23** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,15%			*€ 9,99300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54306*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.010.A	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 010 - Lastre di piombo per raccordi pluviali, bocchettoni, brache, e simili A - Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore, per raccordi pluviali, bocchettoni, braghe e quant'altro; compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.001 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lastra di	1,00000	€ 11,66357	€ 11,66357

fonte: http://burc.regione.campania.it

		piombo lavorato di qualsiasi spessore	kg	0%	
		Totale MT			**€ 11,66357**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 0%	€ 5,72400
		Totale RU			**€ 5,72400**
		Sommano euro (A)			**€ 17,38757**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14779 = 5% * B)			€ 2,95589
		Utili di impresa (C) = 25,58% * (A + B)			€ 2,03435
		TOTALE (A + B + C) euro / kg			**€ 22,38**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,58%			*€ 5,72400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14779*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.015.A	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 015 - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore A - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 60÷100 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,19601
	CAM25_MT.E.28.002	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone in gomma diametro da 60÷100 mm	1,00000 cad	€ 6,47745 0%	€ 6,47745
		Totale MT			**€ 6,67346**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
		Totale RU			**€ 2,86200**
		Sommano euro (A)			**€ 9,53546**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08105 = 5% * B)			€ 1,62103
		Utili di impresa (C) = 23,32% * (A + B)			€ 1,11565
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,27**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,32%			*€ 2,86200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08105*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.015.B	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 015 - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore B - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 120÷150 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,19601
	CAM25_MT.E.28.003	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali -	1,00000	€ 10,95542	€ 10,95542

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Bocchettone in gomma diametro da 120÷150 mm	cad	0%	
		Totale MT			**€ 11,15143**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
		Totale RU			**€ 2,86200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,01343** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11911 = 5% * B)			€ 2,38228
		Utili di impresa (C) = 15,87% * (A + B)			€ 1,63957
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18,04** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,87%			*€ 2,86200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11911*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.015.C	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 015 - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore C - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,19601
	CAM25_MT.E.28.004 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone in gomma diametro 200 mm	1,00000 cad	€ 17,05797 0%	€ 17,05797
	Totale MT			**€ 17,25398**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 2,86200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,11598** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17099 = 5% * B)			€ 3,41972
	Utili di impresa (C) = 11,05% * (A + B)			€ 2,35357
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 25,89** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,05%			*€ 2,86200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17099*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.016.A	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 016 - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi A - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 100x100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,19601
	CAM25_MT.E.28.005 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone sifonato con griglia in pvc 100x100 mm	1,00000 cad	€ 7,49801 0%	€ 7,49801

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 7,69402**
	RU			
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 2,86200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,55602** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08973 = 5% * B)			€ 1,79452
	Utili di impresa (C) = 21,07% * (A + B)			€ 1,23505
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,59** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,07%			*€ 2,86200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08973*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.016.B	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 016 - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi B - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 150x150 mm			
	MT			
CAM25_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,19601
CAM25_MT.E.28.006	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone sifonato con griglia in pvc 150x150 mm	1,00000 cad	€ 14,47532 0%	€ 14,47532
	Totale MT			**€ 14,67133**
	RU			
CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 2,86200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,53333** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14903 = 5% * B)			€ 2,98067
	Utili di impresa (C) = 12,68% * (A + B)			€ 2,05140
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 22,57** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,68%			*€ 2,86200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14903*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.016.C	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 016 - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi C - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 200x200 mm			
	MT			
CAM25_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,19601
CAM25_MT.E.28.007	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone sifonato con griglia in pvc 200x200 mm	1,00000 cad	€ 19,99469 0%	€ 19,99469
	Totale MT			**€ 20,19070**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,86200
	Totale RU			**€ 2,86200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,05270** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19595 = 5% * B)			€ 3,91896
	Utili di impresa (C) = 9,65% * (A + B)			€ 2,69717
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 29,67** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,65%			*€ 2,86200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19595*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.016.D	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 016 - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi D - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 250x250 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,19601
	CAM25_MT.E.28.008 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone sifonato con griglia in pvc 250x2500 mm	1,00000 cad	€ 35,09484 0%	€ 35,09484
	Totale MT			**€ 35,29085**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 0%	€ 3,43440
	Totale RU			**€ 3,43440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,72525** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32916 = 5% * B)			€ 6,58329
	Utili di impresa (C) = 6,89% * (A + B)			€ 4,53085
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 49,84** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,89%			*€ 3,43440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32916*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.016.E	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 016 - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi E - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 300x300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.10.006 - Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,19601
	CAM25_MT.E.28.009 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone sifonato con griglia in pvc 300x300 mm	1,00000 cad	€ 45,82116 0%	€ 45,82116
	Totale MT			**€ 46,01717**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000	€ 28,62000	€ 3,43440

fonte: http://burc.regione.campania.it

		h	0%	
	Totale RU			**€ 3,43440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,45157** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42034 = 5% * B)			€ 8,40677
	Utili di impresa (C) = 5,4% * (A + B)			€ 5,78583
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 63,64** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,4%			*€ 3,43440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42034*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.020.A	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro A - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.010 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in alluminio, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm	1,02000 m	€ 11,51777 0%	€ 11,74813
	Totale MT			**€ 11,74813**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 4,98120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,72933** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14220 = 5% * B)			€ 2,84399
	Utili di impresa (C) = 23,14% * (A + B)			€ 1,95733
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 21,53** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,14%			*€ 4,98120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14220*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.020.B	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro B - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.011 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in alluminio, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm	1,01000 m	€ 13,49641 0%	€ 13,63137
	Totale MT			**€ 13,63137**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 4,98120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,61257** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15821 = 5% * B)			€ 3,16414
		Utili di impresa (C) = 20,79% * (A + B)			€ 2,17767
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 23,95** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,79%			*€ 4,98120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15821*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.020.C	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro C - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.012 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in alluminio, colore rame roof, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm	1,01000 m	€ 20,26545 0%	€ 20,46810
	Totale MT			**€ 20,46810**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 4,98120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,44930** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21632 = 5% * B)			€ 4,32638
	Utili di impresa (C) = 15,21% * (A + B)			€ 2,97757
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 32,75** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,21%			*€ 4,98120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21632*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.020.D	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro D - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 100 m			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.013 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in alluminio, colore rame roof, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm	1,01000 m	€ 23,11886 0%	€ 23,35005
	Totale MT			**€ 23,35005**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 4,98120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,33125** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24082 = 5% * B)			€ 4,81631
		Utili di impresa (C) = 13,66% * (A + B)			€ 3,31476
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 36,46** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,66%			*€ 4,98120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.020.E	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro E - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 8/10, diametro 60 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.014 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 60 mm	1,01000 m	€ 39,26040 0%	€ 39,65300
	Totale MT			**€ 39,65300**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 4,98120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,63420** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37939 = 5% * B)			€ 7,58781
	Utili di impresa (C) = 8,67% * (A + B)			€ 5,22220
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 57,44** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,67%			*€ 4,98120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37939*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.020.F	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro F - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 8/10, diametro 80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.015 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm	1,01000 m	€ 51,23639 0%	€ 51,74875
	Totale MT			**€ 51,74875**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 4,98120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,72995** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48220 = 5% * B)			€ 9,64409
		Utili di impresa (C) = 6,82% * (A + B)			€ 6,63740
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 73,01** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,82%			*€ 4,98120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48220*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.020.G	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro G - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 10/10, diametro 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.016 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm	1,01000 m	€ 62,69168 0%	€ 63,31860
	Totale MT			**€ 63,31860**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 4,98120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,29980** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58055 = 5% * B)			€ 11,61097
	Utili di impresa (C) = 5,67% * (A + B)			€ 7,99108
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 87,90** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,67%			*€ 4,98120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58055*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.020.H	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro H - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 10/10, diametro 120 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.017 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 120 mm	1,01000 m	€ 92,05888 0%	€ 92,97947
	Totale MT			**€ 92,97947**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 4,98120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 97,96067** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83267 = 5% * B)			€ 16,65331
		Utili di impresa (C) = 3,95% * (A + B)			€ 11,46140
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 126,08** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,95%			*€ 4,98120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83267*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.020.I	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro I - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.018 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in acciaio inox, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm, spessore 5/10	1,01000 m	€ 18,28681 0%	€ 18,46968
	Totale MT			**€ 18,46968**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 4,98120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,45088** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19933 = 5% * B)			€ 3,98665
	Utili di impresa (C) = 16,5% * (A + B)			€ 2,74375
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 30,18** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,5%			*€ 4,98120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.020.J	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro J - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.019 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in acciaio inox, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm, spessore 5/10	1,01000 m	€ 22,61899 0%	€ 22,84518
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 22,84518
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 4,98120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,82638** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23652 = 5% * B)			€ 4,73048
	Utili di impresa (C) = 13,91% * (A + B)			€ 3,25569
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 35,81** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,91%			*€ 4,98120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23652*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.020.K	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro K - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.020 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 50 mm	1,10000 m	€ 3,35328 0%	€ 3,68861
	Totale MT			**€ 3,68861**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 4,98120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,66981** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07369 = 5% * B)			€ 1,47387
	Utili di impresa (C) = 44,64% * (A + B)			€ 1,01437
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,16** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,64%			*€ 4,98120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07369*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.020.L	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro L - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.021 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e	1,10000 m	€ 7,43552 0%	€ 8,17907

fonte: http://burc.regione.campania.it

		accessori fissaggio, diametro esterno 80 mm			
		Totale MT			**€ 8,17907**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 4,98120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,16027** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11186 = 5% * B)			€ 2,23725
		Utili di impresa (C) = 29,41% * (A + B)			€ 1,53975
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 16,94** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,41%			*€ 4,98120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11186*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.020.M	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro M - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.022 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 100 mm	1,10000 m	€ 9,51830 0%	€ 10,47013
	Totale MT			**€ 10,47013**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 4,98120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,45133** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13134 = 5% * B)			€ 2,62673
	Utili di impresa (C) = 25,05% * (A + B)			€ 1,80781
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,89** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,05%			*€ 4,98120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13134*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.020.N	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro N - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 160 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.28.023	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 160 mm	1,10000 m	€ 18,86999 0%	€ 20,75699
		Totale MT			**€ 20,75699**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 4,98120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,73819** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21877 = 5% * B)			€ 4,37549
		Utili di impresa (C) = 15,04% * (A + B)			€ 3,01137
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 33,13** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,04%			*€ 4,98120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21877*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.020.O	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro O - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.024 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 200 mm	1,10000 m	€ 30,07534 0%	€ 33,08287
	Totale MT			**€ 33,08287**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 4,98120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,06407** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32354 = 5% * B)			€ 6,47089
	Utili di impresa (C) = 10,17% * (A + B)			€ 4,45350
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 48,99** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,17%			*€ 4,98120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32354*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.020.P	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro P - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere, In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.E.28.025	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	1,58000 kg	€ 4,47798 0%	€ 7,07521
		Totale MT			**€ 7,07521**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A)			**€ 12,72421**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10816 = 5% * B)			€ 2,16312
		Utili di impresa (C) = 34,5% * (A + B)			€ 1,48873
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 16,38**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,5%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10816*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.020.Q	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro Q - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.026 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	2,11000 kg	€ 3,89480 0%	€ 8,21803
	Totale MT			**€ 8,21803**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A)			**€ 13,86703**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11787 = 5% * B)			€ 2,35740
	Utili di impresa (C) = 31,65% * (A + B)			€ 1,62244
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 17,85**
	Scostamento % su anno 2024			0%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,65%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11787*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.020.R	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro R - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere.In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.28.027	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10 di mm	1,58000 kg	€ 5,41523 0%	€ 8,55606
		Totale MT			**€ 8,55606**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,20506** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12074 = 5% * B)			€ 2,41486
		Utili di impresa (C) = 30,9% * (A + B)			€ 1,66199
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,28** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,9%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12074*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.020.S	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro S - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.028 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10 di mm	2,11000 kg	€ 4,68626 0%	€ 9,88801
	Totale MT			**€ 9,88801**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,53701** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13206 = 5% * B)			€ 2,64129
	Utili di impresa (C) = 28,25% * (A + B)			€ 1,81783
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 20,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,25%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13206*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.020.T	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro T - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.28.025	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	2,38000 kg	€ 4,47798 0%	€ 10,65759
		Totale MT			**€ 10,65759**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 6,77880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,43639** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14821 = 5% * B)			€ 2,96419
		Utili di impresa (C) = 30,21% * (A + B)			€ 2,04006
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 22,44** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,21%			*€ 6,77880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14821*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.020.U	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro U - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.28.026	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	3,17000 kg	€ 3,89480 0%	€ 12,34652
		Totale MT			**€ 12,34652**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 6,77880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,12532** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16257 = 5% * B)			€ 3,25130
		Utili di impresa (C) = 27,54% * (A + B)			€ 2,23766
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 24,61** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,54%			*€ 6,77880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16257*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.020.V	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro V - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.28.027	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera	2,38000	€ 5,41523	€ 12,88825

fonte: http://burc.regione.campania.it

		di ferro zincato preverniciato da 6/10 di mm	kg	0%	
		Totale MT			**€ 12,88825**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 6,77880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,66705** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16717 = 5% * B)			€ 3,34340
		Utili di impresa (C) = 26,78% * (A + B)			€ 2,30105
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 25,31** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,78%			*€ 6,77880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16717*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.020.W	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro W - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.028 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10 di mm	3,17000 kg	€ 4,68626 0%	€ 14,85544
	Totale MT			**€ 14,85544**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,63424** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18389 = 5% * B)			€ 3,67782
	Utili di impresa (C) = 24,35% * (A + B)			€ 2,53121
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 27,84** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,35%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.030.A	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati A - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 6/10			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.E.28.025	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	5,10000 kg	€ 4,47798 0%	€ 22,83770
		Totale MT			**€ 22,83770**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 9,03840**
		Sommano euro (A)			**€ 31,87610**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27095 = 5% * B)			€ 5,41894
		Utili di impresa (C) = 22,03% * (A + B)			€ 3,72950
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 41,02**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,03%			*€ 9,03840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27095*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.030.B	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati B - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 8/10				
	MT				
	CAM25_MT.E.28.026	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	6,65000 kg	€ 3,89480 0%	€ 25,90042
		Totale MT			**€ 25,90042**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 9,03840**
		Sommano euro (A)			**€ 34,93882**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29698 = 5% * B)			€ 5,93960
		Utili di impresa (C) = 20,1% * (A + B)			€ 4,08784
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 44,97**
		Scostamento % su anno 2024			0%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,1%			*€ 9,03840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29698*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.030.C	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati C - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	acciaio zincato preverniciato da 6/10				
	MT				
	CAM25_MT.E.28.027	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10 di mm	5,10000 kg	€ 5,41523 0%	€ 27,61767
		Totale MT			**€ 27,61767**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 9,03840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,65607** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31158 = 5% * B)			€ 6,23153
		Utili di impresa (C) = 19,16% * (A + B)			€ 4,28876
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 47,18** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,16%			*€ 9,03840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31158*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.030.D	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati D - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10				
	MT				
	CAM25_MT.E.28.028	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10 di mm	6,65000 kg	€ 4,68626 0%	€ 31,16363
		Totale MT			**€ 31,16363**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 9,03840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,20203** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34172 = 5% * B)			€ 6,83435
		Utili di impresa (C) = 17,47% * (A + B)			€ 4,70364
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 51,74** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,47%			*€ 9,03840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34172*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.030.E	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati E - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio inox da 8/10				
	MT				
	CAM25_MT.E.28.029	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiere laminate in acciaio inox AISI 304	7,72000 kg	€ 10,62218 0%	€ 82,00323
		Totale MT			**€ 82,00323**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 0%	€ 5,13600
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 0%	€ 6,16200
		Totale RU			**€ 11,29800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 93,30123** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79306 = 5% * B)			€ 15,86121
		Utili di impresa (C) = 9,41% * (A + B)			€ 10,91624
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 120,08** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,41%			*€ 11,29800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79306*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.030.F	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati F - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 6/10				
	MT				
	CAM25_MT.E.28.030	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera in rame 6/10 di mm	5,50000 kg	€ 11,28867 0%	€ 62,08769
		Totale MT			**€ 62,08769**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
		Totale RU			**€ 9,03840**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,12609** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60457 = 5% * B)			€ 12,09144
		Utili di impresa (C) = 9,87% * (A + B)			€ 8,32175
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 91,54** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,87%			*€ 9,03840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60457*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.030.G	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati G - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10			
	MT				
	CAM25_MT.E.28.031 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera in rame 8/10 di mm	7,40000 kg	€ 13,68386 0%	€ 101,26056
	Totale MT			**€ 101,26056**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 110,29896** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93754 = 5% * B)			€ 18,75082
	Utili di impresa (C) = 6,37% * (A + B)			€ 12,90498
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 141,95** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,37%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.030.H	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati H - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10 anticato			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.032 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera in rame invecchiato 8/10 di mm	7,40000 kg	€ 18,97413 0%	€ 140,40856
	Totale MT			**€ 140,40856**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 149,44696** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27030 = 5% * B)			€ 25,40598
	Utili di impresa (C) = 4,7% * (A + B)			€ 17,48529
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 192,34** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,7%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27030*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_E11.040.030.I	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati I - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.033 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di alluminio preverniciato per gronde, canali etc	1,05000 mq	€ 52,06950 0%	€ 54,67298
	Totale MT			**€ 54,67298**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 0%	€ 4,10880
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,92960
	Totale RU			**€ 9,03840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,71138** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54155 = 5% * B)			€ 10,83093
	Utili di impresa (C) = 11,02% * (A + B)			€ 7,45423
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 82,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,02%			*€ 9,03840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54155*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.035.A	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 035 - Canali di gronda in pvc A - Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali comprese staffe di sostegno			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.034 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Canale di gronda in PVC	1,05000 m	€ 13,68386 0%	€ 14,36805
	Totale MT			**€ 14,36805**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,14685** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17975 = 5% * B)			€ 3,59496
	Utili di impresa (C) = 24,91% * (A + B)			€ 2,47418
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 27,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,91%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17975*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.040.A	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	040 - OPERE DA LATTONIERE 040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml A - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.035 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale dritto in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	1,00000 cad	€ 109,45009 0%	€ 109,45009
	Totale MT			**€ 109,45009**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,25680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 1,79730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 111,24739** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94560 = 5% * B)			€ 18,91206
	Utili di impresa (C) = 1,26% * (A + B)			€ 13,01595
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 143,18** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,26%			*€ 1,79730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94560*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.040.B	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml B - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.036 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale curvo in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	1,00000 cad	€ 143,50354 0%	€ 143,50354
	Totale MT			**€ 143,50354**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,25680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 1,79730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 145,30084** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23506 = 5% * B)			€ 24,70114
	Utili di impresa (C) = 0,96% * (A + B)			€ 17,00020
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 187,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,96%			*€ 1,79730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,23506*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.040.C	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml C - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.037 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale dritto in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	1,00000 cad	€ 153,18847 0%	€ 153,18847
	Totale MT			**€ 153,18847**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,25680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 1,79730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 154,98577** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31738 = 5% * B)			€ 26,34758
	Utili di impresa (C) = 0,9% * (A + B)			€ 18,13334
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 199,47** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,9%			*€ 1,79730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31738*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.040.D	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml D - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.038 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale curvo in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	1,00000 cad	€ 201,82138 0%	€ 201,82138
	Totale MT			**€ 201,82138**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,25680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 1,79730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 203,61868** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73076 = 5% * B)			€ 34,61518
	Utili di impresa (C) = 0,69% * (A + B)			€ 23,82339
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 262,06** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,69%			*€ 1,79730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,73076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.040.E	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml E - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame dritti, diametro 80 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.E.28.039	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale dritto in rame, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	1,00000 cad	€ 148,29394 0%	€ 148,29394
		Totale MT			**€ 148,29394**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,25680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 1,79730**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 150,09124** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27578 = 5% * B)			€ 25,51551
		Utili di impresa (C) = 0,93% * (A + B)			€ 17,56068
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 193,17** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,93%			*€ 1,79730*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27578*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.040.F	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml F - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame curvi, diametro 80 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.28.040	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale curvo in rame, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	1,00000 cad	€ 167,76793 0%	€ 167,76793
		Totale MT			**€ 167,76793**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,25680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 1,79730**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 169,56523** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44130 = 5% * B)			€ 28,82609
		Utili di impresa (C) = 0,82% * (A + B)			€ 19,83913
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 218,23** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,82%			*€ 1,79730*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44130*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.040.G	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml G - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame dritti, diametro 100 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.28.041	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale dritto in rame, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	1,00000 cad	€ 184,74259 0%	€ 184,74259
		Totale MT			**€ 184,74259**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,25680
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
		Totale RU			**€ 1,79730**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 186,53989** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58559 = 5% * B)			€ 31,71178
		Utili di impresa (C) = 0,75% * (A + B)			€ 21,82517
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 240,08** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,75%			*€ 1,79730*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,58559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E11.040.040.H	CAM25_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml H - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame curvi, diametro 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.28.042 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale curvo in rame, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	1,00000 cad	€ 201,82138 0%	€ 201,82138
	Totale MT			**€ 201,82138**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,25680
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,54050
	Totale RU			**€ 1,79730**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 203,61868** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73076 = 5% * B)			€ 34,61518
	Utili di impresa (C) = 0,69% * (A + B)			€ 23,82339
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 262,06** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,69%			*€ 1,79730*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,73076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.010.010.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE 010 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo A - Membrana impermeabile bituminosa modificato con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.004	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche con supporto in TNT di poliestere, spessore 3 mm	1,10000 mq	€ 9,64600 0%	€ 10,61060
		Totale MT			**€ 11,08660**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,60580** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13265 = 5% * B)			€ 2,65299
		Utili di impresa (C) = 22,5% * (A + B)			€ 1,82588
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 20,08** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,5%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13265*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.010.010.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE 010 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo B - Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomericheper manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.005	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche con supporto in TNT di poliestere, spessore 4 mm	1,10000 mq	€ 11,07400 0%	€ 12,18140
		Totale MT			**€ 12,65740**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,17660** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14600 = 5% * B)			€ 2,92002
		Utili di impresa (C) = 20,44% * (A + B)			€ 2,00966
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 22,11** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,44%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14600*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.010.010.C	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE 010 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo C - Membrana impermeabile bituminosa modificato con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 5 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.006 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche con supporto in TNT di poliestere, spessore 5 mm	1,10000 mq	€ 12,44600 0%	€ 13,69060
	Totale MT			**€ 14,16660**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,68580** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15883 = 5% * B)			€ 3,17659
	Utili di impresa (C) = 18,79% * (A + B)			€ 2,18624
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 24,05** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,79%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15883*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.010.010.E	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE 010 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo E - Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4,0 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia colore grigio naturale			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.008 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS) con supporto in TNT di poliestere, con scaglie di ardesia naturale, spessore 4 mm	1,10000 mq	€ 11,39600 0%	€ 12,53560
	Totale MT			**€ 13,01160**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,66060** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15862 = 5% * B)			€ 3,17230
	Utili di impresa (C) = 23,52% * (A + B)			€ 2,18329
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 24,02** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,52%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.010.010.F	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE 010 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo F - Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomericheper manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4,5 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia colore grigio naturale			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.009 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS) con supporto in TNT di poliestere, con scaglie di ardesia naturale, spessore 4,5 mm	1,10000 mq	€ 11,64800 0%	€ 12,81280
	Totale MT			**€ 13,28880**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,93780** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16097 = 5% * B)			€ 3,21943
	Utili di impresa (C) = 23,18% * (A + B)			€ 2,21572
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 24,37** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,18%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16097*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.010.020.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE 020 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo composito stabilizzato con fibra di vetro A - Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in resine metalloceniche con peso molecolare selezionato flessibilità a freddo -30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.068	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa con polimeri eterofasici - fless. -30°C	1,10000 mq	€ 12,83800 0%	€ 14,12180
		Totale MT			**€ 14,59780**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,11700** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16249 = 5% * B)			€ 3,24989
		Utili di impresa (C) = 18,37% * (A + B)			€ 2,23669
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 24,60** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,37%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16249*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.010.020.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE 020 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo composito stabilizzato con fibra di vetro B - Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in resine metalloceniche con peso molecolare selezionato, flessibilità a freddo -30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate, autoprotetta sulla faccia a vista con scaglie di ardesia attiva colore grigio naturale. Spessore 4 mm escluso ardesia				
	MT				
	CAM25_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.069	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa con polimeri eterofasici ardesiata - fless. -30°C	1,10000 mq	€ 14,22400 0%	€ 15,64640
		Totale MT			**€ 16,12240**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,64160** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17545 = 5% * B)			€ 3,50907
		Utili di impresa (C) = 17,01% * (A + B)			€ 2,41507
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 26,57** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,01%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17545*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.010.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 010 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica A - Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato spessore 3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.010 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana elastomerica armata TNT poliestere spessore 3 mm	1,10000 mq	€ 9,63200 0%	€ 10,59520
	Totale MT			**€ 11,07120**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,59040** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13252 = 5% * B)			€ 2,65037
	Utili di impresa (C) = 22,52% * (A + B)			€ 1,82408
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 20,06** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,52%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13252*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.010.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 010 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica B - Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre minerali spessore 4 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.011 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana elastomerica armata TNT poliestere spessore 4 mm	1,10000 mq	€ 11,08800 0%	€ 12,19680
	Totale MT			**€ 12,67280**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,19200** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14613 = 5% * B)			€ 2,92264
	Utili di impresa (C) = 20,42% * (A + B)			€ 2,01146
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 22,13** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,42%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14613*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.010.C	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 010 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica C - Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.012 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana elastomerica armata con velo vetro di spessore 3 mm	1,10000 mq	€ 8,65200 0%	€ 9,51720
	Totale MT			**€ 9,99320**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,51240** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12336 = 5% * B)			€ 2,46711
	Utili di impresa (C) = 24,2% * (A + B)			€ 1,69795
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 18,68** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,2%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12336*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.010.D	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 010 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica D - Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.013 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana elastomerica armata con velo vetro di spessore 4 mm	1,10000 mq	€ 10,09400 0%	€ 11,10340
	Totale MT			**€ 11,57940**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,09860** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13684 = 5% * B)			€ 2,73676
		Utili di impresa (C) = 21,81% * (A + B)			€ 1,88354
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 20,72** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,81%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13684*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.015.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 015 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia A - Membrana impermeabilebituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato con finitura della faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale del peso totale compreso ardesia di 4,5 kg/m			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.014 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,5 kg/mq	1,10000 mq	€ 11,39600 0%	€ 12,53560
	Totale MT			**€ 13,01160**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,66060** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15862 = 5% * B)			€ 3,17230
	Utili di impresa (C) = 23,52% * (A + B)			€ 2,18329
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 24,02** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,52%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.015.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 015 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia B - Membrana impermeabilebituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo con finitura della faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale spessore 4 mm escluso ardesia			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.015	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,0 kg/mq	1,10000 mq	€ 11,07400 0%	€ 12,18140
		Totale MT			**€ 12,65740**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,30640** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15560 = 5% * B)			€ 3,11209
		Utili di impresa (C) = 23,98% * (A + B)			€ 2,14185
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 23,56** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,98%			*€ 5,64900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15560*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.020.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 020 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo A - Membrana impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 15°C con finitura sulla faccia a vista in fibre polimeriche testurizzate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate _ armata con tessuto non tessuto da filo continuo. Spessore 3 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.017	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con TNT di poliestere fibre tex. - spessore 3 mm -15°C	1,10000 mq	€ 9,01600 0%	€ 9,91760
		Totale MT			**€ 10,39360**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,91280** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12676 = 5% * B)			€ 2,53518
		Utili di impresa (C) = 23,55% * (A + B)			€ 1,74480
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 19,19** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,55%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12676*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.020.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 020 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo B - Membrana impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 15°C con finitura sulla faccia a vista in fibre polimeriche testurizzate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate _ armata con tessuto non tessuto da filo continuo. Spessore 4 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.018 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con TNT di poliestere fibre tex. - spessore 4 mm - 15°C	1,10000 mq	€ 10,44400 0%	€ 11,48840
	Totale MT			**€ 11,96440**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,48360** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14011 = 5% * B)			€ 2,80221
	Utili di impresa (C) = 21,3% * (A + B)			€ 1,92858
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 21,21** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,3%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.025.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 025 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo A - Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.019 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con tessutononntessuto di spessore 4 mm - 20°C	1,10000 mq	€ 4,51030 0%	€ 4,96133
	Totale MT			**€ 6,43273**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,95193** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09309 = 5% * B)			€ 1,86183
	Utili di impresa (C) = 32,06% * (A + B)			€ 1,28138
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 14,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,06%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09309*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.025.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 025 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo B - Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.020 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata rivestita di ardesia peso 4,8 Kg/mq	1,10000 mq	€ 6,30580 0%	€ 6,93638
	Totale MT			**€ 8,40778**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
	Totale RU			**€ 5,64900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,05678** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11948 = 5% * B)			€ 2,38965
	Utili di impresa (C) = 31,23% * (A + B)			€ 1,64464
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 18,09** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,23%			*€ 5,64900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11948*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.030.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 030 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco classe 1 A - Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene ritardanti di fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.021	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con supporto inorganico classe 1 di spessore 4 mm	1,10000 mq	€ 13,55200 0%	€ 14,90720
		Totale MT			**€ 15,38320**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,90240** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16917 = 5% * B)			€ 3,38341
		Utili di impresa (C) = 17,64% * (A + B)			€ 2,32858
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 25,61** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,64%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16917*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.030.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 030 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco classe 1 B - Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene ritardanti di fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilita dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg				
	MT				
	CAM25_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.022	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana classe 1 spessore 4 mm rivestita di ardesia peso 4,8 kg/mq	1,10000 mq	€ 13,91600 0%	€ 15,30760
		Totale MT			**€ 15,78360**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,56800
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,08100
		Totale RU			**€ 5,64900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,43260** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18218 = 5% * B)			€ 3,64354
		Utili di impresa (C) = 20,48% * (A + B)			€ 2,50761
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 27,58** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,48%			*€ 5,64900*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18218*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.035.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 035 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto A - Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo -15°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.023 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata TNT di poliestere di spessore 3 mm - 15°	1,10000 mq	€ 7,43400 0%	€ 8,17740
	Totale MT			**€ 8,65340**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,17260** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11197 = 5% * B)			€ 2,23934
	Utili di impresa (C) = 26,66% * (A + B)			€ 1,54119
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 16,95** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,66%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11197*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.035.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 035 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto B - Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo -15°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.024 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata TNT di poliestere di spessore 4 mm - 15°	1,10000 mq	€ 8,23200 0%	€ 9,05520
	Totale MT			**€ 9,53120**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,05040** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11943 = 5% * B)			€ 2,38857
	Utili di impresa (C) = 24,99% * (A + B)			€ 1,64390
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 18,08** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,99%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11943*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.040.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 040 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica B - Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.083 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -10°C armato feltro vetro - sp. 4 mm	1,10000 mq	€ 5,76800 0%	€ 6,34480
	Totale MT			**€ 6,82080**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,21020** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08679 = 5% * B)			€ 1,73573
	Utili di impresa (C) = 25,79% * (A + B)			€ 1,19459
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 13,14** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,79%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08679*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.040.C	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 040 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica C - Membrana bitumepolimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo spessore 3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.084 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -10°C armato TNT poliestere - sp. 3 mm	1,10000 mq	€ 6,07600 0%	€ 6,68360

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 7,15960**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,54900** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08967 = 5% * B)			€ 1,79333
	Utili di impresa (C) = 24,97% * (A + B)			€ 1,23423
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 13,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,97%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08967*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.040.D	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 040 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica D - Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo spessore 4 mm			
	MT			
CAM25_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
CAM25_MT.E.21.085	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -10°C armato TNT poliestere - sp. 4 mm	1,10000 mq	€ 6,55200 0%	€ 7,20720
	Totale MT			**€ 7,68320**
	RU			
CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,07260** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09412 = 5% * B)			€ 1,88234
	Utili di impresa (C) = 23,78% * (A + B)			€ 1,29549
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 14,25** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,78%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09412*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.040.F	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 040 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica F - Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.086 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -10° C armato feltro vetro ardesiata da 4,5 kg/mq	1,10000 mq	€ 5,90800 0%	€ 6,49880
	Totale MT			**€ 6,97480**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,49400** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09770 = 5% * B)			€ 1,95398
	Utili di impresa (C) = 30,55% * (A + B)			€ 1,34480
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 14,79** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,55%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09770*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.040.G	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 040 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica G - Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere da filo continuo con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.087 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -10° C armato TNT poliestere ardesiata da 4,5 kg/mq	1,10000 mq	€ 6,65000 0%	€ 7,31500
	Totale MT			**€ 7,79100**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,31020** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10464 = 5% * B)			€ 2,09273
	Utili di impresa (C) = 28,52% * (A + B)			€ 1,44029
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 15,84** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,52%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10464*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_E12.015.045.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 045 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica A - Membrana impermeabile bitume-polimero plastomerica, flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere, spessore 3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.088 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -5°C armato TNT poliestere - sp. 3 mm	1,10000 mq	€ 5,71200 0%	€ 6,28320
	Totale MT			**€ 6,75920**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,14860** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08626 = 5% * B)			€ 1,72526
	Utili di impresa (C) = 25,95% * (A + B)			€ 1,18739
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 13,06** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,95%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08626*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.045.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 045 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica B - Membrana impermeabile bitume-polimero plastomerica flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere, spessore 4 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.089 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -5°C armato TNT poliestere - sp. 4 mm	1,10000 mq	€ 6,09000 0%	€ 6,69900
	Totale MT			**€ 7,17500**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,56440** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08980 = 5% * B)			€ 1,79595
	Utili di impresa (C) = 24,93% * (A + B)			€ 1,23604

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 13,60** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,93%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08980*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.050.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 050 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica con rivestimento ardesia A - Membrana impermeabile mescola bitume-polimero plastomerica flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in TNT di poliestere da filo continuo finitura in scaglie di ardesia 4,5 kg/m			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.090 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -5°C armato TNT poliestere ardesiata da 4,5 kg/mq	1,10000 mq	€ 6,23000 0%	€ 6,85300
	Totale MT			**€ 8,32440**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,84360** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10917 = 5% * B)			€ 2,18341
	Utili di impresa (C) = 27,34% * (A + B)			€ 1,50270
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 16,53** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,34%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10917*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.055.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 055 - Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica A - Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità - 10 C armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con sovrapposizione dei sormonti di 7 cm. Superficie colore naturale			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.031 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con velo vetro di spessore 3 mm naturale	1,10000 mq	€ 9,47800 0%	€ 10,42580
	Totale MT			**€ 10,90180**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,37530** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16469 = 5% * B)			€ 3,29380
		Utili di impresa (C) = 33,98% * (A + B)			€ 2,26691
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 24,94** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,98%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16469*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.055.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 055 - Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica B - Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità - 10 C armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con sovrapposizione delle sormonti di 7 cm. Superficie verniciata rame, rosso o verde				
	MT				
	CAM25_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.032	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con velo vetro di spessore 3 mm verniciata	1,10000 mq	€ 11,17200 0%	€ 12,28920
		Totale MT			**€ 12,76520**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
		Totale RU			**€ 8,47350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,23870** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18053 = 5% * B)			€ 3,61058
		Utili di impresa (C) = 31% * (A + B)			€ 2,48493
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 27,33** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 31%			*€ 8,47350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18053*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.060.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 060 - Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica A - Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica, flessibilità a freddo -20 C, armata con TNT di poliestere da filo continuo additivata con acidi grassi e fenossici, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.21.033	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina armata con tessuto antiradice spessore 4 mm	1,10000 mq	€ 13,17400 0%	€ 14,49140
		Totale MT			**€ 14,96740**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,48660** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16564 = 5% * B)			€ 3,31272
		Utili di impresa (C) = 18,02% * (A + B)			€ 2,27993
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 25,08** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,02%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16564*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.065.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 065 - Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere A - Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata TNT di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.034	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina armata con fibre polimeriche testurizzate da 3 mm	1,10000 mq	€ 9,18400 0%	€ 10,10240
		Totale MT			**€ 10,57840**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,09760** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12833 = 5% * B)			€ 2,56659
		Utili di impresa (C) = 23,26% * (A + B)			€ 1,76642
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 19,43** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,26%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12833*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.065.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	065 - Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere B - Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata TNT di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm			
	MT				
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25		0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.035 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina armata con fibre polimeriche testurizzate da 4 mm		1,10000 mq	€ 10,61200 0%	€ 11,67320
		Totale MT			**€ 12,14920**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,66840** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14168 = 5% * B)			€ 2,83363
		Utili di impresa (C) = 21,07% * (A + B)			€ 1,95020
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 21,45** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,07%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14168*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.015.070.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 070 - Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati (Percentuale del 5,00%) A - Sovrapprezzo ai manti impermeabili prefabbricati bituminosi per posa su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30%			
	RU			
	CAM25_RU.G.001.001 - Mano d'opera per voci in percentuale - Quota mano d'opera per voci in percentuale	3,88500 %	€ 1,00000 0%	€ 3,88500
	Totale RU			**€ 3,88500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,88500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03302 = 5% * B)			€ 0,66045
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 0,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2024			**€ 5,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 3,88500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.020.010.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 010 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo A - Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm			
	MT				
	CAM25_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,95200
	CAM25_MT.E.21.025	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con velo vetro di spessore 3 mm - 10 °C	1,10000 mq	€ 6,07600 0%	€ 6,68360
	CAM25_MT.E.21.026	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con tessutonontessuto di spessore 4 mm - 10°C	1,10000 mq	€ 6,55200 0%	€ 7,20720
		Totale MT			**€ 14,84280**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 6,77880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,62160** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18378 = 5% * B)			€ 3,67567
		Utili di impresa (C) = 24,36% * (A + B)			€ 2,52973
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 27,83** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,36%			*€ 6,77880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18378*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.020.010.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 010 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo B - Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna				
	MT				
	CAM25_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,95200
	CAM25_MT.E.21.026	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con tessutonontessuto di spessore 4 mm - 10°C	2,20000 mq	€ 6,55200 0%	€ 14,41440
		Totale MT			**€ 15,36640**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 6,77880**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,14520** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18823 = 5% * B)			€ 3,76468
	Utili di impresa (C) = 23,78% * (A + B)			€ 2,59099
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 28,50** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,78%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18823*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.020.010.C	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 010 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo C - Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, , applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,95200
	CAM25_MT.E.21.026 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con tessutonontessuto di spessore 4 mm - 10°C	1,10000 mq	€ 6,55200 0%	€ 7,20720
	CAM25_MT.E.21.028 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana non tessuto rivestita di scaglie di ardesia peso 4,5 kg/mq	1,15000 mq	€ 6,65000 0%	€ 7,64750
	Totale MT			**€ 15,80670**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,58550** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19198 = 5% * B)			€ 3,83954
	Utili di impresa (C) = 23,32% * (A + B)			€ 2,64250
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 29,07** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,32%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19198*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.020.020.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 020 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo A - Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	superfici piane, curve e inclinate. Prima membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.21.001	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM25_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,95200
	CAM25_MT.E.21.078	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 3mm	1,10000 mq	€ 10,10800 0%	€ 11,11880
	CAM25_MT.E.21.079	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 4mm	1,10000 mq	€ 10,83600 0%	€ 11,91960
		Totale MT			**€ 24,98580**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 6,77880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,76460** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27000 = 5% * B)			€ 5,39998
		Utili di impresa (C) = 16,58% * (A + B)			€ 3,71646
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 40,88** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,58%			*€ 6,77880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27000*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.020.020.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 020 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo B - Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna				
	MT				
	CAM25_MT.E.21.001	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM25_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,95200
	CAM25_MT.E.21.079	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 4mm	2,20000 mq	€ 10,83600 0%	€ 23,83920
		Totale MT			**€ 25,78660**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
		Totale RU			**€ 6,77880**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,56540** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27681 = 5% * B)			€ 5,53612
	Utili di impresa (C) = 16,17% * (A + B)			€ 3,81015
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 41,91** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,17%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.020.020.C	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 020 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo C - Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con rivestimento in finitura con scaglie di ardesia			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,95200
	CAM25_MT.E.21.079 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 4mm	1,10000 mq	€ 10,83600 0%	€ 11,91960
	CAM25_MT.E.21.080 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche ardesiata - 20° C sp. 4mm	1,15000 mq	€ 11,49400 0%	€ 13,21810
	Totale MT			**€ 27,08510**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,86390** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28784 = 5% * B)			€ 5,75686
	Utili di impresa (C) = 15,55% * (A + B)			€ 3,96208
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 43,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,55%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.020.030.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 030 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo A - Manto impermeabile bituminoso doppio strato specifico supporto per sistemi fotovoltaici in conformità alle prescrizioni VVFF costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche additivate con sostanze apirogene ritardanti di fiamma, con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilità dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate: due membrane di spessore 4 mm ciascuna			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,95200
	CAM25_MT.E.21.081 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa con resine metalliceniche e ritardanti di fiamma - sp. 4 mm	1,10000 mq	€ 13,55200 0%	€ 14,90720
	CAM25_MT.E.21.082 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa con resine metalliceniche e ritardanti di fiamma ardesiata- sp. 4 mm	1,10000 mq	€ 13,91600 0%	€ 15,30760
	Totale MT			**€ 32,16220**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,94100** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33100 = 5% * B)			€ 6,61997
	Utili di impresa (C) = 13,53% * (A + B)			€ 4,55610
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 50,12** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,53%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.020.040.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 040 - Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati (Percentualedel 5,00%) A - Sovrapprezzo ai manti impermeabili prefabbricati bituminosi a doppio strato per posa su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30%			
	RU			
	CAM25_RU.G.001.001 - Mano d'opera per voci in percentuale - Quota mano d'opera per voci in percentuale	3,88500 %	€ 1,00000 0%	€ 3,88500
	Totale RU			**€ 3,88500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,88500** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03302 = 5% * B)			€ 0,66045
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 0,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2024			**€ 5,00** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 3,88500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.010.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 010 - Manto di scorrimento con feltro di poliestere			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	A - Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 200 g/mq			
	MT			
	CAM25_MT.E.20.018 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 200 g/mq	1,20000 mq	€ 1,68059 0%	€ 2,01671
	Totale MT			**€ 2,01671**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 1,12980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,14651** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02675 = 5% * B)			€ 0,53491
	Utili di impresa (C) = 27,9% * (A + B)			€ 0,36814
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 4,05** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,9%			*€ 1,12980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02675*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.010.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 010 - Manto di scorrimento con feltro di poliestere B - Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 300 g/mq			
	MT			
	CAM25_MT.E.20.019 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 300 g/mq	1,20000 mq	€ 2,54243 0%	€ 3,05092
	Totale MT			**€ 3,05092**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 1,12980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,18072** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03554 = 5% * B)			€ 0,71072
	Utili di impresa (C) = 21% * (A + B)			€ 0,48914
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 5,38** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 21%			*€ 1,12980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03554*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.010.C	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - Manto di scorrimento con feltro di poliestere C - Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 500 g/mq			
	MT			
	CAM25_MT.E.20.020 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 500 g/mq	1,20000 mq	€ 4,25174 0%	€ 5,10209
	Totale MT			**€ 5,10209**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 0%	€ 0,51360
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 1,12980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,23189** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05297 = 5% * B)			€ 1,05942
	Utili di impresa (C) = 14,09% * (A + B)			€ 0,72913
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 8,02** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,09%			*€ 1,12980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05297*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.020.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 020 - Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato A - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,2 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.037 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,2 mm	1,05000 mq	€ 10,93100 0%	€ 11,47755
	Totale MT			**€ 11,47755**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,99675** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13597 = 5% * B)			€ 2,71945
	Utili di impresa (C) = 21,95% * (A + B)			€ 1,87162
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 20,59** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,95%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13597*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.020.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 020 - Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato B - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,5 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.038 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,5 mm	1,05000 mq	€ 12,48232 0%	€ 13,10644
	Totale MT			**€ 13,10644**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,62564** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14982 = 5% * B)			€ 2,99636
	Utili di impresa (C) = 19,92% * (A + B)			€ 2,06220
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 22,68** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,92%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14982*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.020.C	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 020 - Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato C - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,8 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.039 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,8 mm	1,05000 mq	€ 15,64240 0%	€ 16,42452
	Totale MT			**€ 16,42452**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,94372** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17802 = 5% * B)			€ 3,56043
	Utili di impresa (C) = 16,77% * (A + B)			€ 2,45042
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 26,95** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,77%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17802*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_E12.030.020.D	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 020 - Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato D - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici,calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 2,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.040 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene armata con velo di vetro, spessore 2,0 mm	1,10000 mq	€ 13,35852 0%	€ 14,69437
	CAM25_MT.E.21.041 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,10000 mq	€ 4,25600 0%	€ 4,68160
	CAM25_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 1,89604
	Totale MT			**€ 21,27201**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,79121** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21923 = 5% * B)			€ 4,38451
	Utili di impresa (C) = 13,61% * (A + B)			€ 3,01757
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 33,19** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,61%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21923*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.030.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 030 - Manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV A - Manto impermeabile sintetico non a vista per soluzioni confinate o zavorrate, costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, non resistente ai raggi UV posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq e con successiva posa di tnt da 300 gr/mq per coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia. Spessore 1,5 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.041 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,10000 mq	€ 4,25600 0%	€ 4,68160
	CAM25_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 1,89604
	CAM25_MT.E.21.043 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene armata con velo di vetro, spessore 1,5 mm	1,10000 mq	€ 10,19844 0%	€ 11,21828
	CAM25_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,10000 mq	€ 2,60400 0%	€ 2,86440
	Totale MT			**€ 20,66032**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,17952** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21403 = 5% * B)			€ 4,28052
	Utili di impresa (C) = 13,95% * (A + B)			€ 2,94600
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 32,41** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,95%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21403*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.030.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 030 - Manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV B - Manto impermeabile sintetico non a vista per soluzioni confinate o zavorrate, costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, non resistente ai raggi UV posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq e con successiva posa di tnt da 300 gr/mq per coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia. Spessore 2,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.040 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene armata con velo di vetro, spessore 2,0 mm	1,10000 mq	€ 13,35852 0%	€ 14,69437
	CAM25_MT.E.21.041 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,10000 mq	€ 4,25600 0%	€ 4,68160
	CAM25_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 1,89604
	CAM25_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,10000 mq	€ 2,60400 0%	€ 2,86440
	Totale MT			**€ 24,13641**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,65561** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24357 = 5% * B)			€ 4,87145
	Utili di impresa (C) = 12,25% * (A + B)			€ 3,35271
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 36,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,25%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24357*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.040.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 040 - Impermeabilizzazione con manto a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane A - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura in rete di poliestere, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per coperture piane con fissaggio meccanico. Spessore 1,5 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 1,89604
	CAM25_MT.E.21.045 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene con rete	1,10000 mq	€ 11,29010 0%	€ 12,41911

fonte: http://burc.regione.campania.it

		di poliestere, spessore 1,5 mm			
	CAM25_MT.E.21.046	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	1,00000 m	€ 2,18333 0%	€ 2,18333
		Totale MT			**€ 16,49848**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,01768** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17865 = 5% * B)			€ 3,57301
		Utili di impresa (C) = 16,71% * (A + B)			€ 2,45907
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 27,05** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,71%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17865*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.040.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 040 - Impermeabilizzazione con manto a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane B - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura in rete di poliestere, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per coperture piane con fissaggio meccanico. Spessore 2,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 1,89604
	CAM25_MT.E.21.046	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	1,00000 m	€ 2,18333 0%	€ 2,18333
	CAM25_MT.E.21.047	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene con rete di poliestere, spessore 2,0 mm	1,10000 mq	€ 16,51860 0%	€ 18,17046
		Totale MT			**€ 22,24983**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
		Totale RU			**€ 4,51920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,76903** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22754 = 5% * B)			€ 4,55074
		Utili di impresa (C) = 13,12% * (A + B)			€ 3,13198
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 34,45** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,12%			*€ 4,51920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.050.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 050 - Impermeabilizzazione con manto in PVC per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione A - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq. Spessore 1,5 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.21.041	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,20000 mq	€ 4,25600 0%	€ 5,10720
	CAM25_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 1,89604
	CAM25_MT.E.21.046	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	1,00000 m	€ 2,18333 0%	€ 2,18333
	CAM25_MT.E.21.048	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene coestruso da 1.5 mm	1,10000 mq	€ 10,12662 0%	€ 11,13928
		Totale MT			**€ 20,32585**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,79760
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,15670
		Totale RU			**€ 3,95430**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,28015** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20638 = 5% * B)			€ 4,12763
		Utili di impresa (C) = 12,65% * (A + B)			€ 2,84078
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 31,25** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,65%			*€ 3,95430*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20638*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.050.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 050 - Impermeabilizzazione con manto in PVC per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione B - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq.Spessore 2,0 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.21.041	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,20000 mq	€ 4,25600 0%	€ 5,10720
	CAM25_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 1,89604
	CAM25_MT.E.21.046	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	1,00000 m	€ 2,18333 0%	€ 2,18333
	CAM25_MT.E.21.049	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene coestruso da 2 mm	1,10000 mq	€ 12,65468 0%	€ 13,92015
		Totale MT			**€ 23,10672**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,79760
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,15670
		Totale RU			**€ 3,95430**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,06102** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23002 = 5% * B)			€ 4,60037
	Utili di impresa (C) = 11,35% * (A + B)			€ 3,16614
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 34,83** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,35%			*€ 3,95430*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23002*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.060.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 060 - Impermeabilizzazione con manto in PVC per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico A - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq-spessore 1,5 mm. Spessore 1,5 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.041 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,20000 mq	€ 4,25600 0%	€ 5,10720
	CAM25_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 1,89604
	CAM25_MT.E.21.046 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	1,00000 m	€ 2,18333 0%	€ 2,18333
	CAM25_MT.E.21.050 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene atossico da 1,5 mm	1,10000 mq	€ 11,33320 0%	€ 12,46652
	Totale MT			**€ 21,65309**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,79760
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,15670
	Totale RU			**€ 3,95430**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,60739** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21766 = 5% * B)			€ 4,35326
	Utili di impresa (C) = 12% * (A + B)			€ 2,99607
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 32,96** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12%			*€ 3,95430*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21766*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.060.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 060 - Impermeabilizzazione con manto in PVC per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico B - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq-spessore 1,5 mm. Spessore 2,0 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.041 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,10000 mq	€ 4,25600 0%	€ 4,68160
	CAM25_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 1,89604
	CAM25_MT.E.21.046 - Membrane impermeabili - Primer -	1,00000	€ 2,18333	€ 2,18333

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Protettivi - Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	m	0%	
	CAM25_MT.E.21.051	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene atossico da 2 mm	1,10000 mq	€ 13,35852 0%	€ 14,69437
		Totale MT			**€ 23,45534**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,79760
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,15670
		Totale RU			**€ 3,95430**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,40964** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23298 = 5% * B)			€ 4,65964
		Utili di impresa (C) = 11,21% * (A + B)			€ 3,20693
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 35,28** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,21%			*€ 3,95430*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23298*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.080.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 080 - Impermeabilizzazione con manto in PVC per piscine, con trattamento antibatterico A - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato con profili rivestiti per piscine, con trattamento antibatterico, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq. Sessore 1,5 mm				
	MT				
	CAM25_MT.E.21.041	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,20000 mq	€ 4,25600 0%	€ 5,10720
	CAM25_MT.E.21.057	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene antibatterico da 1,5 mm	1,10000 mq	€ 15,12000 0%	€ 16,63200
		Totale MT			**€ 21,73920**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 5,08410**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,82330** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22800 = 5% * B)			€ 4,55996
		Utili di impresa (C) = 14,73% * (A + B)			€ 3,13833
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 34,52** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,73%			*€ 5,08410*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22800*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.085.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 085 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	A - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 1,5 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
	CAM25_MT.E.21.058 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 1,5 mm	1,10000 mq	€ 14,26600 0%	€ 15,69260
	Totale MT			**€ 18,81740**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,90150** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20316 = 5% * B)			€ 4,06326
	Utili di impresa (C) = 16,53% * (A + B)			€ 2,79648
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 30,76** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,53%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20316*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.085.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 085 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro B - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 1,8 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
	CAM25_MT.E.21.070 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 1,8 mm	1,10000 mq	€ 17,01000 0%	€ 18,71100
	Totale MT			**€ 21,83580**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,91990** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22882 = 5% * B)			€ 4,57638
	Utili di impresa (C) = 14,67% * (A + B)			€ 3,14963
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 34,65** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,67%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22882*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_E12.030.085.C	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 085 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro C - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq:. spessore 2 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
	CAM25_MT.E.21.059 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 2 mm	1,10000 mq	€ 18,83000 0%	€ 20,71300
	Totale MT			**€ 23,83780**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,92190** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24584 = 5% * B)			€ 4,91672
	Utili di impresa (C) = 13,66% * (A + B)			€ 3,38386
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 37,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,66%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24584*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.090.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 090 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di poliestere A - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mqper coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere:. spessore 1,5 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
	CAM25_MT.E.21.060 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,5 mm	1,10000 mq	€ 15,42800 0%	€ 16,97080
	Totale MT			**€ 20,09560**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,17970** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21403 = 5% * B)			€ 4,28055
	Utili di impresa (C) = 15,69% * (A + B)			€ 2,94603

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 32,41** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,69%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21403*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.090.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 090 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di poliestere B - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq, per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere:. spessore 1,8 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
	CAM25_MT.E.21.071 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,8 mm	1,10000 mq	€ 17,89200 0%	€ 19,68120
	Totale MT			**€ 22,80600**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,89010** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23707 = 5% * B)			€ 4,74132
	Utili di impresa (C) = 14,16% * (A + B)			€ 3,26314
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 35,89** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,16%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23707*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.090.C	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 090 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di poliestere C - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq, per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere:. spessore 2 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
	CAM25_MT.E.21.061 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 2 mm	1,10000 mq	€ 19,67000 0%	€ 21,63700
	Totale MT			**€ 24,76180**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 5,08410
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,84590** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25369 = 5% * B)			€ 5,07380
	Utili di impresa (C) = 13,24% * (A + B)			€ 3,49197
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 38,41** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,24%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25369*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.095.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 095 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro A - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,5 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
	CAM25_MT.E.21.072 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - sp 1,5 mm	1,10000 mq	€ 14,86800 0%	€ 16,35480
	Totale MT			**€ 19,47960**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,56370** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20879 = 5% * B)			€ 4,17583
	Utili di impresa (C) = 16,08% * (A + B)			€ 2,87395
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 31,61** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,08%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.095.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 095 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro B - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,8 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.E.21.073	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - sp 1,8 mm	1,10000 mq	€ 17,79400 0%	€ 19,57340
		Totale MT			**€ 22,69820**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
		Totale RU			**€ 5,08410**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,78230** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23615 = 5% * B)			€ 4,72299
		Utili di impresa (C) = 14,22% * (A + B)			€ 3,25053
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 35,76** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,22%			*€ 5,08410*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23615*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.095.C	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 095 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro C - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 2 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
	CAM25_MT.E.21.074 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - sp 2 mm	1,10000 mq	€ 19,65600 0%	€ 21,62160
	Totale MT			**€ 24,74640**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,83050** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25356 = 5% * B)			€ 5,07119
	Utili di impresa (C) = 13,24% * (A + B)			€ 3,49017
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 38,39** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,24%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25356*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.095.D	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 095 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro D - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,5 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100%			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
	CAM25_MT.E.21.075 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - bianco - sp 1,5 mm	1,10000 mq	€ 15,37200 0%	€ 16,90920
	Totale MT			**€ 20,03400**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,11810** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21350 = 5% * B)			€ 4,27008
	Utili di impresa (C) = 15,73% * (A + B)			€ 2,93882
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 32,33** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,73%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21350*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.095.E	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 095 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro E - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,8 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100%			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
	CAM25_MT.E.21.076 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - bianco - sp 1,8 mm	1,10000 mq	€ 16,29600 0%	€ 17,92560
	Totale MT			**€ 21,05040**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,13450** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22214 = 5% * B)			€ 4,44287
	Utili di impresa (C) = 15,12% * (A + B)			€ 3,05774

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 33,64** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,12%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22214*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.030.095.F	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 095 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro F - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 2,0 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100%			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
	CAM25_MT.E.21.077 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - bianco - sp 2 mm	1,10000 mq	€ 20,62200 0%	€ 22,68420
	Totale MT			**€ 25,80900**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,89310** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26259 = 5% * B)			€ 5,25183
	Utili di impresa (C) = 12,79% * (A + B)			€ 3,61449
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 39,76** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,79%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26259*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.035.010.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 035 - MEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM) 010 - Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda. A - Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da uno strato di EPDM dalla superfice corrugata antiscivolo, resistente agli UV ed ad ogni tipo di agente atmosferico, non rinforzato, dello spessore compreso fra 1,1 mm e 1,3 mm. Certificato CE. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Resistente alle radici. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 — EPD o equivalenti. Fornita in teli di qualsiasi dimensione. Data in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi collanti, sigillanti, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Incollaggio direttamente sull'intera superficie del solaio o su bitume preesistente, previa applicazione di collante resistente all'umidità a base poliuretanica e solventi organici. Saldatura tra teli mediante incollaggio o vulcanizzazione a caldo.			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.093 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto impermeabile in EPDM non rinforzato, sp.1,2 mm	1,10000 mq	€ 14,41000 0%	€ 15,85100
	CAM25_MT.E.21.094 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Collante per sottofondo a base	1,00000 mq	€ 4,19000 0%	€ 4,19000

fonte: http://burc.regione.campania.it

		poliuretanica e solventi organici.			
	CAM25_MT.E.21.095	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Collante per sormonti a base di gomma sintetica e resine sintetiche	0,16000 mq	€ 13,53000 0%	€ 2,16480
	CAM25_MT.E.21.096	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Sigillante per sormonti tra guaine a base polimerica.	1,10000 m	€ 1,84000 0%	€ 2,02400
		Totale MT			**€ 24,22980**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 4,18980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,41960** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24157 = 5% * B)			€ 4,83133
		Utili di impresa (C) = 11,46% * (A + B)			€ 3,32509
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 36,58** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,46%			*€ 4,18980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24157*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.035.010.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 035 - MEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM) 010 - Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda. B - Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da uno strato di EPDM dalla superfice corrugata antiscivolo, resistente agli UV ed ad ogni tipo di agente atmosferico, non rinforzato, dello spessore compreso fra 1,1 mm e 1,3 mmm. Certificato CE. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Resistente alle radici. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 – EPD o equivalenti. Fornita in teli di qualsiasi dimensione. Data in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi sistemi di fissaggio, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni gli sfridi ed il tiro in alto. Posata a secco su qualunque supporto e fissata meccanicamente senza perforazione della membrana. Saldatura tra teli mediante incollaggio o vulcanizzazione a caldo.				
	MT				
	CAM25_MT.E.21.093	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto impermeabile in EPDM non rinforzato, sp.1,2 mm	1,10000 mq	€ 14,41000 0%	€ 15,85100
	CAM25_MT.E.21.095	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Collante per sormonti a base di gomma sintetica e resine sintetiche	0,16000 mq	€ 13,53000 0%	€ 2,16480
	CAM25_MT.E.21.096	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Sigillante per sormonti tra guaine a base polimerica.	1,10000 m	€ 1,84000 0%	€ 2,02400
	CAM25_MT.E.21.097	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Piattelli e viti per fissaggio meccanico.	6,00000 N	€ 0,60000 0%	€ 3,60000
		Totale MT			**€ 23,63980**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 4,18980**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,82960** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23655 = 5% * B)			€ 4,73103
	Utili di impresa (C) = 11,7% * (A + B)			€ 3,25606
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 35,82** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,7%			*€ 4,18980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23655*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.035.010.C	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 035 - MEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM) 010 - Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda. C - Guaina impermeabilizzante costituita da due materiali in accoppiamento, il lato superiore in EPDM, resistente agli UV ed ogni tipo di agente atmosferico, con tela di rinforzo in fibra di vetro ed il lato inferiore in bitume polimero, autoadesivo con pellicola di separazione, spessore totale 2,5 mm. Certificato CE. Resistenza alla dilatazione longitudinale >= 300%. Resistenza alla dilatazione trasversale >= 300%. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 - EPD. Dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi primer, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Auto incollaggio direttamente sull'intera superficie del solaio o su bitume preesistente, previa applicazione di primer contenente solventi a base di caucciù sintetico e resine. Saldatura a caldo dei manti con sormonti non inferiori a 5 cm.			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.091 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto impermeabile in EPDM, rinforzo in fibra di vetro, autoadesivo, sp.2,5 mm.	1,05000 mq	€ 32,45000 0%	€ 34,07250
	CAM25_MT.E.21.098 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer contenente solventi a base di caucciù sintetico e resine	1,00000 mq	€ 3,00000 0%	€ 3,00000
	Totale MT			**€ 37,07250**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
	Totale RU			**€ 4,18980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,26230** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35073 = 5% * B)			€ 7,01459
	Utili di impresa (C) = 7,89% * (A + B)			€ 4,82769
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 53,10** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,89%			*€ 4,18980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35073*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.035.010.D	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 035 - MEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM) 010 - Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda. D - Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da due materiali in accoppiamento, il lato superiore in EPDM, resistente agli UV ed ogni tipo di agente atmosferico, con tela di rinforzo in fibra di vetro ed il lato inferiore in bitume polimero, autoadesivo con pellicola di separazione,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	spessore totale 3,1 mm. Certificato CE. Resistenza alla dilatazione longitudinale >= 300%. Resistenza alla dilatazione trasversale <= 300%. Resistenza al fuoco EN13501 - 1 Classe E. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 — ISO 50001 - EPD. Dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi sistemi di fissaggio, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Posata a secco su qualunque supporto e fissata meccanicamente. Saldatura a caldo dei manti con sormonti non inferiori a 5 cm.			
	MT				
	CAM25_MT.E.21.092 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto impermeabile in EPDM rinforzo in fibra di vetro, sp.3,1 mm.		1,05000 mq	€ 30,25000 0%	€ 31,76250
	CAM25_MT.E.21.097 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Piattelli e viti per fissaggio meccanico.		6,00000 N	€ 0,60000 0%	€ 3,60000
		Totale MT			**€ 35,36250**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,05000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,28400
	CAM25_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato		0,08000 h	€ 28,62000 0%	€ 2,28960
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,02000 h	€ 30,81000 0%	€ 0,61620
		Totale RU			**€ 4,18980**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39,55230** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33619 = 5% * B)			€ 6,72389
		Utili di impresa (C) = 8,23% * (A + B)			€ 4,62762
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 50,90** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,23%			*€ 4,18980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33619*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.040.010.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 040 - BARRIERE AL VAPORE 010 - Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm A - Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti				
	MT				
	CAM25_MT.E.20.016 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Barriera al vapore armata da una lamina di alluminio		1,05000 mq	€ 7,75600 0%	€ 8,14380
	CAM25_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer		0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25		0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
		Totale MT			**€ 9,61520**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune		0,04500 h	€ 25,68000 0%	€ 1,15560
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,04500 h	€ 30,81000 0%	€ 1,38645
		Totale RU			**€ 2,54205**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,15725** 0%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10334 = 5% * B)			€ 2,06673
	Utili di impresa (C) = 16,25% * (A + B)			€ 1,42240
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 15,65** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,25%			*€ 2,54205*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10334*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.040.020.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 040 - BARRIERE AL VAPORE 020 - Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero A - Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con feltro di vetro rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.065 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bitume polimero armata con feltro di vetro rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio	1,05000 mq	€ 10,12200 0%	€ 10,62810
	Totale MT			**€ 12,09950**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
	Totale RU			**€ 3,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,48890** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13166 = 5% * B)			€ 2,63311
	Utili di impresa (C) = 17% * (A + B)			€ 1,81220
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 19,93** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			*€ 3,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13166*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.040.020.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 040 - BARRIERE AL VAPORE 020 - Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero B - Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con tessuto non tessuto di poliestere			
	MT			
	CAM25_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM25_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.066 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bitume polimero	1,05000 mq	€ 9,49200 0%	€ 9,96660

fonte: http://burc.regione.campania.it

		armata con feltro di vetro rinforzato			
		Totale MT			**€ 11,43800**
		RU			
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,82740** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12603 = 5% * B)			€ 2,52066
		Utili di impresa (C) = 17,76% * (A + B)			€ 1,73481
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 19,08** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,76%			*€ 3,38940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12603*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.040.020.C	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 040 - BARRIERE AL VAPORE 020 - Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero C - Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con tessuto non tessuto di poliestere				
	MT				
	CAM25_MT.E.21.001	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM25_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM25_MT.E.21.067	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bitume polimero armata con tessuto non tessuto di poliestere	1,05000 mq	€ 11,24200 0%	€ 11,80410
		Totale MT			**€ 13,27550**
	RU				
	CAM25_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,54080
	CAM25_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 0%	€ 1,84860
		Totale RU			**€ 3,38940**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,66490** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14165 = 5% * B)			€ 2,83303
		Utili di impresa (C) = 15,8% * (A + B)			€ 1,94979
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 21,45** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,8%			*€ 3,38940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14165*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.040.030.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 040 - BARRIERE AL VAPORE 030 - Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm A - Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 0,2 mm, colore nero			
	MT			
	CAM25_MT.E.20.010 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Foglio di polietilene etruso nero di spessore 2/10 mm	1,10000 mq	€ 1,20400 0%	€ 1,32440
	CAM25_MT.E.20.014 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Nastro biadesivo in polietilene	1,00000 mq	€ 0,86184 0%	€ 0,86184
	Totale MT			**€ 2,18624**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01600 h	€ 25,68000 0%	€ 0,41088
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01600 h	€ 30,81000 0%	€ 0,49296
	Totale RU			**€ 0,90384**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,09008** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02627 = 5% * B)			€ 0,52531
	Utili di impresa (C) = 22,73% * (A + B)			€ 0,36154
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 3,98** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,73%			*€ 0,90384*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02627*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.040.030.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 040 - BARRIERE AL VAPORE 030 - Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm B - Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,3 mm, colore nero			
	MT			
	CAM25_MT.E.20.011 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 mm	1,10000 mq	€ 1,53695 0%	€ 1,69065
	CAM25_MT.E.20.014 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Nastro biadesivo in polietilene	1,00000 mq	€ 0,86184 0%	€ 0,86184
	Totale MT			**€ 2,55249**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01600 h	€ 25,68000 0%	€ 0,41088
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01600 h	€ 30,81000 0%	€ 0,49296
	Totale RU			**€ 0,90384**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,45633** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02938 = 5% * B)			€ 0,58758
	Utili di impresa (C) = 20,32% * (A + B)			€ 0,40439
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 4,45** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,32%			*€ 0,90384*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02938*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_E12.040.030.C	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 040 - BARRIERE AL VAPORE 030 - Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm C - Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,4 mm, colore nero			
	MT			
	CAM25_MT.E.20.012 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Foglio di polietilene estruso nero di spessore 4/10 mm	1,10000 mq	€ 2,05405 0%	€ 2,25946
	CAM25_MT.E.20.014 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Nastro biadesivo in polietilene	1,00000 mq	€ 0,86184 0%	€ 0,86184
	Totale MT			**€ 3,12130**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01500 h	€ 25,68000 0%	€ 0,38520
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01500 h	€ 30,81000 0%	€ 0,46215
	Totale RU			**€ 0,84735**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,96865** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03373 = 5% * B)			€ 0,67467
	Utili di impresa (C) = 16,59% * (A + B)			€ 0,46433
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 5,11** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,59%			*€ 0,84735*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03373*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.040.040.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 040 - BARRIERE AL VAPORE 040 - Strato di diffusione al vapore A - Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armata in feltro di vetro da 1 kg/m, posato a freddo su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, della superficie di supporto			
	MT			
	CAM25_MT.E.20.015 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Membrana forata armata in velo vetro da 1 Kg/mq	1,15000 mq	€ 2,57116 0%	€ 2,95683
	Totale MT			**€ 2,95683**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02200 h	€ 25,68000 0%	€ 0,56496
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02200 h	€ 30,81000 0%	€ 0,67782
	Totale RU			**€ 1,24278**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,19961** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03570 = 5% * B)			€ 0,71393
	Utili di impresa (C) = 22,99% * (A + B)			€ 0,49135
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 5,40** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,99%			*€ 1,24278*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03570*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.050.010.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 010 - Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche A - Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m			
	MT			
	CAM25_MT.E.22.001 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato	3,20000 mq	€ 3,03080 0%	€ 9,69856
	Totale MT			**€ 9,69856**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,68000 0%	€ 1,79760
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,15670
	Totale RU			**€ 3,95430**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,65286** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11605 = 5% * B)			€ 2,32099
	Utili di impresa (C) = 22,5% * (A + B)			€ 1,59739
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 17,57** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,5%			*€ 3,95430*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.050.015.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 015 - Protezione di muri e facciate esposte a pioggia A - Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante l'applicazione di resine siliconiche da dare a spruzzo o a rullo, compresa la preparazione del supporto, aventi caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, idrorepellenza.			
	MT			
	CAM25_MT.E.22.002 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Idrorepellente a base di resina siliconica in solvente	0,33000 kg	€ 10,19844 0%	€ 3,36549
	Totale MT			**€ 3,36549**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,05440
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,46480
	Totale RU			**€ 4,51920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,88469** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06702 = 5% * B)			€ 1,34040
	Utili di impresa (C) = 44,53% * (A + B)			€ 0,92251
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 10,15** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,53%			*€ 4,51920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06702*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_E12.050.020.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 020 - Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati A - Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati, mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa l'asportazione dei tiranti dei casseri, la sigillatura dei fori con sigillante a base di bentonite sodica, la riparazione di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni di almeno 4 cm ai bordi			
	MT			
	CAM25_MT.E.22.007 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Bentonite sodica in pannelli	1,05000 l	€ 28,72800 0%	€ 30,16440
	Totale MT			**€ 30,16440**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 0%	€ 2,31120
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 0%	€ 2,77290
	Totale RU			**€ 5,08410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,24850** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29961 = 5% * B)			€ 5,99225
	Utili di impresa (C) = 11,21% * (A + B)			€ 4,12408
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 45,36** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,21%			*€ 5,08410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29961*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.050.025.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 025 - Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft A - Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa la regolarizzazione del piano di posa sul terreno mediante stenditura di uno strato di 5 o 6 cm di calcestruzzo a 150 kg/m di cemento tipo 32.5, la posa dei pannelli con sovrapposizione ai bordi di almeno 4 cm e le eventuali stuccature con sigillante a base di bentonite sodica			
	MT			
	CAM25_MT.E.03.000D - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Rck 5	0,01250 mc	€ 78,38773 0%	€ 0,97985
	CAM25_MT.E.22.007 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Bentonite sodica in pannelli	1,05000 l	€ 28,72800 0%	€ 30,16440
	Totale MT			**€ 31,14425**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,92305** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32235 = 5% * B)			€ 6,44692
	Utili di impresa (C) = 13,89% * (A + B)			€ 4,43700
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 48,81** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,89%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32235*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_E12.050.030.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 030 - Protezione plastica di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento A - Protezione plastica di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento, adatta anche su supporti bituminosi, mediante l'applicazione di resine acriliche polivinilliche da dare a rullo o pennello, aventi caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, ritenzione del calore ed alta elasticità			
	MT			
	CAM25_MT.E.22.003 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Resina acrilica polivinilica	0,50000 kg	€ 10,55754 0%	€ 5,27877
	Totale MT			**€ 5,27877**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,08160
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 0%	€ 3,69720
	Totale RU			**€ 6,77880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,05757** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10249 = 5% * B)			€ 2,04979
	Utili di impresa (C) = 43,68% * (A + B)			€ 1,41074
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 15,52** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,68%			*€ 6,77880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10249*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.050.035.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 035 - Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa A - Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 2 mm			
	MT			
	CAM25_MT.E.22.004 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Malta bicomponente per rasature su conglomerati	3,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 7,61600
	Totale MT			**€ 7,61600**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,08950** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13676 = 5% * B)			€ 2,73522
	Utili di impresa (C) = 40,92% * (A + B)			€ 1,88247
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 20,71** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,92%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13676*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.050.035.B	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 035 - Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa B - Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali			
	MT			
	CAM25_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,05000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,21838
	CAM25_MT.E.22.004 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Malta bicomponente per rasature su conglomerati	4,80000 kg	€ 2,38000 0%	€ 11,42400
	Totale MT			**€ 13,64238**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 0%	€ 6,42000
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 0%	€ 7,70250
	Totale RU			**€ 14,12250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,76488** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23600 = 5% * B)			€ 4,72003
	Utili di impresa (C) = 39,52% * (A + B)			€ 3,24849
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 35,73** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,52%			*€ 14,12250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_E12.050.040.A	CAM25_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 040 - Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico A - Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico a grande profondità di penetrazione, incolore, traspirante, resistente agli agenti chimici atmosferici ed ai sali, applicato in due mani a pennello, o a spruzzo, con incidenza minima di 0,4 l/m			
	MT			
	CAM25_MT.E.22.005 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Malta pronta elastica silossanica	4,00000 kg	€ 1,75000 0%	€ 7,00000
	Totale MT			**€ 7,00000**
	RU			
	CAM25_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 0%	€ 3,85200
	CAM25_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 0%	€ 4,62150
	Totale RU			**€ 8,47350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,47350** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13153 = 5% * B)			€ 2,63050
	Utili di impresa (C) = 42,55% * (A + B)			€ 1,81040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2024			**€ 19,91** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,55%			*€ 8,47350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13153*

fonte: http://burc.regione.campania.it