		Additivo per protezione filettatura in pasta verde	kg	0%	
	CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,02000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,09064
	CAM25_MT.I.001.215	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a globo filettata in bronzo diametro 4"	1,00000 cad	€ 113,52280 0%	€ 113,52280
		Totale MT			**€ 113,83328**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 23,39656
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,40036
		Totale RU			**€ 41,79692**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 155,63020** +1,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32286 = 5% * B)			€ 26,45713
		Utili di impresa (C) = 20,87% * (A + B)			€ 18,20873
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 200,30** +1,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,87%			*€ 41,79692*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.065.A	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 065 - Contatore gas A - Contatore gas con staffa gia' predisposta,escluse le opere murarie e il contatore, compresi il materiale di tenuta.			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.201 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola automatica di sfogo aria da 3/8"	1,00000 cad	€ 4,11098 0%	€ 4,11098
	Totale MT			**€ 4,11098**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,25392
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,74848
	Totale RU			**€ 9,00240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,11338** +3,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11146 = 5% * B)			€ 2,22927
	Utili di impresa (C) = 53,34% * (A + B)			€ 1,53427
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,88** +3,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,34%			*€ 9,00240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11146*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.065.B	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 065 - Contatore gas B - Contatore gas con staffa non predisposta, escluse le opere murarie e il contatore,compresi il materiale di tenuta.			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.201 - Materiali per impianti idricosanitari -	1,00000	€ 4,11098	€ 4,11098

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Valvola automatica di sfogo aria da 3/8"	cad	0%	
		Totale MT			**€ 4,11098**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,64675
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,41950
		Totale RU			**€ 14,06625**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,17723** +3,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15451 = 5% * B)			€ 3,09013
		Utili di impresa (C) = 60,13% * (A + B)			€ 2,12674
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23,39** +3,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 60,13%			*€ 14,06625*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.065.C	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 065 - Contatore gas C - Contatore gas in sostituzione del precedente,escluse le opere murarie e il contatore,compresi il materiale di tenuta.			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.201 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola automatica di sfogo aria da 3/8"	1,00000 cad	€ 4,11098 0%	€ 4,11098
	Totale MT			**€ 4,11098**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
	Totale RU			**€ 13,50360**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,61458** +3,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14972 = 5% * B)			€ 2,99448
	Utili di impresa (C) = 59,57% * (A + B)			€ 2,06091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 22,67** +3,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 59,57%			*€ 13,50360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14972*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.070.A	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati A - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3/8"			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.216 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 3,44613 0%	€ 3,44613

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania@C2M

	Totale MT			**€ 3,51729**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	Totale RU			**€ 5,62650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,14379** +2,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07772 = 5% * B)			€ 1,55444
	Utili di impresa (C) = 47,81% * (A + B)			€ 1,06982
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11,77** +2,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,81%			*€ 5,62650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07772*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.070.B	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati B - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1/2"			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.217 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 3,87828 0%	€ 3,87828
	Totale MT			**€ 3,94944**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,72218
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,26458
	Totale RU			**€ 6,98676**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,93620** +3,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09296 = 5% * B)			€ 1,85915
	Utili di impresa (C) = 49,64% * (A + B)			€ 1,27954
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,07** +3,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,64%			*€ 6,98676*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09296*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.070.C	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati C - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3/4"			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.I.001.218	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 5,34095 0%	€ 5,34095
		Totale MT			**€ 5,42310**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,45170
		Totale RU			**€ 9,76910**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,19220** +3,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12913 = 5% * B)			€ 2,58267
		Utili di impresa (C) = 49,96% * (A + B)			€ 1,77749
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,55** +3,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 49,96%			*€ 9,76910*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12913*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.070.D	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati D - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.219	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	1,00000 cad	€ 7,60143 0%	€ 7,60143
		Totale MT			**€ 7,68358**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
		Totale RU			**€ 13,91170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,59528** +3,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18356 = 5% * B)			€ 3,67120
		Utili di impresa (C) = 50,05% * (A + B)			€ 2,52665
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 27,79** +3,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 50,05%			*€ 13,91170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18356*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.070.E	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati E - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"1/4				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.220	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 11,34674 0%	€ 11,34674
		Totale MT			**€ 11,42889**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,30545
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,41950
		Totale RU			**€ 16,72495**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,15384** +2,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23931 = 5% * B)			€ 4,78615
		Utili di impresa (C) = 46,16% * (A + B)			€ 3,29400
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 36,23** +2,88%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,16%			*€ 16,72495*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23931*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.070.F	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati F - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 1"1/2				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
	CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM25_MT.I.001.221	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 16,57688 0%	€ 16,57688
		Totale MT			**€ 16,67909**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,63480
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
		Totale RU			**€ 19,53820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,21729** +2,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30785 = 5% * B)			€ 6,15694
		Utili di impresa (C) = 41,92% * (A + B)			€ 4,23742
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 46,61** +2,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,92%			*€ 19,53820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.070.G	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati G - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 2"			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
	CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM25_MT.I.001.222	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	1,00000 cad	€ 23,15887 0%	€ 23,15887
		Totale MT			**€ 23,27757**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,96415
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,38730
		Totale RU			**€ 22,35145**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,62902** +2,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38785 = 5% * B)			€ 7,75693
		Utili di impresa (C) = 38,06% * (A + B)			€ 5,33860
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 58,72** +2,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,06%			*€ 22,35145*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.070.H	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati H - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 2"1/2			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,09893
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,04532
	CAM25_MT.I.001.223 - Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 65,77563 0%	€ 65,77563
	Totale MT			**€ 65,91988**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,42046
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,46476
	Totale RU			**€ 27,88522**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 93,80510** +1,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79734 = 5% * B)			€ 15,94687
	Utili di impresa (C) = 23,1% * (A + B)			€ 10,97520
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 120,73** +1,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,1%			*€ 27,88522*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79734*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.070.I	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati I - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 3"			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,12091
	CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,07251
	CAM25_MT.I.001.224	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 3"	1,00000 cad	€ 95,86000 0%	€ 95,86000
		Totale MT			**€ 96,05342**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,77000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,61090
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,32290
		Totale RU			**€ 34,93380**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 130,98722** +1,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11339 = 5% * B)			€ 22,26783
		Utili di impresa (C) = 20,72% * (A + B)			€ 15,32551
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 168,58** +1,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,72%			*€ 34,93380*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11339*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.070.J	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 070 - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati J - Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati di diametro 4"				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,08000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,21984
	CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,02000 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,09064
	CAM25_MT.I.001.225	- Materiali per impianti idricosanitari - Valvola a sfera in acciaio diametro 4"	1,00000 cad	€ 151,31940 0%	€ 151,31940
		Totale MT			**€ 151,62988**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 23,39656
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,40036
		Totale RU			**€ 41,79692**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 193,42680** +1,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64413 = 5% * B)			€ 32,88256
		Utili di impresa (C) = 16,79% * (A + B)			€ 22,63094
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 248,94** +1,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,79%			*€ 41,79692*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,64413*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.075.A	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	075 - Rubinetto di morosità A - Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 3/4"			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.205 - Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto di morosita' diametro 3/4"	1,00000 cad	€ 14,50477 0%	€ 14,50477
	Totale MT			**€ 14,50477**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	Totale RU			**€ 5,62650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,13127** +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17112 = 5% * B)			€ 3,42232
	Utili di impresa (C) = 21,72% * (A + B)			€ 2,35536
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 25,91** +1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,72%			*€ 5,62650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17112*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.075.B	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 075 - Rubinetto di morosità B - Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.226 - Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto di morosita' diametro 1"	1,00000 cad	€ 27,00000 0%	€ 27,00000
	Totale MT			**€ 27,00000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
	Totale RU			**€ 6,75180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,75180** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28689 = 5% * B)			€ 5,73781
	Utili di impresa (C) = 15,54% * (A + B)			€ 3,94896
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 43,44** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,54%			*€ 6,75180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28689*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.075.C	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 075 - Rubinetto di morosità C - Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"1/4			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			
	CAM25_MT.I.001.228 - Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto di morosita' diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 32,27837 0%	€ 32,27837
	Totale MT			**€ 32,27837**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,98805
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,45170
	Totale RU			**€ 8,43975**
	Sommano euro (A)			**€ 40,71812**
	Scostamento % su anno 2024			+0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34610 = 5% * B)			€ 6,92208
	Utili di impresa (C) = 16,11% * (A + B)			€ 4,76402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 52,40**
	Scostamento % su anno 2024			+0,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,11%			*€ 8,43975*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.075.D	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 075 - Rubinetto di morosità D - Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 1"1/2			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.227 - Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto di morosita' diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 39,07090 0%	€ 39,07090
	Totale MT			**€ 39,07090**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,98805
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,45170
	Totale RU			**€ 8,43975**
	Sommano euro (A)			**€ 47,51065**
	Scostamento % su anno 2024			+0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40384 = 5% * B)			€ 8,07681
	Utili di impresa (C) = 13,8% * (A + B)			€ 5,55875
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 61,15**
	Scostamento % su anno 2024			+0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,8%			*€ 8,43975*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40384*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.075.E	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 075 - Rubinetto di morosità E - Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 2"			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.229 - Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto di morosita' diametro 2"	1,00000 cad	€ 45,66398 0%	€ 45,66398
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 45,66398
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	Totale RU			**€ 11,25300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,91698** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48379 = 5% * B)			€ 9,67589
	Utili di impresa (C) = 15,36% * (A + B)			€ 6,65929
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 73,25** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,36%			*€ 11,25300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48379*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.075.F	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 075 - Rubinetto di morosità F - Rubinetto di morosità per condotte di montanti d'acqua, tipo pesante, filettato Sono escluse le opere murarie. Sono compresi il materiale di tenuta.Rubinetto per montanti di acqua di diametro 2"1/2			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.230 - Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto di morosita' diametro 2"1/2	1,00000 cad	€ 88,36938 0%	€ 88,36938
	Totale MT			**€ 88,36938**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	Totale RU			**€ 11,25300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 99,62238** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84679 = 5% * B)			€ 16,93580
	Utili di impresa (C) = 8,78% * (A + B)			€ 11,65582
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 128,21** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,78%			*€ 11,25300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84679*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.080.A	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 080 - Riduttore di pressione del tipo a membrana A - Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 15 (1/2") Q = 0,9			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.231	- Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 15 (1/2") Q = 0,9	1,00000 cad	€ 34,80479 0%	€ 34,80479
		Totale MT			**€ 34,87595**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,72218
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,26458
		Totale RU			**€ 6,98676**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,86271** +0,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35583 = 5% * B)			€ 7,11666
		Utili di impresa (C) = 12,97% * (A + B)			€ 4,89794
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 53,88** +0,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,97%			*€ 6,98676*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35583*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.080.B	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 080 - Riduttore di pressione del tipo a membrana B - Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 20 (3/4") Q = 1,6				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.232	- Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 20 (3/4") Q = 1,6	1,00000 cad	€ 45,14318 0%	€ 45,14318
		Totale MT			**€ 45,22533**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,45170
		Totale RU			**€ 9,76910**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 54,99443** +0,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46745 = 5% * B)			€ 9,34905
		Utili di impresa (C) = 13,8% * (A + B)			€ 6,43435
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 70,78** +0,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,8%			*€ 9,76910*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46745*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.080.C	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 080 - Riduttore di pressione del tipo a membrana C - Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 25 (1") Q = 2,5			
	MT			
CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM25_MT.I.001.233	- Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 25 (1") Q = 2,5	1,00000 cad	€ 56,03561 0%	€ 56,03561
	Totale MT			**€ 56,11776**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	Totale RU			**€ 13,91170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 70,02946** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59525 = 5% * B)			€ 11,90501
	Utili di impresa (C) = 15,44% * (A + B)			€ 8,19345
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 90,13** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,44%			*€ 13,91170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59525*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.080.D	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 080 - Riduttore di pressione del tipo a membrana D - Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 32 (1"1/4) Q = 4,3			
	MT			
CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde		0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica		0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
CAM25_MT.I.001.234 - Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 32 (1"1/4) Q = 4,3		1,00000 cad	€ 103,36170 0%	€ 103,36170
	Totale MT			**€ 103,44385**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,38500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,30545
CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		0,27500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,41950
	Totale RU			**€ 16,72495**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 120,16880** +0,66%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02144 = 5% * B)			€ 20,42870
	Utili di impresa (C) = 10,81% * (A + B)			€ 14,05975
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 154,66** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,81%			*€ 16,72495*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02144*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.080.E	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 080 - Riduttore di pressione del tipo a membrana E - Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 40 (1"1/2) Q = 6,5			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM25_MT.I.001.235 - Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 40 (1"1/2) Q = 6,5	1,00000 cad	€ 202,93377 0%	€ 202,93377
	Totale MT			**€ 203,03598**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,63480
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	Totale RU			**€ 19,53820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 222,57418** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89188 = 5% * B)			€ 37,83761
	Utili di impresa (C) = 6,82% * (A + B)			€ 26,04118
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 286,45** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,82%			*€ 19,53820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,89188*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.080.F	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 080 - Riduttore di pressione del tipo a membrana F - Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica equilibrata, idoneo per acqua, aria e gas neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ottone OT 58, filtro in lamiera inox, sede ed otturatore in resina, gruppo filtro regolatore facilmente intercambiabile, attacchi filettati, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 6 bar, completo di raccordi a bocchettone. Portata nominale di acqua con velocita' del fluido non superiore a 1,5 m/s, Q (mc/h).Diametro nominale: DN (mm) DN 50 (2") Q = 10,5			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM25_MT.I.001.236 - Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo a membrana DN 50 (2") Q = 10,5	1,00000 cad	€ 226,84614 0%	€ 226,84614

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 226,96484**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,96415
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,38730
	Totale RU			**€ 22,35145**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 249,31629** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,11919 = 5% * B)			€ 42,38377
	Utili di impresa (C) = 6,97% * (A + B)			€ 29,17001
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 320,87** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,97%			*€ 22,35145*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,11919*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.085.A	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole A - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 50 (2") Q = 15			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.002 - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
	Totale AT			**€ 20,76624**
	MT			
	CAM25_MT.I.001.237 - Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 16x65	8,00000 cad	€ 0,59836 0%	€ 4,78688
	CAM25_MT.I.001.238 - Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione per flange DN 50	2,00000 cad	€ 1,42942 0%	€ 2,85884
	CAM25_MT.I.001.239 - Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,12189 0%	€ 1,46268
	CAM25_MT.I.001.240 - Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	2,00000 cad	€ 6,19417 0%	€ 12,38834
	CAM25_MT.I.001.241 - Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 50 (2") Q = 15	1,00000 cad	€ 399,28555 0%	€ 399,28555
	Totale MT			**€ 420,78229**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,94600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 22,86482
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,94600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 25,52308
	Totale RU			**€ 48,38790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 489,93643** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,16446 = 5% * B)			€ 83,28919
	Utili di impresa (C) = 7,67% * (A + B)			€ 57,32256
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 630,55** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,67%			*€ 48,38790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,16446*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.085.B	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole B - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 65 (2"1/2) Q = 25			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.002 - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,56000 h	€ 41,53248 0%	€ 23,25819
	Totale AT			**€ 23,25819**
	MT			
	CAM25_MT.I.001.237 - Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 16x65	8,00000 cad	€ 0,59836 0%	€ 4,78688
	CAM25_MT.I.001.239 - Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,12189 0%	€ 1,95024
	CAM25_MT.I.001.242 - Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione per flange DN 65	2,00000 cad	€ 1,52915 0%	€ 3,05830
	CAM25_MT.I.001.243 - Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 65 (2"1/2) Q = 25	1,00000 cad	€ 804,04501 0%	€ 804,04501
	CAM25_MT.I.001.244 - Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 8,22195 0%	€ 16,44390
	Totale MT			**€ 830,28433**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	Totale RU			**€ 56,26500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 909,80752** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,73336 = 5% * B)			€ 154,66728
	Utili di impresa (C) = 4,81% * (A + B)			€ 106,44748
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.170,92** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,81%			*€ 56,26500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,73336*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.085.C	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole C - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 80 (3") Q = 35			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.002 - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
	Totale AT			**€ 24,91949**
	MT			
	CAM25_MT.I.001.239 - Materiali per impianti idricosanitari -	16,00000	€ 0,12189	€ 1,95024

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	cad	0%	
	CAM25_MT.I.001.245	- Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 80 (3") Q = 35	1,00000 cad	€ 1.052,65384 0%	€ 1.052,65384
	CAM25_MT.I.001.246	- Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,59836 0%	€ 9,57376
	CAM25_MT.I.001.247	- Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN80	2,00000 cad	€ 10,27190 0%	€ 20,54380
	CAM25_MT.I.001.248	- Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione per flange DN 80	2,00000 cad	€ 2,01671 0%	€ 4,03342
		Totale MT			**€ 1.088,75506**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,27600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 30,84092
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,27600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 34,42648
		Totale RU			**€ 65,26740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.178,94195** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,02101 = 5% * B)			€ 200,42013
		Utili di impresa (C) = 4,3% * (A + B)			€ 137,93621
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.517,30** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,3%			*€ 65,26740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,02101*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.085.D	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole D - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 100 (4") Q = 55				
	AT				
	CAM25_AT.S.001.002	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,60000 h	€ 41,53248 0%	€ 24,91949
		Totale AT			**€ 24,91949**
	MT				
	CAM25_MT.I.001.239	- Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,12189 0%	€ 1,95024
	CAM25_MT.I.001.246	- Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,59836 0%	€ 9,57376
	CAM25_MT.I.001.249	- Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN100	2,00000 cad	€ 13,60722 0%	€ 27,21444
	CAM25_MT.I.001.250	- Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 100 (4") Q = 55	1,00000 cad	€ 1.326,29419 0%	€ 1.326,29419
	CAM25_MT.I.001.251	- Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione per flange DN 100	2,00000 cad	€ 2,27156 0%	€ 4,54312
		Totale MT			**€ 1.369,57575**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,89200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 45,72964
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,89200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 51,04616
		Totale RU			**€ 96,77580**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.491,27104** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,67580 = 5% * B)			€ 253,51608
	Utili di impresa (C) = 5,04% * (A + B)			€ 174,47871
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.919,27** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,04%			*€ 96,77580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,67580*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.085.E	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole E - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 125 (5") Q = 90			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.002 - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,70000 h	€ 41,53248 0%	€ 29,07274
	Totale AT			**€ 29,07274**
	MT			
	CAM25_MT.I.001.239 - Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	20,00000 cad	€ 0,12189 0%	€ 2,43780
	CAM25_MT.I.001.246 - Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 16x70	16,00000 cad	€ 0,59836 0%	€ 9,57376
	CAM25_MT.I.001.252 - Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN125	2,00000 cad	€ 18,15035 0%	€ 36,30070
	CAM25_MT.I.001.253 - Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 125 (5") Q = 90	1,00000 cad	€ 2.736,91328 0%	€ 2.736,91328
	CAM25_MT.I.001.254 - Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione per flange DN 125	2,00000 cad	€ 3,09154 0%	€ 6,18308
	Totale MT			**€ 2.791,40862**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,65000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 39,88050
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,65000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 44,51700
	Totale RU			**€ 84,39750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.904,87886** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,69147 = 5% * B)			€ 493,82941
	Utili di impresa (C) = 2,26% * (A + B)			€ 339,87083
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.738,58** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,26%			*€ 84,39750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,69147*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.085.F	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole F - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 150 (6") Q = 125			
	AT			
CAM25_AT.S.001.002	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,80000 h	€ 41,53248 0%	€ 33,22598
	Totale AT			**€ 33,22598**
	MT			
CAM25_MT.I.001.239	- Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	20,00000 cad	€ 0,12189 0%	€ 2,43780
CAM25_MT.I.001.255	- Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 150 (6") Q = 125	1,00000 cad	€ 3.363,07820 0%	€ 3.363,07820
CAM25_MT.I.001.256	- Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 20x80	16,00000 cad	€ 1,07484 0%	€ 17,19744
CAM25_MT.I.001.257	- Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione per flange DN 150	2,00000 cad	€ 4,05557 0%	€ 8,11114
CAM25_MT.I.001.258	- Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN150	2,00000 cad	€ 23,03698 0%	€ 46,07396
	Totale MT			**€ 3.436,89854**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,92500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 46,52725
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,92500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 51,93650
	Totale RU			**€ 98,46375**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.568,58827** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,33300 = 5% * B)			€ 606,66001
	Utili di impresa (C) = 2,14% * (A + B)			€ 417,52483
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.592,77** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,14%			*€ 98,46375*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 30,33300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.085.G	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole G - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 200 (8") Q = 230			
	AT			
CAM25_AT.S.001.002	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	1,00000 h	€ 41,53248 0%	€ 41,53248
	Totale AT			**€ 41,53248**
	MT			
CAM25_MT.I.001.239	- Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	24,00000 cad	€ 0,12189 0%	€ 2,92536
CAM25_MT.I.001.259	- Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione per flange DN 200	2,00000 cad	€ 5,85066 0%	€ 11,70132
CAM25_MT.I.001.260	- Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN200	2,00000 cad	€ 39,48089 0%	€ 78,96178
CAM25_MT.I.001.261	- Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 20x90	24,00000 cad	€ 1,29645 0%	€ 31,11480
CAM25_MT.I.001.262	- Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad	1,00000 cad	€ 5.705,03853 0%	€ 5.705,03853

fonte: http://burc.regione.campania.it

		otturatore scorrevole DN 200 (8") Q = 230			
		Totale MT			**€ 5.829,74179**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,53000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 61,15010
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,53000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 68,25940
		Totale RU			**€ 129,40950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6.000,68377** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 51,00581 = 5% * B)			€ 1.020,11624
		Utili di impresa (C) = 1,68% * (A + B)			€ 702,08000
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.722,88** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,68%			*€ 129,40950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 51,00581*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.085.H	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole H - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 250 (10") Q = 350				
	AT				
	CAM25_AT.S.001.002	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	1,10000 h	€ 41,53248 0%	€ 45,68573
		Totale AT			**€ 45,68573**
	MT				
	CAM25_MT.I.001.239	- Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	30,00000 cad	€ 0,12189 0%	€ 3,65670
	CAM25_MT.I.001.263	- Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 250 (10") Q = 350	1,00000 cad	€ 8.534,44324 0%	€ 8.534,44324
	CAM25_MT.I.001.264	- Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 24x100	24,00000 cad	€ 1,79509 0%	€ 43,08216
	CAM25_MT.I.001.265	- Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN250	2,00000 cad	€ 52,75569 0%	€ 105,51138
		Totale MT			**€ 8.686,69348**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,86000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 69,12620
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,86000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 77,16280
		Totale RU			**€ 146,28900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8.878,66821** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 75,46868 = 5% * B)			€ 1.509,37360
		Utili di impresa (C) = 1,28% * (A + B)			€ 1.038,80418
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11.426,85** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,28%			*€ 146,28900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 75,46868*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.085.I	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 085 - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole I - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole, idoneo per acqua e fluidi neutri fino a 80° C, corpo e calotta in ghisa sede sostituibile in bronzo, otturatore in ghisa con guarnizione di tenuta, pressione max a monte 25 bar, pressione in uscita regolabile da 1,5 a 12 bar (da 1,5 a 6 bar fino al DN 65), attacchi flangiati Sono compresi le controflange, le guarnizioni, i bulloni. Portata nominale con velocita' del fluido non superiore a 2,0 m/s Q (mc/h). Diametro nominale: DN (mm) DN 300 (12") Q = 530			
	AT			
	CAM25_AT.S.001.002 - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	1,20000 h	€ 41,53248 0%	€ 49,83898
	Totale AT			**€ 49,83898**
	MT			
	CAM25_MT.I.001.239 - Materiali per impianti idricosanitari - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	32,00000 cad	€ 0,12189 0%	€ 3,90048
	CAM25_MT.I.001.264 - Materiali per impianti idricosanitari - Bulloni per flange 24x100	24,00000 cad	€ 1,79509 0%	€ 43,08216
	CAM25_MT.I.001.266 - Materiali per impianti idricosanitari - Riduttore di pressione del tipo ad otturatore scorrevole DN 300 (12") Q = 530	1,00000 cad	€ 12.161,37745 0%	€ 12.161,37745
	CAM25_MT.I.001.267 - Materiali per impianti idricosanitari - Guarnizione per flange DN 300	2,00000 cad	€ 9,96164 0%	€ 19,92328
	CAM25_MT.I.001.268 - Materiali per impianti idricosanitari - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN300	2,00000 cad	€ 61,42087 0%	€ 122,84174
	Totale MT			**€ 12.351,12511**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 77,10230
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 86,06620
	Totale RU			**€ 163,16850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12.564,13259** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 106,79513 = 5% * B)			€ 2.135,90254
	Utili di impresa (C) = 1,01% * (A + B)			€ 1.470,00351
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16.170,04** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,01%			*€ 163,16850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 106,79513*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.090.A	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 090 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato A - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/8"			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,00800 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,02198
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00300 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01360
	CAM25_MT.I.001.269 - Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto a maschio in bronzo diametro 3/8"	1,00000 cad	€ 3,09154 0%	€ 3,09154
	Totale MT			**€ 3,12712**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
		Totale RU			**€ 5,62650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,75362** +3,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07441 = 5% * B)			€ 1,48812
		Utili di impresa (C) = 49,94% * (A + B)			€ 1,02417
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11,27** +3,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 49,94%			*€ 5,62650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07441*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.090.B	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 090 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato B - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro1/2"				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,00800 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,02198
	CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00300 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01360
	CAM25_MT.I.001.270	- Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto a maschio in bronzo diametro 1/2"	1,00000 cad	€ 3,94476 0%	€ 3,94476
		Totale MT			**€ 3,98034**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,72218
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,26458
		Totale RU			**€ 6,98676**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,96710** +3,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09322 = 5% * B)			€ 1,86441
		Utili di impresa (C) = 49,5% * (A + B)			€ 1,28315
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,11** +3,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 49,5%			*€ 6,98676*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09322*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.090.C	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 090 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato C - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 3/4"				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,02748
	CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00300 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01360
	CAM25_MT.I.001.271	- Materiali per impianti idricosanitari -	1,00000	€ 5,82850	€ 5,82850

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Rubinetto a maschio in bronzo diametro 3/4"	cad	0%	
		Totale MT			**€ 5,86958**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,45170
		Totale RU			**€ 9,76910**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,63868** +3,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13293 = 5% * B)			€ 2,65858
		Utili di impresa (C) = 48,54% * (A + B)			€ 1,82973
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 20,13** +3,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 48,54%			*€ 9,76910*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13293*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.090.D	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 090 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato D - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,02748
	CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00300 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01360
	CAM25_MT.I.001.272	- Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto a maschio in bronzo diametro 1"	1,00000 cad	€ 9,04193 0%	€ 9,04193
		Totale MT			**€ 9,08301**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
		Totale RU			**€ 13,91170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,99471** +2,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19546 = 5% * B)			€ 3,90910
		Utili di impresa (C) = 47,01% * (A + B)			€ 2,69038
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 29,59** +2,93%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,01%			*€ 13,91170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19546*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.090.E	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 090 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato E - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/4				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,02748

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania@C2M

	CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00300 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01360
	CAM25_MT.I.001.273	- Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto a maschio in bronzo diametro 1"1/4	1,00000 cad	€ 14,22775 0%	€ 14,22775
		Totale MT			**€ 14,26883**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,30545
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,41950
		Totale RU			**€ 16,72495**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,99378** +2,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26345 = 5% * B)			€ 5,26894
		Utili di impresa (C) = 41,93% * (A + B)			€ 3,62627
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 39,89** +2,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,93%			*€ 16,72495*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26345*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.090.F	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 090 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato F - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 1"1/2				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01200 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,03298
	CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00400 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01813
	CAM25_MT.I.001.274	- Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto a maschio in bronzo diametro 1"1/2	1,00000 cad	€ 21,19757 0%	€ 21,19757
		Totale MT			**€ 21,24868**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,63480
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
		Totale RU			**€ 19,53820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,78688** +2,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34669 = 5% * B)			€ 6,93377
		Utili di impresa (C) = 37,22% * (A + B)			€ 4,77207
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 52,49** +2,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,22%			*€ 19,53820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34669*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.090.G	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 090 - Rubinetto a maschio in bronzo filettato G - Rubinetto a maschio in bronzo filettato di diametro 2"			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01500 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04122
	CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00400 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,01813
	CAM25_MT.I.001.275	- Materiali per impianti idricosanitari - Rubinetto a maschio in bronzo diametro 2"	1,00000 cad	€ 30,64949 0%	€ 30,64949
		Totale MT			**€ 30,70884**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,96415
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,38730
		Totale RU			**€ 22,35145**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,06029** +2,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45101 = 5% * B)			€ 9,02025
		Utili di impresa (C) = 32,73% * (A + B)			€ 6,20805
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 68,29** +2,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,73%			*€ 22,35145*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45101*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.095.A	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 095 - Filtro dissabbiatore PN 10 A - Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 15 (1/2") Q = 1				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,01600 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,04397
	CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.276	- Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 10 DN 15 (1/2") Q = 1	1,00000 cad	€ 38,60551 0%	€ 38,60551
		Totale MT			**€ 38,67667**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,72218
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,26458
		Totale RU			**€ 6,98676**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,66343** +0,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38814 = 5% * B)			€ 7,76278
		Utili di impresa (C) = 11,89% * (A + B)			€ 5,34262
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 58,77** +0,73%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,89%			*€ 6,98676*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38814*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C4M

CAM25_I02.010.095.B	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 095 - Filtro dissabbiatore PN 10 B - Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 20 (3/4") Q = 2,5			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.277 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 20 (3/4") Q = 2,5	1,00000 cad	€ 75,58214 0%	€ 75,58214
	Totale MT			**€ 75,66429**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,45170
	Totale RU			**€ 9,76910**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 85,43339** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72618 = 5% * B)			€ 14,52368
	Utili di impresa (C) = 8,88% * (A + B)			€ 9,99571
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 109,95** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,88%			*€ 9,76910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.095.C	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 095 - Filtro dissabbiatore PN 10 C - Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 25 (1") Q = 3,5			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.278 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 25 (1") Q = 3,5	1,00000 cad	€ 79,97013 0%	€ 79,97013
	Totale MT			**€ 80,05228**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	Totale RU			**€ 13,91170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 93,96398** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79869 = 5% * B)			€ 15,97388
	Utili di impresa (C) = 11,5% * (A + B)			€ 10,99379

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 120,93** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,5%			*€ 13,91170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79869*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.095.D	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 095 - Filtro dissabbiatore PN 10 D - Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 32 (1"1/4) Q = 4,5			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.279 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 32 (1"1/4) Q = 4,5	1,00000 cad	€ 96,83511 0%	€ 96,83511
	Totale MT			**€ 96,91726**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,30545
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,41950
	Totale RU			**€ 16,72495**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 113,64221** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96596 = 5% * B)			€ 19,31918
	Utili di impresa (C) = 11,44% * (A + B)			€ 13,29614
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 146,26** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,44%			*€ 16,72495*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96596*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.095.E	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 095 - Filtro dissabbiatore PN 10 E - Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 40 (1"1/2) Q = 10			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM25_MT.I.001.280 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 40 (1"1/2) Q = 10	1,00000 cad	€ 246,97995 0%	€ 246,97995
	Totale MT			**€ 247,08216**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,63480
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 19,53820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 266,62036** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26627 = 5% * B)			€ 45,32546
	Utili di impresa (C) = 5,69% * (A + B)			€ 31,19458
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 343,14** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,69%			*€ 19,53820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,26627*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.095.F	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 095 - Filtro dissabbiatore PN 10 F - Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN10 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa trasparente, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 50 (2") Q = 15			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM25_MT.I.001.281 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda PN 50 (2") Q = 15	1,00000 cad	€ 294,28389 0%	€ 294,28389
	Totale MT			**€ 294,40259**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,96415
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,38730
	Totale RU			**€ 22,35145**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 316,75404** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69241 = 5% * B)			€ 53,84819
	Utili di impresa (C) = 5,48% * (A + B)			€ 37,06022
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 407,66** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,48%			*€ 22,35145*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69241*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.098.A	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 098 - Filtro dissabbiatore PN 20 A - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 20 (3/4") Q = 2,5			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.282 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda PN	1,00000 cad	€ 165,35878 0%	€ 165,35878

fonte: http://burc.regione.campania.it

	20 DN 20 (3/4") Q = 2,5			
	Totale MT			**€ 165,44093**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,45170
	Totale RU			**€ 9,76910**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 175,21003** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48929 = 5% * B)			€ 29,78571
	Utili di impresa (C) = 4,33% * (A + B)			€ 20,49957
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 225,50** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,33%			*€ 9,76910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,48929*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.098.B	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 098 - Filtro dissabbiatore PN 20 B - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 25 (1") Q = 3,5			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.283 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda PN 20 DN 25 (1") Q = 3,5	1,00000 cad	€ 171,34241 0%	€ 171,34241
	Totale MT			**€ 171,42456**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	Totale RU			**€ 13,91170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 185,33626** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57536 = 5% * B)			€ 31,50716
	Utili di impresa (C) = 5,83% * (A + B)			€ 21,68434
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 238,53** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,83%			*€ 13,91170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,57536*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.098.C	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 098 - Filtro dissabbiatore PN 20 C - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 32 (1"1/4) Q = 4,5			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,05496
	CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00600 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,02719
	CAM25_MT.I.001.284	- Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda PN 20 DN 32 (1"1/4) Q = 4,5	1,00000 cad	€ 199,65385 0%	€ 199,65385
		Totale MT			**€ 199,73600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,30545
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,41950
		Totale RU			**€ 16,72495**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 216,46095** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83992 = 5% * B)			€ 36,79836
		Utili di impresa (C) = 6% * (A + B)			€ 25,32593
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 278,59** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 6%			*€ 16,72495*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,83992*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I02.010.098.D	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 098 - Filtro dissabbiatore PN 20 D - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 40 (1"1/2) Q = 10				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.117	- Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,02400 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,06595
	CAM25_MT.I.001.119	- Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM25_MT.I.001.285	- Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda PN 20 DN 40 (1"1/2) Q = 10	1,00000 cad	€ 305,73035 0%	€ 305,73035
		Totale MT			**€ 305,83256**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,63480
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
		Totale RU			**€ 19,53820**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 325,37076** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76565 = 5% * B)			€ 55,31303
		Utili di impresa (C) = 4,67% * (A + B)			€ 38,06838
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 418,75** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,67%			*€ 19,53820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,76565*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_I02.010.098.E	CAM25_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA 010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI 098 - Filtro dissabbiatore PN 20 E - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda a calza lavabile, PN20 costituito da testata in bronzo, calza filtrante lavabile da 50 micron, coppa in bronzo, attacchi filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h) DN 50 (2") Q = 15			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.117 - Materiali per impianti idricosanitari - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,74804 0%	€ 0,08244
	CAM25_MT.I.001.119 - Materiali per impianti idricosanitari - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 4,53205 0%	€ 0,03626
	CAM25_MT.I.001.286 - Materiali per impianti idricosanitari - Filtro dissabbiatore per acqua fredda e calda PN 20 DN 50 (2") Q = 15	1,00000 cad	€ 356,31420 0%	€ 356,31420
	Totale MT			**€ 356,43290**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,96415
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,38730
	Totale RU			**€ 22,35145**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 378,78435** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,21967 = 5% * B)			€ 64,39334
	Utili di impresa (C) = 4,58% * (A + B)			€ 44,31777
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 487,50** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,58%			*€ 22,35145*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,21967*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.010.A	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido A - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 32 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.287 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 32	1,00000 m	€ 1,27552 0%	€ 1,27552
	CAM25_MT.I.001.288 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 32	0,33000 cad	€ 1,08602 0%	€ 0,35839
	CAM25_MT.I.001.289 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 32	0,33000 cad	€ 0,75873 0%	€ 0,25038
	CAM25_MT.I.001.290 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 75	0,50000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,55789
	Totale MT			**€ 2,44218**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07700 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,86109
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07700 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,07746
	Totale RU			**€ 3,93855**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,38073** +3%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05424 = 5% * B)			€ 1,08472
	Utili di impresa (C) = 47,96% * (A + B)			€ 0,74655
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,21** +3%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,96%			*€ 3,93855*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05424*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.010.B	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido B - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 40 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.290 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 75	0,50000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,55789
	CAM25_MT.I.001.291 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 40	1,00000 m	€ 1,71035 0%	€ 1,71035
	CAM25_MT.I.001.292 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 40	0,33000 cad	€ 1,17528 0%	€ 0,38784
	CAM25_MT.I.001.293 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 40	0,33000 cad	€ 0,83311 0%	€ 0,27493
	Totale MT			**€ 2,93101**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,12696
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,37424
	Totale RU			**€ 4,50120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,43221** +2,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06317 = 5% * B)			€ 1,26348
	Utili di impresa (C) = 47,06% * (A + B)			€ 0,86957
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,57** +2,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,06%			*€ 4,50120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06317*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.010.C	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido C - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.290 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 75	0,50000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,55789
	CAM25_MT.I.001.294 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 50	1,00000 m	€ 2,10170 0%	€ 2,10170
	CAM25_MT.I.001.295 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 50	0,33000 cad	€ 0,87774 0%	€ 0,28965
	CAM25_MT.I.001.296 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva	0,33000	€ 1,26455	€ 0,41730

fonte: http://burc.regione.campania.it

		in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 50	cad	0%	
		Totale MT			**€ 3,36654**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,39283
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,67102
		Totale RU			**€ 5,06385**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,43039** +2,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07166 = 5% * B)			€ 1,43317
		Utili di impresa (C) = 46,67% * (A + B)			€ 0,98636
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,85** +2,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,67%			*€ 5,06385*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07166*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.010.D	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido D - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 63 mm				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.290	- Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 75	0,50000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,55789
	CAM25_MT.I.001.297	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 63	1,00000 m	€ 2,59452 0%	€ 2,59452
	CAM25_MT.I.001.298	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 63	0,33000 cad	€ 1,85963 0%	€ 0,61368
	CAM25_MT.I.001.299	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 63	0,33000 cad	€ 1,50258 0%	€ 0,49585
		Totale MT			**€ 4,26194**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
		Totale RU			**€ 6,75180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,01374** +2,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09362 = 5% * B)			€ 1,87234
		Utili di impresa (C) = 47,63% * (A + B)			€ 1,28861
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,17** +2,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,63%			*€ 6,75180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09362*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.010.E	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido E - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 75 mm				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.290	- Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 75	0,50000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,55789
	CAM25_MT.I.001.300	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 75	1,00000 m	€ 3,30475 0%	€ 3,30475
	CAM25_MT.I.001.301	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 75	0,33000 cad	€ 3,89777 0%	€ 1,28626
	CAM25_MT.I.001.302	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 75	0,33000 cad	€ 1,80012 0%	€ 0,59404
		Totale MT			**€ 5,74294**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
		Totale RU			**€ 5,62650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,36944** +2,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09664 = 5% * B)			€ 1,93280
		Utili di impresa (C) = 38,45% * (A + B)			€ 1,33022
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,63** +2,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,45%			*€ 5,62650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09664*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.010.F	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido F - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 100 mm				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.303	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 100	1,00000 m	€ 4,21790 0%	€ 4,21790
	CAM25_MT.I.001.304	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 100	0,33000 cad	€ 4,99867 0%	€ 1,64956
	CAM25_MT.I.001.305	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 100	0,33000 cad	€ 2,18692 0%	€ 0,72168
	CAM25_MT.I.001.306	- Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 100	0,50000 cad	€ 1,42819 0%	€ 0,71410
		Totale MT			**€ 7,30324**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12100 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,92457
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,26458
		Totale RU			**€ 6,18915**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,49239** +2,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11469 = 5% * B)			€ 2,29371
		Utili di impresa (C) = 35,64% * (A + B)			€ 1,57861

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,36** +2,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,64%			*€ 6,18915*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11469*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.010.G	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido G - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 110 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.307 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 110	1,00000 m	€ 4,47880 0%	€ 4,47880
	CAM25_MT.I.001.308 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 110	0,33000 cad	€ 5,44498 0%	€ 1,79684
	CAM25_MT.I.001.309 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 110	0,33000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,75114
	CAM25_MT.I.001.310 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 110	0,50000 cad	€ 1,80012 0%	€ 0,90006
	Totale MT			**€ 7,92684**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
	Totale RU			**€ 6,75180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,67864** +2,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12477 = 5% * B)			€ 2,49537
	Utili di impresa (C) = 35,74% * (A + B)			€ 1,71740
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,89** +2,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,74%			*€ 6,75180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12477*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.010.H	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido H - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 125 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.311 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 125	1,00000 m	€ 5,16004 0%	€ 5,16004
	CAM25_MT.I.001.312 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 125	0,33000 cad	€ 6,05494 0%	€ 1,99813
	CAM25_MT.I.001.313 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 125	0,33000 cad	€ 3,00515 0%	€ 0,99170
	CAM25_MT.I.001.314 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 125	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	Totale MT			**€ 9,11688**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14300 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,45631
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14300 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,85814
	Totale RU			**€ 7,31445**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,43133** +2,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13967 = 5% * B)			€ 2,79333
	Utili di impresa (C) = 34,59% * (A + B)			€ 1,92247
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 21,15** +2,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,59%			*€ 7,31445*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13967*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.010.I	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido I - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 160 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.315 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 160	1,00000 m	€ 6,91388 0%	€ 6,91388
	CAM25_MT.I.001.316 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 160	0,33000 cad	€ 10,93460 0%	€ 3,60842
	CAM25_MT.I.001.317 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 160	0,50000 cad	€ 2,18692 0%	€ 1,09346
	CAM25_MT.I.001.318 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 160	0,33000 cad	€ 6,97731 0%	€ 2,30251
	Totale MT			**€ 13,91827**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,25392
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,74848
	Totale RU			**€ 9,00240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,92067** +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19483 = 5% * B)			€ 3,89651
	Utili di impresa (C) = 30,52% * (A + B)			€ 2,68172
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 29,50** +1,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,52%			*€ 9,00240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19483*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.010.J	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 010 - Tubazione in PVC rigido J - Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi convogliati 70 gradi, compresi i relativi pezzi speciali. I tubi ed i relativi pezzi speciali dovranno garantire una soglia di rumorosità non superiore a 35 db. Classe di resistenza al fuoco B1. Tutti i requisiti di norma dovranno essere certificati da organismi della Comunità Europea. Il prezzo			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	comprende gli oneri del fissaggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in solai o murature. Diametro esterno 200 mm				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.319	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubo in PVC da m 3 UNI EN 1329-1 DN 200	1,00000 m	€ 9,89974 0%	€ 9,89974
	CAM25_MT.I.001.320	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC da 87°30' UNI EN 1329-1 DN 200	0,33000 cad	€ 21,75017 0%	€ 7,17756
	CAM25_MT.I.001.321	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva in PVC a 45 UNI EN 1329-1 DN 200	0,33000 cad	€ 11,90160 0%	€ 3,92753
	CAM25_MT.I.001.322	- Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 200	0,50000 cad	€ 3,06466 0%	€ 1,53233
		Totale MT			**€ 22,53716**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,05153
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,63882
		Totale RU			**€ 10,69035**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,22751** +1,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28243 = 5% * B)			€ 5,64868
		Utili di impresa (C) = 25% * (A + B)			€ 3,88762
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 42,76** +1,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 25%			*€ 10,69035*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28243*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.020.A	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità A - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 32 mm				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.323	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	1,10000 m	€ 0,78120 0%	€ 0,85932
	CAM25_MT.I.001.324	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	CAM25_MT.I.001.325	- Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,33000 cad	€ 4,93506 0%	€ 1,62857
		Totale MT			**€ 3,45490**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07700 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,86109
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07700 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,07746
		Totale RU			**€ 3,93855**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,39345** +2,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06284 = 5% * B)			€ 1,25689
		Utili di impresa (C) = 41,39% * (A + B)			€ 0,86503
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,52** +2,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,39%			*€ 3,93855*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06284*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.020.B	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità B - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 40 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.324 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	CAM25_MT.I.001.326 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	1,10000 m	€ 1,15733 0%	€ 1,27306
	CAM25_MT.I.001.327 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,33000 cad	€ 5,79690 0%	€ 1,91298
	Totale MT			**€ 4,15305**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,12696
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,37424
	Totale RU			**€ 4,50120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,65425** +2,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07356 = 5% * B)			€ 1,47122
	Utili di impresa (C) = 40,41% * (A + B)			€ 1,01255
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,14** +2,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,41%			*€ 4,50120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07356*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.020.C	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità C - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.324 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	CAM25_MT.I.001.328 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	1,10000 m	€ 1,79386 0%	€ 1,97325
	CAM25_MT.I.001.329 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	0,33000 cad	€ 6,66900 0%	€ 2,20077
	Totale MT			**€ 5,14103**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,39283
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,67102
	Totale RU			**€ 5,06385**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,20488** +2,39%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08674 = 5% * B)			€ 1,73483
	Utili di impresa (C) = 38,56% * (A + B)			€ 1,19397
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,13** +2,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,56%			*€ 5,06385*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08674*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.020.D	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità D - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 63 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.330 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,33000 cad	€ 8,04384 0%	€ 2,65447
	CAM25_MT.I.001.331 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	1,10000 m	€ 2,84992 0%	€ 3,13491
	CAM25_MT.I.001.332 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,33000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,15371
	Totale MT			**€ 6,94309**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,39283
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,67102
	Totale RU			**€ 5,06385**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,00694** +2,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10206 = 5% * B)			€ 2,04118
	Utili di impresa (C) = 32,77% * (A + B)			€ 1,40481
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 15,45** +2,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,77%			*€ 5,06385*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10206*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.020.E	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità E - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 75 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.324 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,33000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,63822
	CAM25_MT.I.001.333 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,33000 cad	€ 8,48502 0%	€ 2,80006
	CAM25_MT.I.001.334 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	1,10000 m	€ 3,94938 0%	€ 4,34432
	Totale MT			**€ 7,78260**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,11000	€ 24,17000	€ 2,65870

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
		Totale RU			**€ 5,62650**
		Sommano euro (A)			**€ 13,40910**
		Scostamento % su anno 2024			+2,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11398 = 5% * B)			€ 2,27955
		Utili di impresa (C) = 32,6% * (A + B)			€ 1,56887
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 17,26**
		Scostamento % su anno 2024			+2,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,6%			*€ 5,62650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11398*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.020.F	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità F - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 90 mm				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.332	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,33000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,15371
	CAM25_MT.I.001.335	- Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,33000 cad	€ 9,34686 0%	€ 3,08446
	CAM25_MT.I.001.336	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	1,10000 m	€ 5,71431 0%	€ 6,28574
		Totale MT			**€ 10,52391**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12100 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,92457
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,26458
		Totale RU			**€ 6,18915**
		Sommano euro (A)			**€ 16,71306**
		Scostamento % su anno 2024			+1,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14206 = 5% * B)			€ 2,84122
		Utili di impresa (C) = 28,77% * (A + B)			€ 1,95543
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 21,51**
		Scostamento % su anno 2024			+1,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,77%			*€ 6,18915*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14206*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.020.G	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità G - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 110 mm				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.332	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,33000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,15371
	CAM25_MT.I.001.337	- Materiali per impianti idricosanitari -	1,10000	€ 8,49189	€ 9,34108

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	m	0%	
	CAM25_MT.I.001.338	- Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	0,33000 cad	€ 10,92690 0%	€ 3,60588
		Totale MT			**€ 14,10067**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
		Totale RU			**€ 6,75180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,85247** +1,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17725 = 5% * B)			€ 3,54492
		Utili di impresa (C) = 25,16% * (A + B)			€ 2,43974
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 26,84** +1,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,16%			*€ 6,75180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17725*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.020.H	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità H - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 125 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.332 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,33000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,15371
	CAM25_MT.I.001.339 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	1,10000 m	€ 10,51722 0%	€ 11,56894
	CAM25_MT.I.001.340 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,33000 cad	€ 14,02542 0%	€ 4,62839
	Totale MT			**€ 17,35104**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14300 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,45631
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14300 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,85814
	Totale RU			**€ 7,31445**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,66549** +1,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20966 = 5% * B)			€ 4,19313
	Utili di impresa (C) = 23,04% * (A + B)			€ 2,88586
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 31,74** +1,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,04%			*€ 7,31445*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20966*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.020.I	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità I - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 160 mm				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.340	- Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,33000 cad	€ 14,02542 0%	€ 4,62839
	CAM25_MT.I.001.341	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	1,10000 m	€ 17,20079 0%	€ 18,92087
	CAM25_MT.I.001.342	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 4" a 10"	0,33000 cad	€ 6,14420 0%	€ 2,02759
		Totale MT			**€ 25,57685**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,25392
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,74848
		Totale RU			**€ 9,00240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,57925** +1,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29392 = 5% * B)			€ 5,87847
		Utili di impresa (C) = 20,23% * (A + B)			€ 4,04577
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 44,50** +1,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,23%			*€ 9,00240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29392*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.020.J	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità J - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 200 mm				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.342	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 4" a 10"	0,33000 cad	€ 6,14420 0%	€ 2,02759
	CAM25_MT.I.001.343	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	1,10000 m	€ 27,47390 0%	€ 30,22129
	CAM25_MT.I.001.344	- Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 6,20 mm	0,33000 cad	€ 16,99056 0%	€ 5,60688
		Totale MT			**€ 37,85576**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,05153
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,63882
		Totale RU			**€ 10,69035**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,54611** +1,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41264 = 5% * B)			€ 8,25284

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 17,11% * (A + B)			€ 5,67990
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 62,48** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,11%			*€ 10,69035*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41264*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.020.L	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità L - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 250 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.342 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 4" a 10"	0,33000 cad	€ 6,14420 0%	€ 2,02759
	CAM25_MT.I.001.344 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 6,20 mm	0,33000 cad	€ 16,99056 0%	€ 5,60688
	CAM25_MT.I.001.345 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 250 mm PN6	1,10000 m	€ 32,91152 0%	€ 36,20267
	Totale MT			**€ 43,83714**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	Totale RU			**€ 16,87950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,71664** +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51609 = 5% * B)			€ 10,32183
	Utili di impresa (C) = 21,6% * (A + B)			€ 7,10385
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 78,14** +1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,6%			*€ 16,87950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51609*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.020.M	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 020 - Tubazione in polietilene ad alta densità M - Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di scarico, con staffaggi verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni saldate o a manicotto. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi, le opere murarie di apertura e chiusura tracce con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 315 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.342 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 4" a 10"	0,33000 cad	€ 6,14420 0%	€ 2,02759
	CAM25_MT.I.001.346 - Materiali per impianti idricosanitari - Saldatura per spessore fino a 15,40 mm e diametro da 280 a 400 mm	0,33000 cad	€ 29,96946 0%	€ 9,88992
	CAM25_MT.I.001.347 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 315 mm spessore 12,2 mm	1,10000 m	€ 37,70340 0%	€ 41,47374
	Totale MT			**€ 53,39125**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,57132
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,68408
		Totale RU			**€ 20,25540**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 73,64665** +1,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62600 = 5% * B)			€ 12,51993
		Utili di impresa (C) = 21,37% * (A + B)			€ 8,61666
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 94,78** +1,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,37%			*€ 20,25540*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62600*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.030.A	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 030 - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente A - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 32 mm				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.324	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	CAM25_MT.I.001.348	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 32 mm	1,00000 m	€ 2,58002 0%	€ 2,58002
	CAM25_MT.I.001.349	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 32 mm	0,33000 cad	€ 0,65459 0%	€ 0,21601
	CAM25_MT.I.001.350	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 32 mm	0,33000 cad	€ 1,27942 0%	€ 0,42221
		Totale MT			**€ 4,18525**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07700 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,86109
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07700 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,07746
		Totale RU			**€ 3,93855**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,12380** +2,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06905 = 5% * B)			€ 1,38105
		Utili di impresa (C) = 37,67% * (A + B)			€ 0,95049
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,46** +2,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,67%			*€ 3,93855*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06905*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.030.B	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 030 - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente B - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 40 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.I.001.324	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	CAM25_MT.I.001.351	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 40 mm	1,00000 m	€ 3,15980 0%	€ 3,15980
	CAM25_MT.I.001.352	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 40 mm	0,33000 cad	€ 0,78848 0%	€ 0,26020
	CAM25_MT.I.001.353	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 40 mm	0,33000 cad	€ 1,60672 0%	€ 0,53022
		Totale MT			**€ 4,91723**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,12696
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,37424
		Totale RU			**€ 4,50120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,41843** +2,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08006 = 5% * B)			€ 1,60113
		Utili di impresa (C) = 37,13% * (A + B)			€ 1,10196
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,12** +2,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,13%			*€ 4,50120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08006*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.030.C	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 030 - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente C - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 50 mm				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.324	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,50000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,96701
	CAM25_MT.I.001.354	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 50 mm	1,00000 m	€ 3,31924 0%	€ 3,31924
	CAM25_MT.I.001.355	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 50 mm	0,33000 cad	€ 0,84799 0%	€ 0,27984
	CAM25_MT.I.001.356	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 50 mm	0,33000 cad	€ 1,78524 0%	€ 0,58913
		Totale MT			**€ 5,15522**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,39283
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,67102
		Totale RU			**€ 5,06385**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,21907** +2,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08686 = 5% * B)			€ 1,73724
		Utili di impresa (C) = 38,5% * (A + B)			€ 1,19563

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,15** +2,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,5%			*€ 5,06385*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.030.D	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 030 - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente D - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 75 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.324 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 1"1/2 a 2"	0,33000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,63822
	CAM25_MT.I.001.357 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 75 mm	1,00000 m	€ 4,46431 0%	€ 4,46431
	CAM25_MT.I.001.358 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 75 mm	0,33000 cad	€ 1,45795 0%	€ 0,48112
	CAM25_MT.I.001.359 - Materiali per impianti idricosanitari - Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 75 mm	0,33000 cad	€ 3,30269 0%	€ 1,08989
	Totale MT			**€ 6,67354**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	Totale RU			**€ 5,62650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,30004** +2,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10455 = 5% * B)			€ 2,09101
	Utili di impresa (C) = 35,54% * (A + B)			€ 1,43911
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 15,83** +2,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,54%			*€ 5,62650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10455*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.030.E	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 030 - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente E - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 90 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.332 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,33000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,15371
	CAM25_MT.I.001.360 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 90 mm	1,00000 m	€ 8,75468 0%	€ 8,75468
	CAM25_MT.I.001.361 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 90 mm	0,33000 cad	€ 2,45471 0%	€ 0,81005
	CAM25_MT.I.001.362 - Materiali per impianti idricosanitari - Braga 87°30' per tubazione in polipropilene	0,33000 cad	€ 5,90617 0%	€ 1,94904

fonte: http://burc.regione.campania.it

		diametro 90 mm			
		Totale MT			**€ 12,66748**
		RU			
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12100 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,92457
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,26458
		Totale RU			**€ 6,18915**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,85663** +1,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16028 = 5% * B)			€ 3,20563
		Utili di impresa (C) = 25,5% * (A + B)			€ 2,20623
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 24,27** +1,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,5%			*€ 6,18915*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.030.F	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 030 - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente F - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 110 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.332 - Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,33000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,15371
	CAM25_MT.I.001.363 - Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 110 mm	1,00000 m	€ 9,95772 0%	€ 9,95772
	CAM25_MT.I.001.364 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 110 mm	0,33000 cad	€ 2,55884 0%	€ 0,84442
	CAM25_MT.I.001.365 - Materiali per impianti idricosanitari - Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 110 mm	0,33000 cad	€ 4,80527 0%	€ 1,58574
	Totale MT			**€ 13,54159**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
	Totale RU			**€ 6,75180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,29339** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17249 = 5% * B)			€ 3,44988
	Utili di impresa (C) = 25,85% * (A + B)			€ 2,37433
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 26,12** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,85%			*€ 6,75180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17249*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.030.G	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 030 - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	G - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 125 mm				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.332	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 2"1/2 a 4"	0,33000 cad	€ 3,49610 0%	€ 1,15371
	CAM25_MT.I.001.366	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 125 mm	1,00000 m	€ 14,16112 0%	€ 14,16112
	CAM25_MT.I.001.367	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 125 mm	0,33000 cad	€ 6,48637 0%	€ 2,14050
	CAM25_MT.I.001.368	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 125 mm	0,33000 cad	€ 24,47267 0%	€ 8,07598
		Totale MT			**€ 25,53131**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14300 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,45631
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14300 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,85814
		Totale RU			**€ 7,31445**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,84576** +1,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27919 = 5% * B)			€ 5,58378
		Utili di impresa (C) = 17,3% * (A + B)			€ 3,84295
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 42,27** +1,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,3%			*€ 7,31445*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27919*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.030.H	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 030 - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente H - Tubazione in polipropilene ad alta densità autoestinguente, per colonne di scarico, con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni a bicchiere ad innesto e guarnizione elastomerica, temperatura massima dei fluidi 95°. Sono compresi i pezzi speciali, gli staffaggi con collari antivranti, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, con esclusione del rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura.Diametro esterno 160 mm				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.342	- Materiali per impianti idricosanitari - Tassello tipo fischer per tubo di diametro da 4" a 10"	0,33000 cad	€ 6,14420 0%	€ 2,02759
	CAM25_MT.I.001.369	- Materiali per impianti idricosanitari - Tubazione in polipropilene per scarichi diametro esterno 160 mm	1,00000 m	€ 25,06099 0%	€ 25,06099
	CAM25_MT.I.001.370	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazione in polipropilene diametro 160 mm	0,33000 cad	€ 15,35306 0%	€ 5,06651
	CAM25_MT.I.001.371	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 87°30' per tubazione in polipropilene diametro 160 mm	0,33000 cad	€ 69,89215 0%	€ 23,06441
		Totale MT			**€ 55,21950**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,25392
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,74848
		Totale RU			**€ 9,00240**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,22190** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54589 = 5% * B)			€ 10,91772
	Utili di impresa (C) = 10,89% * (A + B)			€ 7,51396
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 82,65** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,89%			*€ 9,00240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54589*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.050.A	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante A - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 32 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.372 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 32 mm	1,00000 m	€ 3,21778 0%	€ 3,21778
	Totale MT			**€ 3,21778**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07700 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,86109
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07700 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,07746
	Totale RU			**€ 3,93855**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,15633** +2,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06083 = 5% * B)			€ 1,21658
	Utili di impresa (C) = 42,76% * (A + B)			€ 0,83729
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,21** +2,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,76%			*€ 3,93855*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06083*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.050.B	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante B - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 40 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.373 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 40 mm	1,00000 m	€ 4,47880 0%	€ 4,47880
	Totale MT			**€ 4,47880**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,12696
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,37424
		Totale RU			**€ 4,50120**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,98000** +2,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07633 = 5% * B)			€ 1,52660
		Utili di impresa (C) = 38,95% * (A + B)			€ 1,05066
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,56** +2,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,95%			*€ 4,50120*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07633*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.050.C	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante C - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.374 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 50 mm	1,00000 m	€ 5,11656 0%	€ 5,11656
	Totale MT			**€ 5,11656**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,39283
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,67102
	Totale RU			**€ 5,06385**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,18041** +2,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08653 = 5% * B)			€ 1,73067
	Utili di impresa (C) = 38,65% * (A + B)			€ 1,19111
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,10** +2,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,65%			*€ 5,06385*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08653*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.050.D	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante D - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 63 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.I.001.375	- Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 63 mm	1,00000 m	€ 5,98623 0%	€ 5,98623
		Totale MT			**€ 5,98623**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
		Totale RU			**€ 5,62650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,61273** +2,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09871 = 5% * B)			€ 1,97416
		Utili di impresa (C) = 37,65% * (A + B)			€ 1,35869
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,95** +2,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,65%			*€ 5,62650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09871*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.050.F	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante F - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 75 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.376 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 75 mm	1,00000 m	€ 7,26174 0%	€ 7,26174
	Totale MT			**€ 7,26174**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	Totale RU			**€ 5,62650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,88824** +2,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10955 = 5% * B)			€ 2,19100
	Utili di impresa (C) = 33,92% * (A + B)			€ 1,50792
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 16,59** +2,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,92%			*€ 5,62650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.050.G	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante G - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 90 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.377 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 90 mm	1,00000 m	€ 8,36333 0%	€ 8,36333
	Totale MT			**€ 8,36333**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12100 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,92457
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,26458
	Totale RU			**€ 6,18915**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,55248** +2,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12370 = 5% * B)			€ 2,47392
	Utili di impresa (C) = 33,05% * (A + B)			€ 1,70264
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,73** +2,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,05%			*€ 6,18915*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12370*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.050.H	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante H - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 110 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.378 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 110 mm	1,00000 m	€ 10,43604 0%	€ 10,43604
	Totale MT			**€ 10,43604**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,19044
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,56136
	Totale RU			**€ 6,75180**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,18784** +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14610 = 5% * B)			€ 2,92193
	Utili di impresa (C) = 30,52% * (A + B)			€ 2,01098
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 22,12** +1,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,52%			*€ 6,75180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14610*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.050.I	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante I - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 125 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.379 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 125 mm	1,00000 m	€ 13,75528 0%	€ 13,75528
	Totale MT			**€ 13,75528**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14300 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,45631
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14300 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,85814
	Totale RU			**€ 7,31445**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,06973** +1,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17909 = 5% * B)			€ 3,58185
	Utili di impresa (C) = 26,97% * (A + B)			€ 2,46516
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 27,12** +1,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,97%			*€ 7,31445*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17909*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.050.J	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante J - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 160 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.380 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 160 mm	1,00000 m	€ 17,94419 0%	€ 17,94419
	Totale MT			**€ 17,94419**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,25392
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,74848
	Totale RU			**€ 9,00240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,94659** +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22905 = 5% * B)			€ 4,58092
	Utili di impresa (C) = 25,96% * (A + B)			€ 3,15275

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 34,68** +1,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,96%			*€ 9,00240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22905*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.050.L	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante L - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.381 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 200 mm	1,00000 m	€ 19,72701 0%	€ 19,72701
	Totale MT			**€ 19,72701**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,78566
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,34204
	Totale RU			**€ 10,12770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,85471** +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25377 = 5% * B)			€ 5,07530
	Utili di impresa (C) = 26,36% * (A + B)			€ 3,49300
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 38,42** +1,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,36%			*€ 10,12770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25377*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.050.M	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante M - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 250 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.382 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 250 mm	1,00000 m	€ 23,91592 0%	€ 23,91592
	Totale MT			**€ 23,91592**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23100 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,58327
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,23238
	Totale RU			**€ 11,81565**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,73157** +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30372 = 5% * B)			€ 6,07437
	Utili di impresa (C) = 25,69% * (A + B)			€ 4,18059
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 45,99** +1,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,69%			*€ 11,81565*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30372*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.010.050.N	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO 050 - Rivestimento insonorizzante e termoisolante N - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte di scarico per evitare la trasmissione dei rumori in ambiente e la formazione di condensacostituito da guaina in neoprene o materassino di lana di roccia, strato di lamina di piombo di piccolo spessore, il tutto con un peso non inferiore a 3,5 Kg/mq, per garantire una rumorosità non superiore a 10 db con portata di 2 l/sec. Sono compresi il rivestimento dei pezzi speciali, il materiale necessario al fissaggio quale filo di ferro e nastro adesivo, le eventuali opere murarie.. Il costo è valutato a metro lineare in funzione del diametro esterno del tubo da rivestire Diametro esterno 315 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.383 - Materiali per impianti idricosanitari - Rivestimento insonorizzante e termoisolante da applicare sulle condotte. Per tubo DE 315 mm	1,00000 m	€ 28,10483 0%	€ 28,10483
	Totale MT			**€ 28,10483**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,91262
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,71628
	Totale RU			**€ 14,62890**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,73373** +1,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36324 = 5% * B)			€ 7,26473
	Utili di impresa (C) = 26,6% * (A + B)			€ 4,99985
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 55,00** +1,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,6%			*€ 14,62890*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36324*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.020.010.A	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 020 - COLONNE DI SCARICO IN GHISA 010 - Tubazione leggera in ghisa centrifugata A - Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.290 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 75	1,00000 cad	€ 1,11578 0%	€ 1,11578
	CAM25_MT.I.001.384 - Materiali per impianti idricosanitari - Giunto per tubazioni in ghisa DN 50	0,99000 cad	€ 6,08469 0%	€ 6,02384
	CAM25_MT.I.001.385 - Materiali per impianti idricosanitari - Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 50	1,00000 m	€ 15,47208 0%	€ 15,47208

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.I.001.386	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 50	0,33000 cad	€ 10,05685 0%	€ 3,31876
	CAM25_MT.I.001.387	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 50	0,33000 cad	€ 17,98629 0%	€ 5,93548
		Totale MT			**€ 31,86594**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,25392
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,74848
		Totale RU			**€ 9,00240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,86834** +1,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34738 = 5% * B)			€ 6,94762
		Utili di impresa (C) = 17,12% * (A + B)			€ 4,78160
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 52,60** +1,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,12%			*€ 9,00240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34738*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.020.010.B	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 020 - COLONNE DI SCARICO IN GHISA 010 - Tubazione leggera in ghisa centrifugata B - Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 75 mm				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.290	- Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 75	1,00000 cad	€ 1,11578 0%	€ 1,11578
	CAM25_MT.I.001.388	- Materiali per impianti idricosanitari - Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 75	1,00000 m	€ 19,86080 0%	€ 19,86080
	CAM25_MT.I.001.389	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 75	0,33000 cad	€ 12,94299 0%	€ 4,27119
	CAM25_MT.I.001.390	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 75	0,33000 cad	€ 20,09883 0%	€ 6,63261
	CAM25_MT.I.001.391	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto per tubazioni in ghisa DN 75	0,99000 cad	€ 6,97731 0%	€ 6,90754
		Totale MT			**€ 38,78792**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,78566
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,34204
		Totale RU			**€ 10,12770**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,91562** +0,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41578 = 5% * B)			€ 8,31566
		Utili di impresa (C) = 16,09% * (A + B)			€ 5,72313
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 62,95** +0,99%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,09%			*€ 10,12770*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41578*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.020.010.C	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 020 - COLONNE DI SCARICO IN GHISA 010 - Tubazione leggera in ghisa centrifugata C - Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.306 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 100	1,00000 cad	€ 1,42819 0%	€ 1,42819
	CAM25_MT.I.001.392 - Materiali per impianti idricosanitari - Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 100	1,00000 m	€ 23,78832 0%	€ 23,78832
	CAM25_MT.I.001.393 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 100	0,33000 cad	€ 14,11827 0%	€ 4,65903
	CAM25_MT.I.001.394 - Materiali per impianti idricosanitari - Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 100	0,33000 cad	€ 26,09426 0%	€ 8,61111
	CAM25_MT.I.001.395 - Materiali per impianti idricosanitari - Giunto per tubazioni in ghisa DN 100	0,99000 cad	€ 7,97407 0%	€ 7,89433
	Totale MT			**€ 46,38098**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,78566
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,34204
	Totale RU			**€ 10,12770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,50868** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48032 = 5% * B)			€ 9,60648
	Utili di impresa (C) = 13,93% * (A + B)			€ 6,61152
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 72,73** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,93%			*€ 10,12770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48032*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.020.010.D	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 020 - COLONNE DI SCARICO IN GHISA 010 - Tubazione leggera in ghisa centrifugata D - Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 125 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.314 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 125	1,00000 cad	€ 1,93401 0%	€ 1,93401
	CAM25_MT.I.001.396 - Materiali per impianti idricosanitari - Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 125	1,00000 m	€ 31,28633 0%	€ 31,28633
	CAM25_MT.I.001.397 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 125	0,33000 cad	€ 20,50051 0%	€ 6,76517
	CAM25_MT.I.001.398 - Materiali per impianti idricosanitari - Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 125	0,33000 cad	€ 40,98614 0%	€ 13,52543

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.I.001.399	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto per tubazioni in ghisa DN 125	0,99000 cad	€ 8,97083 0%	€ 8,88112
		Totale MT			**€ 62,39206**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23100 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,58327
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23100 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,23238
		Totale RU			**€ 11,81565**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 74,20771** +0,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63077 = 5% * B)			€ 12,61531
		Utili di impresa (C) = 12,37% * (A + B)			€ 8,68230
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 95,51** +0,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,37%			*€ 11,81565*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63077*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.020.010.E	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 020 - COLONNE DI SCARICO IN GHISA 010 - Tubazione leggera in ghisa centrifugata E - Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 150 mm				
	MT				
	CAM25_MT.I.001.400	- Materiali per impianti idricosanitari - Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 150	1,00000 m	€ 39,02237 0%	€ 39,02237
	CAM25_MT.I.001.401	- Materiali per impianti idricosanitari - Giunto per tubazioni in ghisa DN 150	0,99000 cad	€ 10,77095 0%	€ 10,66324
	CAM25_MT.I.001.402	- Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 150	1,00000 cad	€ 2,18692 0%	€ 2,18692
	CAM25_MT.I.001.403	- Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 150	0,33000 cad	€ 25,46942 0%	€ 8,40491
	CAM25_MT.I.001.404	- Materiali per impianti idricosanitari - Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 150	0,33000 cad	€ 61,09984 0%	€ 20,16295
		Totale MT			**€ 80,44039**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,38088
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,12272
		Totale RU			**€ 13,50360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 93,94399** +0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79852 = 5% * B)			€ 15,97048
		Utili di impresa (C) = 11,17% * (A + B)			€ 10,99145
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 120,91** +0,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,17%			*€ 13,50360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79852*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.020.010.F	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 020 - COLONNE DI SCARICO IN GHISA 010 - Tubazione leggera in ghisa centrifugata F - Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.322 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 200	1,00000 cad	€ 3,06466 0%	€ 3,06466
	CAM25_MT.I.001.405 - Materiali per impianti idricosanitari - Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 200	1,00000 m	€ 64,14962 0%	€ 64,14962
	CAM25_MT.I.001.406 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 200	0,33000 cad	€ 56,80039 0%	€ 18,74413
	CAM25_MT.I.001.407 - Materiali per impianti idricosanitari - Giunto per tubazioni in ghisa DN 200	0,99000 cad	€ 23,41640 0%	€ 23,18224
	CAM25_MT.I.001.408 - Materiali per impianti idricosanitari - Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 200	0,33000 cad	€ 131,17051 0%	€ 43,28627
	Totale MT			**€ 152,42692**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,71023
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,60662
	Totale RU			**€ 16,31685**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 168,74377** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43432 = 5% * B)			€ 28,68644
	Utili di impresa (C) = 7,51% * (A + B)			€ 19,74302
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 217,17** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,51%			*€ 16,31685*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,43432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_I03.020.010.G	CAM25_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO 020 - COLONNE DI SCARICO IN GHISA 010 - Tubazione leggera in ghisa centrifugata G - Tubazione leggera in ghisa centrifugata, senza bicchiere per colonne verticali e collettori orizzontali per scarico acque reflue. La tubazione avrà collegamento testa a testa con manicotto in elastomero in EPDM con collare stringitubo in acciaio con serraggio meccanico con bulloni. La colonna sarà fissata all'intercapedine con collari di sostegno nella quantità adeguata all'uso. Il prezzo comprende gli oneri per il montaggio della tubazione, i pezzi speciali, le sigillature a tenuta tale da garantire l'impianto di scarico per REI 120. Diametro nominale 250 mm			
	MT			
	CAM25_MT.I.001.409 - Materiali per impianti idricosanitari - Colonne di scarico con tubazione in ghisa DN 250	1,00000 m	€ 97,45923 0%	€ 97,45923
	CAM25_MT.I.001.410 - Materiali per impianti idricosanitari - Giunto per tubazioni in ghisa DN 250	0,99000 cad	€ 28,96552 0%	€ 28,67586
	CAM25_MT.I.001.411 - Materiali per impianti idricosanitari - Curva 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 250	0,33000 cad	€ 118,40604 0%	€ 39,07399
	CAM25_MT.I.001.412 - Materiali per impianti idricosanitari - Collare di PVC diametro fino mm 250	1,00000 cad	€ 5,22183 0%	€ 5,22183
	CAM25_MT.I.001.413 - Materiali per impianti idricosanitari - Braga 45° per tubazioni in ghisa centrifugata DN 250	0,33000 cad	€ 306,60009 0%	€ 101,17803
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 271,60894
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,57132
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,68408
	Totale RU			**€ 20,25540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 291,86434** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48085 = 5% * B)			€ 49,61694
	Utili di impresa (C) = 5,39% * (A + B)			€ 34,14813
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 375,63** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,39%			*€ 20,25540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,48085*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.010.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 010 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	10,50200 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,87440
	CAM25_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.003 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	4,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,54992
	CAM25_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM25_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 11,39227**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,18460
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,25240
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,01083 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18022
	Totale RU			**€ 19,61722**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,00949** +3,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26358 = 5% * B)			€ 5,27161
	Utili di impresa (C) = 49,15% * (A + B)			€ 3,62811

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 39,91** +3,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,15%			*€ 19,61722*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26358*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.010.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 010 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	10,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,87385
	CAM25_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.004 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	4,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 0,87988
	CAM25_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM25_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 11,72168**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,18460
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,25240
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,09332 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18187
	Totale RU			**€ 19,61887**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,34055** +3,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26639 = 5% * B)			€ 5,32789
	Utili di impresa (C) = 48,64% * (A + B)			€ 3,66684
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 40,34** +3,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,64%			*€ 19,61887*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.010.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 010 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in vista				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	15,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,10550
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM25_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	4,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 2,63968
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.010	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	5,50000 ml	€ 0,35746 0%	€ 1,96603
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 19,77431**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,14079 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24282
		Totale RU			**€ 21,72582**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,50013** +2,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35275 = 5% * B)			€ 7,05502
		Utili di impresa (C) = 40,68% * (A + B)			€ 4,85552
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 53,41** +2,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,68%			*€ 21,72582*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35275*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.010.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 010 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in vista IP 5X				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	15,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,10550
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	4,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 2,63968
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000	€ 3,18314	€ 3,18314

fonte: http://burc.regione.campania.it

			cad	0%	
	CAM25_MT.L01.003.011	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 16 mm	5,50000 ml	€ 0,65992 0%	€ 3,62956
	CAM25_MT.L01.003.012	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	1,00000 cad	€ 1,04488 0%	€ 1,04488
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 24,56345**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,43734 %	€ 0,02000 0%	€ 0,52875
		Totale RU			**€ 22,01175**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,57520** +2,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39589 = 5% * B)			€ 7,91778
		Utili di impresa (C) = 36,72% * (A + B)			€ 5,44930
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 59,94** +2,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,72%			*€ 22,01175*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39589*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.010.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 010 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con canaline				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	15,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,10550
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	5,50000 ml	€ 2,70843 0%	€ 14,89637
	CAM25_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 1,41609
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	15,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 2,56095
	CAM25_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 3,57458
		Totale MT			**€ 36,06363**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,28535 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36571
		Totale RU			**€ 21,84871**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,91234** +1,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49226 = 5% * B)			€ 9,84510
		Utili di impresa (C) = 29,31% * (A + B)			€ 6,77574
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 74,53** +1,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,31%			*€ 21,84871*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49226*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.010.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 010 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	10,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,87385
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	1,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,20622
	CAM25_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	6,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,66576
		Totale MT			**€ 15,11542**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,01123 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24022
		Totale RU			**€ 21,72322**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 36,83864 +2,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31313 = 5% * B)			€ 6,26257
	Utili di impresa (C) = 45,82% * (A + B)			€ 4,31012
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 47,41** +2,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,82%			*€ 21,72322*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31313*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.010.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 010 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce funzionale a tenuta				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	15,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,10550
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	5,50000 ml	€ 1,98469 0%	€ 10,91580
	CAM25_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	4,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 11,78012
	CAM25_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	4,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 4,60960
	CAM25_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM25_MT.L01.003.021	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	1,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 2,02738
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
		Totale MT			**€ 52,80154**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,86583 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55732
		Totale RU			**€ 22,04032**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 74,84186** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63616 = 5% * B)				€ 12,72312
	Utili di impresa (C) = 22,88% * (A + B)				€ 8,75650
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				**€ 96,32** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,88%				*€ 22,04032*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,63616*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.020.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 020 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	21,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,88455
	CAM25_MT.L01.002.002 - Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.003 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	7,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 1,03110
	CAM25_MT.L01.003.022 - Canalizzazioni - Scatola 3 P	2,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,69270
	CAM25_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	2,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 2,77404
	CAM25_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	2,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,03564
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
	Totale MT			**€ 24,06921**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,22289 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20446
	Totale RU			**€ 25,77946**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,84867** +2,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42371 = 5% * B)			€ 8,47427
	Utili di impresa (C) = 40,18% * (A + B)			€ 5,83229
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 64,16** +2,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,18%			*€ 25,77946*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42371*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.020.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 020 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	21,50000	€ 0,27370	€ 5,88455

fonte: http://burc.regione.campania.it

			ml	0%	
	CAM25_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	7,50000 ml	€ 0,21997 0%	€ 1,64978
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	2,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 2,77404
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	2,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,03564
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	2,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,69270
		Totale MT			**€ 24,68789**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,30538 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20611
		Totale RU			**€ 25,78111**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,46900** +2,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42899 = 5% * B)			€ 8,57973
		Utili di impresa (C) = 39,69% * (A + B)			€ 5,90487
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 64,95** +2,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,69%			*€ 25,78111*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42899*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.020.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 020 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	25,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,97935
	CAM25_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	2,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 3,00172
	CAM25_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	2,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,85240
	CAM25_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	6,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 3,95952
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.010	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	9,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 3,21714
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	7,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,77672
		Totale MT			**€ 34,41347**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,05180
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,56920
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,35286 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26706
		Totale RU			**€ 27,88806**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 62,30153** +2,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52956 = 5% * B)			€ 10,59126
		Utili di impresa (C) = 34,78% * (A + B)			€ 7,28928
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 80,18** +2,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,78%			*€ 27,88806*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52956*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.020.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 020 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista IP5X				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	25,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,97935
	CAM25_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	2,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,85240
	CAM25_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	6,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 3,95952
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.011	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 16 mm	9,00000 ml	€ 0,65992 0%	€ 5,93928
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	2,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 8,01558
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	7,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,77672
		Totale MT			**€ 42,14947**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,05180
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,56920
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,16225 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32325
		Totale RU			**€ 27,94425**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 70,09372** +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59580 = 5% * B)			€ 11,91593
	Utili di impresa (C) = 30,98% * (A + B)			€ 8,20097
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 90,21** +1,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,98%			*€ 27,94425*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59580*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.020.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 020 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce con canaline			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	25,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,97935
	CAM25_MT.L01.002.002 - Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	2,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 3,00172
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	9,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 24,37587
	CAM25_MT.L01.003.016 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	2,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 2,83218
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	20,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 3,41460
	CAM25_MT.L02.003.102 - Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	2,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 7,14916
	Totale MT			**€ 62,69658**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,05180
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,56920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,49742 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38995
	Totale RU			**€ 28,01095**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 90,70753** +1,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77101 = 5% * B)			€ 15,42028
	Utili di impresa (C) = 23,99% * (A + B)			€ 10,61278
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 116,74** +1,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,99%			*€ 28,01095*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77101*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

CAM25_L01.010.020.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 020 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce per ambienti controsoffittati			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	21,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,88455
	CAM25_MT.L01.002.002 - Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.003.003 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	3,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,41244
	CAM25_MT.L01.003.007 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	2,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,85240
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.022 - Canalizzazioni - Scatola 3 P	2,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,69270
	CAM25_MT.L01.003.023 - Canalizzazioni - Tubo rigido serie leggera mm 16	5,00000 ml	€ 0,28872 0%	€ 1,44360
	CAM25_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	2,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 2,77404
	CAM25_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	2,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,03564
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	9,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,99864
	Totale MT			**€ 29,72063**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,52000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,56840
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,52000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,02960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,51202 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27024
	Totale RU			**€ 26,86824**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,58887** +2,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48101 = 5% * B)			€ 9,62011
	Utili di impresa (C) = 36,89% * (A + B)			€ 6,62090
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 72,83** +2,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,89%			*€ 26,86824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48101*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.020.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 020 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; onduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore 10 A Punto luce funzionale a tenuta				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	25,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,97935
	CAM25_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	2,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 8,01558
	CAM25_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	9,00000 ml	€ 1,98469 0%	€ 17,86221
	CAM25_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	6,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 17,67018
	CAM25_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	7,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 8,06680
	CAM25_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM25_MT.L01.003.021	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	2,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 4,05476
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
		Totale MT			**€ 84,93865**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,05180
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,56920
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,07790 %	€ 0,02000 0%	€ 0,58156
		Totale RU			**€ 28,20256**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 113,14121** +1,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96170 = 5% * B)			€ 19,23401
		Utili di impresa (C) = 19,37% * (A + B)			€ 13,23752
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 145,61** +1,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,37%			*€ 28,20256*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96170*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.030.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 030 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato leggero				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	25,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,97935
	CAM25_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	9,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 1,23732
	CAM25_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	2,00000	€ 0,34635	€ 0,69270

fonte: http://burc.regione.campania.it

			cad	0%	
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	2,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 2,77404
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	2,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,03564
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
		Totale MT			**€ 25,37023**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,05180
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,56920
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,22289 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20446
		Totale RU			**€ 27,82546**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,19569** +2,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45216 = 5% * B)			€ 9,04327
		Utili di impresa (C) = 40,64% * (A + B)			€ 6,22390
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 68,46** +2,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,64%			*€ 27,82546*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45216*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.030.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 030 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	25,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,97935
	CAM25_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	9,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 1,97973
	CAM25_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	2,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,69270
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	2,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 2,77404
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	2,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,03564
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
		Totale MT			**€ 26,11264**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,05180
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,56920
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,30538 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20611
		Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 27,82711
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,93975** +2,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45849 = 5% * B)			€ 9,16976
	Utili di impresa (C) = 40,08% * (A + B)			€ 6,31095
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 69,42** +2,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,08%			*€ 27,82711*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45849*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.030.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 030 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	30,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 8,21100
	CAM25_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	2,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 3,00172
	CAM25_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	2,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,85240
	CAM25_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.010	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	10,50000 ml	€ 0,35746 0%	€ 3,75333
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	7,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,77672
		Totale MT			**€ 37,50115**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,58000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,01860
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,58000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,64840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,35286 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26706
		Totale RU			**€ 29,93406**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 67,43521** +2,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57320 = 5% * B)			€ 11,46399
		Utili di impresa (C) = 34,49% * (A + B)			€ 7,88992
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 86,79** +2,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,49%			*€ 29,93406*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57320*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.030.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 030 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce in vista IP 5X			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	30,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 8,21100
	CAM25_MT.L01.002.002 - Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.003.007 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	2,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,85240
	CAM25_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	2,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 8,01558
	CAM25_MT.L01.003.024 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	10,50000 ml	€ 0,79741 0%	€ 8,37281
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	7,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,77672
	Totale MT			**€ 47,13449**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,58000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,01860
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,58000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,64840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,29973 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32599
	Totale RU			**€ 29,99299**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 77,12748** +1,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65558 = 5% * B)			€ 13,11167
	Utili di impresa (C) = 30,22% * (A + B)			€ 9,02392
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 99,26** +1,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,22%			*€ 29,99299*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65558*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.030.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 030 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce con canaline				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	30,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 8,21100
	CAM25_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	2,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 3,00172
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	10,50000 ml	€ 2,70843 0%	€ 28,43852
	CAM25_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	2,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 2,83218
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	22,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 3,75606
	CAM25_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	2,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 7,14916
		Totale MT			**€ 68,33234**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,56000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,53520
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,56000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,10880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,49742 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38995
		Totale RU			**€ 29,03395**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 97,36629** +1,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82761 = 5% * B)			€ 16,55227
		Utili di impresa (C) = 23,17% * (A + B)			€ 11,39186
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 125,31** +1,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,17%			*€ 29,03395*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82761*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.030.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 030 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce per ambienti controsoffittati				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	30,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 8,21100
	CAM25_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	1,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,20622
	CAM25_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	2,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,85240
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	2,00000	€ 0,34635	€ 0,69270

fonte: http://burc.regione.campania.it

			cad	0%	
	CAM25_MT.L01.003.023	- Canalizzazioni - Tubo rigido serie leggera mm 16	6,50000 ml	€ 0,28872 0%	€ 1,87668
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	2,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 2,77404
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	2,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,03564
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	10,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 1,10960
		Totale MT			**€ 32,38490**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,55000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,29350
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,55000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,83900
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,51202 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27024
		Totale RU			**€ 28,40274**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,78764** +2,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51670 = 5% * B)			€ 10,33390
		Utili di impresa (C) = 36,3% * (A + B)			€ 7,11215
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 78,23** +2,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,3%			*€ 28,40274*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51670*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.030.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 030 - Punto luce a deviatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambientedi superficie oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle normr tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore 10 A Punto luce funzionale a tenuta				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	30,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 8,21100
	CAM25_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	2,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 8,01558
	CAM25_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	10,50000 ml	€ 1,98469 0%	€ 20,83925
	CAM25_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	8,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 23,56024
	CAM25_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	7,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 8,06680
	CAM25_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM25_MT.L01.003.021	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	2,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 4,05476
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,00000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,57922
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 95,03740
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,58000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,01860
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,58000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,64840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,07790 %	€ 0,02000 0%	€ 0,58156
				Totale RU	**€ 30,24856**
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	**€ 125,28596** +1,13%
				Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06493 = 5% * B)	€ 21,29861
				Utili di impresa (C) = 18,76% * (A + B)	€ 14,65846
				TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	**€ 161,24** +1,13%
				Incidenza Manodopera sul totale 18,76%	*€ 30,24856*
				Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	*€ 1,06493*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.040.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 040 - Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	10,50000 ml	€ 0,43470 0%	€ 4,56435
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	4,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,71492
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
				Totale MT	**€ 13,58014**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,76793 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19536
				Totale RU	**€ 21,67836**
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	**€ 35,25850** +2,96%
				Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29970 = 5% * B)	€ 5,99395
				Utili di impresa (C) = 47,77% * (A + B)	€ 4,12525

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45,38** +2,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,77%			*€ 21,67836*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29970*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.040.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 040 - Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	10,50000 ml	€ 0,43470 0%	€ 4,56435
	CAM25_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.026 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	4,00000 ml	€ 0,34371 0%	€ 1,37484
	CAM25_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
	CAM25_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 14,24006**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,93291 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19866
	Totale RU			**€ 21,68166**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,92172** +2,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30533 = 5% * B)			€ 6,10669
	Utili di impresa (C) = 46,9% * (A + B)			€ 4,20284
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 46,23** +2,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,9%			*€ 21,68166*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30533*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.040.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 040 - Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	15,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 6,52050
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.027	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	5,50000 ml	€ 0,48119 0%	€ 2,64655
	CAM25_MT.L01.003.028	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 20	1,00000 cad	€ 0,46745 0%	€ 0,46745
	CAM25_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	4,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 3,95952
	CAM25_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
		Totale MT			**€ 24,71180**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,87650
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,14100
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,38858 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26777
		Totale RU			**€ 23,28527**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,99707** +2,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40798 = 5% * B)			€ 8,15950
		Utili di impresa (C) = 37,7% * (A + B)			€ 5,61566
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 61,77** +2,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,7%			*€ 23,28527*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40798*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.040.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 040 - Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista IP 5X				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	15,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 6,52050
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000	€ 3,18314	€ 3,18314

fonte: http://burc.regione.campania.it

			cad	0%	
	CAM25_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	4,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 3,95952
	CAM25_MT.L01.003.030	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 20 mm	5,50000 ml	€ 0,87990 0%	€ 4,83945
	CAM25_MT.L01.003.031	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 20 mm	1,00000 cad	€ 1,36109 0%	€ 1,36109
	CAM25_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
		Totale MT			**€ 27,79834**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,87650
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,14100
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,68093 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29362
		Totale RU			**€ 23,31112**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51,10946** +2,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43443 = 5% * B)			€ 8,68861
		Utili di impresa (C) = 35,44% * (A + B)			€ 5,97981
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 65,78** +2,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,44%			*€ 23,31112*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43443*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.040.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 040 - Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce con canaline				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	15,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 6,52050
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	5,50000 ml	€ 2,70843 0%	€ 14,89637
	CAM25_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 1,41609
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	15,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 2,56095
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
	CAM25_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 3,57458
		Totale MT			**€ 38,81155**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,63480
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,87120
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,00121 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38002
		Totale RU			**€ 22,88602**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,69757** +1,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52443 = 5% * B)			€ 10,48859
		Utili di impresa (C) = 28,82% * (A + B)			€ 7,21862
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 79,40** +1,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,82%			*€ 22,88602*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52443*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.040.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 040 - Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	10,50000 ml	€ 0,43470 0%	€ 4,56435
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	1,50000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,26810
	CAM25_MT.L01.003.028	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 20	1,00000 cad	€ 0,46745 0%	€ 0,46745
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	6,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,88770
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 17,46391**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,63480
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,87120
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,84657 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25693
		Totale RU			**€ 22,76293**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 40,22684 +2,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34193 = 5% * B)			€ 6,83856
	Utili di impresa (C) = 43,97% * (A + B)			€ 4,70654
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 51,77** +2,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,97%			*€ 22,76293*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34193*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.040.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 040 - Punto luce a interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a interruttore 16 A Punto luce funzionale a tenuta				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	15,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 6,52050
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.032	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	5,50000 ml	€ 2,49687 0%	€ 13,73279
	CAM25_MT.L01.003.033	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	4,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 15,10928
	CAM25_MT.L01.003.034	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 20	1,00000 cad	€ 2,15542 0%	€ 2,15542
	CAM25_MT.L01.003.035	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 129x104x65	1,00000 cad	€ 12,96346 0%	€ 12,96346
	CAM25_MT.L01.003.036	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
		Totale MT			**€ 62,51925**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,87650
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,14100
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,68579 %	€ 0,02000 0%	€ 0,61372
		Totale RU			**€ 23,63122**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 86,15047** +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73228 = 5% * B)				€ 14,64558
	Utili di impresa (C) = 21,31% * (A + B)				€ 10,07961
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				**€ 110,88** +1,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,31%				*€ 23,63122*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,73228*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.050.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 050 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato leggero			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	37,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 10,26375
	CAM25_MT.L01.002.002 - Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.002.003 - Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM25_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.003 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	12,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 1,64976
	CAM25_MT.L01.003.022 - Canalizzazioni - Scatola 3 P	3,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 1,03905
	CAM25_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	3,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 4,16106
	CAM25_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	3,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,55346
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	Totale MT			**€ 51,26954**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,12750
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,23500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,85833 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59717
	Totale RU			**€ 38,95967**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 90,22921** +2,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76695 = 5% * B)			€ 15,33897
	Utili di impresa (C) = 33,55% * (A + B)			€ 10,55682
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 116,13** +2,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,55%			*€ 38,95967*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76695*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.050.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 050 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	37,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 10,26375
	CAM25_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	12,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 2,63964
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	3,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 4,16106
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	3,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,55346
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	3,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 1,03905
		Totale MT			**€ 52,25942**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,12750
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,23500
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,94082 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59882
		Totale RU			**€ 38,96132**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 91,22074** +2,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77538 = 5% * B)			€ 15,50753
		Utili di impresa (C) = 33,19% * (A + B)			€ 10,67283
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 117,40** +2,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,19%			*€ 38,96132*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77538*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.050.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 050 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce in vista				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	37,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 10,26375
	CAM25_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	3,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 4,50258
	CAM25_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	3,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 1,27860
	CAM25_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.003.010	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	15,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 5,36190
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	10,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 1,10960
		Totale MT			**€ 63,37369**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,33600
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,58400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,98830 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65977
		Totale RU			**€ 41,57977**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 104,95346** +1,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89210 = 5% * B)			€ 17,84209
		Utili di impresa (C) = 30,78% * (A + B)			€ 12,27956
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 135,08** +1,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,78%			*€ 41,57977*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89210*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.050.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 050 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce in vista IP5X				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	40,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 11,08485
	CAM25_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM25_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.012	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	3,00000 cad	€ 1,04488 0%	€ 3,13464
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	3,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 12,02337
	CAM25_MT.L01.003.024	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	15,00000 ml	€ 0,79741 0%	€ 11,96115
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	10,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 1,10960
		Totale MT			**€ 80,17087**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,33600
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,58400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,55385 %	€ 0,02000 0%	€ 0,73108
		Totale RU			**€ 41,65108**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 121,82195** +1,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03549 = 5% * B)			€ 20,70973
		Utili di impresa (C) = 26,57% * (A + B)			€ 14,25317
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 156,78** +1,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,57%			*€ 41,65108*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03549*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.050.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 050 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con canaline				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	40,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 11,08485
	CAM25_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	3,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 4,50258
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	15,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 40,62645
	CAM25_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 1,41609
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	20,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 3,41460
	CAM25_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	2,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 7,14916
		Totale MT			**€ 103,08871**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,33600
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,58400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,13286 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78266
		Totale RU			**€ 41,70266**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 144,79137** +1,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23073 = 5% * B)			€ 24,61453

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 22,38% * (A + B)			€ 16,94059
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 186,35** +1,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,38%			*€ 41,70266*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,23073*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.050.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 050 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce controsoffittato			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	37,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 10,26375
	CAM25_MT.L01.002.002 - Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.002.003 - Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM25_MT.L01.003.003 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	4,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,61866
	CAM25_MT.L01.003.007 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	3,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 1,27860
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	3,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 4,16106
	CAM25_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	3,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,55346
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	3,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 1,03905
	CAM25_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	9,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,99864
	Totale MT			**€ 55,49112**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,85260
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,04440
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,85874 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65717
	Totale RU			**€ 40,55417**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 96,04529** +2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81639 = 5% * B)			€ 16,32770
	Utili di impresa (C) = 32,81% * (A + B)			€ 11,23730
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 123,61** +2%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,81%			*€ 40,55417*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L01.010.050.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 050 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore funzionale a tenuta			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	40,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 11,08485
	CAM25_MT.L01.002.002 - Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.002.003 - Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM25_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	3,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 12,02337
	CAM25_MT.L01.003.017 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	15,00000 ml	€ 1,98469 0%	€ 29,77035
	CAM25_MT.L01.003.018 - Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	8,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 23,56024
	CAM25_MT.L01.003.019 - Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	10,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 11,52400
	CAM25_MT.L01.003.020 - Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM25_MT.L01.003.021 - Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	2,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 4,05476
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	Totale MT			**€ 134,25862**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,33600
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,58400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,71334 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97427
	Totale RU			**€ 41,89427**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,15289** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49730 = 5% * B)			€ 29,94599
	Utili di impresa (C) = 18,48% * (A + B)			€ 20,60989
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 226,71** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,48%			*€ 41,89427*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49730*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.060.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 060 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato leggero				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	46,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 12,72705
	CAM25_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	15,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 2,06220
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	3,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 4,16106
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	3,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,55346
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	3,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 1,03905
		Totale MT			**€ 54,14528**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,85260
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,04440
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,85833 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59717
		Totale RU			**€ 40,49417**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 94,63945** +2,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80444 = 5% * B)			€ 16,08871
		Utili di impresa (C) = 33,25% * (A + B)			€ 11,07282
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 121,80** +2,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,25%			*€ 40,49417*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80444*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.060.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 060 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	46,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 12,72705
	CAM25_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	15,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 3,29955
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti	3,00000	€ 1,38702	€ 4,16106

fonte: http://burc.regione.campania.it

		ad 1 P	cad	0%	
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	3,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,55346
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	3,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 1,03905
		Totale MT			**€ 55,38263**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,85260
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,04440
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,94082 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59882
		Totale RU			**€ 40,49582**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 95,87845** +2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81497 = 5% * B)			€ 16,29934
		Utili di impresa (C) = 32,82% * (A + B)			€ 11,21778
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 123,40** +2%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,82%			*€ 40,49582*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81497*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.060.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 060 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	54,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 14,91665
	CAM25_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	3,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 4,50258
	CAM25_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	3,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 1,27860
	CAM25_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.010	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	18,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 6,43428
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	12,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 1,33152
		Totale MT			**€ 69,32089**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,88000	€ 24,17000	€ 21,26960

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 23,74240
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,98830 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65977
		Totale RU			**€ 45,67177**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 114,99266** +1,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97744 = 5% * B)			€ 19,54875
		Utili di impresa (C) = 30,86% * (A + B)			€ 13,45414
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 148,00** +1,88%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,86%			*€ 45,67177*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97744*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.060.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 060 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista IP 5X				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	54,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 14,91665
	CAM25_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM25_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.012	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	3,00000 cad	€ 1,04488 0%	€ 3,13464
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	3,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 12,02337
	CAM25_MT.L01.003.024	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	18,00000 ml	€ 0,79741 0%	€ 14,35338
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	12,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 1,33152
		Totale MT			**€ 86,61682**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,26960
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 23,74240
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,55385 %	€ 0,02000 0%	€ 0,73108
		Totale RU			**€ 45,74308**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,35990** +1,63%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12506 = 5% * B)			€ 22,50118
	Utili di impresa (C) = 26,85% * (A + B)			€ 15,48611
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 170,35** +1,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,85%			*€ 45,74308*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12506*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.060.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 060 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con canaline				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	54,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 14,91665
	CAM25_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	3,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 4,50258
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	18,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 48,75174
	CAM25_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 1,41609
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	24,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 4,09752
	CAM25_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	2,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 7,14916
		Totale MT			**€ 115,72872**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,26960
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 23,74240
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,13286 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78266
		Totale RU			**€ 45,79466**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 161,52338** +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37295 = 5% * B)				€ 27,45897
	Utili di impresa (C) = 22,03% * (A + B)				€ 18,89824
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				**€ 207,88** +1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,03%				*€ 45,79466*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 1,37295*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.060.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 060 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a controsoffittato			
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq		46,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 12,72705
	CAM25_MT.L01.002.002 - Apparecchi - Deviatore 1P		2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.002.003 - Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale		1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM25_MT.L01.003.003 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm		4,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,61866
	CAM25_MT.L01.003.007 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16		3,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 1,27860
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm		1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.037 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 16		11,00000 ml	€ 0,28872 0%	€ 3,17592
	CAM25_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P		3,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 4,16106
	CAM25_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P		3,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,55346
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq		1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6		4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P		3,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 1,03905
	CAM25_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16		11,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 1,22056
		Totale MT			**€ 61,35226**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,84000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 20,30280
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		0,84000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 22,66320
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio		33,14746 %	€ 0,02000 0%	€ 0,66295
		Totale RU			**€ 43,62895**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 104,98121** +1,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89234 = 5% * B)			€ 17,84681
		Utili di impresa (C) = 32,29% * (A + B)			€ 12,28280
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 135,11** +1,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,29%			*€ 43,62895*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89234*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.060.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 060 - Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti oltre a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente oltre a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; -supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a deviatore e invertitore funzionale a tenuta				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	54,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 14,91665
	CAM25_MT.L01.002.002	- Apparecchi - Deviatore 1P	2,00000 cad	€ 5,09067 0%	€ 10,18134
	CAM25_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	3,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 12,02337
	CAM25_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	18,00000 ml	€ 1,98469 0%	€ 35,72442
	CAM25_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	8,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 23,56024
	CAM25_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	12,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 13,82880
	CAM25_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM25_MT.L01.003.021	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	3,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 6,08214
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	1,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,89506
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
		Totale MT			**€ 148,37667**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,26960
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 23,74240
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,71334 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97427
		Totale RU			**€ 45,98627**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 194,36294** +1,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65209 = 5% * B)			€ 33,04170
		Utili di impresa (C) = 18,38% * (A + B)			€ 22,74046
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 250,15** +1,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,38%			*€ 45,98627*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,65209*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.070.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 070 - Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con tubo corrugato leggero				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,37920
	CAM25_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000	€ 19,63544	€ 19,63544

fonte: http://burc.regione.campania.it

			cad	0%	
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	4,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,54992
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,40000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,63169
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 28,33806**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,76766 %	€ 0,02000 0%	€ 0,49535
		Totale RU			**€ 15,84035**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,17841** +1,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37552 = 5% * B)			€ 7,51033
		Utili di impresa (C) = 27,86% * (A + B)			€ 5,16887
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 56,86** +1,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,86%			*€ 15,84035*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37552*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.070.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 070 - Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con tubo corrugato pesante				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,37920
	CAM25_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	4,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 0,87988
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,40000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,63169
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 28,66802**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,85015 %	€ 0,02000 0%	€ 0,49700
		Totale RU			**€ 15,84200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,51002** +1,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37834 = 5% * B)			€ 7,56670
		Utili di impresa (C) = 27,66% * (A + B)			€ 5,20767
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 57,28** +1,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,66%			*€ 15,84200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37834*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.070.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 070 - Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,80000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,59816
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM25_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	2,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 1,31984
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.010	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	4,20000 ml	€ 0,35746 0%	€ 1,50133
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,40000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,63169
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	6,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,66576
		Totale MT			**€ 14,50990**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,26219 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16524
		Totale RU			**€ 17,04474**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,55464** +2,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26821 = 5% * B)			€ 5,36429

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 41,97% * (A + B)			€ 3,69189
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 40,61** +2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,97%			*€ 17,04474*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26821*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.070.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 070 - Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce a vista IP5X			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,80000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,59816
	CAM25_MT.L01.002.003 - Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM25_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	2,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 1,31984
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.012 - Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	1,00000 cad	€ 1,04488 0%	€ 1,04488
	CAM25_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.024 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	4,20000 ml	€ 0,79741 0%	€ 3,34912
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,40000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,63169
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	6,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,66576
	Totale MT			**€ 39,11874**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,46318 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62926
	Totale RU			**€ 17,50876**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,62750** +1,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48133 = 5% * B)			€ 9,62668
	Utili di impresa (C) = 24,02% * (A + B)			€ 6,62542
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 72,88** +1,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,02%			*€ 17,50876*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48133*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.070.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale CAM

	010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 070 - Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con canaline			
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq		16,80000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,59816
	CAM25_MT.L01.002.003 - Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale		1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM25_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P		1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm		1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm		4,20000 ml	€ 2,70843 0%	€ 11,37541
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq		0,40000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,63169
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6		10,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 1,70730
	CAM25_MT.L02.003.102 - Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm		1,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 3,57458
		Totale MT			**€ 46,20658**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio		32,62610 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65252
		Totale RU			**€ 17,53202**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,73860** +1,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54178 = 5% * B)			€ 10,83556
		Utili di impresa (C) = 21,37% * (A + B)			€ 7,45742
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 82,03** +1,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,37%			*€ 17,53202*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54178*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.070.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 070 - Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce controsoffittato				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq		16,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,37920
	CAM25_MT.L01.002.003 - Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale		1,00000	€ 19,63544	€ 19,63544

fonte: http://burc.regione.campania.it

			cad	0%	
	CAM25_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	1,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,20622
	CAM25_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,40000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,63169
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 31,83984**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,73440
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,63360
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,76807 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55536
		Totale RU			**€ 16,92336**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,76320** +1,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41449 = 5% * B)			€ 8,28974
		Utili di impresa (C) = 26,97% * (A + B)			€ 5,70529
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 62,76** +1,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,97%			*€ 16,92336*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41449*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.070.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 070 - Punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità del disposto del DM 37/08, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto invertitore in più nel punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce funzionale a tenuta				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,80000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,59816
	CAM25_MT.L01.002.003	- Apparecchi - Invertitore 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 19,63544 0%	€ 19,63544
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	4,20000 ml	€ 1,98469 0%	€ 8,33570
	CAM25_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	2,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 5,89006
	CAM25_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	6,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 6,91440
	CAM25_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm	1,00000	€ 9,84629	€ 9,84629

fonte: http://burc.regione.campania.it

		89x89x65	cad	0%	
	CAM25_MT.L01.003.021	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	1,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 2,02738
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,40000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,63169
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
		Totale MT			**€ 62,56983**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,62267 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87245
		Totale RU			**€ 17,75195**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 80,32178** +1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68274 = 5% * B)			€ 13,65470
		Utili di impresa (C) = 17,17% * (A + B)			€ 9,39765
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 103,37** +1%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,17%			*€ 17,75195*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68274*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.080.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 080 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato leggero				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,51605
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	6,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,82488
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 13,30888**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,87650
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,14100
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,01083 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18022
		Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 23,19772
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,50660** +3,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31031 = 5% * B)			€ 6,20612
	Utili di impresa (C) = 49,37% * (A + B)			€ 4,27127
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 46,98** +3,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,37%			*€ 23,19772*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31031*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.080.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 080 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,51605
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	6,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 1,31982
	CAM25_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
		Totale MT			**€ 13,80382**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,87650
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,14100
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,09332 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18187
		Totale RU			**€ 23,19937**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,00319** +3,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31453 = 5% * B)			€ 6,29054
		Utili di impresa (C) = 48,71% * (A + B)			€ 4,32937
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 47,62** +3,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 48,71%			*€ 23,19937*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31453*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L01.010.080.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 080 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce a vista			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	21,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,74770
	CAM25_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.007 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM25_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.010 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	7,50000 ml	€ 0,35746 0%	€ 2,68095
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
	Totale MT			**€ 24,77111**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,14079 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24282
	Totale RU			**€ 25,81782**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,58893** +2,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43001 = 5% * B)			€ 8,60012
	Utili di impresa (C) = 39,65% * (A + B)			€ 5,91891
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 65,11** +2,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,65%			*€ 25,81782*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43001*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.080.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 080 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce a vista IP5X			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	21,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,74770
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.010	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	7,50000 ml	€ 0,35746 0%	€ 2,68095
	CAM25_MT.L01.003.012	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	1,00000 cad	€ 1,04488 0%	€ 1,04488
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,06000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,09475
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 27,04394**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,26640 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30533
		Totale RU			**€ 25,88033**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52,92427** +2,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44986 = 5% * B)			€ 8,99713
		Utili di impresa (C) = 38% * (A + B)			€ 6,19214
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 68,11** +2,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 38%			*€ 25,88033*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44986*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.080.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 080 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce con canaline				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	21,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,74770
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	7,50000 ml	€ 2,70843 0%	€ 20,31323
	CAM25_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 1,41609

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.003.038	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,58107 0%	€ 1,58107
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	22,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 3,75606
	CAM25_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 3,57458
		Totale MT			**€ 45,89887**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,86642 %	€ 0,02000 0%	€ 0,39733
		Totale RU			**€ 25,97233**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,87120** +1,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61091 = 5% * B)			€ 12,21810
		Utili di impresa (C) = 28,08% * (A + B)			€ 8,40893
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 92,50** +1,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,08%			*€ 25,97233*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61091*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.080.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 080 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	16,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,51605
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	1,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,20622
	CAM25_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	8,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,88768
		Totale MT			**€ 16,97954**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,89164
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,49200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,27416
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,01123 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24022
		Totale RU			**€ 25,40602**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,38556** +2,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36028 = 5% * B)			€ 7,20555
		Utili di impresa (C) = 46,57% * (A + B)			€ 4,95911
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 54,55** +2,88%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,57%			*€ 25,40602*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36028*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.080.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 080 - Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti oltre a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie superiore a mq16 completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A Punto luce funzionale a tenuta				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	21,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,74770
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	7,50000 ml	€ 1,98469 0%	€ 14,88518
	CAM25_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	8,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 23,56024
	CAM25_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM25_MT.L01.003.021	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	1,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 2,02738
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,60000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,94753
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 66,02748**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,82439 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53649
		Totale RU			**€ 26,11149**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 92,13897** +1,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78318 = 5% * B)			€ 15,66362

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 22,02% * (A + B)			€ 10,78026
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 118,58** +1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,02%			*€ 26,11149*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78318*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.090.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 090 - Punto presa 10 A A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato leggero			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,46330
	CAM25_MT.L01.002.004 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM25_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.003 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	3,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,41244
	CAM25_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM25_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 10,49871**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,45950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,44300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,13961 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18279
	Totale RU			**€ 18,08529**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,58400** +3,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24296 = 5% * B)			€ 4,85928
	Utili di impresa (C) = 49,16% * (A + B)			€ 3,34433
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 36,79** +3,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,16%			*€ 18,08529*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24296*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.090.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 090 - Punto presa 10 A B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con corrugato pesante				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,46330
	CAM25_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.005	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032)	3,00000 ml	€ 0,19248 0%	€ 0,57744
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 10,66371**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,45950
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,44300
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,49987 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35000
		Totale RU			**€ 18,25250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,91621** +3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24579 = 5% * B)			€ 4,91576
		Utili di impresa (C) = 49,05% * (A + B)			€ 3,38320
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,22** +3%
		Incidenza Manodopera sul totale 49,05%			*€ 18,25250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24579*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.090.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 090 - Punto presa 10 A C - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa a vista				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,46330
	CAM25_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	2,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 1,31984
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.024	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	3,00000 ml	€ 0,79741 0%	€ 2,39223

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 16,46729**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,94290
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,98260
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,28332 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24567
		Totale RU			**€ 19,17117**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,63846** +2,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30293 = 5% * B)			€ 6,05854
		Utili di impresa (C) = 41,8% * (A + B)			€ 4,16970
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45,87** +2,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,8%			*€ 19,17117*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30293*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.090.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 090 - Punto presa 10 A D - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa a vista IP 5X				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,46330
	CAM25_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM25_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	2,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 1,31984
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.024	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	3,00000 ml	€ 0,79741 0%	€ 2,39223
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 18,97422**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,94290
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,98260
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,79025 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29581

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 19,22131**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,19553** +2,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32466 = 5% * B)			€ 6,49324
	Utili di impresa (C) = 39,1% * (A + B)			€ 4,46888
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 49,16** +2,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,1%			*€ 19,22131*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32466*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.090.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 090 - Punto presa 10 A E - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguio e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa con canaline				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,46330
	CAM25_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	3,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 8,12529
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	8,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 1,36584
		Totale MT			**€ 21,11959**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,94290
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,98260
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,42347 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26847
		Totale RU			**€ 19,19397**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,31356** +2,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34267 = 5% * B)			€ 6,85331
		Utili di impresa (C) = 36,99% * (A + B)			€ 4,71669
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 51,88** +2,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,99%			*€ 19,19397*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34267*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.090.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 090 - Punto presa 10 A			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	F - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito e in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A Punto presa funzionale a tenuta			
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,46330
	CAM25_MT.L01.002.004 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM25_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.017 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	3,00000 ml	€ 1,98469 0%	€ 5,95407
	CAM25_MT.L01.003.018 - Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	2,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 5,89006
	CAM25_MT.L01.003.019 - Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	4,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 4,60960
	CAM25_MT.L01.003.020 - Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	Totale MT			**€ 37,93519**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,94290
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,98260
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,96724 %	€ 0,02000 0%	€ 0,51934
	Totale RU			**€ 19,44484**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,38003** +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48773 = 5% * B)			€ 9,75461
	Utili di impresa (C) = 26,33% * (A + B)			€ 6,71346
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 73,85** +1,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,33%			*€ 19,44484*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48773*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.100.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 100 - Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto A - Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa con corrugato leggero			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM25_MT.L01.002.004 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM25_MT.L01.003.003 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	2,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,27496

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 8,64951**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,76760
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,55440
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,24899 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16498
		Totale RU			**€ 14,48698**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,13649** +3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19666 = 5% * B)			€ 3,93320
		Utili di impresa (C) = 48,65% * (A + B)			€ 2,70697
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 29,78** +3%
		Incidenza Manodopera sul totale 48,65%			*€ 14,48698*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19666*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.100.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 100 - Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto B - Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa con corrugato pesante				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM25_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM25_MT.L01.003.005	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032)	2,00000 ml	€ 0,19248 0%	€ 0,38496
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 8,75951**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,76760
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,55440
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,30398 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16608
		Totale RU			**€ 14,48808**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,24759** +2,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19760 = 5% * B)			€ 3,95209
	Utili di impresa (C) = 48,42% * (A + B)			€ 2,71997
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 29,92** +2,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,42%			*€ 14,48808*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19760*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.100.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 100 - Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto C - Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM25_MT.L01.002.004 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM25_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	2,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 1,31984
	CAM25_MT.L01.003.039 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	2,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 0,71492
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM25_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
	Totale MT			**€ 10,10282**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,48951 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16979
	Totale RU			**€ 15,51479**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,61761** +2,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21775 = 5% * B)			€ 4,35499
	Utili di impresa (C) = 47,06% * (A + B)			€ 2,99726
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 32,97** +2,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,06%			*€ 15,51479*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21775*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.100.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 100 - Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto D - Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista IP 5X				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM25_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM25_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	2,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 1,31984
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.024	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	2,00000 ml	€ 0,79741 0%	€ 1,59482
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 13,48965**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,43639 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22873
		Totale RU			**€ 15,57373**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,06338** +2,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24704 = 5% * B)			€ 4,94077
		Utili di impresa (C) = 41,64% * (A + B)			€ 3,40042
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,40** +2,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,64%			*€ 15,57373*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24704*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.100.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 100 - Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto E - Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa con canaline				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM25_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	2,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 5,41686
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
		Totale MT			**€ 13,72400**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,24033 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20481
		Totale RU			**€ 15,54981**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,27381** +2,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24883 = 5% * B)			€ 4,97655
		Utili di impresa (C) = 41,27% * (A + B)			€ 3,42504
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,68** +2,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,27%			*€ 15,54981*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24883*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.100.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 100 - Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto F - Impianto elettrico per edificio civile completo disistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm -supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 10 A da derivazione di altro impianto Punto presa funzionale a tenuta				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM25_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	2,00000 ml	€ 1,98469 0%	€ 3,96938
	CAM25_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	2,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 5,89006
	CAM25_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	4,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 4,60960
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
		Totale MT			**€ 24,60019**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,95022 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31900
		Totale RU			**€ 15,66400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,26419** +1,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34225 = 5% * B)			€ 6,84491
		Utili di impresa (C) = 30,23% * (A + B)			€ 4,71091
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 51,82** +1,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,23%			*€ 15,66400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34225*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.110.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 110 - Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con corrugato leggero			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.005 - Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM25_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.025 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	3,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,53619
	CAM25_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM25_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 12,32881**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,18460
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,25240
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,98762 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19975
	Totale RU			**€ 19,63675**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,96556** +2,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27171 = 5% * B)			€ 5,43415
	Utili di impresa (C) = 47,73% * (A + B)			€ 3,73997
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 41,14** +2,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,73%			*€ 19,63675*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27171*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.110.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 110 - Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con corrugato pesante			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000	€ 0,43470	€ 3,91230

fonte: http://burc.regione.campania.it

			ml	0%	
	CAM25_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.040	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	3,00000 ml	€ 0,32996 0%	€ 0,98988
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 12,78250**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,18460
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,25240
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,13885 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20278
		Totale RU			**€ 19,63978**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,42228** +2,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27559 = 5% * B)			€ 5,51179
		Utili di impresa (C) = 47,07% * (A + B)			€ 3,79341
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 41,73** +2,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,07%			*€ 19,63978*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27559*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.110.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 110 - Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa a vista				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM25_MT.L01.003.041	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20	3,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 1,44357
	CAM25_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 18,03286
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,14082 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26282
		Totale RU			**€ 20,72282**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,75568** +2,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32942 = 5% * B)			€ 6,58847
		Utili di impresa (C) = 41,55% * (A + B)			€ 4,53442
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 49,88** +2,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,55%			*€ 20,72282*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32942*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.110.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 110 - Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa a vista IP 5X				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM25_MT.L01.003.042	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	3,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 3,29961
	CAM25_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 22,39583**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,26643 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32533
		Totale RU			**€ 20,78533**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,18116** +2,28%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36704 = 5% * B)			€ 7,34080
	Utili di impresa (C) = 37,4% * (A + B)			€ 5,05220
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 55,57** +2,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,4%			*€ 20,78533*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36704*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.110.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 110 - Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa con canaline			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.005 - Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM25_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	3,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 8,12529
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	8,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 1,36584
	CAM25_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	Totale MT			**€ 22,82594**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,23023 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28460
	Totale RU			**€ 20,74460**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,57054** +2,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37035 = 5% * B)			€ 7,40699
	Utili di impresa (C) = 36,99% * (A + B)			€ 5,09775
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 56,08** +2,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,99%			*€ 20,74460*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37035*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.110.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 110 - Punto presa 16 A per ambienti fino a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Per punto presa 16 A Punto presa funzionale a tenuta				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM25_MT.L01.003.032	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	3,00000 ml	€ 2,49687 0%	€ 7,49061
	CAM25_MT.L01.003.033	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	2,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 7,55464
	CAM25_MT.L01.003.036	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 42,92802**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,13982 %	€ 0,02000 0%	€ 0,56280
		Totale RU			**€ 21,02280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,95082** +1,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54358 = 5% * B)			€ 10,87164
		Utili di impresa (C) = 25,54% * (A + B)			€ 7,48225
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 82,30** +1,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,54%			*€ 21,02280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54358*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.120.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 120 - Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato leggero				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	16,50000 ml	€ 0,43470 0%	€ 7,17255
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	6,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 1,07238
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti	1,00000	€ 1,38702	€ 1,38702

fonte: http://burc.regione.campania.it

		ad 1 P	cad	0%	
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 16,54580**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,60160
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,95040
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,76793 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19536
		Totale RU			**€ 24,74736**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,29316** +2,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35099 = 5% * B)			€ 7,01984
		Utili di impresa (C) = 46,57% * (A + B)			€ 4,83130
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 53,14** +2,88%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,57%			*€ 24,74736*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35099*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.120.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 120 - Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con corrugato pesante				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	16,50000 ml	€ 0,43470 0%	€ 7,17255
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.026	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	6,00000 ml	€ 0,34371 0%	€ 2,06226
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 17,53568**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,60160
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,95040
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,93291 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19866
		Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 24,75066
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,28634** +2,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35943 = 5% * B)			€ 7,18868
	Utili di impresa (C) = 45,48% * (A + B)			€ 4,94750
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 54,42** +2,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,48%			*€ 24,75066*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35943*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.120.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 120 - Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista per ambienti				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	21,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 9,12870
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.027	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	7,50000 ml	€ 0,48119 0%	€ 3,60893
	CAM25_MT.L01.003.028	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 20	1,00000 cad	€ 0,46745 0%	€ 0,46745
	CAM25_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	8,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 7,91904
	CAM25_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
		Totale MT			**€ 32,24190**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,05180
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,56920
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,38858 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26777
		Totale RU			**€ 27,88877**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,13067** +2,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51111 = 5% * B)			€ 10,22221
		Utili di impresa (C) = 36,04% * (A + B)			€ 7,03529
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 77,39** +2,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,04%			*€ 27,88877*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51111*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.120.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 120 - Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce a vista IP 5X			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	21,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 9,12870
	CAM25_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.029 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	8,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 7,91904
	CAM25_MT.L01.003.030 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 20 mm	7,50000 ml	€ 0,87990 0%	€ 6,59925
	CAM25_MT.L01.003.031 - Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 20 mm	1,00000 cad	€ 1,36109 0%	€ 1,36109
	CAM25_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
	Totale MT			**€ 38,63279**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,05180
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,56920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,18786 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34376
	Totale RU			**€ 27,96476**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 66,59755** +1,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56608 = 5% * B)			€ 11,32158
	Utili di impresa (C) = 32,63% * (A + B)			€ 7,79191
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 85,71** +1,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,63%			*€ 27,96476*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56608*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.120.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 120 - Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce con canaline				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	21,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 9,12870
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	7,50000 ml	€ 2,70843 0%	€ 20,31323
	CAM25_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 1,41609
	CAM25_MT.L01.003.038	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,58107 0%	€ 1,58107
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	22,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 3,75606
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
	CAM25_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 3,57458
		Totale MT			**€ 49,61279**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,05180
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,56920
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,58228 %	€ 0,02000 0%	€ 0,41165
		Totale RU			**€ 28,03265**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 77,64544** +1,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65999 = 5% * B)			€ 13,19972
		Utili di impresa (C) = 28,05% * (A + B)			€ 9,08452
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 99,93** +1,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,05%			*€ 28,03265*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65999*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.120.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 120 - Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce in traccia per ambienti controsoffittati				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	16,50000 ml	€ 0,43470 0%	€ 7,17255
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	1,50000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,26810
	CAM25_MT.L01.003.028	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 20	1,00000 cad	€ 0,46745 0%	€ 0,46745
	CAM25_MT.L01.003.045	- Canalizzazioni - Tubo rigido serie leggera mm 20	4,50000 ml	€ 0,37121 0%	€ 1,67045
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	8,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 1,18360
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045
		Totale MT			**€ 21,35554**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,52000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,56840
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,52000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,02960
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,04705 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26094
		Totale RU			**€ 26,85894**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,21448** +2,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40982 = 5% * B)			€ 8,19646
		Utili di impresa (C) = 43,28% * (A + B)			€ 5,64109
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 62,05** +2,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,28%			*€ 26,85894*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40982*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.120.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 120 - Punto luce ad interruttore 16 A per ambienti oltre a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo H07V-K o N07V- K di sezione minima di fase e di terra pari a 2.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 16 A Punto luce funzionale a tenuta				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	21,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 9,12870
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 3,87861
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.032	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	7,50000 ml	€ 2,49687 0%	€ 18,72653
	CAM25_MT.L01.003.033	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	8,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 30,21856
	CAM25_MT.L01.003.034	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 20	1,00000 cad	€ 2,15542 0%	€ 2,15542
	CAM25_MT.L01.003.035	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 129x104x65	1,00000 cad	€ 12,96346 0%	€ 12,96346
	CAM25_MT.L01.003.036	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,60000 cad	€ 2,13408 0%	€ 1,28045

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 87,73740
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,05180
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,56920
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,19272 %	€ 0,02000 0%	€ 0,66385
		Totale RU			**€ 28,28485**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 116,02225** +1,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98619 = 5% * B)			€ 19,72378
		Utili di impresa (C) = 18,94% * (A + B)			€ 13,57460
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 149,32** +1,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,94%			*€ 28,28485*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98619*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.130.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 130 - Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa con corrugato leggero				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM25_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM25_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	2,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,35746
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 9,95536**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,73440
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,63360
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,09700 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18194
		Totale RU			**€ 16,54994**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,50530** +3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22530 = 5% * B)			€ 4,50590
		Utili di impresa (C) = 48,52% * (A + B)			€ 3,10112
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 34,11** +3%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 48,52%			*€ 16,54994*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22530*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.130.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 130 - Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa corrugato pesante			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM25_MT.L01.002.005 - Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM25_MT.L01.003.040 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	2,00000 ml	€ 0,32996 0%	€ 0,65992
	CAM25_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM25_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 10,25782**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,73440
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,63360
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,24823 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18496
	Totale RU			**€ 16,55296**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,81078** +2,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22789 = 5% * B)			€ 4,55783
	Utili di impresa (C) = 47,97% * (A + B)			€ 3,13686
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 34,51** +2,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,97%			*€ 16,55296*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22789*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.130.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 130 - Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto C - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM25_MT.L01.003.041	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20	2,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,96238
	CAM25_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 12,38151**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,21780
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,17320
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,78696 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19574
		Totale RU			**€ 17,58674**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,96825** +2,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25473 = 5% * B)			€ 5,09460
		Utili di impresa (C) = 45,6% * (A + B)			€ 3,50629
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38,57** +2,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 45,6%			*€ 17,58674*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25473*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.130.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 130 - Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto D - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa a vista IP 5X				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM25_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM25_MT.L01.003.042	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	2,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 2,19974
	CAM25_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 16,12580**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,21780
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,17320
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	12,91257	€ 0,02000	€ 0,25825

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 17,64925**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,77505** +2,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28709 = 5% * B)			€ 5,74176
	Utili di impresa (C) = 40,6% * (A + B)			€ 3,95168
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 43,47** +2,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,6%			*€ 17,64925*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28709*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.130.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 130 - Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto E - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa con canaline			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM25_MT.L01.002.005 - Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM25_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	2,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 5,41686
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	Totale MT			**€ 14,94735**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,21780
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,17320
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,04709 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22094
	Totale RU			**€ 17,61194**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,55929** +2,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27675 = 5% * B)			€ 5,53508
	Utili di impresa (C) = 42,03% * (A + B)			€ 3,80944
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 41,90** +2,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,03%			*€ 17,61194*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27675*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.130.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 130 - Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto F - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa 16 A da derivazione di altro impianto Punto presa funzionale a tenuta				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM25_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.032	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	2,00000 ml	€ 2,49687 0%	€ 4,99374
	CAM25_MT.L01.003.033	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	2,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 7,55464
	CAM25_MT.L01.003.036	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 28,59784**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,21780
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,17320
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,12280 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36246
		Totale RU			**€ 17,75346**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,35130** +1,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39399 = 5% * B)			€ 7,87972
		Utili di impresa (C) = 29,76% * (A + B)			€ 5,42310
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 59,65** +1,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,76%			*€ 17,75346*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39399*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.140.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 140 - Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato leggero				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	3,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,53619
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole	1,00000	€ 0,51782	€ 0,51782

fonte: http://burc.regione.campania.it

		da incasso a 3 P	cad	0%	
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 12,10480**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,18460
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,25240
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,76360 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19527
		Totale RU			**€ 19,63227**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,73707** +2,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26977 = 5% * B)			€ 5,39530
		Utili di impresa (C) = 48,06% * (A + B)			€ 3,71324
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 40,85** +2,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 48,06%			*€ 19,63227*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26977*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.140.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 140 - Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.040	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	3,00000 ml	€ 0,32996 0%	€ 0,98988
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 12,55849**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,18460
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,25240
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,91484 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19830
		Totale RU			**€ 19,63530**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,19379** +2,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27365 = 5% * B)			€ 5,47294
	Utili di impresa (C) = 47,39% * (A + B)			€ 3,76667
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 41,43** +2,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,39%			*€ 19,63530*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27365*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.140.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 140 - Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente a vista				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.027	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	3,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 1,44357
	CAM25_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM25_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 17,80885**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,91681 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25834
		Totale RU			**€ 20,71834**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,52719** +2,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32748 = 5% * B)			€ 6,54962
		Utili di impresa (C) = 41,78% * (A + B)			€ 4,50768
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 49,58** +2,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,78%			*€ 20,71834*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.140.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 140 - Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente a vista IP 5X			
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq		9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.012 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale		1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm		1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P		1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.029 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20		2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM25_MT.L01.003.042 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20		3,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 3,29961
	CAM25_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20		4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6		4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq		0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 22,17182**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio		16,04242 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32085
		Totale RU			**€ 20,78085**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,95267** +2,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36510 = 5% * B)			€ 7,30195
		Utili di impresa (C) = 37,59% * (A + B)			€ 5,02546
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 55,28** +2,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,59%			*€ 20,78085*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.140.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 140 - Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con canaline			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	3,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 8,12529
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	8,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 1,36584
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 22,60193**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,00622 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28012
		Totale RU			**€ 20,74012**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,34205** +2,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36841 = 5% * B)			€ 7,36815
		Utili di impresa (C) = 37,18% * (A + B)			€ 5,07102
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 55,78** +2,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,18%			*€ 20,74012*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36841*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.140.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 140 - Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente funzionale a tenuta				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.032	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	3,00000 ml	€ 2,49687 0%	€ 7,49061
	CAM25_MT.L01.003.033	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	2,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 7,55464
	CAM25_MT.L01.003.035	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 129x104x65	1,00000 cad	€ 12,96346 0%	€ 12,96346
	CAM25_MT.L01.003.036	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 45,82118**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,03297 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62066
		Totale RU			**€ 21,08066**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 66,90184** +1,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56867 = 5% * B)			€ 11,37331
		Utili di impresa (C) = 24,48% * (A + B)			€ 7,82752
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 86,10** +1,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,48%			*€ 21,08066*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56867*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.150.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 150 - Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione con corrugato leggero				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM25_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM25_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	2,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,35746
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 9,73135**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,73440
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,63360
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,87298 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17746
		Totale RU			**€ 16,54546**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,27681** +3,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22335 = 5% * B)			€ 4,46706
		Utili di impresa (C) = 48,92% * (A + B)			€ 3,07439
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 33,82** +3,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 48,92%			*€ 16,54546*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22335*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.150.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 150 - Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente e da derivazione con corrugato pesante			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM25_MT.L01.002.012 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM25_MT.L01.003.040 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	2,00000 ml	€ 0,32996 0%	€ 0,65992
	CAM25_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM25_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 10,03381**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,73440
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,63360
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,02422 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18048
	Totale RU			**€ 16,54848**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,58229** +2,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22595 = 5% * B)			€ 4,51899
	Utili di impresa (C) = 48,37% * (A + B)			€ 3,11013
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 34,21** +2,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,37%			*€ 16,54848*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22595*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.150.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 150 - Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto C - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione in vista			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM25_MT.L01.002.012 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.027	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	2,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,96238
	CAM25_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM25_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 12,15750**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,21780
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,17320
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,56294 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19126
		Totale RU			**€ 17,58226**
		Sommano euro (A)			**€ 29,73976**
		Scostamento % su anno 2024			+2,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25279 = 5% * B)			€ 5,05576
		Utili di impresa (C) = 45,94% * (A + B)			€ 3,47955
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 38,28**
		Scostamento % su anno 2024			+2,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 45,94%			*€ 17,58226*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25279*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.150.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 150 - Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto D - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione in vista IP 5X				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM25_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM25_MT.L01.003.042	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	2,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 2,19974
	CAM25_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 15,90179**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,21780
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,17320
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,68855 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25377

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C4M

	Totale RU			**€ 17,64477**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,54656** +2,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28515 = 5% * B)			€ 5,70292
	Utili di impresa (C) = 40,87% * (A + B)			€ 3,92495
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 43,17** +2,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,87%			*€ 17,64477*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28515*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.150.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 150 - Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto E - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione con canaline			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM25_MT.L01.002.012 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM25_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	2,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 5,41686
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	Totale MT			**€ 14,72334**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,21780
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,17320
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,82308 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21646
	Totale RU			**€ 17,60746**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,33080** +2,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27481 = 5% * B)			€ 5,49624
	Utili di impresa (C) = 42,32% * (A + B)			€ 3,78270
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 41,61** +2,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,32%			*€ 17,60746*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27481*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.150.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 150 - Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto F - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A da derivazione di altro impianto Punto presa bivalente da derivazione funzionale a tenuta				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM25_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.032	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	2,00000 ml	€ 2,49687 0%	€ 4,99374
	CAM25_MT.L01.003.033	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	2,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 7,55464
	CAM25_MT.L01.003.036	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 28,37383**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,21780
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,17320
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,89878 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35798
		Totale RU			**€ 17,74898**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,12281** +1,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39204 = 5% * B)			€ 7,84088
		Utili di impresa (C) = 29,9% * (A + B)			€ 5,39637
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 59,36** +1,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,9%			*€ 17,74898*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39204*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.160.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 160 - Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce con corrugato leggero				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	14,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 3,96865
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	2,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 7,75722
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	6,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,89362
	CAM25_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.004.006	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM25_MT.L01.004.007	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,80000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,26338
		Totale MT			**€ 18,59664**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,60160
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,95040
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,58279 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21166
		Totale RU			**€ 24,76366**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,36030** +2,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36856 = 5% * B)			€ 7,37125
		Utili di impresa (C) = 44,38% * (A + B)			€ 5,07316
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 55,80** +2,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,38%			*€ 24,76366*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36856*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.160.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 160 - Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce con corrugato pesante				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	14,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 3,96865
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	2,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 7,75722
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.005	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032)	6,50000 ml	€ 0,19248 0%	€ 1,25112
	CAM25_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM25_MT.L01.004.006	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM25_MT.L01.004.007	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,80000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,26338
		Totale MT			**€ 18,95414**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,60160
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,95040
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,63778 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21276
		Totale RU			**€ 24,76476**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,71890** +2,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37161 = 5% * B)			€ 7,43221
	Utili di impresa (C) = 44,01% * (A + B)			€ 5,11511
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 56,27** +2,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,01%			*€ 24,76476*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37161*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.160.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 160 - Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce a vista				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	19,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,20030
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	2,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 7,75722
	CAM25_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	2,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,85240
	CAM25_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	6,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 3,95952
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.039	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	8,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 2,85968
	CAM25_MT.L01.003.046	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,80000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,26338
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	5,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,55480
		Totale MT			**€ 28,09460**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,42117 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24842
		Totale RU			**€ 25,82342**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,91802** +2,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45830 = 5% * B)			€ 9,16606
		Utili di impresa (C) = 37,21% * (A + B)			€ 6,30841
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 69,39** +2,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,21%			*€ 25,82342*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45830*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.160.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 160 - Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce vista IP 5X			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	19,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,20030
	CAM25_MT.L01.002.001 - Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	2,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 7,75722
	CAM25_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	6,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 3,95952
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.012 - Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	2,00000 cad	€ 1,04488 0%	€ 2,08976
	CAM25_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.024 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	8,00000 ml	€ 0,79741 0%	€ 6,37928
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,80000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,26338
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	5,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,55480
	Totale MT			**€ 35,07811**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,70635 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31413
	Totale RU			**€ 25,88913**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,96724** +2,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51822 = 5% * B)			€ 10,36443
	Utili di impresa (C) = 32,99% * (A + B)			€ 7,13317
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 78,46** +2,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,99%			*€ 25,88913*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51822*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.160.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 160 - Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce con canaline				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	19,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,20030
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	2,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 7,75722
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	8,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 21,66744
	CAM25_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	2,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 2,83218
	CAM25_MT.L01.003.046	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,80000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,26338
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	15,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 2,56095
	CAM25_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	2,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 7,14916
		Totale MT			**€ 53,39501**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,56573 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37131
		Totale RU			**€ 25,94631**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 79,34132** +1,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67440 = 5% * B)			€ 13,48802
		Utili di impresa (C) = 25,41% * (A + B)			€ 9,28293
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 102,11** +1,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,41%			*€ 25,94631*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67440*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.160.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 160 - Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce in traccia per ambienti controsoffittati				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	15,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,10550
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	2,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 7,75722
	CAM25_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	1,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,20622
	CAM25_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	2,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,85240
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.004.006	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM25_MT.L01.004.007	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,80000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,26338
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	8,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,88768
		Totale MT			**€ 22,76161**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,60160
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,95040
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,58320 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27166
		Totale RU			**€ 24,82366**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,58527** +2,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40448 = 5% * B)			€ 8,08950
		Utili di impresa (C) = 40,53% * (A + B)			€ 5,56748
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 61,24** +2,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,53%			*€ 24,82366*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40448*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.160.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 160 - Doppio punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm: scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm: supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto luce a interruttore 10 A Doppio punto luce funzionale a tenuta				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	19,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,20030
	CAM25_MT.L01.002.001	- Apparecchi - Interruttore 1P tipo normale	2,00000 cad	€ 3,87861 0%	€ 7,75722
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	8,00000 ml	€ 1,98469 0%	€ 15,87752
	CAM25_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	6,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 17,67018
	CAM25_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	5,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 5,76200
	CAM25_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM25_MT.L01.003.021	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	2,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 4,05476
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,80000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,26338
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
		Totale MT			**€ 72,12236**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,86583 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55732
		Totale RU			**€ 26,13232**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 98,25468** +1,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83517 = 5% * B)			€ 16,70330
		Utili di impresa (C) = 20,67% * (A + B)			€ 11,49580
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 126,45** +1,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,67%			*€ 26,13232*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83517*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.170.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 170 - Punto presa UNEL 10/16 A A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato leggero				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	3,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,53619
	CAM25_MT.L01.004.008	- Supporti e placche - Supporti per 1 presa UNEL	1,00000 cad	€ 1,09113 0%	€ 1,09113
	CAM25_MT.L01.004.009	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P UNEL + 1 P	1,00000 cad	€ 3,84668 0%	€ 3,84668
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 18,30861**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,18460
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,25240
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,96741 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31935
		Totale RU			**€ 19,75635**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,06496** +2,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32355 = 5% * B)			€ 6,47104
		Utili di impresa (C) = 40,33% * (A + B)			€ 4,45360
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 48,99** +2,47%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 40,33%			*€ 19,75635*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32355*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.170.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 170 - Punto presa UNEL 10/16 A B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con corrugato pesante			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.013 - Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM25_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.040 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	3,00000 ml	€ 0,32996 0%	€ 0,98988
	CAM25_MT.L01.004.008 - Supporti e placche - Supporti per 1 presa UNEL	1,00000 cad	€ 1,09113 0%	€ 1,09113
	CAM25_MT.L01.004.009 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P UNEL + 1 P	1,00000 cad	€ 3,84668 0%	€ 3,84668
	CAM25_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM25_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 18,76230**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,18460
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,25240
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,11864 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32237
	Totale RU			**€ 19,75937**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,52167** +2,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32743 = 5% * B)			€ 6,54868
	Utili di impresa (C) = 39,86% * (A + B)			€ 4,50704
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 49,58** +2,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,86%			*€ 19,75937*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32743*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.170.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 170 - Punto presa UNEL 10/16 A C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. In vista			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM25_MT.L01.003.041	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20	3,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 1,44357
	CAM25_MT.L01.003.046	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM25_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 21,26007**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,36804 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32736
		Totale RU			**€ 20,78736**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,04743** +2,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35740 = 5% * B)			€ 7,14806
		Utili di impresa (C) = 38,41% * (A + B)			€ 4,91955
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 54,12** +2,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,41%			*€ 20,78736*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35740*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.170.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 170 - Punto presa UNEL 10/16 A D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. In vista IP5X				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM25_MT.L01.003.042	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	3,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 3,29961
	CAM25_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 25,34266**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,21326 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38427
		Totale RU			**€ 20,84427**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,18693** +2,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39259 = 5% * B)			€ 7,85178
		Utili di impresa (C) = 35,07% * (A + B)			€ 5,40387
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 59,44** +2,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,07%			*€ 20,84427*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39259*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.170.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 170 - Punto presa UNEL 10/16 A E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Con canaline				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	3,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 8,12529
	CAM25_MT.L01.003.046	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	8,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 1,36584
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 26,05315**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,45744 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34915
		Totale RU			**€ 20,80915**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,86230** +2,1%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39833 = 5% * B)			€ 7,96659
	Utili di impresa (C) = 34,5% * (A + B)			€ 5,48289
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 60,31** +2,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,5%			*€ 20,80915*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39833*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.170.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 170 - Punto presa UNEL 10/16 A F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10/16 A. Punto presa UNEL funzionale a tenuta			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.013 - Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM25_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.020 - Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM25_MT.L01.003.032 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	3,00000 ml	€ 2,49687 0%	€ 7,49061
	CAM25_MT.L01.003.033 - Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	2,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 7,55464
	CAM25_MT.L01.003.036 - Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	Totale MT			**€ 45,87485**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,08665 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62173
	Totale RU			**€ 21,08173**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 66,95658** +1,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56913 = 5% * B)			€ 11,38262
	Utili di impresa (C) = 24,46% * (A + B)			€ 7,83392
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 86,17** +1,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,46%			*€ 21,08173*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56913*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.180.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 180 - Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato leggero				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM25_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM25_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	2,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,35746
	CAM25_MT.L01.004.008	- Supporti e placche - Supporti per 1 presa UNEL	1,00000 cad	€ 1,09113 0%	€ 1,09113
	CAM25_MT.L01.004.009	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P UNEL + 1 P	1,00000 cad	€ 3,84668 0%	€ 3,84668
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 15,93516**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,73440
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,63360
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,07679 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30154
		Totale RU			**€ 16,66954**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,60470** +2,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27714 = 5% * B)			€ 5,54280
		Utili di impresa (C) = 39,73% * (A + B)			€ 3,81475
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 41,96** +2,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,73%			*€ 16,66954*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27714*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.180.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 180 - Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con corrugato pesante				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM25_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM25_MT.L01.003.040	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	2,00000 ml	€ 0,32996 0%	€ 0,65992
	CAM25_MT.L01.004.008	- Supporti e placche - Supporti per 1 presa UNEL	1,00000 cad	€ 1,09113 0%	€ 1,09113
	CAM25_MT.L01.004.009	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P UNEL + 1 P	1,00000 cad	€ 3,84668 0%	€ 3,84668

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 16,23762**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,73440
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,63360
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,22802 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30456
		Totale RU			**€ 16,67256**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,91018** +2,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27974 = 5% * B)			€ 5,59473
		Utili di impresa (C) = 39,36% * (A + B)			€ 3,85049
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 42,36** +2,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,36%			*€ 16,67256*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27974*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.180.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 180 - Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto C - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione in vista				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM25_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM25_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM25_MT.L01.003.041	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20	2,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,96238
	CAM25_MT.L01.003.046	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM25_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 15,60872**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,21780
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,17320
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,01417 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26028
		Totale RU			**€ 17,65128**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,26000** +2,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28271 = 5% * B)			€ 5,65420

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 41,24% * (A + B)			€ 3,89142
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 42,81** +2,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,24%			*€ 17,65128*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28271*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.180.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 180 - Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto D - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione in vista IP 5X			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM25_MT.L01.002.013 - Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM25_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.029 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM25_MT.L01.003.042 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	2,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 2,19974
	CAM25_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM25_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	Totale MT			**€ 19,07263**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,21780
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,17320
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,85940 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31719
	Totale RU			**€ 17,70819**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,78082** +2,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31264 = 5% * B)			€ 6,25274
	Utili di impresa (C) = 37,41% * (A + B)			€ 4,30336
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 47,34** +2,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,41%			*€ 17,70819*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31264*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.180.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 180 - Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto E - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione con canaline				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM25_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	2,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 5,41686
	CAM25_MT.L01.003.046	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 18,17456**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,21780
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,17320
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,27430 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28549
		Totale RU			**€ 17,67649**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,85105** +2,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30473 = 5% * B)			€ 6,09468
		Utili di impresa (C) = 38,31% * (A + B)			€ 4,19457
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 46,14** +2,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,31%			*€ 17,67649*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30473*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.180.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 180 - Punto presa UNEL 10/16 A da derivazione di altro impianto F - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa UNEL 10 -16 A da derivazione di altro impianto Punto presa UNEL da derivazione funzionale a tenuta				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 2,60820
	CAM25_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.032	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	2,00000 ml	€ 2,49687 0%	€ 4,99374
	CAM25_MT.L01.003.033	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	2,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 7,55464
	CAM25_MT.L01.003.036	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 31,54467**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,21780

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,17320
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,06963 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42139
		Totale RU			**€ 17,81239**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,35706** +1,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41954 = 5% * B)			€ 8,39070
		Utili di impresa (C) = 28,04% * (A + B)			€ 5,77478
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 63,52** +1,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,04%			*€ 17,81239*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41954*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.190.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 190 - Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con corrugato leggero.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM25_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	3,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,53619
	CAM25_MT.L01.004.006	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM25_MT.L01.004.007	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 17,90816**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,56697 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31134
		Totale RU			**€ 20,77134**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,67950** +2,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32878 = 5% * B)			€ 6,57552
		Utili di impresa (C) = 41,73% * (A + B)			€ 4,52550
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 49,78** +2,56%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 41,73%			*€ 20,77134*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32878*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.190.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 190 - Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con corrugato pesante.			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.004 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM25_MT.L01.002.005 - Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM25_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.040 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	3,00000 ml	€ 0,32996 0%	€ 0,98988
	CAM25_MT.L01.004.006 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM25_MT.L01.004.007 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM25_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM25_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 18,36185**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,71820 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31436
	Totale RU			**€ 20,77436**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39,13621** +2,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33266 = 5% * B)			€ 6,65316
	Utili di impresa (C) = 41,24% * (A + B)			€ 4,57894
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 50,37** +2,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,24%			*€ 20,77436*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33266*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.190.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 190 - Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica C - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. In vista.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM25_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM25_MT.L01.003.041	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20	3,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 1,44357
	CAM25_MT.L01.003.046	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM25_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 22,32063**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,42859 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34857
		Totale RU			**€ 21,83157**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,15220** +2,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37529 = 5% * B)			€ 7,50587
		Utili di impresa (C) = 38,42% * (A + B)			€ 5,16581
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 56,82** +2,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,42%			*€ 21,83157*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37529*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.190.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 190 - Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica D - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. In vista IP5X.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM25_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM25_MT.L01.003.042	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	3,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 3,29961
	CAM25_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 26,40322**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,27382 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40548
		Totale RU			**€ 21,88848**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,29170** +2,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41048 = 5% * B)			€ 8,20959
		Utili di impresa (C) = 35,22% * (A + B)			€ 5,65013
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 62,15** +2,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,22%			*€ 21,88848*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41048*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.190.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 190 - Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica E - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Con canaline.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM25_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	3,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 8,12529
	CAM25_MT.L01.003.046	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	8,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 1,36584
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 27,11371**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,51800 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37036
		Totale RU			**€ 21,85336**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,96707** +2,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41622 = 5% * B)			€ 8,32440
		Utili di impresa (C) = 34,68% * (A + B)			€ 5,72915
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 63,02** +2,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,68%			*€ 21,85336*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41622*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.190.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 190 - Doppio punto presa UNEL da 10 A e 16 A con alimentazione unica F - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione unica. Doppio punto presa funzionale a tenuta.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM25_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.032	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	3,00000 ml	€ 2,49687 0%	€ 7,49061
	CAM25_MT.L01.003.033	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	2,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 7,55464
	CAM25_MT.L01.003.035	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 129x104x65	1,00000 cad	€ 12,96346 0%	€ 12,96346
	CAM25_MT.L01.003.036	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 50,05258**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,26437 %	€ 0,02000 0%	€ 0,70529
		Totale RU			**€ 22,18829**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 72,24087** +1,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61405 = 5% * B)			€ 12,28095
		Utili di impresa (C) = 23,87% * (A + B)			€ 8,45218
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 92,97** +1,42%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 23,87%			*€ 22,18829*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61405*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.200.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 200 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato leggero			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	4,80000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,31376
	CAM25_MT.L01.003.003 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	1,60000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,21997
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	Totale MT			**€ 2,00750**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,99040 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03981
	Totale RU			**€ 8,22381**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,23131** +3,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08697 = 5% * B)			€ 1,73932
	Utili di impresa (C) = 62,45% * (A + B)			€ 1,19706
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,17** +3,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,45%			*€ 8,22381*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08697*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.200.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 200 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato pesante			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	4,80000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,31376
	CAM25_MT.L01.003.004 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	1,60000 ml	€ 0,21997 0%	€ 0,35195
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	Totale MT			**€ 2,13948**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,07289 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04146
		Totale RU			**€ 8,22546**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,36494** +3,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08810 = 5% * B)			€ 1,76204
		Utili di impresa (C) = 61,66% * (A + B)			€ 1,21270
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,34** +3,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 61,66%			*€ 8,22546*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08810*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.200.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 200 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM25_MT.L01.003.010 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	2,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 0,71492
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM25_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
	Totale MT			**€ 3,27473**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,39894
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,91036
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,32134 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04643
	Totale RU			**€ 9,35573**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,63046** +3,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10736 = 5% * B)			€ 2,14718
	Utili di impresa (C) = 57,55% * (A + B)			€ 1,47776
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,26** +3,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 57,55%			*€ 9,35573*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10736*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.200.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 200 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq;			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista IP5X.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM25_MT.L01.003.024	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	2,00000 ml	€ 0,79741 0%	€ 1,59482
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 4,15463**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,39894
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,91036
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,76129 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05523
		Totale RU			**€ 9,36453**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,51916** +3,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11491 = 5% * B)			€ 2,29826
		Utili di impresa (C) = 53,82% * (A + B)			€ 1,58174
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,40** +3,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 53,82%			*€ 9,36453*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11491*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.200.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 200 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con canaline.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	2,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 5,41686
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	5,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,85365
	CAM25_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	0,50000 cad	€ 3,57458 0%	€ 1,78729
		Totale MT			**€ 10,17377**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,39894
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,91036
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,30666 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16613
		Totale RU			**€ 9,47543**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,64920** +2,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16702 = 5% * B)			€ 3,34036
	Utili di impresa (C) = 37,47% * (A + B)			€ 2,29896
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 25,29** +2,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,47%			*€ 9,47543*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16702*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.200.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 200 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo in traccia per controsoffittati.			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	4,80000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,31376
	CAM25_MT.L01.003.023 - Canalizzazioni - Tubo rigido serie leggera mm 16	1,60000 ml	€ 0,28872 0%	€ 0,46195
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM25_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
	Totale MT			**€ 2,69332**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,25260 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04505
	Totale RU			**€ 9,25205**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,94537** +3,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10154 = 5% * B)			€ 2,03071
	Utili di impresa (C) = 60,18% * (A + B)			€ 1,39761
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,37** +3,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,18%			*€ 9,25205*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10154*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.200.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 200 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo funzionale a tenuta			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM25_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	2,00000 ml	€ 1,98469 0%	€ 3,96938
	CAM25_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	2,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 5,89006
	CAM25_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	4,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 4,60960
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
		Totale MT			**€ 16,58501**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,39894
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,91036
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,93505 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15870
		Totale RU			**€ 9,46800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,05301** +1,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22145 = 5% * B)			€ 4,42901
		Utili di impresa (C) = 28,24% * (A + B)			€ 3,04820
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 33,53** +1,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,24%			*€ 9,46800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22145*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.210.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 210 - Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Con corrugato leggero.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,46330
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM25_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	3,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,41244
	CAM25_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	3,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,53619
	CAM25_MT.L01.004.006	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM25_MT.L01.004.007	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale MT			**€ 21,25767**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,55737 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35115
		Totale RU			**€ 31,04115**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52,29882** +2,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44454 = 5% * B)			€ 8,89080
		Utili di impresa (C) = 46,12% * (A + B)			€ 6,11896
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 67,31** +2,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 46,12%			*€ 31,04115*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44454*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.210.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 210 - Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Con corrugato pesante.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,46330
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM25_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.005	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032)	3,00000 ml	€ 0,19248 0%	€ 0,57744
	CAM25_MT.L01.003.040	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	3,00000 ml	€ 0,32996 0%	€ 0,98988
	CAM25_MT.L01.004.006	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM25_MT.L01.004.007	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 21,87636**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,76360 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35527

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 31,04527**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52,92163** +2,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44983 = 5% * B)			€ 8,99668
	Utili di impresa (C) = 45,58% * (A + B)			€ 6,19183
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 68,11** +2,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,58%			*€ 31,04527*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44983*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.210.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 210 - Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate C - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. In vista.			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM25_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.004 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM25_MT.L01.002.005 - Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.027 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	3,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 1,44357
	CAM25_MT.L01.003.029 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM25_MT.L01.003.046 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM25_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,31584
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	Totale MT			**€ 24,27867**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,28151 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38563
	Totale RU			**€ 31,07563**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 55,35430** +2,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47051 = 5% * B)			€ 9,41023
	Utili di impresa (C) = 43,62% * (A + B)			€ 6,47645

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 71,24** +2,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,62%			*€ 31,07563*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47051*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.210.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 210 - Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate D - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. In vista IP5X.			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM25_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.004 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM25_MT.L01.002.005 - Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.029 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM25_MT.L01.003.042 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	3,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 3,29961
	CAM25_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,31584
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	Totale MT			**€ 28,36126**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,12674 %	€ 0,02000 0%	€ 0,44253
	Totale RU			**€ 31,13253**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,49379** +2,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50570 = 5% * B)			€ 10,11394
	Utili di impresa (C) = 40,66% * (A + B)			€ 6,96077
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 76,57** +2,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,66%			*€ 31,13253*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50570*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L01.010.210.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 210 - Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate E - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Con canaline.			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM25_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.004 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM25_MT.L01.002.005 - Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	3,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 8,12529
	CAM25_MT.L01.003.046 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,31584
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	8,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 1,36584
	CAM25_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	Totale MT			**€ 29,07175**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,37092 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40742
	Totale RU			**€ 31,09742**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,16917** +2,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51144 = 5% * B)			€ 10,22876
	Utili di impresa (C) = 40,16% * (A + B)			€ 7,03979
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 77,44** +2,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,16%			*€ 31,09742*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51144*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.210.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 210 - Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazioni separate F - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq per 10 A e 2.5 mmq per 16 A; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa da 10 A e 16 A con alimentazione separate. Doppio punto presa funzionale a tenuta.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.004	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,00739 0%	€ 4,00739
	CAM25_MT.L01.002.005	- Apparecchi - Presa 2P + T da 16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 4,09829 0%	€ 4,09829
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.032	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	3,00000 ml	€ 2,49687 0%	€ 7,49061
	CAM25_MT.L01.003.033	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	2,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 7,55464
	CAM25_MT.L01.003.035	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 129x104x65	1,00000 cad	€ 12,96346 0%	€ 12,96346
	CAM25_MT.L01.003.036	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,31584
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 52,01062**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,11729 %	€ 0,02000 0%	€ 0,74235
		Totale RU			**€ 31,43235**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 83,44297** +1,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70927 = 5% * B)			€ 14,18530
		Utili di impresa (C) = 29,27% * (A + B)			€ 9,76283
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 107,39** +1,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,27%			*€ 31,43235*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70927*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.220.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 220 - Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Con corrugato leggero.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM25_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	3,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,53619
	CAM25_MT.L01.004.009	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P UNEL + 1 P	1,00000 cad	€ 3,84668 0%	€ 3,84668
	CAM25_MT.L01.004.010	- Supporti e placche - Supporti per 1 presa UNEL + 1P	1,00000 cad	€ 1,79388 0%	€ 1,79388
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 22,88564**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,54444 %	€ 0,02000 0%	€ 0,41089
		Totale RU			**€ 20,87089**
		Sommano euro (A)			**€ 43,75653**
		Scostamento % su anno 2024			+2,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37193 = 5% * B)			€ 7,43861
		Utili di impresa (C) = 37,06% * (A + B)			€ 5,11951
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 56,31**
		Scostamento % su anno 2024			+2,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,06%			*€ 20,87089*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37193*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.220.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 220 - Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Con corrugato pesante.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM25_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.040	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	3,00000 ml	€ 0,32996 0%	€ 0,98988
	CAM25_MT.L01.004.009	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P UNEL + 1 P	1,00000 cad	€ 3,84668 0%	€ 3,84668
	CAM25_MT.L01.004.010	- Supporti e placche - Supporti per 1 presa UNEL + 1P	1,00000 cad	€ 1,79388 0%	€ 1,79388
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 23,33933**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,40000	€ 24,17000	€ 9,66800

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,69568 %	€ 0,02000 0%	€ 0,41391
		Totale RU			**€ 20,87391**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,21324** +2,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37581 = 5% * B)			€ 7,51625
		Utili di impresa (C) = 36,68% * (A + B)			€ 5,17295
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 56,90** +2,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,68%			*€ 20,87391*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37581*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.220.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 220 - Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. In vista.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM25_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.027	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	3,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 1,44357
	CAM25_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM25_MT.L01.003.047	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 3 P	1,00000 cad	€ 2,39148 0%	€ 2,39148
	CAM25_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 25,74459**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,34476
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,54744
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,85255 %	€ 0,02000 0%	€ 0,41705
		Totale RU			**€ 22,30925**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,05384** +2,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40846 = 5% * B)			€ 8,16915

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 36,07% * (A + B)			€ 5,62230
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 61,85** +2,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,07%			*€ 22,30925*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40846*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.220.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 220 - Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. In vista IP5X. **MT**			
	CAM25_MT.L01.001.002 - Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.012 - Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM25_MT.L01.002.013 - Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.029 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM25_MT.L01.003.042 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	3,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 3,29961
	CAM25_MT.L01.003.048 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 3 P	1,00000 cad	€ 5,70656 0%	€ 5,70656
	CAM25_MT.L01.004.004 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	Totale MT			**€ 30,91571**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,34476
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,54744
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,78631 %	€ 0,02000 0%	€ 0,49573
	Totale RU			**€ 22,38793**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,30364** +1,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45308 = 5% * B)			€ 9,06162
	Utili di impresa (C) = 32,63% * (A + B)			€ 6,23653
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 68,60** +1,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,63%			*€ 22,38793*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45308*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.220.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 220 - Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Con canaline.			
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo normale	1,00000 cad	€ 3,87428 0%	€ 3,87428
	CAM25_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	3,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 8,12529
	CAM25_MT.L01.003.047	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 3 P	1,00000 cad	€ 2,39148 0%	€ 2,39148
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	8,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 1,36584
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 30,53767**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,34476
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,54744
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,94196 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43884
		Totale RU			**€ 22,33104**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52,86871** +1,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44938 = 5% * B)			€ 8,98768
		Utili di impresa (C) = 32,82% * (A + B)			€ 6,18564
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 68,04** +1,99%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,82%			*€ 22,33104*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44938*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.220.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 220 - Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 3 posti da 99x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Doppio punto presa UNEL 10/16 A e bivalente da 10/16 A con alimentazione unica. Doppia presa UNEL e bivalente funzionale a tenuta.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.012	- Apparecchi - Presa 2P + T da 10/16 A tipo	1,00000	€ 3,87428	€ 3,87428

fonte: http://burc.regione.campania.it

		normale	cad	0%	
	CAM25_MT.L01.002.013	- Apparecchi - Presa UNEL tipo normale terra centrale	1,00000 cad	€ 7,04512 0%	€ 7,04512
	CAM25_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM25_MT.L01.003.032	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	3,00000 ml	€ 2,49687 0%	€ 7,49061
	CAM25_MT.L01.003.033	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	2,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 7,55464
	CAM25_MT.L01.003.036	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
	CAM25_MT.L01.003.048	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 3 P	1,00000 cad	€ 5,70656 0%	€ 5,70656
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 51,44790**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,34476
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,54744
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,65970 %	€ 0,02000 0%	€ 0,73319
		Totale RU			**€ 22,62539**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 74,07329** +1,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62962 = 5% * B)			€ 12,59246
		Utili di impresa (C) = 23,73% * (A + B)			€ 8,66658
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 95,33** +1,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,73%			*€ 22,62539*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62962*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.230.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 230 - Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. Con corrugato leggero.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.159	- Apparecchi - Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	1,00000 cad	€ 172,71916 0%	€ 172,71916
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.025	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera con trafilo 20 mm	3,00000 ml	€ 0,17873 0%	€ 0,53619
	CAM25_MT.L01.004.006	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM25_MT.L01.004.007	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale MT			**€ 182,52164**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	180,18044 %	€ 0,02000 0%	€ 3,60361
		Totale RU			**€ 25,08661**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 207,60825** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76467 = 5% * B)			€ 35,29340
		Utili di impresa (C) = 9,39% * (A + B)			€ 24,29017
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 267,19** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,39%			*€ 25,08661*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76467*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.230.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 230 - Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. Con corrugato pesante.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.159	- Apparecchi - Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	1,00000 cad	€ 172,71916 0%	€ 172,71916
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.040	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 20 mm	3,00000 ml	€ 0,32996 0%	€ 0,98988
	CAM25_MT.L01.004.006	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM25_MT.L01.004.007	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 182,97533**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	180,33167 %	€ 0,02000 0%	€ 3,60663
		Totale RU			**€ 25,08963**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 208,06496** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76855 = 5% * B)			€ 35,37104

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 9,37% * (A + B)			€ 24,34360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 267,78** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,37%			*€ 25,08963*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76855*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.230.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 230 - Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A C - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. In vista.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.159	- Apparecchi - Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	1,00000 cad	€ 172,71916 0%	€ 172,71916
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.027	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 20 mm	3,00000 ml	€ 0,48119 0%	€ 1,44357
	CAM25_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM25_MT.L01.003.046	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM25_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 186,93411**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,63480
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,87120
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	182,04207 %	€ 0,02000 0%	€ 3,64084
		Totale RU			**€ 26,14684**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 213,08095** +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81119 = 5% * B)			€ 36,22376
		Utili di impresa (C) = 9,53% * (A + B)			€ 24,93047
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 274,24** +0,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,53%			*€ 26,14684*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,81119*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.230.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 230 - Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A D - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. In vista IP5X.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.159	- Apparecchi - Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	1,00000 cad	€ 172,71916 0%	€ 172,71916
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	2,00000 cad	€ 0,98988 0%	€ 1,97976
	CAM25_MT.L01.003.042	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	3,00000 ml	€ 1,09987 0%	€ 3,29961
	CAM25_MT.L01.003.049	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 2 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,59180
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 191,01670**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,63480
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,87120
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	184,88729 %	€ 0,02000 0%	€ 3,69775
		Totale RU			**€ 26,20375**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 217,22045** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84637 = 5% * B)			€ 36,92748
		Utili di impresa (C) = 9,37% * (A + B)			€ 25,41479
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 279,56** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,37%			*€ 26,20375*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,84637*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.230.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 230 - Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A E - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico differenziale unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico differenziale e presa bivalente 10/16 A. Con canaline.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.159	- Apparecchi - Presa biv. 10/16 A con	1,00000	€ 172,71916	€ 172,71916

fonte: http://burc.regione.campania.it

		interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	cad	0%	
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	3,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 8,12529
	CAM25_MT.L01.003.046	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	8,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 1,36584
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 191,72719**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,63480
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,87120
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	183,13148 %	€ 0,02000 0%	€ 3,66263
		Totale RU			**€ 26,16863**
		Sommano euro (A)			**€ 217,89582**
		Scostamento % su anno 2024			+0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85211 = 5% * B)			€ 37,04229
		Utili di impresa (C) = 9,33% * (A + B)			€ 25,49381
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 280,43**
		Scostamento % su anno 2024			+0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,33%			*€ 26,16863*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,85211*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.230.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 230 - Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/ 16 A F - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; interruttore magnetotermico unipolare 16 A 230 V potere di interruzione 3000 A, 250 V placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto con magnetotermico e presa bivalente 10/16 A. Punto presa con magnetotermico e bivalente funzionale a tenuta.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	9,00000 ml	€ 0,43470 0%	€ 3,91230
	CAM25_MT.L01.002.159	- Apparecchi - Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	1,00000 cad	€ 172,71916 0%	€ 172,71916
	CAM25_MT.L01.003.032	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 20 mm	3,00000 ml	€ 2,49687 0%	€ 7,49061
	CAM25_MT.L01.003.033	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 20	2,00000 cad	€ 3,77732 0%	€ 7,55464
	CAM25_MT.L01.003.035	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 129x104x65	1,00000 cad	€ 12,96346 0%	€ 12,96346
	CAM25_MT.L01.003.036	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 20	4,00000 cad	€ 1,17374 0%	€ 4,69496
	CAM25_MT.L01.003.049	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 2 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
		Totale MT			**€ 214,66606**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,63480
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,87120
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	199,87785 %	€ 0,02000 0%	€ 3,99756
		Totale RU			**€ 26,50356**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 241,16962** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04994 = 5% * B)			€ 40,99884
		Utili di impresa (C) = 8,54% * (A + B)			€ 28,21685
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 310,39** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,54%			*€ 26,50356*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,04994*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.240.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 240 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato leggero.			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,60000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,80642
	CAM25_MT.L01.003.003 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	2,20000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,30246
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	Totale MT			**€ 2,58265**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,44728
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,96432
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,99040 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03981
	Totale RU			**€ 9,45141**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,03406** +3,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10229 = 5% * B)			€ 2,04579
	Utili di impresa (C) = 61,02% * (A + B)			€ 1,40799
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,49** +3,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 61,02%			*€ 9,45141*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10229*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.240.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 240 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con corrugato pesante.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,60000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,80642
	CAM25_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	2,20000 ml	€ 0,21997 0%	€ 0,48393
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
		Totale MT			**€ 2,76412**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,44728
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,96432
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,07289 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04146
		Totale RU			**€ 9,45306**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,21718** +3,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10385 = 5% * B)			€ 2,07692
		Utili di impresa (C) = 60,12% * (A + B)			€ 1,42941
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,72** +3,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 60,12%			*€ 9,45306*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10385*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.240.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 240 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,60000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,80642
	CAM25_MT.L01.003.010	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	2,20000 ml	€ 0,35746 0%	€ 0,78641
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 3,51044**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,32134 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04643
		Totale RU			**€ 10,78793**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,29837** +3,67%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12154 = 5% * B)			€ 2,43072
	Utili di impresa (C) = 58,62% * (A + B)			€ 1,67291
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18,40** +3,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,62%			*€ 10,78793*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12154*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.240.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 240 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista IP5X.			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,60000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,80642
	CAM25_MT.L01.003.011 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 16 mm	2,20000 ml	€ 0,65992 0%	€ 1,45182
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM25_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
	Totale MT			**€ 4,17585**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,62380 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05248
	Totale RU			**€ 10,79398**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,96983** +3,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12724 = 5% * B)			€ 2,54487
	Utili di impresa (C) = 56,03% * (A + B)			€ 1,75147
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,27** +3,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,03%			*€ 10,79398*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.240.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 240 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Con canaline.			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,60000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,80642
	CAM25_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40	2,20000	€ 2,70843	€ 5,95855

fonte: http://burc.regione.campania.it

		mm	ml	0%	
	CAM25_MT.L01.003.038	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 40x40 mm	0,50000 cad	€ 1,58107 0%	€ 0,79054
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	5,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,85365
		Totale MT			**€ 9,88293**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,31315 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12626
		Totale RU			**€ 10,86776**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,75069** +2,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17638 = 5% * B)			€ 3,52762
		Utili di impresa (C) = 40,69% * (A + B)			€ 2,42783
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 26,71** +2,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,69%			*€ 10,86776*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17638*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.240.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 240 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo in traccia per controsoffittati.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,60000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,80642
	CAM25_MT.L01.003.023	- Canalizzazioni - Tubo rigido serie leggera mm 16	2,20000 ml	€ 0,28872 0%	€ 0,63518
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	3,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,33288
		Totale MT			**€ 3,24825**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,25260 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04505
		Totale RU			**€ 10,27505**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,52330** +3,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11495 = 5% * B)			€ 2,29896
		Utili di impresa (C) = 59,04% * (A + B)			€ 1,58223
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,40** +3,7%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 59,04%			*€ 10,27505*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.240.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 240 - Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti oltre 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre i 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. Punto luce aggiuntivo funzionale a tenuta.			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,60000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,80642
	CAM25_MT.L01.003.017 - Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	2,20000 ml	€ 1,98469 0%	€ 4,36632
	CAM25_MT.L01.003.018 - Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	2,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 5,89006
	CAM25_MT.L01.003.019 - Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	4,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 4,60960
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	Totale MT			**€ 17,14617**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,93505 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15870
	Totale RU			**€ 10,90020**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,04637** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23839 = 5% * B)			€ 4,76788
	Utili di impresa (C) = 30,2% * (A + B)			€ 3,28143
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 36,10** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,2%			*€ 10,90020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.250.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 250 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con corrugato leggero.			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	14,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 3,96865
	CAM25_MT.L01.002.018 - Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM25_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000	€ 0,89062	€ 0,89062

fonte: http://burc.regione.campania.it

			cad	0%	
	CAM25_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	4,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,54992
	CAM25_MT.L01.003.050	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 3 P 104x66x48	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM25_MT.L01.004.006	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM25_MT.L01.004.007	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
		Totale MT			**€ 20,98880**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,37796
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,46824
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,35520 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34710
		Totale RU			**€ 20,19330**
		Sommano euro (A)			**€ 41,18210**
		Scostamento % su anno 2024			+2,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35005 = 5% * B)			€ 7,00096
		Utili di impresa (C) = 38,1% * (A + B)			€ 4,81831
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 53,00**
		Scostamento % su anno 2024			+2,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,1%			*€ 20,19330*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35005*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.250.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 250 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con corrugato pesante.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	14,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 3,96865
	CAM25_MT.L01.002.018	- Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	4,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 0,87988
	CAM25_MT.L01.003.050	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 3 P 104x66x48	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM25_MT.L01.004.006	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM25_MT.L01.004.007	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
		Totale MT			**€ 21,31876**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,37796
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,38800	€ 26,98000	€ 10,46824

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,43769 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34875
		Totale RU			**€ 20,19495**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,51371** +2,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35287 = 5% * B)			€ 7,05733
		Utili di impresa (C) = 37,8% * (A + B)			€ 4,85710
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 53,43** +2,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,8%			*€ 20,19495*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35287*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.250.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 250 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In vista.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	20,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,61085
	CAM25_MT.L01.002.018	- Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM25_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM25_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	4,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 2,63968
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.039	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	5,50000 ml	€ 0,35746 0%	€ 1,96603
	CAM25_MT.L01.003.046	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 28,49036**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,39310
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,60140
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,19358 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38387
		Totale RU			**€ 22,37837**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,86873** +2,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43238 = 5% * B)			€ 8,64768
		Utili di impresa (C) = 34,18% * (A + B)			€ 5,95164
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 65,47 +2,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,18%			*€ 22,37837*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.250.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 250 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In vista IP5X.			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	20,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,61085
	CAM25_MT.L01.002.018 - Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM25_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	4,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 2,63968
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.011 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante filettabile 16 mm	5,50000 ml	€ 0,65992 0%	€ 3,62956
	CAM25_MT.L01.003.012 - Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	1,00000 cad	€ 1,04488 0%	€ 1,04488
	CAM25_MT.L01.003.049 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 2 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
	Totale MT			**€ 32,99912**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,39310
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,60140
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,34127 %	€ 0,02000 0%	€ 0,44683
	Totale RU			**€ 22,44133**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 55,44045** +1,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47124 = 5% * B)			€ 9,42488
	Utili di impresa (C) = 31,45% * (A + B)			€ 6,48653
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 71,35** +1,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,45%			*€ 22,44133*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.250.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 250 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura;			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con canaline.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	20,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,61085
	CAM25_MT.L01.002.018	- Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	5,50000 ml	€ 2,70843 0%	€ 14,89637
	CAM25_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 1,41609
	CAM25_MT.L01.003.049	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 2 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	15,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 2,56095
	CAM25_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 3,57458
		Totale MT			**€ 47,00623**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,39310
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,60140
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,56469 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55129
		Totale RU			**€ 22,54579**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 69,55202** +1,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59119 = 5% * B)			€ 11,82384
		Utili di impresa (C) = 25,19% * (A + B)			€ 8,13759
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 89,51** +1,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,19%			*€ 22,54579*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59119*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.250.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 250 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In traccia per ambienti controsoffittati				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	15,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,10550
	CAM25_MT.L01.002.018	- Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM25_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie	1,50000	€ 0,13748	€ 0,20622

fonte: http://burc.regione.campania.it

			leggera 16 mm	ml	0%	
	CAM25_MT.L01.003.007	-	Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM25_MT.L01.003.009	-	Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.050	-	Canalizzazioni - Scatola IP 40 3 P 104x66x48	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM25_MT.L01.004.006	-	Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM25_MT.L01.004.007	-	Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM25_MT.L01.005.001	-	Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
	CAM25_MT.L01.005.002	-	Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003	-	Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	6,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,66576
			Totale MT			**€ 24,84935**
	RU					
	CAM25_RU.M.001.003	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,39310
	CAM25_RU.M.001.005	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,60140
	CAM25_RU.P.001.004	-	Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,35560 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40711
			Totale RU			**€ 22,40161**
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,25096** +2,24%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40163 = 5% * B)			€ 8,03266
			Utili di impresa (C) = 36,84% * (A + B)			€ 5,52836
			TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 60,81** +2,24%
			Incidenza Manodopera sul totale 36,84%			*€ 22,40161*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40163*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.250.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 250 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti fino a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Punto luce a commutatore funzionale a tenuta.					
	MT					
	CAM25_MT.L01.001.001	-	Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	20,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 5,61085
	CAM25_MT.L01.002.018	-	Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM25_MT.L01.003.017	-	Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	5,50000 ml	€ 1,98469 0%	€ 10,91580
	CAM25_MT.L01.003.018	-	Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	4,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 11,78012
	CAM25_MT.L01.003.019	-	Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	4,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 4,60960
	CAM25_MT.L01.003.020	-	Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM25_MT.L01.003.021	-	Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	1,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 2,02738
	CAM25_MT.L01.003.049	-	Canalizzazioni - Scatola IP 55 2 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
		Totale MT			**€ 61,23721**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,39310
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,60140
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,63824 %	€ 0,02000 0%	€ 0,69276
		Totale RU			**€ 22,68726**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 83,92447** +1,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71336 = 5% * B)			€ 14,26716
		Utili di impresa (C) = 21% * (A + B)			€ 9,81916
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 108,01** +1,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 21%			*€ 22,68726*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71336*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.260.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 260 - Punto pulsante A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante sotto traccia.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	12,40000 ml	€ 0,27370 0%	€ 3,39388
	CAM25_MT.L01.002.020	- Apparecchi - Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	1,00000 cad	€ 4,86341 0%	€ 4,86341
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	6,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 1,31982
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,31584
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 13,03476**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,87650
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,14100
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,07812 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20156
		Totale RU			**€ 23,21906**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 36,25382 +3,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30816 = 5% * B)			€ 6,16315
	Utili di impresa (C) = 49,76% * (A + B)			€ 4,24170
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 46,66** +3,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,76%			*€ 23,21906*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30816*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.260.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 260 - Punto pulsante B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante in vista.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	12,40000 ml	€ 0,27370 0%	€ 3,39388
	CAM25_MT.L01.002.020	- Apparecchi - Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	1,00000 cad	€ 4,86341 0%	€ 4,86341
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM25_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.039	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	6,40000 ml	€ 0,35746 0%	€ 2,28774
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,31584
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 22,37719**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,12560 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26251
		Totale RU			**€ 25,83751**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,21470** +2,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40983 = 5% * B)			€ 8,19650
		Utili di impresa (C) = 41,64% * (A + B)			€ 5,64112
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 62,05** +2,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,64%			*€ 25,83751*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40983*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.260.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 260 - Punto pulsante C - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. A pulsante in vista IP5X.			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	12,40000 ml	€ 0,27370 0%	€ 3,39388
	CAM25_MT.L01.002.020 - Apparecchi - Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	1,00000 cad	€ 4,86341 0%	€ 4,86341
	CAM25_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.012 - Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	1,00000 cad	€ 1,04488 0%	€ 1,04488
	CAM25_MT.L01.003.013 - Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.039 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	6,40000 ml	€ 0,35746 0%	€ 2,28774
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,31584
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
	Totale MT			**€ 25,50280**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,25120 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32502
	Totale RU			**€ 25,90002**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51,40282** +2,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43692 = 5% * B)			€ 8,73848
	Utili di impresa (C) = 39,15% * (A + B)			€ 6,01413
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 66,16** +2,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,15%			*€ 25,90002*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43692*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.260.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 260 - Punto pulsante D - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. A			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	pulsante con canaline.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	12,40000 ml	€ 0,27370 0%	€ 3,39388
	CAM25_MT.L01.002.020	- Apparecchi - Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	1,00000 cad	€ 4,86341 0%	€ 4,86341
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	6,20000 ml	€ 2,70843 0%	€ 16,79227
	CAM25_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 1,41609
	CAM25_MT.L01.003.038	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,58107 0%	€ 1,58107
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,31584
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	22,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 3,75606
	CAM25_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 3,57458
		Totale MT			**€ 40,37720**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,85122 %	€ 0,02000 0%	€ 0,41702
		Totale RU			**€ 25,99202**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 66,36922** +1,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56414 = 5% * B)			€ 11,28277
		Utili di impresa (C) = 30,43% * (A + B)			€ 7,76520
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 85,42** +1,85%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,43%			*€ 25,99202*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56414*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.260.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 260 - Punto pulsante E - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante sotto traccia.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	12,40000 ml	€ 0,27370 0%	€ 3,39388
	CAM25_MT.L01.002.021	- Apparecchi - Pulsante 1P in chiusura (NO) a tirante tipo normale	1,00000 cad	€ 10,84798 0%	€ 10,84798
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	6,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 1,31982
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,31584
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 19,01933**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,87650
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,14100
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,06269 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32125
		Totale RU			**€ 23,33875**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,35808** +2,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36004 = 5% * B)			€ 7,20087
		Utili di impresa (C) = 42,81% * (A + B)			€ 4,95590
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 54,51** +2,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,81%			*€ 23,33875*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36004*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.260.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 260 - Punto pulsante F - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante in vista.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	12,40000 ml	€ 0,27370 0%	€ 3,39388
	CAM25_MT.L01.002.021	- Apparecchi - Pulsante 1P in chiusura (NO) a tirante tipo normale	1,00000 cad	€ 10,84798 0%	€ 10,84798
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM25_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.039	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	6,40000 ml	€ 0,35746 0%	€ 2,28774
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,31584
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 28,36176**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,11016 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38220
		Totale RU			**€ 25,95720**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 54,31896** +2,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46171 = 5% * B)			€ 9,23422
		Utili di impresa (C) = 37,13% * (A + B)			€ 6,35532
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 69,91** +2,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,13%			*€ 25,95720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46171*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.260.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 260 - Punto pulsante G - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante in vista IP5X.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	12,40000 ml	€ 0,27370 0%	€ 3,39388
	CAM25_MT.L01.002.021	- Apparecchi - Pulsante 1P in chiusura (NO) a tirante tipo normale	1,00000 cad	€ 10,84798 0%	€ 10,84798
	CAM25_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.012	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	1,00000 cad	€ 1,04488 0%	€ 1,04488
	CAM25_MT.L01.003.013	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 1 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.003.039	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	6,40000 ml	€ 0,35746 0%	€ 2,28774
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,31584
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 31,48737**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,23577 %	€ 0,02000 0%	€ 0,44472
		Totale RU			**€ 26,01972**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,50709** +2,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48881 = 5% * B)			€ 9,77621
		Utili di impresa (C) = 35,16% * (A + B)			€ 6,72833
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 74,01** +2,14%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 35,16%			*€ 26,01972*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48881*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.260.H	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 260 - Punto pulsante H - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6m; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a interruttore 10 A. Pulsante a tirante con canaline.			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	12,40000 ml	€ 0,27370 0%	€ 3,39388
	CAM25_MT.L01.002.021 - Apparecchi - Pulsante 1P in chiusura (NO) a tirante tipo normale	1,00000 cad	€ 10,84798 0%	€ 10,84798
	CAM25_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	6,20000 ml	€ 2,70843 0%	€ 16,79227
	CAM25_MT.L01.003.016 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 1,41609
	CAM25_MT.L01.003.038 - Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,58107 0%	€ 1,58107
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,20000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,31584
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	22,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 3,75606
	CAM25_MT.L02.003.102 - Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 3,57458
	Totale MT			**€ 46,36177**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,83579 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53672
	Totale RU			**€ 26,11172**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 72,47349** +1,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61602 = 5% * B)			€ 12,32049
	Utili di impresa (C) = 27,99% * (A + B)			€ 8,47940
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 93,27** +1,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,99%			*€ 26,11172*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61602*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.270.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 270 - Punto presa Tv con impianto derivato A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato leggero.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.022	- Apparecchi - Presa Tv coassiale derivata tipo normale	1,00000 cad	€ 10,46163 0%	€ 10,46163
	CAM25_MT.L01.003.005	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032)	5,00000 ml	€ 0,19248 0%	€ 0,96240
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.012	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 1 P	1,00000 cad	€ 0,55481 0%	€ 0,55481
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 13,71221**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,94229 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25885
		Totale RU			**€ 15,60385**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,31606** +2,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24919 = 5% * B)			€ 4,98373
		Utili di impresa (C) = 41,36% * (A + B)			€ 3,42998
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,73** +2,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,36%			*€ 15,60385*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24919*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.270.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 270 - Punto presa Tv con impianto derivato B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con corrugato pesante.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.003	- Cavi - Cavo coassiale schermato per antenna 75 OHM	5,00000 ml	€ 0,60739 0%	€ 3,03695
	CAM25_MT.L01.002.022	- Apparecchi - Presa Tv coassiale derivata tipo normale	1,00000 cad	€ 10,46163 0%	€ 10,46163
	CAM25_MT.L01.003.005	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032)	5,00000 ml	€ 0,19248 0%	€ 0,96240
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.012	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 1 P	1,00000 cad	€ 0,55481 0%	€ 0,55481
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 16,74916**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,30000	€ 24,17000	€ 7,25100

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,54968 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27099
		Totale RU			**€ 15,61599**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,36515** +2,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27510 = 5% * B)			€ 5,50208
		Utili di impresa (C) = 37,49% * (A + B)			€ 3,78672
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 41,65** +2,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,49%			*€ 15,61599*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27510*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.270.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 270 - Punto presa Tv con impianto derivato C - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato con tubo rigido pesante				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.003	- Cavi - Cavo coassiale schermato per antenna 75 OHM	5,00000 ml	€ 0,60739 0%	€ 3,03695
	CAM25_MT.L01.002.022	- Apparecchi - Presa Tv coassiale derivata tipo normale	1,00000 cad	€ 10,46163 0%	€ 10,46163
	CAM25_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	1,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 0,65992
	CAM25_MT.L01.003.039	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	5,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 1,78730
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.012	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 1 P	1,00000 cad	€ 0,55481 0%	€ 0,55481
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 18,23398**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,73440
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,63360
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,37459 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28749
		Totale RU			**€ 16,65549**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,88947** +2,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29656 = 5% * B)			€ 5,93121
		Utili di impresa (C) = 37,09% * (A + B)			€ 4,08207
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 44,90** +2,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,09%			*€ 16,65549*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29656*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.270.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 270 - Punto presa Tv con impianto derivato D - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale derivata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto derivato. Con canaline.			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.003 - Cavi - Cavo coassiale schermato per antenna 75 OHM	5,00000 ml	€ 0,60739 0%	€ 3,03695
	CAM25_MT.L01.002.022 - Apparecchi - Presa Tv coassiale derivata tipo normale	1,00000 cad	€ 10,46163 0%	€ 10,46163
	CAM25_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	5,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 13,54215
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	12,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 2,04876
	Totale MT			**€ 30,59035**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,30000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 7,56000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,74061 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25481
	Totale RU			**€ 15,06581**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,65616** +1,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38808 = 5% * B)			€ 7,76155
	Utili di impresa (C) = 25,64% * (A + B)			€ 5,34177
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 58,76** +1,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,64%			*€ 15,06581*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38808*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.280.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 280 - Punto presa Tv con impianto passante A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco (pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale passante schermata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformitàdelle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto passante. Sotto traccia.			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.023 - Apparecchi - Presa Tv coassiale passante tipo normale	1,00000 cad	€ 15,87047 0%	€ 15,87047
	CAM25_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.012 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 1 P	1,00000 cad	€ 0,55481 0%	€ 0,55481
	CAM25_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 18,15865**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,15865 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36317
	Totale RU			**€ 8,03567**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,19432** +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22265 = 5% * B)			€ 4,45303
	Utili di impresa (C) = 23,84% * (A + B)			€ 3,06474
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 33,71** +1,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,84%			*€ 8,03567*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22265*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.280.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 280 - Punto presa Tv con impianto passante B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); conduttori coassiale con carico di resistenza pari a 75 Ohm/km a 20° C isolamento con guaina di PVC di colore bianco (pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro; supporto con viti vincolanti a scatola; presa coassiale passante schermata di diametro 9.5 mm per impianti di antenna singoli o collettivi TV UHF/VHF; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformitàdelle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa TV con impianto passante. Con distribuzione esterna.			
	MT			
CAM25_MT.L01.002.023	- Apparecchi - Presa Tv coassiale passante tipo normale	1,00000 cad	€ 15,87047 0%	€ 15,87047
CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	2,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,34146
	Totale MT			**€ 17,71279**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,52800
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,54205 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35084
	Totale RU			**€ 7,26264**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,97543** +1,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21229 = 5% * B)			€ 4,24582
	Utili di impresa (C) = 22,59% * (A + B)			€ 2,92213
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 32,14** +1,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,59%			*€ 7,26264*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21229*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L01.010.290.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 290 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq A - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con corrugato leggero. **MT**				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	22,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,15825
	CAM25_MT.L01.002.018	- Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.003	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	6,00000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,82488
	CAM25_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM25_MT.L01.004.006	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM25_MT.L01.004.007	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
		Totale MT			**€ 23,45336**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,11820
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,41080
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,35520 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34710
		Totale RU			**€ 23,87610**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,32946** +2,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40230 = 5% * B)			€ 8,04601
		Utili di impresa (C) = 39,2% * (A + B)			€ 5,53755
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 60,91** +2,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,2%			*€ 23,87610*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40230*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.290.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 290 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq B - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con corrugato pesante. **MT**				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	22,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,15825
	CAM25_MT.L01.002.018	- Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	CAM25_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	6,00000 ml	€ 0,21997 0%	€ 1,31982
	CAM25_MT.L01.003.022	- Canalizzazioni - Scatola 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM25_MT.L01.004.006	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM25_MT.L01.004.007	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
		Totale MT			**€ 23,94830**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,11820
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,41080
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,43769 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34875
		Totale RU			**€ 23,87775**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,82605** +2,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40652 = 5% * B)			€ 8,13043
		Utili di impresa (C) = 38,79% * (A + B)			€ 5,59565
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 61,55** +2,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,79%			*€ 23,87775*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40652*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.290.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 290 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq C - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In vista.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	28,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 7,80045
	CAM25_MT.L01.002.018	- Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM25_MT.L01.003.007	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM25_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.010	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 16 mm	7,50000 ml	€ 0,35746 0%	€ 2,68095
	CAM25_MT.L01.003.046	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 34,03456
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,32670
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,75980
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,19358 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38387
		Totale RU			**€ 26,47037**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,50493** +2,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51429 = 5% * B)			€ 10,28584
		Utili di impresa (C) = 33,99% * (A + B)			€ 7,07908
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 77,87** +2,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,99%			*€ 26,47037*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51429*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.290.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 290 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq D - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In vista IP5X.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	28,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 7,80045
	CAM25_MT.L01.002.018	- Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM25_MT.L01.003.008	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	8,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 5,27936
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.012	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	1,00000 cad	€ 1,04488 0%	€ 1,04488
	CAM25_MT.L01.003.039	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	7,50000 ml	€ 0,35746 0%	€ 2,68095
	CAM25_MT.L01.003.049	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 2 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	4,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,44384
		Totale MT			**€ 37,98524**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,32670
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,75980
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,61803 %	€ 0,02000 0%	€ 0,47236
		Totale RU			**€ 26,55886**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,54410** +1,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54863 = 5% * B)			€ 10,97250
	Utili di impresa (C) = 31,97% * (A + B)			€ 7,55166
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 83,07** +1,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,97%			*€ 26,55886*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54863*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.290.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 290 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq E - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Con canaline.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	28,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 7,80045
	CAM25_MT.L01.002.018	- Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	7,50000 ml	€ 2,70843 0%	€ 20,31323
	CAM25_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,41609 0%	€ 1,41609
	CAM25_MT.L01.003.038	- Canalizzazioni - Angolo per canale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 1,58107 0%	€ 1,58107
	CAM25_MT.L01.003.046	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 2 P	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	CAM25_MT.L01.003.051	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	22,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 3,75606
	CAM25_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	1,00000 cad	€ 3,57458 0%	€ 3,57458
		Totale MT			**€ 56,26777**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,32670
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,75980
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,49843 %	€ 0,02000 0%	€ 0,56997
		Totale RU			**€ 26,65647**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 82,92424** +1,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70486 = 5% * B)			€ 14,09712
		Utili di impresa (C) = 24,98% * (A + B)			€ 9,70214
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 106,72** +1,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,98%			*€ 26,65647*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70486*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.290.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 290 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq F - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. In traccia per ambienti controsoffittati.			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	23,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,29510
	CAM25_MT.L01.002.018 - Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM25_MT.L01.003.003 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie leggera 16 mm	1,50000 ml	€ 0,13748 0%	€ 0,20622
	CAM25_MT.L01.003.007 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	1,00000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,42620
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	CAM25_MT.L01.003.022 - Canalizzazioni - Scatola 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM25_MT.L01.003.037 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie leggera autoestinguente pvc mm 16	4,50000 ml	€ 0,28872 0%	€ 1,29924
	CAM25_MT.L01.004.006 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM25_MT.L01.004.007 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	CAM25_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	8,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,88768
	Totale MT			**€ 28,56011**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,27836
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,70584
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,64432 %	€ 0,02000 0%	€ 0,41289
	Totale RU			**€ 26,39709**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 54,95720** +2,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46714 = 5% * B)			€ 9,34272
	Utili di impresa (C) = 37,32% * (A + B)			€ 6,42999
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 70,73** +2,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,32%			*€ 26,39709*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46714*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.290.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 290 - Punto luce a commutatore 10 A per ambienti oltre a 16 mq G - Impianto elettrico per edificio civile per ambiente di superficie oltre a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto 2 posti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 2 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a commutatore 10 A. Punto luce a commutatore funzionale a tenuta.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	28,50000 ml	€ 0,27370 0%	€ 7,80045
	CAM25_MT.L01.002.018	- Apparecchi - Commutatore 16 A a doppio tasto 1-0-2 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65101 0%	€ 10,65101
	CAM25_MT.L01.003.017	- Canalizzazioni - Tubo elettrounito da lamiere in acciaio zincato 16 mm	7,50000 ml	€ 1,98469 0%	€ 14,88518
	CAM25_MT.L01.003.018	- Canalizzazioni - Raccordo maschio in metallo mm 16	8,00000 cad	€ 2,94503 0%	€ 23,56024
	CAM25_MT.L01.003.019	- Canalizzazioni - Collare in metallo per tubo mm 16	4,00000 cad	€ 1,15240 0%	€ 4,60960
	CAM25_MT.L01.003.020	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM25_MT.L01.003.021	- Canalizzazioni - Curva per tubo rigido in metallo mm 16	1,00000 cad	€ 2,02738 0%	€ 2,02738
	CAM25_MT.L01.003.049	- Canalizzazioni - Scatola IP 55 2 P	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,70000 cad	€ 1,57922 0%	€ 1,10545
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
		Totale MT			**€ 79,17631**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,32670
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,75980
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,63824 %	€ 0,02000 0%	€ 0,69276
		Totale RU			**€ 26,77926**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 105,95557** +1,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90062 = 5% * B)			€ 18,01245
		Utili di impresa (C) = 19,64% * (A + B)			€ 12,39680
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 136,36** +1,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,64%			*€ 26,77926*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90062*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.300.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 300 - Punto presa telefonica A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con corrugato leggero.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.004	- Cavi - Cavetto telefonico a 2 coppie + T	5,00000 ml	€ 0,34474 0%	€ 1,72370
	CAM25_MT.L01.002.024	- Apparecchi - Presa telefonica con interruzione linea a valle, normale	1,00000 cad	€ 5,02983 0%	€ 5,02983
	CAM25_MT.L01.003.005	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie	5,00000	€ 0,19248	€ 0,96240

fonte: http://burc.regione.campania.it

		pesante 16 mm (032)	ml	0%	
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.012	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 1 P	1,00000 cad	€ 0,55481 0%	€ 0,55481
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 10,00411**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,28420
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,01480
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,85523 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15710
		Totale RU			**€ 13,45610**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,46021** +2,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19941 = 5% * B)			€ 3,98824
		Utili di impresa (C) = 44,57% * (A + B)			€ 2,74485
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 30,19** +2,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,57%			*€ 13,45610*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19941*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.300.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 300 - Punto presa telefonica B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con corrugato pesante.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.004	- Cavi - Cavetto telefonico a 2 coppie + T	5,00000 ml	€ 0,34474 0%	€ 1,72370
	CAM25_MT.L01.002.024	- Apparecchi - Presa telefonica con interruzione linea a valle, normale	1,00000 cad	€ 5,02983 0%	€ 5,02983
	CAM25_MT.L01.003.005	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm (032)	5,00000 ml	€ 0,19248 0%	€ 0,96240
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.012	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 1 P	1,00000 cad	€ 0,55481 0%	€ 0,55481
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 10,00411**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,28420
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,26000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 6,55200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,85523 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15710
		Totale RU			**€ 12,99330**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,99741** +2,69%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19548 = 5% * B)			€ 3,90956
	Utili di impresa (C) = 43,9% * (A + B)			€ 2,69070
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 29,60** +2,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,9%			*€ 12,99330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19548*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.300.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 300 - Punto presa telefonica C - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con tubo rigido pesante.			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.004 - Cavi - Cavetto telefonico a 2 coppie + T	5,00000 ml	€ 0,34474 0%	€ 1,72370
	CAM25_MT.L01.002.024 - Apparecchi - Presa telefonica con interruzione linea a valle, normale	1,00000 cad	€ 5,02983 0%	€ 5,02983
	CAM25_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	1,00000 cad	€ 0,65992 0%	€ 0,65992
	CAM25_MT.L01.003.039 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	5,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 1,78730
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	2,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,34146
	CAM25_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	6,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,66576
	Totale MT			**€ 11,70883**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,76760
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,55440
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,00377 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16008
	Totale RU			**€ 14,48208**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,19091** +2,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22262 = 5% * B)			€ 4,45245
	Utili di impresa (C) = 42,96% * (A + B)			€ 3,06434
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 33,71** +2,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,96%			*€ 14,48208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22262*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.300.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 300 - Punto presa telefonica D - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte); cavetto telefonico con guaina in PVC e conduttori di rame rigido ricotto di diametro 0.6 mm ; scatola di derivazione in linea montante a distanza non superiore a 5 m (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	telefonica con contatto di interruzione della linea a valle, placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica. Con canalina.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.004	- Cavi - Cavetto telefonico a 2 coppie + T	5,00000 ml	€ 0,34474 0%	€ 1,72370
	CAM25_MT.L01.002.024	- Apparecchi - Presa telefonica con interruzione linea a valle, normale	1,00000 cad	€ 5,02983 0%	€ 5,02983
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	5,00000 ml	€ 2,70843 0%	€ 13,54215
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	10,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 1,70730
		Totale MT			**€ 23,50384**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,28420
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,01480
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,75458 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19509
		Totale RU			**€ 13,49409**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,99793** +1,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31448 = 5% * B)			€ 6,28965
		Utili di impresa (C) = 28,34% * (A + B)			€ 4,32876
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 47,62** +1,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,34%			*€ 13,49409*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31448*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.310.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 310 - Punto presa telefonica/EDP punto rete A - Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ12 sotto traccia.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.025	- Apparecchi - Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ12 tipo normale	1,00000 cad	€ 12,99939 0%	€ 12,99939
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.012	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 1 P	1,00000 cad	€ 0,55481 0%	€ 0,55481
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 15,28757**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,28757 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30575
		Totale RU			**€ 7,97825**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,26582** +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19776 = 5% * B)			€ 3,95519
	Utili di impresa (C) = 26,64% * (A + B)			€ 2,72210
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 29,94** +1,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,64%			*€ 7,97825*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19776*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.310.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 310 - Punto presa telefonica/EDP punto rete B - Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ12 in vista.			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.025 - Apparecchi - Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ12 tipo normale	1,00000 cad	€ 12,99939 0%	€ 12,99939
	CAM25_MT.L01.003.006 - Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	Totale MT			**€ 15,18317**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,67097 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29342
	Totale RU			**€ 9,50042**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,68359** +1,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20981 = 5% * B)			€ 4,19621
	Utili di impresa (C) = 29,91% * (A + B)			€ 2,88798
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 31,77** +1,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,91%			*€ 9,50042*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20981*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.310.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 310 - Punto presa telefonica/EDP punto rete C - Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 sotto traccia.			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.027 - Apparecchi - Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ45 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65859 0%	€ 10,65859
	CAM25_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.004.012	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 1 P	1,00000 cad	€ 0,55481 0%	€ 0,55481
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 12,94677**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,94678 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25894
		Totale RU			**€ 7,93144**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,87821** +1,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17747 = 5% * B)			€ 3,54930
		Utili di impresa (C) = 29,52% * (A + B)			€ 2,44275
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 26,87** +1,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,52%			*€ 7,93144*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17747*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.310.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 310 - Punto presa telefonica/EDP punto rete D - Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica / EDP; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Punto presa RJ45 in vista.				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.027	- Apparecchi - Connettore telefonici/EDP ad incisione RJ45 tipo normale	1,00000 cad	€ 10,65859 0%	€ 10,65859
	CAM25_MT.L01.003.006	- Canalizzazioni - Scatola IP 40 1 P	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
		Totale MT			**€ 12,84237**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,33017 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24660
		Totale RU			**€ 9,45360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,29597** +1,98%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18952 = 5% * B)			€ 3,79031
		Utili di impresa (C) = 32,95% * (A + B)			€ 2,60863
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 28,69** +1,98%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,95%			*€ 9,45360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18952*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L01.010.320.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 320 - Punto presa telefonica/EDP prese controllo A - Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Regolatore di tensione ad effetto dimmer			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.028 - Apparecchi - Regolatori di tensione ad effetto dimmer tipo normale	1,00000 cad	€ 31,09702 0%	€ 31,09702
	CAM25_MT.L01.004.006 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 2 P	1,00000 cad	€ 1,83087 0%	€ 1,83087
	CAM25_MT.L01.004.007 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 2 P	1,00000 cad	€ 1,64593 0%	€ 1,64593
	CAM25_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 34,92017**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,92018 %	€ 0,02000 0%	€ 0,69840
	Totale RU			**€ 10,92840**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,84857** +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38971 = 5% * B)			€ 7,79426
	Utili di impresa (C) = 18,52% * (A + B)			€ 5,36428
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 59,01** +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,52%			*€ 10,92840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38971*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.320.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 320 - Punto presa telefonica/EDP prese controllo B - Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Regolatore continuo di luminosità			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.029 - Apparecchi - Regolatore continuo di luminosità tipo normale	1,00000 cad	€ 10,85910 0%	€ 10,85910
	CAM25_MT.L01.004.011 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 3 P	1,00000 cad	€ 1,84937 0%	€ 1,84937
	CAM25_MT.L01.004.012 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 1 P	1,00000 cad	€ 0,55481 0%	€ 0,55481
	CAM25_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 13,60963**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	13,60963	€ 0,02000	€ 0,27219

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 10,50219**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,11182** +2,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20495 = 5% * B)			€ 4,09901
	Utili di impresa (C) = 33,84% * (A + B)			€ 2,82108
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 31,03** +2,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,84%			*€ 10,50219*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.320.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 320 - Punto presa telefonica/EDP prese controllo C - Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Programmatore settimanale per 4 cicli giornalieri con display			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.030 - Apparecchi - Programmatore elettronico giornaliero/settimanale	1,00000 cad	€ 188,54417 0%	€ 188,54417
	CAM25_MT.L01.004.011 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 3 P	1,00000 cad	€ 1,84937 0%	€ 1,84937
	CAM25_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 190,73989**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,73440
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,63360
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	190,73989 %	€ 0,02000 0%	€ 3,81480
	Totale RU			**€ 20,18280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 210,92269** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79284 = 5% * B)			€ 35,85686
	Utili di impresa (C) = 7,43% * (A + B)			€ 24,67796
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 271,46** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,43%			*€ 20,18280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79284*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.320.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 320 - Punto presa telefonica/EDP prese controllo D - Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP.Termostato elettronico per ambiente			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.002.159	- Apparecchi - Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	1,00000 cad	€ 172,71916 0%	€ 172,71916
	CAM25_MT.L01.004.011	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 3 P	1,00000 cad	€ 1,84937 0%	€ 1,84937
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 174,91488**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,91487 %	€ 0,02000 0%	€ 3,49830
		Totale RU			**€ 18,84330**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 193,75818** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64694 = 5% * B)			€ 32,93889
		Utili di impresa (C) = 7,56% * (A + B)			€ 22,66971
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 249,37** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,56%			*€ 18,84330*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,64694*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.320.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 320 - Punto presa telefonica/EDP prese controllo E - Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Rilevatore di fumo				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.032	- Apparecchi - Rilevatore di fumo da 12 volt a.c. d.c.	1,00000 cad	€ 100,40781 0%	€ 100,40781
	CAM25_MT.L01.004.011	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 3 P	1,00000 cad	€ 1,84937 0%	€ 1,84937
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
		Totale MT			**€ 102,60353**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	102,60353 %	€ 0,02000 0%	€ 2,05207
		Totale RU			**€ 17,39707**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 120,00060** +0,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02001 = 5% * B)			€ 20,40010
		Utili di impresa (C) = 11,26% * (A + B)			€ 14,04007
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 154,44** +0,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,26%			*€ 17,39707*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02001*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.320.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 320 - Punto presa telefonica/EDP prese controllo F - Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Rilevatore di gas metano			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.033 - Apparecchi - Rilevatore gas componibile 3 moduli da 12 volt a.c. d.c.	1,00000 cad	€ 179,74913 0%	€ 179,74913
	CAM25_MT.L01.004.011 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 3 P	1,00000 cad	€ 1,84937 0%	€ 1,84937
	CAM25_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 181,94485**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	181,94485 %	€ 0,02000 0%	€ 3,63890
	Totale RU			**€ 18,98390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 200,92875** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70789 = 5% * B)			€ 34,15789
	Utili di impresa (C) = 7,34% * (A + B)			€ 23,50866
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 258,60** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,34%			*€ 18,98390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,70789*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.320.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 320 - Punto presa telefonica/EDP prese controllo G - Impianto elettrico per edificio civile completo di connessione al sistema di distribuzione (quest'ultimo pagato a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; apparecchio accessorio; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa telefonica/EDP. Ripetitore di segnale per rilevatore di gas e fumo			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.034 - Apparecchi - Ripetitore di segnale per rilevatori fumo e gas	1,00000 cad	€ 65,79994 0%	€ 65,79994
	CAM25_MT.L01.004.011 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 3 P	1,00000 cad	€ 1,84937 0%	€ 1,84937
	CAM25_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 67,99566**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,99566 %	€ 0,02000 0%	€ 1,35991
	Totale RU			**€ 16,70491**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 84,70057** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71996 = 5% * B)			€ 14,39910
	Utili di impresa (C) = 15,32% * (A + B)			€ 9,90997
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 109,01** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,32%			*€ 16,70491*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71996*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.330.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 330 - Suonerie da parete A - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEI 64-8 con cassa armonica in resina; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 12 V, 15 VA			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM25_MT.L01.002.020 - Apparecchi - Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	1,00000 cad	€ 4,86341 0%	€ 4,86341
	CAM25_MT.L01.002.035 - Apparecchi - Suoneria da parete 12 V 15 VA	1,00000 cad	€ 12,30254 0%	€ 12,30254
	CAM25_MT.L01.002.036 - Apparecchi - Trasformatore da 230/12 V di potenza 8 VA	1,00000 cad	€ 11,11448 0%	€ 11,11448
	CAM25_MT.L01.003.039 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	3,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 1,07238
	CAM25_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	6,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 1,02438
	CAM25_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	CAM25_MT.L02.003.139 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 6P	1,00000 cad	€ 2,25953 0%	€ 2,25953
	Totale MT			**€ 37,00388**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,17226 %	€ 0,02000 0%	€ 0,70345
	Totale RU			**€ 22,18645**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,19033** +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50312 = 5% * B)			€ 10,06236
	Utili di impresa (C) = 29,12% * (A + B)			€ 6,92527
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 76,18** +1,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,12%			*€ 22,18645*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50312*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.330.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 330 - Suonerie da parete B - Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; cavo FS17 ; scatola di derivazione; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; suoneria da parete a 12 V conforme alle CEI 14-6 e CEI 64-8 con cassa armonica in resina; placca in materiale plastico o metallo; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Suoneria da parete Suonerie da parete da 230 V			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM25_MT.L01.002.020 - Apparecchi - Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	1,00000 cad	€ 4,86341 0%	€ 4,86341
	CAM25_MT.L01.002.037 - Apparecchi - Suoneria da parete 230 V	1,00000 cad	€ 14,07908 0%	€ 14,07908
	CAM25_MT.L01.003.039 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	3,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 1,07238
	CAM25_MT.L01.004.001 - Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	1,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 1,38702
	CAM25_MT.L01.004.002 - Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	1,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 0,51782
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	2,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,34146
	CAM25_MT.L02.003.088 - Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 24,72349**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,18460
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,25240
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,57479 %	€ 0,02000 0%	€ 0,47150
	Totale RU			**€ 19,90850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,63199** +2,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37937 = 5% * B)			€ 7,58744
	Utili di impresa (C) = 34,66% * (A + B)			€ 5,22194
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 57,44** +2,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,66%			*€ 19,90850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37937*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.340.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 340 - Suonerie modulari A - Suonerie in bronzo tipo modulari da 8 vA, corredate di accessori per l'installazione su scatola per impianto di caposcala con tensione di impianto a 12 V realizzata in conformita' alle norme tecniche vigenti, compresi il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma escluso il costo di queste ultime e compresi, altresì, Suonerie modulari da 12 V, 8 vA			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM25_MT.L01.002.020 - Apparecchi - Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	1,00000 cad	€ 4,86341 0%	€ 4,86341
	CAM25_MT.L01.002.036 - Apparecchi - Trasformatore da 230/12 V di potenza 8 VA	1,00000 cad	€ 11,11448 0%	€ 11,11448
	CAM25_MT.L01.002.159 - Apparecchi - Presa biv. 10/16 A con	1,00000	€ 172,71916	€ 172,71916

fonte: http://burc.regione.campania.it

		interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	cad	0%	
	CAM25_MT.L01.003.039	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	3,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 1,07238
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	2,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 2,77404
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	2,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,03564
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	2,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,69270
	CAM25_MT.L02.003.139	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 6P	1,00000 cad	€ 2,25953 0%	€ 2,25953
		Totale MT			**€ 198,64731**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,63480
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,87120
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	195,41815 %	€ 0,02000 0%	€ 3,90836
		Totale RU			**€ 26,41436**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 225,06167** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91302 = 5% * B)			€ 38,26048
		Utili di impresa (C) = 9,12% * (A + B)			€ 26,33222
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 289,65** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,12%			*€ 26,41436*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,91302*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.010.340.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE 340 - Suonerie modulari B - Suonerie in bronzo tipo modulari da 8 vA, corredate di accessori per l'installazione su scatola per impianto di caposcala con tensione di impianto a 12 V realizzata in conformita' alle norme tecniche vigenti, compresi il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma escluso il costo di queste ultime e compresi, altresì, Suonerie modulari da 230 V				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	6,00000 ml	€ 0,27370 0%	€ 1,64220
	CAM25_MT.L01.002.020	- Apparecchi - Pulsante 1P in chiusura (NO) tipo normale	1,00000 cad	€ 4,86341 0%	€ 4,86341
	CAM25_MT.L01.002.159	- Apparecchi - Presa biv. 10/16 A con interruttore mgt/diff 1P+N 16 A	1,00000 cad	€ 172,71916 0%	€ 172,71916
	CAM25_MT.L01.003.039	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	3,00000 ml	€ 0,35746 0%	€ 1,07238
	CAM25_MT.L01.004.001	- Supporti e placche - Placche per supporti ad 1 P	2,00000 cad	€ 1,38702 0%	€ 2,77404
	CAM25_MT.L01.004.002	- Supporti e placche - Supporti per scatole da incasso a 3 P	2,00000 cad	€ 0,51782 0%	€ 1,03564
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,30000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,47377
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	2,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,34146
	CAM25_MT.L02.003.088	- Canalizzazioni - Cassetta porta apaprecchi modulari 3 P	2,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,69270
		Totale MT			**€ 185,61476**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	182,21487 %	€ 0,02000 0%	€ 3,64430
		Totale RU			**€ 24,10430**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 209,71906** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78261 = 5% * B)			€ 35,65224
		Utili di impresa (C) = 8,93% * (A + B)			€ 24,53713
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 269,91** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,93%			*€ 24,10430*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,78261*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.010.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali A - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	3,09000 ml	€ 0,27370 0%	€ 0,84573
	CAM25_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,33000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,29390
	CAM25_MT.L01.003.004 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	1,02000 ml	€ 0,21997 0%	€ 0,22437
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,12000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,18951
	Totale MT			**€ 1,55351**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	Totale RU			**€ 5,62650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,18001** +3,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06103 = 5% * B)			€ 1,22060
	Utili di impresa (C) = 60,89% * (A + B)			€ 0,84006
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,24** +3,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,89%			*€ 5,62650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.010.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali B - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	3,09000 ml	€ 0,43470 0%	€ 1,34322
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,33000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,29390
	CAM25_MT.L01.003.026	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	1,02000 ml	€ 0,34371 0%	€ 0,35058
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,12000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,18951
		Totale MT			**€ 2,17721**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
		Totale RU			**€ 5,62650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,80371** +3,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06633 = 5% * B)			€ 1,32663
		Utili di impresa (C) = 56,02% * (A + B)			€ 0,91303
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,04** +3,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 56,02%			*€ 5,62650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06633*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.010.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali C - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.005	- Cavi - Cavo FS17 4 mmq	3,09000 ml	€ 0,49910 0%	€ 1,54222
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,33000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,29390
	CAM25_MT.L01.003.053	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	1,02000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,49081
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,12000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,25609
		Totale MT			**€ 2,58302**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
		Totale RU			**€ 6,64950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,23252** +3,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07848 = 5% * B)			€ 1,56953
		Utili di impresa (C) = 55,96% * (A + B)			€ 1,08021
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,88** +3,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 55,96%			*€ 6,64950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07848*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.010.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali D - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.006 - Cavi - Cavo FS17 6 mmq	3,09000 ml	€ 0,72450 0%	€ 2,23871
	CAM25_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,33000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,29390
	CAM25_MT.L01.003.053 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	1,02000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,49081
	CAM25_MT.L01.005.004 - Varie - Morsetto per deviazione 10x6 mmq	0,12000 cad	€ 2,39017 0%	€ 0,28682
	Totale MT			**€ 3,31024**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	Totale RU			**€ 6,64950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,95974** +3,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08466 = 5% * B)			€ 1,69316
	Utili di impresa (C) = 51,88% * (A + B)			€ 1,16529
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,82** +3,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,88%			*€ 6,64950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08466*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.010.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali E - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 10 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.007 - Cavi - Cavo FS17 10 mmq	3,09000 ml	€ 1,85150 0%	€ 5,72114
	CAM25_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,33000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,29390
	CAM25_MT.L01.003.054 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 32 mm	1,02000 ml	€ 0,75616 0%	€ 0,77128
	CAM25_MT.L01.005.005 - Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,12000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,42255
	Totale MT			**€ 7,20887**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	Totale RU			**€ 8,18400**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,39287** +2,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13084 = 5% * B)			€ 2,61679
	Utili di impresa (C) = 41,31% * (A + B)			€ 1,80097
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,81** +2,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,31%			*€ 8,18400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.010.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali F - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq + T in tubo a vista			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	3,09000 ml	€ 0,27370 0%	€ 0,84573
	CAM25_MT.L01.003.007 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 16	0,20000 cad	€ 0,42620 0%	€ 0,08524
	CAM25_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	0,60000 cad	€ 0,65992 0%	€ 0,39595
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,33000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,05044
	CAM25_MT.L01.003.039 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 16	1,02000 ml	€ 0,35746 0%	€ 0,36461
	CAM25_MT.L01.005.001 - Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,12000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,18951
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	CAM25_MT.L02.004.003 - Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	1,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,11096
	Totale MT			**€ 3,26780**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	Totale RU			**€ 7,16100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,42880** +3,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08865 = 5% * B)			€ 1,77290
	Utili di impresa (C) = 53,35% * (A + B)			€ 1,22017
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,42** +3,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,35%			*€ 7,16100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08865*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.010.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali G - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq + T in tubo a vista				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	3,09000 ml	€ 0,43470 0%	€ 1,34322
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,33000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,05044
	CAM25_MT.L01.003.028	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 20	0,20000 cad	€ 0,46745 0%	€ 0,09349
	CAM25_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	0,60000 cad	€ 0,98988 0%	€ 0,59393
	CAM25_MT.L01.003.041	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante autoestinguente pvc mm 20	1,02000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,49081
	CAM25_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	1,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,14795
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,12000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,18951
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
		Totale MT			**€ 4,13471**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
		Totale RU			**€ 7,16100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,29571** +3,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09601 = 5% * B)			€ 1,92027
		Utili di impresa (C) = 49,26% * (A + B)			€ 1,32160
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,54** +3,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 49,26%			*€ 7,16100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09601*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.010.H	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali H - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo a vista				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.005	- Cavi - Cavo FS17 4 mmq	3,09000 ml	€ 0,49910 0%	€ 1,54222
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,33000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,05044
	CAM25_MT.L01.003.044	- Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 25	0,60000 cad	€ 1,20986 0%	€ 0,72592
	CAM25_MT.L01.003.055	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 25 mm	1,02000 ml	€ 0,68742 0%	€ 0,70117
	CAM25_MT.L01.003.056	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 25	0,20000 cad	€ 0,64617 0%	€ 0,12923
	CAM25_MT.L01.004.005	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	1,00000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,16644
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,12000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,25609
		Totale MT			**€ 4,79687**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	Totale RU			**€ 8,18400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,98087** +3,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11034 = 5% * B)			€ 2,20675
	Utili di impresa (C) = 48,99% * (A + B)			€ 1,51876
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 16,71** +3,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,99%			*€ 8,18400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11034*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.010.I	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali I - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq + T in tubo a vista			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.006 - Cavi - Cavo FS17 6 mmq	3,09000 ml	€ 0,72450 0%	€ 2,23871
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,33000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,05044
	CAM25_MT.L01.003.044 - Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 25	0,60000 cad	€ 1,20986 0%	€ 0,72592
	CAM25_MT.L01.003.056 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 25	0,20000 cad	€ 0,64617 0%	€ 0,12923
	CAM25_MT.L01.003.057 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 25 mm	1,02000 ml	€ 0,68742 0%	€ 0,70117
	CAM25_MT.L01.004.005 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	1,00000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,16644
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	CAM25_MT.L01.005.004 - Varie - Morsetto per deviazione 10x6 mmq	0,12000 cad	€ 2,39017 0%	€ 0,28682
	Totale MT			**€ 5,52409**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	Totale RU			**€ 8,18400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,70809** +2,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11652 = 5% * B)			€ 2,33038
	Utili di impresa (C) = 46,39% * (A + B)			€ 1,60385
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,64** +2,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,39%			*€ 8,18400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11652*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L01.020.010.J	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali J - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 10 mmq + T in tubo a vista			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.006 - Cavi - Cavo FS17 6 mmq	3,09000 ml	€ 0,72450 0%	€ 2,23871
	CAM25_MT.L01.003.058 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 32 mm	1,02000 ml	€ 1,04488 0%	€ 1,06578
	CAM25_MT.L01.003.059 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 32	0,20000 cad	€ 0,76991 0%	€ 0,15398
	CAM25_MT.L01.003.060 - Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 32	0,60000 cad	€ 1,93852 0%	€ 1,16311
	CAM25_MT.L01.003.061 - Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,33000 cad	€ 5,29424 0%	€ 1,74710
	CAM25_MT.L01.004.013 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	1,00000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,22192
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	CAM25_MT.L01.005.005 - Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,12000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,42255
	Totale MT			**€ 7,23851**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	Totale RU			**€ 9,20700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,44551** +2,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13979 = 5% * B)			€ 2,79574
	Utili di impresa (C) = 43,5% * (A + B)			€ 1,92413
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 21,17** +2,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,5%			*€ 9,20700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13979*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.010.K	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali K - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq + T in tubo a vista IP 5x			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	3,09000 ml	€ 0,27370 0%	€ 0,84573
	CAM25_MT.L01.003.008 - Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 16	0,60000 cad	€ 0,65992 0%	€ 0,39595
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,33000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,05044
	CAM25_MT.L01.003.012 - Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 16 mm	0,20000 cad	€ 1,04488 0%	€ 0,20898
	CAM25_MT.L01.003.024 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile pvc mm 16	1,02000 ml	€ 0,79741 0%	€ 0,81336

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,12000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,18951
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	CAM25_MT.L02.004.003	- Supporti e Placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm16	1,00000 cad	€ 0,11096 0%	€ 0,11096
		Totale MT			**€ 3,84029**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
		Totale RU			**€ 7,16100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,00129** +3,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09351 = 5% * B)			€ 1,87022
		Utili di impresa (C) = 50,58% * (A + B)			€ 1,28715
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,16** +3,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 50,58%			*€ 7,16100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09351*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.010.L	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali L - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq + T in tubo a vista IP 5x				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	3,09000 ml	€ 0,43470 0%	€ 1,34322
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,33000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,05044
	CAM25_MT.L01.003.029	- Canalizzazioni - Passatubo con dado per tubi mm 20	0,60000 cad	€ 0,98988 0%	€ 0,59393
	CAM25_MT.L01.003.031	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 20 mm	0,20000 cad	€ 1,36109 0%	€ 0,27222
	CAM25_MT.L01.003.042	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 20	1,02000 ml	€ 1,09987 0%	€ 1,12187
	CAM25_MT.L01.004.004	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 20	1,00000 cad	€ 0,14795 0%	€ 0,14795
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,12000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,18951
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
		Totale MT			**€ 4,94450**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
		Totale RU			**€ 7,16100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,10550** +2,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10290 = 5% * B)			€ 2,05794
		Utili di impresa (C) = 45,96% * (A + B)			€ 1,41634

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 15,58** +2,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,96%			*€ 7,16100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10290*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.010.M	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali M - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo a vista IP 5x			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.005 - Cavi - Cavo FS17 4 mmq	3,09000 ml	€ 0,49910 0%	€ 1,54222
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,33000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,05044
	CAM25_MT.L01.003.043 - Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 25	1,02000 ml	€ 1,45733 0%	€ 1,48648
	CAM25_MT.L01.003.044 - Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 25	0,60000 cad	€ 1,20986 0%	€ 0,72592
	CAM25_MT.L01.003.062 - Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 25 mm	0,20000 cad	€ 1,55357 0%	€ 0,31071
	CAM25_MT.L01.004.005 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	1,00000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,16644
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	CAM25_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,12000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,25609
	Totale MT			**€ 5,76366**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	Totale RU			**€ 8,18400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,94766** +2,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11856 = 5% * B)			€ 2,37110
	Utili di impresa (C) = 45,59% * (A + B)			€ 1,63188
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,95** +2,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,59%			*€ 8,18400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.010.N	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali N - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq + T in tubo a vista IP 5x			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.006 - Cavi - Cavo FS17 6 mmq	3,09000	€ 0,72450	€ 2,23871

fonte: http://burc.regione.campania.it

			ml	0%	
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,33000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,05044
	CAM25_MT.L01.003.043	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 25	1,02000 ml	€ 1,45733 0%	€ 1,48648
	CAM25_MT.L01.003.044	- Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 25	0,60000 cad	€ 1,20986 0%	€ 0,72592
	CAM25_MT.L01.003.062	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 25 mm	0,20000 cad	€ 1,55357 0%	€ 0,31071
	CAM25_MT.L01.004.005	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	1,00000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,16644
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	CAM25_MT.L01.005.004	- Varie - Morsetto per deviazione 10x6 mmq	0,12000 cad	€ 2,39017 0%	€ 0,28682
		Totale MT			**€ 6,49088**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
		Totale RU			**€ 8,18400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,67488** +2,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12474 = 5% * B)			€ 2,49473
		Utili di impresa (C) = 43,33% * (A + B)			€ 1,71696
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,89** +2,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,33%			*€ 8,18400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12474*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.010.O	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali O - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 10 mmq+ T in tubo a vista IP 5x				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.006	- Cavi - Cavo FS17 6 mmq	3,09000 ml	€ 0,72450 0%	€ 2,23871
	CAM25_MT.L01.003.060	- Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 32	0,60000 cad	€ 1,93852 0%	€ 1,16311
	CAM25_MT.L01.003.061	- Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,33000 cad	€ 5,29424 0%	€ 1,74710
	CAM25_MT.L01.003.063	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 32	1,02000 ml	€ 2,13100 0%	€ 2,17362
	CAM25_MT.L01.003.064	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 32 mm	0,20000 cad	€ 2,43347 0%	€ 0,48669
	CAM25_MT.L01.004.013	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	1,00000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,22192
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	CAM25_MT.L01.005.005	- Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,12000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,42255
		Totale MT			**€ 8,67906**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
		Totale RU			**€ 9,20700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,88606** +2,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15203 = 5% * B)			€ 3,04063
		Utili di impresa (C) = 40% * (A + B)			€ 2,09267
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 23,02** +2,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 40%			*€ 9,20700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15203*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.010.P	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali P - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 1,5 mmq+ T in canaline				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	3,09000 ml	€ 0,27370 0%	€ 0,84573
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,33000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,05044
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	1,05000 ml	€ 2,70843 0%	€ 2,84385
	CAM25_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	0,20000 cad	€ 1,41609 0%	€ 0,28322
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,12000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,18951
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	CAM25_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	0,20000 cad	€ 3,57458 0%	€ 0,71492
		Totale MT			**€ 6,15303**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
		Totale RU			**€ 6,64950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,80253** +2,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10882 = 5% * B)			€ 2,17643
		Utili di impresa (C) = 40,36% * (A + B)			€ 1,49790
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 16,48** +2,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 40,36%			*€ 6,64950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10882*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.010.Q	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali Q - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 2,5 mmq + T in canaline				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.002	- Cavi - Cavo FS17 2.5 mmq	3,09000 ml	€ 0,43470 0%	€ 1,34322
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,33000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,05044
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	1,05000 ml	€ 2,70843 0%	€ 2,84385
	CAM25_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	0,20000 cad	€ 1,41609 0%	€ 0,28322
	CAM25_MT.L01.005.001	- Varie - Morsetto per deviazione 10x2.5 mmq	0,12000 cad	€ 1,57922 0%	€ 0,18951
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	CAM25_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	0,20000 cad	€ 3,57458 0%	€ 0,71492
		Totale MT			**€ 6,65052**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
		Totale RU			**€ 6,64950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,30002** +2,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11305 = 5% * B)			€ 2,26100
		Utili di impresa (C) = 38,85% * (A + B)			€ 1,55610
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,12** +2,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,85%			*€ 6,64950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11305*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.010.R	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali R - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in canaline				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.005	- Cavi - Cavo FS17 4 mmq	3,09000 ml	€ 0,49910 0%	€ 1,54222
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,33000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,05044
	CAM25_MT.L01.003.065	- Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	1,05000 ml	€ 4,04203 0%	€ 4,24413
	CAM25_MT.L01.003.066	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	0,20000 cad	€ 4,05578 0%	€ 0,81116
	CAM25_MT.L01.003.067	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 60x40 mm	0,20000 cad	€ 1,59481 0%	€ 0,31896
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,12000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,25609
		Totale MT			**€ 8,44836**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,15000	€ 24,17000	€ 3,62550

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
		Totale RU			**€ 7,67250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,12086** +2,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13703 = 5% * B)			€ 2,74055
		Utili di impresa (C) = 36,98% * (A + B)			€ 1,88614
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 20,75** +2,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,98%			*€ 7,67250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13703*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.010.S	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali S - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 6 mmq + T in canaline				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.006	- Cavi - Cavo FS17 6 mmq	3,09000 ml	€ 0,72450 0%	€ 2,23871
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,33000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,05044
	CAM25_MT.L01.003.065	- Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	1,05000 ml	€ 4,04203 0%	€ 4,24413
	CAM25_MT.L01.003.066	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	0,20000 cad	€ 4,05578 0%	€ 0,81116
	CAM25_MT.L01.003.067	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 60x40 mm	0,20000 cad	€ 1,59481 0%	€ 0,31896
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	CAM25_MT.L01.005.004	- Varie - Morsetto per deviazione 10x6 mmq	0,12000 cad	€ 2,39017 0%	€ 0,28682
		Totale MT			**€ 9,17558**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
		Totale RU			**€ 7,67250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,84808** +2,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14321 = 5% * B)			€ 2,86417
		Utili di impresa (C) = 35,38% * (A + B)			€ 1,97123
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 21,68** +2,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,38%			*€ 7,67250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14321*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.010.T	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 010 - Dorsali T - Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 10 mmq+ T in canaline				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.007	- Cavi - Cavo FS17 10 mmq	3,09000 ml	€ 1,85150 0%	€ 5,72114
	CAM25_MT.L01.003.061	- Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,33000 cad	€ 5,29424 0%	€ 1,74710
	CAM25_MT.L01.003.068	- Canalizzazioni - Canale portacavi 100x40 mm	1,05000 ml	€ 7,27290 0%	€ 7,63655
	CAM25_MT.L01.003.069	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 100x40 mm	0,20000 cad	€ 5,51311 0%	€ 1,10262
	CAM25_MT.L01.003.070	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 100x40 mm	0,20000 cad	€ 1,71855 0%	€ 0,34371
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,32000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,22536
	CAM25_MT.L01.005.005	- Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,12000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,42255
		Totale MT			**€ 17,19903**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
		Totale RU			**€ 9,20700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,40603** +1,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22445 = 5% * B)			€ 4,48903
		Utili di impresa (C) = 27,09% * (A + B)			€ 3,08951
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 33,98** +1,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,09%			*€ 9,20700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22445*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.020.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti A - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.005	- Cavi - Cavo FS17 4 mmq	3,15000 ml	€ 0,49910 0%	€ 1,57217
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,35000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,31172
	CAM25_MT.L01.003.053	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	1,05000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,50525
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,12000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,25609
		Totale MT			**€ 2,64523**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 6,13800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,78323** +3,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07466 = 5% * B)			€ 1,49315
	Utili di impresa (C) = 54,3% * (A + B)			€ 1,02764
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,30** +3,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,3%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07466*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.020.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti B - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.006 - Cavi - Cavo FS17 6 mmq	3,15000 ml	€ 0,72450 0%	€ 2,28218
	CAM25_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,35000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,31172
	CAM25_MT.L01.003.053 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	1,05000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,50525
	CAM25_MT.L01.005.004 - Varie - Morsetto per deviazione 10x6 mmq	0,12000 cad	€ 2,39017 0%	€ 0,28682
	Totale MT			**€ 3,38597**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,52397** +3,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08095 = 5% * B)			€ 1,61907
	Utili di impresa (C) = 50,08% * (A + B)			€ 1,11430
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,26** +3,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,08%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08095*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.020.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti C - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.007 - Cavi - Cavo FS17 10 mmq	3,15000 ml	€ 1,85150 0%	€ 5,83223

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.003.054	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 32 mm	1,05000 ml	€ 0,75616 0%	€ 0,79397
	CAM25_MT.L01.003.071	- Canalizzazioni - Cassetta 152x98x70 mm	0,35000 cad	€ 1,20399 0%	€ 0,42140
	CAM25_MT.L01.005.005	- Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,12000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,42255
		Totale MT			**€ 7,47015**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
		Totale RU			**€ 7,16100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,63115** +2,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12437 = 5% * B)			€ 2,48730
		Utili di impresa (C) = 38,03% * (A + B)			€ 1,71185
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,83** +2,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,03%			*€ 7,16100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12437*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.020.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti D - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 16 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	22,05000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,03509
	CAM25_MT.L01.003.054	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 32 mm	1,05000 ml	€ 0,75616 0%	€ 0,79397
	CAM25_MT.L01.003.071	- Canalizzazioni - Cassetta 152x98x70 mm	0,35000 cad	€ 1,20399 0%	€ 0,42140
	CAM25_MT.L01.005.006	- Varie - Morsetto per deviazione 10x16 mmq	0,12000 cad	€ 9,34727 0%	€ 1,12167
		Totale MT			**€ 8,37213**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
		Totale RU			**€ 7,16100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,53313** +2,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13203 = 5% * B)			€ 2,64063
		Utili di impresa (C) = 35,82% * (A + B)			€ 1,81738
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,99** +2,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,82%			*€ 7,16100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13203*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L01.020.020.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti E - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq+ T in tubo a vista			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.005 - Cavi - Cavo FS17 4 mmq	3,15000 ml	€ 0,49910 0%	€ 1,57217
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,35000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,11410
	CAM25_MT.L01.003.044 - Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 25	0,60000 cad	€ 1,20986 0%	€ 0,72592
	CAM25_MT.L01.003.056 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 25	0,10000 cad	€ 0,64617 0%	€ 0,06462
	CAM25_MT.L01.003.057 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 25 mm	1,05000 ml	€ 0,68742 0%	€ 0,72179
	CAM25_MT.L01.004.005 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	1,00000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,16644
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM25_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,12000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,25609
	Totale MT			**€ 4,86015**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	Totale RU			**€ 7,67250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,53265** +2,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10653 = 5% * B)			€ 2,13055
	Utili di impresa (C) = 47,57% * (A + B)			€ 1,46632
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 16,13** +2,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,57%			*€ 7,67250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10653*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.020.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti F - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq+ T in tubo a vista			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.006 - Cavi - Cavo FS17 6 mmq	3,15000 ml	€ 0,72450 0%	€ 2,28218
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,35000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,11410
	CAM25_MT.L01.003.044 - Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 25	0,60000 cad	€ 1,20986 0%	€ 0,72592
	CAM25_MT.L01.003.056 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 25	0,10000 cad	€ 0,64617 0%	€ 0,06462
	CAM25_MT.L01.003.057 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 25 mm	1,05000 ml	€ 0,68742 0%	€ 0,72179

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.004.005	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	1,00000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,16644
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM25_MT.L01.005.004	- Varie - Morsetto per deviazione 10x6 mmq	0,12000 cad	€ 2,39017 0%	€ 0,28682
		Totale MT			**€ 5,60089**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
		Totale RU			**€ 7,67250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,27339** +2,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11282 = 5% * B)			€ 2,25648
		Utili di impresa (C) = 44,91% * (A + B)			€ 1,55299
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,08** +2,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,91%			*€ 7,67250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11282*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.020.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti G - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq + T in tubo a vista				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.007	- Cavi - Cavo FS17 10 mmq	3,15000 ml	€ 1,85150 0%	€ 5,83223
	CAM25_MT.L01.003.058	- Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 32 mm	1,05000 ml	€ 1,04488 0%	€ 1,09712
	CAM25_MT.L01.003.059	- Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 32	0,10000 cad	€ 0,76991 0%	€ 0,07699
	CAM25_MT.L01.003.060	- Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 32	0,60000 cad	€ 1,93852 0%	€ 1,16311
	CAM25_MT.L01.003.061	- Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,35000 cad	€ 5,29424 0%	€ 1,85298
	CAM25_MT.L01.004.013	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	1,00000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,22192
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM25_MT.L01.005.005	- Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,12000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,42255
		Totale MT			**€ 10,90592**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
		Totale RU			**€ 8,69550**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,60142** +2,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16661 = 5% * B)			€ 3,33224
		Utili di impresa (C) = 34,47% * (A + B)			€ 2,29337

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 25,23** +2,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,47%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16661*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.020.H	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti H - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 16 mmq + T in tubo a vista			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	22,05000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,03509
	CAM25_MT.L01.003.058 - Canalizzazioni - Tubo rigido pvc serie pesante 32 mm	1,05000 ml	€ 1,04488 0%	€ 1,09712
	CAM25_MT.L01.003.059 - Canalizzazioni - Curva ispezionabile mm 32	0,10000 cad	€ 0,76991 0%	€ 0,07699
	CAM25_MT.L01.003.060 - Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 32	0,60000 cad	€ 1,93852 0%	€ 1,16311
	CAM25_MT.L01.003.061 - Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,35000 cad	€ 5,29424 0%	€ 1,85298
	CAM25_MT.L01.004.013 - Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	1,00000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,22192
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM25_MT.L01.005.006 - Varie - Morsetto per deviazione 10x16 mmq	0,12000 cad	€ 9,34727 0%	€ 1,12167
	Totale MT			**€ 11,80790**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	Totale RU			**€ 8,69550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,50340** +2,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17428 = 5% * B)			€ 3,48558
	Utili di impresa (C) = 32,95% * (A + B)			€ 2,39890
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 26,39** +2,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,95%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.020.I	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti I - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq+ T in tubo a vista IP 5x			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.005 - Cavi - Cavo FS17 4 mmq	3,15000 ml	€ 0,49910 0%	€ 1,57217

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,35000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,11410
	CAM25_MT.L01.003.043	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 25	1,05000 ml	€ 1,45733 0%	€ 1,53020
	CAM25_MT.L01.003.044	- Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 25	0,60000 cad	€ 1,20986 0%	€ 0,72592
	CAM25_MT.L01.003.062	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 25 mm	0,10000 cad	€ 1,55357 0%	€ 0,15536
	CAM25_MT.L01.004.005	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	1,00000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,16644
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,12000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,25609
		Totale MT			**€ 5,75930**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
		Totale RU			**€ 7,67250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,43180** +2,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11417 = 5% * B)			€ 2,28341
		Utili di impresa (C) = 44,38% * (A + B)			€ 1,57152
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,29** +2,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,38%			*€ 7,67250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11417*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.020.J	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti J - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq+ T in tubo a vista IP 5x				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.006	- Cavi - Cavo FS17 6 mmq	3,15000 ml	€ 0,72450 0%	€ 2,28218
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,35000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,11410
	CAM25_MT.L01.003.043	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 25	1,05000 ml	€ 1,45733 0%	€ 1,53020
	CAM25_MT.L01.003.044	- Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 25	0,60000 cad	€ 1,20986 0%	€ 0,72592
	CAM25_MT.L01.003.062	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 25 mm	0,10000 cad	€ 1,55357 0%	€ 0,15536
	CAM25_MT.L01.004.005	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 25	1,00000 cad	€ 0,16644 0%	€ 0,16644
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM25_MT.L01.005.004	- Varie - Morsetto per deviazione 10x6 mmq	0,12000 cad	€ 2,39017 0%	€ 0,28682
		Totale MT			**€ 6,50004**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 7,67250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,17254** +2,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12047 = 5% * B)			€ 2,40933
	Utili di impresa (C) = 42,06% * (A + B)			€ 1,65819
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,24** +2,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,06%			*€ 7,67250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12047*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.020.K	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti K - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq + T in tubo a vista IP 5x				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.007	- Cavi - Cavo FS17 10 mmq	3,15000 ml	€ 1,85150 0%	€ 5,83223
	CAM25_MT.L01.003.060	- Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 32	0,60000 cad	€ 1,93852 0%	€ 1,16311
	CAM25_MT.L01.003.061	- Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,35000 cad	€ 5,29424 0%	€ 1,85298
	CAM25_MT.L01.003.063	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 32	1,05000 ml	€ 2,13100 0%	€ 2,23755
	CAM25_MT.L01.003.064	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 32 mm	0,10000 cad	€ 2,43347 0%	€ 0,24335
	CAM25_MT.L01.004.013	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	1,00000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,22192
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM25_MT.L01.005.005	- Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,12000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,42255
		Totale MT			**€ 12,21271**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
		Totale RU			**€ 8,69550**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,90821** +2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17772 = 5% * B)			€ 3,55440
		Utili di impresa (C) = 32,31% * (A + B)			€ 2,44626
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 26,91** +2%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,31%			*€ 8,69550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17772*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.020.L	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti L - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 16 mmq + T in tubo a vista IP 5x				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	22,05000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,03509
	CAM25_MT.L01.003.060	- Canalizzazioni - Pressatubo con dado per tubi mm 32	0,60000 cad	€ 1,93852 0%	€ 1,16311
	CAM25_MT.L01.003.061	- Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,35000 cad	€ 5,29424 0%	€ 1,85298
	CAM25_MT.L01.003.063	- Canalizzazioni - Tubazione rigida isolante serie pesante filettabile autoestinguente pvc mm 32	1,05000 ml	€ 2,13100 0%	€ 2,23755
	CAM25_MT.L01.003.064	- Canalizzazioni - Curva rigida filettata IP 65 32 mm	0,10000 cad	€ 2,43347 0%	€ 0,24335
	CAM25_MT.L01.004.013	- Supporti e placche - Supporto fissatubo con foro passante per tubo mm 32	1,00000 cad	€ 0,22192 0%	€ 0,22192
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM25_MT.L01.005.006	- Varie - Morsetto per deviazione 10x16 mmq	0,12000 cad	€ 9,34727 0%	€ 1,12167
		Totale MT			**€ 13,11469**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
		Totale RU			**€ 8,69550**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,81019** +1,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18539 = 5% * B)			€ 3,70773
		Utili di impresa (C) = 30,98% * (A + B)			€ 2,55179
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 28,07** +1,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,98%			*€ 8,69550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18539*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.020.M	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti M - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 4 mmq + T in canaline				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.005	- Cavi - Cavo FS17 4 mmq	3,15000 ml	€ 0,49910 0%	€ 1,57217
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,35000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,11410
	CAM25_MT.L01.003.065	- Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	1,10000 ml	€ 4,04203 0%	€ 4,44623
	CAM25_MT.L01.003.066	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	0,10000 cad	€ 4,05578 0%	€ 0,40558
	CAM25_MT.L01.003.067	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 60x40 mm	0,05000 cad	€ 1,59481 0%	€ 0,07974
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,12000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,25609

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 8,11293**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	Totale RU			**€ 7,16100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,27393** +2,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12983 = 5% * B)			€ 2,59657
	Utili di impresa (C) = 36,43% * (A + B)			€ 1,78705
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,66** +2,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,43%			*€ 7,16100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12983*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.020.N	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti N - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 6 mmq+ T in canaline			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.006 - Cavi - Cavo FS17 6 mmq	3,15000 ml	€ 0,72450 0%	€ 2,28218
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,35000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,11410
	CAM25_MT.L01.003.065 - Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	1,10000 ml	€ 4,04203 0%	€ 4,44623
	CAM25_MT.L01.003.066 - Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	0,10000 cad	€ 4,05578 0%	€ 0,40558
	CAM25_MT.L01.003.067 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 60x40 mm	0,05000 cad	€ 1,59481 0%	€ 0,07974
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM25_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,12000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,25609
	Totale MT			**€ 8,82294**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	Totale RU			**€ 7,16100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,98394** +2,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13586 = 5% * B)			€ 2,71727
	Utili di impresa (C) = 34,81% * (A + B)			€ 1,87012
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 20,57** +2,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,81%			*€ 7,16100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13586*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania_CAM

				TOTALE
CAM25_L01.020.020.O	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti O - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq + T in canaline			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.007 - Cavi - Cavo FS17 10 mmq	3,15000 ml	€ 1,85150 0%	€ 5,83223
	CAM25_MT.L01.003.061 - Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,35000 cad	€ 5,29424 0%	€ 1,85298
	CAM25_MT.L01.003.068 - Canalizzazioni - Canale portacavi 100x40 mm	1,10000 ml	€ 7,27290 0%	€ 8,00019
	CAM25_MT.L01.003.069 - Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 100x40 mm	0,10000 cad	€ 5,51311 0%	€ 0,55131
	CAM25_MT.L01.003.070 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 100x40 mm	0,05000 cad	€ 1,71855 0%	€ 0,08593
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM25_MT.L01.005.005 - Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,12000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,42255
	Totale MT			**€ 16,98421**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	Totale RU			**€ 8,69550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,67971** +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21828 = 5% * B)			€ 4,36555
	Utili di impresa (C) = 26,31% * (A + B)			€ 3,00453
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 33,05** +1,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,31%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21828*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.020.P	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 020 - Montanti P - Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 16 mmq + T in canaline			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	22,05000 ml	€ 0,27370 0%	€ 6,03509
	CAM25_MT.L01.003.061 - Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,35000 cad	€ 5,29424 0%	€ 1,85298
	CAM25_MT.L01.003.068 - Canalizzazioni - Canale portacavi 100x40 mm	1,10000 ml	€ 7,27290 0%	€ 8,00019
	CAM25_MT.L01.003.069 - Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 100x40 mm	0,10000 cad	€ 5,51311 0%	€ 0,55131
	CAM25_MT.L01.003.070 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 100x40 mm	0,05000 cad	€ 1,71855 0%	€ 0,08593
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.005.006	- Varie - Morsetto per deviazione 10x16 mmq	0,12000 cad	€ 9,34727 0%	€ 1,12167
		Totale MT			**€ 17,88619**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
		Totale RU			**€ 8,69550**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,58169** +1,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22594 = 5% * B)			€ 4,51889
		Utili di impresa (C) = 25,42% * (A + B)			€ 3,11006
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 34,21** +1,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,42%			*€ 8,69550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22594*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.030.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 030 - Montanti multiple fino a 6 utenze A - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mmq in tubo corrugato pesante di PVC				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.005	- Cavi - Cavo FS17 4 mmq	2,10000 ml	€ 0,49910 0%	€ 1,04811
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,11600 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,10331
	CAM25_MT.L01.003.026	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	1,05000 ml	€ 0,34371 0%	€ 0,36090
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,08000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,17073
		Totale MT			**€ 1,68305**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
		Totale RU			**€ 4,60350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,28655** +3,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05344 = 5% * B)			€ 1,06871
		Utili di impresa (C) = 56,9% * (A + B)			€ 0,73553
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,09** +3,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 56,9%			*€ 4,60350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05344*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.030.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 030 - Montanti multiple fino a 6 utenze			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	B - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 6 mmq in tubo corrugato pesante di PVC				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.006 - Cavi - Cavo FS17 6 mmq		2,10000 ml	€ 0,72450 0%	€ 1,52145
	CAM25_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm		0,12000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,10687
	CAM25_MT.L01.003.026 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm		1,05000 ml	€ 0,34371 0%	€ 0,36090
	CAM25_MT.L01.005.004 - Varie - Morsetto per deviazione 10x6 mmq		0,08000 cad	€ 2,39017 0%	€ 0,19121
		Totale MT			**€ 2,18043**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
		Totale RU			**€ 4,60350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,78393** +3,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05766 = 5% * B)			€ 1,15327
		Utili di impresa (C) = 52,73% * (A + B)			€ 0,79372
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,73** +3,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 52,73%			*€ 4,60350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05766*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.030.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 030 - Montanti multiple fino a 6 utenze C - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 10 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mmq in tubo corrugato pesante di PVC				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.007 - Cavi - Cavo FS17 10 mmq		2,10000 ml	€ 1,85150 0%	€ 3,88815
	CAM25_MT.L01.003.053 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm		1,05000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,50525
	CAM25_MT.L01.003.071 - Canalizzazioni - Cassetta 152x98x70 mm		0,12000 cad	€ 1,20399 0%	€ 0,14448
	CAM25_MT.L01.005.005 - Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq		0,08000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,28170
		Totale MT			**€ 4,81958**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,10500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,53785
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		0,10500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,83290
		Totale RU			**€ 5,37075**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,19033** +2,55%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08662 = 5% * B)			€ 1,73236
	Utili di impresa (C) = 40,95% * (A + B)			€ 1,19227
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,11** +2,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,95%			*€ 5,37075*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08662*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.030.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 030 - Montanti multiple fino a 6 utenze D - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 16 mmq in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	14,70000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,02339
	CAM25_MT.L01.003.053 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	1,05000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,50525
	CAM25_MT.L01.003.071 - Canalizzazioni - Cassetta 152x98x70 mm	0,12000 cad	€ 1,20399 0%	€ 0,14448
	CAM25_MT.L01.005.006 - Varie - Morsetto per deviazione 10x16 mmq	0,08000 cad	€ 9,34727 0%	€ 0,74778
	Totale MT			**€ 5,42090**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,53785
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,83290
	Totale RU			**€ 5,37075**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,79165** +2,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09173 = 5% * B)			€ 1,83458
	Utili di impresa (C) = 38,67% * (A + B)			€ 1,26262
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,89** +2,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,67%			*€ 5,37075*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09173*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.030.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 030 - Montanti multiple fino a 6 utenze E - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mmq in canaline			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.005 - Cavi - Cavo FS17 4 mmq	2,10000 ml	€ 0,49910 0%	€ 1,04811
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,12000 cad	€ 3,18314 0%	€ 0,38198
	CAM25_MT.L01.003.065 - Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40	0,35000	€ 4,04203	€ 1,41471

fonte: http://burc.regione.campania.it

		mm	ml	0%	
	CAM25_MT.L01.003.066	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	0,03300 cad	€ 4,05578 0%	€ 0,13384
	CAM25_MT.L01.003.067	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 60x40 mm	0,02000 cad	€ 1,59481 0%	€ 0,03190
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	0,45000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,07683
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,08000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,17073
		Totale MT			**€ 3,25810**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,53785
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,83290
		Totale RU			**€ 5,37075**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,62885** +3,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07335 = 5% * B)			€ 1,46690
		Utili di impresa (C) = 48,36% * (A + B)			€ 1,00958
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,11** +3,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 48,36%			*€ 5,37075*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07335*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.030.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 030 - Montanti multiple fino a 6 utenze F - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 6 mmqin canaline				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.006	- Cavi - Cavo FS17 6 mmq	2,10000 ml	€ 0,72450 0%	€ 1,52145
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,12000 cad	€ 3,18314 0%	€ 0,38198
	CAM25_MT.L01.003.065	- Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	0,35000 ml	€ 4,04203 0%	€ 1,41471
	CAM25_MT.L01.003.066	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	0,03000 cad	€ 4,05578 0%	€ 0,12167
	CAM25_MT.L01.003.067	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 60x40 mm	0,02000 cad	€ 1,59481 0%	€ 0,03190
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	0,45000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,07683
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,08000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,17073
		Totale MT			**€ 3,71927**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,53785
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,83290
		Totale RU			**€ 5,37075**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,09002** +2,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07727 = 5% * B)			€ 1,54530

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 45,91% * (A + B)			€ 1,06353
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,70** +2,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,91%			*€ 5,37075*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07727*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.030.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 030 - Montanti multiple fino a 6 utenze G - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mmq in canaline			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.007 - Cavi - Cavo FS17 10 mmq	2,10000 ml	€ 1,85150 0%	€ 3,88815
	CAM25_MT.L01.003.061 - Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,12000 cad	€ 5,29424 0%	€ 0,63531
	CAM25_MT.L01.003.068 - Canalizzazioni - Canale portacavi 100x40 mm	0,35000 ml	€ 7,27290 0%	€ 2,54552
	CAM25_MT.L01.003.069 - Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 100x40 mm	0,03000 cad	€ 5,51311 0%	€ 0,16539
	CAM25_MT.L01.003.070 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 100x40 mm	0,02000 cad	€ 1,71855 0%	€ 0,03437
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	0,45000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,07683
	CAM25_MT.L01.005.005 - Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,08000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,28170
	Totale MT			**€ 7,62727**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,09376
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,45344
	Totale RU			**€ 6,54720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,17447** +2,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12048 = 5% * B)			€ 2,40966
	Utili di impresa (C) = 35,89% * (A + B)			€ 1,65841
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,24** +2,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,89%			*€ 6,54720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12048*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.030.H	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 030 - Montanti multiple fino a 6 utenze H - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero massimo fino a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti,incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 16 mmq in canaline			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	14,70000	€ 0,27370	€ 4,02339

fonte: http://burc.regione.campania.it

			ml	0%	
	CAM25_MT.L01.003.061	- Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,12000 cad	€ 5,29424 0%	€ 0,63531
	CAM25_MT.L01.003.068	- Canalizzazioni - Canale portacavi 100x40 mm	0,35000 ml	€ 7,27290 0%	€ 2,54552
	CAM25_MT.L01.003.069	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 100x40 mm	0,03000 cad	€ 5,51311 0%	€ 0,16539
	CAM25_MT.L01.003.070	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 100x40 mm	0,02000 cad	€ 1,71855 0%	€ 0,03437
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	0,45000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,07683
	CAM25_MT.L01.005.006	- Varie - Morsetto per deviazione 10x16 mmq	0,08000 cad	€ 9,34727 0%	€ 0,74778
		Totale MT			**€ 8,22859**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,09376
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,45344
		Totale RU			**€ 6,54720**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,77579** +2,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12559 = 5% * B)			€ 2,51188
		Utili di impresa (C) = 34,43% * (A + B)			€ 1,72877
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,02** +2,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,43%			*€ 6,54720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12559*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.040.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 040 - Montanti multiple oltre 6 utenze A - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mmq in tubo corrugato pesante di PVC				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.005	- Cavi - Cavo FS17 4 mmq	2,10000 ml	€ 0,49910 0%	€ 1,04811
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,10000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,08906
	CAM25_MT.L01.003.026	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	1,05000 ml	€ 0,34371 0%	€ 0,36090
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,08000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,17073
		Totale MT			**€ 1,66880**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
		Totale RU			**€ 3,58050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,24930** +3,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04462 = 5% * B)			€ 0,89238
		Utili di impresa (C) = 53% * (A + B)			€ 0,61417

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C4M

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,76** +3,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 53%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04462*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.040.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 040 - Montanti multiple oltre 6 utenze B - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 6 mmq in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.006 - Cavi - Cavo FS17 6 mmq	2,10000 ml	€ 0,72450 0%	€ 1,52145
	CAM25_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,10000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,08906
	CAM25_MT.L01.003.026 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	1,05000 ml	€ 0,34371 0%	€ 0,36090
	CAM25_MT.L01.005.004 - Varie - Morsetto per deviazione 10x6 mmq	0,08000 cad	€ 2,39017 0%	€ 0,19121
	Totale MT			**€ 2,16262**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,74312** +3,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04882 = 5% * B)			€ 0,97633
	Utili di impresa (C) = 48,44% * (A + B)			€ 0,67195
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,39** +3,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,44%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04882*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.040.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 040 - Montanti multiple oltre 6 utenze C - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mmq in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.007 - Cavi - Cavo FS17 10 mmq	2,10000 ml	€ 1,85150 0%	€ 3,88815
	CAM25_MT.L01.003.053 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	1,05000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,50525
	CAM25_MT.L01.003.071 - Canalizzazioni - Cassetta 152x98x70 mm	0,10000 cad	€ 1,20399 0%	€ 0,12040
	CAM25_MT.L01.005.005 - Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,08000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,28170

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 4,79550**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	Totale RU			**€ 4,60350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,39900** +2,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07989 = 5% * B)			€ 1,59783
	Utili di impresa (C) = 38,06% * (A + B)			€ 1,09968
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,10** +2,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,06%			*€ 4,60350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07989*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.040.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 040 - Montanti multiple oltre 6 utenze D - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 16 mmq in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	14,70000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,02339
	CAM25_MT.L01.003.053 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	1,05000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,50525
	CAM25_MT.L01.003.071 - Canalizzazioni - Cassetta 152x98x70 mm	0,10000 cad	€ 1,20399 0%	€ 0,12040
	CAM25_MT.L01.005.006 - Varie - Morsetto per deviazione 10x16 mmq	0,08000 cad	€ 9,34727 0%	€ 0,74778
	Totale MT			**€ 5,39682**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	Totale RU			**€ 4,60350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,00032** +2,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08500 = 5% * B)			€ 1,70005
	Utili di impresa (C) = 35,77% * (A + B)			€ 1,17004
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,87** +2,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,77%			*€ 4,60350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.040.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 040 - Montanti multiple oltre 6 utenze E - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 4 mmq in canaline				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.005	- Cavi - Cavo FS17 4 mmq	2,10000 ml	€ 0,49910 0%	€ 1,04811
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,10000 cad	€ 3,18314 0%	€ 0,31831
	CAM25_MT.L01.003.065	- Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	0,25000 ml	€ 4,04203 0%	€ 1,01051
	CAM25_MT.L01.003.066	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	0,02500 cad	€ 4,05578 0%	€ 0,10139
	CAM25_MT.L01.003.067	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 60x40 mm	0,01000 cad	€ 1,59481 0%	€ 0,01595
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	0,30000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,05122
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,08000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,17073
		Totale MT			**€ 2,71622**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
		Totale RU			**€ 4,60350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,31972** +3,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06222 = 5% * B)			€ 1,24435
		Utili di impresa (C) = 48,87% * (A + B)			€ 0,85641
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,42** +3,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 48,87%			*€ 4,60350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06222*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.040.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 040 - Montanti multiple oltre 6 utenze F - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 6 mmq in canaline				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.006	- Cavi - Cavo FS17 6 mmq	2,10000 ml	€ 0,72450 0%	€ 1,52145
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,10000 cad	€ 3,18314 0%	€ 0,31831
	CAM25_MT.L01.003.065	- Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	0,25000 ml	€ 4,04203 0%	€ 1,01051
	CAM25_MT.L01.003.066	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	0,03000 cad	€ 4,05578 0%	€ 0,12167
	CAM25_MT.L01.003.067	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 60x40 mm	0,01000 cad	€ 1,59481 0%	€ 0,01595
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	0,30000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,05122
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,08000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,17073
		Totale MT			**€ 3,20984**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	Totale RU			**€ 4,60350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,81334** +2,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06641 = 5% * B)			€ 1,32827
	Utili di impresa (C) = 45,78% * (A + B)			€ 0,91416
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,06** +2,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,78%			*€ 4,60350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.040.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 040 - Montanti multiple oltre 6 utenze G - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 10 mmq in canaline			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.007 - Cavi - Cavo FS17 10 mmq	2,10000 ml	€ 1,85150 0%	€ 3,88815
	CAM25_MT.L01.003.061 - Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,10000 cad	€ 5,29424 0%	€ 0,52942
	CAM25_MT.L01.003.068 - Canalizzazioni - Canale portacavi 100x40 mm	0,25000 ml	€ 7,27290 0%	€ 1,81823
	CAM25_MT.L01.003.069 - Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 100x40 mm	0,03000 cad	€ 5,51311 0%	€ 0,16539
	CAM25_MT.L01.003.070 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 100x40 mm	0,01000 cad	€ 1,71855 0%	€ 0,01719
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	0,30000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,05122
	CAM25_MT.L01.005.005 - Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,08000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,28170
	Totale MT			**€ 6,75130**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,77955
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,10270
	Totale RU			**€ 5,88225**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,63355** +2,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10739 = 5% * B)			€ 2,14770
	Utili di impresa (C) = 36,18% * (A + B)			€ 1,47813
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 16,26** +2,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,18%			*€ 5,88225*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10739*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L01.020.040.H	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 040 - Montanti multiple oltre 6 utenze H - Impianto elettrico per colonne montanti multiple per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di linea; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante con cavo 2 x 16 mmq in canaline			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	14,70000 ml	€ 0,27370 0%	€ 4,02339
	CAM25_MT.L01.003.061 - Canalizzazioni - Cassetta 150x110x70 mm	0,10000 cad	€ 5,29424 0%	€ 0,52942
	CAM25_MT.L01.003.068 - Canalizzazioni - Canale portacavi 100x40 mm	0,25000 ml	€ 7,27290 0%	€ 1,81823
	CAM25_MT.L01.003.069 - Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 100x40 mm	0,03000 cad	€ 5,51311 0%	€ 0,16539
	CAM25_MT.L01.003.070 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 100x40 mm	0,01000 cad	€ 1,71855 0%	€ 0,01719
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	0,30000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,05122
	CAM25_MT.L01.005.006 - Varie - Morsetto per deviazione 10x16 mmq	0,08000 cad	€ 9,34727 0%	€ 0,74778
	Totale MT			**€ 7,35262**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,77955
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,10270
	Totale RU			**€ 5,88225**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,23487** +2,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11250 = 5% * B)			€ 2,24993
	Utili di impresa (C) = 34,53% * (A + B)			€ 1,54848
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,03** +2,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,53%			*€ 5,88225*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11250*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.050.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 050 - Montanti per rete di terra fino a 6 utenze A - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.005 - Cavi - Cavo FS17 4 mmq	1,05000 ml	€ 0,49910 0%	€ 0,52406
	CAM25_MT.L01.003.004 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	1,05000 ml	€ 0,21997 0%	€ 0,23097
	CAM25_MT.L01.003.072 - Canalizzazioni - Cassetta 92x92x45 mm	0,35000 cad	€ 0,70920 0%	€ 0,24822
	CAM25_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	Totale MT			**€ 1,64347**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
		Totale RU			**€ 4,09200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,73547** +3,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04875 = 5% * B)			€ 0,97503
		Utili di impresa (C) = 55,44% * (A + B)			€ 0,67105
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,38** +3,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 55,44%			*€ 4,09200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04875*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.050.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 050 - Montanti per rete di terra fino a 6 utenze B - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 6 mmq in tubo corrugato pesante di PVC				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.006	- Cavi - Cavo FS17 6 mmq	1,05000 ml	€ 0,72450 0%	€ 0,76073
	CAM25_MT.L01.003.004	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	1,05000 ml	€ 0,21997 0%	€ 0,23097
	CAM25_MT.L01.003.072	- Canalizzazioni - Cassetta 92x92x45 mm	0,35000 cad	€ 0,70920 0%	€ 0,24822
	CAM25_MT.L01.005.004	- Varie - Morsetto per deviazione 10x6 mmq	0,03000 cad	€ 2,39017 0%	€ 0,07171
		Totale MT			**€ 1,31163**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
		Totale RU			**€ 4,09200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,40363** +3,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04593 = 5% * B)			€ 0,91862
		Utili di impresa (C) = 58,84% * (A + B)			€ 0,63223
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,95** +3,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 58,84%			*€ 4,09200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04593*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.050.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 050 - Montanti per rete di terra fino a 6 utenze C - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 10 mmqin tubo corrugato pesante di PVC				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.007	- Cavi - Cavo FS17 10 mmq	1,05000 ml	€ 1,85150 0%	€ 1,94408
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,35000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,31172
	CAM25_MT.L01.003.026	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	1,05000 ml	€ 0,34371 0%	€ 0,36090
	CAM25_MT.L01.005.005	- Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,03000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,10564
		Totale MT			**€ 2,72234**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
		Totale RU			**€ 4,60350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,32584** +3,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06227 = 5% * B)			€ 1,24539
		Utili di impresa (C) = 48,83% * (A + B)			€ 0,85712
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,43** +3,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 48,83%			*€ 4,60350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06227*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.050.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 050 - Montanti per rete di terra fino a 6 utenze D - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 16 mmq in tubo corrugato pesante di PVC				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	7,35000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,01170
	CAM25_MT.L01.003.002	- Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,35000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,31172
	CAM25_MT.L01.003.053	- Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	1,05000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,50525
	CAM25_MT.L01.005.006	- Varie - Morsetto per deviazione 10x16 mmq	0,03000 cad	€ 9,34727 0%	€ 0,28042
		Totale MT			**€ 3,10909**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
		Totale RU			**€ 4,60350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,71259** +2,89%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06556 = 5% * B)			€ 1,31114

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 46,38% * (A + B)			€ 0,90237
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,93** +2,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,38%			*€ 4,60350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06556*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.050.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 050 - Montanti per rete di terra fino a 6 utenze E - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in canaline			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.005 - Cavi - Cavo FS17 4 mmq	1,05000 ml	€ 0,49910 0%	€ 0,52406
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,35000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,11410
	CAM25_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	0,35000 ml	€ 2,70843 0%	€ 0,94795
	CAM25_MT.L01.003.016 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	0,02000 cad	€ 1,41609 0%	€ 0,02832
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM25_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,03000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,06402
	CAM25_MT.L02.003.102 - Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	0,03300 cad	€ 3,57458 0%	€ 0,11796
	Totale MT			**€ 3,03543**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	Totale RU			**€ 4,60350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,63893** +2,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06493 = 5% * B)			€ 1,29862
	Utili di impresa (C) = 46,82% * (A + B)			€ 0,89376
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,83** +2,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,82%			*€ 4,60350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.050.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 050 - Montanti per rete di terra fino a 6 utenze F - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 6 mmq in canaline			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.006 - Cavi - Cavo FS17 6 mmq	1,05000	€ 0,72450	€ 0,76073

fonte: http://burc.regione.campania.it

			ml	0%	
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,35000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,11410
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	0,35000 ml	€ 2,70843 0%	€ 0,94795
	CAM25_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	0,02000 cad	€ 1,41609 0%	€ 0,02832
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,03000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,06402
	CAM25_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	0,03000 cad	€ 3,57458 0%	€ 0,10724
		Totale MT			**€ 3,26138**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
		Totale RU			**€ 4,60350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,86488** +2,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06685 = 5% * B)			€ 1,33703
		Utili di impresa (C) = 45,48% * (A + B)			€ 0,92019
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,12** +2,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 45,48%			*€ 4,60350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06685*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.050.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 050 - Montanti per rete di terra fino a 6 utenze G - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 10 mmq in canaline				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.007	- Cavi - Cavo FS17 10 mmq	1,05000 ml	€ 1,85150 0%	€ 1,94408
	CAM25_MT.L01.003.065	- Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	0,35000 ml	€ 4,04203 0%	€ 1,41471
	CAM25_MT.L01.003.066	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	0,03000 cad	€ 4,05578 0%	€ 0,12167
	CAM25_MT.L01.003.067	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 60x40 mm	0,02000 cad	€ 1,59481 0%	€ 0,03190
	CAM25_MT.L01.003.073	- Canalizzazioni - Cassetta 120x80x50 mm	0,35000 cad	€ 3,59546 0%	€ 1,25841
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM25_MT.L01.005.005	- Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,03000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,10564
		Totale MT			**€ 5,11543**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,53785
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,83290
		Totale RU			**€ 5,37075**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,48618** +2,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08913 = 5% * B)			€ 1,78265
	Utili di impresa (C) = 39,8% * (A + B)			€ 1,22688
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,50** +2,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,8%			*€ 5,37075*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08913*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.050.H	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 050 - Montanti per rete di terra fino a 6 utenze H - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero massimo di 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 16 mmq in canaline			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	7,35000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,01170
	CAM25_MT.L01.003.065 - Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	0,35000 ml	€ 4,04203 0%	€ 1,41471
	CAM25_MT.L01.003.066 - Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	0,03000 cad	€ 4,05578 0%	€ 0,12167
	CAM25_MT.L01.003.067 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 60x40 mm	0,02000 cad	€ 1,59481 0%	€ 0,03190
	CAM25_MT.L01.003.073 - Canalizzazioni - Cassetta 120x80x50 mm	0,35000 cad	€ 3,59546 0%	€ 1,25841
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM25_MT.L01.005.006 - Varie - Morsetto per deviazione 10x16 mmq	0,03000 cad	€ 9,34727 0%	€ 0,28042
	Totale MT			**€ 5,35783**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,53785
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,83290
	Totale RU			**€ 5,37075**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,72858** +2,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09119 = 5% * B)			€ 1,82386
	Utili di impresa (C) = 38,9% * (A + B)			€ 1,25524
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,81** +2,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,9%			*€ 5,37075*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09119*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.060.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 060 - Montanti per rete di terra oltre 6 utenze A - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.005 - Cavi - Cavo FS17 4 mmq	1,05000 ml	€ 0,49910 0%	€ 0,52406
	CAM25_MT.L01.003.004 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	1,05000 ml	€ 0,21997 0%	€ 0,23097
	CAM25_MT.L01.003.072 - Canalizzazioni - Cassetta 92x92x45 mm	0,35000 cad	€ 0,70920 0%	€ 0,24822
	CAM25_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,30000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,64022
	Totale MT			**€ 1,64347**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	Totale RU			**€ 3,06900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,71247** +3,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04006 = 5% * B)			€ 0,80112
	Utili di impresa (C) = 50,6% * (A + B)			€ 0,55136
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,06** +3,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,6%			*€ 3,06900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04006*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.060.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 060 - Montanti per rete di terra oltre 6 utenze B - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 6 mmq in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.006 - Cavi - Cavo FS17 6 mmq	1,05000 ml	€ 0,72450 0%	€ 0,76073
	CAM25_MT.L01.003.004 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante 16 mm	1,05000 ml	€ 0,21997 0%	€ 0,23097
	CAM25_MT.L01.003.072 - Canalizzazioni - Cassetta 92x92x45 mm	0,35000 cad	€ 0,70920 0%	€ 0,24822
	CAM25_MT.L01.005.004 - Varie - Morsetto per deviazione 10x6 mmq	0,03000 cad	€ 2,39017 0%	€ 0,07171
	Totale MT			**€ 1,31163**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	Totale RU			**€ 3,06900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,38063** +3,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03724 = 5% * B)			€ 0,74471
	Utili di impresa (C) = 54,44% * (A + B)			€ 0,51253

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,64** +3,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,44%			*€ 3,06900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.060.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 060 - Montanti per rete di terra oltre 6 utenze C - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 10 mmq in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.007 - Cavi - Cavo FS17 10 mmq	1,05000 ml	€ 1,85150 0%	€ 1,94408
	CAM25_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,35000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,31172
	CAM25_MT.L01.003.026 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con trafilo 20 mm	1,05000 ml	€ 0,34371 0%	€ 0,36090
	CAM25_MT.L01.005.005 - Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,03000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,10564
	Totale MT			**€ 2,72234**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,30284** +2,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05357 = 5% * B)			€ 1,07148
	Utili di impresa (C) = 44,14% * (A + B)			€ 0,73743
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,11** +2,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,14%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05357*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.060.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 060 - Montanti per rete di terra oltre 6 utenze D - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 16 mmq in tubo corrugato pesante di PVC			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.001 - Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	7,35000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,01170
	CAM25_MT.L01.003.002 - Canalizzazioni - Cassetta 118x96x70 mm	0,35000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,31172
	CAM25_MT.L01.003.053 - Canalizzazioni - Tubo flessibile pvc serie pesante con tirafilo 25 mm	1,05000 ml	€ 0,48119 0%	€ 0,50525
	CAM25_MT.L01.005.006 - Varie - Morsetto per deviazione 10x16	0,03000	€ 9,34727	€ 0,28042

fonte: http://burc.regione.campania.it

		mmq	cad	0%	
		Totale MT			**€ 3,10909**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
		Totale RU			**€ 3,58050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,68959** +2,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05686 = 5% * B)			€ 1,13723
		Utili di impresa (C) = 41,59% * (A + B)			€ 0,78268
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,61** +2,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,59%			*€ 3,58050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05686*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.060.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 060 - Montanti per rete di terra oltre 6 utenze E - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 4 mmq in canaline				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.005	- Cavi - Cavo FS17 4 mmq	1,05000 ml	€ 0,49910 0%	€ 0,52406
	CAM25_MT.L01.003.009	- Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,35000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,11410
	CAM25_MT.L01.003.014	- Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	0,35000 ml	€ 2,70843 0%	€ 0,94795
	CAM25_MT.L01.003.016	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	0,02000 cad	€ 1,41609 0%	€ 0,02832
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM25_MT.L01.005.003	- Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,03000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,06402
	CAM25_MT.L02.003.102	- Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	0,03300 cad	€ 3,57458 0%	€ 0,11796
		Totale MT			**€ 3,03543**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
		Totale RU			**€ 3,58050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,61593** +2,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05624 = 5% * B)			€ 1,12471
		Utili di impresa (C) = 42,05% * (A + B)			€ 0,77406
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,51** +2,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,05%			*€ 3,58050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05624*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: computo CXM

				TOTALE
CAM25_L01.020.060.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 060 - Montanti per rete di terra oltre 6 utenze F - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 6 mmq in canaline			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.006 - Cavi - Cavo FS17 6 mmq	1,05000 ml	€ 0,72450 0%	€ 0,76073
	CAM25_MT.L01.003.009 - Canalizzazioni - Cassetta 100x100x50 mm	0,35000 cad	€ 3,18314 0%	€ 1,11410
	CAM25_MT.L01.003.014 - Canalizzazioni - Canale portacavi 40x40 mm	0,35000 ml	€ 2,70843 0%	€ 0,94795
	CAM25_MT.L01.003.016 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 40x40 mm	0,02000 cad	€ 1,41609 0%	€ 0,02832
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM25_MT.L01.005.003 - Varie - Morsetto per deviazione 10x4 mmq	0,03000 cad	€ 2,13408 0%	€ 0,06402
	CAM25_MT.L02.003.102 - Canalizzazioni - Angolo piano per cnale portacavi 40x40 mm	0,03000 cad	€ 3,57458 0%	€ 0,10724
	Totale MT			**€ 3,26138**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,84188** +2,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05816 = 5% * B)			€ 1,16312
	Utili di impresa (C) = 40,66% * (A + B)			€ 0,80050
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,81** +2,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,66%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05816*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.060.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 060 - Montanti per rete di terra oltre 6 utenze G - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 10 mmq in canaline			
	MT			
	CAM25_MT.L01.001.007 - Cavi - Cavo FS17 10 mmq	1,05000 ml	€ 1,85150 0%	€ 1,94408
	CAM25_MT.L01.003.065 - Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	0,35000 ml	€ 4,04203 0%	€ 1,41471
	CAM25_MT.L01.003.066 - Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	0,03000 cad	€ 4,05578 0%	€ 0,12167
	CAM25_MT.L01.003.067 - Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 60x40 mm	0,02000 cad	€ 1,59481 0%	€ 0,03190
	CAM25_MT.L01.003.073 - Canalizzazioni - Cassetta 120x80x50 mm	0,35000 cad	€ 3,59546 0%	€ 1,25841
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000	€ 0,17073	€ 0,23902

fonte: http://burc.regione.campania.it

			cad	0%	
	CAM25_MT.L01.005.005	- Varie - Morsetto per deviazione 10x10 mmq	0,03000 cad	€ 3,52123 0%	€ 0,10564
		Totale MT			**€ 5,11543**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
		Totale RU			**€ 4,60350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,71893** +2,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08261 = 5% * B)			€ 1,65222
		Utili di impresa (C) = 36,8% * (A + B)			€ 1,13712
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,51** +2,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 36,8%			*€ 4,60350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08261*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.020.060.H	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 020 - DORSALI E MONTANTI 060 - Montanti per rete di terra oltre 6 utenze H - Impianto elettrico per colonne montanti per rete di terra per un numero superiore a 6 utenze completo di sistema di distribuzione con eventuali incidenze per opere in tracce su muratura; conduttore del tipo giallo verde FS17 di sezione adeguata; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Cadauna montante per metro lineare Montante per rete di terra con cavo da 16 mmq in canaline				
	MT				
	CAM25_MT.L01.001.001	- Cavi - Cavo FS17 1.5 mmq	7,35000 ml	€ 0,27370 0%	€ 2,01170
	CAM25_MT.L01.003.065	- Canalizzazioni - Canale portacavi 60x40 mm	0,35000 ml	€ 4,04203 0%	€ 1,41471
	CAM25_MT.L01.003.066	- Canalizzazioni - Angolo piano per canale portacavi 60x40 mm	0,03000 cad	€ 4,05578 0%	€ 0,12167
	CAM25_MT.L01.003.067	- Canalizzazioni - Terminale per canale portacavi 60x40 mm	0,02000 cad	€ 1,59481 0%	€ 0,03190
	CAM25_MT.L01.003.073	- Canalizzazioni - Cassetta 120x80x50 mm	0,35000 cad	€ 3,59546 0%	€ 1,25841
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	1,40000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,23902
	CAM25_MT.L01.005.006	- Varie - Morsetto per deviazione 10x16 mmq	0,03000 cad	€ 9,34727 0%	€ 0,28042
		Totale MT			**€ 5,35783**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
		Totale RU			**€ 4,60350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,96133** +2,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08467 = 5% * B)			€ 1,69343
		Utili di impresa (C) = 35,91% * (A + B)			€ 1,16548
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,82** +2,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,91%			*€ 4,60350*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08467*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.010.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 010 - Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.040 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P; In=6+32 A; 1m	1,00000 cad	€ 13,34028 0%	€ 13,34028
	Totale MT			**€ 13,34028**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,34028 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26681
	Totale RU			**€ 3,33581**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,67609** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14175 = 5% * B)			€ 2,83494
	Utili di impresa (C) = 15,54% * (A + B)			€ 1,95110
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21,46** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,54%			*€ 3,33581*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.010.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 010 - Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=0.5 ÷ 40 A; 1m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.041 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P+N; In=0,5+40 A; 1m	1,00000 cad	€ 16,34014 0%	€ 16,34014
	Totale MT			**€ 16,34014**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,34014 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32680
	Totale RU			**€ 4,41880**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,75894** +0,94%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17645 = 5% * B)			€ 3,52902
	Utili di impresa (C) = 16,54% * (A + B)			€ 2,42880
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 26,72** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,54%			*€ 4,41880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17645*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.010.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 010 - Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. C - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.042 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P+N; In=6+32 A; 2m	1,00000 cad	€ 19,62787 0%	€ 19,62787
	Totale MT			**€ 19,62787**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,62787 %	€ 0,02000 0%	€ 0,39256
	Totale RU			**€ 4,48456**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,11243** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20496 = 5% * B)			€ 4,09911
	Utili di impresa (C) = 14,45% * (A + B)			€ 2,82115
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 31,03** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,45%			*€ 4,48456*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20496*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.010.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 010 - Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. D - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.043 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P+N; In=40+63 A; 2m	1,00000 cad	€ 25,24881 0%	€ 25,24881
	Totale MT			**€ 25,24881**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,24881 %	€ 0,02000 0%	€ 0,50498
		Totale RU			**€ 4,59698**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,84579** +0,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25369 = 5% * B)			€ 5,07378
		Utili di impresa (C) = 11,97% * (A + B)			€ 3,49196
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38,41** +0,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,97%			*€ 4,59698*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25369*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.010.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 010 - Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. E - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.044	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 2P; In=6÷32 A; 2m	1,00000 cad	€ 26,82450 0%	€ 26,82450
		Totale MT			**€ 26,82450**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,82450 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53649
		Totale RU			**€ 4,62849**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,45299** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26735 = 5% * B)			€ 5,34701
		Utili di impresa (C) = 11,43% * (A + B)			€ 3,68000
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 40,48** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,43%			*€ 4,62849*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26735*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.010.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 010 - Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. F - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.045	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 2P; In=40+63 A; 2m	1,00000 cad	€ 38,09669 0%	€ 38,09669

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 38,09669
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,09669 %	€ 0,02000 0%	€ 0,76193
		Totale RU			**€ 4,85393**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,95062** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36508 = 5% * B)			€ 7,30161
		Utili di impresa (C) = 8,78% * (A + B)			€ 5,02522
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 55,28** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,78%			*€ 4,85393*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36508*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.010.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 010 - Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. G - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.046 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 3P; In=6+32 A; 3m	1,00000 cad	€ 57,77001 0%	€ 57,77001
	Totale MT			**€ 57,77001**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,77001 %	€ 0,02000 0%	€ 1,15540
	Totale RU			**€ 6,27040**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,04041** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54434 = 5% * B)			€ 10,88687
	Utili di impresa (C) = 7,61% * (A + B)			€ 7,49273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 82,42** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,61%			*€ 6,27040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54434*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.010.H	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 010 - Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. H - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.047	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 3P; In=40+63 A; 3m	1,00000 cad	€ 71,07242 0%	€ 71,07242
		Totale MT			**€ 71,07242**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	71,07242 %	€ 0,02000 0%	€ 1,42145
		Totale RU			**€ 6,53645**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 77,60887** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65968 = 5% * B)			€ 13,19351
		Utili di impresa (C) = 6,54% * (A + B)			€ 9,08024
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 99,88** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,54%			*€ 6,53645*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65968*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.010.I	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 010 - Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. I - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.048	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 4P; In=6+32 A; 4m	1,00000 cad	€ 72,41326 0%	€ 72,41326
		Totale MT			**€ 72,41326**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,61036
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,91384
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,41326 %	€ 0,02000 0%	€ 1,44827
		Totale RU			**€ 6,97247**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 79,38573** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67478 = 5% * B)			€ 13,49557
		Utili di impresa (C) = 6,82% * (A + B)			€ 9,28813
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 102,17** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,82%			*€ 6,97247*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67478*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

CAM25_L01.030.010.J	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 010 - Magnetotermico con potere di interruzione 4,5 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. J - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.;Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.049 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 4P; In=40+63 A; 4m	1,00000 cad	€ 86,29897 0%	€ 86,29897
	Totale MT			**€ 86,29897**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,61036
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,91384
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,29897 %	€ 0,02000 0%	€ 1,72598
	Totale RU			**€ 7,25018**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 93,54915** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79517 = 5% * B)			€ 15,90336
	Utili di impresa (C) = 6,02% * (A + B)			€ 10,94525
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 120,40** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,02%			*€ 7,25018*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79517*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.020.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=0,5÷6 A; 1m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.050 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P; In=0,5+6 A; 1m	1,00000 cad	€ 26,47603 0%	€ 26,47603
	Totale MT			**€ 26,47603**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,47603 %	€ 0,02000 0%	€ 0,52952
	Totale RU			**€ 3,59852**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,07455** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25563 = 5% * B)			€ 5,11267
	Utili di impresa (C) = 9,3% * (A + B)			€ 3,51872
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38,71** +0,48%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 9,3%			*€ 3,59852*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.020.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=10÷32 A; 1m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.051 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P; In=10+32 A; 1m	1,00000 cad	€ 22,19593 0%	€ 22,19593
	Totale MT			**€ 22,19593**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,19593 %	€ 0,02000 0%	€ 0,44392
	Totale RU			**€ 3,51292**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,70885** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21853 = 5% * B)			€ 4,37050
	Utili di impresa (C) = 10,62% * (A + B)			€ 3,00794
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 33,09** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,62%			*€ 3,51292*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21853*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.020.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. C - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40÷63 A; 1m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.052 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P; In=40+63 A; 1m	1,00000 cad	€ 30,80158 0%	€ 30,80158
	Totale MT			**€ 30,80158**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,80158 %	€ 0,02000 0%	€ 0,61603
	Totale RU			**€ 3,68503**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,48661** +0,42%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29314 = 5% * B)			€ 5,86272
	Utili di impresa (C) = 8,3% * (A + B)			€ 4,03493
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 44,38** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,3%			*€ 3,68503*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29314*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.020.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. D - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=0.5÷6 A; 2m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.053 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P+N; In=0,5+6 A; 2m	1,00000 cad	€ 44,83123 0%	€ 44,83123
	Totale MT			**€ 44,83123**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,83123 %	€ 0,02000 0%	€ 0,89662
	Totale RU			**€ 4,98862**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,81985** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42347 = 5% * B)			€ 8,46937
	Utili di impresa (C) = 7,78% * (A + B)			€ 5,82892
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 64,12** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,78%			*€ 4,98862*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42347*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.020.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. E - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=10÷32 A; 2m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.054 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P+N; In=10+32 A; 2m	1,00000 cad	€ 40,56628 0%	€ 40,56628
	Totale MT			**€ 40,56628**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,56628 %	€ 0,02000 0%	€ 0,81133
		Totale RU			**€ 4,90333**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,46961** +0,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38649 = 5% * B)			€ 7,72983
		Utili di impresa (C) = 8,38% * (A + B)			€ 5,31994
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 58,52** +0,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,38%			*€ 4,90333*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38649*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.020.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. F - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.055	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P+N; In=40+63 A; 2m	1,00000 cad	€ 55,07317 0%	€ 55,07317
		Totale MT			**€ 55,07317**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,07317 %	€ 0,02000 0%	€ 1,10146
		Totale RU			**€ 4,17046**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,24363** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50357 = 5% * B)			€ 10,07142
		Utili di impresa (C) = 5,47% * (A + B)			€ 6,93151
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 76,25** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,47%			*€ 4,17046*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50357*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.020.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. G - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=0,5÷6 A; 2m				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.053	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 1P+N; In=0,5+6 A; 2m	1,00000 cad	€ 44,83123 0%	€ 44,83123

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 44,83123**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,83123 %	€ 0,02000 0%	€ 0,89662
	Totale RU			**€ 4,98862**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,81985** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42347 = 5% * B)			€ 8,46937
	Utili di impresa (C) = 7,78% * (A + B)			€ 5,82892
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 64,12** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,78%			*€ 4,98862*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42347*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.020.H	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. H - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=10÷32 A; 2m			
	MT			
CAM25_MT.L01.002.056	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 2P; In=10+32 A; 2m	1,00000 cad	€ 47,42201 0%	€ 47,42201
	Totale MT			**€ 47,42201**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,42201 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94844
	Totale RU			**€ 5,04044**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52,46245** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44593 = 5% * B)			€ 8,91862
	Utili di impresa (C) = 7,47% * (A + B)			€ 6,13811
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 67,52** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,47%			*€ 5,04044*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44593*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.020.I	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. I - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.057 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 2P; In=40+63 A; 2m		1,00000 cad	€ 65,01210 0%	€ 65,01210
	Totale MT				**€ 65,01210**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio		65,01210 %	€ 0,02000 0%	€ 1,30024
	Totale RU				**€ 5,39224**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				**€ 70,40434** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59844 = 5% * B)				€ 11,96874
	Utili di impresa (C) = 5,95% * (A + B)				€ 8,23731
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				**€ 90,61** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,95%				*€ 5,39224*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,59844*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.020.J	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. J - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=0,5÷6 A; 3m				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.058	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 3P; In=0,5+6 A; 3m	1,00000 cad	€ 84,59451 0%	€ 84,59451
	Totale MT				**€ 84,59451**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	84,59451 %	€ 0,02000 0%	€ 1,69189
	Totale RU				**€ 6,80689**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				**€ 91,40140** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77691 = 5% * B)				€ 15,53824
	Utili di impresa (C) = 5,79% * (A + B)				€ 10,69396
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				**€ 117,63** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,79%				*€ 6,80689*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,77691*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.020.K	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. K - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=10÷32 A; 3m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.059 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 3P; In=10+32 A; 3m	1,00000 cad	€ 74,21621 0%	€ 74,21621
	Totale MT			**€ 74,21621**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	74,21621 %	€ 0,02000 0%	€ 1,48432
	Totale RU			**€ 6,59932**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 80,81553** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68693 = 5% * B)			€ 13,73864
	Utili di impresa (C) = 6,34% * (A + B)			€ 9,45542
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 104,01** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,34%			*€ 6,59932*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68693*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.020.L	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. L - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.060 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 3P; In=40+63 A; 3m	1,00000 cad	€ 103,16939 0%	€ 103,16939
	Totale MT			**€ 103,16939**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	103,16939 %	€ 0,02000 0%	€ 2,06339
	Totale RU			**€ 7,17839**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 110,34778** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93796 = 5% * B)			€ 18,75912
	Utili di impresa (C) = 5,05% * (A + B)			€ 12,91069
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 142,02** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,05%			*€ 7,17839*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93796*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.020.M	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. M - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=0,5÷6 A; 4m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.061 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 4P; In=0,5+6 A; 4m	1,00000 cad	€ 112,17655 0%	€ 112,17655
	Totale MT			**€ 112,17655**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,61036
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,91384
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	112,17655 %	€ 0,02000 0%	€ 2,24353
	Totale RU			**€ 7,76773**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 119,94428** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01953 = 5% * B)			€ 20,39053
	Utili di impresa (C) = 5,03% * (A + B)			€ 14,03348
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 154,37** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,03%			*€ 7,76773*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01953*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.020.N	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. N - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=10÷32 A; 4m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.062 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 4P; In=10+32 A; 4m	1,00000 cad	€ 83,80667 0%	€ 83,80667
	Totale MT			**€ 83,80667**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,61036
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,91384
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	83,80667 %	€ 0,02000 0%	€ 1,67613
	Totale RU			**€ 7,20033**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 91,00700** +0,29%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77356 = 5% * B)			€ 15,47119
	Utili di impresa (C) = 6,15% * (A + B)			€ 10,64782
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 117,13** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,15%			*€ 7,20033*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77356*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.020.O	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 020 - Magnetotermico con potere di interruzione 6 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. O - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c. ; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Caratteristica di intervento C: Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.063 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 6 kA 4P; In=40+63 A; 4m	1,00000 cad	€ 123,47905 0%	€ 123,47905
	Totale MT			**€ 123,47905**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,61036
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,91384
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	123,47905 %	€ 0,02000 0%	€ 2,46958
	Totale RU			**€ 7,99378**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 131,47283** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11752 = 5% * B)			€ 22,35038
	Utili di impresa (C) = 4,72% * (A + B)			€ 15,38232
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 169,21** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,72%			*€ 7,99378*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11752*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.030.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 030 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.064 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 1P; In=6+32 A; 1m	1,00000 cad	€ 27,00631 0%	€ 27,00631
	Totale MT			**€ 27,00631**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	27,00631	€ 0,02000	€ 0,54013

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 3,60913**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,61544** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26023 = 5% * B)			€ 5,20462
	Utili di impresa (C) = 9,16% * (A + B)			€ 3,58201
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 39,40** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,16%			*€ 3,60913*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26023*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.030.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 030 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40 ÷ 63 A; 1m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.065 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 1P; In=40+63 A; 1m	1,00000 cad	€ 37,11947 0%	€ 37,11947
	Totale MT			**€ 37,11947**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,11947 %	€ 0,02000 0%	€ 0,74239
	Totale RU			**€ 3,81139**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,93086** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34791 = 5% * B)			€ 6,95825
	Utili di impresa (C) = 7,24% * (A + B)			€ 4,78891
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 52,68** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,24%			*€ 3,81139*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34791*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.030.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 030 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. C - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.066 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 1P+N; In=6+32 A; 2m	1,00000 cad	€ 48,48257 0%	€ 48,48257

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 48,48257**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,48257 %	€ 0,02000 0%	€ 0,96965
	Totale RU			**€ 5,06165**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,54422** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45513 = 5% * B)			€ 9,10252
	Utili di impresa (C) = 7,35% * (A + B)			€ 6,26467
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 68,91** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,35%			*€ 5,06165*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45513*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.030.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 030 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. D - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m			
	MT			
CAM25_MT.L01.002.067	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 1P+N; In=40+63 A; 2m	1,00000 cad	€ 63,31521 0%	€ 63,31521
	Totale MT			**€ 63,31521**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,31521 %	€ 0,02000 0%	€ 1,26630
	Totale RU			**€ 5,35830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,67351** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58373 = 5% * B)			€ 11,67450
	Utili di impresa (C) = 6,06% * (A + B)			€ 8,03480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 88,38** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,06%			*€ 5,35830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58373*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.030.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 030 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. E - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.068 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 2P; In=6+32 A; 2m	1,00000 cad	€ 53,91413 0%	€ 53,91413
	Totale MT			**€ 53,91413**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	53,91413 %	€ 0,02000 0%	€ 1,07828
	Totale RU			**€ 5,17028**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,08441** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50222 = 5% * B)			€ 10,04435
	Utili di impresa (C) = 6,8% * (A + B)			€ 6,91288
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 76,04** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,8%			*€ 5,17028*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50222*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.030.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 030 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. F - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.069 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 2P; In=40+63 A; 2m	1,00000 cad	€ 72,05722 0%	€ 72,05722
	Totale MT			**€ 72,05722**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,05722 %	€ 0,02000 0%	€ 1,44114
	Totale RU			**€ 5,53314**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 77,59036** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65952 = 5% * B)			€ 13,19036
	Utili di impresa (C) = 5,54% * (A + B)			€ 9,07807
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 99,86** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,54%			*€ 5,53314*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65952*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C4M

CAM25_L01.030.030.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 030 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. G - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.070 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 3P; In=6+32 A; 3m	1,00000 cad	€ 86,25352 0%	€ 86,25352
	Totale MT			**€ 86,25352**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,25352 %	€ 0,02000 0%	€ 1,72507
	Totale RU			**€ 6,84007**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 93,09359** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79130 = 5% * B)			€ 15,82591
	Utili di impresa (C) = 5,71% * (A + B)			€ 10,89195
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 119,81** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,71%			*€ 6,84007*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79130*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.030.H	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 030 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. H - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.071 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 3P; In=40+63 A; 3m	1,00000 cad	€ 118,40353 0%	€ 118,40353
	Totale MT			**€ 118,40353**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	118,40353 %	€ 0,02000 0%	€ 2,36807
	Totale RU			**€ 7,48307**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 125,88660** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07004 = 5% * B)			€ 21,40072
	Utili di impresa (C) = 4,62% * (A + B)			€ 14,72873
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 162,02** +0,19%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 4,62%			*€ 7,48307*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.030.I	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 030 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. I - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.072 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 4P; In=6+32 A; 4m	1,00000 cad	€ 109,83575 0%	€ 109,83575
	Totale MT			**€ 109,83575**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,61036
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,91384
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	109,83575 %	€ 0,02000 0%	€ 2,19672
	Totale RU			**€ 7,72092**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 117,55667** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99923 = 5% * B)			€ 19,98463
	Utili di impresa (C) = 5,1% * (A + B)			€ 13,75413
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 151,30** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,1%			*€ 7,72092*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99923*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.030.J	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 030 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. J - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.073 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 4P; In=40+63 A; 4m	1,00000 cad	€ 151,30350 0%	€ 151,30350
	Totale MT			**€ 151,30350**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,61036
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,91384
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	151,30350 %	€ 0,02000 0%	€ 3,02607
	Totale RU			**€ 8,55027**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 159,85377 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35876 = 5% * B)			€ 27,17514
	Utili di impresa (C) = 4,16% * (A + B)			€ 18,70289
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 205,73** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,16%			*€ 8,55027*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.040.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 040 - Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.074 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 1P; In=6+32 A; 1m	1,00000 cad	€ 32,36969 0%	€ 32,36969
	Totale MT			**€ 32,36969**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,36969 %	€ 0,02000 0%	€ 0,64739
	Totale RU			**€ 3,71639**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,08608** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30673 = 5% * B)			€ 6,13463
	Utili di impresa (C) = 8% * (A + B)			€ 4,22207
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 46,44** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 8%			*€ 3,71639*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30673*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.040.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 040 - Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40 ÷ 63 A; 1m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.075 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 1P; In=40÷63 A; 1m	1,00000 cad	€ 43,91460 0%	€ 43,91460
	Totale MT			**€ 43,91460**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,91460 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87829
		Totale RU			**€ 3,94729**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,86189** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40683 = 5% * B)			€ 8,13652
		Utili di impresa (C) = 6,41% * (A + B)			€ 5,59984
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 61,60** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,41%			*€ 3,94729*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40683*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.040.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 040 - Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. C - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.076 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 1P+N; In=6÷32 A; 2m	1,00000 cad	€ 60,52746 0%	€ 60,52746
	Totale MT			**€ 60,52746**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,52746 %	€ 0,02000 0%	€ 1,21055
	Totale RU			**€ 5,30255**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 65,83001** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55956 = 5% * B)			€ 11,19110
	Utili di impresa (C) = 6,26% * (A + B)			€ 7,70211
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 84,72** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,26%			*€ 5,30255*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55956*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.040.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 040 - Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. D - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.002.077	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 1P+N; In=40÷63 A; 2m	1,00000 cad	€ 73,57988 0%	€ 73,57988
		Totale MT			**€ 73,57988**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	73,57988 %	€ 0,02000 0%	€ 1,47160
		Totale RU			**€ 5,56360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 79,14348** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67272 = 5% * B)			€ 13,45439
		Utili di impresa (C) = 5,46% * (A + B)			€ 9,25979
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 101,86** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,46%			*€ 5,56360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67272*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.040.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 040 - Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. E - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.078	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 2P; In=6÷32 A; 2m	1,00000 cad	€ 66,93625 0%	€ 66,93625
		Totale MT			**€ 66,93625**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,93625 %	€ 0,02000 0%	€ 1,33873
		Totale RU			**€ 5,43073**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 72,36698** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61512 = 5% * B)			€ 12,30239
		Utili di impresa (C) = 5,83% * (A + B)			€ 8,46694
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 93,14** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,83%			*€ 5,43073*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61512*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.040.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 040 - Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. F - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.079 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 2P; In=40÷63 A; 2m	1,00000 cad	€ 80,23108 0%	€ 80,23108
	Totale MT			**€ 80,23108**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,23108 %	€ 0,02000 0%	€ 1,60462
	Totale RU			**€ 5,69662**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 85,92770** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73039 = 5% * B)			€ 14,60771
	Utili di impresa (C) = 5,15% * (A + B)			€ 10,05354
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 110,59** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,15%			*€ 5,69662*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73039*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.040.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 040 - Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. G - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.080 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 3P; In=6÷32 A; 3m	1,00000 cad	€ 103,73755 0%	€ 103,73755
	Totale MT			**€ 103,73755**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	103,73755 %	€ 0,02000 0%	€ 2,07475
	Totale RU			**€ 7,18975**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 110,92730** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94288 = 5% * B)			€ 18,85764
	Utili di impresa (C) = 5,04% * (A + B)			€ 12,97849
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 142,76** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,04%			*€ 7,18975*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94288*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L01.030.040.H	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 040 - Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. H - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.081 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 3P; In=40÷63 A; 3m	1,00000 cad	€ 135,81937 0%	€ 135,81937
	Totale MT			**€ 135,81937**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	135,81937 %	€ 0,02000 0%	€ 2,71639
	Totale RU			**€ 7,83139**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 143,65076** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22103 = 5% * B)			€ 24,42063
	Utili di impresa (C) = 4,24% * (A + B)			€ 16,80714
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 184,88** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,24%			*€ 7,83139*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.040.I	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 040 - Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. I - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.082 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 4P; In=6÷32 A; 4m	1,00000 cad	€ 132,00137 0%	€ 132,00137
	Totale MT			**€ 132,00137**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,61036
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,91384
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	132,00137 %	€ 0,02000 0%	€ 2,64003
	Totale RU			**€ 8,16423**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 140,16560** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19141 = 5% * B)			€ 23,82815
	Utili di impresa (C) = 4,53% * (A + B)			€ 16,39938

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 180,39** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,53%			*€ 8,16423*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19141*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.040.J	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 040 - Magnetotermico con potere di interruzione 16 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. J - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 16 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.083 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 16 kA 4P; In=40÷63 A; 4m	1,00000 cad	€ 182,67323 0%	€ 182,67323
	Totale MT			**€ 182,67323**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,61036
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,91384
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	182,67323 %	€ 0,02000 0%	€ 3,65346
	Totale RU			**€ 9,17766**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 191,85089** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63073 = 5% * B)			€ 32,61465
	Utili di impresa (C) = 3,72% * (A + B)			€ 22,44655
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 246,91** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,72%			*€ 9,17766*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63073*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.050.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 050 - Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=6÷32 A; 1m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.084 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 1P; In=6+32 A; 1m	1,00000 cad	€ 48,96740 0%	€ 48,96740
	Totale MT			**€ 48,96740**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,96740 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97935
	Totale RU			**€ 4,04835**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,01575** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45063 = 5% * B)			€ 9,01268
	Utili di impresa (C) = 5,93% * (A + B)			€ 6,20284
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 68,23** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,93%			*€ 4,04835*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45063*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.050.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 050 - Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P; In=40 ÷ 63 A; 1m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.085 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 1P; In=40+63 A; 1m	1,00000 cad	€ 57,75486 0%	€ 57,75486
	Totale MT			**€ 57,75486**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,75486 %	€ 0,02000 0%	€ 1,15510
	Totale RU			**€ 4,22410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,97896** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52682 = 5% * B)			€ 10,53642
	Utili di impresa (C) = 5,3% * (A + B)			€ 7,25154
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 79,77** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,3%			*€ 4,22410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52682*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.050.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 050 - Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. C - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 2m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.086 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 1P+N; In=6+32 A; 2m	1,00000 cad	€ 54,82318 0%	€ 54,82318
	Totale MT			**€ 54,82318**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,82318 %	€ 0,02000 0%	€ 1,09646
		Totale RU			**€ 5,18846**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,01164** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51010 = 5% * B)			€ 10,20198
		Utili di impresa (C) = 6,72% * (A + B)			€ 7,02136
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 77,23** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,72%			*€ 5,18846*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51010*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.050.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 050 - Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. D - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=40÷63 A; 2m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.087 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 1P; In=40+63 A; 2m	1,00000 cad	€ 69,35280 0%	€ 69,35280
	Totale MT			**€ 69,35280**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,35280 %	€ 0,02000 0%	€ 1,38706
	Totale RU			**€ 5,47906**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 74,83186** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63607 = 5% * B)			€ 12,72142
	Utili di impresa (C) = 5,69% * (A + B)			€ 8,75533
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 96,31** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,69%			*€ 5,47906*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63607*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.050.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 050 - Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. E - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 2m			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L01.002.088	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 2P; In=6+32 A; 2m	1,00000 cad	€ 98,87414 0%	€ 98,87414
		Totale MT			**€ 98,87414**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,87414 %	€ 0,02000 0%	€ 1,97748
		Totale RU			**€ 6,06948**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 104,94362** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89202 = 5% * B)			€ 17,84042
		Utili di impresa (C) = 4,49% * (A + B)			€ 12,27840
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 135,06** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,49%			*€ 6,06948*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89202*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.050.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 050 - Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. F - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=40÷63 A; 2m				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.089	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 2P; In=40+63 A; 2m	1,00000 cad	€ 111,04781 0%	€ 111,04781
		Totale MT			**€ 111,04781**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	111,04781 %	€ 0,02000 0%	€ 2,22096
		Totale RU			**€ 6,31296**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 117,36077** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99757 = 5% * B)			€ 19,95133
		Utili di impresa (C) = 4,18% * (A + B)			€ 13,73121
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 151,04** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,18%			*€ 6,31296*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99757*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.050.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 050 - Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale:			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	230/400V a.c. G - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=6÷32 A; 3m			
	MT			
CAM25_MT.L01.002.090	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 3P; In=6+32 A; 3m	1,00000 cad	€ 148,53090 0%	€ 148,53090
	Totale MT			**€ 148,53090**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	148,53090 %	€ 0,02000 0%	€ 2,97062
	Totale RU			**€ 8,08562**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 156,61652** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33124 = 5% * B)			€ 26,62481
	Utili di impresa (C) = 4,01% * (A + B)			€ 18,32413
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 201,57** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,01%			*€ 8,08562*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,33124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.050.H	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 050 - Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. H - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 3P; In=40÷63 A; 3m			
	MT			
CAM25_MT.L01.002.091	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 3P; In=40+63 A; 3m	1,00000 cad	€ 161,37120 0%	€ 161,37120
	Totale MT			**€ 161,37120**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	161,37120 %	€ 0,02000 0%	€ 3,22742
	Totale RU			**€ 8,34242**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 169,71362** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44257 = 5% * B)			€ 28,85132
	Utili di impresa (C) = 3,82% * (A + B)			€ 19,85649
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 218,42** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,82%			*€ 8,34242*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44257*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.050.I	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 050 - Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. I - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=6÷32 A; 4m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.092 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 4P; In=6+32 A; 4m	1,00000 cad	€ 189,58200 0%	€ 189,58200
	Totale MT			**€ 189,58200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,61036
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,91384
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	189,58200 %	€ 0,02000 0%	€ 3,79164
	Totale RU			**€ 9,31584**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 198,89784** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69063 = 5% * B)			€ 33,81263
	Utili di impresa (C) = 3,64% * (A + B)			€ 23,27105
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 255,98** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,64%			*€ 9,31584*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,69063*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.050.J	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 050 - Magnetotermico con potere di interruzione 25 kA, tensione nominale: 230/400V a.c. J - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 230/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 25 kA; Caratteristica di intervento C; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 4P; In=40÷63 A; 4m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.093 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 25 kA 4P; In=40+63 A; 4m	1,00000 cad	€ 217,79280 0%	€ 217,79280
	Totale MT			**€ 217,79280**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,61036
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,91384
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	217,79280 %	€ 0,02000 0%	€ 4,35586
	Totale RU			**€ 9,88006**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 227,67286** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93522 = 5% * B)			€ 38,70439

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 3,37% * (A + B)			€ 26,63773
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 293,01** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,37%			*€ 9,88006*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,93522*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.060.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 060 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A A - Interuttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N; In=6÷32 A; 4m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.094 - Apparecchi - Interuttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, guida DIN 35, 1P+N - 6÷32 A - 4m, Id=0,01/0,3 A	1,00000 cad	€ 96,40456 0%	€ 96,40456
	Totale MT			**€ 96,40456**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	96,40456 %	€ 0,02000 0%	€ 1,92809
	Totale RU			**€ 6,02009**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 102,42465** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87061 = 5% * B)			€ 17,41219
	Utili di impresa (C) = 4,57% * (A + B)			€ 11,98368
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 131,82** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,57%			*€ 6,02009*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87061*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.060.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 060 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A B - Interuttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P; In=6÷32 A; 4m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.095 - Apparecchi - Interuttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, guida DIN 35, 2P - 6÷32 A - 4m, Id=0,01/0,3 A	1,00000 cad	€ 103,60119 0%	€ 103,60119
	Totale MT			**€ 103,60119**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	103,60119 %	€ 0,02000 0%	€ 2,07202
		Totale RU			**€ 6,16402**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 109,76521** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93300 = 5% * B)			€ 18,66009
		Utili di impresa (C) = 4,36% * (A + B)			€ 12,84253
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 141,27** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,36%			*€ 6,16402*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.060.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 060 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A C - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=2÷16 A; 4m; A;			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.096 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 3 kA 1P+N; In=2+16 A; 4m l m0,01 A	1,00000 cad	€ 83,87489 0%	€ 83,87489
	Totale MT			**€ 83,87489**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	83,87489 %	€ 0,02000 0%	€ 1,67750
	Totale RU			**€ 5,76950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 89,64439** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76198 = 5% * B)			€ 15,23955
	Utili di impresa (C) = 5% * (A + B)			€ 10,48839
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 115,37** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 5%			*€ 5,76950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76198*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.060.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 060 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A D - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=2÷16 A; 4m; AC;				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.097	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 3 kA 1P+N; In=2+16 A; 4m; AC; l m0,01 A	1,00000 cad	€ 66,92004 0%	€ 66,92004
		Totale MT			**€ 66,92004**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,92004 %	€ 0,02000 0%	€ 1,33840
		Totale RU			**€ 5,43040**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 72,35044** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61498 = 5% * B)			€ 12,29957
		Utili di impresa (C) = 5,83% * (A + B)			€ 8,46500
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 93,12** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,83%			*€ 5,43040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61498*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.060.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 060 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A E - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷40 A; 4m; A;				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.098	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 3 kA 1P+N; In=0,5+40 A; 4m; l m0,03 A	1,00000 cad	€ 41,17131 0%	€ 41,17131
		Totale MT			**€ 41,17131**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,17131 %	€ 0,02000 0%	€ 0,82343
		Totale RU			**€ 4,91543**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,08674** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39174 = 5% * B)			€ 7,83475
		Utili di impresa (C) = 8,29% * (A + B)			€ 5,39215
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 59,31** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,29%			*€ 4,91543*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39174*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L01.030.060.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 060 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 4,5 kA corrente nominale differenziale da 0,01 A a 0,3 A F - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷40 A; 4m; AC;			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.098 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 3 kA 1P+N; In=0,5+40 A; 4m; I m0,03 A	1,00000 cad	€ 41,17131 0%	€ 41,17131
	Totale MT			**€ 41,17131**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,17131 %	€ 0,02000 0%	€ 0,82343
	Totale RU			**€ 4,91543**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,08674** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39174 = 5% * B)			€ 7,83475
	Utili di impresa (C) = 8,29% * (A + B)			€ 5,39215
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 59,31** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,29%			*€ 4,91543*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39174*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.070.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 070 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A A - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; A			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.099 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 1P+N - 0,5÷6 A - 2m - Int. diff. tipo "A", Id=0,01/0,3 A	1,00000 cad	€ 169,21174 0%	€ 169,21174
	Totale MT			**€ 169,21174**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	169,21174 %	€ 0,02000 0%	€ 3,38423
	Totale RU			**€ 7,47623**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania@C2M

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,68797** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50185 = 5% * B)			€ 30,03695
	Utili di impresa (C) = 3,29% * (A + B)			€ 20,67249
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 227,40** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,29%			*€ 7,47623*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50185*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.070.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 070 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A B - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; A			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.100 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 1P+N - 10÷32 A - 2m - Int. diff. tipo "A", Id=0,01/0,3 A	1,00000 cad	€ 162,34086 0%	€ 162,34086
	Totale MT			**€ 162,34086**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	162,34086 %	€ 0,02000 0%	€ 3,24682
	Totale RU			**€ 7,33882**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 169,67968** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44228 = 5% * B)			€ 28,84555
	Utili di impresa (C) = 3,36% * (A + B)			€ 19,85252
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 218,38** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,36%			*€ 7,33882*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.070.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 070 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A C - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; A			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.101 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac,	1,00000 cad	€ 201,75567 0%	€ 201,75567

fonte: http://burc.regione.campania.it

		car. C, 1P+N - 40 A - 2m - Int. diff. tipo "A", Id=0,01/0,3 A			
		Totale MT			**€ 201,75567**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	201,75567 %	€ 0,02000 0%	€ 4,03511
		Totale RU			**€ 8,12711**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 209,88278** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78400 = 5% * B)			€ 35,68007
		Utili di impresa (C) = 3,01% * (A + B)			€ 24,55629
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 270,12** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,01%			*€ 8,12711*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,78400*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.070.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 070 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A D - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=0,5÷6 A; 2m; AC				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.102	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 1P+N - 0,5÷6 A - 2m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	1,00000 cad	€ 131,93319 0%	€ 131,93319
		Totale MT			**€ 131,93319**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	131,93319 %	€ 0,02000 0%	€ 2,63866
		Totale RU			**€ 6,73066**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 138,66385** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17864 = 5% * B)			€ 23,57285
		Utili di impresa (C) = 3,77% * (A + B)			€ 16,22367
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 178,46** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,77%			*€ 6,73066*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17864*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.070.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 070 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A E - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=10÷32 A; 2m; AC			
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.103 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 1P+N - 10÷32 A - 2m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	1,00000 cad	€ 126,69859 0%	€ 126,69859
	Totale MT			**€ 126,69859**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	126,69859 %	€ 0,02000 0%	€ 2,53397
	Totale RU			**€ 6,62597**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 133,32456** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13326 = 5% * B)			€ 22,66518
	Utili di impresa (C) = 3,86% * (A + B)			€ 15,59897
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 171,59** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,86%			*€ 6,62597*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13326*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.070.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 070 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A F - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=40 A; 2m; AC			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.104 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 1P+N - 40 A - 2m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	1,00000 cad	€ 146,43251 0%	€ 146,43251
	Totale MT			**€ 146,43251**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	146,43251 %	€ 0,02000 0%	€ 2,92865
	Totale RU			**€ 7,02065**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 153,45316** +0,13%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30435 = 5% * B)			€ 26,08704
	Utili di impresa (C) = 3,55% * (A + B)			€ 17,95402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 197,49** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,55%			*€ 7,02065*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30435*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.070.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 070 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A G - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 4m; AC			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.105 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 2P - 6÷32 A - 4m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	1,00000 cad	€ 79,20082 0%	€ 79,20082
	Totale MT			**€ 79,20082**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	79,20082 %	€ 0,02000 0%	€ 1,58402
	Totale RU			**€ 5,67602**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 84,87684** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72145 = 5% * B)			€ 14,42906
	Utili di impresa (C) = 5,2% * (A + B)			€ 9,93059
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 109,24** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,2%			*€ 5,67602*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72145*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.070.H	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 070 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A H - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=40÷63 A; 4m; AC			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.106 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 2P - 40÷63 A - 4m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	1,00000 cad	€ 86,97273 0%	€ 86,97273

fonte: http://burc.regione.campania.it

			Totale MT		**€ 86,97273**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,97273 %	€ 0,02000 0%	€ 1,73945
			Totale RU		**€ 5,83145**
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		**€ 92,80418** +0,21%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78884 = 5% * B)		€ 15,77671
			Utili di impresa (C) = 4,88% * (A + B)		€ 10,85809
			TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024		**€ 119,44** +0,21%
			Incidenza Manodopera sul totale 4,88%		*€ 5,83145*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		*€ 0,78884*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.070.I	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 070 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A I - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6÷32 A; 4m; AC				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.107	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 4P - 6÷32 A - 4m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	1,00000 cad	€ 270,16912 0%	€ 270,16912
		Totale MT			**€ 270,16912**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,61036
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,91384
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	270,16912 %	€ 0,02000 0%	€ 5,40338
		Totale RU			**€ 10,92758**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 281,09670** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38932 = 5% * B)			€ 47,78644
		Utili di impresa (C) = 3,02% * (A + B)			€ 32,88831
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 361,77** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,02%			*€ 10,92758*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38932*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.070.J	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 070 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 6 kA corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	J - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 6 kA; Potere di interruzione differenziale 6 kA; Corrente nominale differenziale da 0,01 a 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C; Classe di limitazione secondo CEI En 60898 =3; Grado di protezione sui morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40÷63 A; 4m; AC			
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.108 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, 230 Vac, car. C, 4P - 40÷63 A - 4m - Int. diff. tipo "AC", Id=0,01/0,3 A	1,00000 cad	€ 168,30495 0%	€ 168,30495
	Totale MT			**€ 168,30495**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,61036
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,91384
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	168,30495 %	€ 0,02000 0%	€ 3,36610
	Totale RU			**€ 8,89030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 177,19525** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50616 = 5% * B)			€ 30,12319
	Utili di impresa (C) = 3,9% * (A + B)			€ 20,73184
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 228,05** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,9%			*€ 8,89030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50616*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.080.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 080 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P A - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; AC			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.115 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 1P+N - 6÷32 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "AC"	1,00000 cad	€ 133,32707 0%	€ 133,32707
	Totale MT			**€ 133,32707**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	133,32707 %	€ 0,02000 0%	€ 2,66654
	Totale RU			**€ 7,78154**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 141,10861** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19942 = 5% * B)			€ 23,98846
	Utili di impresa (C) = 4,28% * (A + B)			€ 16,50971

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 181,61** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,28%			*€ 7,78154*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19942*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.080.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 080 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P B - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; AC			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.116 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 1P+N - 6÷32 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "AC"	1,00000 cad	€ 125,75167 0%	€ 125,75167
	Totale MT			**€ 125,75167**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	125,75167 %	€ 0,02000 0%	€ 2,51503
	Totale RU			**€ 7,63003**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 133,38170** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13374 = 5% * B)			€ 22,67489
	Utili di impresa (C) = 4,44% * (A + B)			€ 15,60566
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 171,66** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,44%			*€ 7,63003*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13374*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.080.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 080 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P C - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; AC			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.117 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 2P - 6÷32 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "AC"	1,00000 cad	€ 145,44771 0%	€ 145,44771
	Totale MT			**€ 145,44771**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,10000	€ 26,98000	€ 2,69800

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	145,44771 %	€ 0,02000 0%	€ 2,90895
		Totale RU			**€ 8,02395**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 153,47166** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30451 = 5% * B)			€ 26,09018
		Utili di impresa (C) = 4,06% * (A + B)			€ 17,95618
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 197,52** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,06%			*€ 8,02395*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30451*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.080.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 080 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P D - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; AC				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.118	- Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 2P - 6÷32 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "AC"	1,00000 cad	€ 137,11477 0%	€ 137,11477
		Totale MT			**€ 137,11477**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	137,11477 %	€ 0,02000 0%	€ 2,74230
		Totale RU			**€ 7,85730**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 144,97207** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23226 = 5% * B)			€ 24,64525
		Utili di impresa (C) = 4,21% * (A + B)			€ 16,96173
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 186,58** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,21%			*€ 7,85730*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,23226*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.080.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 080 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P E - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; A			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L01.002.119	- Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 1P+N - 6÷32 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "A"	1,00000 cad	€ 158,32589 0%	€ 158,32589
		Totale MT			**€ 158,32589**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	158,32589 %	€ 0,02000 0%	€ 3,16652
		Totale RU			**€ 8,28152**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 166,60741** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41616 = 5% * B)			€ 28,32326
		Utili di impresa (C) = 3,86% * (A + B)			€ 19,49307
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 214,42** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,86%			*€ 8,28152*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41616*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.080.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 080 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P F - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; A				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.120	- Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 1P+N - 6÷32 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "A"	1,00000 cad	€ 150,75049 0%	€ 150,75049
		Totale MT			**€ 150,75049**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	150,75049 %	€ 0,02000 0%	€ 3,01501
		Totale RU			**€ 8,13001**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 158,88050** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35048 = 5% * B)			€ 27,00969
		Utili di impresa (C) = 3,98% * (A + B)			€ 18,58902
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 204,48** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,98%			*€ 8,13001*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35048*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L01.030.080.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 080 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P G - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; A			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.121 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 2P - 6÷32 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "A"	1,00000 cad	€ 174,99178 0%	€ 174,99178
	Totale MT			**€ 174,99178**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,99178 %	€ 0,02000 0%	€ 3,49984
	Totale RU			**€ 8,61484**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 183,60662** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56066 = 5% * B)			€ 31,21313
	Utili di impresa (C) = 3,65% * (A + B)			€ 21,48198
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 236,30** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,65%			*€ 8,61484*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,56066*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.080.H	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 080 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P H - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 2P; In=6÷32 A; 2m; A			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.122 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 2P- 6÷32 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "A"	1,00000 cad	€ 164,38621 0%	€ 164,38621
	Totale MT			**€ 164,38621**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	164,38621 %	€ 0,02000 0%	€ 3,28772
	Totale RU			**€ 8,40272**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 172,78893** +0,14%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46871 = 5% * B)			€ 29,37412
	Utili di impresa (C) = 3,78% * (A + B)			€ 20,21631
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 222,38** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,78%			*€ 8,40272*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46871*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.090.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 090 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P A - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6 A; 4m; AC			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.123 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 6 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "AC"	1,00000 cad	€ 192,46065 0%	€ 192,46065
	Totale MT			**€ 192,46065**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	192,46065 %	€ 0,02000 0%	€ 3,84921
	Totale RU			**€ 8,96421**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 201,42486** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71211 = 5% * B)			€ 34,24223
	Utili di impresa (C) = 3,46% * (A + B)			€ 23,56671
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 259,23** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,46%			*€ 8,96421*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,71211*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.090.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 090 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P B - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; AC			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.124 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 10÷25 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "AC"	1,00000 cad	€ 183,99135 0%	€ 183,99135
	Totale MT			**€ 183,99135**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	183,99135 %	€ 0,02000 0%	€ 3,67983
		Totale RU			**€ 8,79483**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 192,78618** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63868 = 5% * B)			€ 32,77365
		Utili di impresa (C) = 3,54% * (A + B)			€ 22,55598
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 248,12** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,54%			*€ 8,79483*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.090.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 090 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P C - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=32 A; 4m; AC			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.125 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 32 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "AC"	1,00000 cad	€ 189,46837 0%	€ 189,46837
	Totale MT			**€ 189,46837**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	189,46837 %	€ 0,02000 0%	€ 3,78937
	Totale RU			**€ 8,90437**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 198,37274** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68617 = 5% * B)			€ 33,72337
	Utili di impresa (C) = 3,49% * (A + B)			€ 23,20961
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 255,31** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,49%			*€ 8,90437*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68617*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.090.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 090 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P D - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; AC				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.126	- Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 40 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "AC"	1,00000 cad	€ 218,67912 0%	€ 218,67912
		Totale MT			**€ 218,67912**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	218,67912 %	€ 0,02000 0%	€ 4,37358
		Totale RU			**€ 9,48858**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 228,16770** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93943 = 5% * B)			€ 38,78851
		Utili di impresa (C) = 3,23% * (A + B)			€ 26,69562
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 293,65** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,23%			*€ 9,48858*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,93943*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.090.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 090 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P E - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6 A; 4m; A				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.127	- Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 6 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "A"	1,00000 cad	€ 209,08866 0%	€ 209,08866
		Totale MT			**€ 209,08866**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	209,08866 %	€ 0,02000 0%	€ 4,18177
		Totale RU			**€ 9,29677**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 218,38543** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85628 = 5% * B)			€ 37,12552
		Utili di impresa (C) = 3,31% * (A + B)			€ 25,55110
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 281,06** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,31%			*€ 9,29677*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,85628*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C2M

				TOTALE
CAM25_L01.030.090.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 090 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P F - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; A			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.128 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 10÷25 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "A"	1,00000 cad	€ 200,60421 0%	€ 200,60421
	Totale MT			**€ 200,60421**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	200,60421 %	€ 0,02000 0%	€ 4,01208
	Totale RU			**€ 9,12708**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 209,73129** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78272 = 5% * B)			€ 35,65432
	Utili di impresa (C) = 3,38% * (A + B)			€ 24,53856
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 269,92** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,38%			*€ 9,12708*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,78272*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.090.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 090 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P G - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=32 A; 4m; A			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.129 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 32 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "A"	1,00000 cad	€ 216,92920 0%	€ 216,92920
	Totale MT			**€ 216,92920**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	216,92920 %	€ 0,02000 0%	€ 4,33858
	Totale RU			**€ 9,45358**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 226,38278** +0,11%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92425 = 5% * B)			€ 38,48507
	Utili di impresa (C) = 3,24% * (A + B)			€ 26,48679
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 291,35** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,24%			*€ 9,45358*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,92425*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.090.H	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 090 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 - 4P H - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; A			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.130 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 40 A - In=0,03 A - Int. diff. tipo "A"	1,00000 cad	€ 246,13237 0%	€ 246,13237
	Totale MT			**€ 246,13237**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	246,13237 %	€ 0,02000 0%	€ 4,92265
	Totale RU			**€ 10,03765**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 256,17002** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17745 = 5% * B)			€ 43,54890
	Utili di impresa (C) = 3,04% * (A + B)			€ 29,97189
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 329,69** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,04%			*€ 10,03765*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,17745*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.100.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 100 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P A - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6 A; 4m; AC			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.131 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 6 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "AC"	1,00000 cad	€ 155,57602 0%	€ 155,57602
	Totale MT			**€ 155,57602**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	155,57602 %	€ 0,02000 0%	€ 3,11152
	Totale RU			**€ 8,22652**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 163,80254** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39232 = 5% * B)			€ 27,84643
	Utili di impresa (C) = 3,9% * (A + B)			€ 19,16490
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 210,81** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,9%			*€ 8,22652*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,39232*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.100.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 100 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P B - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; AC			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.132 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 10÷25 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "AC"	1,00000 cad	€ 147,11430 0%	€ 147,11430
	Totale MT			**€ 147,11430**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	147,11430 %	€ 0,02000 0%	€ 2,94229
	Totale RU			**€ 8,05729**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 155,17159** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31896 = 5% * B)			€ 26,37917
	Utili di impresa (C) = 4,03% * (A + B)			€ 18,15508
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 199,71** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,03%			*€ 8,05729*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31896*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.100.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 100 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P C - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=32 A; 4m; AC				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.133	- Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 32 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "AC"	1,00000 cad	€ 151,58379 0%	€ 151,58379
		Totale MT			**€ 151,58379**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	151,58379 %	€ 0,02000 0%	€ 3,03168
		Totale RU			**€ 8,14668**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 159,73047** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35771 = 5% * B)			€ 27,15418
		Utili di impresa (C) = 3,96% * (A + B)			€ 18,68847
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 205,57** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,96%			*€ 8,14668*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35771*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.100.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 100 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P D - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; AC				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.134	- Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 40 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "AC"	1,00000 cad	€ 180,79453 0%	€ 180,79453
		Totale MT			**€ 180,79453**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	180,79453 %	€ 0,02000 0%	€ 3,61589
		Totale RU			**€ 8,73089**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 189,52542** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61097 = 5% * B)			€ 32,21932
		Utili di impresa (C) = 3,58% * (A + B)			€ 22,17447
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 243,92** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,58%			*€ 8,73089*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61097*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L01.030.100.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 100 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P E - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=6 A; 4m; A			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.135 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 6 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "A"	1,00000 cad	€ 186,95334 0%	€ 186,95334
	Totale MT			**€ 186,95334**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,95334 %	€ 0,02000 0%	€ 3,73907
	Totale RU			**€ 8,85407**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 195,80741** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66436 = 5% * B)			€ 33,28726
	Utili di impresa (C) = 3,51% * (A + B)			€ 22,90947
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 252,00** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,51%			*€ 8,85407*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66436*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.100.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 100 - Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P F - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=10÷25 A; 4m; A			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.136 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 10÷25 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "A"	1,00000 cad	€ 178,47646 0%	€ 178,47646
	Totale MT			**€ 178,47646**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	178,47646 %	€ 0,02000 0%	€ 3,56953
	Totale RU			**€ 8,68453**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 187,16099** +0,13%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59087 = 5% * B)			€ 31,81737
	Utili di impresa (C) = 3,61% * (A + B)			€ 21,89784
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 240,88** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,61%			*€ 8,68453*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59087*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.100.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 100 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P G - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=32 A; 4m; A			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.137 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 32 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "A"	1,00000 cad	€ 187,69572 0%	€ 187,69572
	Totale MT			**€ 187,69572**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	187,69572 %	€ 0,02000 0%	€ 3,75391
	Totale RU			**€ 8,86891**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 196,56463** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67080 = 5% * B)			€ 33,41599
	Utili di impresa (C) = 3,51% * (A + B)			€ 22,99806
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 252,98** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,51%			*€ 8,86891*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,67080*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.100.H	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 100 - Magnetotermico differenzale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,3 - 4P H - Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 4P; In=40 A; 4m; A			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.138 - Apparecchi - Interruttore magnetotermico differenziale, Icu=10 kA, 230 Vac, car. C, 4P - 40 A - In=0,3 A - Int. diff. tipo "A"	1,00000 cad	€ 216,91405 0%	€ 216,91405
	Totale MT			**€ 216,91405**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	216,91405 %	€ 0,02000 0%	€ 4,33828
		Totale RU			**€ 9,45328**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 226,36733** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92412 = 5% * B)			€ 38,48245
		Utili di impresa (C) = 3,24% * (A + B)			€ 26,48498
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 291,33** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,24%			*€ 9,45328*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,92412*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.110.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 110 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c. A - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=63 A; 4m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.112 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 4P; In=63 A; 4m	1,00000 cad	€ 128,02429 0%	€ 128,02429
	Totale MT			**€ 128,02429**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,61036
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,91384
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	128,02429 %	€ 0,02000 0%	€ 2,56049
	Totale RU			**€ 8,08469**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 136,10898** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15693 = 5% * B)			€ 23,13853
	Utili di impresa (C) = 4,62% * (A + B)			€ 15,92475
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 175,17** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,62%			*€ 8,08469*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15693*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.110.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 110 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c. B - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=80÷100 A; 4m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.113 - Apparecchi - Interruttore automatico	1,00000	€ 247,71563	€ 247,71563

fonte: http://burc.regione.campania.it

		magnetotermico 10 kA 4P; In=80+100 A; 4m	cad	0%	
		Totale MT			**€ 247,71563**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,61036
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,91384
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	247,71563 %	€ 0,02000 0%	€ 4,95431
		Totale RU			**€ 10,47851**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 258,19414** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19465 = 5% * B)			€ 43,89300
		Utili di impresa (C) = 3,15% * (A + B)			€ 30,20871
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 332,30** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			*€ 10,47851*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,19465*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.030.110.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE 110 - Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c. C - Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale: 400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Caratteristica di intervento C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=125 A; 4m				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.114	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 10 kA 4P; In=125 A; 4m	1,00000 cad	€ 417,40463 0%	€ 417,40463
		Totale MT			**€ 417,40463**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,61036
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,91384
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	417,40463 %	€ 0,02000 0%	€ 8,34809
		Totale RU			**€ 13,87229**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 431,27692** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,66585 = 5% * B)			€ 73,31708
		Utili di impresa (C) = 2,5% * (A + B)			€ 50,45940
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 555,05** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,5%			*€ 13,87229*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,66585*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.010.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 010 - Salvamotore magnetotermico tripolare A - Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione fino a 0,6 A			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.075.001	- Dispositivi modulari diversi - Salvamotore magnetotermico tripolare, corrente di regolazione fino a 0,6 A	1,00000 cad	€ 90,07459 0%	€ 90,07459
		Totale MT			**€ 90,07459**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,94290
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,98260
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	90,07459 %	€ 0,02000 0%	€ 1,80149
		Totale RU			**€ 20,72699**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 110,80158** +0,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94181 = 5% * B)			€ 18,83627
		Utili di impresa (C) = 14,53% * (A + B)			€ 12,96379
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 142,60** +0,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,53%			*€ 20,72699*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94181*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.010.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 010 - Salvamotore magnetotermico tripolare B - Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione fino a 6,3 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.075.002	- Dispositivi modulari diversi - Salvamotore magnetotermico tripolare, corrente di regolazione fino a 6,3 A	1,00000 cad	€ 97,72394 0%	€ 97,72394
		Totale MT			**€ 97,72394**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,90970
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,06180
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,72394 %	€ 0,02000 0%	€ 1,95448
		Totale RU			**€ 22,92598**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 120,64992** +0,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02552 = 5% * B)			€ 20,51049
		Utili di impresa (C) = 14,76% * (A + B)			€ 14,11604
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 155,28** +0,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,76%			*€ 22,92598*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02552*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.010.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 010 - Salvamotore magnetotermico tripolare C - Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	V c.a. Corrente di regolazione fino a 16 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.075.003	- Dispositivi modulari diversi - Salvamotore magnetotermico tripolare, corrente di regolazione fino a 16 A	1,00000 cad	€ 115,37627 0%	€ 115,37627
		Totale MT			**€ 115,37627**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,87650
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,14100
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	115,37627 %	€ 0,02000 0%	€ 2,30753
		Totale RU			**€ 25,32503**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 140,70130** +0,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19596 = 5% * B)			€ 23,91922
		Utili di impresa (C) = 13,99% * (A + B)			€ 16,46205
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 181,08** +0,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,99%			*€ 25,32503*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19596*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.010.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 010 - Salvamotore magnetotermico tripolare D - Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione 17-23 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.075.004	- Dispositivi modulari diversi - Salvamotore magnetotermico tripolare, corrente di regolazione 17-23 A	1,00000 cad	€ 131,15204 0%	€ 131,15204
		Totale MT			**€ 131,15204**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	131,15204 %	€ 0,02000 0%	€ 2,62304
		Totale RU			**€ 28,19804**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 159,35008** +0,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35448 = 5% * B)			€ 27,08951
		Utili di impresa (C) = 13,75% * (A + B)			€ 18,64396
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 205,08** +0,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,75%			*€ 28,19804*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35448*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.010.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 010 - Salvamotore magnetotermico tripolare E - Salvamotore magnetotermico tripolare, serie modulare, con taratura			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	regolabile del relè termico fino a 32 A, relé elettromagnetico fisso, con intervento automatico per mancanza di una fase, tensione nominale 230÷400 V c.a. Corrente di regolazione 20-25 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.075.005	- Dispositivi modulari diversi - Salvamotore magnetotermico tripolare, corrente di regolazione 20-25 A	1,00000 cad	€ 139,53292 0%	€ 139,53292
		Totale MT			**€ 139,53292**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	139,53292 %	€ 0,02000 0%	€ 2,79066
		Totale RU			**€ 28,36566**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 167,89858** +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42714 = 5% * B)			€ 28,54276
		Utili di impresa (C) = 13,13% * (A + B)			€ 19,64413
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 216,09** +0,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,13%			*€ 28,36566*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42714*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.020.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 020 - Interruttore orario programmabile A - Interruttore orario programmabile, contenitore isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a. Tipo elettronico digitale con programmma giornaliero e settimanale				
	MT				
	CAM25_MT.L02.075.006	- Dispositivi modulari diversi - Interruttore orario programmabile tipo elettronico digitale con programma giornaliero e settimanale	1,00000 cad	€ 133,66472 0%	€ 133,66472
		Totale MT			**€ 133,66472**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	133,66472 %	€ 0,02000 0%	€ 2,67329
		Totale RU			**€ 15,46079**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 149,12551** +0,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26757 = 5% * B)			€ 25,35134
		Utili di impresa (C) = 8,06% * (A + B)			€ 17,44769
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 191,92** +0,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,06%			*€ 15,46079*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26757*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.030.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	030 - Portafusibili A - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare, fino a 20 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.007 - Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, unipolare fino a 20 A	1,00000 cad	€ 16,68225 0%	€ 16,68225
	Totale MT			**€ 16,68225**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,68225 %	€ 0,02000 0%	€ 0,33365
	Totale RU			**€ 6,47165**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,15390** +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19681 = 5% * B)			€ 3,93616
	Utili di impresa (C) = 21,72% * (A + B)			€ 2,70901
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 29,80** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,72%			*€ 6,47165*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.030.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili B - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare con segnalatore di fusione, fino a 20 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.008 - Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, unipolare con segnalatore di fusione, fino a 20 A	1,00000 cad	€ 21,97795 0%	€ 21,97795
	Totale MT			**€ 21,97795**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,97795 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43956
	Totale RU			**€ 6,57756**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,55551** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24272 = 5% * B)			€ 4,85444
	Utili di impresa (C) = 17,9% * (A + B)			€ 3,34100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 36,75** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,9%			*€ 6,57756*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24272*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.030.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili C - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro, fino a 20 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.075.009	- Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, unipolare più neutro, fino a 20 A	1,00000 cad	€ 28,72082 0%	€ 28,72082
		Totale MT			**€ 28,72082**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,72082 %	€ 0,02000 0%	€ 0,57442
		Totale RU			**€ 10,80442**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39,52524** +1,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33596 = 5% * B)			€ 6,71929
		Utili di impresa (C) = 21,24% * (A + B)			€ 4,62445
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 50,87** +1,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,24%			*€ 10,80442*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33596*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.030.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili D - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro con segnalatore di fusione, fino a 20 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.075.010	- Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, unipolare più neutro con segnalatore di fusione, fino a 20 A	1,00000 cad	€ 34,00061 0%	€ 34,00061
		Totale MT			**€ 34,00061**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,00061 %	€ 0,02000 0%	€ 0,68001
		Totale RU			**€ 11,42151**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,42212** +1,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38609 = 5% * B)			€ 7,72176
		Utili di impresa (C) = 19,54% * (A + B)			€ 5,31439
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 58,46** +1,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,54%			*€ 11,42151*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38609*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.030.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili E - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Bipolare, fino a 20 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.011 - Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, bipolare fino a 20 A	1,00000 cad	€ 30,00896 0%	€ 30,00896
	Totale MT			**€ 30,00896**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,00896 %	€ 0,02000 0%	€ 0,60018
	Totale RU			**€ 10,83018**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,83914** +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34713 = 5% * B)			€ 6,94265
	Utili di impresa (C) = 20,61% * (A + B)			€ 4,77818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 52,56** +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,61%			*€ 10,83018*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.030.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili F - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare, fino a 20 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.012 - Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, tripolare fino a 20 A	1,00000 cad	€ 42,27017 0%	€ 42,27017
	Totale MT			**€ 42,27017**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,00930
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,82420
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,27017 %	€ 0,02000 0%	€ 0,84540
	Totale RU			**€ 15,67890**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,94907** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49257 = 5% * B)			€ 9,85134
	Utili di impresa (C) = 21,02% * (A + B)			€ 6,78004
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 74,58** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,02%			*€ 15,67890*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49257*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.030.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili G - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare piu' neutro, fino a 20 A			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.075.013	- Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, tripolare+neutro fino a 20 A	1,00000 cad	€ 58,84110 0%	€ 58,84110
		Totale MT			**€ 58,84110**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,84110 %	€ 0,02000 0%	€ 1,17682
		Totale RU			**€ 22,65982**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 81,50092** +1,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69276 = 5% * B)			€ 13,85516
		Utili di impresa (C) = 21,6% * (A + B)			€ 9,53561
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 104,89** +1,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,6%			*€ 22,65982*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69276*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.030.H	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili H - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare, fino a 32 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.075.014	- Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, unipolare fino a 32 A	1,00000 cad	€ 16,53912 0%	€ 16,53912
		Totale MT			**€ 16,53912**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,53912 %	€ 0,02000 0%	€ 0,33078
		Totale RU			**€ 6,46878**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,00790** +1,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19557 = 5% * B)			€ 3,91134
		Utili di impresa (C) = 21,85% * (A + B)			€ 2,69192
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 29,61** +1,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,85%			*€ 6,46878*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19557*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.030.I	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili I - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare con segnalatore di fusione, fino a 32 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.075.015	- Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, unipolare con	1,00000 cad	€ 29,70680 0%	€ 29,70680

fonte: http://burc.regione.campania.it

		segnalatore di fusione, fino a 32 A			
		Totale MT			**€ 29,70680**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,70680 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59414
		Totale RU			**€ 10,82414**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,53094** +1,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34451 = 5% * B)			€ 6,89026
		Utili di impresa (C) = 20,75% * (A + B)			€ 4,74212
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 52,16** +1,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,75%			*€ 10,82414*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34451*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.030.J	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili J - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro, fino a 32 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.075.016	- Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, unipolare più neutro, fino a 32 A	1,00000 cad	€ 28,75262 0%	€ 28,75262
		Totale MT			**€ 28,75262**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,75262 %	€ 0,02000 0%	€ 0,57505
		Totale RU			**€ 10,80505**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39,55767** +1,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33624 = 5% * B)			€ 6,72480
		Utili di impresa (C) = 21,22% * (A + B)			€ 4,62825
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 50,91** +1,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,22%			*€ 10,80505*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33624*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.030.K	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili K - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Unipolare piu' neutro con segnalatore di fusione, fino a 32 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.075.017	- Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, unipolare più neutro	1,00000 cad	€ 34,03242 0%	€ 34,03242

fonte: http://burc.regione.campania.it

	con segnalatore di fusione, fino a 32 A			
	Totale MT			**€ 34,03242**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,03242 %	€ 0,02000 0%	€ 0,68065
	Totale RU			**€ 11,42215**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,45457** +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38636 = 5% * B)			€ 7,72728
	Utili di impresa (C) = 19,53% * (A + B)			€ 5,31819
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 58,50** +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,53%			*€ 11,42215*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38636*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.030.L	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili L - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Bipolare, fino a 32 A			
	MT			
CAM25_MT.L02.075.018	- Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, bipolare fino a 32 A	1,00000 cad	€ 30,13619 0%	€ 30,13619
	Totale MT			**€ 30,13619**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,13619 %	€ 0,02000 0%	€ 0,60272
	Totale RU			**€ 10,83272**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,96891** +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34824 = 5% * B)			€ 6,96471
	Utili di impresa (C) = 20,54% * (A + B)			€ 4,79336
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 52,73** +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,54%			*€ 10,83272*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34824*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.030.M	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili M - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare, fino a 32 A			
	MT			
CAM25_MT.L02.075.019	- Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, tripolare fino a 32 A	1,00000 cad	€ 42,14295 0%	€ 42,14295
	Totale MT			**€ 42,14295**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,00930
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,82420
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,14295 %	€ 0,02000 0%	€ 0,84286
	Totale RU			**€ 15,67636**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,81931** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49146 = 5% * B)			€ 9,82928
	Utili di impresa (C) = 21,07% * (A + B)			€ 6,76486
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 74,41** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,07%			*€ 15,67636*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49146*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.030.N	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 030 - Portafusibili N - Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a., in contenitore isolante serie modulare, Tripolare piu' neutro, fino a 32 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.020 - Dispositivi modulari diversi - Portafusibili in contenitore isolante, tripolare+neutro fino a 32 A	1,00000 cad	€ 58,49123 0%	€ 58,49123
	Totale MT			**€ 58,49123**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,90970
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,06180
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,49123 %	€ 0,02000 0%	€ 1,16982
	Totale RU			**€ 22,14132**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 80,63255** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68538 = 5% * B)			€ 13,70753
	Utili di impresa (C) = 21,34% * (A + B)			€ 9,43401
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 103,77** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,34%			*€ 22,14132*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68538*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.040.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 040 - Interruttore crepuscolare elettronico A - Interruttore crepuscolare elettronico, portata rel, 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico IP55, con esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore crepuscolare elettronico			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.021 - Dispositivi modulari diversi - Interruttore crepuscolare elettronico	1,00000 cad	€ 89,15222 0%	€ 89,15222
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 89,15222
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,15222 %	€ 0,02000 0%	€ 1,78304
	Totale RU			**€ 20,19704**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 109,34926** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92947 = 5% * B)			€ 18,58937
	Utili di impresa (C) = 14,35% * (A + B)			€ 12,79386
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 140,73** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,35%			*€ 20,19704*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92947*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.050.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 050 - Interruttore di manovra con leva piombabile A - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Unipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.022 - Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, unipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.	1,00000 cad	€ 21,03967 0%	€ 21,03967
	Totale MT			**€ 21,03967**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,03967 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42079
	Totale RU			**€ 6,55879**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,59846** +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23459 = 5% * B)			€ 4,69174
	Utili di impresa (C) = 18,47% * (A + B)			€ 3,22902
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 35,52** +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,47%			*€ 6,55879*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23459*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.050.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 050 - Interruttore di manovra con leva piombabile B - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Unipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.023 - Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, unipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 250 V c.a.	1,00000 cad	€ 21,53266 0%	€ 21,53266

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 21,53266**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,53266 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43065
	Totale RU			**€ 6,56865**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,10131** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23886 = 5% * B)			€ 4,77722
	Utili di impresa (C) = 18,16% * (A + B)			€ 3,28785
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 36,17** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,16%			*€ 6,56865*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.050.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 050 - Interruttore di manovra con leva piombabile C - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Bipolare portata 16 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.			
	MT			
CAM25_MT.L02.075.024	- Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, bipolare portata 16 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 32,71247 0%	€ 32,71247
	Totale MT			**€ 32,71247**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,71247 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65425
	Totale RU			**€ 10,88425**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,59672** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37057 = 5% * B)			€ 7,41144
	Utili di impresa (C) = 19,4% * (A + B)			€ 5,10082
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 56,11** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,4%			*€ 10,88425*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37057*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.050.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 050 - Interruttore di manovra con leva piombabile D - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Bipolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.			
	MT			
CAM25_MT.L02.075.025	- Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, bipolare portata 32 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 33,28498 0%	€ 33,28498

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 33,28498**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,28498 %	€ 0,02000 0%	€ 0,66570
	Totale RU			**€ 10,89570**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,18068** +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37554 = 5% * B)			€ 7,51072
	Utili di impresa (C) = 19,16% * (A + B)			€ 5,16914
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 56,86** +1,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,16%			*€ 10,89570*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37554*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.050.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 050 - Interruttore di manovra con leva piombabile E - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Bipolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.026 - Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, bipolare portata 63 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 57,01226 0%	€ 57,01226
	Totale MT			**€ 57,01226**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,00930
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,82420
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,01226 %	€ 0,02000 0%	€ 1,14025
	Totale RU			**€ 15,97375**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 72,98601** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62038 = 5% * B)			€ 12,40762
	Utili di impresa (C) = 17,01% * (A + B)			€ 8,53936
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 93,93** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,01%			*€ 15,97375*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62038*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.050.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 050 - Interruttore di manovra con leva piombabile F - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tripolare portata 16 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.027 - Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, tripolare portata 16 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 47,58178 0%	€ 47,58178

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 47,58178**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,00930
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,82420
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,58178 %	€ 0,02000 0%	€ 0,95164
	Totale RU			**€ 15,78514**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,36692** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53862 = 5% * B)			€ 10,77238
	Utili di impresa (C) = 19,36% * (A + B)			€ 7,41393
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 81,55** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,36%			*€ 15,78514*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.050.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 050 - Interruttore di manovra con leva piombabile G - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tripolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.028 - Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, tripolare portata 32 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 48,71089 0%	€ 48,71089
	Totale MT			**€ 48,71089**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,00930
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,82420
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,71089 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97422
	Totale RU			**€ 15,80772**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,51861** +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54841 = 5% * B)			€ 10,96816
	Utili di impresa (C) = 19,04% * (A + B)			€ 7,54868
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 83,04** +1,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,04%			*€ 15,80772*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.050.H	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 050 - Interruttore di manovra con leva piombabile H - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tripolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.029 - Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, tripolare portata 63 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 79,00610 0%	€ 79,00610

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 79,00610**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	79,00610 %	€ 0,02000 0%	€ 1,58012
	Totale RU			**€ 18,45962**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 97,46572** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82846 = 5% * B)			€ 16,56917
	Utili di impresa (C) = 14,72% * (A + B)			€ 11,40349
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 125,44** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,72%			*€ 18,45962*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82846*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.050.I	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 050 - Interruttore di manovra con leva piombabile I - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tetrapolare portata 16 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.030 - Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, tetrapolare portata 16 A tensione d'esercizio 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 63,50068 0%	€ 63,50068
	Totale MT			**€ 63,50068**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,90970
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,06180
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,50068 %	€ 0,02000 0%	€ 1,27001
	Totale RU			**€ 22,24151**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 85,74219** +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72881 = 5% * B)			€ 14,57617
	Utili di impresa (C) = 20,16% * (A + B)			€ 10,03184
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 110,35** +1,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,16%			*€ 22,24151*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72881*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.050.J	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 050 - Interruttore di manovra con leva piombabile J - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.031 - Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, tetrapolare portata 32 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 64,78882 0%	€ 64,78882

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 64,78882**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,78882 %	€ 0,02000 0%	€ 1,29578
	Totale RU			**€ 22,77878**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 87,56760** +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74432 = 5% * B)			€ 14,88649
	Utili di impresa (C) = 20,21% * (A + B)			€ 10,24541
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 112,70** +1,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,21%			*€ 22,77878*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.050.K	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 050 - Interruttore di manovra con leva piombabile K - Interruttore di manovra con leva piombabile, in contenitore isolante serie modulare, Tetrapolare portata 63 A, tensione d'esercizio 400 V c.a.			
	MT			
CAM25_MT.L02.075.032	- Dispositivi modulari diversi - Interruttore di manovra con leva piombabile, tetrapolare portata 63 A, tensione d'esercizi 400 V c.a.	1,00000 cad	€ 116,28274 0%	€ 116,28274
	Totale MT			**€ 116,28274**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,58000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,01860
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,58000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,64840
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	116,28274 %	€ 0,02000 0%	€ 2,32565
	Totale RU			**€ 31,99265**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 148,27539** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26034 = 5% * B)			€ 25,20682
	Utili di impresa (C) = 16,76% * (A + B)			€ 17,34822
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 190,83** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,76%			*€ 31,99265*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26034*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.060.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 060 - Dispositivo di manovra A - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Interruttore con spia luminosa, unipolare portata 20 A			
	MT			
CAM25_MT.L02.075.033	- Dispositivi modulari diversi - Interruttore con spia luminosa, unipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 24,93590 0%	€ 24,93590
	Totale MT			**€ 24,93590**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,93590 %	€ 0,02000 0%	€ 0,49872
	Totale RU			**€ 6,12522**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,06112** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26402 = 5% * B)			€ 5,28039
	Utili di impresa (C) = 15,32% * (A + B)			€ 3,63415
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 39,98** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,32%			*€ 6,12522*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26402*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.060.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 060 - Dispositivo di manovra B - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Interruttore con spia luminosa, bipolare portata 20 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.034 - Dispositivi modulari diversi - Interruttore con spia luminosa, bipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 28,99117 0%	€ 28,99117
	Totale MT			**€ 28,99117**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,99117 %	€ 0,02000 0%	€ 0,57982
	Totale RU			**€ 9,27532**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,26649** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32527 = 5% * B)			€ 6,50530
	Utili di impresa (C) = 18,83% * (A + B)			€ 4,47718
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 49,25** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,83%			*€ 9,27532*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32527*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.060.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 060 - Dispositivo di manovra C - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Deviatore unipolare portata 20 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.035 - Dispositivi modulari diversi - Deviatore unipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 26,87607 0%	€ 26,87607
	Totale MT			**€ 26,87607**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,87607 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53752
		Totale RU			**€ 8,21002**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,08609** +1,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29823 = 5% * B)			€ 5,96464
		Utili di impresa (C) = 18,18% * (A + B)			€ 4,10507
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45,16** +1,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,18%			*€ 8,21002*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29823*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.060.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 060 - Dispositivo di manovra D - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Deviatore bipolare portata 20 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.075.036	- Dispositivi modulari diversi - Deviatore bipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 46,45266 0%	€ 46,45266
		Totale MT			**€ 46,45266**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	46,45266 %	€ 0,02000 0%	€ 0,92905
		Totale RU			**€ 11,15905**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,61171** +0,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48970 = 5% * B)			€ 9,79399
		Utili di impresa (C) = 15,05% * (A + B)			€ 6,74057
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 74,15** +0,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,05%			*€ 11,15905*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48970*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.060.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 060 - Dispositivo di manovra E - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Commutatore unipolare portata 20 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.075.037	- Dispositivi modulari diversi - Commutatore unipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 27,57580 0%	€ 27,57580
		Totale MT			**€ 27,57580**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	27,57580	€ 0,02000	€ 0,55152

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 8,22402**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,79982** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30430 = 5% * B)			€ 6,08597
	Utili di impresa (C) = 17,85% * (A + B)			€ 4,18858
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 46,07** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,85%			*€ 8,22402*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30430*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.060.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 060 - Dispositivo di manovra F - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Commutatore bipolare portata 20 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.038 - Dispositivi modulari diversi - Commutatore bipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 49,21979 0%	€ 49,21979
	Totale MT			**€ 49,21979**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,21979 %	€ 0,02000 0%	€ 0,98440
	Totale RU			**€ 11,21440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,43419** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51369 = 5% * B)			€ 10,27381
	Utili di impresa (C) = 14,42% * (A + B)			€ 7,07080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 77,78** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,42%			*€ 11,21440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51369*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.060.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 060 - Dispositivo di manovra G - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Pulsante unipolare portata 20 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.039 - Dispositivi modulari diversi - Pulsante unipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 22,86851 0%	€ 22,86851
	Totale MT			**€ 22,86851**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,86851 %	€ 0,02000 0%	€ 0,45737
	Totale RU			**€ 6,08387**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,95238** +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24610 = 5% * B)			€ 4,92190
	Utili di impresa (C) = 16,33% * (A + B)			€ 3,38743
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,26** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,33%			*€ 6,08387*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.060.H	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 060 - Dispositivo di manovra H - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Pulsante con spia luminosa, unipolare portata 20 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.040 - Dispositivi modulari diversi - Pulsante con spia luminosa, unipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 24,79278 0%	€ 24,79278
	Totale MT			**€ 24,79278**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,79278 %	€ 0,02000 0%	€ 0,49586
	Totale RU			**€ 6,12236**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,91514** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26278 = 5% * B)			€ 5,25557
	Utili di impresa (C) = 15,39% * (A + B)			€ 3,61707
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 39,79** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,39%			*€ 6,12236*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26278*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.060.I	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 060 - Dispositivo di manovra I - Dispositivo di manovra, tensione d'esercizio 400 V, in contenitore isolante serie modulare, Doppio pulsante N.O. ed N.C., unipolare portata 20 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.041 - Dispositivi modulari diversi - Doppio pulsante N.O. ed N.C., unipolare portata 20 A	1,00000 cad	€ 31,40843 0%	€ 31,40843
	Totale MT			**€ 31,40843**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,40843 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62817
	Totale RU			**€ 9,32367**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,73210** +1,02%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34622 = 5% * B)			€ 6,92446
	Utili di impresa (C) = 17,79% * (A + B)			€ 4,76566
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 52,42** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,79%			*€ 9,32367*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34622*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.070.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 070 - Accessori elettrici per interruttori automatici A - Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.042 - Dispositivi modulari diversi - Contatto ausiliario, portata 5 A, tensione 250 V c.a.	1,00000 cad	€ 30,13619 0%	€ 30,13619
	Totale MT			**€ 30,13619**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,13619 %	€ 0,02000 0%	€ 0,60272
	Totale RU			**€ 6,74072**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,87691** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31345 = 5% * B)			€ 6,26907
	Utili di impresa (C) = 14,2% * (A + B)			€ 4,31460
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 47,46** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,2%			*€ 6,74072*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31345*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.070.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 070 - Accessori elettrici per interruttori automatici B - Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Sganciatore per comando di emergenza, con accumulatore Ni-Cd autonomia 2 h, tensione 250 V c.a.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.043 - Dispositivi modulari diversi - Accumulatore Ni-Cd autonomia 2 h, tensione 250 V c.a.	1,00000 cad	€ 63,38936 0%	€ 63,38936
	Totale MT			**€ 63,38936**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,38936 %	€ 0,02000 0%	€ 1,26779
	Totale RU			**€ 9,45179**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 72,84115** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61915 = 5% * B)			€ 12,38300

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10,08% * (A + B)			€ 8,52242
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 93,75** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,08%			*€ 9,45179*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61915*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.070.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 070 - Accessori elettrici per interruttori automatici C - Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Sganciatore di minima tensione, ritardabile fino a 300 msec, alimentazione 24 V c.c.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.044 - Dispositivi modulari diversi - Sganciatore di minima tensione, ritardabile fino a 300 ms, alimentazione 24 V c.c.	1,00000 cad	€ 53,60901 0%	€ 53,60901
	Totale MT			**€ 53,60901**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	53,60901 %	€ 0,02000 0%	€ 1,07218
	Totale RU			**€ 7,21018**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,81919** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51696 = 5% * B)			€ 10,33926
	Utili di impresa (C) = 9,21% * (A + B)			€ 7,11585
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 78,27** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,21%			*€ 7,21018*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.070.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 070 - Accessori elettrici per interruttori automatici D - Accessori elettrici per interruttori automatici serie modulare, Sganciatore a lancio di corrente, con contatto di autoesclusione bobina ad interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.045 - Dispositivi modulari diversi - Interruttore aperto, alimentazione 24-48 V c.c. o 110-415 V c.a.	1,00000 cad	€ 40,91842 0%	€ 40,91842
	Totale MT			**€ 40,91842**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,91842 %	€ 0,02000 0%	€ 0,81837
	Totale RU			**€ 6,95637**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,87479** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40694 = 5% * B)			€ 8,13871
	Utili di impresa (C) = 11,29% * (A + B)			€ 5,60135

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 61,61** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,29%			*€ 6,95637*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40694*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.080.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 080 - Segnalatore ottico A - Segnalatore ottico, in contenitore isolante serie modulare, con lampada a scarica, tensione d'esercizio 250 V c.a., Segnalatore ottico in contenitore isolante serie modulare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.046 - Dispositivi modulari diversi - Segnalatore ottico in contenitore isolante, tensione d'esercizio 250 V c.a.	1,00000 cad	€ 20,80112 0%	€ 20,80112
	Totale MT			**€ 20,80112**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,80112 %	€ 0,02000 0%	€ 0,41602
	Totale RU			**€ 5,01952**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,82064** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21948 = 5% * B)			€ 4,38951
	Utili di impresa (C) = 15,1% * (A + B)			€ 3,02102
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 33,23** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,1%			*€ 5,01952*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21948*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.090.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 090 - Relè di comando A - Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a., Monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 24 V c.a.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.047 - Dispositivi modulari diversi - Relè di comando monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 24 V c.a.	1,00000 cad	€ 73,39235 0%	€ 73,39235
	Totale MT			**€ 73,39235**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	73,39235 %	€ 0,02000 0%	€ 1,46785
	Totale RU			**€ 14,25535**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 87,64770** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74501 = 5% * B)			€ 14,90011
	Utili di impresa (C) = 12,64% * (A + B)			€ 10,25478

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 112,80** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,64%			*€ 14,25535*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74501*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.090.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 090 - Relè di comando B - Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a., Monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 230 V c.a.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.048 - Dispositivi modulari diversi - Relè di comando monostabile, 2 contatti di scambio, bobina 230 V c.a.	1,00000 cad	€ 72,45407 0%	€ 72,45407
	Totale MT			**€ 72,45407**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,45407 %	€ 0,02000 0%	€ 1,44908
	Totale RU			**€ 14,23658**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 86,69065** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73687 = 5% * B)			€ 14,73741
	Utili di impresa (C) = 12,76% * (A + B)			€ 10,14281
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 111,57** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,76%			*€ 14,23658*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.090.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 090 - Relè di comando C - Relè di comando, in contenitore isolante serie modulare, completo di tasto per manovra manuale, portata dei contatti 16 A con tensione d'esercizio 230 V c.a., Temporizzato, 1 contatto di scambio, bobina 230 V c.a., con regolazione del tempo di ritenuta fino a 5 minuti			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.049 - Dispositivi modulari diversi - Relè di comando, tempo di ritenuta fino a 5 minuti	1,00000 cad	€ 76,74788 0%	€ 76,74788
	Totale MT			**€ 76,74788**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	76,74788 %	€ 0,02000 0%	€ 1,53496
	Totale RU			**€ 14,32246**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 91,07034** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77410 = 5% * B)			€ 15,48196
	Utili di impresa (C) = 12,22% * (A + B)			€ 10,65523

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 117,21** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,22%			*€ 14,32246*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77410*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.100.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 100 - Trasformatore monofase di sicurezza A - Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 8 VA, secondario 12 o 24 V c.a.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.050 - Dispositivi modulari diversi - Trasformatore monofase di sicurezza, potenza 8 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	1,00000 cad	€ 38,81922 0%	€ 38,81922
	Totale MT			**€ 38,81922**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,81922 %	€ 0,02000 0%	€ 0,77638
	Totale RU			**€ 9,98338**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,80260** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41482 = 5% * B)			€ 8,29644
	Utili di impresa (C) = 15,89% * (A + B)			€ 5,70990
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 62,81** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,89%			*€ 9,98338*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.100.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 100 - Trasformatore monofase di sicurezza B - Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 16 VA, secondario 12 o 24 V c.a.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.051 - Dispositivi modulari diversi - Trasformatore monofase di sicurezza, potenza 16 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	1,00000 cad	€ 40,90252 0%	€ 40,90252
	Totale MT			**€ 40,90252**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,90252 %	€ 0,02000 0%	€ 0,81805
	Totale RU			**€ 10,02505**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,92757** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43288 = 5% * B)			€ 8,65769
	Utili di impresa (C) = 15,3% * (A + B)			€ 5,95853

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 65,54** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,3%			*€ 10,02505*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.100.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 100 - Trasformatore monofase di sicurezza C - Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 25 VA, secondario 12 o 24 V c.a.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.052 - Dispositivi modulari diversi - Trasformatore monofase di sicurezza, potenza 25 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	1,00000 cad	€ 49,93542 0%	€ 49,93542
	Totale MT			**€ 49,93542**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,93542 %	€ 0,02000 0%	€ 0,99871
	Totale RU			**€ 10,20571**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,14113** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51120 = 5% * B)			€ 10,22399
	Utili di impresa (C) = 13,19% * (A + B)			€ 7,03651
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 77,40** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,19%			*€ 10,20571*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51120*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.100.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 100 - Trasformatore monofase di sicurezza D - Trasformatore monofase di sicurezza, in contenitore isolante serie modulare, tensione del primario 230 V c.a., Potenza 40 VA, secondario 12 o 24 V c.a.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.053 - Dispositivi modulari diversi - Trasformatore monofase di sicurezza, potenza 40 VA, secondario 12 o 24 V c.a.	1,00000 cad	€ 66,18829 0%	€ 66,18829
	Totale MT			**€ 66,18829**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,18829 %	€ 0,02000 0%	€ 1,32377
	Totale RU			**€ 10,53077**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 76,71906** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65211 = 5% * B)			€ 13,04224
	Utili di impresa (C) = 10,67% * (A + B)			€ 8,97613

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 98,74** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,67%			*€ 10,53077*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65211*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.040.110.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI 110 - Alimentatore in corrente continua A - Alimentatore in corrente continua per impianti tipo SELV, in contenitore isolante serie modulare, potenza resa 36 VA, ingresso 230 V c.a. uscita 24 V c.c., Alimentatore in corrente continua			
	MT			
	CAM25_MT.L02.075.054 - Dispositivi modulari diversi - Alimentatore in c.c., potenza resa 36 VA, ingresso 230 V c.a. Us	1,00000 cad	€ 62,51469 0%	€ 62,51469
	Totale MT			**€ 62,51469**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,51469 %	€ 0,02000 0%	€ 1,25029
	Totale RU			**€ 10,45729**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 72,97198** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62026 = 5% * B)			€ 12,40524
	Utili di impresa (C) = 11,13% * (A + B)			€ 8,53772
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 93,91** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,13%			*€ 10,45729*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62026*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.010.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 010 - Contattori A - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 1NO+1NC; 24V; 20 A; 250 V; 1modulo			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.139 - Apparecchi - Contatore 1NO+1NC;24 V;20 A;250 V; 1 modulo	1,00000 cad	€ 22,55095 0%	€ 22,55095
	Totale MT			**€ 22,55095**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,55095 %	€ 0,02000 0%	€ 0,45102
	Totale RU			**€ 6,58902**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,13997** +1%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24769 = 5% * B)			€ 4,95379
	Utili di impresa (C) = 17,57% * (A + B)			€ 3,40938
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,50** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,57%			*€ 6,58902*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24769*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.010.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 010 - Contattori B - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 1NO+1NC; 230 V; 20 A; 250 V; 1modulo			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.139 - Apparecchi - Contatore 1NO+1NC;24 V;20 A;250 V; 1 modulo	1,00000 cad	€ 22,55095 0%	€ 22,55095
	Totale MT			**€ 22,55095**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,55095 %	€ 0,02000 0%	€ 0,45102
	Totale RU			**€ 6,58902**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,13997** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24769 = 5% * B)			€ 4,95379
	Utili di impresa (C) = 17,57% * (A + B)			€ 3,40938
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,50** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,57%			*€ 6,58902*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24769*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.010.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 010 - Contattori C - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 1NO; 230 V; 20 A; 250 V; 1modulo			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.140 - Apparecchi - Contatore 1NO;230 V;20 A;250 V; 1 modulo	1,00000 cad	€ 19,71959 0%	€ 19,71959
	Totale MT			**€ 19,71959**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	19,71959	€ 0,02000	€ 0,39439

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 6,53239**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,25198** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22314 = 5% * B)			€ 4,46284
	Utili di impresa (C) = 19,33% * (A + B)			€ 3,07148
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 33,79** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,33%			*€ 6,53239*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22314*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.010.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 010 - Contattori D - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO; 24V; 20 A; 250 V; 1 modulo			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.141 - Apparecchi - Contatore 2NO;24 V;20 A;250 V; 1 modulo	1,00000 cad	€ 22,31778 0%	€ 22,31778
	Totale MT			**€ 22,31778**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,31778 %	€ 0,02000 0%	€ 0,44636
	Totale RU			**€ 6,58436**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,90214** +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24567 = 5% * B)			€ 4,91336
	Utili di impresa (C) = 17,7% * (A + B)			€ 3,38155
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,20** +1,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,7%			*€ 6,58436*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.010.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 010 - Contattori E - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO; 230 V; 20 A; 250 V; 1modulo			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.142 - Apparecchi - Contatore 2NO;230 V;20 A;250 V; 1 modulo	1,00000 cad	€ 22,31778 0%	€ 22,31778
	Totale MT			**€ 22,31778**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,31778 %	€ 0,02000 0%	€ 0,44636
		Totale RU			**€ 6,58436**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,90214** +1,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24567 = 5% * B)			€ 4,91336
		Utili di impresa (C) = 17,7% * (A + B)			€ 3,38155
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,20** +1,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,7%			*€ 6,58436*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.010.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 010 - Contattori F - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NC; 230 V; 20 A; 250 V; 1modulo			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.142 - Apparecchi - Contatore 2NO;230 V;20 A;250 V; 1 modulo	1,00000 cad	€ 22,31778 0%	€ 22,31778
	Totale MT			**€ 22,31778**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,31778 %	€ 0,02000 0%	€ 0,44636
	Totale RU			**€ 6,58436**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,90214** +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24567 = 5% * B)			€ 4,91336
	Utili di impresa (C) = 17,7% * (A + B)			€ 3,38155
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,20** +1,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,7%			*€ 6,58436*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.010.G	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 010 - Contattori G - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 2NO+2NC; 230 V; 20 A; 250 V; 2 moduli			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			
CAM25_MT.L01.002.143	- Apparecchi - Contatore 2NO;230 V;20 A;250 V; 2 modulo	1,00000 cad	€ 37,90692 0%	€ 37,90692
	Totale MT			**€ 37,90692**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,90692 %	€ 0,02000 0%	€ 0,75814
	Totale RU			**€ 7,91914**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,82606** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38952 = 5% * B)			€ 7,79043
	Utili di impresa (C) = 13,43% * (A + B)			€ 5,36165
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 58,98** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,43%			*€ 7,91914*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38952*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.010.H	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 010 - Contattori H - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 3NO; 230 V; 20 A; 250 V; 2 moduli			
	MT			
CAM25_MT.L01.002.144	- Apparecchi - Contatore 3NO;230 V;20 A;250 V; 2 modulo	1,00000 cad	€ 29,41284 0%	€ 29,41284
	Totale MT			**€ 29,41284**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,41284 %	€ 0,02000 0%	€ 0,58826
	Totale RU			**€ 7,74926**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,16210** +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31588 = 5% * B)			€ 6,31756
	Utili di impresa (C) = 16,2% * (A + B)			€ 4,34797
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 47,83** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,2%			*€ 7,74926*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31588*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.010.I	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 010 - Contattori I - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: CAM = Codice CAM

	seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 4NO; 24V; 20 A; 400 V; 2 moduli			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.145 - Apparecchi - Contatore 4NO;24 V;20 A;400 V; 2 modulo	1,00000 cad	€ 24,78273 0%	€ 24,78273
	Totale MT			**€ 24,78273**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,78273 %	€ 0,02000 0%	€ 0,49565
	Totale RU			**€ 7,65665**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,43938** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27573 = 5% * B)			€ 5,51469
	Utili di impresa (C) = 18,34% * (A + B)			€ 3,79541
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 41,75** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,34%			*€ 7,65665*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27573*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.010.J	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 010 - Contattori J - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 4NO; 230 V; 20 A; 400 V; 2 moduli			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.145 - Apparecchi - Contatore 4NO;24 V;20 A;400 V; 2 modulo	1,00000 cad	€ 24,78273 0%	€ 24,78273
	Totale MT			**€ 24,78273**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,78273 %	€ 0,02000 0%	€ 0,49565
	Totale RU			**€ 7,65665**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,43938** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27573 = 5% * B)			€ 5,51469
	Utili di impresa (C) = 18,34% * (A + B)			€ 3,79541
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 41,75** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,34%			*€ 7,65665*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27573*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.010.K	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 010 - Contattori K - Contattore, conforme alle norme CEI, con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale di isolamento 250/400 V a.c.; Tensione nominale circuito di potenza 250/400 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Corrente di cortocircuito condizionato 3 kA; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo tipo di contatto; alimentazione bobina "Vn"; " In";circuito di potenza "Vn"; n. moduli "m" 4NC; 230 V; 20 A; 400 V; 2 moduli			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.146 - Apparecchi - Contatore 4NO;230 V;20 A;400 V; 2 modulo	1,00000 cad	€ 35,26432 0%	€ 35,26432
	Totale MT			**€ 35,26432**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,26432 %	€ 0,02000 0%	€ 0,70529
	Totale RU			**€ 7,86629**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,13061** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36661 = 5% * B)			€ 7,33220
	Utili di impresa (C) = 14,17% * (A + B)			€ 5,04628
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 55,51** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,17%			*€ 7,86629*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36661*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.020.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 020 - Strumento digitale di portata 600V a.c. A - Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo voltmetro di portata 600 V a.c.			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.147 - Apparecchi - Voltmetro di portata 600 V a.c.	1,00000 cad	€ 115,14610 0%	€ 115,14610
	Totale MT			**€ 115,14610**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	115,14610 %	€ 0,02000 0%	€ 2,30292
	Totale RU			**€ 11,50992**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 126,65602** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07658 = 5% * B)			€ 21,53152
	Utili di impresa (C) = 7,06% * (A + B)			€ 14,81875
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 163,01 +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,06%			*€ 11,50992*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07658*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.020.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 020 - Strumento digitale di portata 600V a.c. B - Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Amperometro programmabile, inserzione TA secondario 5 A			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.160 - Apparecchi - Amperometro programmabile, inserzione TA secondario 5 A	1,00000 cad	€ 122,72151 0%	€ 122,72151
	Totale MT			**€ 122,72151**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	122,72151 %	€ 0,02000 0%	€ 2,45443
	Totale RU			**€ 12,68443**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 135,40594** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15095 = 5% * B)			€ 23,01901
	Utili di impresa (C) = 7,28% * (A + B)			€ 15,84250
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 174,27** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,28%			*€ 12,68443*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15095*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.030.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 030 - Strumento digitale di portata 300V-500V a.c. A - Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo voltmetro di portata 300 V-500 V a.c.			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.148 - Apparecchi - Voltmetro di portata 300-500 V a.c.	1,00000 cad	€ 122,72151 0%	€ 122,72151
	Totale MT			**€ 122,72151**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	122,72151 %	€ 0,02000 0%	€ 2,45443
	Totale RU			**€ 10,63843**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 133,35994** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13356 = 5% * B)			€ 22,67119
	Utili di impresa (C) = 6,2% * (A + B)			€ 15,60311
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 171,63** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,2%			*€ 10,63843*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13356*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.030.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 030 - Strumento digitale di portata 300V-500V a.c. B - Strumento digitale, con indicatore a 1000 punti (3 cifre) con display verde di altezza cifre 14 mm e segnalazione fuori scala con diodo led a luce verde, , avente le seguenti caratteristiche: Visualizzazione massima 999; Zero automatico; Tensione di esercizio 600 V a.c.; Precisione classe 1+1 digit; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Amperometro di portata 5 A ÷ 1000 A			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.149 - Apparecchi - Amperometro di portata 5 A + 1000 A	1,00000 cad	€ 122,72151 0%	€ 122,72151
	Totale MT			**€ 122,72151**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	122,72151 %	€ 0,02000 0%	€ 2,45443
	Totale RU			**€ 10,63843**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 133,35994** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13356 = 5% * B)			€ 22,67119
	Utili di impresa (C) = 6,2% * (A + B)			€ 15,60311
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 171,63** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,2%			*€ 10,63843*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13356*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.040.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 040 - Commutatori A - Commutatore di misura in modulo DIN 35, conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione di esercizio 400 V a.c.; Tensione di isolamento 690 V a.c.; Corrente nominale 12 A; Grado di protezione su morsetti IP20; Ingombro 3 moduli. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Commutatore voltometrico a 4 posizioni - misura LL + posizione 0			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.150 - Apparecchi - Commutatore amperometrico e voltmetrico a 4 posizioni - misura LL + posizione 0	1,00000 cad	€ 47,27051 0%	€ 47,27051
	Totale MT			**€ 47,27051**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C4M

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,27051 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94541
		Totale RU			**€ 10,15241**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,42292** +0,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48810 = 5% * B)			€ 9,76190
		Utili di impresa (C) = 13,74% * (A + B)			€ 6,71848
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 73,90** +0,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,74%			*€ 10,15241*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48810*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.040.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 040 - Commutatori B - Commutatore di misura in modulo DIN 35, conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione di esercizio 400 V a.c.; Tensione di isolamento 690 V a.c.; Corrente nominale 12 A; Grado di protezione su morsetti IP20; Ingombro 3 moduli. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Commutatore voltometrico a 7 posizioni - misura LN + posizione 0				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.151	- Apparecchi - Commutatore amperometrico e voltmetrico a 7 posizioni - misura LN + posizione 0	1,00000 cad	€ 55,94434 0%	€ 55,94434
		Totale MT			**€ 55,94434**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,94434 %	€ 0,02000 0%	€ 1,11889
		Totale RU			**€ 12,37189**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,31623** +0,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58069 = 5% * B)			€ 11,61376
		Utili di impresa (C) = 14,07% * (A + B)			€ 7,99300
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 87,92** +0,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,07%			*€ 12,37189*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58069*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.040.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 040 - Commutatori C - Commutatore di misura in modulo DIN 35, conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione di esercizio 400 V a.c.; Tensione di isolamento 690 V a.c.; Corrente nominale 12 A; Grado di protezione su morsetti IP20; Ingombro 3 moduli. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo Commutatore amperometrico a 4 posizioni - misura L + posizione 0				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.152	- Apparecchi - Commutatore amperometrico e voltmetrico a 4 posizioni - misura L + posizione 0	1,00000 cad	€ 55,63375 0%	€ 55,63375
		Totale MT			**€ 55,63375**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,63375 %	€ 0,02000 0%	€ 1,11268
		Totale RU			**€ 12,36568**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 67,99943** +0,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57800 = 5% * B)			€ 11,55990
		Utili di impresa (C) = 14,13% * (A + B)			€ 7,95593
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 87,52** +0,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,13%			*€ 12,36568*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57800*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.050.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 050 - Trasformatori di misura A - Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 50 ÷250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.153 - Apparecchi - Trasformatore di misura In 50 ÷ 250 A	1,00000 cad	€ 12,93543 0%	€ 12,93543
	Totale MT			**€ 12,93543**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,93543 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25871
	Totale RU			**€ 10,48871**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,42414** +2,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19911 = 5% * B)			€ 3,98210
	Utili di impresa (C) = 34,79% * (A + B)			€ 2,74062
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 30,15** +2,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,79%			*€ 10,48871*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19911*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.050.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 050 - Trasformatori di misura B - Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 300 ÷400 A			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.154 - Apparecchi - Trasformatore di misura In 300 ÷ 400 A	1,00000 cad	€ 15,51141 0%	€ 15,51141
	Totale MT			**€ 15,51141**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,51141 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31023
	Totale RU			**€ 10,54023**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,05164** +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22144 = 5% * B)			€ 4,42878
	Utili di impresa (C) = 31,44% * (A + B)			€ 3,04804
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 33,53** +1,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,44%			*€ 10,54023*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22144*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.050.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 050 - Trasformatori di misura C - Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 250 ÷600 A			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.155 - Apparecchi - Trasformatore di misura In 250 ÷ 600 A	1,00000 cad	€ 19,37539 0%	€ 19,37539
	Totale MT			**€ 19,37539**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,37539 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38751
	Totale RU			**€ 12,66351**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,03890** +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27233 = 5% * B)			€ 5,44661
	Utili di impresa (C) = 30,71% * (A + B)			€ 3,74855
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 41,23** +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,71%			*€ 12,66351*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27233*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.050.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 050 - Trasformatori di misura D - Trasformatore di misura conforme alle norme CEI, , avente le seguenti caratteristiche: Corrente secondaria nominale 5 A; Tensione di riferimento per l'isolamento 720 V a.c.; Grado di protezione su morsetti IP20. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo In 800 ÷ 1000 A			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.156 - Apparecchi - Trasformatore di misura In 800 ÷ 1000 A	1,00000 cad	€ 32,23310 0%	€ 32,23310

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

		Totale MT			**€ 32,23310**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,23310 %	€ 0,02000 0%	€ 0,64466
		Totale RU			**€ 15,98966**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,22276** +1,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40989 = 5% * B)			€ 8,19787
		Utili di impresa (C) = 25,76% * (A + B)			€ 5,64206
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 62,06** +1,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,76%			*€ 15,98966*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40989*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.060.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 060 - Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile A - Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N + 2x1P+N ; In=6÷32 A; 6m				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.157	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1,5 kA 1P+N; In=6+32 A; 4m (L01)	1,00000 cad	€ 46,37879 0%	€ 46,37879
	CAM25_MT.L01.002.158	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4,5 kA 1P+N; In=0,5+40 A; 1m	2,00000 cad	€ 18,63549 0%	€ 37,27098
	CAM25_MT.L01.003.074	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 192x170x17 mm	1,00000 cad	€ 5,62207 0%	€ 5,62207
	CAM25_MT.L01.003.075	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,07129 0%	€ 2,07129
	CAM25_MT.L01.003.076	- Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 7 moduli	1,00000 cad	€ 1,55347 0%	€ 1,55347
		Totale MT			**€ 92,89660**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,33600
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,58400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	74,26111 %	€ 0,02000 0%	€ 1,48522
		Totale RU			**€ 42,40522**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 135,30182** +1,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15007 = 5% * B)			€ 23,00131
		Utili di impresa (C) = 24,35% * (A + B)			€ 15,83031
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 174,13** +1,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,35%			*€ 42,40522*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15007*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.060.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 060 - Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile B - Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P + 2x1P+N; In=6÷32 A; 6m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.157 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1,5 kA 1P+N; In=6+32 A; 4m (L01)	1,00000 cad	€ 46,37879 0%	€ 46,37879
	CAM25_MT.L01.002.158 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4,5 kA 1P+N; In=0,5+40 A; 1m	2,00000 cad	€ 18,63549 0%	€ 37,27098
	CAM25_MT.L01.003.074 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 192x170x17 mm	1,00000 cad	€ 5,62207 0%	€ 5,62207
	CAM25_MT.L01.003.075 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,07129 0%	€ 2,07129
	CAM25_MT.L01.003.076 - Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 7 moduli	1,00000 cad	€ 1,55347 0%	€ 1,55347
	Totale MT			**€ 92,89660**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,33600
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,58400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	74,26111 %	€ 0,02000 0%	€ 1,48522
	Totale RU			**€ 42,40522**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 135,30182** +1,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15007 = 5% * B)			€ 23,00131
	Utili di impresa (C) = 24,35% * (A + B)			€ 15,83031
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 174,13** +1,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,35%			*€ 42,40522*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15007*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.060.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 060 - Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile C - Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 1P+N + 2x2P ; In=6÷32 A; 8m			
	MT			
	CAM25_MT.L01.002.042 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P+N; In=6+32 A; 2m	2,00000 cad	€ 19,62787 0%	€ 39,25574
	CAM25_MT.L01.002.157 - Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1,5 kA 1P+N; In=6+32 A; 4m (L01)	1,00000 cad	€ 46,37879 0%	€ 46,37879
	CAM25_MT.L01.003.077 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 228x169x65 mm	1,00000 cad	€ 6,56525 0%	€ 6,56525
	CAM25_MT.L01.003.078 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6-8 moduli 210x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,36719 0%	€ 2,36719
	CAM25_MT.L01.003.079 - Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini	1,00000	€ 1,70142	€ 1,70142

fonte: http://burc.regione.campania.it

		max 11 moduli	cad	0%	
		Totale MT			**€ 96,26839**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,33600
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,58400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	76,64051 %	€ 0,02000 0%	€ 1,53281
		Totale RU			**€ 42,45281**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 138,72120** +1,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17913 = 5% * B)			€ 23,58260
		Utili di impresa (C) = 23,78% * (A + B)			€ 16,23038
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 178,53** +1,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,78%			*€ 42,45281*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17913*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.050.060.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI 060 - Gruppi salvavita e sezionatori di impianto ad uso civile D - Gruppo salvavita e sezionatore di impianto ad uso civile, , costituito da sganciatore differenziale ad alta sensibilità avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento: 500 V a.c.; Potere di interruzione 4,5 kA; Potere di interruzione differenziale 1,5 kA; Corrente nominale differenziale 0,03 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento C accoppiato a due interruttori automatici magnetotermici bipolari con polo protetto. Compresi gli oneri di montaggio su guida DIN 35 o su telaio, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; correnti nominali; " In" (Ta=30°C); n. moduli "m" 2P+2x2P; In=6÷32 A; 8m				
	MT				
	CAM25_MT.L01.002.042	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico 4.5 kA 1P+N; In=6+32 A; 2m	2,00000 cad	€ 19,62787 0%	€ 39,25574
	CAM25_MT.L01.002.157	- Apparecchi - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1,5 kA 1P+N; In=6+32 A; 4m (L01)	1,00000 cad	€ 46,37879 0%	€ 46,37879
	CAM25_MT.L01.003.077	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 228x169x65 mm	1,00000 cad	€ 6,56525 0%	€ 6,56525
	CAM25_MT.L01.003.078	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6-8 moduli 210x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,36719 0%	€ 2,36719
	CAM25_MT.L01.003.079	- Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 11 moduli	1,00000 cad	€ 1,70142 0%	€ 1,70142
		Totale MT			**€ 96,26839**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,33600
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,58400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	76,64051 %	€ 0,02000 0%	€ 1,53281
		Totale RU			**€ 42,45281**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 138,72120** +1,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17913 = 5% * B)			€ 23,58260
		Utili di impresa (C) = 23,78% * (A + B)			€ 16,23038
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 178,53** +1,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,78%			*€ 42,45281*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17913*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.010.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 010 - Centralino in resina, grado di protezione IP 30 A - Centralino in resina, , costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio, ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per 6 moduli 192x170x32 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.075 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,07129 0%	€ 2,07129
	CAM25_MT.L01.003.076 - Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 7 moduli	1,00000 cad	€ 1,55347 0%	€ 1,55347
	CAM25_MT.L01.003.080 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 192x170x32 mm	1,00000 cad	€ 6,02893 0%	€ 6,02893
	CAM25_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
	Totale MT			**€ 13,83649**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,28420
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,20000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 5,04000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,28302 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24566
	Totale RU			**€ 12,64906**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,48555** +2,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22513 = 5% * B)			€ 4,50254
	Utili di impresa (C) = 37,11% * (A + B)			€ 3,09881
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 34,09** +2,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,11%			*€ 12,64906*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22513*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.010.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 010 - Centralino in resina, grado di protezione IP 30 B - Centralino in resina, , costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio, ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per 8 moduli 228x170x32 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.078 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6-8 moduli 210x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,36719 0%	€ 2,36719
	CAM25_MT.L01.003.079 - Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 11 moduli	1,00000 cad	€ 1,70142 0%	€ 1,70142
	CAM25_MT.L01.003.083 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 8 moduli 228x170x32 mm	1,00000 cad	€ 7,41595 0%	€ 7,41595
	CAM25_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
	Totale MT			**€ 15,66736**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,23000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 5,79600
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,66735 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31335
		Totale RU			**€ 14,43955**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,10691** +2,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25591 = 5% * B)			€ 5,11817
		Utili di impresa (C) = 37,27% * (A + B)			€ 3,52251
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38,75** +2,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,27%			*€ 14,43955*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25591*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.010.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 010 - Centralino in resina, grado di protezione IP 30 C - Centralino in resina, , costituito da pannello frontale con portello e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 30. Compresi il montaggio delle guide DIN 35, la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), i soli collegamenti di terra eventualmente predisposti nei pannelli, le morsettiere, eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio, ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Centralino con portello per 12 moduli 298x170x32 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.079 - Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 11 moduli	1,00000 cad	€ 1,70142 0%	€ 1,70142
	CAM25_MT.L01.003.081 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 12 moduli 298x170x32 mm	1,00000 cad	€ 15,55316 0%	€ 15,55316
	CAM25_MT.L01.003.082 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 12 moduli 280x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,92200 0%	€ 2,92200
	CAM25_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
	Totale MT			**€ 24,35938**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,73440
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,24000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 6,04800
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,35937 %	€ 0,02000 0%	€ 0,48719
	Totale RU			**€ 15,34879**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39,70817** +1,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33752 = 5% * B)			€ 6,75039
	Utili di impresa (C) = 30,03% * (A + B)			€ 4,64586
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 51,10** +1,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,03%			*€ 15,34879*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33752*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.020.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 020 - Quadri modulari da incasso A - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 12 moduli 340x340x90 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.003.084	- Canalizzazioni - Quadri modulari a incasso per 12 moduli 340x340x90 mm	1,00000 cad	€ 56,22070 0%	€ 56,22070
	CAM25_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	0,50000 cad	€ 23,45354 0%	€ 11,72677
	CAM25_MT.L01.005.009	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
		Totale MT			**€ 74,98993**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,30000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 7,56000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,71670 %	€ 0,02000 0%	€ 1,73433
		Totale RU			**€ 20,69353**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 95,68346** +0,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81331 = 5% * B)			€ 16,26619
		Utili di impresa (C) = 16,8% * (A + B)			€ 11,19497
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 123,14** +0,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,8%			*€ 20,69353*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81331*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.020.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 020 - Quadri modulari da incasso B - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 24 moduli 300x465x90 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.003.085	- Canalizzazioni - Quadri modulari a incasso per 24 moduli 300x465x90 mm	1,00000 cad	€ 76,74865 0%	€ 76,74865
	CAM25_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	1,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 23,45354
	CAM25_MT.L01.005.009	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
		Totale MT			**€ 107,24465**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,11820
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,36000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 9,07200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	107,24465 %	€ 0,02000 0%	€ 2,14489
		Totale RU			**€ 25,03309**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,27774** +0,82%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12436 = 5% * B)			€ 22,48722
		Utili di impresa (C) = 14,7% * (A + B)			€ 15,47650

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 170,24** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,7%			*€ 25,03309*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12436*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.020.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 020 - Quadri modulari da incasso C - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 36 moduli 340x590x90 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.086 - Canalizzazioni - Quadri modulari a incasso per 36 moduli 340x550x90 mm	1,00000 cad	€ 110,22215 0%	€ 110,22215
	CAM25_MT.L01.003.087 - Canalizzazioni - Centralina a parete in resina per 36 moduli 340x590x65 mm	1,00000 cad	€ 94,26213 0%	€ 94,26213
	CAM25_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	1,50000 cad	€ 23,45354 0%	€ 35,18031
	CAM25_MT.L01.005.009 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
	Totale MT			**€ 246,70705**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,45000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 11,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	234,98029 %	€ 0,02000 0%	€ 4,69961
	Totale RU			**€ 34,31881**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 281,02586** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38872 = 5% * B)			€ 47,77440
	Utili di impresa (C) = 9,49% * (A + B)			€ 32,88003
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 361,68** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,49%			*€ 34,31881*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38872*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.020.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 020 - Quadri modulari da incasso D - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 54 moduli 500x710x115 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.088 - Canalizzazioni - Quadri modulari a incasso per 54 moduli 500x710x115 mm	1,00000 cad	€ 158,50907 0%	€ 158,50907
	CAM25_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	2,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 46,90708
	CAM25_MT.L01.005.010 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091
	Totale MT			**€ 219,43706**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,55000	€ 25,20000	€ 13,86000

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 4^ categoria - C2	h	+4,91%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	195,98352 %	€ 0,02000 0%	€ 3,91967
		Totale RU			**€ 38,47587**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 257,91293** +0,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19226 = 5% * B)			€ 43,84520
		Utili di impresa (C) = 11,59% * (A + B)			€ 30,17581
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 331,93** +0,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,59%			*€ 38,47587*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,19226*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.020.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 020 - Quadri modulari da incasso E - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 72 moduli 660x710x115 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.003.089	- Canalizzazioni - Quadri modulari a incasso per 72 moduli 660x710x115 mm	1,00000 cad	€ 229,30277 0%	€ 229,30277
	CAM25_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	4,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 93,81416
	CAM25_MT.L01.005.010	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091
		Totale MT			**€ 337,13784**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,82000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,81940
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,65000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 16,38000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	266,77721 %	€ 0,02000 0%	€ 5,33554
		Totale RU			**€ 45,85174**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 382,98958** +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,25541 = 5% * B)			€ 65,10823
		Utili di impresa (C) = 9,3% * (A + B)			€ 44,80978
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 492,91** +0,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,3%			*€ 45,85174*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,25541*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.020.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 020 - Quadri modulari da incasso F - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 96 moduli 660x860x115 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.003.090	- Canalizzazioni - Quadri modulari a incasso	1,00000	€ 278,97671	€ 278,97671

fonte: http://burc.regione.campania.it

		per 96 moduli 660x860x115 mm	cad	0%	
	CAM25_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	4,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 93,81416
	CAM25_MT.L01.005.010	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091
		Totale MT			**€ 386,81178**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 28,03720
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,86000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 21,67200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	316,45116 %	€ 0,02000 0%	€ 6,32902
		Totale RU			**€ 61,43422**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 448,24600** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,81009 = 5% * B)			€ 76,20182
		Utili di impresa (C) = 10,65% * (A + B)			€ 52,44478
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 576,89** +0,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,65%			*€ 61,43422*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,81009*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.030.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 030 - Centralino in resina, grado di protezione IP 40 A - Centralino in resina costituito da pannello frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40, conforme alle norme CEI Centralino da incasso per 4 moduli 114x180x17 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.003.075	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,07129 0%	€ 2,07129
	CAM25_MT.L01.003.076	- Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 7 moduli	1,00000 cad	€ 1,55347 0%	€ 1,55347
	CAM25_MT.L01.003.091	- Canalizzazioni - Centralina da incasso per 4 moduli 114x180x17 mm	1,00000 cad	€ 5,62207 0%	€ 5,62207
	CAM25_MT.L01.005.007	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
		Totale MT			**€ 13,42963**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,28420
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,20000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 5,04000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,42962 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26859
		Totale RU			**€ 12,67199**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,10162** +2,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22186 = 5% * B)			€ 4,43728
		Utili di impresa (C) = 37,72% * (A + B)			€ 3,05389
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 33,59** +2,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,72%			*€ 12,67199*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22186*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.030.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 030 - Centralino in resina, grado di protezione IP 40 B - Centralino in resina costituito da pannello frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40, conforme alle norme CEI Centralino da incasso per 6 moduli 192x170x17 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.074 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 192x170x17 mm	1,00000 cad	€ 5,62207 0%	€ 5,62207
	CAM25_MT.L01.003.075 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,07129 0%	€ 2,07129
	CAM25_MT.L01.003.076 - Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 7 moduli	1,00000 cad	€ 1,55347 0%	€ 1,55347
	CAM25_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
	Totale MT			**€ 13,42963**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,28420
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,20000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 5,04000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,42962 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26859
	Totale RU			**€ 12,67199**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,10162** +2,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22186 = 5% * B)			€ 4,43728
	Utili di impresa (C) = 37,72% * (A + B)			€ 3,05389
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 33,59** +2,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,72%			*€ 12,67199*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22186*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.030.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 030 - Centralino in resina, grado di protezione IP 40 C - Centralino in resina costituito da pannello frontale e telaio portapparecchi, grado di protezione IP 40, conforme alle norme CEI Centralino da incasso per 8 moduli 228x170x17 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.078 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6-8 moduli 210x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,36719 0%	€ 2,36719
	CAM25_MT.L01.003.079 - Canalizzazioni - Guida DIN 35 per centralini max 11 moduli	1,00000 cad	€ 1,70142 0%	€ 1,70142
	CAM25_MT.L01.003.092 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 8 moduli 228x170x17 mm	1,00000 cad	€ 6,56525 0%	€ 6,56525
	CAM25_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
	Totale MT			**€ 14,81666**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,23000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 5,79600
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,81665 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29633

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 14,96213**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,77879** +2,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25312 = 5% * B)			€ 5,06239
	Utili di impresa (C) = 39,04% * (A + B)			€ 3,48412
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38,33** +2,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,04%			*€ 14,96213*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25312*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.040.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 040 - Scatole da incasso in resina A - Scatola da incasso in resina, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di montaggio ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatola per 6 moduli 173x169x65 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.075 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6 moduli 173x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,07129 0%	€ 2,07129
	Totale MT			**€ 2,07129**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,07129 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04143
	Totale RU			**€ 4,13343**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,20472** +3,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05274 = 5% * B)			€ 1,05480
	Utili di impresa (C) = 51,76% * (A + B)			€ 0,72595
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7,99** +3,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,76%			*€ 4,13343*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05274*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.040.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 040 - Scatole da incasso in resina B - Scatola da incasso in resina, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di montaggio ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatola per 8 moduli 210x169x65 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.078 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 6-8 moduli 210x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,36719 0%	€ 2,36719
	Totale MT			**€ 2,36719**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,36719 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04734

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 4,13934**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,50653** +3,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05531 = 5% * B)			€ 1,10611
	Utili di impresa (C) = 49,43% * (A + B)			€ 0,76126
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,37** +3,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,43%			*€ 4,13934*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.040.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 040 - Scatole da incasso in resina C - Scatola da incasso in resina, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), le minuterie di montaggio ; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Scatola per 12 moduli 280x169x65 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.082 - Canalizzazioni - Centralina da incasso per 12 moduli 280x169x65 mm	1,00000 cad	€ 2,92200 0%	€ 2,92200
	Totale MT			**€ 2,92200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,92200 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05844
	Totale RU			**€ 4,15044**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,07244** +2,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06012 = 5% * B)			€ 1,20231
	Utili di impresa (C) = 45,6% * (A + B)			€ 0,82748
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9,10** +2,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,6%			*€ 4,15044*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06012*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.050.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 050 - Calotta da parete A - Calotta da parete completa di base e guida DIN 35 in resina autoestinguente, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio,; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Calotta da parete per 1 o 2 moduli di 51x139x61 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.093 - Canalizzazioni - Calotta da parete per 1 o 2 moduli 51x139x61 mm	1,00000 cad	€ 3,75421 0%	€ 3,75421
	CAM25_MT.L01.005.002 - Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
	Totale MT			**€ 4,43713**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,02000	€ 26,98000	€ 0,53960

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,92494 %	€ 0,02000 0%	€ 0,07850
		Totale RU			**€ 1,82660**
		Sommano euro (A)			**€ 6,26373**
		Scostamento % su anno 2024			+1,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05324 = 5% * B)			€ 1,06483
		Utili di impresa (C) = 22,66% * (A + B)			€ 0,73286
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8,06**
		Scostamento % su anno 2024			+1,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,66%			*€ 1,82660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05324*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.050.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 050 - Calotta da parete B - Calotta da parete completa di base e guida DIN 35 in resina autoestinguente, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio,; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Calotta da parete per 3 o 4 moduli di 88x139x61 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.003.094	- Canalizzazioni - Calotta da parete per 3 o 4 moduli 88x139x61 mm	1,00000 cad	€ 4,91931 0%	€ 4,91931
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
		Totale MT			**€ 5,60223**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,09004 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10180
		Totale RU			**€ 3,11460**
		Sommano euro (A)			**€ 8,71683**
		Scostamento % su anno 2024			+1,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07409 = 5% * B)			€ 1,48186
		Utili di impresa (C) = 27,76% * (A + B)			€ 1,01987
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11,22**
		Scostamento % su anno 2024			+1,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,76%			*€ 3,11460*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07409*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.050.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 050 - Calotta da parete C - Calotta da parete completa di base e guida DIN 35 in resina autoestinguente, , compresi la cablatura dei cavi fino al posizionamento in prossimità degli apparecchi vari (pagati a parte), eventuali falsi poli, le minuterie di montaggio,; sono esclusi gli oneri previsti per i collegamenti elettrici Calotta da parete per 4 o 8 moduli di 198x200x74 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.003.095	- Canalizzazioni - Calotta da parete per 4 o 8 moduli 198x200x74 mm	1,00000 cad	€ 10,09753 0%	€ 10,09753
	CAM25_MT.L01.005.002	- Varie - Tassello tipo Fischer foro mm 6	4,00000 cad	€ 0,17073 0%	€ 0,68292
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 10,78045
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,26826 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20537
		Totale RU			**€ 3,70157**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,48202** +1,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12310 = 5% * B)			€ 2,46194
		Utili di impresa (C) = 19,86% * (A + B)			€ 1,69440
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18,64** +1,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,86%			*€ 3,70157*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12310*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.060.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 060 - Centralini da parete A - Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 6 moduli 200x200x70 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.096 - Canalizzazioni - Centralina a parete in lamiera per 6 moduli 200x200x70 mm	1,00000 cad	€ 22,71020 0%	€ 22,71020
	CAM25_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
	Totale MT			**€ 26,89300**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,16000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 4,03200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,89300 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53786
	Totale RU			**€ 10,48306**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,37606** +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31770 = 5% * B)			€ 6,35393
	Utili di impresa (C) = 21,79% * (A + B)			€ 4,37300
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 48,10** +1,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,79%			*€ 10,48306*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31770*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.060.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 060 - Centralini da parete B - Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 12 moduli 300x200x70 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.003.097	- Canalizzazioni - Centralina a parete in lamiera per 12 moduli 300x200x70 mm	1,00000 cad	€ 24,39312 0%	€ 24,39312
	CAM25_MT.L01.005.007	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
		Totale MT			**€ 28,57592**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,28420
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,20000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 5,04000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,57592 %	€ 0,02000 0%	€ 0,57152
		Totale RU			**€ 12,97492**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,55084** +1,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35318 = 5% * B)			€ 7,06364
		Utili di impresa (C) = 24,26% * (A + B)			€ 4,86145
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 53,48** +1,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,26%			*€ 12,97492*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35318*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.060.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 060 - Centralini da parete C - Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 24 moduli 300x325x70 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.098 - Canalizzazioni - Centralina a parete in lamiera per 24 moduli 300x325x70 mm	1,00000 cad	€ 31,69812 0%	€ 31,69812
	CAM25_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
	Totale MT			**€ 35,88092**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,73440
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,26000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 6,55200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,88091 %	€ 0,02000 0%	€ 0,71762
	Totale RU			**€ 16,62282**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52,50374** +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44628 = 5% * B)			€ 8,92564
	Utili di impresa (C) = 24,6% * (A + B)			€ 6,14294
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 67,57** +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,6%			*€ 16,62282*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44628*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.060.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 060 - Centralini da parete D - Centralini da parete con struttura in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, Centralino per 36 moduli 300x450x70 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.003.099	- Canalizzazioni - Centralina a parete in lamiera per 36 moduli 300x450x70 mm	1,00000 cad	€ 35,21191 0%	€ 35,21191
	CAM25_MT.L01.005.007	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
		Totale MT			**€ 39,39471**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,32000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 8,06400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,39471 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78789
		Totale RU			**€ 21,21789**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,61260** +1,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51521 = 5% * B)			€ 10,30414
		Utili di impresa (C) = 27,2% * (A + B)			€ 7,09167
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 78,01** +1,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,2%			*€ 21,21789*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51521*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.070.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 070 - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 A - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 4 moduli 136x253x115 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.003.100	- Canalizzazioni - Centralina a parete in resina per 4 moduli 136x253x115 mm	1,00000 cad	€ 17,42102 0%	€ 17,42102
	CAM25_MT.L01.005.007	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
	CAM25_MT.L01.005.011	- Varie - Morsettiera interna per centralini 4 moduli	1,00000 cad	€ 4,84436 0%	€ 4,84436
		Totale MT			**€ 26,44818**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,02400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,44818 %	€ 0,02000 0%	€ 0,52896
		Totale RU			**€ 8,98276**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,43094** +1,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30116 = 5% * B)			€ 6,02326
		Utili di impresa (C) = 19,7% * (A + B)			€ 4,14542
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45,60** +1,13%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 19,7%			*€ 8,98276*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30116*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.070.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 070 - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 B - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 6 moduli 168x253x115 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.101 - Canalizzazioni - Centralina a parete in resina per 6 moduli 168x253x115 mm	1,00000 cad	€ 23,81982 0%	€ 23,81982
	CAM25_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
	CAM25_MT.L01.005.012 - Varie - Morsettiera interna per centralini 6 moduli	1,00000 cad	€ 5,97542 0%	€ 5,97542
	Totale MT			**€ 33,97804**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,02400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,97804 %	€ 0,02000 0%	€ 0,67956
	Totale RU			**€ 9,61676**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,59480** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37056 = 5% * B)			€ 7,41112
	Utili di impresa (C) = 17,14% * (A + B)			€ 5,10059
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 56,11** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,14%			*€ 9,61676*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37056*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.070.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 070 - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 C - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 9 moduli 217x253x115 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.102 - Canalizzazioni - Centralina a parete in resina per 9 moduli 217x253x115 mm	1,00000 cad	€ 25,79864 0%	€ 25,79864
	CAM25_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
	CAM25_MT.L01.005.013 - Varie - Morsettiera interna per centralini 9 moduli	1,00000 cad	€ 7,25587 0%	€ 7,25587
	Totale MT			**€ 37,23731**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,16000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 4,03200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,23731 %	€ 0,02000 0%	€ 0,74475
	Totale RU			**€ 11,17335**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,41066** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41149 = 5% * B)			€ 8,22981
	Utili di impresa (C) = 17,93% * (A + B)			€ 5,66405
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 62,30** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,93%			*€ 11,17335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41149*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.070.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 070 - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 D - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 12 moduli 266x246x132 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.103 - Canalizzazioni - Centralina a parete in resina per 12 moduli 266x246x132 mm	1,00000 cad	€ 46,84442 0%	€ 46,84442
	CAM25_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
	CAM25_MT.L01.005.014 - Varie - Morsettiera interna per centralini 12 moduli	1,00000 cad	€ 7,42660 0%	€ 7,42660
	Totale MT			**€ 58,45382**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,18000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 4,53600
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,45381 %	€ 0,02000 0%	€ 1,16908
	Totale RU			**€ 12,58508**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,03890** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60383 = 5% * B)			€ 12,07661
	Utili di impresa (C) = 13,77% * (A + B)			€ 8,31155
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 91,43** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,77%			*€ 12,58508*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60383*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.070.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 070 - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 E - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 24 moduli 266x371x132 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.104 - Canalizzazioni - Centralina a parete in resina per 24 moduli 266x371x132 mm	1,00000 cad	€ 68,46349 0%	€ 68,46349
	CAM25_MT.L01.005.007 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
	CAM25_MT.L01.005.015 - Varie - Morsettiera interna per centralini 24 moduli	1,00000 cad	€ 9,02716 0%	€ 9,02716
	Totale MT			**€ 81,67345**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,22000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 5,54400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	81,67345 %	€ 0,02000 0%	€ 1,63347
		Totale RU			**€ 16,04727**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 97,72072** +0,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83063 = 5% * B)			€ 16,61252
		Utili di impresa (C) = 12,76% * (A + B)			€ 11,43332
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 125,77** +0,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,76%			*€ 16,04727*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83063*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.070.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 070 - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 F - Centralini da parete in resina, versione IP 54/65 equipaggiati con guida DIN 35 e morsettiera, Centralino per 36 moduli 266x516x132 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.003.105	- Canalizzazioni - Centralina a parete in resina per 36 moduli 266x516x132 mm	1,00000 cad	€ 105,19188 0%	€ 105,19188
	CAM25_MT.L01.005.007	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli	1,00000 cad	€ 4,18280 0%	€ 4,18280
	CAM25_MT.L01.005.016	- Varie - Morsettiera interna per centralini 36 moduli	1,00000 cad	€ 10,32895 0%	€ 10,32895
		Totale MT			**€ 119,70363**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,30000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 7,56000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	119,70363 %	€ 0,02000 0%	€ 2,39407
		Totale RU			**€ 21,35327**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 141,05690** +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19898 = 5% * B)			€ 23,97967
		Utili di impresa (C) = 11,76% * (A + B)			€ 16,50366
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 181,54** +0,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,76%			*€ 21,35327*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19898*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.080.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 080 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave A - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 12 moduli 300x300x90 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L01.003.106	- Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 12 moduli 300x300x90 mm	1,00000 cad	€ 56,22070 0%	€ 56,22070
	CAM25_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	0,50000 cad	€ 23,45354 0%	€ 11,72677
	CAM25_MT.L01.005.009	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
		Totale MT			**€ 74,98993**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,24000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 6,04800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,71670 %	€ 0,02000 0%	€ 1,73433
		Totale RU			**€ 16,65213**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 91,64206** +0,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77896 = 5% * B)			€ 15,57915
		Utili di impresa (C) = 14,12% * (A + B)			€ 10,72212
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 117,94** +0,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,12%			*€ 16,65213*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77896*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.080.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 080 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave B - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425x90 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.003.107	- Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 24 moduli 300x300x90 mm	1,00000 cad	€ 67,90868 0%	€ 67,90868
	CAM25_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	0,50000 cad	€ 23,45354 0%	€ 11,72677
	CAM25_MT.L01.005.009	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
		Totale MT			**€ 86,67791**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,18460
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,30000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 7,56000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,40469 %	€ 0,02000 0%	€ 1,96809
		Totale RU			**€ 20,33149**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 107,00940** +0,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90958 = 5% * B)			€ 18,19160
		Utili di impresa (C) = 14,76% * (A + B)			€ 12,52010
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 137,72** +0,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,76%			*€ 20,33149*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90958*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.080.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 080 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave C - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 36 moduli 300x550x90 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.108 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 36 moduli 300x550x90 mm	1,00000 cad	€ 94,26213 0%	€ 94,26213
	CAM25_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	1,50000 cad	€ 23,45354 0%	€ 35,18031
	CAM25_MT.L01.005.009 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
	Totale MT			**€ 136,48490**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,87650
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,30000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 7,56000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	124,75814 %	€ 0,02000 0%	€ 2,49516
	Totale RU			**€ 23,62966**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 160,11456** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36097 = 5% * B)			€ 27,21948
	Utili di impresa (C) = 11,47% * (A + B)			€ 18,73340
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 206,07** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,47%			*€ 23,62966*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36097*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.080.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 080 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave D - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.109 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 54 moduli 470x680x120 mm	1,00000 cad	€ 158,50907 0%	€ 158,50907
	CAM25_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	2,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 46,90708
	CAM25_MT.L01.005.010 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091
	Totale MT			**€ 219,43706**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,55000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,29350
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,35000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 8,82000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	195,98352 %	€ 0,02000 0%	€ 3,91967

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 28,73117**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 248,16823** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10943 = 5% * B)			€ 42,18860
	Utili di impresa (C) = 9% * (A + B)			€ 29,03568
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 319,39** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 9%			*€ 28,73117*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,10943*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.080.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 080 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave E - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 72 moduli 630x680x120 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.110 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 72 moduli 630x680x120 mm	1,00000 cad	€ 229,30277 0%	€ 229,30277
	CAM25_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	4,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 93,81416
	CAM25_MT.L01.005.010 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091
	Totale MT			**€ 337,13784**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,50000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 12,60000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	266,77721 %	€ 0,02000 0%	€ 5,33554
	Totale RU			**€ 38,09214**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 375,22998** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,18946 = 5% * B)			€ 63,78910
	Utili di impresa (C) = 7,89% * (A + B)			€ 43,90191
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 482,92** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,89%			*€ 38,09214*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,18946*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.080.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 080 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave F - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.111 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 96 moduli 630x830x120 mm	2,00000 cad	€ 235,64609 0%	€ 471,29218
	CAM25_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	4,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 93,81416

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	CAM25_MT.L01.005.010	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091
		Totale MT			**€ 579,12725**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,70000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 17,64000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	273,12053 %	€ 0,02000 0%	€ 5,46241
		Totale RU			**€ 51,58921**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 630,71646** +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,36109 = 5% * B)			€ 107,22180
		Utili di impresa (C) = 6,36% * (A + B)			€ 73,79383
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 811,73** +0,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,36%			*€ 51,58921*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,36109*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.090.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 090 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave A - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 12 moduli 300x300x90 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.003.106	- Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 12 moduli 300x300x90 mm	1,00000 cad	€ 56,22070 0%	€ 56,22070
	CAM25_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	0,50000 cad	€ 23,45354 0%	€ 11,72677
	CAM25_MT.L01.005.009	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
		Totale MT			**€ 74,98993**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,24000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 6,04800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,71670 %	€ 0,02000 0%	€ 1,73433
		Totale RU			**€ 16,65213**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 91,64206** +0,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77896 = 5% * B)			€ 15,57915
		Utili di impresa (C) = 14,12% * (A + B)			€ 10,72212
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 117,94** +0,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,12%			*€ 16,65213*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77896*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L01.060.090.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 090 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave B - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 24 moduli 300x425x90 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.112 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 24 moduli 300x425x90 mm	1,00000 cad	€ 76,74865 0%	€ 76,74865
	CAM25_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	1,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 23,45354
	CAM25_MT.L01.005.009 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
	Totale MT			**€ 107,24465**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,18460
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,30000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 7,56000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	107,24465 %	€ 0,02000 0%	€ 2,14489
	Totale RU			**€ 20,50829**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 127,75294** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08590 = 5% * B)			€ 21,71800
	Utili di impresa (C) = 12,47% * (A + B)			€ 14,94709
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 164,42** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,47%			*€ 20,50829*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08590*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.090.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 090 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave C - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 36 moduli 300x550x90 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.113 - Canalizzazioni - Centralina a parete in resina per 36 moduli 340x550x90 mm	1,00000 cad	€ 110,22215 0%	€ 110,22215
	CAM25_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	1,50000 cad	€ 23,45354 0%	€ 35,18031
	CAM25_MT.L01.005.009 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
	Totale MT			**€ 152,44492**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,87650
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,30000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 7,56000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	140,71816 %	€ 0,02000 0%	€ 2,81436
	Totale RU			**€ 23,94886**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,39378** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49935 = 5% * B)			€ 29,98694
	Utili di impresa (C) = 10,55% * (A + B)			€ 20,63807
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 227,02** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,55%			*€ 23,94886*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49935*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.090.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 090 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave D - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 54 moduli 470x680x120 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.109 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 54 moduli 470x680x120 mm	1,00000 cad	€ 158,50907 0%	€ 158,50907
	CAM25_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	2,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 46,90708
	CAM25_MT.L01.005.010 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091
	Totale MT			**€ 219,43706**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,55000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,29350
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,35000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 8,82000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	195,98352 %	€ 0,02000 0%	€ 3,91967
	Totale RU			**€ 28,73117**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 248,16823** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10943 = 5% * B)			€ 42,18860
	Utili di impresa (C) = 9% * (A + B)			€ 29,03568
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 319,39** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 9%			*€ 28,73117*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,10943*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.090.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 090 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave E - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 72 moduli 630x680x120 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.110 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 72 moduli 630x680x120 mm	1,00000 cad	€ 229,30277 0%	€ 229,30277
	CAM25_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	4,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 93,81416
	CAM25_MT.L01.005.010 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 337,13784**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,50000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 12,60000
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	266,77721 %	€ 0,02000 0%	€ 5,33554
	Totale RU			**€ 38,09214**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 375,22998** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,18946 = 5% * B)			€ 63,78910
	Utili di impresa (C) = 7,89% * (A + B)			€ 43,90191
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 482,92** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,89%			*€ 38,09214*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,18946*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.090.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 090 - Quadri modulare da parete con chiusura del portello in cristallo mediante serratura a chiave F - Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 96 moduli 630x830x120 mm			
	MT			
CAM25_MT.L01.003.114	- Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 96 moduli 630x830x120 mm (L01)	1,00000 cad	€ 278,97671 0%	€ 278,97671
CAM25_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	4,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 93,81416
CAM25_MT.L01.005.010	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091
	Totale MT			**€ 386,81178**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,70000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 17,64000
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	316,45116 %	€ 0,02000 0%	€ 6,32902
	Totale RU			**€ 52,45582**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 439,26760** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,73377 = 5% * B)			€ 74,67549
	Utili di impresa (C) = 9,28% * (A + B)			€ 51,39431
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 565,34** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,28%			*€ 52,45582*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,73377*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.100.A	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	100 - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche A - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 12 moduli 340x340x90 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.003.106	- Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 12 moduli 300x300x90 mm	1,00000 cad	€ 56,22070 0%	€ 56,22070
	CAM25_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	0,50000 cad	€ 23,45354 0%	€ 11,72677
	CAM25_MT.L01.005.009	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
		Totale MT			**€ 74,98993**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,30000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 7,56000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,71670 %	€ 0,02000 0%	€ 1,73433
		Totale RU			**€ 20,69353**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 95,68346** +0,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81331 = 5% * B)			€ 16,26619
		Utili di impresa (C) = 16,8% * (A + B)			€ 11,19497
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 123,14** +0,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,8%			*€ 20,69353*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81331*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.100.B	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 100 - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche B - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 24 moduli 300x465x90 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.003.115	- Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 24 moduli 300x465x90 mm	1,00000 cad	€ 67,90868 0%	€ 67,90868
	CAM25_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	1,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 23,45354
	CAM25_MT.L01.005.009	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
		Totale MT			**€ 98,40468**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,11820
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,36000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 9,07200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,40469 %	€ 0,02000 0%	€ 1,96809
		Totale RU			**€ 24,85629**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 123,26097** +0,88%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04772 = 5% * B)			€ 20,95436
	Utili di impresa (C) = 15,67% * (A + B)			€ 14,42153
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 158,64** +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,67%			*€ 24,85629*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04772*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.100.C	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 100 - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche C - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 36 moduli 340x590x90 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.116 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 36 moduli 300x590x90 mm	1,00000 cad	€ 94,26213 0%	€ 94,26213
	CAM25_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	1,50000 cad	€ 23,45354 0%	€ 35,18031
	CAM25_MT.L01.005.009 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (36 max)	1,00000 cad	€ 7,04246 0%	€ 7,04246
	Totale MT			**€ 136,48490**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,45000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 11,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	124,75814 %	€ 0,02000 0%	€ 2,49516
	Totale RU			**€ 32,11436**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 168,59926** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43309 = 5% * B)			€ 28,66187
	Utili di impresa (C) = 14,8% * (A + B)			€ 19,72611
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 216,99** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,8%			*€ 32,11436*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,43309*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.100.D	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 100 - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche D - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 54 moduli 500x710x115 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.117 - Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 54 moduli 500x710x115 mm	1,00000 cad	€ 137,33384 0%	€ 137,33384
	CAM25_MT.L01.005.008 - Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	2,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 46,90708
	CAM25_MT.L01.005.010 - Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091
	Totale MT			**€ 198,26183**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,55000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 13,86000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,80829 %	€ 0,02000 0%	€ 3,49617
		Totale RU			**€ 38,05237**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 236,31420** +0,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00867 = 5% * B)			€ 40,17341
		Utili di impresa (C) = 12,51% * (A + B)			€ 27,64876
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 304,14** +0,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,51%			*€ 38,05237*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,00867*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.100.E	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 100 - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche E - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 72 moduli 660x710x115 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.003.118	- Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 72 moduli 660x710x115 mm	1,00000 cad	€ 197,19779 0%	€ 197,19779
	CAM25_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	4,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 93,81416
	CAM25_MT.L01.005.010	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091
		Totale MT			**€ 305,03286**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,82000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,81940
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,65000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 16,38000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	234,67223 %	€ 0,02000 0%	€ 4,69344
		Totale RU			**€ 45,20964**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 350,24250** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,97706 = 5% * B)			€ 59,54123
		Utili di impresa (C) = 10,03% * (A + B)			€ 40,97837
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 450,76** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,03%			*€ 45,20964*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,97706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L01.060.100.F	CAM25_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI 100 - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche F - Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	chiusura del portello mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, Quadro modulare a incasso da 96 moduli 660x860x115 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L01.003.111	- Canalizzazioni - Quadri modulari a parete per 96 moduli 630x830x120 mm	1,00000 cad	€ 235,64609 0%	€ 235,64609
	CAM25_MT.L01.005.008	- Varie - Morsettiera interna per quadri a 54-72-96 moduli	4,00000 cad	€ 23,45354 0%	€ 93,81416
	CAM25_MT.L01.005.010	- Varie - Minuterie ed accessori per il montaggio pannelli (96 max)	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091
		Totale MT			**€ 343,48116**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 28,03720
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,86000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 21,67200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	273,12053 %	€ 0,02000 0%	€ 5,46241
		Totale RU			**€ 60,56761**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 404,04877** +0,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,43441 = 5% * B)			€ 68,68829
		Utili di impresa (C) = 11,65% * (A + B)			€ 47,27371
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 520,01** +0,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,65%			*€ 60,56761*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,43441*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K A - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x1,5 mmq				
	MT				
	CAM25_MT.L02.001.060	- Cavi - Cavo N1V V-K 1x1.5 mmq	1,00000 m	€ 0,49556 0%	€ 0,49556
		Totale MT			**€ 0,49556**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,25200
		Totale RU			**€ 0,49370**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,98926** +2,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00841 = 5% * B)			€ 0,16817
		Utili di impresa (C) = 38,78% * (A + B)			€ 0,11574
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,27** +2,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,78%			*€ 0,49370*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00841*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.010.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K B - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.061 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x2.5 mmq	1,00000 m	€ 0,57815 0%	€ 0,57815
	Totale MT			**€ 0,57815**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,29004
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,30240
	Totale RU			**€ 0,59244**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,17059** +2,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00995 = 5% * B)			€ 0,19900
	Utili di impresa (C) = 39,32% * (A + B)			€ 0,13696
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,51** +2,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,32%			*€ 0,59244*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00995*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.010.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K C - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.062 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x4 mmq	1,00000 m	€ 0,67726 0%	€ 0,67726
	Totale MT			**€ 0,67726**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01500 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,37800
	Totale RU			**€ 0,74055**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,41781** +2,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01205 = 5% * B)			€ 0,24103
	Utili di impresa (C) = 40,58% * (A + B)			€ 0,16588
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,82** +2,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,58%			*€ 0,74055*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01205*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.010.010.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K D - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.063 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x6 mmq	1,00000 m	€ 0,84245 0%	€ 0,84245
	Totale MT			**€ 0,84245**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,50400
	Totale RU			**€ 0,98740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,82985** +2,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01555 = 5% * B)			€ 0,31107
	Utili di impresa (C) = 41,93% * (A + B)			€ 0,21409
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,36** +2,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,93%			*€ 0,98740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01555*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.010.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K E - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.064 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x10 mmq	1,00000 m	€ 1,22238 0%	€ 1,22238
	Totale MT			**€ 1,22238**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,75600
	Totale RU			**€ 1,48110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,70348** +2,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02298 = 5% * B)			€ 0,45959
	Utili di impresa (C) = 42,57% * (A + B)			€ 0,31631
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,48** +2,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,57%			*€ 1,48110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02298*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.010.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K F - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.065 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x16 mmq	1,00000 m	€ 1,65186 0%	€ 1,65186
	Totale MT			**€ 1,65186**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,67676
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,70560
	Totale RU			**€ 1,38236**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,03422** +2,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02579 = 5% * B)			€ 0,51582
	Utili di impresa (C) = 35,4% * (A + B)			€ 0,35500
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,91** +2,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,4%			*€ 1,38236*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02579*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.010.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K G - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x25 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.066 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x25 mmq	1,00000 m	€ 2,31260 0%	€ 2,31260
	Totale MT			**€ 2,31260**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,84595
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03500 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,88200
	Totale RU			**€ 1,72795**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,04055** +2,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03434 = 5% * B)			€ 0,68689
	Utili di impresa (C) = 33,23% * (A + B)			€ 0,47274
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,20** +2,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,23%			*€ 1,72795*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03434*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.010.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K H - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x35 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.067 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x35 mmq	1,00000 m	€ 2,98987 0%	€ 2,98987
	Totale MT			**€ 2,98987**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,91846
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,95760
	Totale RU			**€ 1,87606**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,86593** +1,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04136 = 5% * B)			€ 0,82721
	Utili di impresa (C) = 29,96% * (A + B)			€ 0,56931
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,26** +1,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,96%			*€ 1,87606*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.010.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K I - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x50 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.068 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x50 mmq	1,00000 m	€ 4,26180 0%	€ 4,26180
	Totale MT			**€ 4,26180**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,16016
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,20960
	Totale RU			**€ 2,36976**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,63156** +1,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05637 = 5% * B)			€ 1,12737
	Utili di impresa (C) = 27,77% * (A + B)			€ 0,77589
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,53** +1,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,77%			*€ 2,36976*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05637*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.010.010.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K J - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x70 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.069 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x70 mmq	1,00000 m	€ 5,59981 0%	€ 5,59981
	Totale MT			**€ 5,59981**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,81440
	Totale RU			**€ 3,55464**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,15445** +1,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07781 = 5% * B)			€ 1,55626
	Utili di impresa (C) = 30,17% * (A + B)			€ 1,07107
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,78** +1,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,17%			*€ 3,55464*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07781*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.010.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K K - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x95 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.070 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x95 mmq	1,00000 m	€ 7,31774 0%	€ 7,31774
	Totale MT			**€ 7,31774**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,78858
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,86480
	Totale RU			**€ 3,65338**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,97112** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09325 = 5% * B)			€ 1,86509
	Utili di impresa (C) = 25,87% * (A + B)			€ 1,28362
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,12** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,87%			*€ 3,65338*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09325*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.010.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K L - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.071 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x120 mmq	1,00000 m	€ 9,74597 0%	€ 9,74597
	Totale MT			**€ 9,74597**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,78858
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,86480
	Totale RU			**€ 3,65338**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,39935** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11389 = 5% * B)			€ 2,27789
	Utili di impresa (C) = 21,19% * (A + B)			€ 1,56772
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,24** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,19%			*€ 3,65338*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.010.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K M - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x150 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.072 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x150 mmq	1,00000 m	€ 11,52998 0%	€ 11,52998
	Totale MT			**€ 11,52998**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,98194
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,06640
	Totale RU			**€ 4,04834**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,57832** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13242 = 5% * B)			€ 2,64831
	Utili di impresa (C) = 20,19% * (A + B)			€ 1,82266
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 20,05** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,19%			*€ 4,04834*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13242*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.010.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K N - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x185 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.073 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x185 mmq	1,00000 m	€ 14,37118 0%	€ 14,37118
	Totale MT			**€ 14,37118**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,22364
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,31840
	Totale RU			**€ 4,54204**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,91322** +1,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16076 = 5% * B)			€ 3,21525
	Utili di impresa (C) = 18,66% * (A + B)			€ 2,21285
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 24,34** +1,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,66%			*€ 4,54204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.010.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 010 - Cavo unipolare N1VV-K O - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x240 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.074 - Cavi - Cavo N1V V-K 1x240 mmq	1,00000 m	€ 19,26069 0%	€ 19,26069
	Totale MT			**€ 19,26069**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,27198
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,36880
	Totale RU			**€ 4,64078**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,90147** +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20316 = 5% * B)			€ 4,06325
	Utili di impresa (C) = 15,09% * (A + B)			€ 2,79647
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 30,76** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,09%			*€ 4,64078*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20316*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.010.020.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 020 - Cavo bipolare N1VV-K A - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.131 - Cavi - Cavo N1V V-K 2x1.5 mmq	1,00000 m	€ 0,64423 0%	€ 0,64423
	Totale MT			**€ 0,64423**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,33838
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,35280
	Totale RU			**€ 0,69118**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,33541** +2,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01135 = 5% * B)			€ 0,22702
	Utili di impresa (C) = 40,22% * (A + B)			€ 0,15624
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,72** +2,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,22%			*€ 0,69118*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01135*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.020.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 020 - Cavo bipolare N1VV-K B - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.132 - Cavi - Cavo N1V V-K 2x2.5 mmq	1,00000 m	€ 0,84245 0%	€ 0,84245
	Totale MT			**€ 0,84245**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,43506
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,45360
	Totale RU			**€ 0,88866**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,73111** +2,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01471 = 5% * B)			€ 0,29429
	Utili di impresa (C) = 39,89% * (A + B)			€ 0,20254
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,23** +2,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,89%			*€ 0,88866*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01471*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.020.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 020 - Cavo bipolare N1VV-K C - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.133 - Cavi - Cavo N1V V-K 2x4 mmq	1,00000 m	€ 1,27193 0%	€ 1,27193
	Totale MT			**€ 1,27193**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,58008
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,60480
	Totale RU			**€ 1,18488**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,45681** +2,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02088 = 5% * B)			€ 0,41766
	Utili di impresa (C) = 37,47% * (A + B)			€ 0,28745
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,16** +2,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,47%			*€ 1,18488*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02088*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.020.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 020 - Cavo bipolare N1VV-K D - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.134 - Cavi - Cavo N1V V-K 2x6 mmq	1,00000 m	€ 1,61882 0%	€ 1,61882
	Totale MT			**€ 1,61882**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,67676
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,70560
	Totale RU			**€ 1,38236**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,00118** +2,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02551 = 5% * B)			€ 0,51020
	Utili di impresa (C) = 35,79% * (A + B)			€ 0,35114
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,86** +2,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,79%			*€ 1,38236*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02551*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.020.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 020 - Cavo bipolare N1VV-K E - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.135 - Cavi - Cavo N1V V-K 2x10 mmq	1,00000 m	€ 2,44475 0%	€ 2,44475
	Totale MT			**€ 2,44475**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,85680
	Totale RU			**€ 1,67858**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,12333** +1,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03505 = 5% * B)			€ 0,70097
	Utili di impresa (C) = 31,63% * (A + B)			€ 0,48243
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,31** +1,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,63%			*€ 1,67858*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03505*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.020.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 020 - Cavo bipolare N1VV-K F - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.136 - Cavi - Cavo N1V V-K 2x16 mmq	1,00000 m	€ 3,61757 0%	€ 3,61757
	Totale MT			**€ 3,61757**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03700 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,89429
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03700 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,93240
	Totale RU			**€ 1,82669**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,44426** +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04628 = 5% * B)			€ 0,92552
	Utili di impresa (C) = 26,07% * (A + B)			€ 0,63698
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,01** +1,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,07%			*€ 1,82669*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04628*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.010.020.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 020 - Cavo bipolare N1VV-K G - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x25 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.137 - Cavi - Cavo N1V V-K 2x25 mmq	1,00000 m	€ 5,38506 0%	€ 5,38506
	Totale MT			**€ 5,38506**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,01514
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,05840
	Totale RU			**€ 2,07354**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,45860** +1,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06340 = 5% * B)			€ 1,26796
	Utili di impresa (C) = 21,6% * (A + B)			€ 0,87266
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,60** +1,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,6%			*€ 2,07354*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06340*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.020.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 020 - Cavo bipolare N1VV-K H - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x35 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.138 - Cavi - Cavo N1V V-K 2x35 mmq	1,00000 m	€ 7,40033 0%	€ 7,40033
	Totale MT			**€ 7,40033**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,35352
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,41120
	Totale RU			**€ 2,76472**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,16505** +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08640 = 5% * B)			€ 1,72806
	Utili di impresa (C) = 21,13% * (A + B)			€ 1,18931
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,08** +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,13%			*€ 2,76472*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08640*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.020.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 020 - Cavo bipolare N1VV-K I - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x50 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.139 - Cavi - Cavo N1V V-K 2x50 mmq	1,00000 m	€ 10,67102 0%	€ 10,67102
	Totale MT			**€ 10,67102**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,54688
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,61280
	Totale RU			**€ 3,15968**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,83070** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11756 = 5% * B)			€ 2,35122
	Utili di impresa (C) = 17,75% * (A + B)			€ 1,61819
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,80** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,75%			*€ 3,15968*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11756*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.030.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 A - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.147 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x10 mmq	1,00000 m	€ 2,26305 0%	€ 2,26305
	Totale MT			**€ 2,26305**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,67676
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,70560
	Totale RU			**€ 1,38236**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,64541** +1,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03099 = 5% * B)			€ 0,61972
	Utili di impresa (C) = 29,46% * (A + B)			€ 0,42651
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,69** +1,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,46%			*€ 1,38236*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03099*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.030.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 B - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.148 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x16 mmq	1,00000 m	€ 3,30372 0%	€ 3,30372
	Totale MT			**€ 3,30372**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,75600
	Totale RU			**€ 1,48110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,78482** +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04067 = 5% * B)			€ 0,81342
	Utili di impresa (C) = 24,05% * (A + B)			€ 0,55982
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,16** +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,05%			*€ 1,48110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04067*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.030.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 C - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x25 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.149 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x25 mmq	1,00000 m	€ 4,49306 0%	€ 4,49306
	Totale MT			**€ 4,49306**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,85680
	Totale RU			**€ 1,67858**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,17164** +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05246 = 5% * B)			€ 1,04918

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 21,13% * (A + B)			€ 0,72208
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,94** +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,13%			*€ 1,67858*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05246*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.030.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 D - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x35 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.150 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x35 mmq	1,00000 m	€ 6,11188 0%	€ 6,11188
	Totale MT			**€ 6,11188**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,91846
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,95760
	Totale RU			**€ 1,87606**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,98794** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06790 = 5% * B)			€ 1,35795
	Utili di impresa (C) = 18,25% * (A + B)			€ 0,93459
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,28** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,25%			*€ 1,87606*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06790*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.030.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 E - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x50 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.151 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x50 mmq	1,00000 m	€ 7,99500 0%	€ 7,99500
	Totale MT			**€ 7,99500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04700 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,13599
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04700 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,18440
	Totale RU			**€ 2,32039**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale C2M

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,31539** +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08768 = 5% * B)			€ 1,75362
	Utili di impresa (C) = 17,48% * (A + B)			€ 1,20690
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,28** +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,48%			*€ 2,32039*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08768*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.030.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 F - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x70 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.152 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x70 mmq	1,00000 m	€ 10,96835 0%	€ 10,96835
	Totale MT			**€ 10,96835**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,64356
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,71360
	Totale RU			**€ 3,35716**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,32551** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12177 = 5% * B)			€ 2,43534
	Utili di impresa (C) = 18,21% * (A + B)			€ 1,67609
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,44** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,21%			*€ 3,35716*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12177*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.030.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 G - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x95 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.153 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x95 mmq	1,00000 m	€ 15,13104 0%	€ 15,13104
	Totale MT			**€ 15,13104**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,08400	€ 24,17000	€ 2,03028

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,11680
		Totale RU			**€ 4,14708**
		Sommano euro (A)			**€ 19,27812**
		Scostamento % su anno 2024			+1,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16386 = 5% * B)			€ 3,27728
		Utili di impresa (C) = 16,71% * (A + B)			€ 2,25554
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 24,81**
		Scostamento % su anno 2024			+1,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,71%			*€ 4,14708*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16386*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.030.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 H - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x120 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.154 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x120 mmq	1,00000 m	€ 18,78165 0%	€ 18,78165
	Totale MT			**€ 18,78165**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,41920
	Totale RU			**€ 4,73952**
	Sommano euro (A)			**€ 23,52117**
	Scostamento % su anno 2024			+0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19993 = 5% * B)			€ 3,99860
	Utili di impresa (C) = 15,66% * (A + B)			€ 2,75198
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 30,27**
	Scostamento % su anno 2024			+0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,66%			*€ 4,73952*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19993*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.030.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 I - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x150 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.155 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x150 mmq	1,00000	€ 17,80705	€ 17,80705

fonte: http://burc.regione.campania.it

		m	0%	
	Totale MT			**€ 17,80705**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,46534
CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,57040
	Totale RU			**€ 5,03574**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,84279** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19416 = 5% * B)			€ 3,88327
	Utili di impresa (C) = 17,13% * (A + B)			€ 2,67261
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 29,40** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,13%			*€ 5,03574*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19416*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.030.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 J - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x185 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.156 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x185 mmq	1,00000 m	€ 21,70544 0%	€ 21,70544
	Totale MT			**€ 21,70544**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,56202
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,67120
	Totale RU			**€ 5,23322**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,93866** +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22898 = 5% * B)			€ 4,57957
	Utili di impresa (C) = 15,09% * (A + B)			€ 3,15182
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 34,67** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,09%			*€ 5,23322*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22898*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.030.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 K - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x240 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.157 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x240 mmq	1,00000 m	€ 27,63562 0%	€ 27,63562
	Totale MT			**€ 27,63562**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,94874
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,07440
	Totale RU			**€ 6,02314**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,65876** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28610 = 5% * B)			€ 5,72199
	Utili di impresa (C) = 13,9% * (A + B)			€ 3,93808
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 43,32** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,9%			*€ 6,02314*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.030.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 L - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x300 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.158 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x300 mmq	1,00000 m	€ 34,11091 0%	€ 34,11091
	Totale MT			**€ 34,11091**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,43214
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,57840
	Totale RU			**€ 7,01054**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,12145** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34953 = 5% * B)			€ 6,99065
	Utili di impresa (C) = 13,25% * (A + B)			€ 4,81121
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 52,92** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,25%			*€ 7,01054*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34953*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.030.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 030 - Cavo unipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	M - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x400 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.159 - Cavi - Cavo FG10 OM1 1x400 mmq	1,00000 m	€ 42,81621 0%	€ 42,81621
	Totale MT			**€ 42,81621**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,67384
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,15200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,83040
	Totale RU			**€ 7,50424**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,32045** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42772 = 5% * B)			€ 8,55448
	Utili di impresa (C) = 11,59% * (A + B)			€ 5,88749
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 64,76** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,59%			*€ 7,50424*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42772*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.040.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 A - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.160 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,53623 0%	€ 1,53623
	Totale MT			**€ 1,53623**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,33838
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,35280
	Totale RU			**€ 0,69118**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,22741** +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01893 = 5% * B)			€ 0,37866
	Utili di impresa (C) = 24,11% * (A + B)			€ 0,26061
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,87** +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,11%			*€ 0,69118*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01893*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.010.040.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 B - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.161 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x2,5 mmq	1,00000 m	€ 1,93268 0%	€ 1,93268
	Totale MT			**€ 1,93268**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,43506
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,45360
	Totale RU			**€ 0,88866**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,82134** +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02398 = 5% * B)			€ 0,47963
	Utili di impresa (C) = 24,47% * (A + B)			€ 0,33010
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,63** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,47%			*€ 0,88866*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02398*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.040.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 C - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.162 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x4 mmq	1,00000 m	€ 2,34564 0%	€ 2,34564
	Totale MT			**€ 2,34564**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,58008
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,60480
	Totale RU			**€ 1,18488**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,53052** +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03001 = 5% * B)			€ 0,60019
	Utili di impresa (C) = 26,08% * (A + B)			€ 0,41307
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,54** +1,6%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 26,08%			*€ 1,18488*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03001*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.040.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 D - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.163 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x6 mmq	1,00000 m	€ 3,00639 0%	€ 3,00639
	Totale MT			**€ 3,00639**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,67676
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,70560
	Totale RU			**€ 1,38236**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,38875** +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03730 = 5% * B)			€ 0,74609
	Utili di impresa (C) = 24,47% * (A + B)			€ 0,51348
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,65** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,47%			*€ 1,38236*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03730*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.040.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 E - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.164 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x10 mmq	1,00000 m	€ 4,59217 0%	€ 4,59217
	Totale MT			**€ 4,59217**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03300 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,79761
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03300 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,83160
	Totale RU			**€ 1,62921**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,22138** +1,25%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05288 = 5% * B)			€ 1,05763
	Utili di impresa (C) = 20,35% * (A + B)			€ 0,72790
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,01** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,35%			*€ 1,62921*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.040.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 F - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.165 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x16 mmq	1,00000 m	€ 6,22751 0%	€ 6,22751
	Totale MT			**€ 6,22751**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,01514
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,05840
	Totale RU			**€ 2,07354**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,30105** +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07056 = 5% * B)			€ 1,41118
	Utili di impresa (C) = 19,41% * (A + B)			€ 0,97122
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,68** +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,41%			*€ 2,07354*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07056*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.040.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 G - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x25 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.166 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x25 mmq	1,00000 m	€ 8,85397 0%	€ 8,85397
	Totale MT			**€ 8,85397**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,47000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,35990
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04700 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,18440

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 12,54430**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,39827** +2,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18189 = 5% * B)			€ 3,63771
	Utili di impresa (C) = 45,55% * (A + B)			€ 2,50360
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 27,54** +2,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,55%			*€ 12,54430*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18189*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.040.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 H - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x35 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.167 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x35 mmq	1,00000 m	€ 11,26569 0%	€ 11,26569
	Totale MT			**€ 11,26569**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06700 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,61939
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06700 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,68840
	Totale RU			**€ 3,30779**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,57348** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12387 = 5% * B)			€ 2,47749
	Utili di impresa (C) = 17,64% * (A + B)			€ 1,70510
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,76** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,64%			*€ 3,30779*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12387*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.040.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 I - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x50 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.168 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x50 mmq	1,00000 m	€ 14,48681 0%	€ 14,48681
	Totale MT			**€ 14,48681**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania@CAM

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,81440
	Totale RU			**€ 3,55464**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,04145** +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15335 = 5% * B)			€ 3,06705
	Utili di impresa (C) = 15,31% * (A + B)			€ 2,11085
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 23,22** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,31%			*€ 3,55464*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15335*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.040.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 J - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x70 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.169 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x70 mmq	1,00000 m	€ 20,13617 0%	€ 20,13617
	Totale MT			**€ 20,13617**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,03028
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,11680
	Totale RU			**€ 4,14708**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,28325** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20641 = 5% * B)			€ 4,12815
	Utili di impresa (C) = 13,27% * (A + B)			€ 2,84114
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 31,25** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,27%			*€ 4,14708*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.040.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 K - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x95 mmq			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.001.170	- Cavi - Cavo FG10 OM1 2x95 mmq	1,00000 m	€ 26,54539 0%	€ 26,54539
		Totale MT			**€ 26,54539**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,27198
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,36880
		Totale RU			**€ 4,64078**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,18617** +0,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26508 = 5% * B)			€ 5,30165
		Utili di impresa (C) = 11,56% * (A + B)			€ 3,64878
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 40,14** +0,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,56%			*€ 4,64078*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26508*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.040.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 L - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x120 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.171 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x120 mmq	1,00000 m	€ 33,18587 0%	€ 33,18587
	Totale MT			**€ 33,18587**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01020 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24653
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,57040
	Totale RU			**€ 2,81693**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,00280** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30602 = 5% * B)			€ 6,12048
	Utili di impresa (C) = 6,08% * (A + B)			€ 4,21233
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 46,34** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,08%			*€ 2,81693*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30602*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.040.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 040 - Cavo bipolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 M - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Bipolare Sezione 2x150 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.172 - Cavi - Cavo FG10 OM1 2x150 mmq	1,00000 m	€ 38,58745 0%	€ 38,58745
	Totale MT			**€ 38,58745**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,61036
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,72160
	Totale RU			**€ 5,33196**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,91941** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37332 = 5% * B)			€ 7,46630
	Utili di impresa (C) = 9,43% * (A + B)			€ 5,13857
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 56,52** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,43%			*€ 5,33196*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37332*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.050.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 A - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.173 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,86660 0%	€ 1,86660
	Totale MT			**€ 1,86660**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,43506
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,45360
	Totale RU			**€ 0,88866**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,75526** +1,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02342 = 5% * B)			€ 0,46839
	Utili di impresa (C) = 25,06% * (A + B)			€ 0,32237
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,55** +1,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,06%			*€ 0,88866*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02342*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.050.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 B - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.174 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x2,5 mmq	1,00000 m	€ 2,32912 0%	€ 2,32912
	Totale MT			**€ 2,32912**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,58008
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,60480
	Totale RU			**€ 1,18488**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,51400** +1,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02987 = 5% * B)			€ 0,59738
	Utili di impresa (C) = 26,2% * (A + B)			€ 0,41114
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,52** +1,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,2%			*€ 1,18488*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02987*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.050.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 C - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.175 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x4 mmq	1,00000 m	€ 2,94031 0%	€ 2,94031
	Totale MT			**€ 2,94031**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02700 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,65259
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02700 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,68040
	Totale RU			**€ 1,33299**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,27330** +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03632 = 5% * B)			€ 0,72646
	Utili di impresa (C) = 24,24% * (A + B)			€ 0,49998
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,50** +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,24%			*€ 1,33299*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03632*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.050.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 D - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.176 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x6 mmq	1,00000 m	€ 3,76624 0%	€ 3,76624
	Totale MT			**€ 3,76624**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,85680
	Totale RU			**€ 1,67858**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,44482** +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04628 = 5% * B)			€ 0,92562
	Utili di impresa (C) = 23,95% * (A + B)			€ 0,63704
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,01** +1,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,95%			*€ 1,67858*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04628*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.050.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 E - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.177 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x10 mmq	1,00000 m	€ 5,96321 0%	€ 5,96321
	Totale MT			**€ 5,96321**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,91846
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,95760
	Totale RU			**€ 1,87606**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,83927** +1,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06663 = 5% * B)			€ 1,33268
	Utili di impresa (C) = 18,59% * (A + B)			€ 0,91720

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,09** +1,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,59%			*€ 1,87606*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06663*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.050.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 F - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.178 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x16 mmq	1,00000 m	€ 8,42449 0%	€ 8,42449
	Totale MT			**€ 8,42449**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,25684
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,31040
	Totale RU			**€ 2,56724**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,99173** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09343 = 5% * B)			€ 1,86859
	Utili di impresa (C) = 18,15% * (A + B)			€ 1,28603
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,15** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,15%			*€ 2,56724*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09343*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.050.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 G - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x25 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.179 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x25 mmq	1,00000 m	€ 11,92643 0%	€ 11,92643
	Totale MT			**€ 11,92643**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06700 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,61939
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06700 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,68840
	Totale RU			**€ 3,30779**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,23422** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12949 = 5% * B)			€ 2,58982
	Utili di impresa (C) = 16,87% * (A + B)			€ 1,78240
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,61** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,87%			*€ 3,30779*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12949*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.050.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 H - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x35 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.180 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x35 mmq	1,00000 m	€ 15,23015 0%	€ 15,23015
	Totale MT			**€ 15,23015**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,81440
	Totale RU			**€ 3,55464**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,78479** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15967 = 5% * B)			€ 3,19341
	Utili di impresa (C) = 14,7% * (A + B)			€ 2,19782
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 24,18** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,7%			*€ 3,55464*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15967*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.050.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 I - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x50 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.181 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x50 mmq	1,00000 m	€ 19,75625 0%	€ 19,75625
	Totale MT			**€ 19,75625**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,07600	€ 24,17000	€ 1,83692

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,91520
		Totale RU			**€ 3,75212**
		Sommano euro (A)			**€ 23,50837**
		Scostamento % su anno 2024			+0,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19982 = 5% * B)			€ 3,99642
		Utili di impresa (C) = 12,4% * (A + B)			€ 2,75048
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 30,26**
		Scostamento % su anno 2024			+0,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,4%			*€ 3,75212*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19982*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.050.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 J - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x70 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.182 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x70 mmq	1,00000 m	€ 26,71058 0%	€ 26,71058
	Totale MT			**€ 26,71058**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,22364
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,31840
	Totale RU			**€ 4,54204**
	Sommano euro (A)			**€ 31,25262**
	Scostamento % su anno 2024			+0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26565 = 5% * B)			€ 5,31295
	Utili di impresa (C) = 11,29% * (A + B)			€ 3,65656
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 40,22**
	Scostamento % su anno 2024			+0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,29%			*€ 4,54204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26565*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.050.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 K - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x95 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.183 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x95 mmq	1,00000	€ 36,55566	€ 36,55566

fonte: http://burc.regione.campania.it

			m	0%	
		Totale MT			**€ 36,55566**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,46534
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,57040
		Totale RU			**€ 5,03574**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,59140** +0,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35353 = 5% * B)			€ 7,07054
		Utili di impresa (C) = 9,41% * (A + B)			€ 4,86619
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 53,53** +0,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,41%			*€ 5,03574*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35353*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.050.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 L - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x120 mmq				
	MT				
	CAM25_MT.L02.001.184	- Cavi - Cavo FG10 OM1 3x120 mmq	1,00000 m	€ 44,43503 0%	€ 44,43503
		Totale MT			**€ 44,43503**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,77200
		Totale RU			**€ 5,43070**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,86573** +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42386 = 5% * B)			€ 8,47717
		Utili di impresa (C) = 8,46% * (A + B)			€ 5,83429
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 64,18** +0,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,46%			*€ 5,43070*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42386*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.050.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 M - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x150 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.185 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x150 mmq	1,00000 m	€ 53,52026 0%	€ 53,52026
	Totale MT			**€ 53,52026**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,99708
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,12480
	Totale RU			**€ 6,12188**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,64214** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50696 = 5% * B)			€ 10,13916
	Utili di impresa (C) = 7,98% * (A + B)			€ 6,97813
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 76,76** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,98%			*€ 6,12188*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.050.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 N - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x185 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.186 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x185 mmq	1,00000 m	€ 66,25610 0%	€ 66,25610
	Totale MT			**€ 66,25610**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,23878
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,37680
	Totale RU			**€ 6,61558**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 72,87168** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61941 = 5% * B)			€ 12,38819
	Utili di impresa (C) = 7,05% * (A + B)			€ 8,52599
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 93,79** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,05%			*€ 6,61558*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61941*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.050.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 050 - Cavo tripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	O - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x240 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.187 - Cavi - Cavo FG10 OM1 3x240 mmq	1,00000 m	€ 86,11146 0%	€ 86,11146
	Totale MT			**€ 86,11146**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,43214
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,57840
	Totale RU			**€ 7,01054**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 93,12200** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79154 = 5% * B)			€ 15,83074
	Utili di impresa (C) = 5,85% * (A + B)			€ 10,89527
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 119,85** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,85%			*€ 7,01054*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79154*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.060.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K A - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.188 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x1.5 mmq	1,00000 m	€ 0,79289 0%	€ 0,79289
	Totale MT			**€ 0,79289**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,43506
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,45360
	Totale RU			**€ 0,88866**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,68155** +2,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01429 = 5% * B)			€ 0,28586
	Utili di impresa (C) = 41,06% * (A + B)			€ 0,19674
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,16** +2,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,06%			*€ 0,88866*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01429*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.010.060.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K B - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.189 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x2.5 mmq	1,00000 m	€ 1,02415 0%	€ 1,02415
	Totale MT			**€ 1,02415**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,58008
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,60480
	Totale RU			**€ 1,18488**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,20903** +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01878 = 5% * B)			€ 0,37554
	Utili di impresa (C) = 41,68% * (A + B)			€ 0,25846
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,84** +2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,68%			*€ 1,18488*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01878*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.060.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K C - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.190 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x4 mmq	1,00000 m	€ 1,50319 0%	€ 1,50319
	Totale MT			**€ 1,50319**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,67676
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,70560
	Totale RU			**€ 1,38236**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,88555** +2,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02453 = 5% * B)			€ 0,49054
	Utili di impresa (C) = 37,22% * (A + B)			€ 0,33761
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,71** +2,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,22%			*€ 1,38236*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02453*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.010.060.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K D - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.191 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x6 mmq	1,00000 m	€ 2,03179 0%	€ 2,03179
	Totale MT			**€ 2,03179**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,85680
	Totale RU			**€ 1,67858**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,71037** +2,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03154 = 5% * B)			€ 0,63076
	Utili di impresa (C) = 35,15% * (A + B)			€ 0,43411
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,78** +2,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,15%			*€ 1,67858*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03154*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.060.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K E - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.192 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x10 mmq	1,00000 m	€ 3,27068 0%	€ 3,27068
	Totale MT			**€ 3,27068**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,91846
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,95760
	Totale RU			**€ 1,87606**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,14674** +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04375 = 5% * B)			€ 0,87495
	Utili di impresa (C) = 28,32% * (A + B)			€ 0,60217
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,62** +1,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,32%			*€ 1,87606*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04375*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

CAM25_L02.010.060.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K F - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.193 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x16 mmq	1,00000 m	€ 4,59217 0%	€ 4,59217
	Totale MT			**€ 4,59217**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,01514
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,05840
	Totale RU			**€ 2,07354**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,66571** +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05666 = 5% * B)			€ 1,13317
	Utili di impresa (C) = 24,17% * (A + B)			€ 0,77989
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,58** +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,17%			*€ 2,07354*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05666*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.060.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K G - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x25 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.194 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x25 mmq	1,00000 m	€ 7,26818 0%	€ 7,26818
	Totale MT			**€ 7,26818**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,30518
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,36080
	Totale RU			**€ 2,66598**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,93416** +1,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08444 = 5% * B)			€ 1,68881
	Utili di impresa (C) = 20,85% * (A + B)			€ 1,16230
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,79** +1,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,85%			*€ 2,66598*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08444*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.010.060.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K H - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x35 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.195 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x35 mmq	1,00000 m	€ 9,94420 0%	€ 9,94420
	Totale MT			**€ 9,94420**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,49854
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,56240
	Totale RU			**€ 3,06094**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,00514** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11054 = 5% * B)			€ 2,21087
	Utili di impresa (C) = 18,29% * (A + B)			€ 1,52160
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 16,74** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,29%			*€ 3,06094*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11054*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.060.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K I - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x50 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.196 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x50 mmq	1,00000 m	€ 14,25555 0%	€ 14,25555
	Totale MT			**€ 14,25555**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,83692
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,91520
	Totale RU			**€ 3,75212**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,00767** +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15307 = 5% * B)			€ 3,06130
	Utili di impresa (C) = 16,19% * (A + B)			€ 2,10690
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 23,18** +0,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,19%			*€ 3,75212*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15307*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.010.060.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K J - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x70 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.197 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x70 mmq	1,00000 m	€ 19,06246 0%	€ 19,06246
	Totale MT			**€ 19,06246**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,26800
	Totale RU			**€ 4,44330**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,50576** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19980 = 5% * B)			€ 3,99598
	Utili di impresa (C) = 14,69% * (A + B)			€ 2,75017
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 30,25** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,69%			*€ 4,44330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19980*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.060.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K K - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x95 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.198 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x95 mmq	1,00000 m	€ 24,26582 0%	€ 24,26582
	Totale MT			**€ 24,26582**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,53785
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10500 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,64600
	Totale RU			**€ 5,18385**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,44967** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25032 = 5% * B)			€ 5,00644
	Utili di impresa (C) = 13,68% * (A + B)			€ 3,44561
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 37,90** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,68%			*€ 5,18385*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25032*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.010.060.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K L - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x120 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.199 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x120 mmq	1,00000 m	€ 29,61785 0%	€ 29,61785
	Totale MT			**€ 29,61785**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,02400
	Totale RU			**€ 5,92440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,54225** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30211 = 5% * B)			€ 6,04218
	Utili di impresa (C) = 12,95% * (A + B)			€ 4,15844
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 45,74** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,95%			*€ 5,92440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30211*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.060.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K M - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x150 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.200 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x150 mmq	1,00000 m	€ 35,92796 0%	€ 35,92796
	Totale MT			**€ 35,92796**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,04542
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,17520
	Totale RU			**€ 6,22062**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,14858** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35826 = 5% * B)			€ 7,16526
	Utili di impresa (C) = 11,47% * (A + B)			€ 4,93138
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 54,25** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,47%			*€ 6,22062*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35826*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.060.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K N - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x185 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.201 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x185 mmq	1,00000 m	€ 44,83148 0%	€ 44,83148
	Totale MT			**€ 44,83148**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,23878
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,37680
	Totale RU			**€ 6,61558**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51,44706** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43730 = 5% * B)			€ 8,74600
	Utili di impresa (C) = 9,99% * (A + B)			€ 6,01931
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 66,21** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,99%			*€ 6,61558*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43730*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.060.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 060 - Cavo tripolare N1VV-K O - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x240 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.202 - Cavi - Cavo N1V V-K 3x240 mmq	1,00000 m	€ 58,83925 0%	€ 58,83925
	Totale MT			**€ 58,83925**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,43214
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,57840
	Totale RU			**€ 7,01054**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 65,84979** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55972 = 5% * B)			€ 11,19446
	Utili di impresa (C) = 8,27% * (A + B)			€ 7,70443
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 84,75** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,27%			*€ 7,01054*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55972*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.010.070.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 A - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.203 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x1,5 mmq	1,00000 m	€ 2,24653 0%	€ 2,24653
	Totale MT			**€ 2,24653**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02300 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,55591
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02300 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,57960
	Totale RU			**€ 1,13551**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,38204** +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02875 = 5% * B)			€ 0,57495
	Utili di impresa (C) = 26,09% * (A + B)			€ 0,39570
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,35** +1,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,09%			*€ 1,13551*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.070.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 B - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.204 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x2,5 mmq	1,00000 m	€ 2,77512 0%	€ 2,77512
	Totale MT			**€ 2,77512**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02700 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,65259
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02700 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,68040
	Totale RU			**€ 1,33299**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,10811** +1,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03492 = 5% * B)			€ 0,69838
	Utili di impresa (C) = 25,21% * (A + B)			€ 0,48065
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,29** +1,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,21%			*€ 1,33299*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03492*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.070.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 C - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.205 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x4 mmq	1,00000 m	€ 3,58454 0%	€ 3,58454
	Totale MT			**€ 3,58454**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,85680
	Totale RU			**€ 1,67858**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,26312** +1,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04474 = 5% * B)			€ 0,89473
	Utili di impresa (C) = 24,78% * (A + B)			€ 0,61579
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,77** +1,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,78%			*€ 1,67858*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.070.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 D - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.206 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x6 mmq	1,00000 m	€ 4,79039 0%	€ 4,79039
	Totale MT			**€ 4,79039**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,91846
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,95760
	Totale RU			**€ 1,87606**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,66645** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05667 = 5% * B)			€ 1,13330

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 21,87% * (A + B)			€ 0,77998
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,58** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,87%			*€ 1,87606*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05667*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.070.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 E - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.207 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x10 mmq	1,00000 m	€ 7,54900 0%	€ 7,54900
	Totale MT			**€ 7,54900**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,01514
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,05840
	Totale RU			**€ 2,07354**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,62254** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08179 = 5% * B)			€ 1,63583
	Utili di impresa (C) = 16,74% * (A + B)			€ 1,12584
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,38** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,74%			*€ 2,07354*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08179*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.070.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 F - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.208 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x16 mmq	1,00000 m	€ 8,42449 0%	€ 8,42449
	Totale MT			**€ 8,42449**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,49854
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,56240
	Totale RU			**€ 3,06094**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,48543** +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09763 = 5% * B)			€ 1,95252
	Utili di impresa (C) = 20,71% * (A + B)			€ 1,34380
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,78** +1,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,71%			*€ 3,06094*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09763*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.070.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 G - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x25 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.209 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x25 mmq	1,00000 m	€ 11,92643 0%	€ 11,92643
	Totale MT			**€ 11,92643**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,78858
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,86480
	Totale RU			**€ 3,65338**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,57981** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13243 = 5% * B)			€ 2,64857
	Utili di impresa (C) = 18,22% * (A + B)			€ 1,82284
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 20,05** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,22%			*€ 3,65338*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13243*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.070.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 H - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x35 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.210 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x35 mmq	1,00000 m	€ 15,23015 0%	€ 15,23015
	Totale MT			**€ 15,23015**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,08200	€ 24,17000	€ 1,98194

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,06640
		Totale RU			**€ 4,04834**
		Sommano euro (A)			**€ 19,27849**
		Scostamento % su anno 2024			+1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16387 = 5% * B)			€ 3,27734
		Utili di impresa (C) = 16,32% * (A + B)			€ 2,25558
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 24,81**
		Scostamento % su anno 2024			+1%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,32%			*€ 4,04834*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16387*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.070.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 I - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x50 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.211 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x50 mmq	1,00000 m	€ 19,75625 0%	€ 19,75625
	Totale MT			**€ 19,75625**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,98194
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,06640
	Totale RU			**€ 4,04834**
	Sommano euro (A)			**€ 23,80459**
	Scostamento % su anno 2024			+0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20234 = 5% * B)			€ 4,04678
	Utili di impresa (C) = 13,21% * (A + B)			€ 2,78514
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 30,64**
	Scostamento % su anno 2024			+0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,21%			*€ 4,04834*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20234*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.070.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 J - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x70 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.212 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x70 mmq	1,00000	€ 27,35480	€ 27,35480

fonte: http://burc.regione.campania.it

		m	0%	
	Totale MT			**€ 27,35480**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,27198
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,36880
	Totale RU			**€ 4,64078**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,99558** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27196 = 5% * B)			€ 5,43925
	Utili di impresa (C) = 11,27% * (A + B)			€ 3,74348
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 41,18** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,27%			*€ 4,64078*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27196*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.070.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 K - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x95 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.213 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x95 mmq	1,00000 m	€ 36,55566 0%	€ 36,55566
	Totale MT			**€ 36,55566**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,77200
	Totale RU			**€ 5,43070**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,98636** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35688 = 5% * B)			€ 7,13768
	Utili di impresa (C) = 10,05% * (A + B)			€ 4,91240
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 54,04** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,05%			*€ 5,43070*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35688*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.070.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 L - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x120 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.214 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x120 mmq	1,00000 m	€ 44,43503 0%	€ 44,43503
	Totale MT			**€ 44,43503**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,94874
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,07440
	Totale RU			**€ 6,02314**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,45817** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42889 = 5% * B)			€ 8,57789
	Utili di impresa (C) = 9,27% * (A + B)			€ 5,90361
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 64,94** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,27%			*€ 6,02314*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42889*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.070.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 M - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x150 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.215 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x150 mmq	1,00000 m	€ 53,52026 0%	€ 53,52026
	Totale MT			**€ 53,52026**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,27600
	Totale RU			**€ 6,41810**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,93836** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50948 = 5% * B)			€ 10,18952
	Utili di impresa (C) = 8,32% * (A + B)			€ 7,01279
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 77,14** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,32%			*€ 6,41810*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50948*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.070.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	N - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x185 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.216 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x185 mmq	1,00000 m	€ 66,25610 0%	€ 66,25610
	Totale MT			**€ 66,25610**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,43214
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,57840
	Totale RU			**€ 7,01054**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 73,26664** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62277 = 5% * B)			€ 12,45533
	Utili di impresa (C) = 7,43% * (A + B)			€ 8,57220
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 94,29** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,43%			*€ 7,01054*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62277*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.070.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 O - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x240 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.217 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x240 mmq	1,00000 m	€ 86,11146 0%	€ 86,11146
	Totale MT			**€ 86,11146**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,72218
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,15400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,88080
	Totale RU			**€ 7,60298**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 93,71444** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79657 = 5% * B)			€ 15,93145
	Utili di impresa (C) = 6,3% * (A + B)			€ 10,96459
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 120,61** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,3%			*€ 7,60298*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79657*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.010.070.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 070 - Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 P - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x300 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.218 - Cavi - Cavo FG10 OM1 4x300 mmq	1,00000 m	€ 107,33786 0%	€ 107,33786
	Totale MT			**€ 107,33786**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,01222
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,16600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 4,18320
	Totale RU			**€ 8,19542**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 115,53328** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98203 = 5% * B)			€ 19,64066
	Utili di impresa (C) = 5,51% * (A + B)			€ 13,51739
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 148,69** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,51%			*€ 8,19542*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98203*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.080.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 080 - Cavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 A - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.219 - Cavi - Cavo FG10 OM1 5x1,5 mmq	1,00000 m	€ 2,67601 0%	€ 2,67601
	Totale MT			**€ 2,67601**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,58008
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,60480
	Totale RU			**€ 1,18488**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,86089** +1,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03282 = 5% * B)			€ 0,65635
	Utili di impresa (C) = 23,85% * (A + B)			€ 0,45172
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,97** +1,46%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 23,85%			*€ 1,18488*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03282*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.080.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 080 - Cavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 B - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.220 - Cavi - Cavo FG10 OM1 5x2,5 mmq	1,00000 m	€ 3,38631 0%	€ 3,38631
	Totale MT			**€ 3,38631**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,67676
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,70560
	Totale RU			**€ 1,38236**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,76867** +1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04053 = 5% * B)			€ 0,81067
	Utili di impresa (C) = 22,52% * (A + B)			€ 0,55793
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,14** +1,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,52%			*€ 1,38236*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04053*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.080.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 080 - Cavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 C - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.221 - Cavi - Cavo FG10 OM1 5x4 mmq	1,00000 m	€ 4,34439 0%	€ 4,34439
	Totale MT			**€ 4,34439**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,77344
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,80640
	Totale RU			**€ 1,57984**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,92423** +1,27%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05036 = 5% * B)			€ 1,00712
	Utili di impresa (C) = 20,72% * (A + B)			€ 0,69314
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,62** +1,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,72%			*€ 1,57984*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05036*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.080.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 080 - Cavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 D - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.222 - Cavi - Cavo FG10 OM1 5x6 mmq	1,00000 m	€ 5,93018 0%	€ 5,93018
	Totale MT			**€ 5,93018**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,87012
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,90720
	Totale RU			**€ 1,77732**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,70750** +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06551 = 5% * B)			€ 1,31028
	Utili di impresa (C) = 17,92% * (A + B)			€ 0,90178
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,92** +1,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,92%			*€ 1,77732*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06551*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.080.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 080 - Cavo pentapolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 E - Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.223 - Cavi - Cavo FG10 OM1 5x10 mmq	1,00000 m	€ 9,28345 0%	€ 9,28345
	Totale MT			**€ 9,28345**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,91846
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,95760

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 1,87606**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,15951** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09486 = 5% * B)			€ 1,89712
	Utili di impresa (C) = 13,06% * (A + B)			€ 1,30566
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,36** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,06%			*€ 1,87606*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09486*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.090.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 A - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 7x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.224 - Cavi - Cavo FG10 OM1 7x1,5 mmq	1,00000 m	€ 3,02290 0%	€ 3,02290
	Totale MT			**€ 3,02290**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,18433
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04900 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,23480
	Totale RU			**€ 2,41913**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,44203** +2,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04626 = 5% * B)			€ 0,92515
	Utili di impresa (C) = 34,54% * (A + B)			€ 0,63672
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,00** +2,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,54%			*€ 2,41913*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04626*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.090.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 B - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 10x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.225 - Cavi - Cavo FG10 OM1 10x1,5 mmq	1,00000 m	€ 4,95558 0%	€ 4,95558
	Totale MT			**€ 4,95558**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05300 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,28101
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05300 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,33560
	Totale RU			**€ 2,61661**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,57219** +1,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06436 = 5% * B)			€ 1,28727
	Utili di impresa (C) = 26,85% * (A + B)			€ 0,88595
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,75** +1,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,85%			*€ 2,61661*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06436*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.090.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 C - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 12x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.226 - Cavi - Cavo FG10 OM1 12x1,5 mmq	1,00000 m	€ 5,58329 0%	€ 5,58329
	Totale MT			**€ 5,58329**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,40186
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,46160
	Totale RU			**€ 2,86346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,44675** +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07180 = 5% * B)			€ 1,43595
	Utili di impresa (C) = 26,34% * (A + B)			€ 0,98827
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,87** +1,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,34%			*€ 2,86346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07180*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.090.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 D - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 14x1,5 mmq			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.001.227	- Cavi - Cavo FG10 OM1 14x1,5 mmq	1,00000 m	€ 6,27707 0%	€ 6,27707
		Totale MT			**€ 6,27707**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,40186
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,46160
		Totale RU			**€ 2,86346**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,14053** +1,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07769 = 5% * B)			€ 1,55389
		Utili di impresa (C) = 24,34% * (A + B)			€ 1,06944
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,76** +1,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,34%			*€ 2,86346*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07769*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.090.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 E - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 16x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.228 - Cavi - Cavo FG10 OM1 16x1,5 mmq	1,00000 m	€ 6,92129 0%	€ 6,92129
	Totale MT			**€ 6,92129**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,49854
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,56240
	Totale RU			**€ 3,06094**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,98223** +1,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08485 = 5% * B)			€ 1,69698
	Utili di impresa (C) = 23,83% * (A + B)			€ 1,16792
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,85** +1,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,83%			*€ 3,06094*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08485*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.090.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 F - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 19x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.229 - Cavi - Cavo FG10 OM1 19x1,5 mmq	1,00000 m	€ 7,84634 0%	€ 7,84634
	Totale MT			**€ 7,84634**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,54688
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,61280
	Totale RU			**€ 3,15968**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,00602** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09355 = 5% * B)			€ 1,87102
	Utili di impresa (C) = 22,31% * (A + B)			€ 1,28770
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,16** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,31%			*€ 3,15968*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09355*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.090.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 G - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 24x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.230 - Cavi - Cavo FG10 OM1 24x1,5 mmq	1,00000 m	€ 9,74597 0%	€ 9,74597
	Totale MT			**€ 9,74597**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,64356
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,71360
	Totale RU			**€ 3,35716**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,10313** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11138 = 5% * B)			€ 2,22753
	Utili di impresa (C) = 19,91% * (A + B)			€ 1,53307
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 16,86** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,91%			*€ 3,35716*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11138*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.090.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 H - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 7x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.231 - Cavi - Cavo FG10 OM1 7x2,5 mmq	1,00000 m	€ 3,83232 0%	€ 3,83232
	Totale MT			**€ 3,83232**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,40186
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,46160
	Totale RU			**€ 2,86346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,69578** +2,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05691 = 5% * B)			€ 1,13828
	Utili di impresa (C) = 33,23% * (A + B)			€ 0,78341
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,62** +2,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,23%			*€ 2,86346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05691*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.090.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 I - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 10x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.232 - Cavi - Cavo FG10 OM1 10x2,5 mmq	1,00000 m	€ 6,14492 0%	€ 6,14492
	Totale MT			**€ 6,14492**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,49854
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,56240
	Totale RU			**€ 3,06094**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,20586** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07825 = 5% * B)			€ 1,56500
	Utili di impresa (C) = 25,84% * (A + B)			€ 1,07709
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,85** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,84%			*€ 3,06094*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07825*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.090.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 J - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 12x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.233 - Cavi - Cavo FG10 OM1 12x2,5 mmq	1,00000 m	€ 6,98737 0%	€ 6,98737
	Totale MT			**€ 6,98737**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,59522
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,66320
	Totale RU			**€ 3,25842**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,24579** +1,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08709 = 5% * B)			€ 1,74178
	Utili di impresa (C) = 24,71% * (A + B)			€ 1,19876
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,19** +1,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,71%			*€ 3,25842*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08709*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.090.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 K - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 14x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.234 - Cavi - Cavo FG10 OM1 14x2,5 mmq	1,00000 m	€ 7,84634 0%	€ 7,84634
	Totale MT			**€ 7,84634**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,81440
	Totale RU			**€ 3,55464**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,40098** +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09691 = 5% * B)			€ 1,93817
	Utili di impresa (C) = 24,23% * (A + B)			€ 1,33392

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,67** +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,23%			*€ 3,55464*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09691*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.090.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 L - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 16x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.235 - Cavi - Cavo FG10 OM1 16x2,5 mmq	1,00000 m	€ 8,73834 0%	€ 8,73834
	Totale MT			**€ 8,73834**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,83692
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,91520
	Totale RU			**€ 3,75212**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,49046** +1,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10617 = 5% * B)			€ 2,12338
	Utili di impresa (C) = 23,34% * (A + B)			€ 1,46138
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 16,08** +1,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,34%			*€ 3,75212*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10617*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.090.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 M - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 19x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.236 - Cavi - Cavo FG10 OM1 19x2,5 mmq	1,00000 m	€ 9,99375 0%	€ 9,99375
	Totale MT			**€ 9,99375**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,01600
	Totale RU			**€ 3,94960**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,94335** +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11852 = 5% * B)			€ 2,37037
	Utili di impresa (C) = 22,01% * (A + B)			€ 1,63137
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,95** +1,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,01%			*€ 3,94960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11852*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.090.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 N - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 24x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.237 - Cavi - Cavo FG10 OM1 24x2,5 mmq	1,00000 m	€ 12,38895 0%	€ 12,38895
	Totale MT			**€ 12,38895**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,12696
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,21760
	Totale RU			**€ 4,34456**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,73351** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14224 = 5% * B)			€ 2,84470
	Utili di impresa (C) = 20,17% * (A + B)			€ 1,95782
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 21,54** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,17%			*€ 4,34456*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14224*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.090.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 O - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 7x4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.238 - Cavi - Cavo FG10 OM1 7x4 mmq	1,00000 m	€ 5,64936 0%	€ 5,64936
	Totale MT			**€ 5,64936**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,30518

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,36080
	Totale RU			**€ 2,66598**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,31534** +1,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07068 = 5% * B)			€ 1,41361
	Utili di impresa (C) = 24,91% * (A + B)			€ 0,97290
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,70** +1,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,91%			*€ 2,66598*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07068*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.090.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 P - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 10x4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.239 - Cavi - Cavo FG10 OM1 10x4 mmq	1,00000 m	€ 7,94545 0%	€ 7,94545
	Totale MT			**€ 7,94545**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,40186
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,46160
	Totale RU			**€ 2,86346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,80891** +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09188 = 5% * B)			€ 1,83751
	Utili di impresa (C) = 20,58% * (A + B)			€ 1,26464
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,91** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,58%			*€ 2,86346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09188*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.090.Q	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Q - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 12x4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.240 - Cavi - Cavo FG10 OM1 12x4 mmq	1,00000 m	€ 9,00264 0%	€ 9,00264

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 9,00264**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,49854
CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,56240
	Totale RU			**€ 3,06094**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,06358** +1,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10254 = 5% * B)			€ 2,05081
	Utili di impresa (C) = 19,72% * (A + B)			€ 1,41144
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 15,53** +1,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,72%			*€ 3,06094*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10254*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.090.R	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 R - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 14x4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.241 - Cavi - Cavo FG10 OM1 14x4 mmq	1,00000 m	€ 9,94420 0%	€ 9,94420
	Totale MT			**€ 9,94420**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,54688
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,61280
	Totale RU			**€ 3,15968**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,10388** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11138 = 5% * B)			€ 2,22766
	Utili di impresa (C) = 18,74% * (A + B)			€ 1,53315
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 16,86** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,74%			*€ 3,15968*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11138*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.090.S	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 S - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 16x4			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.242 - Cavi - Cavo FG10 OM1 16x4 mmq	1,00000 m	€ 11,34828 0%	€ 11,34828
	Totale MT			**€ 11,34828**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,64356
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,71360
	Totale RU			**€ 3,35716**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,70544** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12500 = 5% * B)			€ 2,49992
	Utili di impresa (C) = 17,74% * (A + B)			€ 1,72054
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,93** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,74%			*€ 3,35716*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.090.T	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 T - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 19x4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.243 - Cavi - Cavo FG10 OM1 19x4 mmq	1,00000 m	€ 12,98362 0%	€ 12,98362
	Totale MT			**€ 12,98362**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,76400
	Totale RU			**€ 3,45590**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,43952** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13974 = 5% * B)			€ 2,79472
	Utili di impresa (C) = 16,33% * (A + B)			€ 1,92342
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 21,16** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,33%			*€ 3,45590*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13974*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.090.U	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 090 - Cavo pluripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 U - Cavo in corda flessibile di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1, non propagante incendio, non			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi ridottissima emissione di gas tossici e di fumi opachi in caso di incendio con guaina termoplastica speciale M1 di colore nero RAL 9005 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 85 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Pluripolare Sezione 24x4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.244 - Cavi - Cavo FG10 OM1 24x4 mmq	1,00000 m	€ 16,33690 0%	€ 16,33690
	Totale MT			**€ 16,33690**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,83692
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,91520
	Totale RU			**€ 3,75212**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,08902** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17076 = 5% * B)			€ 3,41513
	Utili di impresa (C) = 14,51% * (A + B)			€ 2,35042
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 25,85** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,51%			*€ 3,75212*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.100.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K A - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.245 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x1.5 mmq	1,00000 m	€ 0,97460 0%	€ 0,97460
	Totale MT			**€ 0,97460**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,58008
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,60480
	Totale RU			**€ 1,18488**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,15948** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01836 = 5% * B)			€ 0,36711
	Utili di impresa (C) = 42,63% * (A + B)			€ 0,25266
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,78** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,63%			*€ 1,18488*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01836*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.100.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&CM

	010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K B - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.246 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x2.5 mmq	1,00000 m	€ 1,33801 0%	€ 1,33801
	Totale MT			**€ 1,33801**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,67676
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,70560
	Totale RU			**€ 1,38236**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,72037** +2,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02312 = 5% * B)			€ 0,46246
	Utili di impresa (C) = 39,48% * (A + B)			€ 0,31828
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,50** +2,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,48%			*€ 1,38236*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02312*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.100.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K C - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.247 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x4 mmq	1,00000 m	€ 1,86660 0%	€ 1,86660
	Totale MT			**€ 1,86660**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,75600
	Totale RU			**€ 1,48110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,34770** +2,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02846 = 5% * B)			€ 0,56911
	Utili di impresa (C) = 34,38% * (A + B)			€ 0,39168
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,31** +2,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,38%			*€ 1,48110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02846*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.010.100.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K D - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.248 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x6 mmq	1,00000 m	€ 2,60994 0%	€ 2,60994
	Totale MT			**€ 2,60994**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,87012
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,90720
	Totale RU			**€ 1,77732**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,38726** +1,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03729 = 5% * B)			€ 0,74583
	Utili di impresa (C) = 31,48% * (A + B)			€ 0,51331
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,65** +1,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,48%			*€ 1,77732*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03729*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.100.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K E - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.249 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x10 mmq	1,00000 m	€ 4,16269 0%	€ 4,16269
	Totale MT			**€ 4,16269**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,01514
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,05840
	Totale RU			**€ 2,07354**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,23623** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05301 = 5% * B)			€ 1,06016
	Utili di impresa (C) = 25,84% * (A + B)			€ 0,72964
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,03** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,84%			*€ 2,07354*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05301*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

CAM25_L02.010.100.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K F - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.250 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x16 mmq	1,00000 m	€ 5,96321 0%	€ 5,96321
	Totale MT			**€ 5,96321**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,54688
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,61280
	Totale RU			**€ 3,15968**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,12289** +1,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07754 = 5% * B)			€ 1,55089
	Utili di impresa (C) = 26,91% * (A + B)			€ 1,06738
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,74** +1,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,91%			*€ 3,15968*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.100.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K G - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x25 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.251 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x25 mmq	1,00000 m	€ 9,28345 0%	€ 9,28345
	Totale MT			**€ 9,28345**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,83692
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,91520
	Totale RU			**€ 3,75212**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,03557** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11080 = 5% * B)			€ 2,21605
	Utili di impresa (C) = 22,36% * (A + B)			€ 1,52516
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 16,78** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,36%			*€ 3,75212*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11080*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.010.100.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K H - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x35 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.252 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x35 mmq	1,00000 m	€ 11,92643 0%	€ 11,92643
	Totale MT			**€ 11,92643**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,03028
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,11680
	Totale RU			**€ 4,14708**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,07351** +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13663 = 5% * B)			€ 2,73250
	Utili di impresa (C) = 20,05% * (A + B)			€ 1,88060
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 20,69** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,05%			*€ 4,14708*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13663*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.100.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K I - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x50 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.253 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x50 mmq	1,00000 m	€ 16,32038 0%	€ 16,32038
	Totale MT			**€ 16,32038**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,12696
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,21760
	Totale RU			**€ 4,34456**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,66494** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17565 = 5% * B)			€ 3,51304
	Utili di impresa (C) = 16,34% * (A + B)			€ 2,41780
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 26,60** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,34%			*€ 4,34456*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17565*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.100.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K J - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x70 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.254 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x70 mmq	1,00000 m	€ 21,58981 0%	€ 21,58981
	Totale MT			**€ 21,58981**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,41920
	Totale RU			**€ 4,73952**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,32933** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22380 = 5% * B)			€ 4,47599
	Utili di impresa (C) = 13,99% * (A + B)			€ 3,08053
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 33,89** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,99%			*€ 4,73952*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22380*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.100.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K K - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x95 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.255 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x95 mmq	1,00000 m	€ 28,34592 0%	€ 28,34592
	Totale MT			**€ 28,34592**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,77200
	Totale RU			**€ 5,43070**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,77662** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28710 = 5% * B)			€ 5,74203
	Utili di impresa (C) = 12,49% * (A + B)			€ 3,95187
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 43,47** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,49%			*€ 5,43070*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28710*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.100.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K L - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x120 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.256 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x120 mmq	1,00000 m	€ 36,77040 0%	€ 36,77040
	Totale MT			**€ 36,77040**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,04542
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,17520
	Totale RU			**€ 6,22062**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,99102** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36542 = 5% * B)			€ 7,30847
	Utili di impresa (C) = 11,24% * (A + B)			€ 5,02995
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 55,33** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,24%			*€ 6,22062*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36542*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.100.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K M - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x150 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.257 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x150 mmq	1,00000 m	€ 46,96238 0%	€ 46,96238
	Totale MT			**€ 46,96238**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,23878
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,37680
	Totale RU			**€ 6,61558**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,57796** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45541 = 5% * B)			€ 9,10825
	Utili di impresa (C) = 9,59% * (A + B)			€ 6,26862
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 68,95** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,59%			*€ 6,61558*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45541*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.010.100.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K N - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x185 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.258 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x185 mmq	1,00000 m	€ 55,27124 0%	€ 55,27124
	Totale MT			**€ 55,27124**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,43214
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,57840
	Totale RU			**€ 7,01054**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 62,28178** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52940 = 5% * B)			€ 10,58790
	Utili di impresa (C) = 8,75% * (A + B)			€ 7,28697
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 80,16** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,75%			*€ 7,01054*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52940*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.100.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 100 - Cavo quadripolare N1VV-K O - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x240 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.259 - Cavi - Cavo N1V V-K 4x240 mmq	1,00000 m	€ 72,89658 0%	€ 72,89658
	Totale MT			**€ 72,89658**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,72218
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,15400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,88080
	Totale RU			**€ 7,60298**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 80,49956** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68425 = 5% * B)			€ 13,68493
	Utili di impresa (C) = 7,34% * (A + B)			€ 9,41845
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 103,60** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,34%			*€ 7,60298*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68425*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.010.110.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F A - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.276 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,66074 0%	€ 0,66074
	Totale MT			**€ 0,66074**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,25200
	Totale RU			**€ 0,49370**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,15444** +2,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00981 = 5% * B)			€ 0,19625
	Utili di impresa (C) = 33,23% * (A + B)			€ 0,13507
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,49** +2,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,23%			*€ 0,49370*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00981*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.110.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F B - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.277 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x2,5 mmq	1,00000 m	€ 0,79289 0%	€ 0,79289
	Totale MT			**€ 0,79289**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,29004
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,30240
	Totale RU			**€ 0,59244**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,38533** +2,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01178 = 5% * B)			€ 0,23551
	Utili di impresa (C) = 33,23% * (A + B)			€ 0,16208
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,78** +2,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,23%			*€ 0,59244*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01178*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.110.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	C - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.278 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x4 mmq	1,00000 m	€ 0,97460 0%	€ 0,97460
	Totale MT			**€ 0,97460**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01500 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,37800
	Totale RU			**€ 0,74055**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,71515** +2,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01458 = 5% * B)			€ 0,29158
	Utili di impresa (C) = 33,55% * (A + B)			€ 0,20067
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,21** +2,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,55%			*€ 0,74055*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01458*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.110.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F D - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.279 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x6 mmq	1,00000 m	€ 1,18934 0%	€ 1,18934
	Totale MT			**€ 1,18934**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,50400
	Totale RU			**€ 0,98740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,17674** +2,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01850 = 5% * B)			€ 0,37005
	Utili di impresa (C) = 35,25% * (A + B)			€ 0,25468
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,80** +2,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,25%			*€ 0,98740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.110.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F E - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.280 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x10 mmq	1,00000 m	€ 1,76749 0%	€ 1,76749
	Totale MT			**€ 1,76749**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,75600
	Totale RU			**€ 1,48110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,24859** +2,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02761 = 5% * B)			€ 0,55226
	Utili di impresa (C) = 35,43% * (A + B)			€ 0,38009
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,18** +2,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,43%			*€ 1,48110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02761*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.110.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F F - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.281 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x16 mmq	1,00000 m	€ 2,32912 0%	€ 2,32912
	Totale MT			**€ 2,32912**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,67676
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,70560
	Totale RU			**€ 1,38236**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,71148** +1,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03155 = 5% * B)			€ 0,63095
	Utili di impresa (C) = 28,94% * (A + B)			€ 0,43424
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,78** +1,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,94%			*€ 1,38236*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03155*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.110.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F G - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x25 mmq			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			
	CAM25_MT.L02.001.282 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x25 mmq	1,00000 m	€ 3,25416 0%	€ 3,25416
	Totale MT			**€ 3,25416**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,84595
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03500 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,88200
	Totale RU			**€ 1,72795**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,98211** +1,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04235 = 5% * B)			€ 0,84696
	Utili di impresa (C) = 26,95% * (A + B)			€ 0,58291
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,41** +1,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,95%			*€ 1,72795*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04235*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.110.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F H - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x35 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.283 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x35 mmq	1,00000 m	€ 4,29484 0%	€ 4,29484
	Totale MT			**€ 4,29484**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,91846
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,95760
	Totale RU			**€ 1,87606**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,17090** +1,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05245 = 5% * B)			€ 1,04905
	Utili di impresa (C) = 23,62% * (A + B)			€ 0,72200
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,94** +1,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,62%			*€ 1,87606*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05245*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.110.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F I - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x50 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.284 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x50 mmq	1,00000	€ 6,04581	€ 6,04581

fonte: http://burc.regione.campania.it

		m	0%	
	Totale MT			**€ 6,04581**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,16016
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,20960
	Totale RU			**€ 2,36976**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,41557** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07153 = 5% * B)			€ 1,43065
	Utili di impresa (C) = 21,88% * (A + B)			€ 0,98462
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,83** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,88%			*€ 2,36976*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07153*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.110.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F J - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x70 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.285 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x70 mmq	1,00000 m	€ 7,79678 0%	€ 7,79678
	Totale MT			**€ 7,79678**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,81440
	Totale RU			**€ 3,55464**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,35142** +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09649 = 5% * B)			€ 1,92974
	Utili di impresa (C) = 24,33% * (A + B)			€ 1,32812
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,61** +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,33%			*€ 3,55464*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09649*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.110.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F K - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x95 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.286 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x95 mmq	1,00000 m	€ 10,27457 0%	€ 10,27457
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 10,27457
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,78858
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,86480
	Totale RU			**€ 3,65338**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,92795** +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11839 = 5% * B)			€ 2,36775
	Utili di impresa (C) = 20,38% * (A + B)			€ 1,62957
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,93** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,38%			*€ 3,65338*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.110.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F L - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x120 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.287 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x120 mmq	1,00000 m	€ 13,13229 0%	€ 13,13229
	Totale MT			**€ 13,13229**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,78858
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,86480
	Totale RU			**€ 3,65338**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,78567** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14268 = 5% * B)			€ 2,85356
	Utili di impresa (C) = 16,91% * (A + B)			€ 1,96392
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 21,60** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,91%			*€ 3,65338*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.110.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F M - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x150 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.288 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x150 mmq	1,00000 m	€ 15,65963 0%	€ 15,65963
	Totale MT			**€ 15,65963**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,98194
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,06640
	Totale RU			**€ 4,04834**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,70797** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16752 = 5% * B)			€ 3,35035
	Utili di impresa (C) = 15,96% * (A + B)			€ 2,30583
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 25,36** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,96%			*€ 4,04834*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16752*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.110.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F N - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x185 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.289 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x185 mmq	1,00000 m	€ 19,21113 0%	€ 19,21113
	Totale MT			**€ 19,21113**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,22364
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,31840
	Totale RU			**€ 4,54204**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,75317** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20190 = 5% * B)			€ 4,03804
	Utili di impresa (C) = 14,86% * (A + B)			€ 2,77912
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 30,57** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,86%			*€ 4,54204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.110.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F O - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x240 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.290 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x240 mmq	1,00000 m	€ 24,00153 0%	€ 24,00153
	Totale MT			**€ 24,00153**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,09400	€ 24,17000	€ 2,27198

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,36880
	Totale RU			**€ 4,64078**
	Sommano euro (A)			**€ 28,64231**
	Scostamento % su anno 2024			+0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24346 = 5% * B)			€ 4,86919
	Utili di impresa (C) = 12,59% * (A + B)			€ 3,35115
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 36,86**
	Scostamento % su anno 2024			+0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,59%			*€ 4,64078*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24346*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.110.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F P - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x300 mmq			
	MT			
CAM25_MT.L02.001.291	- Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x300 mmq	1,00000 m	€ 30,17948 0%	€ 30,17948
	Totale MT			**€ 30,17948**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,46534
CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,57040
	Totale RU			**€ 5,03574**
	Sommano euro (A)			**€ 35,21522**
	Scostamento % su anno 2024			+0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29933 = 5% * B)			€ 5,98659
	Utili di impresa (C) = 11,11% * (A + B)			€ 4,12018
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 45,32**
	Scostamento % su anno 2024			+0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,11%			*€ 5,03574*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.110.Q	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 110 - Cavo unipolare EI1, H07 RN-F Q - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Unipolare Sezione 1x400 mmq			
	MT			
CAM25_MT.L02.001.292	- Cavi - Cavo HO7 RN-F 1x400 mmq	1,00000 m	€ 45,39311 0%	€ 45,39311
	Totale MT			**€ 45,39311**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,77200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 5,43070**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,82381** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43200 = 5% * B)			€ 8,64005
	Utili di impresa (C) = 8,3% * (A + B)			€ 5,94639
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 65,41** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,3%			*€ 5,43070*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43200*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.120.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 120 - Cavo bipolare EI1, H07 RN-F A - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.293 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 2x1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,27193 0%	€ 1,27193
	Totale MT			**€ 1,27193**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,33838
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,35280
	Totale RU			**€ 0,69118**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,96311** +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01669 = 5% * B)			€ 0,33373
	Utili di impresa (C) = 27,36% * (A + B)			€ 0,22968
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,53** +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,36%			*€ 0,69118*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01669*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.120.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 120 - Cavo bipolare EI1, H07 RN-F B - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.294 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 2x2,5 mmq	1,00000 m	€ 1,61882 0%	€ 1,61882
	Totale MT			**€ 1,61882**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,43506
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,45360
	Totale RU			**€ 0,88866**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,50748** +1,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02131 = 5% * B)			€ 0,42627
	Utili di impresa (C) = 27,54% * (A + B)			€ 0,29338
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,23** +1,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,54%			*€ 0,88866*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02131*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.120.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 120 - Cavo bipolare EI1, H07 RN-F C - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.295 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 2x4 mmq	1,00000 m	€ 2,16394 0%	€ 2,16394
	Totale MT			**€ 2,16394**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,58008
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,60480
	Totale RU			**€ 1,18488**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,34882** +1,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02847 = 5% * B)			€ 0,56930
	Utili di impresa (C) = 27,49% * (A + B)			€ 0,39181
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,31** +1,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,49%			*€ 1,18488*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02847*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.120.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 120 - Cavo bipolare EI1, H07 RN-F D - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.296 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 2x6 mmq	1,00000 m	€ 2,70905 0%	€ 2,70905
	Totale MT			**€ 2,70905**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,67676
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,70560
	Totale RU			**€ 1,38236**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,09141** +1,61%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03478 = 5% * B)			€ 0,69554
	Utili di impresa (C) = 26,25% * (A + B)			€ 0,47870
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,27** +1,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,25%			*€ 1,38236*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03478*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.120.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 120 - Cavo bipolare EI1, H07 RN-F E - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.297 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 2x10 mmq	1,00000 m	€ 4,87299 0%	€ 4,87299
	Totale MT			**€ 4,87299**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,85680
	Totale RU			**€ 1,67858**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,55157** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05569 = 5% * B)			€ 1,11377
	Utili di impresa (C) = 19,91% * (A + B)			€ 0,76653
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,43** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,91%			*€ 1,67858*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05569*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.120.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 120 - Cavo bipolare EI1, H07 RN-F F - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.298 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 2x16 mmq	1,00000 m	€ 6,44225 0%	€ 6,44225
	Totale MT			**€ 6,44225**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03700 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,89429
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03700 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,93240
	Totale RU			**€ 1,82669**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,26894** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07029 = 5% * B)			€ 1,40572

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 17,16% * (A + B)			€ 0,96747
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,64** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,16%			*€ 1,82669*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07029*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.120.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 120 - Cavo bipolare EI1, H07 RN-F G - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Bipolare Sezione 2x25 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.299 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 2x25 mmq	1,00000 m	€ 9,10175 0%	€ 9,10175
	Totale MT			**€ 9,10175**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,01514
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,05840
	Totale RU			**€ 2,07354**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,17529** +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09499 = 5% * B)			€ 1,89980
	Utili di impresa (C) = 14,42% * (A + B)			€ 1,30751
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,38** +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,42%			*€ 2,07354*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09499*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.130.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 130 - Cavo pentapolare N1VV-K A - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.300 - Cavi - Cavo N1V V-K 5x1.5 mmq	1,00000 m	€ 1,17282 0%	€ 1,17282
	Totale MT			**€ 1,17282**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,67676
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,70560
	Totale RU			**€ 1,38236**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,55518** +2,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02172 = 5% * B)			€ 0,43438
	Utili di impresa (C) = 42,04% * (A + B)			€ 0,29896

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,29** +2,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,04%			*€ 1,38236*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02172*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.130.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 130 - Cavo pentapolare N1VV-K B - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.301 - Cavi - Cavo N1V V-K 5x2.5 mmq	1,00000 m	€ 1,60230 0%	€ 1,60230
	Totale MT			**€ 1,60230**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,77344
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,80640
	Totale RU			**€ 1,57984**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,18214** +2,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02705 = 5% * B)			€ 0,54096
	Utili di impresa (C) = 38,58% * (A + B)			€ 0,37231
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,10** +2,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,58%			*€ 1,57984*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02705*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.130.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 130 - Cavo pentapolare N1VV-K C - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.302 - Cavi - Cavo N1V V-K 5x4 mmq	1,00000 m	€ 2,26305 0%	€ 2,26305
	Totale MT			**€ 2,26305**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,87012
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,90720
	Totale RU			**€ 1,77732**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,04037** +2,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03434 = 5% * B)			€ 0,68686
	Utili di impresa (C) = 34,18% * (A + B)			€ 0,47272

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,20** +2,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,18%			*€ 1,77732*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03434*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.130.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 130 - Cavo pentapolare N1VV-K D - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.303 - Cavi - Cavo N1V V-K 5x6 mmq	1,00000 m	€ 3,27068 0%	€ 3,27068
	Totale MT			**€ 3,27068**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,00800
	Totale RU			**€ 1,97480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,24548** +1,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04459 = 5% * B)			€ 0,89173
	Utili di impresa (C) = 29,25% * (A + B)			€ 0,61372
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,75** +1,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,25%			*€ 1,97480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04459*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.130.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 130 - Cavo pentapolare N1VV-K E - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.304 - Cavi - Cavo N1V V-K 5x10 mmq	1,00000 m	€ 5,23640 0%	€ 5,23640
	Totale MT			**€ 5,23640**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,06348
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,10880
	Totale RU			**€ 2,17228**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,40868** +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06297 = 5% * B)			€ 1,25948
	Utili di impresa (C) = 22,78% * (A + B)			€ 0,86682

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,53** +1,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,78%			*€ 2,17228*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06297*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.130.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 130 - Cavo pentapolare N1VV-K F - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.305 - Cavi - Cavo N1V V-K 5x16 mmq	1,00000 m	€ 7,63159 0%	€ 7,63159
	Totale MT			**€ 7,63159**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,40186
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,46160
	Totale RU			**€ 2,86346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,49505** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08921 = 5% * B)			€ 1,78416
	Utili di impresa (C) = 21,2% * (A + B)			€ 1,22792
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,51** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,2%			*€ 2,86346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08921*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.130.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 130 - Cavo pentapolare N1VV-K G - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x25 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.306 - Cavi - Cavo N1V V-K 5x25 mmq	1,00000 m	€ 11,74472 0%	€ 11,74472
	Totale MT			**€ 11,74472**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,49854
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,56240
	Totale RU			**€ 3,06094**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,80566** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12585 = 5% * B)			€ 2,51696
	Utili di impresa (C) = 16,06% * (A + B)			€ 1,73226

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,05** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,06%			*€ 3,06094*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12585*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.140.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F A - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.307 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,47016 0%	€ 1,47016
	Totale MT			**€ 1,47016**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,43506
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,45360
	Totale RU			**€ 0,88866**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,35882** +1,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02005 = 5% * B)			€ 0,40100
	Utili di impresa (C) = 29,27% * (A + B)			€ 0,27598
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,04** +1,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,27%			*€ 0,88866*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02005*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.140.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F B - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.308 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x2,5 mmq	1,00000 m	€ 1,99875 0%	€ 1,99875
	Totale MT			**€ 1,99875**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,58008
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,60480
	Totale RU			**€ 1,18488**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,18363** +1,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02706 = 5% * B)			€ 0,54122
	Utili di impresa (C) = 28,92% * (A + B)			€ 0,37249
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,10** +1,78%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 28,92%			*€ 1,18488*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.140.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F C - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.309 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x4 mmq	1,00000 m	€ 2,62646 0%	€ 2,62646
	Totale MT			**€ 2,62646**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,67676
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,70560
	Totale RU			**€ 1,38236**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,00882** +1,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03408 = 5% * B)			€ 0,68150
	Utili di impresa (C) = 26,79% * (A + B)			€ 0,46903
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,16** +1,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,79%			*€ 1,38236*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03408*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.140.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F D - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.310 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x6 mmq	1,00000 m	€ 3,99750 0%	€ 3,99750
	Totale MT			**€ 3,99750**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,85680
	Totale RU			**€ 1,67858**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,67608** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04825 = 5% * B)			€ 0,96493
	Utili di impresa (C) = 22,98% * (A + B)			€ 0,66410
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,31** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,98%			*€ 1,67858*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04825*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.140.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F E - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.311 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x10 mmq	1,00000 m	€ 6,19448 0%	€ 6,19448
	Totale MT			**€ 6,19448**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,91846
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,95760
	Totale RU			**€ 1,87606**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,07054** +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06860 = 5% * B)			€ 1,37199
	Utili di impresa (C) = 18,06% * (A + B)			€ 0,94425
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,39** +1,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,06%			*€ 1,87606*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06860*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.140.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F F - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.312 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x16 mmq	1,00000 m	€ 7,94545 0%	€ 7,94545
	Totale MT			**€ 7,94545**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,01514
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,05840
	Totale RU			**€ 2,07354**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,01899** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08516 = 5% * B)			€ 1,70323
	Utili di impresa (C) = 16,08% * (A + B)			€ 1,17222
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,89** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,08%			*€ 2,07354*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08516*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

CAM25_L02.010.140.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F G - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x25 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.313 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x25 mmq	1,00000 m	€ 11,33176 0%	€ 11,33176
	Totale MT			**€ 11,33176**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,30518
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,36080
	Totale RU			**€ 2,66598**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,99774** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11898 = 5% * B)			€ 2,37962
	Utili di impresa (C) = 14,8% * (A + B)			€ 1,63774
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,02** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,8%			*€ 2,66598*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11898*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.140.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F H - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x35 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.314 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x35 mmq	1,00000 m	€ 14,98237 0%	€ 14,98237
	Totale MT			**€ 14,98237**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,49854
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,56240
	Totale RU			**€ 3,06094**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,04331** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15337 = 5% * B)			€ 3,06736
	Utili di impresa (C) = 13,18% * (A + B)			€ 2,11107
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 23,22** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,18%			*€ 3,06094*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15337*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.140.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	l - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x50 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.315 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x50 mmq	1,00000 m	€ 20,78040 0%	€ 20,78040
	Totale MT			**€ 20,78040**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,83692
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,91520
	Totale RU			**€ 3,75212**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,53252** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20853 = 5% * B)			€ 4,17053
	Utili di impresa (C) = 11,88% * (A + B)			€ 2,87031
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 31,57** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,88%			*€ 3,75212*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20853*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.140.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F J - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x70 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.316 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x70 mmq	1,00000 m	€ 28,79192 0%	€ 28,79192
	Totale MT			**€ 28,79192**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,26800
	Totale RU			**€ 4,44330**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,23522** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28250 = 5% * B)			€ 5,64999
	Utili di impresa (C) = 10,39% * (A + B)			€ 3,88852
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 42,77** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,39%			*€ 4,44330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28250*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.140.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F K - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x95 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.317 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x95 mmq	1,00000 m	€ 37,54678 0%	€ 37,54678
	Totale MT			**€ 37,54678**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,53785
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10500 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,64600
	Totale RU			**€ 5,18385**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,73063** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36321 = 5% * B)			€ 7,26421
	Utili di impresa (C) = 9,43% * (A + B)			€ 4,99948
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 54,99** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,43%			*€ 5,18385*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36321*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.140.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F L - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x120 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.318 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x120 mmq	1,00000 m	€ 46,79719 0%	€ 46,79719
	Totale MT			**€ 46,79719**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,02400
	Totale RU			**€ 5,92440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52,72159** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44813 = 5% * B)			€ 8,96267
	Utili di impresa (C) = 8,73% * (A + B)			€ 6,16843
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 67,85** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,73%			*€ 5,92440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44813*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.140.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F M - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x150 mmq			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			
	CAM25_MT.L02.001.319 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x150 mmq	1,00000 m	€ 57,58384 0%	€ 57,58384
	Totale MT			**€ 57,58384**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,04542
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,17520
	Totale RU			**€ 6,22062**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,80446** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54234 = 5% * B)			€ 10,84676
	Utili di impresa (C) = 7,58% * (A + B)			€ 7,46512
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 82,12** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,58%			*€ 6,22062*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54234*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.140.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F N - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x185 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.320 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x185 mmq	1,00000 m	€ 76,61327 0%	€ 76,61327
	Totale MT			**€ 76,61327**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,23878
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,37680
	Totale RU			**€ 6,61558**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 83,22885** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70745 = 5% * B)			€ 14,14890
	Utili di impresa (C) = 6,18% * (A + B)			€ 9,73778
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 107,12** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,18%			*€ 6,61558*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70745*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.140.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F O - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x240 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.321 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x240 mmq	1,00000	€ 90,05941	€ 90,05941

fonte: http://burc.regione.campania.it

		m	0%	
	Totale MT			**€ 90,05941**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,43214
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,57840
	Totale RU			**€ 7,01054**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 97,06995** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82509 = 5% * B)			€ 16,50189
	Utili di impresa (C) = 5,61% * (A + B)			€ 11,35718
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 124,93** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,61%			*€ 7,01054*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82509*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.140.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 140 - Cavo tripolare EI1, H07 RN-F P - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Tripolare Sezione 3x300 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.322 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3x300 mmq	1,00000 m	€ 131,42198 0%	€ 131,42198
	Totale MT			**€ 131,42198**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,81886
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,15800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,98160
	Totale RU			**€ 7,80046**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 139,22244** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18339 = 5% * B)			€ 23,66781
	Utili di impresa (C) = 4,35% * (A + B)			€ 16,28903
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 179,18** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,35%			*€ 7,80046*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18339*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.150.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F A - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.323 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x1,5 mmq	1,00000 m	€ 1,75097 0%	€ 1,75097
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1,75097
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,58008
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,60480
	Totale RU			**€ 1,18488**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,93585** +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02495 = 5% * B)			€ 0,49909
	Utili di impresa (C) = 31,36% * (A + B)			€ 0,34349
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,78** +1,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,36%			*€ 1,18488*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.150.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F B - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.324 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x2,5 mmq	1,00000 m	€ 2,41172 0%	€ 2,41172
	Totale MT			**€ 2,41172**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,67676
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,70560
	Totale RU			**€ 1,38236**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,79408** +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03225 = 5% * B)			€ 0,64499
	Utili di impresa (C) = 28,31% * (A + B)			€ 0,44391
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,88** +1,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,31%			*€ 1,38236*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03225*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.150.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F C - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.325 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x4 mmq	1,00000 m	€ 3,27068 0%	€ 3,27068
	Totale MT			**€ 3,27068**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,75600
	Totale RU			**€ 1,48110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,75178** +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04039 = 5% * B)			€ 0,80780
	Utili di impresa (C) = 24,22% * (A + B)			€ 0,55596
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,12** +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,22%			*€ 1,48110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04039*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.150.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F D - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.326 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x6 mmq	1,00000 m	€ 4,31135 0%	€ 4,31135
	Totale MT			**€ 4,31135**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,85680
	Totale RU			**€ 1,67858**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,98993** +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05091 = 5% * B)			€ 1,01829
	Utili di impresa (C) = 21,77% * (A + B)			€ 0,70082
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,71** +1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,77%			*€ 1,67858*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05091*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.150.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F E - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.327 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x10 mmq	1,00000 m	€ 7,41685 0%	€ 7,41685
	Totale MT			**€ 7,41685**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,04200	€ 24,17000	€ 1,01514

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,05840
		Totale RU			**€ 2,07354**
		Sommano euro (A)			**€ 9,49039**
		Scostamento % su anno 2024			+1,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08067 = 5% * B)			€ 1,61337
		Utili di impresa (C) = 16,98% * (A + B)			€ 1,11038
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,21**
		Scostamento % su anno 2024			+1,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,98%			*€ 2,07354*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08067*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.150.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F F - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x16 mmq				
	MT				
	CAM25_MT.L02.001.328	- Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x16 mmq	1,00000 m	€ 9,94420 0%	€ 9,94420
		Totale MT			**€ 9,94420**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,54688
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,61280
		Totale RU			**€ 3,15968**
		Sommano euro (A)			**€ 13,10388**
		Scostamento % su anno 2024			+1,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11138 = 5% * B)			€ 2,22766
		Utili di impresa (C) = 18,74% * (A + B)			€ 1,53315
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 16,86**
		Scostamento % su anno 2024			+1,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,74%			*€ 3,15968*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11138*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.150.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F G - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x25 mmq				
	MT				
	CAM25_MT.L02.001.329	- Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x25 mmq	1,00000 m	€ 14,47029 0%	€ 14,47029
		Totale MT			**€ 14,47029**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,83692
	CAM25_RU.M.001.004	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,91520

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 3,75212**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,22241** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15489 = 5% * B)			€ 3,09781
	Utili di impresa (C) = 16% * (A + B)			€ 2,13202
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 23,45** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 16%			*€ 3,75212*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15489*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.150.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F H - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x35 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.330 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x35 mmq	1,00000 m	€ 18,83120 0%	€ 18,83120
	Totale MT			**€ 18,83120**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,03028
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,11680
	Totale RU			**€ 4,14708**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,97828** +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19532 = 5% * B)			€ 3,90631
	Utili di impresa (C) = 14,02% * (A + B)			€ 2,68846
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 29,57** +0,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,02%			*€ 4,14708*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19532*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.150.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F I - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x50 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.331 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x50 mmq	1,00000 m	€ 26,24806 0%	€ 26,24806
	Totale MT			**€ 26,24806**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,12696
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,21760
	Totale RU			**€ 4,34456**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,59262** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26004 = 5% * B)			€ 5,20075
	Utili di impresa (C) = 11,03% * (A + B)			€ 3,57934
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 39,37** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,03%			*€ 4,34456*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.150.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F J - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x70 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.332 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x70 mmq	1,00000 m	€ 36,40699 0%	€ 36,40699
	Totale MT			**€ 36,40699**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,41920
	Totale RU			**€ 4,73952**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,14651** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34975 = 5% * B)			€ 6,99491
	Utili di impresa (C) = 8,95% * (A + B)			€ 4,81414
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 52,96** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,95%			*€ 4,73952*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34975*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.150.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F K - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x95 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.333 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x95 mmq	1,00000 m	€ 47,68920 0%	€ 47,68920
	Totale MT			**€ 47,68920**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,11000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,77200
	Totale RU			**€ 5,43070**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,11990** +0,48%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45152 = 5% * B)			€ 9,03038
	Utili di impresa (C) = 7,94% * (A + B)			€ 6,21503
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 68,37** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,94%			*€ 5,43070*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.150.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F L - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x120 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.334 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x120 mmq	1,00000 m	€ 62,02734 0%	€ 62,02734
	Totale MT			**€ 62,02734**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,04542
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,12600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,17520
	Totale RU			**€ 6,22062**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,24796** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58011 = 5% * B)			€ 11,60215
	Utili di impresa (C) = 7,08% * (A + B)			€ 7,98501
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 87,84** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,08%			*€ 6,22062*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.150.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F M - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x150 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.335 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x150 mmq	1,00000 m	€ 80,52818 0%	€ 80,52818
	Totale MT			**€ 80,52818**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,23878
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,13400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,37680
	Totale RU			**€ 6,61558**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 87,14376** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74072 = 5% * B)			€ 14,81444

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 5,9% * (A + B)			€ 10,19582
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 112,15** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,9%			*€ 6,61558*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74072*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.150.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F N - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x185 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.336 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x185 mmq	1,00000 m	€ 91,69475 0%	€ 91,69475
	Totale MT			**€ 91,69475**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,43214
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,14200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,57840
	Totale RU			**€ 7,01054**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 98,70529** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83900 = 5% * B)			€ 16,77990
	Utili di impresa (C) = 5,52% * (A + B)			€ 11,54852
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 127,03** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,52%			*€ 7,01054*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83900*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.150.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F O - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x240 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.337 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x240 mmq	1,00000 m	€ 144,86812 0%	€ 144,86812
	Totale MT			**€ 144,86812**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,72218
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,15400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 3,88080
	Totale RU			**€ 7,60298**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 152,47110** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29600 = 5% * B)			€ 25,92009
	Utili di impresa (C) = 3,87% * (A + B)			€ 17,83912

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 196,23** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,87%			*€ 7,60298*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.150.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 150 - Cavo quadripolare EI1, H07 RN-F P - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Quadripolare Sezione 3+1/2x300 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.338 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 3+1/2x300 mmq	1,00000 m	€ 187,91559 0%	€ 187,91559
	Totale MT			**€ 187,91559**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,17000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 4,28400
	Totale RU			**€ 8,39290**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 196,30849** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66862 = 5% * B)			€ 33,37244
	Utili di impresa (C) = 3,32% * (A + B)			€ 22,96809
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 252,65** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,32%			*€ 8,39290*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.160.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 160 - Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F A - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.339 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 5x1,5 mmq	1,00000 m	€ 2,18046 0%	€ 2,18046
	Totale MT			**€ 2,18046**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,58008
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,60480
	Totale RU			**€ 1,18488**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,36534** +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02861 = 5% * B)			€ 0,57211
	Utili di impresa (C) = 27,36% * (A + B)			€ 0,39375
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,33** +1,68%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 27,36%			*€ 1,18488*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02861*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.160.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 160 - Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F B - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.340 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 5x2,5 mmq	1,00000 m	€ 3,10550 0%	€ 3,10550
	Totale MT			**€ 3,10550**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,75600
	Totale RU			**€ 1,48110**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,58660** +1,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03899 = 5% * B)			€ 0,77972
	Utili di impresa (C) = 25,09% * (A + B)			€ 0,53663
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,90** +1,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,09%			*€ 1,48110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03899*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.160.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 160 - Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F C - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.341 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 5x4 mmq	1,00000 m	€ 4,09661 0%	€ 4,09661
	Totale MT			**€ 4,09661**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,85680
	Totale RU			**€ 1,67858**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,77519** +1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04909 = 5% * B)			€ 0,98178
	Utili di impresa (C) = 22,58% * (A + B)			€ 0,67570
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,43** +1,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,58%			*€ 1,67858*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04909*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.160.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 160 - Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F D - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.342 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 5x6 mmq	1,00000 m	€ 5,30247 0%	€ 5,30247
	Totale MT			**€ 5,30247**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,01514
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,05840
	Totale RU			**€ 2,07354**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,37601** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06270 = 5% * B)			€ 1,25392
	Utili di impresa (C) = 21,84% * (A + B)			€ 0,86299
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,49** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,84%			*€ 2,07354*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06270*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.160.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 160 - Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F E - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.343 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 5x10 mmq	1,00000 m	€ 9,28345 0%	€ 9,28345
	Totale MT			**€ 9,28345**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,54688
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,61280
	Totale RU			**€ 3,15968**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,44313** +1,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10577 = 5% * B)			€ 2,11533
	Utili di impresa (C) = 19,73% * (A + B)			€ 1,45585
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 16,01** +1,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,73%			*€ 3,15968*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10577*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.010.160.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 160 - Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F F - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.344 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 5x16 mmq	1,00000 m	€ 19,60758 0%	€ 19,60758
	Totale MT			**€ 19,60758**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,83692
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,91520
	Totale RU			**€ 3,75212**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,35970** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19856 = 5% * B)			€ 3,97115
	Utili di impresa (C) = 12,48% * (A + B)			€ 2,73309
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 30,06** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,48%			*€ 3,75212*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.160.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 160 - Cavo pentapolare EI1, H07 RN-F G - Cavo in corda di rame ricotto stagnato isolato in gomma di qualità EI1, H07 RN-F, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 60 °C con conduttore a corda flessibile e guaina in neoprene di qualità em2, colore nero RAL 9005. Pentapolare Sezione 5x25 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.345 - Cavi - Cavo HO7 RN-F 5x25 mmq	1,00000 m	€ 27,86688 0%	€ 27,86688
	Totale MT			**€ 27,86688**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,03028
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,11680
	Totale RU			**€ 4,14708**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,01396** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27212 = 5% * B)			€ 5,44237
	Utili di impresa (C) = 10,07% * (A + B)			€ 3,74563
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 41,20** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,07%			*€ 4,14708*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27212*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.170.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	A - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 7x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.346 - Cavi - Cavo N1V V-K 7x1.5 mmq	1,00000 m	€ 1,22238 0%	€ 1,22238
	Totale MT			**€ 1,22238**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,06348
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,10880
	Totale RU			**€ 2,17228**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,39466** +3,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02885 = 5% * B)			€ 0,57709
	Utili di impresa (C) = 49,72% * (A + B)			€ 0,39718
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,37** +3,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,72%			*€ 2,17228*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02885*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.170.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K B - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 10x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.347 - Cavi - Cavo N1V V-K 10x1.5 mmq	1,00000 m	€ 2,75861 0%	€ 2,75861
	Totale MT			**€ 2,75861**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,16016
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,20960
	Totale RU			**€ 2,36976**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,12837** +2,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04359 = 5% * B)			€ 0,87182
	Utili di impresa (C) = 35,9% * (A + B)			€ 0,60002
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,60** +2,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,9%			*€ 2,36976*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04359*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.170.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K C - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 12x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.348 - Cavi - Cavo N1V V-K 12x1.5 mmq	1,00000 m	€ 3,10550 0%	€ 3,10550
	Totale MT			**€ 3,10550**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,25684
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,31040
	Totale RU			**€ 2,56724**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,67274** +2,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04822 = 5% * B)			€ 0,96437
	Utili di impresa (C) = 35,16% * (A + B)			€ 0,66371
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,30** +2,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,16%			*€ 2,56724*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04822*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.170.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K D - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 16x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.349 - Cavi - Cavo N1V V-K 16x1.5 mmq	1,00000 m	€ 3,91491 0%	€ 3,91491
	Totale MT			**€ 3,91491**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,35352
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,41120
	Totale RU			**€ 2,76472**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,67963** +1,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05678 = 5% * B)			€ 1,13554
	Utili di impresa (C) = 32,16% * (A + B)			€ 0,78152
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,60** +1,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,16%			*€ 2,76472*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05678*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.170.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K E - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 19x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.350 - Cavi - Cavo N1V V-K 19x1.5 mmq	1,00000 m	€ 4,47654 0%	€ 4,47654
	Totale MT			**€ 4,47654**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,40186
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,46160
	Totale RU			**€ 2,86346**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,34000** +1,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06239 = 5% * B)			€ 1,24780
	Utili di impresa (C) = 30,31% * (A + B)			€ 0,85878
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,45** +1,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,31%			*€ 2,86346*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06239*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.170.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K F - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 24x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.351 - Cavi - Cavo N1V V-K 24x1.5 mmq	1,00000 m	€ 5,83107 0%	€ 5,83107
	Totale MT			**€ 5,83107**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,49854
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,56240
	Totale RU			**€ 3,06094**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,89201** +1,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07558 = 5% * B)			€ 1,51164
	Utili di impresa (C) = 26,75% * (A + B)			€ 1,04037
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,44** +1,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,75%			*€ 3,06094*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07558*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.010.170.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K G - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 7x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.352 - Cavi - Cavo N1V V-K 7x2.5 mmq	1,00000 m	€ 2,60994 0%	€ 2,60994
	Totale MT			**€ 2,60994**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,11182
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,15920
	Totale RU			**€ 2,27102**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,88096** +2,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04149 = 5% * B)			€ 0,82976
	Utili di impresa (C) = 36,15% * (A + B)			€ 0,57107
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,28** +2,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,15%			*€ 2,27102*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04149*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.170.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K H - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 10x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.353 - Cavi - Cavo N1V V-K 10x2.5 mmq	1,00000 m	€ 3,63409 0%	€ 3,63409
	Totale MT			**€ 3,63409**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,16016
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,20960
	Totale RU			**€ 2,36976**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,00385** +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05103 = 5% * B)			€ 1,02065
	Utili di impresa (C) = 30,67% * (A + B)			€ 0,70245
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,73** +1,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,67%			*€ 2,36976*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.170.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K I - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 12x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.354 - Cavi - Cavo N1V V-K 12x2.5 mmq	1,00000 m	€ 4,27832 0%	€ 4,27832
	Totale MT			**€ 4,27832**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,25684
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,05200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,31040
	Totale RU			**€ 2,56724**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,84556** +1,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05819 = 5% * B)			€ 1,16375
	Utili di impresa (C) = 29,14% * (A + B)			€ 0,80093
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,81** +1,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,14%			*€ 2,56724*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05819*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.170.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K J - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 16x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.355 - Cavi - Cavo N1V V-K 16x2.5 mmq	1,00000 m	€ 5,46766 0%	€ 5,46766
	Totale MT			**€ 5,46766**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,49854
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,56240
	Totale RU			**€ 3,06094**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,52860** +1,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07249 = 5% * B)			€ 1,44986
	Utili di impresa (C) = 27,89% * (A + B)			€ 0,99785
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,98** +1,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,89%			*€ 3,06094*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07249*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.170.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K K - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 19x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.356 - Cavi - Cavo N1V V-K 19x2.5 mmq	1,00000 m	€ 6,44225 0%	€ 6,44225
	Totale MT			**€ 6,44225**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,59522
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,66320
	Totale RU			**€ 3,25842**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,70067** +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08246 = 5% * B)			€ 1,64911
	Utili di impresa (C) = 26,1% * (A + B)			€ 1,13498
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,48** +1,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,1%			*€ 3,25842*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08246*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.170.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 170 - Cavo per comandi e segnalazioni N1VV-K L - Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 24x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.357 - Cavi - Cavo N1V V-K 24x2.5 mmq	1,00000 m	€ 7,99500 0%	€ 7,99500
	Totale MT			**€ 7,99500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,64356
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,06800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,71360
	Totale RU			**€ 3,35716**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,35216** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09649 = 5% * B)			€ 1,92987
	Utili di impresa (C) = 22,98% * (A + B)			€ 1,32820
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,61** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,98%			*€ 3,35716*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09649*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

CAM25_L02.010.180.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM A - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x1 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.386 - Cavi - Cavo FM 9 1x1 mmq	1,00000 m	€ 0,16519 0%	€ 0,16519
	Totale MT			**€ 0,16519**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,00880 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,21270
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,00880 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,22176
	Totale RU			**€ 0,43446**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,59965** +3,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00510 = 5% * B)			€ 0,10194
	Utili di impresa (C) = 56,3% * (A + B)			€ 0,07016
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 0,77** +3,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,3%			*€ 0,43446*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00510*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.180.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM B - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.387 - Cavi - Cavo FM 9 1x1,5 mmq	1,00000 m	€ 0,18170 0%	€ 0,18170
	Totale MT			**€ 0,18170**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,00940 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,22720
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,00940 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,23688
	Totale RU			**€ 0,46408**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,64578** +3,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00549 = 5% * B)			€ 0,10978
	Utili di impresa (C) = 55,84% * (A + B)			€ 0,07556
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 0,83** +3,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,84%			*€ 0,46408*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00549*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.180.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	C - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.388 - Cavi - Cavo FM 9 1x2,5 mmq	1,00000 m	€ 0,26430 0%	€ 0,26430
	Totale MT			**€ 0,26430**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01100 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,26587
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01100 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,27720
	Totale RU			**€ 0,54307**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,80737** +3,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00686 = 5% * B)			€ 0,13725
	Utili di impresa (C) = 52,26% * (A + B)			€ 0,09446
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,04** +3,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,26%			*€ 0,54307*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.180.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM D - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.389 - Cavi - Cavo FM 9 1x4 mmq	1,00000 m	€ 0,39645 0%	€ 0,39645
	Totale MT			**€ 0,39645**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,29004
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,30240
	Totale RU			**€ 0,59244**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,98889** +2,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00841 = 5% * B)			€ 0,16811
	Utili di impresa (C) = 46,55% * (A + B)			€ 0,11570
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,27** +2,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,55%			*€ 0,59244*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.180.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM E - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.390 - Cavi - Cavo FM 9 1x6 mmq	1,00000 m	€ 0,52860 0%	€ 0,52860
	Totale MT			**€ 0,52860**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,01500 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,37800
	Totale RU			**€ 0,74055**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,26915** +2,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01079 = 5% * B)			€ 0,21576
	Utili di impresa (C) = 45,34% * (A + B)			€ 0,14849
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,63** +2,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,34%			*€ 0,74055*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01079*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.180.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM F - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.391 - Cavi - Cavo FM 9 1x10 mmq	1,00000 m	€ 1,15630 0%	€ 1,15630
	Totale MT			**€ 1,15630**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,58008
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,60480
	Totale RU			**€ 1,18488**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,34118** +2,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01990 = 5% * B)			€ 0,39800
	Utili di impresa (C) = 39,32% * (A + B)			€ 0,27392
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,01** +2,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,32%			*€ 1,18488*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01990*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.180.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM G - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x16 mmq			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			
	CAM25_MT.L02.001.392 - Cavi - Cavo FM 9 1x16 mmq	1,00000 m	€ 1,65186 0%	€ 1,65186
	Totale MT			**€ 1,65186**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,58008
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,60480
	Totale RU			**€ 1,18488**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,83674** +2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02411 = 5% * B)			€ 0,48225
	Utili di impresa (C) = 32,45% * (A + B)			€ 0,33190
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,65** +2%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,45%			*€ 1,18488*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02411*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.180.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM H - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x25 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.393 - Cavi - Cavo FM 9 1x25 mmq	1,00000 m	€ 2,54386 0%	€ 2,54386
	Totale MT			**€ 2,54386**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,67676
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,02800 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,70560
	Totale RU			**€ 1,38236**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,92622** +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03337 = 5% * B)			€ 0,66746
	Utili di impresa (C) = 27,36% * (A + B)			€ 0,45937
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,05** +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,36%			*€ 1,38236*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03337*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.180.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM I - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x35 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.394 - Cavi - Cavo FM 9 1x35 mmq	1,00000	€ 3,43587	€ 3,43587

fonte: http://burc.regione.campania.it

		m	0%	
	Totale MT			**€ 3,43587**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,82178
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,03400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 0,85680
	Totale RU			**€ 1,67858**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,11445** +1,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04347 = 5% * B)			€ 0,86946
	Utili di impresa (C) = 25,5% * (A + B)			€ 0,59839
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,58** +1,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,5%			*€ 1,67858*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04347*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.180.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM J - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x50 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.395 - Cavi - Cavo FM 9 1x50 mmq	1,00000 m	€ 4,79039 0%	€ 4,79039
	Totale MT			**€ 4,79039**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,06348
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,04400 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,10880
	Totale RU			**€ 2,17228**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,96267** +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05918 = 5% * B)			€ 1,18365
	Utili di impresa (C) = 24,24% * (A + B)			€ 0,81463
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,96** +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,24%			*€ 2,17228*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05918*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.180.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM K - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x70 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.396 - Cavi - Cavo FM 9 1x70 mmq	1,00000 m	€ 6,45877 0%	€ 6,45877
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale CAM

				€ 6,45877
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,07200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 1,81440
	Totale RU			**€ 3,55464**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,01341** +1,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08511 = 5% * B)			€ 1,70228
	Utili di impresa (C) = 27,58% * (A + B)			€ 1,17157
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,89** +1,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,58%			*€ 3,55464*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08511*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.180.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM L - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x95 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.397 - Cavi - Cavo FM 9 1x95 mmq	1,00000 m	€ 8,63923 0%	€ 8,63923
	Totale MT			**€ 8,63923**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,07862
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,08600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,16720
	Totale RU			**€ 4,24582**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,88505** +1,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10952 = 5% * B)			€ 2,19046
	Utili di impresa (C) = 25,6% * (A + B)			€ 1,50755
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 16,58** +1,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,6%			*€ 4,24582*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10952*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.180.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM M - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x120 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.398 - Cavi - Cavo FM 9 1x120 mmq	1,00000 m	€ 10,65450 0%	€ 10,65450
	Totale MT			**€ 10,65450**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,32032
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,09600 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,41920
	Totale RU			**€ 4,73952**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,39402** +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13085 = 5% * B)			€ 2,61698
	Utili di impresa (C) = 23,92% * (A + B)			€ 1,80110
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,81** +1,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,92%			*€ 4,73952*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13085*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.180.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM N - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x150 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.399 - Cavi - Cavo FM 9 1x150 mmq	1,00000 m	€ 13,00014 0%	€ 13,00014
	Totale MT			**€ 13,00014**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,46534
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,10200 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 2,57040
	Totale RU			**€ 5,03574**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,03588** +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15331 = 5% * B)			€ 3,06610
	Utili di impresa (C) = 21,69% * (A + B)			€ 2,11020
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 23,21** +1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,69%			*€ 5,03574*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15331*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.010.180.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 010 - CAVI PER BASSA TENSIONE 180 - Cavo unipolare FM O - Cavo in corda di rame rosso isolato in mescola termoplastica, FM 9, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione1x185 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L02.001.400 - Cavi - Cavo FM 9 1x185 mmq	1,00000 m	€ 15,51097 0%	€ 15,51097
	Totale MT			**€ 15,51097**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,11000	€ 24,17000	€ 2,65870

fonte: http://burc.regione.campania.it