				€ 11.668,49690 +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 99,18222 = 5% * B)			€ 1.983,64447
	Utili di impresa (C) = 1,62% * (A + B)			€ 1.365,21414
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15.017,36** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,62%			*€ 243,44690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 99,18222*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.080.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display A - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 3 kW (230 V) - 5,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.468 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 5,5 kW/400 V, 13 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 2.196,04000 0%	€ 2.196,04000
	Totale MT			**€ 2.196,04000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.196,04000 %	€ 0,02000 0%	€ 43,92080
	Totale RU			**€ 58,86670**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.254,90670** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,16671 = 5% * B)			€ 383,33414
	Utili di impresa (C) = 2,03% * (A + B)			€ 263,82408
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.902,06** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,03%			*€ 58,86670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,16671*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.080.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display B - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 7,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.469 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 7,5 kW/400 V, 18 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 2.445,59000 0%	€ 2.445,59000

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 2.445,59000
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.445,59000 %	€ 0,02000 0%	€ 48,91180
					€ 63,85770
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	**€ 2.509,44770** +0,03%
				Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,33031 = 5% * B)	€ 426,60611
				Utili di impresa (C) = 1,98% * (A + B)	€ 293,60538
				TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	**€ 3.229,66** +0,03%
				Incidenza Manodopera sul totale 1,98%	*€ 63,85770*
				Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	*€ 21,33031*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.080.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display C - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.470	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 11 kW/400 V, 25 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 2.720,09500 0%	€ 2.720,09500
					€ 2.720,09500
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.720,09500 %	€ 0,02000 0%	€ 54,40190
					€ 69,34780
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	**€ 2.789,44280** +0,03%
				Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,71026 = 5% * B)	€ 474,20528
				Utili di impresa (C) = 1,93% * (A + B)	€ 326,36481
				TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	**€ 3.590,01** +0,03%
				Incidenza Manodopera sul totale 1,93%	*€ 69,34780*
				Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	*€ 23,71026*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.080.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display D - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 15 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.471	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 15 kW/400 V, 32 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 3.019,55500 0%	€ 3.019,55500
		Totale MT			**€ 3.019,55500**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.019,55500 %	€ 0,02000 0%	€ 60,39110
		Totale RU			**€ 75,33700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.094,89200** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,30658 = 5% * B)			€ 526,13164
		Utili di impresa (C) = 1,89% * (A + B)			€ 362,10236
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.983,13** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,89%			*€ 75,33700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,30658*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.080.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display E - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 18,5 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.472	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 18,5 kW/400 V, 38 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 3.368,92500 0%	€ 3.368,92500
		Totale MT			**€ 3.368,92500**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.368,92500 %	€ 0,02000 0%	€ 67,37850
		Totale RU			**€ 82,32440**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.451,24940** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,33562 = 5% * B)			€ 586,71240
		Utili di impresa (C) = 1,85% * (A + B)			€ 403,79618

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.441,76** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,85%			*€ 82,32440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,33562*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.080.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display F - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.473 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 22 kW/400 V, 47 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 3.818,11500 0%	€ 3.818,11500
	Totale MT			**€ 3.818,11500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.818,11500 %	€ 0,02000 0%	€ 76,36230
	Totale RU			**€ 91,30820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.909,42320** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,23010 = 5% * B)			€ 664,60194
	Utili di impresa (C) = 1,81% * (A + B)			€ 457,40251
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.031,43** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,81%			*€ 91,30820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 33,23010*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.080.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display G - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.474 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 30 kW/400 V, 63 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 4.267,30500 0%	€ 4.267,30500
	Totale MT			**€ 4.267,30500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.267,30500 %	€ 0,02000 0%	€ 85,34610
		Totale RU			**€ 100,29200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.367,59700** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,12457 = 5% * B)			€ 742,49149
		Utili di impresa (C) = 1,78% * (A + B)			€ 511,00885
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.621,10** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,78%			*€ 100,29200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 37,12457*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.080.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display H - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.475 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 37 kW/400 V, 77 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 4.716,49500 0%	€ 4.716,49500
	Totale MT			**€ 4.716,49500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.716,49500 %	€ 0,02000 0%	€ 94,32990
	Totale RU			**€ 109,27580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.825,77080** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,01905 = 5% * B)			€ 820,38104
	Utili di impresa (C) = 1,76% * (A + B)			€ 564,61518
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6.210,77** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,76%			*€ 109,27580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 41,01905*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.080.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display I - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.476	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 45 kW/400 V, 93 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 5.165,68500 0%	€ 5.165,68500
		Totale MT			**€ 5.165,68500**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.165,68500 %	€ 0,02000 0%	€ 103,31370
		Totale RU			**€ 118,25960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.283,94460** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,91353 = 5% * B)			€ 898,27058
		Utili di impresa (C) = 1,74% * (A + B)			€ 618,22152
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6.800,44** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,74%			*€ 118,25960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 44,91353*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.080.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display J - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.477	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 55 kW/400 V, 113 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 5.839,47000 0%	€ 5.839,47000
		Totale MT			**€ 5.839,47000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.839,47000 %	€ 0,02000 0%	€ 116,78940
		Totale RU			**€ 131,73530**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.971,20530** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,75525 = 5% * B)			€ 1.015,10490
		Utili di impresa (C) = 1,71% * (A + B)			€ 698,63102
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.684,94** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,71%			*€ 131,73530*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 50,75525*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.100.080.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display K - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (230 V) - 75 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.478 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 75 kW/400 V, 143 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 6.962,44500 0%	€ 6.962,44500
	Totale MT			**€ 6.962,44500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.962,44500 %	€ 0,02000 0%	€ 139,24890
	Totale RU			**€ 154,19480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7.116,63980** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 60,49144 = 5% * B)			€ 1.209,82877
	Utili di impresa (C) = 1,68% * (A + B)			€ 832,64686
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9.159,12** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,68%			*€ 154,19480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 60,49144*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.080.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display L - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (230 V) - 90 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.479 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 90 kW/400 V, 171 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 8.085,42000 0%	€ 8.085,42000
	Totale MT			**€ 8.085,42000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8.085,42000 %	€ 0,02000 0%	€ 161,70840
	Totale RU			**€ 176,65430**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 8.262,07430 +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 70,22763 = 5% * B)			€ 1.404,55263
	Utili di impresa (C) = 1,66% * (A + B)			€ 966,66269
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10.633,29** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,66%			*€ 176,65430*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 70,22763*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.080.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display M - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (230 V) - 110 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.480 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 110 kW/400 V, 210 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 9.432,99000 0%	€ 9.432,99000
	Totale MT			**€ 9.432,99000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9.432,99000 %	€ 0,02000 0%	€ 188,65980
	Totale RU			**€ 203,60570**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9.636,59570** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 81,91106 = 5% * B)			€ 1.638,22127
	Utili di impresa (C) = 1,64% * (A + B)			€ 1.127,48170
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12.402,30** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,64%			*€ 203,60570*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 81,91106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.080.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display N - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (230 V) - 132 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.481 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 132 kW/400 V, 250 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 11.005,15500 0%	€ 11.005,15500

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 11.005,15500
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11.005,15500 %	€ 0,02000 0%	€ 220,10310
		Totale RU			**€ 235,04900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11.240,20400** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 95,54173 = 5% * B)			€ 1.910,83468
		Utili di impresa (C) = 1,62% * (A + B)			€ 1.315,10387
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14.466,14** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,62%			*€ 235,04900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 95,54173*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.080.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display O - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (230 V) - 160 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.482	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 160 kW/400 V, 315 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 13.026,51000 0%	€ 13.026,51000
		Totale MT			**€ 13.026,51000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13.026,51000 %	€ 0,02000 0%	€ 260,53020
		Totale RU			**€ 275,47610**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13.301,98610** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 113,06688 = 5% * B)			€ 2.261,33764
		Utili di impresa (C) = 1,61% * (A + B)			€ 1.556,33237
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17.119,66** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,61%			*€ 275,47610*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 113,06688*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.080.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display P - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (230 V) - 200 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.483	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 200 kW/400 V, 370 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 15.272,46000 0%	€ 15.272,46000
		Totale MT			**€ 15.272,46000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15.272,46000 %	€ 0,02000 0%	€ 305,44920
		Totale RU			**€ 320,39510**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15.592,85510** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 132,53927 = 5% * B)			€ 2.650,78537
		Utili di impresa (C) = 1,6% * (A + B)			€ 1.824,36405
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 20.068,00** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,6%			*€ 320,39510*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 132,53927*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.080.Q	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display Q - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (230 V) - 250 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.484	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 250 kW/400 V, 470 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 17.967,60000 0%	€ 17.967,60000
		Totale MT			**€ 17.967,60000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17.967,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 359,35200
		Totale RU			**€ 374,29790**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18.341,89790** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 155,90613 = 5% * B)			€ 3.118,12264
		Utili di impresa (C) = 1,59% * (A + B)			€ 2.146,00205

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23.606,02** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,59%			*€ 374,29790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 155,90613*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.080.R	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 080 - Soft starter protezione trifase per motore 400V da 5,5 a 315 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display R - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (230 V) - 315 kW (400 V); tensione di impiego con circuito standard 280/400 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.485 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 315 kW/400 V, 570 A, AC 200-480 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 20.213,55000 0%	€ 20.213,55000
	Totale MT			**€ 20.213,55000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20.213,55000 %	€ 0,02000 0%	€ 404,27100
	Totale RU			**€ 419,21690**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20.632,76690** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 175,37852 = 5% * B)			€ 3.507,57037
	Utili di impresa (C) = 1,58% * (A + B)			€ 2.414,03373
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 26.554,37** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,58%			*€ 419,21690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 175,37852*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.090.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 090 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display A - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 13 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (400 V) - 7,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.486 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 7,5 kW/500 V, 13 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 2.445,59000 0%	€ 2.445,59000
	Totale MT			**€ 2.445,59000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.445,59000 %	€ 0,02000 0%	€ 48,91180
		Totale RU			**€ 63,85770**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.509,44770** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,33031 = 5% * B)			€ 426,60611
		Utili di impresa (C) = 1,98% * (A + B)			€ 293,60538
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.229,66** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,98%			*€ 63,85770*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,33031*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.090.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 090 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display B - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 18 A; potenza erogata per motore trifase 7,5 kW (400 V) - 11 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.487	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 11 kW/500 V, 18 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 2.720,09500 0%	€ 2.720,09500
		Totale MT			**€ 2.720,09500**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.720,09500 %	€ 0,02000 0%	€ 54,40190
		Totale RU			**€ 69,34780**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.789,44280** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,71026 = 5% * B)			€ 474,20528
		Utili di impresa (C) = 1,93% * (A + B)			€ 326,36481
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.590,01** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,93%			*€ 69,34780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,71026*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.090.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 090 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display C - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (400 V) - 15 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.488	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 15 kW/500 V, 25 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 3.019,55500 0%	€ 3.019,55500
		Totale MT			**€ 3.019,55500**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.019,55500 %	€ 0,02000 0%	€ 60,39110
		Totale RU			**€ 75,33700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.094,89200** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,30658 = 5% * B)			€ 526,13164
		Utili di impresa (C) = 1,89% * (A + B)			€ 362,10236
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.983,13** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,89%			*€ 75,33700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,30658*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.090.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 090 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display D - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 32 A; potenza erogata per motore trifase 15 kW (400 V) - 18,5 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.489	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 18,5 kW/500 V, 32 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 3.368,92500 0%	€ 3.368,92500
		Totale MT			**€ 3.368,92500**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.368,92500 %	€ 0,02000 0%	€ 67,37850
		Totale RU			**€ 82,32440**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.451,24940** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,33562 = 5% * B)			€ 586,71240
		Utili di impresa (C) = 1,85% * (A + B)			€ 403,79618
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.441,76** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,85%			*€ 82,32440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,33562*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.100.090.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 090 - Soft starter protezione trifase per motore 500V da 7,5 a 22 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display E - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 600 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 38 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (400 V) - 22 kW (500 V); tensione di impiego con circuito standard 400/600 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 170 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.490 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 22 kW/500 V, 38 A, AC 400-600 V, comando AC/DC 24 o 110/250 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 3.743,25000 0%	€ 3.743,25000
	Totale MT			**€ 3.743,25000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.743,25000 %	€ 0,02000 0%	€ 74,86500
	Totale RU			**€ 89,81090**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.833,06090** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,58102 = 5% * B)			€ 651,62035
	Utili di impresa (C) = 1,82% * (A + B)			€ 448,46813
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.933,15** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,82%			*€ 89,81090*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,58102*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.100.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display A - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 25 A; potenza erogata per motore trifase 5,5 kW (230 V) - 11 kW (400 V) - 15 (500 V) - 22 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.491 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 22 kW/600 V, 25 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 3.319,01500 0%	€ 3.319,01500
	Totale MT			**€ 3.319,01500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.319,01500 %	€ 0,02000 0%	€ 66,38030
	Totale RU			**€ 81,32620**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.400,34120** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,90290 = 5% * B)			€ 578,05800
	Utili di impresa (C) = 1,86% * (A + B)			€ 397,83992
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.376,24** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,86%			*€ 81,32620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 28,90290*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.100.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display B - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 47 A; potenza erogata per motore trifase 11 kW (230 V) - 22 kW (400 V) - 30 (500 V) - 45 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. **MT**			
	CAM25_MT.L02.002.492 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 45 kW/600 V, 47 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 4.242,35000 0%	€ 4.242,35000
	Totale MT			**€ 4.242,35000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.242,35000 %	€ 0,02000 0%	€ 84,84700
	Totale RU			**€ 99,79290**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.342,14290** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,90821 = 5% * B)			€ 738,16429
	Utili di impresa (C) = 1,79% * (A + B)			€ 508,03072
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.588,34** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,79%			*€ 99,79290*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 36,90821*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.100.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display C - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 63 A; potenza erogata per motore trifase 18,5 kW (230 V) - 30 kW (400 V) - 37 (500 V) - 55 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. **MT**			
	CAM25_MT.L02.002.493 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 55 kW/600 V, 63 A, AC 200-690 V,	1,00000 cad	€ 4.741,45000 0%	€ 4.741,45000

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

		comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato			
		Totale MT			**€ 4.741,45000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.741,45000 %	€ 0,02000 0%	€ 94,82900
		Totale RU			**€ 109,77490**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.851,22490** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,23541 = 5% * B)			€ 824,70823
		Utili di impresa (C) = 1,76% * (A + B)			€ 567,59331
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6.243,53** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,76%			*€ 109,77490*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 41,23541*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.100.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display D - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 77 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 37 kW (400 V) - 45 (500 V) - 75 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.494	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 75 kW/600 V, 77 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 5.240,55000 0%	€ 5.240,55000
		Totale MT			**€ 5.240,55000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.240,55000 %	€ 0,02000 0%	€ 104,81100
		Totale RU			**€ 119,75690**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.360,30690** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,56261 = 5% * B)			€ 911,25217
		Utili di impresa (C) = 1,74% * (A + B)			€ 627,15591
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6.898,71** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,74%			*€ 119,75690*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 45,56261*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.100.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display E - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 93 A; potenza erogata per motore trifase 22 kW (230 V) - 45 kW (400 V) - 55 (500 V) - 90 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. **MT**			
	CAM25_MT.L02.002.495 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 90 kW/600 V, 93 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 5.739,65000 0%	€ 5.739,65000
	Totale MT			**€ 5.739,65000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.739,65000 %	€ 0,02000 0%	€ 114,79300
	Totale RU			**€ 129,73890**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.869,38890** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,88981 = 5% * B)			€ 997,79611
	Utili di impresa (C) = 1,72% * (A + B)			€ 686,71850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.553,90** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,72%			*€ 129,73890*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 49,88981*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.100.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display F - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 113 A; potenza erogata per motore trifase 30 kW (230 V) - 55 kW (400 V) - 75 (500 V) - 110 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. **MT**			
	CAM25_MT.L02.002.496 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 110 kW/600 V, 113 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 6.488,30000 0%	€ 6.488,30000
	Totale MT			**€ 6.488,30000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.488,30000 %	€ 0,02000 0%	€ 129,76600
	Totale RU			**€ 144,71190**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6.633,01190** +0,01%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 56,38060 = 5% * B)			€ 1.127,61202
	Utili di impresa (C) = 1,7% * (A + B)			€ 776,06239
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8.536,69** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,7%			*€ 144,71190*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 56,38060*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.100.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display G - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 143 A; potenza erogata per motore trifase 37 kW (230 V) - 75 kW (400 V) - 90 (500 V) - 132 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.497 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 132 kW/600 V, 143 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 7.736,05000 0%	€ 7.736,05000
	Totale MT			**€ 7.736,05000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7.736,05000 %	€ 0,02000 0%	€ 154,72100
	Totale RU			**€ 169,66690**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7.905,71690** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 67,19859 = 5% * B)			€ 1.343,97187
	Utili di impresa (C) = 1,67% * (A + B)			€ 924,96888
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10.174,66** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,67%			*€ 169,66690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 67,19859*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.100.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display H - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 171 A; potenza erogata per motore trifase 45 kW (230 V) - 90 kW (400 V) - 110 (500 V) - 160 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 185 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.498 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 160 kW/600 V, 171 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 8.983,80000 0%	€ 8.983,80000

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Totale MT			**€ 8.983,80000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8.983,80000 %	€ 0,02000 0%	€ 179,67600
		Totale RU			**€ 194,62190**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9.178,42190** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 78,01659 = 5% * B)			€ 1.560,33172
		Utili di impresa (C) = 1,65% * (A + B)			€ 1.073,87536
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11.812,63** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,65%			*€ 194,62190*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 78,01659*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.100.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display I - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 210 A; potenza erogata per motore trifase 55 kW (230 V) - 110 kW (400 V) - 132 (500 V) - 200 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.499	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 200 kW/600 V, 210 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 10.481,10000 0%	€ 10.481,10000
		Totale MT			**€ 10.481,10000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10.481,10000 %	€ 0,02000 0%	€ 209,62200
		Totale RU			**€ 224,56790**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10.705,66790** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 90,99818 = 5% * B)			€ 1.819,96354
		Utili di impresa (C) = 1,63% * (A + B)			€ 1.252,56314
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13.778,19** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,63%			*€ 224,56790*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 90,99818*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.100.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	J - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 250 A; potenza erogata per motore trifase 75 kW (230 V) - 132 kW (400 V) - 160 (500 V) - 250 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.500 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 250 kW/600 V, 250 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 12.227,95000 0%	€ 12.227,95000
	Totale MT			**€ 12.227,95000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12.227,95000 %	€ 0,02000 0%	€ 244,55900
	Totale RU			**€ 259,50490**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12.487,45490** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 106,14337 = 5% * B)			€ 2.122,86733
	Utili di impresa (C) = 1,61% * (A + B)			€ 1.461,03222
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16.071,35** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,61%			*€ 259,50490*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 106,14337*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.100.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display K - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 315 A; potenza erogata per motore trifase 90 kW (230 V) - 160 kW (400 V) - 200 (500 V) - 315 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002.501 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 315 kW/600 V, 315 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 14.473,90000 0%	€ 14.473,90000
	Totale MT			**€ 14.473,90000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14.473,90000 %	€ 0,02000 0%	€ 289,47800
	Totale RU			**€ 304,42390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14.778,32390** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 125,61575 = 5% * B)			€ 2.512,31506

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 1,6% * (A + B)			€ 1.729,06390
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19.019,70** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,6%			*€ 304,42390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 125,61575*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.100.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display L - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 370 A; potenza erogata per motore trifase 110 kW (230 V) - 200 kW (400 V) - 250 (500 V) - 355 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. **MT**			
	CAM25_MT.L02.002.502 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 355 kW/600 V, 370 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 16.969,40000 0%	€ 16.969,40000
	Totale MT			**€ 16.969,40000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16.969,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 339,38800
	Totale RU			**€ 354,33390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17.323,73390** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 147,25174 = 5% * B)			€ 2.945,03476
	Utili di impresa (C) = 1,59% * (A + B)			€ 2.026,87687
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 22.295,65** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,59%			*€ 354,33390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 147,25174*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.100.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display M - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 470 A; potenza erogata per motore trifase 132 kW (230 V) - 250 kW (400 V) - 315 (500 V) - 400 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla. **MT**			
	CAM25_MT.L02.002.503 - Apparecchi - Soft starter protezione motore 400 kW/600 V, 470 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 19.964,00000 0%	€ 19.964,00000
	Totale MT			**€ 19.964,00000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19.964,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 399,28000
		Totale RU			**€ 414,22590**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20.378,22590** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 173,21492 = 5% * B)			€ 3.464,29840
		Utili di impresa (C) = 1,58% * (A + B)			€ 2.384,25243
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 26.226,78** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,58%			*€ 414,22590*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 173,21492*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.100.100.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 100 - SOFT STARTER 100 - Soft starter protezione trifase per motore 690V da 22 a 560 kW con collegamenti Bus e pannello operatore con display N - Soft starter elettronico con controllo trifase per un avviamento ottimale del motore. Protezione della rete da picchi mediante assorbimento di corrente ridotto. Tensione di isolamento valore nominale 690 V; Elettronica di potenza: corrente di impiego a 40°C - 570 A; potenza erogata per motore trifase 160 kW (230 V) - 315 kW (400 V) - 355 (500 V) - 560 (600 V); tensione di impiego con circuito standard 200/690 V; frequenza 50-60 Hz; Circuito di comando: 24 V o 110-250 V - 50/60 Hz; parametrizzazione tramite trimmer; collegamenti bus (PROFINET, PROFIBUS, Modbus); pannello operatore integrato con display; larghezza 210 mm, fissaggio a vite a scatto, collegamenti con morsetti a vite o a molla.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.504	- Apparecchi - Soft starter protezione motore 560 kW/600 V, 570 A, AC 200-690 V, comando AC/DC 24 o 110/230 V, con display integrato	1,00000 cad	€ 22.459,50000 0%	€ 22.459,50000
		Totale MT			**€ 22.459,50000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22.459,50000 %	€ 0,02000 0%	€ 449,19000
		Totale RU			**€ 464,13590**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22.923,63590** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 194,85091 = 5% * B)			€ 3.897,01810
		Utili di impresa (C) = 1,57% * (A + B)			€ 2.682,06540
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 29.502,72** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,57%			*€ 464,13590*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 194,85091*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus A - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.505	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 25-40-63 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.272,97735 0%	€ 2.272,97735
		Totale MT			**€ 2.272,97735**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.272,97735 %	€ 0,02000 0%	€ 45,45955
		Totale RU			**€ 60,40545**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.333,38280** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,83375 = 5% * B)			€ 396,67508
		Utili di impresa (C) = 2,01% * (A + B)			€ 273,00579
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.003,06** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,01%			*€ 60,40545*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,83375*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.010.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus B - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.506	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 100 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.312,03735 0%	€ 2.312,03735
		Totale MT			**€ 2.312,03735**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.312,03735 %	€ 0,02000 0%	€ 46,24075
		Totale RU			**€ 61,18665**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.373,22400** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,17240 = 5% * B)			€ 403,44808
		Utili di impresa (C) = 2% * (A + B)			€ 277,66721
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3.054,34 +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 2%			*€ 61,18665*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,17240*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.010.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus C - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.507 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 160 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.761,12970 0%	€ 2.761,12970
	Totale MT			**€ 2.761,12970**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.761,12970 %	€ 0,02000 0%	€ 55,22259
	Totale RU			**€ 70,16849**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.831,29819** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,06603 = 5% * B)			€ 481,32069
	Utili di impresa (C) = 1,93% * (A + B)			€ 331,26189
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.643,88** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,93%			*€ 70,16849*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,06603*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.010.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus D - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.508 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 20-40-63 A, vite	1,00000 cad	€ 2.212,23905 0%	€ 2.212,23905
	Totale MT			**€ 2.212,23905**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.212,23905 %	€ 0,02000 0%	€ 44,24478
		Totale RU			**€ 59,19068**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.271,42973** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,30715 = 5% * B)			€ 386,14305
		Utili di impresa (C) = 2,02% * (A + B)			€ 265,75728
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.923,33** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,02%			*€ 59,19068*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,30715*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.010.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus E - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.509 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 100 A, vite	1,00000 cad	€ 2.278,77125 0%	€ 2.278,77125
	Totale MT			**€ 2.278,77125**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.278,77125 %	€ 0,02000 0%	€ 45,57543
	Totale RU			**€ 60,52133**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.339,29258** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,88399 = 5% * B)			€ 397,67974
	Utili di impresa (C) = 2,01% * (A + B)			€ 273,69723
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.010,67** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,01%			*€ 60,52133*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,88399*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.010.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus F - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 160 A, connessione con			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.510	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 160 A, vite	1,00000 cad	€ 3.110,43460 0%	€ 3.110,43460
		Totale MT			**€ 3.110,43460**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.110,43460 %	€ 0,02000 0%	€ 62,20869
		Totale RU			**€ 77,15459**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.187,58919** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,09451 = 5% * B)			€ 541,89016
		Utili di impresa (C) = 1,88% * (A + B)			€ 372,94794
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.102,43** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,88%			*€ 77,15459*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,09451*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.010.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus G - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.511	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 250 A, vite	1,00000 cad	€ 3.725,86830 0%	€ 3.725,86830
		Totale MT			**€ 3.725,86830**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.725,86830 %	€ 0,02000 0%	€ 74,51737
		Totale RU			**€ 89,46327**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.815,33157** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,43032 = 5% * B)			€ 648,60637
		Utili di impresa (C) = 1,82% * (A + B)			€ 446,39379
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.910,33** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,82%			*€ 89,46327*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,43032*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.110.010.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus H - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.512 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 400-500 A, vite	1,00000 cad	€ 4.540,89860 0%	€ 4.540,89860
	Totale MT			**€ 4.540,89860**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.540,89860 %	€ 0,02000 0%	€ 90,81797
	Totale RU			**€ 105,76387**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.646,66247** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,49663 = 5% * B)			€ 789,93262
	Utili di impresa (C) = 1,77% * (A + B)			€ 543,65951
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.980,25** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,77%			*€ 105,76387*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 39,49663*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.010.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 010 - Interruttori scatolati 3P Icu=55 kA con interfaccia bus I - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 3 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.513 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 3P, 630 A, vite	1,00000 cad	€ 4.671,74960 0%	€ 4.671,74960
	Totale MT			**€ 4.671,74960**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.671,74960 %	€ 0,02000 0%	€ 93,43499
	Totale RU			**€ 108,38089**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 4.780,13049 +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,63111 = 5% * B)			€ 812,62218
	Utili di impresa (C) = 1,76% * (A + B)			€ 559,27527
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6.152,03** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,76%			*€ 108,38089*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 40,63111*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.020.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus A - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.514 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 25-40-63 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.351,81345 0%	€ 2.351,81345
	Totale MT			**€ 2.351,81345**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.351,81345 %	€ 0,02000 0%	€ 47,03627
	Totale RU			**€ 61,98217**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.413,79562** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,51726 = 5% * B)			€ 410,34526
	Utili di impresa (C) = 2% * (A + B)			€ 282,41409
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.106,55** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 2%			*€ 61,98217*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,51726*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.020.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus B - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.515 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 100 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.411,83565 0%	€ 2.411,83565

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 2.411,83565**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.411,83565 %	€ 0,02000 0%	€ 48,23671
	Totale RU			**€ 63,18261**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.475,01826** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,03766 = 5% * B)			€ 420,75310
	Utili di impresa (C) = 1,98% * (A + B)			€ 289,57714
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.185,35** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,98%			*€ 63,18261*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,03766*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.020.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus C - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.516 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 160 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.927,46020 0%	€ 2.927,46020
	Totale MT			**€ 2.927,46020**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.927,46020 %	€ 0,02000 0%	€ 58,54920
	Totale RU			**€ 73,49510**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.000,95530** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,50812 = 5% * B)			€ 510,16240
	Utili di impresa (C) = 1,9% * (A + B)			€ 351,11177
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.862,23** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,9%			*€ 73,49510*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,50812*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.020.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus D - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite. **MT**				
	CAM25_MT.L02.002B.517	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 20-40-63 A, vite	1,00000 cad	€ 2.312,03735 0%	€ 2.312,03735
		Totale MT			**€ 2.312,03735**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.312,03735 %	€ 0,02000 0%	€ 46,24075
		Totale RU			**€ 61,18665**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.373,22400** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,17240 = 5% * B)			€ 403,44808
		Utili di impresa (C) = 2% * (A + B)			€ 277,66721
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.054,34** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 2%			*€ 61,18665*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,17240*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.020.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus E - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite. **MT**				
	CAM25_MT.L02.002B.518	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 100 A, vite	1,00000 cad	€ 2.377,48455 0%	€ 2.377,48455
		Totale MT			**€ 2.377,48455**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.377,48455 %	€ 0,02000 0%	€ 47,54969
		Totale RU			**€ 62,49559**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.439,98014** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,73983 = 5% * B)			€ 414,79662
		Utili di impresa (C) = 1,99% * (A + B)			€ 285,47768

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.140,25** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,99%			*€ 62,49559*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,73983*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.020.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus F - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.519 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 160 A, vite	1,00000 cad	€ 3.359,93035 0%	€ 3.359,93035
	Totale MT			**€ 3.359,93035**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.359,93035 %	€ 0,02000 0%	€ 67,19861
	Totale RU			**€ 82,14451**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.442,07486** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,25764 = 5% * B)			€ 585,15273
	Utili di impresa (C) = 1,85% * (A + B)			€ 402,72276
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.429,95** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,85%			*€ 82,14451*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,25764*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.020.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus G - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.520 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 250 A, vite	1,00000 cad	€ 4.025,26320 0%	€ 4.025,26320
	Totale MT			**€ 4.025,26320**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.025,26320 %	€ 0,02000 0%	€ 80,50526
		Totale RU			**€ 95,45116**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.120,71436** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,02607 = 5% * B)			€ 700,52144
		Utili di impresa (C) = 1,8% * (A + B)			€ 482,12358
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.303,36** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,8%			*€ 95,45116*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 35,02607*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.020.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus H - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.521 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 400-500 A, vite	1,00000 cad	€ 4.940,10265 0%	€ 4.940,10265
	Totale MT			**€ 4.940,10265**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.940,10265 %	€ 0,02000 0%	€ 98,80205
	Totale RU			**€ 113,74795**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.053,85060** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,95773 = 5% * B)			€ 859,15460
	Utili di impresa (C) = 1,75% * (A + B)			€ 591,30052
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6.504,31** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,75%			*€ 113,74795*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 42,95773*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.020.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 020 - Interruttori scatolati 3P Icu=85 kA con interfaccia bus I - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 3 poli, 630 A, connessione con			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.522	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 3P, 630 A, vite	1,00000 cad	€ 5.082,41125 0%	€ 5.082,41125
		Totale MT			**€ 5.082,41125**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.082,41125 %	€ 0,02000 0%	€ 101,64823
		Totale RU			**€ 116,59413**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.199,00538** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,19155 = 5% * B)			€ 883,83091
		Utili di impresa (C) = 1,74% * (A + B)			€ 608,28363
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6.691,12** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,74%			*€ 116,59413*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 44,19155*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.030.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus A - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.523	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 25-40-63 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.395,20260 0%	€ 2.395,20260
		Totale MT			**€ 2.395,20260**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.395,20260 %	€ 0,02000 0%	€ 47,90405
		Totale RU			**€ 62,84995**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.458,05255** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,89345 = 5% * B)			€ 417,86893
		Utili di impresa (C) = 1,99% * (A + B)			€ 287,59215
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.163,51** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,99%			*€ 62,84995*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,89345*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C2M

				TOTALE
CAM25_L02.110.030.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus B - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.524 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 100 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.478,36785 0%	€ 2.478,36785
	Totale MT			**€ 2.478,36785**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.478,36785 %	€ 0,02000 0%	€ 49,56736
	Totale RU			**€ 64,51326**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.542,88111** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,61449 = 5% * B)			€ 432,28979
	Utili di impresa (C) = 1,97% * (A + B)			€ 297,51709
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.272,69** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 64,51326*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,61449*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.030.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus C - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.525 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 160 A, morsetti	1,00000 cad	€ 3.027,26935 0%	€ 3.027,26935
	Totale MT			**€ 3.027,26935**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.027,26935 %	€ 0,02000 0%	€ 60,54539
	Totale RU			**€ 75,49129**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3.102,76064 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,37347 = 5% * B)			€ 527,46931
	Utili di impresa (C) = 1,89% * (A + B)			€ 363,02300
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.993,25** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,89%			*€ 75,49129*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,37347*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.030.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus D - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.526 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 20-40-63 A, vite	1,00000 cad	€ 2.361,93650 0%	€ 2.361,93650
	Totale MT			**€ 2.361,93650**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.361,93650 %	€ 0,02000 0%	€ 47,23873
	Totale RU			**€ 62,18463**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.424,12113** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,60503 = 5% * B)			€ 412,10059
	Utili di impresa (C) = 1,99% * (A + B)			€ 283,62217
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.119,84** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,99%			*€ 62,18463*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,60503*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.030.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus E - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.527 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 100 A, vite	1,00000 cad	€ 2.445,10175 0%	€ 2.445,10175

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

		Totale MT			**€ 2.445,10175**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.445,10175 %	€ 0,02000 0%	€ 48,90204
		Totale RU			**€ 63,84794**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.508,94969** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,32607 = 5% * B)			€ 426,52145
		Utili di impresa (C) = 1,98% * (A + B)			€ 293,54711
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.229,02** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,98%			*€ 63,84794*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,32607*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.030.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus F - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.528	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 160 A, vite	1,00000 cad	€ 3.492,99475 0%	€ 3.492,99475
		Totale MT			**€ 3.492,99475**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.492,99475 %	€ 0,02000 0%	€ 69,85990
		Totale RU			**€ 84,80580**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.577,80055** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,41130 = 5% * B)			€ 608,22609
		Utili di impresa (C) = 1,84% * (A + B)			€ 418,60266
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.604,63** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,84%			*€ 84,80580*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 30,41130*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.030.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus G - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite. **MT**				
	CAM25_MT.L02.002B.529	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 250 A, vite	1,00000 cad	€ 4.224,85980 0%	€ 4.224,85980
		Totale MT			**€ 4.224,85980**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.224,85980 %	€ 0,02000 0%	€ 84,49720
		Totale RU			**€ 99,44310**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.324,30290** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,75657 = 5% * B)			€ 735,13149
		Utili di impresa (C) = 1,79% * (A + B)			€ 505,94344
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.565,38** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,79%			*€ 99,44310*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 36,75657*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.030.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus H - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite. **MT**				
	CAM25_MT.L02.002B.530	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 400-500 A, vite	1,00000 cad	€ 5.239,49755 0%	€ 5.239,49755
		Totale MT			**€ 5.239,49755**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.239,49755 %	€ 0,02000 0%	€ 104,78995
		Totale RU			**€ 119,73585**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.359,23340** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,55348 = 5% * B)			€ 911,06968
		Utili di impresa (C) = 1,74% * (A + B)			€ 627,03031

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale CAM

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6.897,33** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,74%			*€ 119,73585*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 45,55348*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.030.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 030 - Interruttori scatolati 3P Icu=110 kA con interfaccia bus I - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 3 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.531 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 3P, 630 A, vite	1,00000 cad	€ 5.390,43190 0%	€ 5.390,43190
	Totale MT			**€ 5.390,43190**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.390,43190 %	€ 0,02000 0%	€ 107,80864
	Totale RU			**€ 122,75454**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.513,18644** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,86208 = 5% * B)			€ 937,24169
	Utili di impresa (C) = 1,73% * (A + B)			€ 645,04281
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.095,47** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,73%			*€ 122,75454*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 46,86208*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.040.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus A - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.532 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 25-40-63 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.511,63395 0%	€ 2.511,63395
	Totale MT			**€ 2.511,63395**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.511,63395 %	€ 0,02000 0%	€ 50,23268
	Totale RU			**€ 65,17858**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.576,81253** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,90291 = 5% * B)			€ 438,05813
	Utili di impresa (C) = 1,97% * (A + B)			€ 301,48707
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.316,36** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 65,17858*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,90291*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.040.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus B - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.533 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 100 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.594,79920 0%	€ 2.594,79920
	Totale MT			**€ 2.594,79920**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.594,79920 %	€ 0,02000 0%	€ 51,89598
	Totale RU			**€ 66,84188**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.661,64108** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,62395 = 5% * B)			€ 452,47898
	Utili di impresa (C) = 1,95% * (A + B)			€ 311,41201
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.425,53** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,95%			*€ 66,84188*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,62395*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.040.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus C - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 160 A, connessione con			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	morsetti di allacciamento.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.534	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 160 A, morsetti	1,00000 cad	€ 3.226,86595 0%	€ 3.226,86595
		Totale MT			**€ 3.226,86595**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.226,86595 %	€ 0,02000 0%	€ 64,53732
		Totale RU			**€ 79,48322**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.306,34917** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,10397 = 5% * B)			€ 562,07936
		Utili di impresa (C) = 1,87% * (A + B)			€ 386,84285
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.255,27** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,87%			*€ 79,48322*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 28,10397*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.040.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus D - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.535	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 20-40-63 A, vite	1,00000 cad	€ 2.478,36785 0%	€ 2.478,36785
		Totale MT			**€ 2.478,36785**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.478,36785 %	€ 0,02000 0%	€ 49,56736
		Totale RU			**€ 64,51326**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.542,88111** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,61449 = 5% * B)			€ 432,28979
		Utili di impresa (C) = 1,97% * (A + B)			€ 297,51709
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.272,69** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 64,51326*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,61449*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.110.040.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus E - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.536 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 100 A, vite	1,00000 cad	€ 2.561,53310 0%	€ 2.561,53310
	Totale MT			**€ 2.561,53310**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.561,53310 %	€ 0,02000 0%	€ 51,23066
	Totale RU			**€ 66,17656**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.627,70966** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,33553 = 5% * B)			€ 446,71064
	Utili di impresa (C) = 1,96% * (A + B)			€ 307,44203
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.381,86** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,96%			*€ 66,17656*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,33553*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.040.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus F - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.537 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 160 A, vite	1,00000 cad	€ 3.792,40050 0%	€ 3.792,40050
	Totale MT			**€ 3.792,40050**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.792,40050 %	€ 0,02000 0%	€ 75,84801
	Totale RU			**€ 90,79391**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3.883,19441 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,00715 = 5% * B)			€ 660,14305
	Utili di impresa (C) = 1,82% * (A + B)			€ 454,33375
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.997,67** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,82%			*€ 90,79391*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 33,00715*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.040.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus G - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.538 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 250 A, vite	1,00000 cad	€ 4.592,42525 0%	€ 4.592,42525
	Totale MT			**€ 4.592,42525**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.592,42525 %	€ 0,02000 0%	€ 91,84851
	Totale RU			**€ 106,79441**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.699,21966** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,94337 = 5% * B)			€ 798,86734
	Utili di impresa (C) = 1,77% * (A + B)			€ 549,80870
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6.047,90** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,77%			*€ 106,79441*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 39,94337*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.040.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus H - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.539 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 400-500 A, vite	1,00000 cad	€ 5.695,33860 0%	€ 5.695,33860

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 5.695,33860**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.695,33860 %	€ 0,02000 0%	€ 113,90677
	Totale RU			**€ 128,85267**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.824,19127** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,50563 = 5% * B)			€ 990,11252
	Utili di impresa (C) = 1,72% * (A + B)			€ 681,43038
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.495,73** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,72%			*€ 128,85267*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 49,50563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.040.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 040 - Interruttori scatolati 3P Icu=150 kA con interfaccia bus I - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 3 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
CAM25_MT.L02.002B.540	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 3P, 630 A, vite	1,00000 cad	€ 5.859,40145 0%	€ 5.859,40145
	Totale MT			**€ 5.859,40145**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.859,40145 %	€ 0,02000 0%	€ 117,18803
	Totale RU			**€ 132,13393**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.991,53538** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,92805 = 5% * B)			€ 1.018,56101
	Utili di impresa (C) = 1,71% * (A + B)			€ 701,00964
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.711,11** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,71%			*€ 132,13393*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 50,92805*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.050.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus A - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.541	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 25-40-63 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.312,03735 0%	€ 2.312,03735
		Totale MT			**€ 2.312,03735**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.312,03735 %	€ 0,02000 0%	€ 46,24075
		Totale RU			**€ 61,18665**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.373,22400** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,17240 = 5% * B)			€ 403,44808
		Utili di impresa (C) = 2% * (A + B)			€ 277,66721
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.054,34** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 2%			*€ 61,18665*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,17240*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.050.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus B - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.542	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 100 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.395,20260 0%	€ 2.395,20260
		Totale MT			**€ 2.395,20260**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.395,20260 %	€ 0,02000 0%	€ 47,90405
		Totale RU			**€ 62,84995**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.458,05255** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,89345 = 5% * B)			€ 417,86893
		Utili di impresa (C) = 1,99% * (A + B)			€ 287,59215

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale CAM

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.163,51** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,99%			*€ 62,84995*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,89345*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.050.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus C - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.543 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 160 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.977,37020 0%	€ 2.977,37020
	Totale MT			**€ 2.977,37020**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.977,37020 %	€ 0,02000 0%	€ 59,54740
	Totale RU			**€ 74,49330**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.051,86350** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,94084 = 5% * B)			€ 518,81680
	Utili di impresa (C) = 1,9% * (A + B)			€ 357,06803
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.927,75** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,9%			*€ 74,49330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,94084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.050.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus D - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.544 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 20-40-63 A, vite	1,00000 cad	€ 2.262,12735 0%	€ 2.262,12735
	Totale MT			**€ 2.262,12735**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.262,12735 %	€ 0,02000 0%	€ 45,24255
		Totale RU			**€ 60,18845**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.322,31580** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,73968 = 5% * B)			€ 394,79369
		Utili di impresa (C) = 2,01% * (A + B)			€ 271,71095
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.988,82** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,01%			*€ 60,18845*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,73968*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.050.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus E - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.545 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 100 A, vite	1,00000 cad	€ 2.345,30345 0%	€ 2.345,30345
	Totale MT			**€ 2.345,30345**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.345,30345 %	€ 0,02000 0%	€ 46,90607
	Totale RU			**€ 61,85197**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.407,15542** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,46082 = 5% * B)			€ 409,21642
	Utili di impresa (C) = 2% * (A + B)			€ 281,63718
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.098,01** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 2%			*€ 61,85197*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,46082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.050.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus F - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 160 A, connessione con			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.546	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 160 A, vite	1,00000 cad	€ 3.476,37255 0%	€ 3.476,37255
		Totale MT			**€ 3.476,37255**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.476,37255 %	€ 0,02000 0%	€ 69,52745
		Totale RU			**€ 84,47335**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.560,84590** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,26719 = 5% * B)			€ 605,34380
		Utili di impresa (C) = 1,84% * (A + B)			€ 416,61897
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.582,81** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,84%			*€ 84,47335*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 30,26719*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.050.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus G - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.547	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 250 A, vite	1,00000 cad	€ 4.258,12590 0%	€ 4.258,12590
		Totale MT			**€ 4.258,12590**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.258,12590 %	€ 0,02000 0%	€ 85,16252
		Totale RU			**€ 100,10842**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.358,23432** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,04499 = 5% * B)			€ 740,89983
		Utili di impresa (C) = 1,78% * (A + B)			€ 509,91342
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.609,05** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,78%			*€ 100,10842*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 37,04499*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.110.050.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus H - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.548 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 400-500 A, vite	1,00000 cad	€ 5.339,30670 0%	€ 5.339,30670
	Totale MT			**€ 5.339,30670**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.339,30670 %	€ 0,02000 0%	€ 106,78613
	Totale RU			**€ 121,73203**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.461,03873** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,41883 = 5% * B)			€ 928,37658
	Utili di impresa (C) = 1,73% * (A + B)			€ 638,94153
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.028,36** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,73%			*€ 121,73203*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 46,41883*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.050.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 050 - Interruttori scatolati 4P Icu=55 kA con interfaccia bus I - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=55 kA, 4 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.549 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 55 kA, 4P, 630 A, vite	1,00000 cad	€ 5.493,19225 0%	€ 5.493,19225
	Totale MT			**€ 5.493,19225**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.493,19225 %	€ 0,02000 0%	€ 109,86385
	Totale RU			**€ 124,80975**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 5.618,00200 +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 47,75302 = 5% * B)			€ 955,06034
	Utili di impresa (C) = 1,73% * (A + B)			€ 657,30623
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.230,37** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,73%			*€ 124,80975*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 47,75302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.060.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus A - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.550 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 25-40-63 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.428,46870 0%	€ 2.428,46870
	Totale MT			**€ 2.428,46870**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.428,46870 %	€ 0,02000 0%	€ 48,56937
	Totale RU			**€ 63,51527**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.491,98397** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,18186 = 5% * B)			€ 423,63727
	Utili di impresa (C) = 1,98% * (A + B)			€ 291,56212
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.207,18** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,98%			*€ 63,51527*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,18186*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.060.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus B - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.551 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 100 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.511,63395 0%	€ 2.511,63395

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 2.511,63395**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.511,63395 %	€ 0,02000 0%	€ 50,23268
	Totale RU			**€ 65,17858**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.576,81253** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,90291 = 5% * B)			€ 438,05813
	Utili di impresa (C) = 1,97% * (A + B)			€ 301,48707
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.316,36** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 65,17858*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,90291*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.060.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus C - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.552 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 160 A, morsetti	1,00000 cad	€ 3.193,59985 0%	€ 3.193,59985
	Totale MT			**€ 3.193,59985**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.193,59985 %	€ 0,02000 0%	€ 63,87200
	Totale RU			**€ 78,81790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.272,41775** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,81555 = 5% * B)			€ 556,31102
	Utili di impresa (C) = 1,87% * (A + B)			€ 382,87288
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.211,60** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,87%			*€ 78,81790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,81555*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.060.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus D - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.553	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 20-40-63 A, vite	1,00000 cad	€ 2.378,56955 0%	€ 2.378,56955
		Totale MT			**€ 2.378,56955**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.378,56955 %	€ 0,02000 0%	€ 47,57139
		Totale RU			**€ 62,51729**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.441,08684** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,74924 = 5% * B)			€ 414,98476
		Utili di impresa (C) = 1,99% * (A + B)			€ 285,60716
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.141,68** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,99%			*€ 62,51729*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,74924*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.060.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus E - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.554	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 100 A, vite	1,00000 cad	€ 2.461,73480 0%	€ 2.461,73480
		Totale MT			**€ 2.461,73480**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.461,73480 %	€ 0,02000 0%	€ 49,23470
		Totale RU			**€ 64,18060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.525,91540** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,47028 = 5% * B)			€ 429,40562
		Utili di impresa (C) = 1,97% * (A + B)			€ 295,53210

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.250,85** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 64,18060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,47028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.060.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus F - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.555 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 160 A, vite	1,00000 cad	€ 3.775,76745 0%	€ 3.775,76745
	Totale MT			**€ 3.775,76745**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.775,76745 %	€ 0,02000 0%	€ 75,51535
	Totale RU			**€ 90,46125**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.866,22870** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,86294 = 5% * B)			€ 657,25888
	Utili di impresa (C) = 1,82% * (A + B)			€ 452,34876
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.975,84** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,82%			*€ 90,46125*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,86294*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.060.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus G - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.556 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 250 A, vite	1,00000 cad	€ 4.673,97385 0%	€ 4.673,97385
	Totale MT			**€ 4.673,97385**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.673,97385 %	€ 0,02000 0%	€ 93,47948
	Totale RU			**€ 108,42538**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.782,39923** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,65039 = 5% * B)			€ 813,00787
	Utili di impresa (C) = 1,76% * (A + B)			€ 559,54071
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6.154,95** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,76%			*€ 108,42538*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 40,65039*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.060.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus H - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.557 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 400-500 A, vite	1,00000 cad	€ 5.921,46345 0%	€ 5.921,46345
	Totale MT			**€ 5.921,46345**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.921,46345 %	€ 0,02000 0%	€ 118,42927
	Totale RU			**€ 133,37517**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6.054,83862** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 51,46613 = 5% * B)			€ 1.029,32257
	Utili di impresa (C) = 1,71% * (A + B)			€ 708,41612
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.792,58** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,71%			*€ 133,37517*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 51,46613*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.060.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 060 - Interruttori scatolati 4P Icu=85 kA con interfaccia bus I - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=85 kA, 4 poli, 630 A, connessione con			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo by CAM

	allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.558	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 85 kA, 4P, 630 A, vite	1,00000 cad	€ 6.092,11225 0%	€ 6.092,11225
		Totale MT			**€ 6.092,11225**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.092,11225 %	€ 0,02000 0%	€ 121,84225
		Totale RU			**€ 136,78815**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6.228,90040** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 52,94565 = 5% * B)			€ 1.058,91307
		Utili di impresa (C) = 1,71% * (A + B)			€ 728,78135
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8.016,59** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,71%			*€ 136,78815*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 52,94565*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.070.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus A - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.559	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 25-40-63 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.495,00090 0%	€ 2.495,00090
		Totale MT			**€ 2.495,00090**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.495,00090 %	€ 0,02000 0%	€ 49,90002
		Totale RU			**€ 64,84592**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.559,84682** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,75870 = 5% * B)			€ 435,17396
		Utili di impresa (C) = 1,97% * (A + B)			€ 299,50208
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.294,52** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 64,84592*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,75870*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania_CAM

				TOTALE
CAM25_L02.110.070.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus B - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.560 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 100 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.611,43225 0%	€ 2.611,43225
	Totale MT			**€ 2.611,43225**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.611,43225 %	€ 0,02000 0%	€ 52,22865
	Totale RU			**€ 67,17455**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.678,60680** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,76816 = 5% * B)			€ 455,36316
	Utili di impresa (C) = 1,95% * (A + B)			€ 313,39700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.447,37** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,95%			*€ 67,17455*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,76816*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.070.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus C - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 160 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.561 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 160 A, morsetti	1,00000 cad	€ 3.359,93035 0%	€ 3.359,93035
	Totale MT			**€ 3.359,93035**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.359,93035 %	€ 0,02000 0%	€ 67,19861
	Totale RU			**€ 82,14451**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3.442,07486 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,25764 = 5% * B)			€ 585,15273
	Utili di impresa (C) = 1,85% * (A + B)			€ 402,72276
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.429,95** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,85%			*€ 82,14451*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,25764*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.070.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus D - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.562 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 20-40-63 A, vite	1,00000 cad	€ 2.445,10175 0%	€ 2.445,10175
	Totale MT			**€ 2.445,10175**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.445,10175 %	€ 0,02000 0%	€ 48,90204
	Totale RU			**€ 63,84794**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.508,94969** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,32607 = 5% * B)			€ 426,52145
	Utili di impresa (C) = 1,98% * (A + B)			€ 293,54711
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.229,02** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,98%			*€ 63,84794*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,32607*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.070.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus E - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.563 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 100 A, vite	1,00000 cad	€ 2.544,90005 0%	€ 2.544,90005

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	Totale MT			**€ 2.544,90005**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.544,90005 %	€ 0,02000 0%	€ 50,89800
	Totale RU			**€ 65,84390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.610,74395** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,19132 = 5% * B)			€ 443,82647
	Utili di impresa (C) = 1,96% * (A + B)			€ 305,45704
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.360,03** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,96%			*€ 65,84390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,19132*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.070.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus F - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.564 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 160 A, vite	1,00000 cad	€ 3.991,99710 0%	€ 3.991,99710
	Totale MT			**€ 3.991,99710**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.991,99710 %	€ 0,02000 0%	€ 79,83994
	Totale RU			**€ 94,78584**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.086,78294** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,73766 = 5% * B)			€ 694,75310
	Utili di impresa (C) = 1,8% * (A + B)			€ 478,15360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.259,69** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,8%			*€ 94,78584*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 34,73766*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.070.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus G - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.565	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 250 A, vite	1,00000 cad	€ 4.940,10265 0%	€ 4.940,10265
		Totale MT			**€ 4.940,10265**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.940,10265 %	€ 0,02000 0%	€ 98,80205
		Totale RU			**€ 113,74795**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.053,85060** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,95773 = 5% * B)			€ 859,15460
		Utili di impresa (C) = 1,75% * (A + B)			€ 591,30052
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6.504,31** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,75%			*€ 113,74795*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 42,95773*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.070.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus H - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.566	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 400-500 A, vite	1,00000 cad	€ 6.304,04530 0%	€ 6.304,04530
		Totale MT			**€ 6.304,04530**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.304,04530 %	€ 0,02000 0%	€ 126,08091
		Totale RU			**€ 141,02681**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6.445,07211** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 54,78311 = 5% * B)			€ 1.095,66226
		Utili di impresa (C) = 1,7% * (A + B)			€ 754,07344

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8.294,81** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,7%			*€ 141,02681*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 54,78311*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.070.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 070 - Interruttori scatolati 4P Icu=110 kA con interfaccia bus I - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=110 kA, 4 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.567 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 110 kA, 4P, 630 A, vite	1,00000 cad	€ 6.485,65260 0%	€ 6.485,65260
	Totale MT			**€ 6.485,65260**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.485,65260 %	€ 0,02000 0%	€ 129,71305
	Totale RU			**€ 144,65895**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6.630,31155** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 56,35765 = 5% * B)			€ 1.127,15296
	Utili di impresa (C) = 1,7% * (A + B)			€ 775,74645
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8.533,21** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,7%			*€ 144,65895*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 56,35765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.080.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus A - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, da 25 a 63 A, connessione con morsetti di allacciamento.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.568 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 25-40-63 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.677,97530 0%	€ 2.677,97530
	Totale MT			**€ 2.677,97530**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.677,97530 %	€ 0,02000 0%	€ 53,55951
		Totale RU			**€ 68,50541**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.746,48071** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,34509 = 5% * B)			€ 466,90172
		Utili di impresa (C) = 1,94% * (A + B)			€ 321,33824
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.534,72** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,94%			*€ 68,50541*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,34509*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.080.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus B - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 100 A, connessione con morsetti di allacciamento.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.569	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 100 A, morsetti	1,00000 cad	€ 2.811,03970 0%	€ 2.811,03970
		Totale MT			**€ 2.811,03970**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.811,03970 %	€ 0,02000 0%	€ 56,22079
		Totale RU			**€ 71,16669**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.882,20639** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,49875 = 5% * B)			€ 489,97509
		Utili di impresa (C) = 1,92% * (A + B)			€ 337,21815
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.709,40** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,92%			*€ 71,16669*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,49875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.080.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus C - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 160 A, connessione con			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	morsetti di allacciamento.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.570	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 160 A, morsetti	1,00000 cad	€ 3.642,70305 0%	€ 3.642,70305
		Totale MT			**€ 3.642,70305**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.642,70305 %	€ 0,02000 0%	€ 72,85406
		Totale RU			**€ 87,79996**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.730,50301** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,70928 = 5% * B)			€ 634,18551
		Utili di impresa (C) = 1,83% * (A + B)			€ 436,46885
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.801,16** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,83%			*€ 87,79996*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 31,70928*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.080.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus D - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, da 20 a 63 A, connessione con allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.571	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 20-40-63 A, vite	1,00000 cad	€ 2.611,43225 0%	€ 2.611,43225
		Totale MT			**€ 2.611,43225**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.611,43225 %	€ 0,02000 0%	€ 52,22865
		Totale RU			**€ 67,17455**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.678,60680** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,76816 = 5% * B)			€ 455,36316
		Utili di impresa (C) = 1,95% * (A + B)			€ 313,39700
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.447,37** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,95%			*€ 67,17455*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,76816*
Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

				TOTALE
CAM25_L02.110.080.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus E - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 100 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.572 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 100 A, vite	1,00000 cad	€ 2.761,12970 0%	€ 2.761,12970
	Totale MT			**€ 2.761,12970**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.761,12970 %	€ 0,02000 0%	€ 55,22259
	Totale RU			**€ 70,16849**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.831,29819** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,06603 = 5% * B)			€ 481,32069
	Utili di impresa (C) = 1,93% * (A + B)			€ 331,26189
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.643,88** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,93%			*€ 70,16849*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,06603*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.080.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus F - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 160 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.573 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 160 A, vite	1,00000 cad	€ 4.391,20115 0%	€ 4.391,20115
	Totale MT			**€ 4.391,20115**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.391,20115 %	€ 0,02000 0%	€ 87,82402
	Totale RU			**€ 102,76992**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 4.493,97107 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,19875 = 5% * B)			€ 763,97508
	Utili di impresa (C) = 1,78% * (A + B)			€ 525,79462
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.783,74** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,78%			*€ 102,76992*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 38,19875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.080.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus G - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 250 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.574 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 250 A, vite	1,00000 cad	€ 5.369,89285 0%	€ 5.369,89285
	Totale MT			**€ 5.369,89285**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.369,89285 %	€ 0,02000 0%	€ 107,39786
	Totale RU			**€ 122,34376**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.492,23661** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,68401 = 5% * B)			€ 933,68022
	Utili di impresa (C) = 1,73% * (A + B)			€ 642,59168
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.068,51** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,73%			*€ 122,34376*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 46,68401*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.080.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus H - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 400-500 A, connessione con allacciamento a vite.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.575 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 400-500 A, vite	1,00000 cad	€ 6.852,50195 0%	€ 6.852,50195

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 6.852,50195
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.852,50195 %	€ 0,02000 0%	€ 137,05004
		Totale RU			**€ 151,99594**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7.004,49789** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 59,53823 = 5% * B)			€ 1.190,76464
		Utili di impresa (C) = 1,69% * (A + B)			€ 819,52625
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9.014,79** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,69%			*€ 151,99594*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 59,53823*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.080.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 080 - Interruttori scatolati 4P Icu=150 kA con interfaccia bus I - Interruttore scatolato con sganciatore elettronico con funzioni di protezione per: sovraccarico, cortocircuito a breve ritardo, cortocircuito istantanea, sovraccarico e cortocircuito nel conduttore di neutro e guasti verso terra. L'unità di sgancio elettronica fornisce inoltre funzioni per la comunicazione e la gestione dell'energia: misura, comunicazione, ingressi e uscite digitali flessibili. Comunicazione attraverso modulo di interfaccia bus Profibus o Profinet, Ethernet 10/100 Mbit/s. Completo di display con funzioni di misurazione e pannello per la regolazione dei parametri: Icu=150 kA, 4 poli, 630 A, connessione con allacciamento a vite.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.576	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Interruttore scatolato con interfaccia bus, display e funzioni di misurazione: Icu 150 kA, 4P, 630 A, vite	1,00000 cad	€ 7.049,90685 0%	€ 7.049,90685
		Totale MT			**€ 7.049,90685**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7.049,90685 %	€ 0,02000 0%	€ 140,99814
		Totale RU			**€ 155,94404**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7.205,85089** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 61,24973 = 5% * B)			€ 1.224,99465
		Utili di impresa (C) = 1,68% * (A + B)			€ 843,08455
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9.273,93** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,68%			*€ 155,94404*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 61,24973*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.090.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus A - Alimentatore 24V per operatività continua display interruttore scatolato			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&CM

	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.577	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore 24 V per operatività continua display interruttore scatolato	1,00000 cad	€ 118,40605 0%	€ 118,40605
		Totale MT			**€ 118,40605**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	118,40605 %	€ 0,02000 0%	€ 2,36812
		Totale RU			**€ 6,46012**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 124,86617** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06136 = 5% * B)			€ 21,22725
		Utili di impresa (C) = 4,02% * (A + B)			€ 14,60934
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 160,70** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,02%			*€ 6,46012*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06136*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.090.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus B - Modulo di comunicazione con server per interruttore scatolato				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.578	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Modulo di comunicazione con server per interruttore scatolato	1,00000 cad	€ 425,18980 0%	€ 425,18980
		Totale MT			**€ 425,18980**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	425,18980 %	€ 0,02000 0%	€ 8,50380
		Totale RU			**€ 17,19930**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 442,38910** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,76031 = 5% * B)			€ 75,20615
		Utili di impresa (C) = 3,02% * (A + B)			€ 51,75953
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 569,35** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,02%			*€ 17,19930*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,76031*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.090.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus C - Data server per comunicazione fino a 8 interruttori scatolati attraverso interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s, slot per il collegamento modulo Profinet o Profibus			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.579	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Data server per comunicazione fino a 8 interruttori scatolati attraverso interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s	1,00000 cad	€ 1.388,21410 0%	€ 1.388,21410
		Totale MT			**€ 1.388,21410**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.388,21410 %	€ 0,02000 0%	€ 27,76428
		Totale RU			**€ 42,71018**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.430,92428** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,16286 = 5% * B)			€ 243,25713
		Utili di impresa (C) = 2,32% * (A + B)			€ 167,41814
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.841,60** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,32%			*€ 42,71018*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,16286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.090.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus D - Data server per comunicazione di un interruttore scatolato attraverso interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s, slot per il collegamento modulo Profinet o Profibus			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.580 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Data server per comunicazione di un interruttore scatolato attraverso interfaccia Ethernet 10/100 Mbit/s	1,00000 cad	€ 718,08555 0%	€ 718,08555
	Totale MT			**€ 718,08555**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	718,08555 %	€ 0,02000 0%	€ 14,36171
	Totale RU			**€ 29,30761**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 747,39316** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,35284 = 5% * B)			€ 127,05684
	Utili di impresa (C) = 3,05% * (A + B)			€ 87,44500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 961,90** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,05%			*€ 29,30761*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,35284*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.090.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	E - Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Profibus				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.581	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Profibus	1,00000 cad	€ 382,97245 0%	€ 382,97245
		Totale MT			**€ 382,97245**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	382,97245 %	€ 0,02000 0%	€ 7,65945
		Totale RU			**€ 18,51335**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 401,48580** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,41263 = 5% * B)			€ 68,25259
		Utili di impresa (C) = 3,58% * (A + B)			€ 46,97384
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 516,71** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,58%			*€ 18,51335*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,41263*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.090.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus F - Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Profinet attraverso due interfacce Ethernet				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.582	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato in Profinet, 2 interf. Ethernet	1,00000 cad	€ 624,12455 0%	€ 624,12455
		Totale MT			**€ 624,12455**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	624,12455 %	€ 0,02000 0%	€ 12,48249
		Totale RU			**€ 23,33639**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 647,46094** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,50342 = 5% * B)			€ 110,06836
		Utili di impresa (C) = 2,8% * (A + B)			€ 75,75293
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 833,28** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,8%			*€ 23,33639*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,50342*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.090.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C2M

	090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus G - Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Modbus attraverso interfaccia RS485				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.583	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Modulo di espansione per la connessione al data server dell'interruttore scatolato per la comunicazione in Modbus RS485	1,00000 cad	€ 290,67150 0%	€ 290,67150
		Totale MT			**€ 290,67150**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	290,67150 %	€ 0,02000 0%	€ 5,81343
		Totale RU			**€ 16,66733**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 307,33883** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,61238 = 5% * B)			€ 52,24760
		Utili di impresa (C) = 4,21% * (A + B)			€ 35,95864
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 395,55** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,21%			*€ 16,66733*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,61238*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.090.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus H - Display per la visualizzazione di stato, valori misurati e parametri fino a 8 interruttori scatolati. Connessione via Ethernet per la visualizzazione delle informazioni dell'interruttore connesso				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.584	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Display per la visualizzazione di stato, valori misurati e parametri fino a 8 interruttori. Connessione via Ethernet	1,00000 cad	€ 883,66740 0%	€ 883,66740
		Totale MT			**€ 883,66740**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	883,66740 %	€ 0,02000 0%	€ 17,67335
		Totale RU			**€ 37,20585**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 920,87325** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,82742 = 5% * B)			€ 156,54845
		Utili di impresa (C) = 3,14% * (A + B)			€ 107,74217
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.185,16** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,14%			*€ 37,20585*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,82742*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.110.090.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 090 - Moduli di comunicazione e accessori per interruttori scatolati con interfaccia bus I - Modulo di funzioni esterno con 4 uscite digitali per le informazioni in uscita, 1 entrata digitale			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.585 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Modulo di funzioni esterno con 4 uscite digitali per le informazioni in uscita, 1 entrata digitale	1,00000 cad	€ 508,60460 0%	€ 508,60460
	Totale MT			**€ 508,60460**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	508,60460 %	€ 0,02000 0%	€ 10,17209
	Totale RU			**€ 29,70459**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 538,30919** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,57563 = 5% * B)			€ 91,51256
	Utili di impresa (C) = 4,29% * (A + B)			€ 62,98218
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 692,80** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,29%			*€ 29,70459*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,57563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.100.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 100 - Comando motore per interruttore scatolato con interfaccia bus A - Attuatore per l'apertura e chiusura dell'interruttore scatolato con comando da postazione remotao. Visualizzazione della posizione dell'interruttore attraverso un LED. Il comando risponde alla normativa IEC / EN 60947-1. Protezione IP20. Tensione nominale 24-60 Vdc 110-230 Vac, 110-250 Vdc. Tempo di chiusura < 500 ms, tempo di apertura < 500 ms. Potenza nominale (assorbimento) 250 W/250 VA (max. 500 W/500 VA, 60 ms). Corrente nominale 100-160-250 A.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.586 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Attuatore interruttore scatolato gestito da unità di controllo remoto. Per interruttore da 100-160-250 A	1,00000 cad	€ 747,51075 0%	€ 747,51075
	Totale MT			**€ 747,51075**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	757,57075 %	€ 0,02000 0%	€ 15,15142
	Totale RU			**€ 26,73042**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 774,24117** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,58105 = 5% * B)			€ 131,62100
	Utili di impresa (C) = 2,68% * (A + B)			€ 90,58622
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 996,45** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,68%			*€ 26,73042*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,58105*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.100.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 100 - Comando motore per interruttore scatolato con interfaccia bus B - Attuatore per l'apertura e chiusura dell'interruttore scatolato con comando da postazione remota. Visualizzazione della posizione dell'interruttore attraverso un LED. Il comando risponde alla normativa IEC / EN 60947-1. Protezione IP20. Tensione nominale 24-60 Vdc 110-230 Vac, 110-250 Vdc. Tempo di chiusura < 500 ms, tempo di apertura < 500 ms. Potenza nominale (assorbimento) 250 W/250 VA (max. 500 W/500 VA, 60 ms). Corrente nominale 400-630 A. **MT**			
	CAM25_MT.L02.002B.587 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Attuatore interruttore scatolato gestito da unità di controllo remoto. Per interruttore da 400-630 A	1,00000 cad	€ 934,42370 0%	€ 934,42370
	Totale MT			**€ 934,42370**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	944,48370 %	€ 0,02000 0%	€ 18,88967
	Totale RU			**€ 30,46867**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 964,89237** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,20159 = 5% * B)			€ 164,03170
	Utili di impresa (C) = 2,45% * (A + B)			€ 112,89241
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.241,82** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,45%			*€ 30,46867*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,20159*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.110.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 110 - Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus A - Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 100 a 160 A. **MT**			
	CAM25_MT.L02.002B.588 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus: 3/4 P - 100/160 A	1,00000 cad	€ 887,04175 0%	€ 887,04175
	Totale MT			**€ 887,04175**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	887,04175 %	€ 0,02000 0%	€ 17,74084
	Totale RU			**€ 26,43634**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 913,47809** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,76456 = 5% * B)			€ 155,29128

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 2,25% * (A + B)			€ 106,87694
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.175,65** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,25%			*€ 26,43634*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,76456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.110.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 110 - Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus B - Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 250 A.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.589 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus: 3/4 P - 250 A	1,00000 cad	€ 1.164,85600 0%	€ 1.164,85600
	Totale MT			**€ 1.164,85600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.164,85600 %	€ 0,02000 0%	€ 23,29712
	Totale RU			**€ 31,99262**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.196,84862** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,17321 = 5% * B)			€ 203,46427
	Utili di impresa (C) = 2,08% * (A + B)			€ 140,03129
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.540,34** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,08%			*€ 31,99262*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,17321*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.110.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 110 - Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus C - Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 400 A.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.589 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus: 3/4 P - 250 A	1,00000 cad	€ 1.164,85600 0%	€ 1.164,85600
	Totale MT			**€ 1.164,85600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.164,85600 %	€ 0,02000 0%	€ 23,29712
	Totale RU			**€ 31,99262**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1.196,84862 +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,17321 = 5% * B)			€ 203,46427
	Utili di impresa (C) = 2,08% * (A + B)			€ 140,03129
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.540,34** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,08%			*€ 31,99262*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,17321*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.110.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 110 - Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus D - Dispositivo differenziale per la prevenzione e riduzione di correnti differenziali. Associabile a interruttore scatolato con interfaccia bus per il controllo remoto e la trasmissione dei dati. Corrente differenziale regolabile da 0,03 a 30 A. Tempo di ritardo regolabile da 0 a 10 s. Numero di poli: 3 o 4. Per interruttori da 630 A.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.590 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Dispositivo differenziale per interruttore scatolato con interfaccia bus: 3/4 P - 400 A	1,00000 cad	€ 1.360,37300 0%	€ 1.360,37300
	Totale MT			**€ 1.360,37300**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.360,37300 %	€ 0,02000 0%	€ 27,20746
	Totale RU			**€ 35,90296**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.396,27596** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,86835 = 5% * B)			€ 237,36691
	Utili di impresa (C) = 2% * (A + B)			€ 163,36429
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.797,01** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 2%			*€ 35,90296*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,86835*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.120.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus A - Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 10 W, tensione di uscita 12 Vdc, corrente 0,83 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.592 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 12 Vdc, 0,83 A, 10 W, IP20	1,00000 cad	€ 131,28500 0%	€ 131,28500
	Totale MT			**€ 131,28500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,13000	€ 26,98000	€ 3,50740

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	131,28500 %	€ 0,02000 0%	€ 2,62570
		Totale RU			**€ 9,27520**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 140,56020** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19476 = 5% * B)			€ 23,89523
		Utili di impresa (C) = 5,13% * (A + B)			€ 16,44554
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 180,90** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,13%			*€ 9,27520*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19476*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.120.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus B - Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 25 W, tensione di uscita 12 Vdc, corrente 2,1 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.593	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 12 Vdc, 2,1 A, 25 W, IP20	1,00000 cad	€ 157,32500 0%	€ 157,32500
		Totale MT			**€ 157,32500**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	157,32500 %	€ 0,02000 0%	€ 3,14650
		Totale RU			**€ 9,79600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 167,12100** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42053 = 5% * B)			€ 28,41057
		Utili di impresa (C) = 4,55% * (A + B)			€ 19,55316
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 215,08** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,55%			*€ 9,79600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42053*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.120.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus C - Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 10 W, tensione di uscita 24 Vdc, corrente 0,42 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.593	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 12 Vdc, 2,1	1,00000 cad	€ 157,32500 0%	€ 157,32500

fonte: http://burc.regione.campania.it

		A, 25 W, IP20			
		Totale MT			**€ 157,32500**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	157,32500 %	€ 0,02000 0%	€ 3,14650
		Totale RU			**€ 9,79600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 167,12100** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42053 = 5% * B)			€ 28,41057
		Utili di impresa (C) = 4,55% * (A + B)			€ 19,55316
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 215,08** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,55%			*€ 9,79600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42053*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.120.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus D - Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz, potenza uscita nominale 30 W, tensione di uscita 24 Vdc, corrente 1,3 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.594	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 24 Vdc, 0,42 A, 10 W, IP20	1,00000 cad	€ 122,60500 0%	€ 122,60500
		Totale MT			**€ 122,60500**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	122,60500 %	€ 0,02000 0%	€ 2,45210
		Totale RU			**€ 9,10160**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 131,70660** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11951 = 5% * B)			€ 22,39012
		Utili di impresa (C) = 5,37% * (A + B)			€ 15,40967
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 169,51** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,37%			*€ 9,10160*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11951*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.120.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus E - Alimentatore bus KNX per mantenere la tensione continua necessaria all'alimentazione dei circuiti di controllo in quadri di distribuzione e sistemi di automazione. Tensione di ingresso 100...240 Vac, frequenza 50/60 Hz,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	potenza uscita nominale 100 W, tensione di uscita 24 Vdc, corrente 4,2 A, IP20, montaggio su barra DIN. Conforme alle norme EN 50581, IEC/EN 60950-1. IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.595	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 24 Vdc, 1,3 A, 30 W, IP20	1,00000 cad	€ 143,22000 0%	€ 143,22000
		Totale MT			**€ 143,22000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	143,22000 %	€ 0,02000 0%	€ 2,86440
		Totale RU			**€ 9,51390**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 152,73390** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29824 = 5% * B)			€ 25,96476
		Utili di impresa (C) = 4,84% * (A + B)			€ 17,86987
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 196,57** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,84%			*€ 9,51390*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29824*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.120.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus F - Alimentatore di linea bus KNX da 160 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,16 A, perdita di potenza 4,4 W. Direttiva CE 2011/65/CE.				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002B.596	- Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore bus KNX per barra DIN. Ingr. 100...240 Vac, 50/60 Hz, uscita 24 Vdc, 4,2 A, 100 W, IP20	1,00000 cad	€ 248,46500 0%	€ 248,46500
		Totale MT			**€ 248,46500**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	248,46500 %	€ 0,02000 0%	€ 4,96930
		Totale RU			**€ 13,66480**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 262,12980** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22810 = 5% * B)			€ 44,56207
		Utili di impresa (C) = 4,05% * (A + B)			€ 30,66919
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 337,36** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,05%			*€ 13,66480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,22810*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C2M

CAM25_L02.110.120.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus G - Alimentatore di linea bus KNX da 320 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,32 A, perdita di potenza 6 W. Direttiva CE 2011/65/CE.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.597 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore di linea bus KNX da 160 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, 0,16 A.	1,00000 cad	€ 236,53000 0%	€ 236,53000
	Totale MT			**€ 236,53000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	236,53000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,73060
	Totale RU			**€ 13,42610**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 249,95610** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12463 = 5% * B)			€ 42,49254
	Utili di impresa (C) = 4,17% * (A + B)			€ 29,24486
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 321,69** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,17%			*€ 13,42610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,12463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.120.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus H - Alimentatore di linea bus KNX da 640 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,64 A, Perdita di potenza 9 W. Direttiva CE 2011/65/CE.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.598 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore di linea bus KNX da 320 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, 0,32 A.	1,00000 cad	€ 362,39000 0%	€ 362,39000
	Totale MT			**€ 362,39000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	362,39000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,24780
	Totale RU			**€ 15,94330**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 378,33330** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,21583 = 5% * B)			€ 64,31666
	Utili di impresa (C) = 3,27% * (A + B)			€ 44,26500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 486,91** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,27%			*€ 15,94330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,21583*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.120.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus I - Alimentatore di linea bus KNX da 320 mA, con funzionalità di diagnosi, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,32 A, perdita di potenza 6 W. Direttiva CE 2011/65/CE.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.599 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore di linea bus KNX da 640 mA, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, 0,64 A.	1,00000 cad	€ 479,57000 0%	€ 479,57000
	Totale MT			**€ 479,57000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	479,57000 %	€ 0,02000 0%	€ 9,59140
	Totale RU			**€ 18,28690**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 497,85690** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,23178 = 5% * B)			€ 84,63567
	Utili di impresa (C) = 2,85% * (A + B)			€ 58,24926
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 640,74** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,85%			*€ 18,28690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,23178*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.110.120.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS 120 - Alimentatori bus J - Alimentatore di linea bus KNX da 640 mA, con funzionalità di diagnosi, per guida DIN, IP20, tensione di uscita 30 Vdc, corrente di uscita 0,64 A, perdita di potenza 9 W. Direttiva CE 2011/65/CE.			
	MT			
	CAM25_MT.L02.002B.601 - Interruttori scatolati con interfaccia bus - Alimentatore di linea bus KNX da 640 mA, con funzionalità di diagnosi, per guida DIN, tensione di uscita 30 Vdc, IP20.	1,00000 cad	€ 525,14000 0%	€ 525,14000
	Totale MT			**€ 525,14000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	525,14000 %	€ 0,02000 0%	€ 10,50280
	Totale RU			**€ 19,19830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 544,33830** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,62688 = 5% * B)			€ 92,53751
	Utili di impresa (C) = 2,74% * (A + B)			€ 63,68758
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 700,56** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,74%			*€ 19,19830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,62688*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 010 - Cassetta di derivazione da incasso A - Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta conica diametro 65 x 41 mm di profondità			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.001 - Cassette e scatole - Cassetta conica diametro 65 mm, profondità 41 mm	1,00000 cad	€ 0,19792 0%	€ 0,19792
	Totale MT			**€ 0,19792**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,19792 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00396
	Totale RU			**€ 2,56146**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,75938** +4,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02345 = 5% * B)			€ 0,46909
	Utili di impresa (C) = 72,13% * (A + B)			€ 0,32285
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3,55** +4,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 72,13%			*€ 2,56146*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02345*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.010.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 010 - Cassetta di derivazione da incasso B - Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta cilindrica diametro 65 x 38 mm di profondità			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.002 - Cassette e scatole - Cassetta cilindrica diametro 65 mm, profondità 38 mm	1,00000 cad	€ 0,09896 0%	€ 0,09896
	Totale MT			**€ 0,09896**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,09896 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00198
	Totale RU			**€ 2,55948**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,65844** +4,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02260 = 5% * B)			€ 0,45193
	Utili di impresa (C) = 74,81% * (A + B)			€ 0,31104
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3,42** +4,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 74,81%			*€ 2,55948*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02260*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.120.010.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 010 - Cassetta di derivazione da incasso C - Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta cilindrica diametro 85 x 42 mm di profondità			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.003 - Cassette e scatole - Cassetta cilindrica diametro 85 mm, profondità 42 mm	1,00000 cad	€ 0,16493 0%	€ 0,16493
	Totale MT			**€ 0,16493**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,16493 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00330
	Totale RU			**€ 2,56080**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,72573** +4,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02317 = 5% * B)			€ 0,46337
	Utili di impresa (C) = 73% * (A + B)			€ 0,31891
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3,51** +4,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 73%			*€ 2,56080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02317*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.010.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 010 - Cassetta di derivazione da incasso D - Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta per impianti telefonici 68x68x30 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.004 - Cassette e scatole - Cassetta per impianti telefonici 68x68x30 mm	1,00000 cad	€ 0,70920 0%	€ 0,70920
	Totale MT			**€ 0,70920**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,49854
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,67276
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,70920 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01418
	Totale RU			**€ 3,18548**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,89468** +3,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03311 = 5% * B)			€ 0,66210
	Utili di impresa (C) = 63,55% * (A + B)			€ 0,45568
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5,01** +3,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,55%			*€ 3,18548*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03311*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.010.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - Cassetta di derivazione da incasso E - Cassetta di derivazione da incasso in materiale plastico rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Cassetta per impianti telefonici per prefabbricato 68x68x40 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.005 - Cassette e scatole - Cassetta per impianti telefonici 68x68x40 mm	1,00000 cad	€ 1,05555 0%	€ 1,05555
	Totale MT			**€ 1,05555**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,05555 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02111
	Totale RU			**€ 4,11311**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,16866** +3,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04393 = 5% * B)			€ 0,87867
	Utili di impresa (C) = 61,83% * (A + B)			€ 0,60473
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6,65** +3,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 61,83%			*€ 4,11311*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04393*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.020.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 020 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche A - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio 50 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.007 - Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 92x92x50 con coperchio mm 50	1,00000 cad	€ 24,68995 0%	€ 24,68995
	Totale MT			**€ 25,21771**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,94256
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,21772 %	€ 0,02000 0%	€ 0,50435
	Totale RU			**€ 4,18715**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,92943** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25440 = 5% * B)			€ 5,08800
	Utili di impresa (C) = 10,87% * (A + B)			€ 3,50174
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38,52** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,87%			*€ 4,18715*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.020.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 020 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche B - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 92x125x50 mm con coperchio 50 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.008 - Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 92x125x50 con coperchio mm 50	1,00000 cad	€ 26,05886 0%	€ 26,05886
	Totale MT			**€ 26,58662**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,85260
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,04440
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,58664 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53173
	Totale RU			**€ 40,42873**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 67,53992** +2,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57409 = 5% * B)			€ 11,48179
	Utili di impresa (C) = 46,51% * (A + B)			€ 7,90217
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 86,92** +2,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,51%			*€ 40,42873*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57409*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.020.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 020 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche C - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 185x92x50 mm con coperchio 50 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.009 - Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 185x92x50 con coperchio mm 50	1,00000 cad	€ 29,30797 0%	€ 29,30797
	Totale MT			**€ 29,83573**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,83575 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59672
		Totale RU			**€ 5,71172**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,07202** +0,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30661 = 5% * B)			€ 6,13224
		Utili di impresa (C) = 12,3% * (A + B)			€ 4,22043
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 46,42** +0,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,3%			*€ 5,71172*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30661*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.020.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 020 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche D - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 125x125x75 mm con coperchio 50 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
		Totale AT			**€ 0,52457**
	MT				
	CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.010	- Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 125x125x75 con coperchio mm 50	1,00000 cad	€ 32,65604 0%	€ 32,65604
		Totale MT			**€ 33,18380**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,18382 %	€ 0,02000 0%	€ 0,66368
		Totale RU			**€ 4,75568**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,46405** +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32694 = 5% * B)			€ 6,53889
		Utili di impresa (C) = 9,61% * (A + B)			€ 4,50029
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 49,50** +0,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,61%			*€ 4,75568*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32694*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.020.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 020 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche E - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 185x125x75 mm con coperchio 50 mm			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
		Totale AT			**€ 0,52457**
	MT				
	CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.011	- Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 185x125x75 con coperchio mm 50	1,00000 cad	€ 37,52146 0%	€ 37,52146
		Totale MT			**€ 38,04922**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,04924 %	€ 0,02000 0%	€ 0,76098
		Totale RU			**€ 5,87598**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,44977** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37782 = 5% * B)			€ 7,55646
		Utili di impresa (C) = 10,27% * (A + B)			€ 5,20062
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 57,21** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,27%			*€ 5,87598*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37782*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.020.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 020 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche F - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio alto, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI 64-8 per installazioni in ambienti a rischio di incendio Cassetta IP65 da 250x125x75 mm con coperchio 50 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
		Totale AT			**€ 0,52457**
	MT				
	CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.012	- Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 250x125x75 con coperchio mm 50	1,00000 cad	€ 41,14991 0%	€ 41,14991
		Totale MT			**€ 41,67767**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,67768 %	€ 0,02000 0%	€ 0,83355
		Totale RU			**€ 6,97155**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,17379** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41798 = 5% * B)			€ 8,35954
		Utili di impresa (C) = 11,02% * (A + B)			€ 5,75333

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 63,29** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,02%			*€ 6,97155*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41798*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.030.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso A - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 92x92x45 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.013 - Cassette e scatole - Cassetta mm 92x92x45	1,00000 cad	€ 0,70920 0%	€ 0,70920
	Totale MT			**€ 0,70920**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,70920 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01418
	Totale RU			**€ 2,57168**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,28088** +3,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02789 = 5% * B)			€ 0,55775
	Utili di impresa (C) = 60,9% * (A + B)			€ 0,38386
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4,22** +3,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,9%			*€ 2,57168*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02789*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.030.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso B - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 118x96x70 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.014 - Cassette e scatole - Cassetta mm 118x96x70	1,00000 cad	€ 0,89062 0%	€ 0,89062
	Totale MT			**€ 0,89062**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,40186
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,56484
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,89062 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01781
	Totale RU			**€ 2,98451**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,87513** +3,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03294 = 5% * B)			€ 0,65877
	Utili di impresa (C) = 59,84% * (A + B)			€ 0,45339
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 4,99 +3,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 59,84%			*€ 2,98451*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03294*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.030.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso C - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 152x98x70 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.015 - Cassette e scatole - Cassetta mm 152x98x70	1,00000 cad	€ 1,20399 0%	€ 1,20399
	Totale MT			**€ 1,20399**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,54688
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,72672
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,20399 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02408
	Totale RU			**€ 3,29768**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,50167** +3,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03826 = 5% * B)			€ 0,76528
	Utili di impresa (C) = 56,92% * (A + B)			€ 0,52670
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5,79** +3,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,92%			*€ 3,29768*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03826*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.030.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso D - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 160x130x70 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.016 - Cassette e scatole - Cassetta mm 160x130x70	1,00000 cad	€ 1,92968 0%	€ 1,92968
	Totale MT			**€ 1,92968**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,98194
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,21236
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,92968 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03859
	Totale RU			**€ 4,23289**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,16257** +3,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05238 = 5% * B)			€ 1,04764
	Utili di impresa (C) = 53,37% * (A + B)			€ 0,72102
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 7,93 +3,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,37%			*€ 4,23289*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.030.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso E - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 196x152x70 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.017 - Cassette e scatole - Cassetta mm 196x152x70	1,00000 cad	€ 2,53991 0%	€ 2,53991
	Totale MT			**€ 2,53991**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,46534
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,75196
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,53991 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05080
	Totale RU			**€ 5,26810**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,80801** +3,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06637 = 5% * B)			€ 1,32736
	Utili di impresa (C) = 52,42% * (A + B)			€ 0,91354
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10,05** +3,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,42%			*€ 5,26810*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06637*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.030.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso F - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 294x152x70 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.018 - Cassette e scatole - Cassetta mm 294x152x70	1,00000 cad	€ 3,74390 0%	€ 3,74390
	Totale MT			**€ 3,74390**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,75538
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,07572
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,74390 %	€ 0,02000 0%	€ 0,07488
	Totale RU			**€ 5,90598**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,64988** +2,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08202 = 5% * B)			€ 1,64048
	Utili di impresa (C) = 47,55% * (A + B)			€ 1,12904
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 12,42 +2,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,55%			*€ 5,90598*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08202*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.030.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso G - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 392x152x70 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.019 - Cassette e scatole - Cassetta mm 392x152x70	1,00000 cad	€ 6,34979 0%	€ 6,34979
	Totale MT			**€ 6,34979**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,04542
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,39948
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,34979 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12700
	Totale RU			**€ 6,57190**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,92169** +2,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10983 = 5% * B)			€ 2,19669
	Utili di impresa (C) = 39,52% * (A + B)			€ 1,51184
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,63** +2,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,52%			*€ 6,57190*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10983*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.030.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso H - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 480x160x70 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.020 - Cassette e scatole - Cassetta mm 480x160x70	1,00000 cad	€ 8,36193 0%	€ 8,36193
	Totale MT			**€ 8,36193**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,36193 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16724
	Totale RU			**€ 7,32824**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,69017** +2,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13337 = 5% * B)			€ 2,66733
	Utili di impresa (C) = 36,29% * (A + B)			€ 1,83575
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 20,19 +2,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,29%			*€ 7,32824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13337*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.030.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso I - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 516x202x80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.021 - Cassette e scatole - Cassetta mm 516x202x80	1,00000 cad	€ 11,72649 0%	€ 11,72649
	Totale MT			**€ 11,72649**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,91554
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,37076
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,72649 %	€ 0,02000 0%	€ 0,23453
	Totale RU			**€ 8,52083**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,24732** +1,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17210 = 5% * B)			€ 3,44204
	Utili di impresa (C) = 32,7% * (A + B)			€ 2,36894
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 26,06** +1,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,7%			*€ 8,52083*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17210*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.030.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 030 - Cassetta di derivazione e connessione da incasso J - Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 516x294x80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.022 - Cassette e scatole - Cassetta mm 516x294x80	1,00000 cad	€ 26,58664 0%	€ 26,58664
	Totale MT			**€ 26,58664**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,01222
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,47868
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,58664 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53173
	Totale RU			**€ 9,02263**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,60927** +1,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30268 = 5% * B)			€ 6,05358
	Utili di impresa (C) = 19,69% * (A + B)			€ 4,16629
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 45,83 +1,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,69%			*€ 9,02263*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.040.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione A - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x16 mmq per contenitore da 90x90 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.023 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 3x16 mmq per contenitore da 90x90 mm	1,00000 cad	€ 8,57633 0%	€ 8,57633
	Totale MT			**€ 8,57633**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,57633 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17153
	Totale RU			**€ 1,70603**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,28236** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08740 = 5% * B)			€ 1,74800
	Utili di impresa (C) = 12,89% * (A + B)			€ 1,20304
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,23** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,89%			*€ 1,70603*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08740*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.040.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione B - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x25 mmq per contenitore da 125x125 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.024 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 3x25 mmq per contenitore da 125x125 mm	1,00000 cad	€ 11,18222 0%	€ 11,18222
	Totale MT			**€ 11,18222**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,18222 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22364
	Totale RU			**€ 1,75814**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,94036** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10999 = 5% * B)			€ 2,19986
	Utili di impresa (C) = 10,56% * (A + B)			€ 1,51402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,65** +0,56%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 10,56%			*€ 1,75814*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10999*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.040.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione C - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x40 mmq per contenitore da 155x155 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.025 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 3x40 mmq per contenitore da 155x155 mm	1,00000 cad	€ 14,79418 0%	€ 14,79418
	Totale MT			**€ 14,79418**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,79418 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29588
	Totale RU			**€ 1,31888**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,11306** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13696 = 5% * B)			€ 2,73922
	Utili di impresa (C) = 6,36% * (A + B)			€ 1,88523
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 20,74** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,36%			*€ 1,31888*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.040.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione D - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x70 mmq per contenitore da 185x185 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.026 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 3x70 mmq per contenitore da 185x185 mm	1,00000 cad	€ 18,02679 0%	€ 18,02679
	Totale MT			**€ 18,02679**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,02679 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36054
	Totale RU			**€ 1,89504**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,92183** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16934 = 5% * B)			€ 3,38671
	Utili di impresa (C) = 7,39% * (A + B)			€ 2,33085
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 25,64** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,39%			*€ 1,89504*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16934*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.040.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione E - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x125 mmq per contenitore da 220x220 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.027 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 3x125 mmq per contenitore da 220x220 mm	1,00000 cad	€ 26,68559 0%	€ 26,68559
	Totale MT			**€ 26,68559**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,68559 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53371
	Totale RU			**€ 1,55671**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,24230** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24006 = 5% * B)			€ 4,80119
	Utili di impresa (C) = 4,28% * (A + B)			€ 3,30435
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 36,35** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,28%			*€ 1,55671*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24006*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.040.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione F - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x200 mmq per contenitore da 295x295 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.028 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 3x200 mmq per contenitore da 295x295 mm	1,00000 cad	€ 58,43452 0%	€ 58,43452
	Totale MT			**€ 58,43452**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,43452 %	€ 0,02000 0%	€ 1,16869
	Totale RU			**€ 2,19169**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,62621** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51532 = 5% * B)			€ 10,30646
	Utili di impresa (C) = 2,81% * (A + B)			€ 7,09327
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 78,03** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,81%			*€ 2,19169*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51532*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.040.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione G - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 3x315 mmq per contenitore da 375x375 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.029 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 3x315 mmq per contenitore da 375x375 mm	1,00000 cad	€ 80,23820 0%	€ 80,23820
	Totale MT			**€ 80,23820**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,23820 %	€ 0,02000 0%	€ 1,60476
	Totale RU			**€ 2,62776**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 82,86596** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70436 = 5% * B)			€ 14,08721
	Utili di impresa (C) = 2,46% * (A + B)			€ 9,69532
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 106,65** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,46%			*€ 2,62776*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70436*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.040.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione H - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x16 mmq per contenitore da 125x125 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.030 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 4x16 mmq per contenitore da 125x125 mm	1,00000 cad	€ 11,77597 0%	€ 11,77597
	Totale MT			**€ 11,77597**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,77597 %	€ 0,02000 0%	€ 0,23552
	Totale RU			**€ 1,25852**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,03449** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11079 = 5% * B)			€ 2,21586
	Utili di impresa (C) = 7,5% * (A + B)			€ 1,52504
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,78** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,5%			*€ 1,25852*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11079*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: CAM = Codice CAM

CAM25_L02.120.040.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione I - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x25 mmq per contenitore da 155x155 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.031 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 4x25 mmq per contenitore da 155x155 mm	1,00000 cad	€ 15,15702 0%	€ 15,15702
	Totale MT			**€ 15,15702**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,15702 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30314
	Totale RU			**€ 1,32614**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,48316** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14011 = 5% * B)			€ 2,80214
	Utili di impresa (C) = 6,25% * (A + B)			€ 1,92853
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21,21** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,25%			*€ 1,32614*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.040.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione J - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x40 mmq per contenitore da 185x185 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.032 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione 4x40 mmq per contenitore da 185x185 mm	1,00000 cad	€ 18,78547 0%	€ 18,78547
	Totale MT			**€ 18,78547**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,78547 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37571
	Totale RU			**€ 1,39871**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,18418** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17157 = 5% * B)			€ 3,43131
	Utili di impresa (C) = 5,38% * (A + B)			€ 2,36155
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 25,98** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,38%			*€ 1,39871*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17157*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.040.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	040 - Frutto di derivazione K - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x70 mmq per contenitore da 220x220 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.060.033	- Cassette e scatole - Frutto di derivazione 4x70 mmq per contenitore da 220x220 mm	1,00000 cad	€ 22,38093 0%	€ 22,38093
		Totale MT			**€ 22,38093**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,38093 %	€ 0,02000 0%	€ 0,44762
		Totale RU			**€ 1,47062**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,85155** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20274 = 5% * B)			€ 4,05476
		Utili di impresa (C) = 4,79% * (A + B)			€ 2,79063
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 30,70** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,79%			*€ 1,47062*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20274*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.040.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione L - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x125 mmq per contenitore da 295x295 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.060.034	- Cassette e scatole - Frutto di derivazione 4x125 mmq per contenitore da 295x295 mm	1,00000 cad	€ 42,76622 0%	€ 42,76622
		Totale MT			**€ 42,76622**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,76622 %	€ 0,02000 0%	€ 0,85532
		Totale RU			**€ 2,38982**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,15604** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38383 = 5% * B)			€ 7,67653
		Utili di impresa (C) = 4,11% * (A + B)			€ 5,28326
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 58,12** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,11%			*€ 2,38982*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38383*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.040.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 040 - Frutto di derivazione M - Frutto di derivazione da 500 V con morsetti a sella 4x200 mmq per			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	contenitore da 375x375 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.060.035	- Cassette e scatole - Frutto di derivazione 4x200 mmq per contenitore da 375x375 mm	1,00000 cad	€ 78,72085 0%	€ 78,72085
		Totale MT			**€ 78,72085**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,72085 %	€ 0,02000 0%	€ 1,57442
		Totale RU			**€ 2,59742**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 81,31827** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69121 = 5% * B)			€ 13,82411
		Utili di impresa (C) = 2,48% * (A + B)			€ 9,51424
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 104,66** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,48%			*€ 2,59742*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69121*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.050.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 050 - Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 44 A - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta diametro 65 x 35 mm di profondità				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,02000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,26229
		Totale AT			**€ 0,26229**
	MT				
	CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	2,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,26388
	CAM25_MT.L02.060.036	- Cassette e scatole - Cassetta diametro 65 mm, profondità 35 mm	1,00000 cad	€ 1,08853 0%	€ 1,08853
		Totale MT			**€ 1,35241**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
		Totale RU			**€ 3,06900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,68370** +3,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03981 = 5% * B)			€ 0,79623
		Utili di impresa (C) = 50,91% * (A + B)			€ 0,54799
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6,03** +3,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 50,91%			*€ 3,06900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03981*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.120.050.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 050 - Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 44 B - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta diametro 80 x 40 mm di profondità			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,02000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,26229
	Totale AT			**€ 0,26229**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	2,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,26388
	CAM25_MT.L02.060.037 - Cassette e scatole - Cassetta diametro 80 mm, profondità 40 mm	1,00000 cad	€ 1,36891 0%	€ 1,36891
	Totale MT			**€ 1,63279**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	Totale RU			**€ 3,06900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,96408** +3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04219 = 5% * B)			€ 0,84389
	Utili di impresa (C) = 48,04% * (A + B)			€ 0,58080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6,39** +3%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,04%			*€ 3,06900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04219*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.050.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 050 - Cassetta di derivazione con grado di protezione IP 44 C - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a pressione e passacavi, grado di protezione IP 44 , protetta contro i contatti diretti Cassetta 80x80x40 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.038 - Cassette e scatole - Cassetta mm 80x80x40	1,00000 cad	€ 1,64930 0%	€ 1,64930
	Totale MT			**€ 2,17706**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,94256
	Totale RU			**€ 3,68280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,38443** +2,79%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05427 = 5% * B)			€ 1,08535
	Utili di impresa (C) = 44,82% * (A + B)			€ 0,74698
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,22** +2,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,82%			*€ 3,68280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05427*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.060.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 060 - Frutto di derivazione con 4 morsetti A - Frutto di derivazione con 4 morsetti da 6 mmq 500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.039 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione con 4 morsetti 500 V	1,00000 cad	€ 3,15015 0%	€ 3,15015
	Totale MT			**€ 3,15015**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,15015 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06300
	Totale RU			**€ 0,57450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,72465** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03166 = 5% * B)			€ 0,63319
	Utili di impresa (C) = 11,98% * (A + B)			€ 0,43578
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4,79** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,98%			*€ 0,57450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03166*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.060.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 060 - Frutto di derivazione con 4 morsetti B - Frutto di derivazione con 4 morsetti da 6 mmq 400 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.040 - Cassette e scatole - Frutto di derivazione con 4 morsetti 400 V	1,00000 cad	€ 3,11717 0%	€ 3,11717
	Totale MT			**€ 3,11717**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,11717 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06234
	Totale RU			**€ 0,57384**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,69101** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03137 = 5% * B)			€ 0,62747
	Utili di impresa (C) = 12,08% * (A + B)			€ 0,43185

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4,75** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,08%			*€ 0,57384*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03137*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.070.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 070 - Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, A - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 100x100x50 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.041 - Cassette e scatole - Cassetta mm 100x100x50	1,00000 cad	€ 3,18314 0%	€ 3,18314
	Totale MT			**€ 3,71090**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,94256
	Totale RU			**€ 3,68280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,91827** +2,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06731 = 5% * B)			€ 1,34611
	Utili di impresa (C) = 36,14% * (A + B)			€ 0,92644
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10,19** +2,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,14%			*€ 3,68280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06731*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.070.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 070 - Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, B - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 120x80x50 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.042 - Cassette e scatole - Cassetta mm 120x80x50	1,00000 cad	€ 3,59546 0%	€ 3,59546
	Totale MT			**€ 4,12322**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,88526

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,10444
		Totale RU			**€ 3,98970**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,63749** +2,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07342 = 5% * B)			€ 1,46837
		Utili di impresa (C) = 35,89% * (A + B)			€ 1,01059
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11,12** +2,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,89%			*€ 3,98970*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07342*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.070.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 070 - Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, C - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 150x110x70 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
		Totale AT			**€ 0,52457**
	MT				
	CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.043	- Cassette e scatole - Cassetta mm 150x110x70	1,00000 cad	€ 5,29424 0%	€ 5,29424
		Totale MT			**€ 5,82200**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
		Totale RU			**€ 4,09200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,43857** +1,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08873 = 5% * B)			€ 1,77456
		Utili di impresa (C) = 30,46% * (A + B)			€ 1,22131
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,43** +1,88%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,46%			*€ 4,09200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08873*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.070.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 070 - Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, D - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 190x140x70 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
		Totale AT			**€ 0,52457**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.044	- Cassette e scatole - Cassetta mm 190x140x70	1,00000 cad	€ 9,97823 0%	€ 9,97823
		Totale MT			**€ 10,50599**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
		Totale RU			**€ 5,11500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,14556** +1,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13724 = 5% * B)			€ 2,74475
		Utili di impresa (C) = 24,62% * (A + B)			€ 1,88903
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 20,78** +1,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,62%			*€ 5,11500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13724*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.070.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 070 - Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, E - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 240x190x90 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
		Totale AT			**€ 0,52457**
	MT				
	CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.045	- Cassette e scatole - Cassetta mm 240x190x90	1,00000 cad	€ 16,03115 0%	€ 16,03115
		Totale MT			**€ 16,55891**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,22148** +1,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19738 = 5% * B)			€ 3,94765
		Utili di impresa (C) = 20,54% * (A + B)			€ 2,71691
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 29,89** +1,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,54%			*€ 6,13800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19738*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.070.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	120 - CASSETTE E SCATOLE 070 - Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, F - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 300x220x120 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686
	Totale AT			**€ 0,78686**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
	CAM25_MT.L02.060.046 - Cassette e scatole - Cassetta mm 300x220x120	1,00000 cad	€ 28,76370 0%	€ 28,76370
	Totale MT			**€ 29,55534**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	Totale RU			**€ 7,16100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,50320** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31878 = 5% * B)			€ 6,37554
	Utili di impresa (C) = 14,84% * (A + B)			€ 4,38787
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 48,27** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,84%			*€ 7,16100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31878*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.070.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 070 - Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, G - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 380x300x120 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686
	Totale AT			**€ 0,78686**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
	CAM25_MT.L02.060.047 - Cassette e scatole - Cassetta mm 380x300x120	1,00000 cad	€ 39,07180 0%	€ 39,07180
	Totale MT			**€ 39,86344**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	Totale RU			**€ 7,67250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,32280** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41074 = 5% * B)			€ 8,21488
	Utili di impresa (C) = 12,34% * (A + B)			€ 5,65377

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 62,19** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,34%			*€ 7,67250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41074*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.070.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 070 - Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, H - Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 460x380x120 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,08000 h	€ 13,11433 0%	€ 1,04915
	Totale AT			**€ 1,04915**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	8,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 1,05552
	CAM25_MT.L02.060.048 - Cassette e scatole - Cassetta mm 460x380x120	1,00000 cad	€ 55,16892 0%	€ 55,16892
	Totale MT			**€ 56,22444**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 70,06109** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59552 = 5% * B)			€ 11,91039
	Utili di impresa (C) = 14,18% * (A + B)			€ 8,19715
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 90,17** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,18%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59552*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.080.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 080 - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso A - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 89x89x65 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM25_MT.L01.003.020 - Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 89x89x65	1,00000 cad	€ 9,84629 0%	€ 9,84629
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	Totale MT			**€ 10,37405**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,94256
		Totale RU			**€ 3,68280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,58142** +1,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12394 = 5% * B)			€ 2,47884
		Utili di impresa (C) = 19,62% * (A + B)			€ 1,70603
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18,77** +1,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,62%			*€ 3,68280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12394*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.080.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 080 - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso B - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 129x104x65 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
		Totale AT			**€ 0,52457**
	MT				
	CAM25_MT.L01.003.035	- Canalizzazioni - Cassetta in metallo da mm 129x104x65	1,00000 cad	€ 12,96346 0%	€ 12,96346
	CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
		Totale MT			**€ 13,49122**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,88526
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,10444
		Totale RU			**€ 3,98970**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,00549** +1,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15305 = 5% * B)			€ 3,06093
		Utili di impresa (C) = 17,22% * (A + B)			€ 2,10664
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23,17** +1,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,22%			*€ 3,98970*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15305*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.080.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 080 - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso C - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 155x130x65 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
		Totale AT			**€ 0,52457**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	MT				
	CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.051	- Cassette e scatole - Cassetta in metallo da mm 155x130x65	1,00000 cad	€ 16,65788 0%	€ 16,65788
		Totale MT			**€ 17,18564**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
		Totale RU			**€ 4,09200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,80221** +0,89%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18532 = 5% * B)			€ 3,70638
		Utili di impresa (C) = 14,58% * (A + B)			€ 2,55086
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 28,06** +0,89%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,58%			*€ 4,09200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18532*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.080.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 080 - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso D - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 179x154x90 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
		Totale AT			**€ 0,52457**
	MT				
	CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.052	- Cassette e scatole - Cassetta in metallo da mm 179x154x90	1,00000 cad	€ 25,51459 0%	€ 25,51459
		Totale MT			**€ 26,04235**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
		Totale RU			**€ 5,11500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,68192** +0,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26930 = 5% * B)			€ 5,38593
		Utili di impresa (C) = 12,54% * (A + B)			€ 3,70679
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 40,77** +0,77%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,54%			*€ 5,11500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.080.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C2M

	120 - CASSETTE E SCATOLE 080 - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso E - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 239x204x90 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.053 - Cassette e scatole - Cassetta in metallo da mm 239x204x90	1,00000 cad	€ 37,24108 0%	€ 37,24108
	Totale MT			**€ 37,76884**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,43141** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37767 = 5% * B)			€ 7,55334
	Utili di impresa (C) = 10,73% * (A + B)			€ 5,19848
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 57,18** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,73%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.080.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 080 - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso F - Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 290x250x120 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686
	Totale AT			**€ 0,78686**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
	CAM25_MT.L02.060.054 - Cassette e scatole - Cassetta in metallo da mm 290x250x120	1,00000 cad	€ 61,18884 0%	€ 61,18884
	Totale MT			**€ 61,98048**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	Totale RU			**€ 7,16100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 69,92834** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59439 = 5% * B)			€ 11,88782

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 7,96% * (A + B)			€ 8,18162
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 90,00** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,96%			*€ 7,16100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59439*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.090.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina A - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola quadrata 70x70x50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.055 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola quadrata 70x70x50	1,00000 cad	€ 0,41232 0%	€ 0,41232
	Totale MT			**€ 0,41232**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,41232 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00825
	Totale RU			**€ 2,56575**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,97807** +4,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02531 = 5% * B)			€ 0,50627
	Utili di impresa (C) = 66,94% * (A + B)			€ 0,34843
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3,83** +4,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 66,94%			*€ 2,56575*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.090.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina B - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 3 posti 104x66x48 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.056 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola 3 posti 104x66x48	1,00000 cad	€ 0,34635 0%	€ 0,34635
	Totale MT			**€ 0,34635**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,40186
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,56484
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,34635 %	€ 0,02000 0%	€ 0,00693
	Totale RU			**€ 2,97363**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,31998** +4,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02822 = 5% * B)			€ 0,56440
	Utili di impresa (C) = 69,59% * (A + B)			€ 0,38844

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4,27** +4,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 69,59%			*€ 2,97363*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02822*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.090.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina C - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 4 posti 128x68x50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.057 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 4 posti 128x68x50	1,00000 cad	€ 1,33593 0%	€ 1,33593
	Totale MT			**€ 1,33593**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,33593 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02672
	Totale RU			**€ 3,09572**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,43165** +3,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03767 = 5% * B)			€ 0,75338
	Utili di impresa (C) = 54,28% * (A + B)			€ 0,51850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5,70** +3,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,28%			*€ 3,09572*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.090.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina D - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 6 posti 186x76x53 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.058 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola 6 posti 186x76x53	1,00000 cad	€ 2,25953 0%	€ 2,25953
	Totale MT			**€ 2,25953**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,54688
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,72672
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,25953 %	€ 0,02000 0%	€ 0,04519
	Totale RU			**€ 3,31879**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,57832** +2,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04742 = 5% * B)			€ 0,94831
	Utili di impresa (C) = 46,23% * (A + B)			€ 0,65266
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 7,18 +2,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,23%			*€ 3,31879*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04742*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.090.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina E - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 6 posti (3+3) 108x124x50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.059 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 6 posti (3+3) 108x124x50	1,00000 cad	€ 1,45138 0%	€ 1,45138
	Totale MT			**€ 1,45138**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,94256
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,45138 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02903
	Totale RU			**€ 3,71183**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,16321** +3,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04389 = 5% * B)			€ 0,87775
	Utili di impresa (C) = 55,86% * (A + B)			€ 0,60410
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6,65** +3,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,86%			*€ 3,71183*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04389*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.090.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina F - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 3 posti 119x80x50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.060 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 3 posti 119x80x50	1,00000 cad	€ 0,84114 0%	€ 0,84114
	Totale MT			**€ 0,84114**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,49854
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,67276
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	0,84114 %	€ 0,02000 0%	€ 0,01682
	Totale RU			**€ 3,18812**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,02926** +3,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03425 = 5% * B)			€ 0,68497
	Utili di impresa (C) = 61,48% * (A + B)			€ 0,47142

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5,19** +3,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 61,48%			*€ 3,18812*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03425*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.090.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina G - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 4 posti 144x80x50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.061 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 4 posti 144x80x50	1,00000 cad	€ 1,84721 0%	€ 1,84721
	Totale MT			**€ 1,84721**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,49854
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,67276
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,84721 %	€ 0,02000 0%	€ 0,03694
	Totale RU			**€ 3,20824**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,05545** +3,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04297 = 5% * B)			€ 0,85943
	Utili di impresa (C) = 49,31% * (A + B)			€ 0,59149
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6,51** +3,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,31%			*€ 3,20824*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04297*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.090.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina H - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 6 posti 194x81x50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.062 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 6 posti 194x81x50	1,00000 cad	€ 2,82029 0%	€ 2,82029
	Totale MT			**€ 2,82029**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,94256
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,82029 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05641
	Totale RU			**€ 3,73921**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,55950** +2,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05576 = 5% * B)			€ 1,11512
	Utili di impresa (C) = 44,29% * (A + B)			€ 0,76746
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 8,44 +2,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,29%			*€ 3,73921*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05576*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.090.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina I - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 8 posti (4+4) 131x129x53 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.063 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 8 posti (4+4) 131x129x53	1,00000 cad	€ 2,93575 0%	€ 2,93575
	Totale MT			**€ 2,93575**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,07862
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,32028
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2,93575 %	€ 0,02000 0%	€ 0,05872
	Totale RU			**€ 4,45762**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,39337** +2,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06284 = 5% * B)			€ 1,25687
	Utili di impresa (C) = 46,85% * (A + B)			€ 0,86502
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9,52** +2,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,85%			*€ 4,45762*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06284*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.090.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina J - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 12 posti (6+6) 186x132x53 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.064 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 12 posti (6+6) 186x132x53	1,00000 cad	€ 3,28210 0%	€ 3,28210
	Totale MT			**€ 3,28210**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,28210 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06564
	Totale RU			**€ 5,18064**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,46274** +2,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07193 = 5% * B)			€ 1,43867
	Utili di impresa (C) = 47,57% * (A + B)			€ 0,99014
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 10,89 +2,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,57%			*€ 5,18064*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07193*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.090.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 090 - Scatola da incasso in resina K - Scatola da incasso in resina per pareti in muratura per apparecchi modulari con inserti di fissaggio in metallo, Scatola 18 posti (6+6+6) 186x190x65 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.065 - Cassette e scatole - Cassetta portapparecchi modulari: Scatola a 18 posti (6+6+6) 186x190x65	1,00000 cad	€ 4,60153 0%	€ 4,60153
	Totale MT			**€ 4,60153**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,94874
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,29156
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,60153 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09203
	Totale RU			**€ 6,33233**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,93386** +2,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09294 = 5% * B)			€ 1,85876
	Utili di impresa (C) = 45% * (A + B)			€ 1,27926
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,07** +2,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 45%			*€ 6,33233*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09294*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.100.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 A - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 1 posto 66x82x55 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.066 - Cassette e scatole - Scatola IP 40 1 posto mm 66x82x55	1,00000 cad	€ 1,50086 0%	€ 1,50086
	Totale MT			**€ 2,02862**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,94256
	Totale RU			**€ 3,68280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 6,23599 +2,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05301 = 5% * B)			€ 1,06012
	Utili di impresa (C) = 45,89% * (A + B)			€ 0,72961
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,03** +2,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,89%			*€ 3,68280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05301*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.100.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 B - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 2 posti 66x82x55 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.067 - Cassette e scatole - Scatola IP 40 2 posti mm 66x82x55	1,00000 cad	€ 1,78124 0%	€ 1,78124
	Totale MT			**€ 2,30900**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,94256
	Totale RU			**€ 3,68280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,51637** +2,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05539 = 5% * B)			€ 1,10778
	Utili di impresa (C) = 43,91% * (A + B)			€ 0,76242
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,39** +2,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,91%			*€ 3,68280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05539*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.100.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 C - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 3 posti 99x82x55 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.068 - Cassette e scatole - Scatola IP 40 3 posti mm 99x82x55	1,00000 cad	€ 2,39148 0%	€ 2,39148

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 2,91924**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,94256
	Totale RU			**€ 3,68280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,12661** +2,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06058 = 5% * B)			€ 1,21152
	Utili di impresa (C) = 40,15% * (A + B)			€ 0,83381
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9,17** +2,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,15%			*€ 3,68280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06058*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.100.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 D - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 4 posti 132x82x55 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.069 - Cassette e scatole - Scatola IP 40 4 posti mm 132x82x55	1,00000 cad	€ 1,94617 0%	€ 1,94617
	Totale MT			**€ 2,47393**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,07862
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,32028
	Totale RU			**€ 4,39890**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,39740** +2,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06288 = 5% * B)			€ 1,25756
	Utili di impresa (C) = 46,2% * (A + B)			€ 0,86550
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9,52** +2,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,2%			*€ 4,39890*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.100.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 E - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 6 posti modulo 3x2 orizzontale 198x82x55 mm			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
		Totale AT			**€ 0,52457**
	MT				
	CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.070	- Cassette e scatole - Scatola IP 40 6 posti modulo 3x2 orizzontale mm 198x82x55	1,00000 cad	€ 2,39148 0%	€ 2,39148
		Totale MT			**€ 2,91924**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,61036
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,91384
		Totale RU			**€ 5,52420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,96801** +2,99%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07623 = 5% * B)			€ 1,52456
		Utili di impresa (C) = 47,86% * (A + B)			€ 1,04926
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11,54** +2,99%
		Incidenza Manodopera sul totale 47,86%			*€ 5,52420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07623*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.100.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 F - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 orizzontale 231x82x55 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686
	Totale AT			**€ 0,78686**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
	CAM25_MT.L02.060.071 - Cassette e scatole - Scatola IP 40 8 posti modulo 4x2 orizzontale mm 231x82x55	1,00000 cad	€ 3,23262 0%	€ 3,23262
	Totale MT			**€ 4,02426**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,99708
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,34552
	Totale RU			**€ 6,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,15372** +2,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09481 = 5% * B)			€ 1,89613
	Utili di impresa (C) = 44,18% * (A + B)			€ 1,30499
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,35** +2,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,18%			*€ 6,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09481*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.100.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 G - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 12 posti modulo 4x3 orizzontale 330x82x55 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686
	Totale AT			**€ 0,78686**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
	CAM25_MT.L02.060.072 - Cassette e scatole - Scatola IP 40 12 posti modulo 4x3 orizzontale mm 330x82x55	1,00000 cad	€ 3,49651 0%	€ 3,49651
	Totale MT			**€ 4,28815**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,99708
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,34552
	Totale RU			**€ 6,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,41761** +2,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09705 = 5% * B)			€ 1,94099
	Utili di impresa (C) = 43,16% * (A + B)			€ 1,33586
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,69** +2,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,16%			*€ 6,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09705*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.100.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 H - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 16 posti modulo 4x4 orizzontale 429x82x55 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,08000 h	€ 13,11433 0%	€ 1,04915
	Totale AT			**€ 1,04915**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	8,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 1,05552
	CAM25_MT.L02.060.073 - Cassette e scatole - Scatola IP 40 16 posti modulo 4x4 orizzontale mm 429x82x55	1,00000 cad	€ 3,49651 0%	€ 3,49651
	Totale MT			**€ 4,55203**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,43214
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,83116
	Totale RU			**€ 7,26330**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,86448** +2,73%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10935 = 5% * B)			€ 2,18696
	Utili di impresa (C) = 43,87% * (A + B)			€ 1,50514
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,56** +2,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,87%			*€ 7,26330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10935*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.100.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 I - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 4 posti modulo 2x2 verticale 82x132x55 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.074 - Cassette e scatole - Scatola IP 40 4 posti modulo 2x2 verticale mm 82x132x55	1,00000 cad	€ 4,98087 0%	€ 4,98087
	Totale MT			**€ 5,50863**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,07862
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,32028
	Totale RU			**€ 4,39890**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,43210** +2,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08867 = 5% * B)			€ 1,77346
	Utili di impresa (C) = 32,76% * (A + B)			€ 1,22056
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,43** +2,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,76%			*€ 4,39890*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08867*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.100.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 J - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 6 posti modulo 2x3 verticale 82x198x55 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.075 - Cassette e scatole - Scatola IP 40 6 posti modulo 2x3 verticale mm 82x198x55	1,00000 cad	€ 4,98087 0%	€ 4,98087
	Totale MT			**€ 5,50863**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,61036
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,91384
		Totale RU			**€ 5,52420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,55740** +2,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09824 = 5% * B)			€ 1,96476
		Utili di impresa (C) = 37,14% * (A + B)			€ 1,35222
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,87** +2,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,14%			*€ 5,52420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09824*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.100.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 K - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 8 posti modulo 4x2 verticale 132x132x55 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686
		Totale AT			**€ 0,78686**
	MT				
	CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
	CAM25_MT.L02.060.076	- Cassette e scatole - Scatola IP 40 8 posti modulo 4x2 verticale mm 132x132x55	1,00000 cad	€ 4,98087 0%	€ 4,98087
		Totale MT			**€ 5,77251**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,99708
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,34552
		Totale RU			**€ 6,34260**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,90197** +2,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10967 = 5% * B)			€ 2,19333
		Utili di impresa (C) = 38,2% * (A + B)			€ 1,50953
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,60** +2,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,2%			*€ 6,34260*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10967*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.100.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 100 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 L - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP40 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP40 8 posti modulo 4x3 verticale 132x198x55 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

		compreso compressore d'aria			
		Totale AT			**€ 0,78686**
	MT				
	CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
	CAM25_MT.L02.060.077	- Cassette e scatole - Scatola IP 40 8 posti modulo 4x3 verticale mm 132x198x55	1,00000 cad	€ 4,98087 0%	€ 4,98087
		Totale MT			**€ 5,77251**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,99708
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,34552
		Totale RU			**€ 6,34260**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,90197** +2,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10967 = 5% * B)			€ 2,19333
		Utili di impresa (C) = 38,2% * (A + B)			€ 1,50953
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,60** +2,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,2%			*€ 6,34260*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10967*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.110.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 110 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 A - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 1 posto 66x82x65 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
		Totale AT			**€ 0,52457**
	MT				
	CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.078	- Cassette e scatole - Scatola IP 55 1 posto mm 66x82x55	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
		Totale MT			**€ 4,53555**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,94256
		Totale RU			**€ 3,68280**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,74292** +2,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07432 = 5% * B)			€ 1,48630
		Utili di impresa (C) = 32,73% * (A + B)			€ 1,02292
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11,25** +2,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,73%			*€ 3,68280*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.120.110.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 110 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 B - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 2 posti 66x82x65 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.079 - Cassette e scatole - Scatola IP 55 2 posti mm 66x82x55	1,00000 cad	€ 4,00779 0%	€ 4,00779
	Totale MT			**€ 4,53555**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,94256
	Totale RU			**€ 3,68280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,74292** +2,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07432 = 5% * B)			€ 1,48630
	Utili di impresa (C) = 32,73% * (A + B)			€ 1,02292
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11,25** +2,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,73%			*€ 3,68280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.110.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 110 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 C - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 3 posti 99x82x65 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.080 - Cassette e scatole - Scatola IP 55 3 posti mm 99x82x65	1,00000 cad	€ 5,70656 0%	€ 5,70656
	Totale MT			**€ 6,23432**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,94256
	Totale RU			**€ 3,68280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,44169** +1,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08875 = 5% * B)			€ 1,77509

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 27,4% * (A + B)			€ 1,22168
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,44** +1,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,4%			*€ 3,68280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.110.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 110 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 D - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 4 posti 132x82x65 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.081 - Cassette e scatole - Scatola IP 55 4 posti mm 132x82x65	1,00000 cad	€ 9,25254 0%	€ 9,25254
	Totale MT			**€ 9,78030**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08600 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,07862
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08600 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,32028
	Totale RU			**€ 4,39890**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,70377** +1,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12498 = 5% * B)			€ 2,49964
	Utili di impresa (C) = 23,25% * (A + B)			€ 1,72034
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18,92** +1,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,25%			*€ 4,39890*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12498*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.110.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 110 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 E - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 8 posti modulo 4x2 verticale 132x171x65 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686
	Totale AT			**€ 0,78686**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
	CAM25_MT.L02.060.082 - Cassette e scatole - Scatola IP 55 8 posti modulo 4x2 verticale mm 132x171x65	1,00000 cad	€ 15,80025 0%	€ 15,80025
	Totale MT			**€ 16,59189**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,12400	€ 24,17000	€ 2,99708

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,34552
		Totale RU			**€ 6,34260**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,72135** +1,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20163 = 5% * B)			€ 4,03263
		Utili di impresa (C) = 20,78% * (A + B)			€ 2,77540
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 30,53** +1,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,78%			*€ 6,34260*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20163*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.110.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 110 - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 F - Scatola modulare da parete complete di base e coperchio IP55 protezione contro i contatti indiretti Scatola IP55 8 posti modulo 4x3 verticale 132x258x65 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,06000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,78686
	Totale AT			**€ 0,78686**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	6,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,79164
	CAM25_MT.L02.060.083 - Cassette e scatole - Scatola IP 55 8 posti modulo 4x3 verticale mm 132x258x65	1,00000 cad	€ 21,16045 0%	€ 21,16045
	Totale MT			**€ 21,95209**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12400 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,99708
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12400 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,34552
	Totale RU			**€ 6,34260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,08155** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24719 = 5% * B)			€ 4,94386
	Utili di impresa (C) = 16,95% * (A + B)			€ 3,40254
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,43** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,95%			*€ 6,34260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24719*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.120.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 120 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche A - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 92x92x50 mm con coperchio 18 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM25_MT.L02.060.084	- Cassette e scatole - Cassette IP65 da mm 92x92x50 con coperchio mm 18	1,00000 cad	€ 24,52502 0%	€ 24,52502
	Totale MT			**€ 25,05278**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,74024
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,94256
	Totale RU			**€ 3,68280**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,26015** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24871 = 5% * B)			€ 4,97423
	Utili di impresa (C) = 9,78% * (A + B)			€ 3,42344
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,66** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,78%			*€ 3,68280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24871*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.120.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 120 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche B - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 92x125x50 mm con coperchio 18 mm			
	AT			
CAM25_AT.E.03.021	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM25_MT.L02.060.085	- Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 92x125x50 con coperchio mm 18	1,00000 cad	€ 25,48161 0%	€ 25,48161
	Totale MT			**€ 26,00937**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,88526
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,10444
	Totale RU			**€ 3,98970**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,52364** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25945 = 5% * B)			€ 5,18902
	Utili di impresa (C) = 10,16% * (A + B)			€ 3,57127
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 39,28** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,16%			*€ 3,98970*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25945*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.120.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 120 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche C - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 185x92x50 mm con coperchio 18 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.086 - Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 185x92x50 con coperchio mm 18	1,00000 cad	€ 28,81318 0%	€ 28,81318
	Totale MT			**€ 29,34094**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,98051** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29733 = 5% * B)			€ 5,94669
	Utili di impresa (C) = 11,36% * (A + B)			€ 4,09272
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45,02** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,36%			*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.120.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 120 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche D - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 125x125x75 mm con coperchio 25 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.087 - Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 125x125x75 con coperchio mm 25	1,00000 cad	€ 32,21073 0%	€ 32,21073
	Totale MT			**€ 32,73849**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,35506** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31752 = 5% * B)			€ 6,35036
	Utili di impresa (C) = 8,51% * (A + B)			€ 4,37054
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 48,08** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,51%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31752*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.120.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 120 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche E - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 185x125x75 mm con coperchio 25 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L02.060.088 - Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 185x125x75 con coperchio mm 25	1,00000 cad	€ 35,59179 0%	€ 35,59179
	Totale MT			**€ 36,11955**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,75912** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35495 = 5% * B)			€ 7,09905
	Utili di impresa (C) = 9,52% * (A + B)			€ 4,88582
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 53,74** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,52%			*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.120.120.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 120 - CASSETTE E SCATOLE 120 - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche F - Cassetta modulare da parete stagna a pareti cieche, con coperchio basso, in materiale termoindurente IP65, temperatura di impiego -40°C +70°C, conforme alle norme CEI Cassetta IP65 da 250x125x75 mm con coperchio 25 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.03.021 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pistola spruzzatrice compreso compressore d'aria	0,04000 h	€ 13,11433 0%	€ 0,52457
	Totale AT			**€ 0,52457**
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.060.089	- Cassette e scatole - Cassetta IP65 da mm 250x125x75 con coperchio mm 25	1,00000 cad	€ 40,07787 0%	€ 40,07787
		Totale MT			**€ 40,60563**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,26820** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40178 = 5% * B)			€ 8,03559
		Utili di impresa (C) = 10,09% * (A + B)			€ 5,53038
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 60,83** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,09%			*€ 6,13800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40178*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.130.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 010 - Fusibile cilindrico A - Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 2-20 A, con segnalatore				
	MT				
	CAM25_MT.L02.065.001	- Fusibili - Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 2-20 A, con segnalatore	1,00000 cad	€ 5,15257 0%	€ 5,15257
		Totale MT			**€ 5,15257**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
		Totale RU			**€ 1,53450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,68707** +1,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05684 = 5% * B)			€ 1,13680
		Utili di impresa (C) = 17,83% * (A + B)			€ 0,78239
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,61** +1,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,83%			*€ 1,53450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05684*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.130.010.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 010 - Fusibile cilindrico B - Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 0,5-20 A, senza segnalatore				
	MT				
	CAM25_MT.L02.065.002	- Fusibili - Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 10,3x38 mm, corrente nominale da 0,5-20 A, senza segnalatore	1,00000 cad	€ 3,81672 0%	€ 3,81672
		Totale MT			**€ 3,81672**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A)			**€ 5,35122**
	Scostamento % su anno 2024			+1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04549 = 5% * B)			€ 0,90971
	Utili di impresa (C) = 22,28% * (A + B)			€ 0,62609
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6,89**
	Scostamento % su anno 2024			+1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,28%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04549*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.130.010.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 010 - Fusibile cilindrico C - Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 4-40 A, con percussore			
	MT			
	CAM25_MT.L02.065.003 - Fusibili - Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 4-40 A, con percussore	1,00000 cad	€ 8,47630 0%	€ 8,47630
	Totale MT			**€ 8,47630**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A)			**€ 10,52230**
	Scostamento % su anno 2024			+0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08944 = 5% * B)			€ 1,78879
	Utili di impresa (C) = 15,11% * (A + B)			€ 1,23111
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,54**
	Scostamento % su anno 2024			+0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,11%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08944*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.130.010.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 010 - Fusibile cilindrico D - Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 2-50 A, senza percussore			
	MT			
	CAM25_MT.L02.065.004 - Fusibili - Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 14,0x51 mm, corrente nominale da 2-50 A, senza percussore	1,00000 cad	€ 5,07306 0%	€ 5,07306
	Totale MT			**€ 5,07306**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,04000	€ 26,98000	€ 1,07920

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,11906** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06051 = 5% * B)			€ 1,21024
	Utili di impresa (C) = 22,33% * (A + B)			€ 0,83293
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9,16** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,33%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06051*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.130.010.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 010 - Fusibile cilindrico E - Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 22,0x58 mm, corrente nominale da 4-100 A, con percussore			
	MT			
	CAM25_MT.L02.065.005 - Fusibili - Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 22,0x58 mm, corrente nominale da 4-100 A, senza percussore	1,00000 cad	€ 12,56337 0%	€ 12,56337
	Totale MT			**€ 12,56337**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,12087** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12853 = 5% * B)			€ 2,57055
	Utili di impresa (C) = 13,14% * (A + B)			€ 1,76914
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,46** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,14%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12853*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.130.010.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 010 - Fusibile cilindrico F - Fusibile cilindrico ad alta capacità di rottura, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, 22,0x58 mm, corrente nominale da 16-100 A, senza percussore			
	MT			
	CAM25_MT.L02.065.006 - Fusibili - Fusibile cilindrico, 100 kA, 500 V, 22,0x58 mm, corrente nominale da 16-100 A, senza percussore	1,00000 cad	€ 6,99732 0%	€ 6,99732
	Totale MT			**€ 6,99732**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,04332** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07687 = 5% * B)			€ 1,53736
	Utili di impresa (C) = 17,58% * (A + B)			€ 1,05807
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11,64** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,58%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.130.020.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 020 - Fusibile a coltello A - Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 00, corrente nominale da 16÷125 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.065.007 - Fusibili - Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 00, corrente nominale da 16-125 A	1,00000 cad	€ 7,61754 0%	€ 7,61754
	Totale MT			**€ 7,61754**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,15204** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07779 = 5% * B)			€ 1,55585
	Utili di impresa (C) = 13,03% * (A + B)			€ 1,07079
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11,78** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,03%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07779*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.130.020.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 020 - Fusibile a coltello B - Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 0, corrente nominale da 40÷160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.065.008 - Fusibili - Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 0, corrente nominale da 40-160 A	1,00000 cad	€ 8,41269 0%	€ 8,41269
	Totale MT			**€ 8,41269**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,45869** +0,93%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08890 = 5% * B)			€ 1,77798
	Utili di impresa (C) = 15,2% * (A + B)			€ 1,22367
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,46** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,2%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08890*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.130.020.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 020 - Fusibile a coltello C - Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 1, corrente nominale da 80÷250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.065.009 - Fusibili - Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 1, corrente nominale da 80-250 A	1,00000 cad	€ 11,46606 0%	€ 11,46606
	Totale MT			**€ 11,46606**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,51206** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11485 = 5% * B)			€ 2,29705
	Utili di impresa (C) = 11,77% * (A + B)			€ 1,58091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,39** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,77%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11485*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.130.020.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 020 - Fusibile a coltello D - Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 2, corrente nominale da 125÷400 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.065.010 - Fusibili - Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 2, corrente nominale da 125-400 A	1,00000 cad	€ 15,12375 0%	€ 15,12375
	Totale MT			**€ 15,12375**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,68125** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15029 = 5% * B)			€ 3,00581
	Utili di impresa (C) = 11,24% * (A + B)			€ 2,06871

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 22,76** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,24%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15029*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.130.020.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 020 - Fusibile a coltello E - Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 3, corrente nominale da 500÷630 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.065.011 - Fusibili - Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 3, corrente nominale da 500-630 A	1,00000 cad	€ 32,29899 0%	€ 32,29899
	Totale MT			**€ 32,29899**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	Totale RU			**€ 3,06900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,36799** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30063 = 5% * B)			€ 6,01256
	Utili di impresa (C) = 6,74% * (A + B)			€ 4,13806
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45,52** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,74%			*€ 3,06900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30063*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.130.020.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 020 - Fusibile a coltello F - Fusibile a coltello per applicazioni industriali, a norme, con potere di interruzione a 100 kA, tensione 500 V, Grandezza 4, corrente nominale da 630÷1.250 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.065.012 - Fusibili - Fusibile a coltello, 100 kA, 500 V, grandezza 4, corrente nominale da 630-1.250 A	1,00000 cad	€ 86,16245 0%	€ 86,16245
	Totale MT			**€ 86,16245**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 89,74295** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76282 = 5% * B)			€ 15,25630
	Utili di impresa (C) = 3,1% * (A + B)			€ 10,49993
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 115,50** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,1%			*€ 3,58050*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76282*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.130.030.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 030 - Fusibile a tappo senza cassetta A - Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V unipolare senza cassetta, 45x66x86 mm, portata 25 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.065.013 - Fusibili - Fusibile a tappo unipolare senza cassetta, 45x66x86 mm, portata 25 A	1,00000 cad	€ 20,14910 0%	€ 20,14910
	Totale MT			**€ 20,14910**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,68360** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18431 = 5% * B)			€ 3,68621
	Utili di impresa (C) = 5,5% * (A + B)			€ 2,53698
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 27,91** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,5%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18431*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.130.030.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 030 - Fusibile a tappo senza cassetta B - Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V unipolare senza cassetta, 52x82x86 mm, portata 63 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.065.014 - Fusibili - Fusibile a tappo unipolare senza cassetta, 52x82x86 mm, portata 63 A	1,00000 cad	€ 21,94614 0%	€ 21,94614
	Totale MT			**€ 21,94614**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,48064** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19959 = 5% * B)			€ 3,99171
	Utili di impresa (C) = 5,08% * (A + B)			€ 2,74724
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 30,22** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,08%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.130.040.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 040 - Fusibile a tappo con cassetta modulare in metallo A - Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 92x125 mm, portata 2x25 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.065.015 - Fusibili - Fusibile a tappo con cassetta, 92x125 mm, portata 2x25 A	1,00000 cad	€ 72,37455 0%	€ 72,37455
	Totale MT			**€ 72,37455**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 77,48955** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65866 = 5% * B)			€ 13,17322
	Utili di impresa (C) = 5,13% * (A + B)			€ 9,06628
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 99,73** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,13%			*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65866*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.130.040.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 040 - Fusibile a tappo con cassetta modulare in metallo B - Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 125x125 mm, portata 2x25 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.065.016 - Fusibili - Fusibile a tappo con cassetta, 125x125 mm, portata 2x25 A	1,00000 cad	€ 77,22497 0%	€ 77,22497
	Totale MT			**€ 77,22497**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	Totale RU			**€ 4,60350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 81,82847** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69554 = 5% * B)			€ 13,91084
	Utili di impresa (C) = 4,37% * (A + B)			€ 9,57393
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 105,31** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,37%			*€ 4,60350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69554*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.130.040.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 040 - Fusibile a tappo con cassetta modulare in metallo C - Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 125x125 mm, portata 2x63 A			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.065.017	- Fusibili - Fusibile a tappo con cassetta, 125x125 mm, portata 2x63 A	1,00000 cad	€ 78,05192 0%	€ 78,05192
		Totale MT			**€ 78,05192**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
		Totale RU			**€ 4,60350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 82,65542** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70257 = 5% * B)			€ 14,05142
		Utili di impresa (C) = 4,33% * (A + B)			€ 9,67068
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 106,38** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,33%			*€ 4,60350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70257*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.130.040.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 040 - Fusibile a tappo con cassetta modulare in metallo D - Fusibile a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V con cassetta modulare in metallo, 125x125 mm, portata 3x63 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.065.018	- Fusibili - Fusibile a tappo con cassetta, 125x125 mm, portata 3x63 A	1,00000 cad	€ 87,51421 0%	€ 87,51421
		Totale MT			**€ 87,51421**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 93,65221** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79604 = 5% * B)			€ 15,92088
		Utili di impresa (C) = 5,09% * (A + B)			€ 10,95731
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 120,53** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,09%			*€ 6,13800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79604*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.130.050.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 050 - Gruppo fusibili a tappo A - Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 72x56x67 mm, portata 3x25 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.065.019	- Fusibili - Gruppo di fusibili 72x56x67 mm, portata 3x25 A	1,00000 cad	€ 26,81246 0%	€ 26,81246
		Totale MT			**€ 26,81246**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,39296** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25834 = 5% * B)			€ 5,16680
	Utili di impresa (C) = 9,15% * (A + B)			€ 3,55598
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 39,12** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,15%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25834*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.130.050.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 050 - Gruppo fusibili a tappo B - Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 77x98x76 mm, portata 3x25 A			
	MT			
CAM25_MT.L02.065.020	- Fusibili - Gruppo di fusibili 77x98x76 mm, portata 3x25 A	1,00000 cad	€ 35,87717 0%	€ 35,87717
	Totale MT			**€ 35,87717**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39,45767** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33539 = 5% * B)			€ 6,70780
	Utili di impresa (C) = 7,05% * (A + B)			€ 4,61655
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 50,78** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,05%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33539*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.130.050.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 050 - Gruppo fusibili a tappo C - Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 97x99x80 mm, portata 3x25 A			
	MT			
CAM25_MT.L02.065.021	- Fusibili - Gruppo di fusibili 97x99x80 mm, portata 3x25 A	1,00000 cad	€ 43,84457 0%	€ 43,84457
	Totale MT			**€ 43,84457**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,42507** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40311 = 5% * B)			€ 8,06226
	Utili di impresa (C) = 5,87% * (A + B)			€ 5,54873
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 61,04** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,87%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40311*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.130.050.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 130 - FUSIBILI 050 - Gruppo fusibili a tappo D - Gruppo fusibili a tappo, con basi in ceramica, completo di portacartucce e cartucce, tensione 500 V, 104x100x90 mm, portata 3x63 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.065.022 - Fusibili - Gruppo di fusibili 104x100x90 mm, portata 3x63 A	1,00000 cad	€ 115,55120 0%	€ 115,55120
	Totale MT			**€ 115,55120**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 120,66620** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02566 = 5% * B)			€ 20,51325
	Utili di impresa (C) = 3,29% * (A + B)			€ 14,11795
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 155,30** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,29%			*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02566*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 010 - Minisbarra A - Minisbarra da 100 A,3P+N+T con conduttori in rame elettrolitico. Grado di protezione IP 40, in elemento rettilineo di lunghezza 3 m Minisbarra da 100 A,3P+N+T con conduttori in rame			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.001 - Sistemi a sbarre - Minisbarra da 100 A,3P+N+T con conduttori in rame	1,00000 cad	€ 85,57404 0%	€ 85,57404
	Totale MT			**€ 85,57404**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	85,57404 %	€ 0,02000 0%	€ 1,71148
	Totale RU			**€ 4,78048**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 90,35452** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76801 = 5% * B)			€ 15,36027

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 4,11% * (A + B)			€ 10,57148
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 116,29** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,11%			*€ 4,78048*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.020.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 020 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1500 A - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.002 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1500 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 723,31615 0%	€ 723,31615
	Totale MT			**€ 723,31615**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	723,31615 %	€ 0,02000 0%	€ 14,46632
	Totale RU			**€ 116,76632**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 840,08247** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,14070 = 5% * B)			€ 142,81402
	Utili di impresa (C) = 10,8% * (A + B)			€ 98,28965
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.081,19** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,8%			*€ 116,76632*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,14070*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.020.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 020 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1500 B - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.003 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1500 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 357,88111 0%	€ 357,88111
	Totale MT			**€ 357,88111**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 27,79550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 31,02700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	357,88111 %	€ 0,02000 0%	€ 7,15762
	Totale RU			**€ 65,98012**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 423,86123** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,60282 = 5% * B)			€ 72,05641
	Utili di impresa (C) = 12,1% * (A + B)			€ 49,59176

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 545,51** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,1%			*€ 65,98012*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,60282*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.020.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 020 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1500 C - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.004 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1500 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 352,95118 0%	€ 352,95118
	Totale MT			**€ 352,95118**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,49670
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,73980
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	352,95118 %	€ 0,02000 0%	€ 7,05902
	Totale RU			**€ 84,29552**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 437,24670** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,71660 = 5% * B)			€ 74,33194
	Utili di impresa (C) = 14,98% * (A + B)			€ 51,15786
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 562,74** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,98%			*€ 84,29552*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,71660*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.020.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 020 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1500 D - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1500 A Angolo piano			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.005 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1500 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 404,15884 0%	€ 404,15884
	Totale MT			**€ 404,15884**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,53000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,98010
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,53000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 41,27940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	404,15884 %	€ 0,02000 0%	€ 8,08318
	Totale RU			**€ 86,34268**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 490,50152** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,16926 = 5% * B)			€ 83,38526
	Utili di impresa (C) = 13,68% * (A + B)			€ 57,38868
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 631,28 +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,68%			*€ 86,34268*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,16926*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.030.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 030 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2000 A - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.006 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 1.144,17314 0%	€ 1.144,17314
	Totale MT			**€ 1.144,17314**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 54,86590
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 61,24460
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.144,17314 %	€ 0,02000 0%	€ 22,88346
	Totale RU			**€ 138,99396**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.283,16710** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,90692 = 5% * B)			€ 218,13841
	Utili di impresa (C) = 8,42% * (A + B)			€ 150,13055
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.651,44** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,42%			*€ 138,99396*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,90692*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.030.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 030 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2000 B - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.007 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 465,44900 0%	€ 465,44900
	Totale MT			**€ 465,44900**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,62950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 36,42300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	465,44900 %	€ 0,02000 0%	€ 9,30898
	Totale RU			**€ 78,36148**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 543,81048** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,62239 = 5% * B)			€ 92,44778
	Utili di impresa (C) = 11,2% * (A + B)			€ 63,62583
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 699,88 +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,2%			*€ 78,36148*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,62239*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.030.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 030 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2000 C - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.008 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 463,50884 0%	€ 463,50884
	Totale MT			**€ 463,50884**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,84000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 44,47280
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,84000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 49,64320
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	463,50884 %	€ 0,02000 0%	€ 9,27018
	Totale RU			**€ 103,38618**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 566,89502** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,81861 = 5% * B)			€ 96,37215
	Utili di impresa (C) = 14,17% * (A + B)			€ 66,32672
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 729,59** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,17%			*€ 103,38618*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,81861*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.030.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 030 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2000 D - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2000 A Angolo piano			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.009 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 515,28901 0%	€ 515,28901
	Totale MT			**€ 515,28901**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 43,50600
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 48,56400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	515,28901 %	€ 0,02000 0%	€ 10,30578
	Totale RU			**€ 102,37578**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 617,66479** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,25015 = 5% * B)			€ 105,00301
	Utili di impresa (C) = 12,88% * (A + B)			€ 72,26678
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 794,93 +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,88%			*€ 102,37578*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,25015*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.040.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 040 - Accessori per minisbarre A - Accessori per minisbarre da 100 A Alimentazione centrale			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.010 - Sistemi a sbarre - alimentazione centrale	1,00000 cad	€ 59,20687 0%	€ 59,20687
	Totale MT			**€ 59,20687**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,20687 %	€ 0,02000 0%	€ 1,18414
	Totale RU			**€ 5,27614**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,48301** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54811 = 5% * B)			€ 10,96211
	Utili di impresa (C) = 6,36% * (A + B)			€ 7,54451
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 82,99** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,36%			*€ 5,27614*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54811*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.040.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 040 - Accessori per minisbarre B - Accessori per minisbarre da 100 A Testate di chiusura estremità			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.011 - Sistemi a sbarre - Testata di chiusura estremità	1,00000 cad	€ 10,19382 0%	€ 10,19382
	Totale MT			**€ 10,19382**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,19382 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20388
	Totale RU			**€ 1,22688**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,42070** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09708 = 5% * B)			€ 1,94152
	Utili di impresa (C) = 8,35% * (A + B)			€ 1,33622
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,70** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,35%			*€ 1,22688*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09708*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo by C2M

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.040.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 040 - Accessori per minisbarre C - Accessori per minisbarre da 100 A Elemento a TEE orizzontale da 0,87 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.012 - Sistemi a sbarre - elemento a TEE orizzontale da 0,87 m	1,00000 cad	€ 108,53798 0%	€ 108,53798
	Totale MT			**€ 108,53798**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	108,53798 %	€ 0,02000 0%	€ 2,17076
	Totale RU			**€ 6,77426**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 115,31224** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98015 = 5% * B)			€ 19,60308
	Utili di impresa (C) = 4,56% * (A + B)			€ 13,49153
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 148,41** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,56%			*€ 6,77426*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98015*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.040.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 040 - Accessori per minisbarre D - Accessori per minisbarre da 100 A Elemento ad incrocio da 1,00 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.013 - Sistemi a sbarre - elemento ad incrocio da 1,00 m	1,00000 cad	€ 142,72943 0%	€ 142,72943
	Totale MT			**€ 142,72943**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	142,72943 %	€ 0,02000 0%	€ 2,85459
	Totale RU			**€ 8,99259**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 151,72202** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28964 = 5% * B)			€ 25,79274
	Utili di impresa (C) = 4,61% * (A + B)			€ 17,75148
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 195,27** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,61%			*€ 8,99259*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28964*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.040.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	140 - SISTEMI A SBARRE 040 - Accessori per minisbarre E - Accessori per minisbarre da 100 A Derivazione unificata 25÷50 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.014 - Sistemi a sbarre - derivazione unificata 25 ö 50 A	1,00000 cad	€ 41,61815 0%	€ 41,61815
	Totale MT			**€ 41,61815**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,61815 %	€ 0,02000 0%	€ 0,83236
	Totale RU			**€ 2,87836**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,49651** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37822 = 5% * B)			€ 7,56441
	Utili di impresa (C) = 5,03% * (A + B)			€ 5,20609
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 57,27** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,03%			*€ 2,87836*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37822*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.040.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 040 - Accessori per minisbarre F - Accessori per minisbarre da 100 A Staffa di sospensione			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.015 - Sistemi a sbarre - Staffa di sospensione per minisbarra da 100 A	1,00000 cad	€ 4,00756 0%	€ 4,00756
	Totale MT			**€ 4,00756**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,00756 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08015
	Totale RU			**€ 2,12615**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,13371** +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05214 = 5% * B)			€ 1,04273
	Utili di impresa (C) = 26,93% * (A + B)			€ 0,71764
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7,89** +1,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,93%			*€ 2,12615*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05214*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.050.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 050 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2500 A - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.070.016	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2500 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 1.320,64873 0%	€ 1.320,64873
		Totale MT			**€ 1.320,64873**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 63,32540
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 70,68760
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.320,64873 %	€ 0,02000 0%	€ 26,41297
		Totale RU			**€ 160,42597**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.481,07470** +0,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,58914 = 5% * B)			€ 251,78270
		Utili di impresa (C) = 8,42% * (A + B)			€ 173,28574
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.906,14** +0,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,42%			*€ 160,42597*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,58914*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.050.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 050 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2500 B - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Elemento discesa, 1,2 m				
	MT				
	CAM25_MT.L02.070.017	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2500 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 671,63140 0%	€ 671,63140
		Totale MT			**€ 671,63140**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,59000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 38,43030
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,59000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 42,89820
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	671,63140 %	€ 0,02000 0%	€ 13,43263
		Totale RU			**€ 94,76113**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 766,39253** +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,51434 = 5% * B)			€ 130,28673
		Utili di impresa (C) = 9,61% * (A + B)			€ 89,66793
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 986,35** +0,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,61%			*€ 94,76113*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,51434*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.050.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 050 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2500 C - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Angolo diedro				
	MT				
	CAM25_MT.L02.070.018	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2500 A, angolo	1,00000 cad	€ 653,94726 0%	€ 653,94726

fonte: http://burc.regione.campania.it

		diedro			
		Totale MT			**€ 653,94726**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 50,51530
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 56,38820
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	653,94726 %	€ 0,02000 0%	€ 13,07895
		Totale RU			**€ 119,98245**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 773,92971** +0,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,57840 = 5% * B)			€ 131,56805
		Utili di impresa (C) = 12,05% * (A + B)			€ 90,54978
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 996,05** +0,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,05%			*€ 119,98245*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,57840*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.050.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 050 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 2500 D - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 2500 A Angolo piano				
	MT				
	CAM25_MT.L02.070.019	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 2500 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 821,56488 0%	€ 821,56488
		Totale MT			**€ 821,56488**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 49,79020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 55,57880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	821,56488 %	€ 0,02000 0%	€ 16,43130
		Totale RU			**€ 121,80030**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 943,36518** +0,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,01860 = 5% * B)			€ 160,37208
		Utili di impresa (C) = 10,03% * (A + B)			€ 110,37373
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.214,11** +0,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,03%			*€ 121,80030*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,01860*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.060.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 060 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 3000 A - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Elemento rettilineo, 3 m				
	MT				
	CAM25_MT.L02.070.020	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 3000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 1.442,48162 0%	€ 1.442,48162

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 1.442,48162**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 73,47680
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 82,01920
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.442,48162 %	€ 0,02000 0%	€ 28,84963
	Totale RU			**€ 184,34563**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.626,82725** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,82803 = 5% * B)			€ 276,56063
	Utili di impresa (C) = 8,8% * (A + B)			€ 190,33879
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.093,73** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,8%			*€ 184,34563*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,82803*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.060.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 060 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 3000 B - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
CAM25_MT.L02.070.021	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 3000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 706,45897 0%	€ 706,45897
	Totale MT			**€ 706,45897**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,86000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 44,95620
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,86000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 50,18280
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	706,45897 %	€ 0,02000 0%	€ 14,12918
	Totale RU			**€ 109,26818**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 815,72715** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,93368 = 5% * B)			€ 138,67362
	Utili di impresa (C) = 10,41% * (A + B)			€ 95,44008
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.049,84** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,41%			*€ 109,26818*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,93368*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.060.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 060 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 3000 C - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Angolo diedro			
	MT			
CAM25_MT.L02.070.022	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 3000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 692,38481 0%	€ 692,38481
	Totale MT			**€ 692,38481**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C2M

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,31000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 55,83270
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,31000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 62,32380
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	692,38481 %	€ 0,02000 0%	€ 13,84770
		Totale RU			**€ 132,00420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 824,38901** +0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,00731 = 5% * B)			€ 140,14613
		Utili di impresa (C) = 12,44% * (A + B)			€ 96,45351
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.060,99** +0,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,44%			*€ 132,00420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,00731*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.060.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 060 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 3000 D - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 3000 A Angolo piano				
	MT				
	CAM25_MT.L02.070.023	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 3000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 876,68468 0%	€ 876,68468
		Totale MT			**€ 876,68468**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,31000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 55,83270
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,31000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 62,32380
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	876,68468 %	€ 0,02000 0%	€ 17,53369
		Totale RU			**€ 135,69019**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.012,37487** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,60519 = 5% * B)			€ 172,10373
		Utili di impresa (C) = 10,41% * (A + B)			€ 118,44786
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.302,93** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,41%			*€ 135,69019*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,60519*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.070.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 070 - Blindosbarra A - Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Bipolare, portata 25 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.070.024	- Sistemi a sbarre - Bipolare portata 25 A	1,00000 cad	€ 26,19224 0%	€ 26,19224
		Totale MT			**€ 26,19224**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,19224 %	€ 0,02000 0%	€ 0,52384
		Totale RU			**€ 7,68484**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,87708** +1,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28796 = 5% * B)			€ 5,75910
		Utili di impresa (C) = 17,63% * (A + B)			€ 3,96362
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 43,60** +1,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,63%			*€ 7,68484*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28796*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.070.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 070 - Blindosbarra B - Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Tripolare+neutro, portata 25 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.025 - Sistemi a sbarre - Tripolare+neutro, portata 25 A	1,00000 cad	€ 30,93134 0%	€ 30,93134
	Totale MT			**€ 30,93134**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,93134 %	€ 0,02000 0%	€ 0,61863
	Totale RU			**€ 9,31413**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,24547** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34209 = 5% * B)			€ 6,84173
	Utili di impresa (C) = 17,98% * (A + B)			€ 4,70872
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 51,80** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,98%			*€ 9,31413*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34209*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.070.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 070 - Blindosbarra C - Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Bipolare, portata 40 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.026 - Sistemi a sbarre - Bipolare portata 40 A	1,00000 cad	€ 31,53565 0%	€ 31,53565
	Totale MT			**€ 31,53565**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,53565 %	€ 0,02000 0%	€ 0,63071
		Totale RU			**€ 7,79171**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39,32736** +0,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33428 = 5% * B)			€ 6,68565
		Utili di impresa (C) = 15,39% * (A + B)			€ 4,60130
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 50,61** +0,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,39%			*€ 7,79171*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.070.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 070 - Blindosbarra D - Blindosbarra per impianti di illuminazione, con condotti in rame elettrolitico, carcassa in lamiera utilizzata anche come conduttore di protezione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55, in elementi rettilinei lunghezza 3 m Tripolare+neutro, portata 40 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.027 - Sistemi a sbarre - Tripolare+neutro portata 40 A	1,00000 cad	€ 46,29363 0%	€ 46,29363
	Totale MT			**€ 46,29363**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	46,29363 %	€ 0,02000 0%	€ 0,92587
	Totale RU			**€ 9,10987**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 55,40350** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47093 = 5% * B)			€ 9,41860
	Utili di impresa (C) = 12,78% * (A + B)			€ 6,48221
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 71,30** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,78%			*€ 9,10987*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47093*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.080.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 080 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 1000 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.028 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 1000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 970,00349 0%	€ 970,00349
	Totale MT			**€ 970,00349**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	2,05000	€ 24,17000	€ 49,54850

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 55,30900
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	970,00349 %	€ 0,02000 0%	€ 19,40007
		Totale RU			**€ 124,25757**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.094,26106** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,30122 = 5% * B)			€ 186,02438
		Utili di impresa (C) = 8,82% * (A + B)			€ 128,02854
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.408,31** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,82%			*€ 124,25757*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,30122*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.080.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 080 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 1000 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.029 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 1000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 522,25452 0%	€ 522,25452
	Totale MT			**€ 522,25452**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,89510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 27,78940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	522,25452 %	€ 0,02000 0%	€ 10,44509
	Totale RU			**€ 63,12959**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 585,38411** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,97577 = 5% * B)			€ 99,51530
	Utili di impresa (C) = 8,38% * (A + B)			€ 68,48994
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 753,39** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,38%			*€ 63,12959*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,97577*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.080.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 080 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 1000 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.030 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 1000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 516,59305 0%	€ 516,59305
	Totale MT			**€ 516,59305**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,43000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 34,56310
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,43000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 38,58140

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	516,59305 %	€ 0,02000 0%	€ 10,33186
		Totale RU			**€ 83,47636**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 600,06941** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,10059 = 5% * B)			€ 102,01180
		Utili di impresa (C) = 10,81% * (A + B)			€ 70,20812
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 772,29** +0,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,81%			*€ 83,47636*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,10059*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.080.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 080 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 1000 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 1000 A Angolo piano				
	MT				
	CAM25_MT.L02.070.031	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 1000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 493,34287 0%	€ 493,34287
		Totale MT			**€ 493,34287**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 34,80480
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,44000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 38,85120
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	493,34287 %	€ 0,02000 0%	€ 9,86686
		Totale RU			**€ 83,52286**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 576,86573** +0,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,90336 = 5% * B)			€ 98,06717
		Utili di impresa (C) = 11,25% * (A + B)			€ 67,49329
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 742,43** +0,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,25%			*€ 83,52286*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,90336*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.090.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 090 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2000 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Elemento rettilineo, 3 m				
	MT				
	CAM25_MT.L02.070.032	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 1.400,03651 0%	€ 1.400,03651
		Totale MT			**€ 1.400,03651**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,69000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 89,18730
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,69000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 99,55620
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.400,03651 %	€ 0,02000 0%	€ 28,00073

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 216,74423**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.616,78074** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,74264 = 5% * B)			€ 274,85273
	Utili di impresa (C) = 10,42% * (A + B)			€ 189,16335
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.080,80** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,42%			*€ 216,74423*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,74264*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.090.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 090 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2000 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.033 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 652,10252 0%	€ 652,10252
	Totale MT			**€ 652,10252**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,54000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 37,22180
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,54000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 41,54920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	652,10252 %	€ 0,02000 0%	€ 13,04205
	Totale RU			**€ 91,81305**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 743,91557** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,32328 = 5% * B)			€ 126,46565
	Utili di impresa (C) = 9,59% * (A + B)			€ 87,03812
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 957,42** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,59%			*€ 91,81305*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,32328*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.090.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 090 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2000 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.034 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 657,04835 0%	€ 657,04835
	Totale MT			**€ 657,04835**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,58170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 54,22980
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	657,04835 %	€ 0,02000 0%	€ 13,14097
	Totale RU			**€ 115,95247**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 773,00082** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,57051 = 5% * B)			€ 131,41014
	Utili di impresa (C) = 11,66% * (A + B)			€ 90,44110
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 994,85** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,66%			*€ 115,95247*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,57051*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.090.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 090 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2000 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2000 A Angolo piano			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.035 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 626,95987 0%	€ 626,95987
	Totale MT			**€ 626,95987**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,58170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 54,22980
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	626,95987 %	€ 0,02000 0%	€ 12,53920
	Totale RU			**€ 115,35070**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 742,31057** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,30964 = 5% * B)			€ 126,19280
	Utili di impresa (C) = 12,07% * (A + B)			€ 86,85034
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 955,35** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,07%			*€ 115,35070*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,30964*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.100.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 100 - Elemento per alimentazione di blindosbarra A - Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 3x25 A+N			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.036 - Sistemi a sbarre - Elemento per alimentazione blindosbarra 3x25 A+N	1,00000 cad	€ 14,85340 0%	€ 14,85340
	Totale MT			**€ 14,85340**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,85340 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29707
	Totale RU			**€ 3,87757**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,73097** +0,91%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15921 = 5% * B)			€ 3,18426
	Utili di impresa (C) = 16,08% * (A + B)			€ 2,19152
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 24,11** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,08%			*€ 3,87757*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15921*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.100.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 100 - Elemento per alimentazione di blindosbarra B - Elemento per alimentazione di blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 3x40 A+N			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.037 - Sistemi a sbarre - Elemento per alimentazione blindosbarra 3x40 A+N	1,00000 cad	€ 17,68414 0%	€ 17,68414
	Totale MT			**€ 17,68414**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,68414 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35368
	Totale RU			**€ 3,93418**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,61832** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18376 = 5% * B)			€ 3,67511
	Utili di impresa (C) = 14,14% * (A + B)			€ 2,52934
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 27,82** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,14%			*€ 3,93418*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18376*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.110.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 110 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2500 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.038 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2500 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 1.812,43310 0%	€ 1.812,43310
	Totale MT			**€ 1.812,43310**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,53000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 109,49010
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,53000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 122,21940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.812,43310 %	€ 0,02000 0%	€ 36,24866
	Totale RU			**€ 267,95816**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.080,39126** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,68333 = 5% * B)			€ 353,66651

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10,01% * (A + B)			€ 243,40578
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.677,46** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,01%			*€ 267,95816*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,68333*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.110.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 110 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2500 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.039 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2500 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 803,21282 0%	€ 803,21282
	Totale MT			**€ 803,21282**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 43,50600
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 48,56400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	803,21282 %	€ 0,02000 0%	€ 16,06426
	Totale RU			**€ 108,13426**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 911,34708** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,74645 = 5% * B)			€ 154,92900
	Utili di impresa (C) = 9,22% * (A + B)			€ 106,62761
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.172,90** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,22%			*€ 108,13426*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,74645*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.110.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 110 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2500 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.040 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2500 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 796,94704 0%	€ 796,94704
	Totale MT			**€ 796,94704**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,32000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 56,07440
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,32000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 62,59360
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	796,94704 %	€ 0,02000 0%	€ 15,93894
	Totale RU			**€ 134,60694**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 931,55398** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,91821 = 5% * B)			€ 158,36418
	Utili di impresa (C) = 11,23% * (A + B)			€ 108,99182

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.198,91** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,23%			*€ 134,60694*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,91821*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.110.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 110 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 2500 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 2500 A Angolo piano			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.041 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 2500 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 778,02247 0%	€ 778,02247
	Totale MT			**€ 778,02247**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 54,86590
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 61,24460
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	778,02247 %	€ 0,02000 0%	€ 15,56045
	Totale RU			**€ 131,67095**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 909,69342** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,73239 = 5% * B)			€ 154,64788
	Utili di impresa (C) = 11,25% * (A + B)			€ 106,43413
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.170,78** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,25%			*€ 131,67095*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,73239*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.120.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 120 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 3000 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.042 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 3000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 2.075,67546 0%	€ 2.075,67546
	Totale MT			**€ 2.075,67546**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	6,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 145,98680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 162,95920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.075,67546 %	€ 0,02000 0%	€ 41,51351
	Totale RU			**€ 350,45951**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.426,13497** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,62215 = 5% * B)			€ 412,44294
	Utili di impresa (C) = 11,22% * (A + B)			€ 283,85779
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.122,44** +0,6%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 11,22%			*€ 350,45951*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,62215*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.120.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 120 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 3000 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.043 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 3000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 1.043,76160 0%	€ 1.043,76160
	Totale MT			**€ 1.043,76160**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 50,03190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 55,84860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.043,76160 %	€ 0,02000 0%	€ 20,87523
	Totale RU			**€ 126,75573**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.170,51733** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,94940 = 5% * B)			€ 198,98795
	Utili di impresa (C) = 8,41% * (A + B)			€ 136,95053
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.506,46** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,41%			*€ 126,75573*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,94940*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.120.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 120 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 3000 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.044 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 3000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 992,85610 0%	€ 992,85610
	Totale MT			**€ 992,85610**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 59,94160
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 66,91040
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	992,85610 %	€ 0,02000 0%	€ 19,85712
	Totale RU			**€ 146,70912**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.139,56522** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,68630 = 5% * B)			€ 193,72609
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 133,32913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.466,62** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 10%			*€ 146,70912*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,68630*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.120.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 120 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 3000 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 3000 A Angolo piano			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.045 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 3000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 953,11450 0%	€ 953,11450
	Totale MT			**€ 953,11450**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 60,66670
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 67,71980
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	953,11450 %	€ 0,02000 0%	€ 19,06229
	Totale RU			**€ 147,44879**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.100,56329** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,35479 = 5% * B)			€ 187,09576
	Utili di impresa (C) = 10,41% * (A + B)			€ 128,76591
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.416,42** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,41%			*€ 147,44879*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,35479*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.130.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 130 - Spine di derivazione per blindosbarra A - Spine di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 2x10 A+T			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.046 - Sistemi a sbarre - Spina di derivazione per blindosbarra 2x10 A+T	1,00000 cad	€ 12,08628 0%	€ 12,08628
	Totale MT			**€ 12,08628**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,08628 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24173
	Totale RU			**€ 2,28773**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,37401** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12218 = 5% * B)			€ 2,44358
	Utili di impresa (C) = 12,37% * (A + B)			€ 1,68176
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18,50** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,37%			*€ 2,28773*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12218*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.140.130.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 130 - Spine di derivazione per blindosbarra B - Spine di derivazione per blindosbarra per impianti di illuminazione, tensione d'esercizio 400 V, grado di protezione IP 55 2x10 A+T con portafusibili			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.047 - Sistemi a sbarre - Spina di derivazione per blindosbarra 2x10 A+T con portafusibili	1,00000 cad	€ 14,23319 0%	€ 14,23319
	Totale MT			**€ 14,23319**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,23319 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28466
	Totale RU			**€ 2,57236**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,80555** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14285 = 5% * B)			€ 2,85694
	Utili di impresa (C) = 11,89% * (A + B)			€ 1,96625
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21,63** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,89%			*€ 2,57236*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14285*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.140.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 140 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 4000 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.048 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 4000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 3.041,46465 0%	€ 3.041,46465
	Totale MT			**€ 3.041,46465**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,61000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 183,93370
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,61000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 205,31780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.041,46465 %	€ 0,02000 0%	€ 60,82929
	Totale RU			**€ 450,08079**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.491,54544** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,67814 = 5% * B)			€ 593,56272
	Utili di impresa (C) = 10,02% * (A + B)			€ 408,51082
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.493,62** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,02%			*€ 450,08079*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,67814*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.140.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	140 - SISTEMI A SBARRE 140 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 4000 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.049 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 4000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 1.351,67549 0%	€ 1.351,67549
	Totale MT			**€ 1.351,67549**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 60,66670
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 67,71980
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.351,67549 %	€ 0,02000 0%	€ 27,03351
	Totale RU			**€ 155,42001**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.507,09550** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,81031 = 5% * B)			€ 256,20624
	Utili di impresa (C) = 8,01% * (A + B)			€ 176,33017
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.939,63** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,01%			*€ 155,42001*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,81031*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.140.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 140 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 4000 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 42 4000 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.050 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 4000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 1.327,21667 0%	€ 1.327,21667
	Totale MT			**€ 1.327,21667**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,97000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 71,78490
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,97000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,13060
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.327,21667 %	€ 0,02000 0%	€ 26,54433
	Totale RU			**€ 178,45983**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.505,67650** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,79825 = 5% * B)			€ 255,96501
	Utili di impresa (C) = 9,21% * (A + B)			€ 176,16415
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.937,81** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,21%			*€ 178,45983*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,79825*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.140.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 140 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 42 4000 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	di protezione IP 42 4000 A Angolo piano			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.051 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 42, 4000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 1.284,59663 0%	€ 1.284,59663
	Totale MT			**€ 1.284,59663**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 73,47680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 82,01920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.284,59663 %	€ 0,02000 0%	€ 25,69193
	Totale RU			**€ 181,18793**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.465,78456** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,45917 = 5% * B)			€ 249,18338
	Utili di impresa (C) = 9,6% * (A + B)			€ 171,49679
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.886,46** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,6%			*€ 181,18793*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,45917*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.150.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 150 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1000 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.052 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 933,26756 0%	€ 933,26756
	Totale MT			**€ 933,26756**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,25500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,47000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	933,26756 %	€ 0,02000 0%	€ 18,66535
	Totale RU			**€ 95,39035**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.028,65791** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,74359 = 5% * B)			€ 174,87184
	Utili di impresa (C) = 7,21% * (A + B)			€ 120,35298
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.323,88** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,21%			*€ 95,39035*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,74359*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.150.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 150 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1000 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.070.053	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 381,75152 0%	€ 381,75152
		Totale MT			**€ 381,75152**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,75300
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,28200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	381,75152 %	€ 0,02000 0%	€ 7,63503
		Totale RU			**€ 53,67003**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 435,42155** +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,70108 = 5% * B)			€ 74,02166
		Utili di impresa (C) = 9,58% * (A + B)			€ 50,94432
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 560,39** +0,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,58%			*€ 53,67003*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,70108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.150.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 150 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1000 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.054 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 384,24829 0%	€ 384,24829
	Totale MT			**€ 384,24829**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 30,93760
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 34,53440
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	384,24829 %	€ 0,02000 0%	€ 7,68497
	Totale RU			**€ 73,15697**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 457,40526** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,88794 = 5% * B)			€ 77,75889
	Utili di impresa (C) = 12,43% * (A + B)			€ 53,51642
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 588,68** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,43%			*€ 73,15697*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,88794*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.150.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 150 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1000 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1000 A Angolo piano			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.055 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 427,21819 0%	€ 427,21819

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 427,21819**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,31000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 31,66270
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,31000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 35,34380
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	427,21819 %	€ 0,02000 0%	€ 8,54436
	Totale RU			**€ 75,55086**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 502,76905** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,27354 = 5% * B)			€ 85,47074
	Utili di impresa (C) = 11,68% * (A + B)			€ 58,82398
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 647,06** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,68%			*€ 75,55086*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,27354*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.160.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 160 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 1000 A - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
CAM25_MT.L02.070.056	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 1000 A, elemento rettilineo, 3 m	1,00000 cad	€ 542,22869 0%	€ 542,22869
	Totale MT			**€ 542,22869**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,25500
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,47000
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	542,22869 %	€ 0,02000 0%	€ 10,84457
	Totale RU			**€ 87,56957**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 629,79826** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,35329 = 5% * B)			€ 107,06570
	Utili di impresa (C) = 10,8% * (A + B)			€ 73,68640
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 810,55** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,8%			*€ 87,56957*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,35329*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.160.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 160 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 1000 B - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
CAM25_MT.L02.070.057	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 1000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 334,93308 0%	€ 334,93308
	Totale MT			**€ 334,93308**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,65340
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 27,51960
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	334,93308 %	€ 0,02000 0%	€ 6,69866
	Totale RU			**€ 58,87166**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 393,80474** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,34734 = 5% * B)			€ 66,94681
	Utili di impresa (C) = 11,62% * (A + B)			€ 46,07516
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 506,83** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,62%			*€ 58,87166*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,34734*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.160.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 160 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 1000 C - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Angolo diedro			
	MT			
CAM25_MT.L02.070.058	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 1000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 370,85796 0%	€ 370,85796
	Totale MT			**€ 370,85796**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,47000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,52990
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,47000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,66060
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	370,85796 %	€ 0,02000 0%	€ 7,41716
	Totale RU			**€ 82,60766**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 453,46562** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,85446 = 5% * B)			€ 77,08916
	Utili di impresa (C) = 14,15% * (A + B)			€ 53,05548
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 583,61** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,15%			*€ 82,60766*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,85446*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.160.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 160 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 1000 D - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 1000 A Angolo piano			
	MT			
CAM25_MT.L02.070.059	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 1000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 350,43851 0%	€ 350,43851
	Totale MT			**€ 350,43851**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 34,80480
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,44000	€ 26,98000	€ 38,85120

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	350,43851 %	€ 0,02000 0%	€ 7,00877
		Totale RU			**€ 80,66477**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 431,10328** +0,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,66438 = 5% * B)			€ 73,28756
		Utili di impresa (C) = 14,54% * (A + B)			€ 50,43908
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 554,83** +0,81%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,54%			*€ 80,66477*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,66438*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.170.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 170 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1500 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Elemento rettilineo, 3 m				
	MT				
	CAM25_MT.L02.070.060	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1500 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 1.158,75619 0%	€ 1.158,75619
		Totale MT			**€ 1.158,75619**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,58170
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 54,22980
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.158,75619 %	€ 0,02000 0%	€ 23,17512
		Totale RU			**€ 125,98662**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.284,74281** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,92031 = 5% * B)			€ 218,40628
		Utili di impresa (C) = 7,62% * (A + B)			€ 150,31491
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.653,46** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,62%			*€ 125,98662*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,92031*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.170.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 170 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1500 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Elemento discesa, 1,2 m				
	MT				
	CAM25_MT.L02.070.061	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1500 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 436,85541 0%	€ 436,85541
		Totale MT			**€ 436,85541**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 27,79550
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 31,02700
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	436,85541	€ 0,02000	€ 8,73711

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 67,55961**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 504,41502** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,28753 = 5% * B)			€ 85,75055
	Utili di impresa (C) = 10,41% * (A + B)			€ 59,01656
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 649,18** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,41%			*€ 67,55961*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,28753*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.170.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 170 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1500 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.062 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1500 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 436,45784 0%	€ 436,45784
	Totale MT			**€ 436,45784**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 27,84384
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 31,08096
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	436,45784 %	€ 0,02000 0%	€ 8,72916
	Totale RU			**€ 67,65396**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 504,11180** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,28495 = 5% * B)			€ 85,69901
	Utili di impresa (C) = 10,43% * (A + B)			€ 58,98108
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 648,79** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,43%			*€ 67,65396*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,28495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.170.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 170 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 1500 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 1500 A Angolo piano			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.063 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 1500 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 482,36980 0%	€ 482,36980
	Totale MT			**€ 482,36980**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,54000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 37,22180
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,54000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 41,54920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	482,36980 %	€ 0,02000 0%	€ 9,64740
	Totale RU			**€ 88,41840**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 570,78820** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,85170 = 5% * B)			€ 97,03399
	Utili di impresa (C) = 12,04% * (A + B)			€ 66,78222
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 734,60** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,04%			*€ 88,41840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,85170*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.180.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 180 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2000 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.064 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 1.623,20331 0%	€ 1.623,20331
	Totale MT			**€ 1.623,20331**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,23000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 53,89910
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,23000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 60,16540
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.623,20331 %	€ 0,02000 0%	€ 32,46407
	Totale RU			**€ 146,52857**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.769,73188** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,04272 = 5% * B)			€ 300,85442
	Utili di impresa (C) = 6,43% * (A + B)			€ 207,05863
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.277,64** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,43%			*€ 146,52857*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,04272*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.180.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 180 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2000 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.065 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 549,75081 0%	€ 549,75081
	Totale MT			**€ 549,75081**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,38000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 33,35460
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,38000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 37,23240
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	549,75081 %	€ 0,02000 0%	€ 10,99502
	Totale RU			**€ 81,58202**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 631,33283 +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,36633 = 5% * B)			€ 107,32658
	Utili di impresa (C) = 10,04% * (A + B)			€ 73,86594
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 812,53** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,04%			*€ 81,58202*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,36633*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.180.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 180 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2000 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.066 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 550,02116 0%	€ 550,02116
	Totale MT			**€ 550,02116**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,84000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 44,47280
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,84000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 49,64320
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	550,02116 %	€ 0,02000 0%	€ 11,00042
	Totale RU			**€ 105,11642**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 655,13758** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,56867 = 5% * B)			€ 111,37339
	Utili di impresa (C) = 12,47% * (A + B)			€ 76,65110
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 843,16** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,47%			*€ 105,11642*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,56867*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.180.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 180 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2000 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2000 A Angolo piano			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.067 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 599,60671 0%	€ 599,60671
	Totale MT			**€ 599,60671**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,83000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 44,23110
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,83000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 49,37340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	599,60671 %	€ 0,02000 0%	€ 11,99213
	Totale RU			**€ 105,59663**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 705,20334** +0,63%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)			€ 119,88457
	Utili di impresa (C) = 11,63% * (A + B)			€ 82,50879
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 907,60** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,63%			*€ 105,59663*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,99423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.190.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 190 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2000 A - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.068 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 2000 A, elemento rettilineo, 3 m	1,00000 cad	€ 828,49859 0%	€ 828,49859
	Totale MT			**€ 828,49859**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 55,59100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 62,05400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	828,49859 %	€ 0,02000 0%	€ 16,56997
	Totale RU			**€ 134,21497**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 962,71356** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,18307 = 5% * B)			€ 163,66131
	Utili di impresa (C) = 10,83% * (A + B)			€ 112,63749
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.239,01** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,83%			*€ 134,21497*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,18307*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.190.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 190 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2000 B - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.069 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 2000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 502,40758 0%	€ 502,40758
	Totale MT			**€ 502,40758**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,53000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,98010
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,53000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 41,27940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	502,40758 %	€ 0,02000 0%	€ 10,04815
	Totale RU			**€ 88,30765**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 590,71523** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,02108 = 5% * B)			€ 100,42159
	Utili di impresa (C) = 11,62% * (A + B)			€ 69,11368

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 760,25** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,62%			*€ 88,30765*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,02108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.190.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 190 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2000 C - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.070 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 2000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 496,98465 0%	€ 496,98465
	Totale MT			**€ 496,98465**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 49,30680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 55,03920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	496,98465 %	€ 0,02000 0%	€ 9,93969
	Totale RU			**€ 114,28569**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 611,27034** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,19580 = 5% * B)			€ 103,91596
	Utili di impresa (C) = 14,53% * (A + B)			€ 71,51863
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 786,70** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,53%			*€ 114,28569*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,19580*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.190.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 190 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2000 D - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2000 A Angolo piano			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.071 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 2000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 480,49324 0%	€ 480,49324
	Totale MT			**€ 480,49324**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 49,79020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 55,57880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	480,49324 %	€ 0,02000 0%	€ 9,60986
	Totale RU			**€ 114,97886**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 595,47210** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,06151 = 5% * B)			€ 101,23026
	Utili di impresa (C) = 15% * (A + B)			€ 69,67024
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 766,37** +0,84%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C2M

	Incidenza Manodopera sul totale 15%			*€ 114,97886*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,06151*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.200.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 200 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2500 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.072 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2500 A, relemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 2.172,30209 0%	€ 2.172,30209
	Totale MT			**€ 2.172,30209**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,49000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 60,18330
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,49000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 67,18020
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.172,30209 %	€ 0,02000 0%	€ 43,44604
	Totale RU			**€ 170,80954**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.343,11163** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,91645 = 5% * B)			€ 398,32898
	Utili di impresa (C) = 5,66% * (A + B)			€ 274,14406
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.015,58** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,66%			*€ 170,80954*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,91645*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.200.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 200 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2500 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.073 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2500 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 700,71799 0%	€ 700,71799
	Totale MT			**€ 700,71799**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,56000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 37,70520
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,56000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 42,08880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	700,71799 %	€ 0,02000 0%	€ 14,01436
	Totale RU			**€ 93,80836**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 794,52635** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,75347 = 5% * B)			€ 135,06948
	Utili di impresa (C) = 9,17% * (A + B)			€ 92,95958
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.022,56** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,17%			*€ 93,80836*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,75347*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.200.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 200 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2500 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.074 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2500 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 681,77751 0%	€ 681,77751
	Totale MT			**€ 681,77751**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 50,27360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 56,11840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	681,77751 %	€ 0,02000 0%	€ 13,63555
	Totale RU			**€ 120,02755**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 801,80506** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,81534 = 5% * B)			€ 136,30686
	Utili di impresa (C) = 11,63% * (A + B)			€ 93,81119
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.031,92** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,63%			*€ 120,02755*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,81534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.200.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 200 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 2500 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 2500 A Angolo piano			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.075 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 2500 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 733,50997 0%	€ 733,50997
	Totale MT			**€ 733,50997**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 49,06510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 54,76940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	733,50997 %	€ 0,02000 0%	€ 14,67020
	Totale RU			**€ 118,50470**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 852,01467** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,24212 = 5% * B)			€ 144,84249
	Utili di impresa (C) = 10,81% * (A + B)			€ 99,68572
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.096,54** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,81%			*€ 118,50470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,24212*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.210.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 210 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 3000 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.076 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 3000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 2.343,21163 0%	€ 2.343,21163
	Totale MT			**€ 2.343,21163**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,96000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 71,54320
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,96000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 79,86080
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.343,21163 %	€ 0,02000 0%	€ 46,86423
	Totale RU			**€ 198,26823**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.541,47986** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,60258 = 5% * B)			€ 432,05158
	Utili di impresa (C) = 6,06% * (A + B)			€ 297,35314
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.270,88** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,06%			*€ 198,26823*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,60258*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.210.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 210 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 3000 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.077 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 3000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 870,35529 0%	€ 870,35529
	Totale MT			**€ 870,35529**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,83000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 44,23110
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,83000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 49,37340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	870,35529 %	€ 0,02000 0%	€ 17,40711
	Totale RU			**€ 111,01161**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 981,36690** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,34162 = 5% * B)			€ 166,83237
	Utili di impresa (C) = 8,79% * (A + B)			€ 114,81993
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.263,02** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,79%			*€ 111,01161*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,34162*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L02.140.210.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 210 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 3000 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Angolo diedro			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.078 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 3000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 1.008,13888 0%	€ 1.008,13888
	Totale MT			**€ 1.008,13888**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,26000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 54,62420
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,26000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 60,97480
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.008,13888 %	€ 0,02000 0%	€ 20,16278
	Totale RU			**€ 135,76178**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.143,90066** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,72316 = 5% * B)			€ 194,46311
	Utili di impresa (C) = 9,22% * (A + B)			€ 133,83638
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.472,20** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,22%			*€ 135,76178*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,72316*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.210.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 210 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 3000 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 3000 A Angolo piano			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.079 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 3000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 1.172,97347 0%	€ 1.172,97347
	Totale MT			**€ 1.172,97347**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,32000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 56,07440
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,32000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 62,59360
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.172,97347 %	€ 0,02000 0%	€ 23,45947
	Totale RU			**€ 142,12747**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.315,10094** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,17836 = 5% * B)			€ 223,56716
	Utili di impresa (C) = 8,4% * (A + B)			€ 153,86681
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.692,53** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,4%			*€ 142,12747*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,17836*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.220.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 220 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2500 A - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	compatta 2500 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.080 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 2500 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 1.294,88587 0%	€ 1.294,88587
	Totale MT			**€ 1.294,88587**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,56000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 61,87520
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,56000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 69,06880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.294,88587 %	€ 0,02000 0%	€ 25,89772
	Totale RU			**€ 156,84172**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.451,72759** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,33968 = 5% * B)			€ 246,79369
	Utili di impresa (C) = 8,39% * (A + B)			€ 169,85213
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.868,37** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,39%			*€ 156,84172*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,33968*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.220.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 220 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2500 B - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.081 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 2500 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 804,80312 0%	€ 804,80312
	Totale MT			**€ 804,80312**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 43,50600
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 48,56400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	804,80312 %	€ 0,02000 0%	€ 16,09606
	Totale RU			**€ 108,16606**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 912,96918** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,76024 = 5% * B)			€ 155,20476
	Utili di impresa (C) = 9,21% * (A + B)			€ 106,81739
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.174,99** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,21%			*€ 108,16606*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,76024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.220.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 220 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2500 C - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A Angolo diedro			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.070.082	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 2500 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 784,79715 0%	€ 784,79715
		Totale MT			**€ 784,79715**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 55,10760
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 61,51440
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	784,79715 %	€ 0,02000 0%	€ 15,69594
		Totale RU			**€ 132,31794**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 917,11509** +0,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,79548 = 5% * B)			€ 155,90957
		Utili di impresa (C) = 11,21% * (A + B)			€ 107,30247
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.180,33** +0,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,21%			*€ 132,31794*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,79548*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.220.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 220 - Sbarra ventilata blindata, tipo compatta 2500 D - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo compatta 2500 A Angolo piano			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.083 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, 2500 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 735,08437 0%	€ 735,08437
	Totale MT			**€ 735,08437**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 54,14080
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 60,43520
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	735,08437 %	€ 0,02000 0%	€ 14,70169
	Totale RU			**€ 129,27769**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 864,36206** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,34708 = 5% * B)			€ 146,94155
	Utili di impresa (C) = 11,62% * (A + B)			€ 101,13036
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.112,43** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,62%			*€ 129,27769*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,34708*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.230.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 230 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 4000 A - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.084 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 4000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 3.402,43095 0%	€ 3.402,43095

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 3.402,43095**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,61000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 183,93370
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,61000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 205,31780
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.402,43095 %	€ 0,02000 0%	€ 68,04862
	Totale RU			**€ 457,30012**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.859,73107** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,80771 = 5% * B)			€ 656,15428
	Utili di impresa (C) = 9,21% * (A + B)			€ 451,58854
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.967,47** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,21%			*€ 457,30012*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,80771*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.230.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 230 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 4000 B - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Elemento discesa, 1,2 m			
	MT			
CAM25_MT.L02.070.085	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 4000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 1.112,46256 0%	€ 1.112,46256
	Totale MT			**€ 1.112,46256**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,49000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 60,18330
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,49000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 67,18020
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.112,46256 %	€ 0,02000 0%	€ 22,24925
	Totale RU			**€ 149,61275**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.262,07531** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,72764 = 5% * B)			€ 214,55280
	Utili di impresa (C) = 9,21% * (A + B)			€ 147,66281
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.624,29** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,21%			*€ 149,61275*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,72764*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.230.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 230 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 4000 C - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Angolo diedro			
	MT			
CAM25_MT.L02.070.086	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 4000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 1.303,50530 0%	€ 1.303,50530
	Totale MT			**€ 1.303,50530**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 74,68530
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 83,36820
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.303,50530 %	€ 0,02000 0%	€ 26,07011
		Totale RU			**€ 184,12361**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.487,62891** +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,64485 = 5% * B)			€ 252,89691
		Utili di impresa (C) = 9,62% * (A + B)			€ 174,05258
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.914,58** +0,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,62%			*€ 184,12361*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,64485*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.230.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 230 - Sbarra blindata ventilata, grado di protezione IP 55 4000 D - Sbarra blindata ventilata, 3P+N, con conduttori in rame elettrolitico, grado di protezione IP 55 4000 A Angolo piano			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.087 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, IP 55, 4000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 1.510,06937 0%	€ 1.510,06937
	Totale MT			**€ 1.510,06937**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,99000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 72,26830
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,99000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 80,67020
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.510,06937 %	€ 0,02000 0%	€ 30,20139
	Totale RU			**€ 183,13989**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.693,20926** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,39228 = 5% * B)			€ 287,84557
	Utili di impresa (C) = 8,4% * (A + B)			€ 198,10548
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.179,16** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,4%			*€ 183,13989*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,39228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.240.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 240 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1000 A - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Elemento rettilineo, 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L02.070.088 - Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1000 A, elemento rettilineo 3 m	1,00000 cad	€ 525,02164 0%	€ 525,02164
	Totale MT			**€ 525,02164**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,53000	€ 24,17000	€ 36,98010

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,53000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 41,27940
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	525,02164 %	€ 0,02000 0%	€ 10,50043
		Totale RU			**€ 88,75993**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 613,78157** +0,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,21714 = 5% * B)			€ 104,34287
		Utili di impresa (C) = 11,24% * (A + B)			€ 71,81244
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 789,94** +0,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,24%			*€ 88,75993*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,21714*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.240.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 240 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1000 B - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Elemento discesa, 1,2 m				
	MT				
	CAM25_MT.L02.070.089	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1000 A, elemento discesa 1,2 m	1,00000 cad	€ 301,31414 0%	€ 301,31414
		Totale MT			**€ 301,31414**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,92000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 22,23640
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,92000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,82160
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	301,31414 %	€ 0,02000 0%	€ 6,02628
		Totale RU			**€ 53,08428**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 354,39842** +0,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01239 = 5% * B)			€ 60,24773
		Utili di impresa (C) = 11,64% * (A + B)			€ 41,46462
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 456,11** +0,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,64%			*€ 53,08428*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,01239*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.240.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 240 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1000 C - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Angolo diedro				
	MT				
	CAM25_MT.L02.070.090	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1000 A, angolo diedro	1,00000 cad	€ 297,89500 0%	€ 297,89500
		Totale MT			**€ 297,89500**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,14610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,33000	€ 26,98000	€ 35,88340

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,89500 %	€ 0,02000 0%	€ 5,95790
		Totale RU			**€ 73,98740**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 371,88240** +0,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,16100 = 5% * B)			€ 63,22001
		Utili di impresa (C) = 15,46% * (A + B)			€ 43,51024
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 478,61** +0,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,46%			*€ 73,98740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,16100*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.140.240.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 140 - SISTEMI A SBARRE 240 - Sbarra ventilata blindata, tipo supercompatta 1000 D - Sbarra ventilata blindata, 3P+N, con conduttori in lega di alluminio, tipo supercompatta 1000 A Angolo piano				
	MT				
	CAM25_MT.L02.070.091	- Sistemi a sbarre - Sbarra ventilata blindata, supercompatta 1000 A, angolo piano	1,00000 cad	€ 344,45898 0%	€ 344,45898
		Totale MT			**€ 344,45898**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,31000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 31,66270
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,31000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 35,34380
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	344,45898 %	€ 0,02000 0%	€ 6,88918
		Totale RU			**€ 73,89568**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 418,35466** +0,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,55601 = 5% * B)			€ 71,12029
		Utili di impresa (C) = 13,72% * (A + B)			€ 48,94750
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 538,42** +0,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,72%			*€ 73,89568*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,55601*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 010 - Interruttore da incasso A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x16 A dimensioni 73x73 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.080.001	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da incasso IP 65 3x16 A dimensioni 73x73 mm	1,00000 cad	€ 17,41797 0%	€ 17,41797
		Totale MT			**€ 17,41797**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,11000	€ 26,98000	€ 2,96780

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,41797 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34836
		Totale RU			**€ 5,97486**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,39283** +1,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19884 = 5% * B)			€ 3,97678
		Utili di impresa (C) = 19,85% * (A + B)			€ 2,73696
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 30,11** +1,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,85%			*€ 5,97486*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19884*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.010.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 010 - Interruttore da incasso B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x25 A dimensioni 100x100 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.080.002	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da incasso IP 65 3x25 A dimensioni 100x100 mm	1,00000 cad	€ 18,57554 0%	€ 18,57554
		Totale MT			**€ 18,57554**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,57554 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37151
		Totale RU			**€ 7,02101**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,59655** +1,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21757 = 5% * B)			€ 4,35141
		Utili di impresa (C) = 21,31% * (A + B)			€ 2,99480
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 32,94** +1,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,31%			*€ 7,02101*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21757*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.010.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 010 - Interruttore da incasso C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x40 A dimensioni 140x140 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.080.003	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da incasso IP 65 3x40 A dimensioni 140x140 mm	1,00000 cad	€ 27,93140 0%	€ 27,93140
		Totale MT			**€ 27,93140**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,93140 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55863
		Totale RU			**€ 7,20813**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,13953** +0,9%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29869 = 5% * B)			€ 5,97372
		Utili di impresa (C) = 15,94% * (A + B)			€ 4,11133
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45,22** +0,9%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,94%			*€ 7,20813*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29869*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.010.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 010 - Interruttore da incasso D - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da incasso: 3x63 A dimensioni 140x140 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.080.004	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da incasso IP 65 3x63 A dimensioni 140x140 mm	1,00000 cad	€ 37,64135 0%	€ 37,64135
		Totale MT			**€ 37,64135**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,64135 %	€ 0,02000 0%	€ 0,75283
		Totale RU			**€ 9,44833**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,08968** +0,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40026 = 5% * B)			€ 8,00525
		Utili di impresa (C) = 15,59% * (A + B)			€ 5,50949
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 60,60** +0,88%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,59%			*€ 9,44833*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40026*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.020.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 020 - Commutatore a 5 vie da quadro A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 5 vie da quadro, da 25 A Unipolare				
	MT				
	CAM25_MT.L02.002.354	- Apparecchi - Contattore di portata 20 A, unipolare	1,00000 cad	€ 31,27821 0%	€ 31,27821
		Totale MT			**€ 31,27821**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,19000	€ 24,17000	€ 4,59230

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,12620
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,27821 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62556
		Totale RU			**€ 10,34406**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,62227** +1,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35379 = 5% * B)			€ 7,07579
		Utili di impresa (C) = 19,31% * (A + B)			€ 4,86981
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 53,57** +1,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,31%			*€ 10,34406*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35379*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.020.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 020 - Commutatore a 5 vie da quadro B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 5 vie da quadro, da 25 A Bipolare				
	MT				
	CAM25_MT.L02.080.006	- Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a cinque vie da quadro, 25 A, bipolare	1,00000 cad	€ 43,72878 0%	€ 43,72878
		Totale MT			**€ 43,72878**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,59230
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,12620
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,72878 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87458
		Totale RU			**€ 10,59308**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 54,32186** +0,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46174 = 5% * B)			€ 9,23472
		Utili di impresa (C) = 15,15% * (A + B)			€ 6,35566
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 69,91** +0,85%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,15%			*€ 10,59308*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46174*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.020.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 020 - Commutatore a 5 vie da quadro C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 5 vie da quadro, da 25 A Ttripolare				
	MT				
	CAM25_MT.L02.080.007	- Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a cinque vie da quadro, 25 A, tripolare	1,00000 cad	€ 56,05347 0%	€ 56,05347
		Totale MT			**€ 56,05347**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,05347 %	€ 0,02000 0%	€ 1,12107
	Totale RU			**€ 12,37407**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,42754** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58163 = 5% * B)			€ 11,63268
	Utili di impresa (C) = 14,05% * (A + B)			€ 8,00602
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 88,07** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,05%			*€ 12,37407*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58163*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.030.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 030 - Invertitore per motori trifase da incasso A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm			
	MT			
CAM25_MT.L02.080.008	- Apparecchi di comando rotativi - Invertitore da incasso per motori trifase 3x16 A dimensioni 73x73 mm	1,00000 cad	€ 28,57147 0%	€ 28,57147
	Totale MT			**€ 28,57147**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,57147 %	€ 0,02000 0%	€ 0,57143
	Totale RU			**€ 11,82443**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,39590** +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34337 = 5% * B)			€ 6,86730
	Utili di impresa (C) = 22,74% * (A + B)			€ 4,72632
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 51,99** +1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,74%			*€ 11,82443*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34337*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.030.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 030 - Invertitore per motori trifase da incasso B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm			
	MT			
CAM25_MT.L02.080.009	- Apparecchi di comando rotativi - Invertitore da incasso per motori trifase 3x25 A dimensioni 100x100 mm	1,00000 cad	€ 29,60647 0%	€ 29,60647
	Totale MT			**€ 29,60647**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,60647 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59213
		Totale RU			**€ 14,40263**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,00910** +1,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37408 = 5% * B)			€ 7,48155
		Utili di impresa (C) = 25,43% * (A + B)			€ 5,14907
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 56,64** +1,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,43%			*€ 14,40263*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37408*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.030.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 030 - Invertitore per motori trifase da incasso C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.080.010	- Apparecchi di comando rotativi - Invertitore da incasso per motori trifase 3x40 A dimensioni 140x140 mm	1,00000 cad	€ 48,63142 0%	€ 48,63142
		Totale MT			**€ 48,63142**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,00930
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,82420
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,63142 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97263
		Totale RU			**€ 15,80613**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,43755** +1,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54772 = 5% * B)			€ 10,95438
		Utili di impresa (C) = 19,06% * (A + B)			€ 7,53919
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 82,93** +1,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,06%			*€ 15,80613*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54772*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.030.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 030 - Invertitore per motori trifase da incasso D - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore per motori trifase da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.080.011	- Apparecchi di comando rotativi - Invertitore da incasso per motori trifase 3x63 A dimensioni 140x140 mm	1,00000 cad	€ 54,02432 0%	€ 54,02432

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 54,02432**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,76760
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,55440
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,02432 %	€ 0,02000 0%	€ 1,08049
	Totale RU			**€ 15,40249**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 69,42681** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59013 = 5% * B)			€ 11,80256
	Utili di impresa (C) = 17,24% * (A + B)			€ 8,12294
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 89,35** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,24%			*€ 15,40249*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59013*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.040.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 040 - Commutatore a 6 vie da quadro A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 6 vie da quadro, da 25 A Unipolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.012 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a sei vie da quadro, 25 A, unipolare	1,00000 cad	€ 30,08312 0%	€ 30,08312
	Totale MT			**€ 30,08312**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,08312 %	€ 0,02000 0%	€ 0,60166
	Totale RU			**€ 11,85466**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,93778** +1,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35647 = 5% * B)			€ 7,12942
	Utili di impresa (C) = 21,96% * (A + B)			€ 4,90672
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 53,97** +1,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,96%			*€ 11,85466*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35647*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.040.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 040 - Commutatore a 6 vie da quadro B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 6 vie da quadro, da 25 A Bipolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.013 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a sei vie da quadro, 25 A,	1,00000 cad	€ 50,02050 0%	€ 50,02050

fonte: http://burc.regione.campania.it

		bipolare			
		Totale MT			**€ 50,02050**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,02050 %	€ 0,02000 0%	€ 1,00041
		Totale RU			**€ 12,25341**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 62,27391** +0,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52933 = 5% * B)			€ 10,58656
		Utili di impresa (C) = 15,29% * (A + B)			€ 7,28605
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 80,15** +0,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,29%			*€ 12,25341*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52933*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.040.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 040 - Commutatore a 6 vie da quadro C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 6 vie da quadro, da 25 A Tripolare				
	MT				
	CAM25_MT.L02.080.014	- Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a sei vie da quadro, 25 A, tripolare	1,00000 cad	€ 67,02992 0%	€ 67,02992
		Totale MT			**€ 67,02992**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,02992 %	€ 0,02000 0%	€ 1,34060
		Totale RU			**€ 13,61660**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 80,64652** +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68550 = 5% * B)			€ 13,70991
		Utili di impresa (C) = 13,12% * (A + B)			€ 9,43564
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 103,79** +0,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,12%			*€ 13,61660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.050.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 050 - Avviatore stella-triangolo da incasso A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x16 A dimensioni73x73 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.080.015	- Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm	1,00000 cad	€ 47,41938 0%	€ 47,41938
		Totale MT			**€ 47,41938**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,41938 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94839
		Totale RU			**€ 9,64389**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,06327** +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48504 = 5% * B)			€ 9,70076
		Utili di impresa (C) = 13,13% * (A + B)			€ 6,67640
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 73,44** +0,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,13%			*€ 9,64389*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48504*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.050.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 050 - Avviatore stella-triangolo da incasso B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.080.016	- Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm	1,00000 cad	€ 48,45438 0%	€ 48,45438
		Totale MT			**€ 48,45438**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,45438 %	€ 0,02000 0%	€ 0,96909
		Totale RU			**€ 9,66459**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 58,11897** +0,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49401 = 5% * B)			€ 9,88022
		Utili di impresa (C) = 12,92% * (A + B)			€ 6,79992
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 74,80** +0,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,92%			*€ 9,66459*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49401*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.050.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 050 - Avviatore stella-triangolo da incasso C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.080.017	- Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm	1,00000 cad	€ 56,43478 0%	€ 56,43478
		Totale MT			**€ 56,43478**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,59230
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,12620
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,43478 %	€ 0,02000 0%	€ 1,12870
		Totale RU			**€ 10,84720**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 67,28198** +0,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57190 = 5% * B)			€ 11,43794
		Utili di impresa (C) = 12,53% * (A + B)			€ 7,87199
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 86,59** +0,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,53%			*€ 10,84720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57190*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.050.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 050 - Avviatore stella-triangolo da incasso D - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65 Avviatore stella-triangolo da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.080.018	- Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm	1,00000 cad	€ 69,68552 0%	€ 69,68552
		Totale MT			**€ 69,68552**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,28420
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,01480
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,68552 %	€ 0,02000 0%	€ 1,39371
		Totale RU			**€ 14,69271**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 84,37823** +0,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71722 = 5% * B)			€ 14,34430
		Utili di impresa (C) = 13,53% * (A + B)			€ 9,87225
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 108,59** +0,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,53%			*€ 14,69271*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71722*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.060.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 060 - Deviatore da 16 A A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	A da quadro Unipolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.019 - Apparecchi di comando rotativi - Deviatore da quadro, 16 A, unipolare	1,00000 cad	€ 15,90633 0%	€ 15,90633
	Totale MT			**€ 15,90633**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,90633 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31813
	Totale RU			**€ 6,45613**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,36246** +1,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19008 = 5% * B)			€ 3,80162
	Utili di impresa (C) = 22,43% * (A + B)			€ 2,61641
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 28,78** +1,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,43%			*€ 6,45613*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19008*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.060.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 060 - Deviatore da 16 A B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16 A da quadro Bipolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.020 - Apparecchi di comando rotativi - Deviatore da quadro, 16 A, bipolare	1,00000 cad	€ 20,37317 0%	€ 20,37317
	Totale MT			**€ 20,37317**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,37317 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40746
	Totale RU			**€ 6,54546**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,91863** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22881 = 5% * B)			€ 4,57617
	Utili di impresa (C) = 18,89% * (A + B)			€ 3,14948
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 34,64** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,89%			*€ 6,54546*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22881*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.060.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 060 - Deviatore da 16 A C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	A da quadro Tripolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.021 - Apparecchi di comando rotativi - Deviatore da quadro, 16 A, tripolare	1,00000 cad	€ 26,10653 0%	€ 26,10653
	Totale MT			**€ 26,10653**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,10653 %	€ 0,02000 0%	€ 0,52213
	Totale RU			**€ 7,17163**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,27816** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28286 = 5% * B)			€ 5,65729
	Utili di impresa (C) = 16,74% * (A + B)			€ 3,89355
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 42,83** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,74%			*€ 7,17163*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.060.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 060 - Deviatore da 16 A D - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Deviatore da 16 A da quadro Tetrapolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.022 - Apparecchi di comando rotativi - Deviatore da quadro, 16 A, tetrapolare	1,00000 cad	€ 31,89437 0%	€ 31,89437
	Totale MT			**€ 31,89437**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,89437 %	€ 0,02000 0%	€ 0,63789
	Totale RU			**€ 8,31039**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,20476** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34174 = 5% * B)			€ 6,83481
	Utili di impresa (C) = 16,06% * (A + B)			€ 4,70396
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 51,74** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,06%			*€ 8,31039*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34174*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.070.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 070 - Variatore di poli I o II da incasso A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	o II da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.023 - Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli I o II da incasso 3x16 A dimensioni 73x73 mm	1,00000 cad	€ 34,87680 0%	€ 34,87680
	Totale MT			**€ 34,87680**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,87680 %	€ 0,02000 0%	€ 0,69754
	Totale RU			**€ 11,95054**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,82734** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39803 = 5% * B)			€ 7,96065
	Utili di impresa (C) = 19,83% * (A + B)			€ 5,47880
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 60,27** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,83%			*€ 11,95054*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39803*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.070.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 070 - Variatore di poli I o II da incasso B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.024 - Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli I o II da incasso 3x25 A dimensioni 100x100 mm	1,00000 cad	€ 37,51878 0%	€ 37,51878
	Totale MT			**€ 37,51878**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,28420
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,01480
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,51878 %	€ 0,02000 0%	€ 0,75038
	Totale RU			**€ 14,04938**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51,56816** +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43833 = 5% * B)			€ 8,76659
	Utili di impresa (C) = 21,17% * (A + B)			€ 6,03348
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 66,37** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,17%			*€ 14,04938*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43833*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.070.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 070 - Variatore di poli I o II da incasso C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.080.025	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli I o II da incasso 3x40 A dimensioni 140x140 mm	1,00000 cad	€ 57,74215 0%	€ 57,74215
		Totale MT			**€ 57,74215**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,74215 %	€ 0,02000 0%	€ 1,15484
		Totale RU			**€ 21,61484**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 79,35699** +1,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67453 = 5% * B)			€ 13,49069
		Utili di impresa (C) = 21,16% * (A + B)			€ 9,28477
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 102,13** +1,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,16%			*€ 21,61484*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67453*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.070.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 070 - Variatore di poli I o II da incasso D - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Variatore di poli I o II da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.080.026	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli I o II da incasso 3x63 A dimensioni 140x140 mm	1,00000 cad	€ 76,73986 0%	€ 76,73986
		Totale MT			**€ 76,73986**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,53000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,81010
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,53000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,29940
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	76,73986 %	€ 0,02000 0%	€ 1,53480
		Totale RU			**€ 28,64430**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 105,38416** +1,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89577 = 5% * B)			€ 17,91531
		Utili di impresa (C) = 21,12% * (A + B)			€ 12,32995
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 135,63** +1,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,12%			*€ 28,64430*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89577*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.080.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	080 - Invertitore da quadro per motori trifasi A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore da quadro per motori trifasi Da 16 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.027 - Apparecchi di comando rotativi - Invertitore da quadro per motori trifase 16 A	1,00000 cad	€ 28,57147 0%	€ 28,57147
	Totale MT			**€ 28,57147**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,57147 %	€ 0,02000 0%	€ 0,57143
	Totale RU			**€ 11,82443**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,39590** +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34337 = 5% * B)			€ 6,86730
	Utili di impresa (C) = 22,74% * (A + B)			€ 4,72632
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 51,99** +1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,74%			*€ 11,82443*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34337*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.080.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 080 - Invertitore da quadro per motori trifasi B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore da quadro per motori trifasi Da 25 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.028 - Apparecchi di comando rotativi - Invertitore da quadro per motori trifase 25 A	1,00000 cad	€ 29,60647 0%	€ 29,60647
	Totale MT			**€ 29,60647**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,60647 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59213
	Totale RU			**€ 14,40263**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,00910** +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37408 = 5% * B)			€ 7,48155
	Utili di impresa (C) = 25,43% * (A + B)			€ 5,14907
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 56,64** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,43%			*€ 14,40263*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37408*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&CM

CAM25_L02.150.080.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 080 - Invertitore da quadro per motori trifasi C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Invertitore da quadro per motori trifasi Da 40 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.029 - Apparecchi di comando rotativi - Invertitore da quadro per motori trifase 40 A	1,00000 cad	€ 48,97188 0%	€ 48,97188
	Totale MT			**€ 48,97188**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,00930
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,82420
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,97188 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97944
	Totale RU			**€ 15,81294**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,78482** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55067 = 5% * B)			€ 11,01342
	Utili di impresa (C) = 18,97% * (A + B)			€ 7,57982
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 83,38** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,97%			*€ 15,81294*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55067*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.090.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 090 - Calotta di protezione posteriore A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Calotta di protezione posteriore per apparecchi Da 16÷25 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.030 - Apparecchi di comando rotativi - Calotta di protezione posteriore per apparecchi da 16-25 A	1,00000 cad	€ 7,01349 0%	€ 7,01349
	Totale MT			**€ 7,01349**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,01349 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14027
	Totale RU			**€ 0,65177**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,66526** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06515 = 5% * B)			€ 1,30309
	Utili di impresa (C) = 6,61% * (A + B)			€ 0,89684
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9,87** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,61%			*€ 0,65177*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06515*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.090.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 090 - Calotta di protezione posteriore B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Calotta di protezione posteriore per apparecchi Da 40÷63 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.031 - Apparecchi di comando rotativi - Calotta di protezione posteriore per apparecchi da 40-63 A	1,00000 cad	€ 14,31297 0%	€ 14,31297
	Totale MT			**€ 14,31297**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,31297 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28626
	Totale RU			**€ 1,30926**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,62223** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13279 = 5% * B)			€ 2,65578
	Utili di impresa (C) = 6,51% * (A + B)			€ 1,82780
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 20,11** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,51%			*€ 1,30926*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.100.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 100 - Avviatore stella-triangolo da quadro A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 16 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.032 - Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da quadro 16 A	1,00000 cad	€ 47,10616 0%	€ 47,10616
	Totale MT			**€ 47,10616**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,10616 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94212
	Totale RU			**€ 9,63762**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,74378** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48232 = 5% * B)			€ 9,64644
	Utili di impresa (C) = 13,2% * (A + B)			€ 6,63902
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 73,03** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,2%			*€ 9,63762*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48232*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.150.100.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 100 - Avviatore stella-triangolo da quadro B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 25 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.033 - Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da quadro 25 A	1,00000 cad	€ 48,78122 0%	€ 48,78122
	Totale MT			**€ 48,78122**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,78122 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97562
	Totale RU			**€ 9,15962**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,94084** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49250 = 5% * B)			€ 9,84994
	Utili di impresa (C) = 12,28% * (A + B)			€ 6,77908
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 74,57** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,28%			*€ 9,15962*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49250*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.100.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 100 - Avviatore stella-triangolo da quadro C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 40 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.034 - Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da quadro 40 A	1,00000 cad	€ 54,51458 0%	€ 54,51458
	Totale MT			**€ 54,51458**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,59230
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,12620
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,51458 %	€ 0,02000 0%	€ 1,09029
	Totale RU			**€ 10,80879**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 65,32337** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55525 = 5% * B)			€ 11,10497
	Utili di impresa (C) = 12,86% * (A + B)			€ 7,64283
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 84,07** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,86%			*€ 10,80879*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55525*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.150.100.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 100 - Avviatore stella-triangolo da quadro D - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 63 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.035 - Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da quadro 63 A	1,00000 cad	€ 67,15249 0%	€ 67,15249
	Totale MT			**€ 67,15249**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,15249 %	€ 0,02000 0%	€ 1,34305
	Totale RU			**€ 15,15355**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 82,30604** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69960 = 5% * B)			€ 13,99203
	Utili di impresa (C) = 14,31% * (A + B)			€ 9,62981
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 105,93** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,31%			*€ 15,15355*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69960*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.100.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 100 - Avviatore stella-triangolo da quadro E - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 100 A con volantino di comando			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.036 - Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da quadro 100 A con volantino di comando	1,00000 cad	€ 145,09077 0%	€ 145,09077
	Totale MT			**€ 145,09077**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	145,09077 %	€ 0,02000 0%	€ 2,90182
	Totale RU			**€ 23,36182**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 168,45259** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43185 = 5% * B)			€ 28,63694
	Utili di impresa (C) = 10,78% * (A + B)			€ 19,70895
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 216,80** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,78%			*€ 23,36182*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,43185*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.100.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 100 - Avviatore stella-triangolo da quadro F - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Avviatore stella-triangolo da quadro Da 200 A con volantino di comando			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.037 - Apparecchi di comando rotativi - Avviatore stella-triangolo da quadro 200 A con volantino di comando	1,00000 cad	€ 202,00220 0%	€ 202,00220
	Totale MT			**€ 202,00220**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,39310
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,60140
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	202,00220 %	€ 0,02000 0%	€ 4,04004
	Totale RU			**€ 26,03454**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 228,03674** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93831 = 5% * B)			€ 38,76625
	Utili di impresa (C) = 8,87% * (A + B)			€ 26,68030
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 293,48** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,87%			*€ 26,03454*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,93831*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.110.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 110 - Variatore di poli I-0-II da quadro A - Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.038 - Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli I-0-II da quadro, da 25 A	1,00000 cad	€ 36,08884 0%	€ 36,08884
	Totale MT			**€ 36,08884**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,28420
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,01480
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,08884 %	€ 0,02000 0%	€ 0,72178
	Totale RU			**€ 14,02078**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,10962** +1,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42593 = 5% * B)			€ 8,51864
	Utili di impresa (C) = 21,74% * (A + B)			€ 5,86283
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 64,49** +1,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,74%			*€ 14,02078*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42593*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.150.120.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 120 - Variatore di poli con comando a manopola A - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 2x25 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.039 - Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 2x25 A	1,00000 cad	€ 51,55938 0%	€ 51,55938
	Totale MT			**€ 51,55938**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,55938 %	€ 0,02000 0%	€ 1,03119
	Totale RU			**€ 6,65769**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 58,21707** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49485 = 5% * B)			€ 9,89690
	Utili di impresa (C) = 8,89% * (A + B)			€ 6,81140
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 74,93** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,89%			*€ 6,65769*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49485*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.120.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 120 - Variatore di poli con comando a manopola B - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 2x40 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.040 - Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 2x40 A	1,00000 cad	€ 69,57657 0%	€ 69,57657
	Totale MT			**€ 69,57657**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,57657 %	€ 0,02000 0%	€ 1,39153
	Totale RU			**€ 7,01803**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 76,59460** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65105 = 5% * B)			€ 13,02108
	Utili di impresa (C) = 7,12% * (A + B)			€ 8,96157
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 98,58** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,12%			*€ 7,01803*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65105*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.120.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 120 - Variatore di poli con comando a manopola C - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 3x25 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.041 - Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 3x25 A	1,00000 cad	€ 56,63906 0%	€ 56,63906
	Totale MT			**€ 56,63906**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,63906 %	€ 0,02000 0%	€ 1,13278
	Totale RU			**€ 7,27078**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,90984** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54323 = 5% * B)			€ 10,86467
	Utili di impresa (C) = 8,84% * (A + B)			€ 7,47745
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 82,25** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,84%			*€ 7,27078*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54323*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.120.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 120 - Variatore di poli con comando a manopola D - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 3x40 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.042 - Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 3x40 A	1,00000 cad	€ 76,63092 0%	€ 76,63092
	Totale MT			**€ 76,63092**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	76,63092 %	€ 0,02000 0%	€ 1,53262
	Totale RU			**€ 7,67062**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 84,30154** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71656 = 5% * B)			€ 14,33126
	Utili di impresa (C) = 7,07% * (A + B)			€ 9,86328
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 108,50** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,07%			*€ 7,67062*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71656*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.120.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 120 - Variatore di poli con comando a manopola			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	E - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 3x63 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.080.043	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 3x63 A	1,00000 cad	€ 85,83698 0%	€ 85,83698
		Totale MT			**€ 85,83698**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	85,83698 %	€ 0,02000 0%	€ 1,71674
		Totale RU			**€ 7,85474**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 93,69172** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79638 = 5% * B)			€ 15,92759
		Utili di impresa (C) = 6,51% * (A + B)			€ 10,96193
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 120,58** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,51%			*€ 7,85474*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79638*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.120.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 120 - Variatore di poli con comando a manopola F - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 4x25 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.080.044	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 4x25 A	1,00000 cad	€ 57,93281 0%	€ 57,93281
		Totale MT			**€ 57,93281**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,93281 %	€ 0,02000 0%	€ 1,15866
		Totale RU			**€ 8,31966**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 66,25247** +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56315 = 5% * B)			€ 11,26292
		Utili di impresa (C) = 9,76% * (A + B)			€ 7,75154
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 85,27** +0,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,76%			*€ 8,31966*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.120.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 120 - Variatore di poli con comando a manopola G - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 4x40 A			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.080.045	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 4x40 A	1,00000 cad	€ 78,93243 0%	€ 78,93243
		Totale MT			**€ 78,93243**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,93243 %	€ 0,02000 0%	€ 1,57865
		Totale RU			**€ 8,22815**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 87,16058** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74087 = 5% * B)			€ 14,81730
		Utili di impresa (C) = 7,34% * (A + B)			€ 10,19779
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 112,18** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,34%			*€ 8,22815*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74087*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.120.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 120 - Variatore di poli con comando a manopola H - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia, esclusi fusibili: 4x63 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.080.046	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a manopola e portafusibili a cartuccia 4x63 A	1,00000 cad	€ 91,82909 0%	€ 91,82909
		Totale MT			**€ 91,82909**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	91,82909 %	€ 0,02000 0%	€ 1,83658
		Totale RU			**€ 8,99758**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 100,82667** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85703 = 5% * B)			€ 17,14053
		Utili di impresa (C) = 6,93% * (A + B)			€ 11,79672
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 129,76** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,93%			*€ 8,99758*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.130.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 130 - Variatore di poli con comando a leva A - Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello, esclusi fusibili 4x100 A			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.080.047	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello 4x100 A	1,00000 cad	€ 196,05095 0%	€ 196,05095
		Totale MT			**€ 196,05095**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	196,05095 %	€ 0,02000 0%	€ 3,92102
		Totale RU			**€ 11,08202**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 207,13297** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76063 = 5% * B)			€ 35,21260
		Utili di impresa (C) = 4,16% * (A + B)			€ 24,23456
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 266,58** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,16%			*€ 11,08202*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76063*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.130.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 130 - Variatore di poli con comando a leva B - Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello, esclusi fusibili 4x200 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.080.048	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello 4x200 A	1,00000 cad	€ 275,14680 0%	€ 275,14680
		Totale MT			**€ 275,14680**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	275,14680 %	€ 0,02000 0%	€ 5,50294
		Totale RU			**€ 12,15244**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 287,29924** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44204 = 5% * B)			€ 48,84087
		Utili di impresa (C) = 3,29% * (A + B)			€ 33,61401
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 369,75** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,29%			*€ 12,15244*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,44204*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.130.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 130 - Variatore di poli con comando a leva C - Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a coltello, esclusi fusibili 4x250 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.080.049	- Apparecchi di comando rotativi - Variatore di poli con comando a leva e portafusibili a	1,00000 cad	€ 394,19913 0%	€ 394,19913

fonte: http://burc.regione.campania.it

		coltello 4x250 A			
		Totale MT			**€ 394,19913**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	394,19913 %	€ 0,02000 0%	€ 7,88398
		Totale RU			**€ 15,04498**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 409,24411** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,47858 = 5% * B)			€ 69,57150
		Utili di impresa (C) = 2,86% * (A + B)			€ 47,88156
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 526,70** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,86%			*€ 15,04498*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,47858*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.140.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A unipolare				
	MT				
	CAM25_MT.L02.080.050	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 16 A unipolare	1,00000 cad	€ 13,68652 0%	€ 13,68652
		Totale MT			**€ 13,68652**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,68652 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27373
		Totale RU			**€ 4,87723**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,56375** +1,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15779 = 5% * B)			€ 3,15584
		Utili di impresa (C) = 20,41% * (A + B)			€ 2,17196
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23,89** +1,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,41%			*€ 4,87723*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15779*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.140.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A bipolare			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.080.051	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 16 A bipolare	1,00000 cad	€ 14,98028 0%	€ 14,98028
		Totale MT			**€ 14,98028**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,98028 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29961
		Totale RU			**€ 4,90311**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,88339** +1,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16901 = 5% * B)			€ 3,38018
		Utili di impresa (C) = 19,16% * (A + B)			€ 2,32636
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 25,59** +1,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,16%			*€ 4,90311*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16901*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.140.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 25 A bipolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.052 - Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 25 A bipolare	1,00000 cad	€ 16,02889 0%	€ 16,02889
	Totale MT			**€ 16,02889**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,02889 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32058
	Totale RU			**€ 5,94708**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,97597** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18680 = 5% * B)			€ 3,73591
	Utili di impresa (C) = 21,03% * (A + B)			€ 2,57119
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 28,28** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,03%			*€ 5,94708*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18680*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.140.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro D - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 40 A bipolare			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.080.053	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 40 A bipolare	1,00000 cad	€ 24,07739 0%	€ 24,07739
		Totale MT			**€ 24,07739**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,07739 %	€ 0,02000 0%	€ 0,48155
		Totale RU			**€ 7,13105**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,20844** +1,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26527 = 5% * B)			€ 5,30543
		Utili di impresa (C) = 17,75% * (A + B)			€ 3,65139
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 40,17** +1,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,75%			*€ 7,13105*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26527*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.140.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro E - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A tripolare				
	MT				
	CAM25_MT.L02.080.054	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 16 A tripolare	1,00000 cad	€ 17,21370 0%	€ 17,21370
		Totale MT			**€ 17,21370**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,21370 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34427
		Totale RU			**€ 5,97077**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,18447** +1,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19707 = 5% * B)			€ 3,94136
		Utili di impresa (C) = 20,01% * (A + B)			€ 2,71258
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 29,84** +1,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,01%			*€ 5,97077*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19707*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.140.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro F - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 25 A tripolare			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.080.055	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 25 A tripolare	1,00000 cad	€ 18,38488 0%	€ 18,38488
		Totale MT			**€ 18,38488**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,38488 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36770
		Totale RU			**€ 7,01720**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,40208** +1,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21592 = 5% * B)			€ 4,31835
		Utili di impresa (C) = 21,46% * (A + B)			€ 2,97204
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 32,69** +1,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,46%			*€ 7,01720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21592*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.140.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro G - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 40 A tripolare				
	MT				
	CAM25_MT.L02.080.056	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 40 A tripolare	1,00000 cad	€ 27,60456 0%	€ 27,60456
		Totale MT			**€ 27,60456**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,60456 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55209
		Totale RU			**€ 8,22459**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,82915** +1,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30455 = 5% * B)			€ 6,09096
		Utili di impresa (C) = 17,84% * (A + B)			€ 4,19201
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 46,11** +1,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,84%			*€ 8,22459*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30455*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.140.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro H - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	quadro Da 600 A tripolare				
	MT				
	CAM25_MT.L02.080.057	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 600 A tripolare	1,00000 cad	€ 241,46842 0%	€ 241,46842
		Totale MT			**€ 241,46842**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	241,46842 %	€ 0,02000 0%	€ 4,82937
		Totale RU			**€ 17,10537**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 258,57379** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19788 = 5% * B)			€ 43,95754
		Utili di impresa (C) = 5,14% * (A + B)			€ 30,25313
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 332,78** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,14%			*€ 17,10537*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,19788*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.140.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro I - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 800 A tripolare				
	MT				
	CAM25_MT.L02.080.058	- Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 800 A tripolare	1,00000 cad	€ 309,16564 0%	€ 309,16564
		Totale MT			**€ 309,16564**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	309,16564 %	€ 0,02000 0%	€ 6,18331
		Totale RU			**€ 19,99381**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 329,15945** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,79786 = 5% * B)			€ 55,95711
		Utili di impresa (C) = 4,72% * (A + B)			€ 38,51166
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 423,63** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,72%			*€ 19,99381*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,79786*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.140.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro J - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 16 A tetrapolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.059 - Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 16 A tetrapolare	1,00000 cad	€ 18,54830 0%	€ 18,54830
	Totale MT			**€ 18,54830**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,54830 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37097
	Totale RU			**€ 5,99747**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,54577** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20864 = 5% * B)			€ 4,17278
	Utili di impresa (C) = 18,99% * (A + B)			€ 2,87186
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 31,59** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,99%			*€ 5,99747*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20864*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.140.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro K - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 25 A tetrapolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.060 - Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 25 A tetrapolare	1,00000 cad	€ 19,51521 0%	€ 19,51521
	Totale MT			**€ 19,51521**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,51521 %	€ 0,02000 0%	€ 0,39030
	Totale RU			**€ 7,03980**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,55501** +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22572 = 5% * B)			€ 4,51435
	Utili di impresa (C) = 20,6% * (A + B)			€ 3,10694
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 34,18** +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,6%			*€ 7,03980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22572*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.140.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	140 - Interruttore da quadro L - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 40 A tetrapolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.061 - Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 40 A tetrapolare	1,00000 cad	€ 29,72904 0%	€ 29,72904
	Totale MT			**€ 29,72904**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,72904 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59458
	Totale RU			**€ 7,75558**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,48462** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31862 = 5% * B)			€ 6,37239
	Utili di impresa (C) = 16,08% * (A + B)			€ 4,38570
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 48,24** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,08%			*€ 7,75558*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.140.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro M - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 3 A tetrapolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.062 - Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 63 A tetrapolare	1,00000 cad	€ 41,34556 0%	€ 41,34556
	Totale MT			**€ 41,34556**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,34556 %	€ 0,02000 0%	€ 0,82691
	Totale RU			**€ 10,03391**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51,37947** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43673 = 5% * B)			€ 8,73451
	Utili di impresa (C) = 15,17% * (A + B)			€ 6,01140
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 66,13** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,17%			*€ 10,03391*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43673*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

CAM25_L02.150.140.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro N - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 100 A tetrapolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.063 - Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 100 A tetrapolare	1,00000 cad	€ 86,54513 0%	€ 86,54513
	Totale MT			**€ 86,54513**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,54513 %	€ 0,02000 0%	€ 1,73090
	Totale RU			**€ 10,93790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 97,48303** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82861 = 5% * B)			€ 16,57212
	Utili di impresa (C) = 8,72% * (A + B)			€ 11,40552
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 125,46** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,72%			*€ 10,93790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82861*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.140.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro O - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 200 A tetrapolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.064 - Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 200 A tetrapolare	1,00000 cad	€ 114,74891 0%	€ 114,74891
	Totale MT			**€ 114,74891**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,59230
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,12620
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	114,74891 %	€ 0,02000 0%	€ 2,29498
	Totale RU			**€ 12,01348**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 126,76239** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07748 = 5% * B)			€ 21,54961
	Utili di impresa (C) = 7,36% * (A + B)			€ 14,83120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 163,14** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,36%			*€ 12,01348*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07748*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.140.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 140 - Interruttore da quadro P - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Interruttore da quadro Da 400 A tetrapolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.065 - Apparecchi di comando rotativi - Interruttore da quadro, IP 65, 400 A tetrapolare	1,00000 cad	€ 214,12260 0%	€ 214,12260
	Totale MT			**€ 214,12260**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,59230
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,12620
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	214,12260 %	€ 0,02000 0%	€ 4,28245
	Totale RU			**€ 14,00095**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 228,12355** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93905 = 5% * B)			€ 38,78100
	Utili di impresa (C) = 4,77% * (A + B)			€ 26,69046
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 293,60** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,77%			*€ 14,00095*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,93905*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.150.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 150 - Apparecchi di comando stagni da parete A - Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Interruttore unipolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.066 - Apparecchi di comando rotativi - Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, interruttore unipolare	1,00000 cad	€ 10,62238 0%	€ 10,62238
	Totale MT			**€ 10,62238**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,62238 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21245
	Totale RU			**€ 5,83895**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,46133** +1,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13992 = 5% * B)			€ 2,79843
	Utili di impresa (C) = 27,56% * (A + B)			€ 1,92598
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21,19** +1,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,56%			*€ 5,83895*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13992*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.150.150.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 150 - Apparecchi di comando stagni da parete B - Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Commutatore unipolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.067 - Apparecchi di comando rotativi - Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, commutatore unipolare	1,00000 cad	€ 13,14179 0%	€ 13,14179
	Totale MT			**€ 13,14179**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,14179 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26284
	Totale RU			**€ 6,40084**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,54263** +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16611 = 5% * B)			€ 3,32225
	Utili di impresa (C) = 25,45% * (A + B)			€ 2,28649
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 25,15** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,45%			*€ 6,40084*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16611*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.150.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 150 - Apparecchi di comando stagni da parete C - Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Deviatore unipolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.068 - Apparecchi di comando rotativi - Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, deviatore unipolare	1,00000 cad	€ 12,56981 0%	€ 12,56981
	Totale MT			**€ 12,56981**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,56981 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25140
	Totale RU			**€ 6,38940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,95921** +1,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16115 = 5% * B)			€ 3,22307
	Utili di impresa (C) = 26,19% * (A + B)			€ 2,21823
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 24,40** +1,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,19%			*€ 6,38940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16115*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.150.150.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 150 - Apparecchi di comando stagni da parete D - Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Pulsante unipolare 10 A-400 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.069 - Apparecchi di comando rotativi - Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, pulsante unipolare 10 A, 400 V	1,00000 cad	€ 11,43948 0%	€ 11,43948
	Totale MT			**€ 11,43948**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,43948 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22879
	Totale RU			**€ 5,85529**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,29477** +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14701 = 5% * B)			€ 2,94011
	Utili di impresa (C) = 26,31% * (A + B)			€ 2,02349
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 22,26** +1,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,31%			*€ 5,85529*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14701*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.150.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 150 - Apparecchi di comando stagni da parete E - Apparecchi di comando stagni da parete in materiale termoindurente con passacavo di diametro 12÷16 mm e coperchio a membrana, grado di protezione IP 67 Pulsantiera apre-chiude 10 A-400 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.070 - Apparecchi di comando rotativi - Apparecchio di comando stagno da parete, IP 67, pulsantiera apre-chiude 10 A, 400 V	1,00000 cad	€ 17,84015 0%	€ 17,84015
	Totale MT			**€ 17,84015**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,84015 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35680
	Totale RU			**€ 7,00630**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,84645** +1,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21120 = 5% * B)			€ 4,22390
	Utili di impresa (C) = 21,91% * (A + B)			€ 2,90704
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 31,98** +1,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,91%			*€ 7,00630*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21120*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.150.160.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Unipolare da 16 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.071 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, unipolare da 16 A	1,00000 cad	€ 16,60087 0%	€ 16,60087
	Totale MT			**€ 16,60087**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,60087 %	€ 0,02000 0%	€ 0,33202
	Totale RU			**€ 5,95852**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,55939** +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19176 = 5% * B)			€ 3,83510
	Utili di impresa (C) = 20,52% * (A + B)			€ 2,63945
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 29,03** +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,52%			*€ 5,95852*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19176*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.160.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Bipolare da 16 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.072 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, bipolare 16 A	1,00000 cad	€ 8,48428 0%	€ 8,48428
	Totale MT			**€ 8,48428**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,48428 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16969
	Totale RU			**€ 15,51469**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,99897** +3,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20399 = 5% * B)			€ 4,07982
	Utili di impresa (C) = 50,23% * (A + B)			€ 2,80788
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 30,89** +3,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,23%			*€ 15,51469*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20399*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.150.160.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Bipolare da 25 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.073 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, bipolare 25 A	1,00000 cad	€ 22,12995 0%	€ 22,12995
	Totale MT			**€ 22,12995**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,12995 %	€ 0,02000 0%	€ 0,44260
	Totale RU			**€ 7,09210**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,22205** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24839 = 5% * B)			€ 4,96775
	Utili di impresa (C) = 18,86% * (A + B)			€ 3,41898
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,61** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,86%			*€ 7,09210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.160.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro D - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Bipolare da 40 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.074 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, bipolare 40 A	1,00000 cad	€ 36,26588 0%	€ 36,26588
	Totale MT			**€ 36,26588**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,26588 %	€ 0,02000 0%	€ 0,72532
	Totale RU			**€ 8,39782**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,66370** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37964 = 5% * B)			€ 7,59283
	Utili di impresa (C) = 14,61% * (A + B)			€ 5,22565
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 57,48** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,61%			*€ 8,39782*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37964*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.150.160.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro E - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 16 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.075 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tripolare 16 A	1,00000 cad	€ 26,59680 0%	€ 26,59680
	Totale MT			**€ 26,59680**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,59680 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53194
	Totale RU			**€ 7,18144**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,77824** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28712 = 5% * B)			€ 5,74230
	Utili di impresa (C) = 16,52% * (A + B)			€ 3,95205
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 43,47** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,52%			*€ 7,18144*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28712*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.160.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro F - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 25 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.076 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tripolare 25 A	1,00000 cad	€ 28,01311 0%	€ 28,01311
	Totale MT			**€ 28,01311**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,01311 %	€ 0,02000 0%	€ 0,56026
	Totale RU			**€ 8,74426**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,75737** +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31244 = 5% * B)			€ 6,24875
	Utili di impresa (C) = 18,48% * (A + B)			€ 4,30061
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 47,31** +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,48%			*€ 8,74426*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31244*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.150.160.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro G - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 40 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.077 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tripolare 40 A	1,00000 cad	€ 47,58280 0%	€ 47,58280
	Totale MT			**€ 47,58280**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,58280 %	€ 0,02000 0%	€ 0,95166
	Totale RU			**€ 10,15866**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,74146** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49080 = 5% * B)			€ 9,81605
	Utili di impresa (C) = 13,67% * (A + B)			€ 6,75575
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 74,31** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,67%			*€ 10,15866*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49080*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.160.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro H - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tripolare da 63 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.078 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tripolare 63 A	1,00000 cad	€ 52,26754 0%	€ 52,26754
	Totale MT			**€ 52,26754**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,26754 %	€ 0,02000 0%	€ 1,04535
	Totale RU			**€ 11,27535**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,54289** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54011 = 5% * B)			€ 10,80229
	Utili di impresa (C) = 13,79% * (A + B)			€ 7,43452
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 81,78** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,79%			*€ 11,27535*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.150.160.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro I - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 16 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.079 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 16 A	1,00000 cad	€ 30,85937 0%	€ 30,85937
	Totale MT			**€ 30,85937**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,85937 %	€ 0,02000 0%	€ 0,61719
	Totale RU			**€ 7,26669**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,12606** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32407 = 5% * B)			€ 6,48143
	Utili di impresa (C) = 14,81% * (A + B)			€ 4,46075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 49,07** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,81%			*€ 7,26669*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32407*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.160.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro J - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 25 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.080 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 25 A	1,00000 cad	€ 32,99746 0%	€ 32,99746
	Totale MT			**€ 32,99746**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,99746 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65995
	Totale RU			**€ 8,84395**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,84141** +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35565 = 5% * B)			€ 7,11304
	Utili di impresa (C) = 16,42% * (A + B)			€ 4,89545
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 53,85** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,42%			*€ 8,84395*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35565*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.150.160.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro K - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 40 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.081 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 40 A	1,00000 cad	€ 59,83939 0%	€ 59,83939
	Totale MT			**€ 59,83939**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,83939 %	€ 0,02000 0%	€ 1,19679
	Totale RU			**€ 9,89229**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 69,73168** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59272 = 5% * B)			€ 11,85439
	Utili di impresa (C) = 11,02% * (A + B)			€ 8,15861
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 89,74** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,02%			*€ 9,89229*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59272*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.160.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro L - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 63 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.082 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 63 A	1,00000 cad	€ 64,26538 0%	€ 64,26538
	Totale MT			**€ 64,26538**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,26538 %	€ 0,02000 0%	€ 1,28531
	Totale RU			**€ 11,51531**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 75,78069** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64414 = 5% * B)			€ 12,88272
	Utili di impresa (C) = 11,81% * (A + B)			€ 8,86634
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 97,53** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,81%			*€ 11,51531*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64414*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.150.160.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro M - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 100 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.083 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 100 A	1,00000 cad	€ 140,28347 0%	€ 140,28347
	Totale MT			**€ 140,28347**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	140,28347 %	€ 0,02000 0%	€ 2,80567
	Totale RU			**€ 14,05867**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 154,34214** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31191 = 5% * B)			€ 26,23816
	Utili di impresa (C) = 7,08% * (A + B)			€ 18,05803
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 198,64** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,08%			*€ 14,05867*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31191*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.160.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro N - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 200 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.084 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 200 A	1,00000 cad	€ 203,29595 0%	€ 203,29595
	Totale MT			**€ 203,29595**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,55910
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,20540
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	203,29595 %	€ 0,02000 0%	€ 4,06592
	Totale RU			**€ 15,83042**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 219,12637** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,86257 = 5% * B)			€ 37,25148
	Utili di impresa (C) = 5,61% * (A + B)			€ 25,63779
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 282,02** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,61%			*€ 15,83042*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,86257*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

				TOTALE
CAM25_L02.150.160.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 160 - Commutatore da quadro O - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore da quadro Tetrapolare da 400 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.085 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore da quadro, IP 65, tetrapolare da 400 A	1,00000 cad	€ 386,72261 0%	€ 386,72261
	Totale MT			**€ 386,72261**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	386,72261 %	€ 0,02000 0%	€ 7,73445
	Totale RU			**€ 20,01045**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 406,73306** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,45723 = 5% * B)			€ 69,14462
	Utili di impresa (C) = 3,82% * (A + B)			€ 47,58777
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 523,47** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,82%			*€ 20,01045*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,45723*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.170.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 170 - Commutatore a 3 vie da quadro A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A Unipolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.086 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a tre vie da quadro, 25 A, unipolare	1,00000 cad	€ 19,29732 0%	€ 19,29732
	Totale MT			**€ 19,29732**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,29732 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38595
	Totale RU			**€ 8,05845**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,35577** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23252 = 5% * B)			€ 4,65048
	Utili di impresa (C) = 22,89% * (A + B)			€ 3,20063
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 35,21** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,89%			*€ 8,05845*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23252*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.150.170.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 170 - Commutatore a 3 vie da quadro B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A Bipolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.087 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a tre vie da quadro, 25 A, bipolare	1,00000 cad	€ 27,40028 0%	€ 27,40028
	Totale MT			**€ 27,40028**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,40028 %	€ 0,02000 0%	€ 0,54801
	Totale RU			**€ 8,22051**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,62079** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30278 = 5% * B)			€ 6,05553
	Utili di impresa (C) = 17,93% * (A + B)			€ 4,16763
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45,84** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,93%			*€ 8,22051*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30278*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.170.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 170 - Commutatore a 3 vie da quadro C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 3 vie da quadro, da 25 A Tripolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.088 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a tre vie da quadro, 25 A, tripolare	1,00000 cad	€ 40,22885 0%	€ 40,22885
	Totale MT			**€ 40,22885**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,22885 %	€ 0,02000 0%	€ 0,80458
	Totale RU			**€ 8,98858**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,21743** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41835 = 5% * B)			€ 8,36696
	Utili di impresa (C) = 14,19% * (A + B)			€ 5,75844
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 63,34** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,19%			*€ 8,98858*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41835*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.150.180.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 180 - Commutatore a 4 vie da quadro A - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 4 vie da quadro, da 25 A Unipolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.089 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a quattro vie da quadro, 25 A, unipolare	1,00000 cad	€ 22,02100 0%	€ 22,02100
	Totale MT			**€ 22,02100**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,02100 %	€ 0,02000 0%	€ 0,44042
	Totale RU			**€ 7,60142**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,62242** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25179 = 5% * B)			€ 5,03581
	Utili di impresa (C) = 19,94% * (A + B)			€ 3,46582
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38,12** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,94%			*€ 7,60142*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25179*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.150.180.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 180 - Commutatore a 4 vie da quadro B - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 4 vie da quadro, da 25 A Bipolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.090 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a quattro vie da quadro, 25 A, bipolare	1,00000 cad	€ 33,63753 0%	€ 33,63753
	Totale MT			**€ 33,63753**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	33,63753 %	€ 0,02000 0%	€ 0,67275
	Totale RU			**€ 7,83375**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,47128** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35251 = 5% * B)			€ 7,05012
	Utili di impresa (C) = 14,68% * (A + B)			€ 4,85214
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 53,37** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,68%			*€ 7,83375*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35251*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.150.180.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI 180 - Commutatore a 4 vie da quadro C - Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 4 vie da quadro, da 25 A Tripolare			
	MT			
	CAM25_MT.L02.080.091 - Apparecchi di comando rotativi - Commutatore a quattro vie da quadro, 25 A, tripolare	1,00000 cad	€ 49,93879 0%	€ 49,93879
	Totale MT			**€ 49,93879**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,59230
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,12620
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,93879 %	€ 0,02000 0%	€ 0,99878
	Totale RU			**€ 10,71728**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,65607** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51558 = 5% * B)			€ 10,31153
	Utili di impresa (C) = 13,73% * (A + B)			€ 7,09676
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 78,06** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,73%			*€ 10,71728*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51558*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.160.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 010 - Voltmetro ad indicazione analogica A - Voltmetro ad indicazione analogica, in contenitore isolante serie modulare, ad inserzione diretta con portata di fondo scala 500 V c.a. Voltmetro ad indicazione analogica			
	MT			
	CAM25_MT.L02.085.001 - Strumenti di misura - Voltmetro analogico	1,00000 cad	€ 11,28968 0%	€ 11,28968
	Totale MT			**€ 11,28968**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,28968 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22579
	Totale RU			**€ 7,89829**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,18797** +1,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16310 = 5% * B)			€ 3,26195
	Utili di impresa (C) = 31,98% * (A + B)			€ 2,24499
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 24,69** +1,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,98%			*€ 7,89829*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16310*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.160.020.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 020 - Contatore monofase A - Contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea Precisione classe 2, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 6 cifre			
	MT			
	CAM25_MT.L02.085.002 - Strumenti di misura - Contatore monofase di energia attiva per c.a., precisione classe 2, risoluzione 0,1 kwh, con numeratore meccanico a 6 cifre	1,00000 cad	€ 130,90037 0%	€ 130,90037
	Totale MT			**€ 130,90037**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	130,90037 %	€ 0,02000 0%	€ 2,61801
	Totale RU			**€ 9,77901**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 140,67938** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19577 = 5% * B)			€ 23,91549
	Utili di impresa (C) = 5,4% * (A + B)			€ 16,45949
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 181,05** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,4%			*€ 9,77901*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19577*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.160.020.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 020 - Contatore monofase B - Contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea Precisione classe 1, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 7 cifre			
	MT			
	CAM25_MT.L02.085.003 - Strumenti di misura - Contatore monofase di energia attiva per c.a., precisione classe 1, risoluzione 0,1 kwh, con numeratore meccanico a 7 cifre	1,00000 cad	€ 255,52264 0%	€ 255,52264
	Totale MT			**€ 255,52264**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	255,52264 %	€ 0,02000 0%	€ 5,11045
	Totale RU			**€ 11,24845**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 266,77109** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26755 = 5% * B)			€ 45,35109
	Utili di impresa (C) = 3,28% * (A + B)			€ 31,21222
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 343,33** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,28%			*€ 11,24845*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,26755*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.160.030.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 030 - Voltmetro ad indicazione digitale A - Voltmetro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, con alimentazione 230 V c.a. separata dalla misura, portata di fondo scala 600 V c.a. Voltumetro ad indicazione digitale			
	MT			
	CAM25_MT.L02.085.004 - Strumenti di misura - Voltmetro ad indicazione digitale	1,00000 cad	€ 125,79346 0%	€ 125,79346
	Totale MT			**€ 125,79346**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	125,79346 %	€ 0,02000 0%	€ 2,51587
	Totale RU			**€ 12,74587**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 138,53933** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17758 = 5% * B)			€ 23,55169
	Utili di impresa (C) = 7,15% * (A + B)			€ 16,20910
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 178,30** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,15%			*€ 12,74587*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17758*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.160.040.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 040 - Contatore trifase A - Contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 400 V-50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 kWh, inserzione su linea e trasformatori amperametrici, rapporti di trasformazione selezionabili Ad un numeratore meccanico a 6 cifre per conteggio di energia attiva			
	MT			
	CAM25_MT.L02.085.005 - Strumenti di misura - Contatore trifase statico per c.a. ad un numeratore meccanico a 6 cifre per conteggio di energia attiva	1,00000 cad	€ 319,85611 0%	€ 319,85611
	Totale MT			**€ 319,85611**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	319,85611 %	€ 0,02000 0%	€ 6,39712
	Totale RU			**€ 20,20762**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 340,06373** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,89054 = 5% * B)			€ 57,81083
	Utili di impresa (C) = 4,62% * (A + B)			€ 39,78746
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 437,66** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,62%			*€ 20,20762*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,89054*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.160.040.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 040 - Contatore trifase B - Contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 400 V-50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 kWh, inserzione su linea e trasformatori amperametrici, rapporti di trasformazione selezionabili. A due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio separato energia attiva e reattiva			
	MT			
	CAM25_MT.L02.085.006 - Strumenti di misura - Contatore trifase statico per c.a. ad un numeratore meccanico a due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio separato energia attiva e reattiva	1,00000 cad	€ 667,42573 0%	€ 667,42573
	Totale MT			**€ 667,42573**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	667,42573 %	€ 0,02000 0%	€ 13,34851
	Totale RU			**€ 25,62451**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 693,05024** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,89093 = 5% * B)			€ 117,81854
	Utili di impresa (C) = 2,87% * (A + B)			€ 81,08688
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 891,96** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,87%			*€ 25,62451*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,89093*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.160.050.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 050 - Amperometro ad indicazione analogica A - Amperometro ad indicazione analogica, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico, portata di fondo scala 1000 A Amperometro ad indicazione analogica			
	MT			
	CAM25_MT.L02.085.007 - Strumenti di misura - Amperometro ad indicazione analogica	1,00000 cad	€ 54,81419 0%	€ 54,81419
	Totale MT			**€ 54,81419**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,81419 %	€ 0,02000 0%	€ 1,09628
	Totale RU			**€ 9,79178**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,60597** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54915 = 5% * B)			€ 10,98301
	Utili di impresa (C) = 11,78% * (A + B)			€ 7,55890
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 83,15 +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,78%			*€ 9,79178*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54915*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.160.060.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 060 - Acquisitore digitale a 6 cifre A - Acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in contenitore isolante serie modulare grado di protezione IP20 Acquisitore digitale a 6 cifre			
	MT			
	CAM25_MT.L02.085.008 - Strumenti di misura - Acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in contenitore isolante	1,00000 cad	€ 1.007,77758 0%	€ 1.007,77758
	Totale MT			**€ 1.007,77758**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.007,77758 %	€ 0,02000 0%	€ 20,15555
	Totale RU			**€ 32,94305**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.040,72063** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,84613 = 5% * B)			€ 176,92251
	Utili di impresa (C) = 2,46% * (A + B)			€ 121,76431
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.339,41** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,46%			*€ 32,94305*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,84613*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.160.070.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 070 - Amperometro ad indicazione digitale A - Amperometro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico ed alimentazione 230 V c.a., portata di fondo scala 999 A Amperometro ad indicazione digitale			
	MT			
	CAM25_MT.L02.085.009 - Strumenti di misura - Amperometro ad indicazione digitale	1,00000 cad	€ 125,79346 0%	€ 125,79346
	Totale MT			**€ 125,79346**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	125,79346 %	€ 0,02000 0%	€ 2,51587
	Totale RU			**€ 12,74587**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 138,53933** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17758 = 5% * B)			€ 23,55169
	Utili di impresa (C) = 7,15% * (A + B)			€ 16,20910

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 178,30** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,15%			*€ 12,74587*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17758*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.160.080.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 080 - Frequenzimetro ad indicazione digitale A - Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V, campo di misura 20-100 Hz Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre			
	MT			
	CAM25_MT.L02.085.010 - Strumenti di misura - Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre	1,00000 cad	€ 99,61883 0%	€ 99,61883
	Totale MT			**€ 99,61883**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	99,61883 %	€ 0,02000 0%	€ 1,99238
	Totale RU			**€ 9,15338**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 108,77221** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92456 = 5% * B)			€ 18,49128
	Utili di impresa (C) = 6,54% * (A + B)			€ 12,72635
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 139,99** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,54%			*€ 9,15338*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.160.090.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 090 - Commutatore voltimetrico A - Commutatore voltimetrico per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35, A 4 posizioni			
	MT			
	CAM25_MT.L02.085.011 - Strumenti di misura - Commutatore voltmetrico a 4 posizioni	1,00000 cad	€ 47,26958 0%	€ 47,26958
	Totale MT			**€ 47,26958**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,26958 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94539
	Totale RU			**€ 11,68689**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 58,95647** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50113 = 5% * B)			€ 10,02260
	Utili di impresa (C) = 15,4% * (A + B)			€ 6,89791
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 75,88** +0,87%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 15,4%			*€ 11,68689*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50113*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.160.090.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 090 - Commutatore voltimetrico B - Commutatore voltimetrico per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35, A 7 posizioni			
	MT			
	CAM25_MT.L02.085.012 - Strumenti di misura - Commutatore voltmetrico a 7 posizioni	1,00000 cad	€ 69,44038 0%	€ 69,44038
	Totale MT			**€ 69,44038**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,90970
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,06180
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,44038 %	€ 0,02000 0%	€ 1,38881
	Totale RU			**€ 22,36031**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 91,80069** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78031 = 5% * B)			€ 15,60612
	Utili di impresa (C) = 18,93% * (A + B)			€ 10,74068
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 118,15** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,93%			*€ 22,36031*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78031*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.160.100.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 100 - Commutatore amperometrico A - Commutatore amperometrico a 4 posizioni per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35, Commutatore amperometrico a 4 posizioni			
	MT			
	CAM25_MT.L02.085.013 - Strumenti di misura - Commutatore amperometrico a 4 posizioni	1,00000 cad	€ 52,64886 0%	€ 52,64886
	Totale MT			**€ 52,64886**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,64886 %	€ 0,02000 0%	€ 1,05298
	Totale RU			**€ 11,28298**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,93184** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54342 = 5% * B)			€ 10,86841
	Utili di impresa (C) = 13,71% * (A + B)			€ 7,48003
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 82,28** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,71%			*€ 11,28298*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54342*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.160.110.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 110 - Trasformatore amperometrico predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN35 A - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 250 A, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN35, Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante			
	MT			
	CAM25_MT.L02.085.014 - Strumenti di misura - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante	1,00000 cad	€ 34,16865 0%	€ 34,16865
	Totale MT			**€ 34,16865**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,16865 %	€ 0,02000 0%	€ 0,68337
	Totale RU			**€ 10,91337**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,08202** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38320 = 5% * B)			€ 7,66394
	Utili di impresa (C) = 18,81% * (A + B)			€ 5,27460
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 58,02** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,81%			*€ 10,91337*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38320*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.160.120.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 120 - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo A - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 400 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.085.015 - Strumenti di misura - Trasformatore amperometrico per corrente primaria fino a 400 A	1,00000 cad	€ 44,45056 0%	€ 44,45056
	Totale MT			**€ 44,45056**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,00930
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,82420
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,45056 %	€ 0,02000 0%	€ 0,88901
	Totale RU			**€ 15,72251**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,17307** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51147 = 5% * B)			€ 10,22942
	Utili di impresa (C) = 20,3% * (A + B)			€ 7,04025
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 77,44** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,3%			*€ 15,72251*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51147*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.160.120.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 120 - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo B - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 600 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.085.016 - Strumenti di misura - Trasformatore amperometrico per corrente primaria fino a 600 A	1,00000 cad	€ 50,34734 0%	€ 50,34734
	Totale MT			**€ 50,34734**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,00930
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,82420
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,34734 %	€ 0,02000 0%	€ 1,00695
	Totale RU			**€ 15,84045**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 66,18779** +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56260 = 5% * B)			€ 11,25192
	Utili di impresa (C) = 18,6% * (A + B)			€ 7,74397
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 85,18** +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,6%			*€ 15,84045*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56260*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.160.120.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 160 - STRUMENTI DI MISURA 120 - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo C - Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 800 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.085.017 - Strumenti di misura - Trasformatore amperometrico per corrente primaria fino a 800 A	1,00000 cad	€ 66,93459 0%	€ 66,93459
	Totale MT			**€ 66,93459**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,00930
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,82420
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,93459 %	€ 0,02000 0%	€ 1,33869
	Totale RU			**€ 16,17219**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 83,10678** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70641 = 5% * B)			€ 14,12815
	Utili di impresa (C) = 15,12% * (A + B)			€ 9,72349
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 106,96** +0,85%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 15,12%			*€ 16,17219*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta A - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 2p + T, 16 A 230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.001 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 5,49923 0%	€ 5,49923
	Totale MT			**€ 5,49923**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,49923 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10998
	Totale RU			**€ 3,69048**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,18971** +1,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07811 = 5% * B)			€ 1,56225
	Utili di impresa (C) = 31,2% * (A + B)			€ 1,07520
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11,83** +1,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,2%			*€ 3,69048*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07811*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.010.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta B - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 16 A 380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.002 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 6,63109 0%	€ 6,63109
	Totale MT			**€ 6,63109**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,63109 %	€ 0,02000 0%	€ 0,13262
	Totale RU			**€ 4,22462**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,85571** +1,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09227 = 5% * B)			€ 1,84547
	Utili di impresa (C) = 30,24% * (A + B)			€ 1,27012

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,97** +1,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,24%			*€ 4,22462*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09227*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.010.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta C - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 16 A 500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.003 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 7,92301 0%	€ 7,92301
	Totale MT			**€ 7,92301**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,92301 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15846
	Totale RU			**€ 4,25046**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,17347** +1,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10347 = 5% * B)			€ 2,06949
	Utili di impresa (C) = 27,13% * (A + B)			€ 1,42430
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,67** +1,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,13%			*€ 4,25046*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10347*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.010.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta D - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 32 A 380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.004 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 8,78048 0%	€ 8,78048
	Totale MT			**€ 8,78048**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,78048 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17561
	Totale RU			**€ 4,77911**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,55959** +1,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11526 = 5% * B)			€ 2,30513

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 27,39% * (A + B)			€ 1,58647
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,45** +1,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,39%			*€ 4,77911*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11526*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.010.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta E - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 32 A 500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.005 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 10,76981 0%	€ 10,76981
	Totale MT			**€ 10,76981**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,76981 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21540
	Totale RU			**€ 4,81890**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,58871** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13250 = 5% * B)			€ 2,65008
	Utili di impresa (C) = 24,02% * (A + B)			€ 1,82388
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 20,06** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,02%			*€ 4,81890*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13250*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.010.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta F - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 63 A 380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.006 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 23,66615 0%	€ 23,66615
	Totale MT			**€ 23,66615**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,66615 %	€ 0,02000 0%	€ 0,47332
	Totale RU			**€ 6,09982**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,76597** +0,9%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C2M

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25301 = 5% * B)			€ 5,06021
	Utili di impresa (C) = 15,92% * (A + B)			€ 3,48262
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38,31** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,92%			*€ 6,09982*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25301*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.010.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta G - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 125 A 380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.007 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 125 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 38,49464 0%	€ 38,49464
	Totale MT			**€ 38,49464**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,49464 %	€ 0,02000 0%	€ 0,76989
	Totale RU			**€ 7,41939**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,91403** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39027 = 5% * B)			€ 7,80539
	Utili di impresa (C) = 12,56% * (A + B)			€ 5,37194
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 59,09** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,56%			*€ 7,41939*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39027*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.010.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta H - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 16 A 230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.008 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 7,86585 0%	€ 7,86585
	Totale MT			**€ 7,86585**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,86585 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15732
	Totale RU			**€ 4,76082**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,62667** +1,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10733 = 5% * B)			€ 2,14653
	Utili di impresa (C) = 29,3% * (A + B)			€ 1,47732
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,25** +1,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,3%			*€ 4,76082*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.010.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta I - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 32 A 230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.009 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 10,09527 0%	€ 10,09527
	Totale MT			**€ 10,09527**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,09527 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20191
	Totale RU			**€ 5,31691**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,41218** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13100 = 5% * B)			€ 2,62007
	Utili di impresa (C) = 26,81% * (A + B)			€ 1,80323
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,84** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,81%			*€ 5,31691*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.010.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta J - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 63 A 230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.010 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 27,48474 0%	€ 27,48474
	Totale MT			**€ 27,48474**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,48474 %	€ 0,02000 0%	€ 0,54969
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

				€ 7,19919
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,68393** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29481 = 5% * B)			€ 5,89627
	Utili di impresa (C) = 16,13% * (A + B)			€ 4,05802
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 44,64** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,13%			*€ 7,19919*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29481*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.010.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 010 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta K - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 125 A 230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.011 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 41,51293 0%	€ 41,51293
	Totale MT			**€ 41,51293**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,51293 %	€ 0,02000 0%	€ 0,83026
	Totale RU			**€ 9,01426**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,52719** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42948 = 5% * B)			€ 8,58962
	Utili di impresa (C) = 13,86% * (A + B)			€ 5,91168
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 65,03** +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,86%			*€ 9,01426*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42948*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.020.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico A - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.012 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 98,44888 0%	€ 98,44888
	Totale MT			**€ 98,44888**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,44888 %	€ 0,02000 0%	€ 1,96898

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 10,15298**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 108,60186** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92312 = 5% * B)			€ 18,46232
	Utili di impresa (C) = 7,26% * (A + B)			€ 12,70642
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 139,77** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,26%			*€ 10,15298*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92312*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.020.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico B - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.013 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 133,29642 0%	€ 133,29642
	Totale MT			**€ 133,29642**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	133,29642 %	€ 0,02000 0%	€ 2,66593
	Totale RU			**€ 10,33843**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 143,63485** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22090 = 5% * B)			€ 24,41792
	Utili di impresa (C) = 5,59% * (A + B)			€ 16,80528
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 184,86** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,59%			*€ 10,33843*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22090*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.020.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico C - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.014 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 138,97858 0%	€ 138,97858
	Totale MT			**€ 138,97858**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	138,97858 %	€ 0,02000 0%	€ 2,77957

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 10,96357**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 149,94215** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27451 = 5% * B)			€ 25,49017
	Utili di impresa (C) = 5,68% * (A + B)			€ 17,54323
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 192,98** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,68%			*€ 10,96357*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.020.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico D - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.015 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 167,14930 0%	€ 167,14930
	Totale MT			**€ 167,14930**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	167,14930 %	€ 0,02000 0%	€ 3,34299
	Totale RU			**€ 12,03849**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 179,18779** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52310 = 5% * B)			€ 30,46192
	Utili di impresa (C) = 5,22% * (A + B)			€ 20,96497
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 230,61** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,22%			*€ 12,03849*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52310*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.020.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico E - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.016 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 178,11347 0%	€ 178,11347
	Totale MT			**€ 178,11347**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	178,11347 %	€ 0,02000 0%	€ 3,56227

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 11,74627**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 189,85974** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61381 = 5% * B)			€ 32,27616
	Utili di impresa (C) = 4,81% * (A + B)			€ 22,21359
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 244,35** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,81%			*€ 11,74627*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61381*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.020.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico F - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.017 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 134,49688 0%	€ 134,49688
	Totale MT			**€ 134,49688**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	134,49688 %	€ 0,02000 0%	€ 2,68994
	Totale RU			**€ 11,38544**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 145,88232** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24000 = 5% * B)			€ 24,79999
	Utili di impresa (C) = 6,06% * (A + B)			€ 17,06823
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 187,75** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,06%			*€ 11,38544*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24000*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.020.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico G - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.018 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 114,27204 0%	€ 114,27204
	Totale MT			**€ 114,27204**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	114,27204 %	€ 0,02000 0%	€ 2,28544

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 11,49244**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 125,76448** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06900 = 5% * B)			€ 21,37996
	Utili di impresa (C) = 7,1% * (A + B)			€ 14,71444
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 161,86** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,1%			*€ 11,49244*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06900*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.020.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico H - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.019 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 156,71104 0%	€ 156,71104
	Totale MT			**€ 156,71104**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	156,71104 %	€ 0,02000 0%	€ 3,13422
	Totale RU			**€ 12,34122**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 169,05226** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43694 = 5% * B)			€ 28,73888
	Utili di impresa (C) = 5,67% * (A + B)			€ 19,77911
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 217,57** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,67%			*€ 12,34122*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,43694*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.020.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico I - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.020 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 135,49154 0%	€ 135,49154
	Totale MT			**€ 135,49154**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	135,49154 %	€ 0,02000 0%	€ 2,70983

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 11,91683**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 147,40837** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25297 = 5% * B)			€ 25,05942
	Utili di impresa (C) = 6,28% * (A + B)			€ 17,24678
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 189,71** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,28%			*€ 11,91683*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25297*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.020.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico J - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.021 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 207,71330 0%	€ 207,71330
	Totale MT			**€ 207,71330**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,59230
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,12620
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	207,71330 %	€ 0,02000 0%	€ 4,15427
	Totale RU			**€ 13,87277**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 221,58607** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,88348 = 5% * B)			€ 37,66963
	Utili di impresa (C) = 4,86% * (A + B)			€ 25,92557
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 285,18** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,86%			*€ 13,87277*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,88348*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.020.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico K - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.022 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 180,09136 0%	€ 180,09136
	Totale MT			**€ 180,09136**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	180,09136 %	€ 0,02000 0%	€ 3,60183

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 12,80883**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 192,90019** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63965 = 5% * B)			€ 32,79303
	Utili di impresa (C) = 5,16% * (A + B)			€ 22,56932
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 248,26** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,16%			*€ 12,80883*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63965*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.020.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico L - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.023 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 124,99612 0%	€ 124,99612
	Totale MT			**€ 124,99612**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	124,99612 %	€ 0,02000 0%	€ 2,49992
	Totale RU			**€ 13,24142**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 138,23754** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17502 = 5% * B)			€ 23,50038
	Utili di impresa (C) = 7,44% * (A + B)			€ 16,17379
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 177,91** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,44%			*€ 13,24142*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17502*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.020.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico M - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.024 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 149,30251 0%	€ 149,30251
	Totale MT			**€ 149,30251**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	149,30251 %	€ 0,02000 0%	€ 2,98605

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 13,72755**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 163,03006** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38576 = 5% * B)			€ 27,71511
	Utili di impresa (C) = 6,54% * (A + B)			€ 19,07452
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 209,82** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,54%			*€ 13,72755*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,38576*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.020.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 020 - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico N - Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.025 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 209,94272 0%	€ 209,94272
	Totale MT			**€ 209,94272**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	209,94272 %	€ 0,02000 0%	€ 4,19885
	Totale RU			**€ 15,45185**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 225,39457** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91585 = 5% * B)			€ 38,31708
	Utili di impresa (C) = 5,33% * (A + B)			€ 26,37117
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 290,08** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,33%			*€ 15,45185*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,91585*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.030.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera A - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.026 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 6,39100 0%	€ 6,39100
	Totale MT			**€ 6,39100**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,39100 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12782
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania_C2M

				€ 1,66232
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,05332** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06845 = 5% * B)			€ 1,36906
	Utili di impresa (C) = 16,04% * (A + B)			€ 0,94224
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10,36** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,04%			*€ 1,66232*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06845*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.030.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera B - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.027 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 7,88872 0%	€ 7,88872
	Totale MT			**€ 7,88872**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,88872 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15777
	Totale RU			**€ 1,69227**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,58099** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08144 = 5% * B)			€ 1,62877
	Utili di impresa (C) = 13,72% * (A + B)			€ 1,12098
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,33** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,72%			*€ 1,69227*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08144*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.030.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera C - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.028 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 8,59756 0%	€ 8,59756
	Totale MT			**€ 8,59756**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,59756 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17195
	Totale RU			**€ 1,70645**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: computo CXM

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,30401** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08758 = 5% * B)			€ 1,75168
	Utili di impresa (C) = 12,87% * (A + B)			€ 1,20557
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,26** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,87%			*€ 1,70645*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08758*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.030.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera D - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.029 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 10,72408 0%	€ 10,72408
	Totale MT			**€ 10,72408**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,72408 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21448
	Totale RU			**€ 1,74898**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,47306** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10602 = 5% * B)			€ 2,12042
	Utili di impresa (C) = 10,9% * (A + B)			€ 1,45935
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,05** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,9%			*€ 1,74898*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10602*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.030.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera E - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.030 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 18,46417 0%	€ 18,46417
	Totale MT			**€ 18,46417**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,46417 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36928
	Totale RU			**€ 1,90378**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 20,36795 +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17313 = 5% * B)			€ 3,46255
	Utili di impresa (C) = 7,26% * (A + B)			€ 2,38305
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 26,21** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,26%			*€ 1,90378*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17313*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.030.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera F - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.031 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 8,03734 0%	€ 8,03734
	Totale MT			**€ 8,03734**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,03734 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16075
	Totale RU			**€ 2,20675**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,24409** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08708 = 5% * B)			€ 1,74150
	Utili di impresa (C) = 16,74% * (A + B)			€ 1,19856
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,18** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,74%			*€ 2,20675*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08708*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.030.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera G - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.032 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 7,22561 0%	€ 7,22561
	Totale MT			**€ 7,22561**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,22561 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14451
	Totale RU			**€ 2,19051**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 9,41612 +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08004 = 5% * B)			€ 1,60074
	Utili di impresa (C) = 18,08% * (A + B)			€ 1,10169
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,12** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,08%			*€ 2,19051*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.030.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera H - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.033 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 8,83765 0%	€ 8,83765
	Totale MT			**€ 8,83765**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,83765 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17675
	Totale RU			**€ 2,22275**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,06040** +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09401 = 5% * B)			€ 1,88027
	Utili di impresa (C) = 15,61% * (A + B)			€ 1,29407
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,23** +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,61%			*€ 2,22275*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09401*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.030.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera I - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.034 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 10,72408 0%	€ 10,72408
	Totale MT			**€ 10,72408**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,72408 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21448
	Totale RU			**€ 2,26048**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 12,98456 +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11037 = 5% * B)			€ 2,20738
	Utili di impresa (C) = 13,53% * (A + B)			€ 1,51919
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,71** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,53%			*€ 2,26048*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11037*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.030.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera J - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.035 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 9,67225 0%	€ 9,67225
	Totale MT			**€ 9,67225**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,67225 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19345
	Totale RU			**€ 2,23945**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,91170** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10125 = 5% * B)			€ 2,02499
	Utili di impresa (C) = 14,61% * (A + B)			€ 1,39367
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,33** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,61%			*€ 2,23945*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10125*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.030.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera K - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.036 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 11,90167 0%	€ 11,90167
	Totale MT			**€ 11,90167**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,90167 %	€ 0,02000 0%	€ 0,23803
	Totale RU			**€ 2,28403**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 14,18570 +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12058 = 5% * B)			€ 2,41157
	Utili di impresa (C) = 12,51% * (A + B)			€ 1,65973
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18,26** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,51%			*€ 2,28403*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12058*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.030.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera L - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.037 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 27,31325 0%	€ 27,31325
	Totale MT			**€ 27,31325**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,31325 %	€ 0,02000 0%	€ 0,54627
	Totale RU			**€ 2,59227**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,90552** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25420 = 5% * B)			€ 5,08394
	Utili di impresa (C) = 6,74% * (A + B)			€ 3,49895
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38,49** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,74%			*€ 2,59227*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25420*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.030.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera M - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.038 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 34,82468 0%	€ 34,82468
	Totale MT			**€ 34,82468**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,82468 %	€ 0,02000 0%	€ 0,69649
	Totale RU			**€ 2,23099**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 37,05567 +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31497 = 5% * B)			€ 6,29946
	Utili di impresa (C) = 4,68% * (A + B)			€ 4,33551
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 47,69** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,68%			*€ 2,23099*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31497*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.030.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera N - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.039 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 125 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 59,34829 0%	€ 59,34829
	Totale MT			**€ 59,34829**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,34829 %	€ 0,02000 0%	€ 1,18697
	Totale RU			**€ 3,23297**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 62,58126** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53194 = 5% * B)			€ 10,63881
	Utili di impresa (C) = 4,01% * (A + B)			€ 7,32201
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 80,54** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,01%			*€ 3,23297*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53194*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.030.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera O - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.040 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 125 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 47,70958 0%	€ 47,70958
	Totale MT			**€ 47,70958**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,70958 %	€ 0,02000 0%	€ 0,95419
	Totale RU			**€ 3,00019**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 50,70977 +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43103 = 5% * B)			€ 8,62066
	Utili di impresa (C) = 4,6% * (A + B)			€ 5,93304
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 65,26** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,6%			*€ 3,00019*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.030.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera P - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.041 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 10,94130 0%	€ 10,94130
	Totale MT			**€ 10,94130**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,94130 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21883
	Totale RU			**€ 2,26483**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,20613** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11225 = 5% * B)			€ 2,24504
	Utili di impresa (C) = 13,33% * (A + B)			€ 1,54512
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,00** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,33%			*€ 2,26483*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11225*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.030.Q	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera Q - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.042 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 12,61051 0%	€ 12,61051
	Totale MT			**€ 12,61051**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,61051 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25221
	Totale RU			**€ 2,29821**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 14,90872 +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12672 = 5% * B)			€ 2,53448
	Utili di impresa (C) = 11,98% * (A + B)			€ 1,74432
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,19** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,98%			*€ 2,29821*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12672*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.030.R	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera R - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.043 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 10,75838 0%	€ 10,75838
	Totale MT			**€ 10,75838**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,75838 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21517
	Totale RU			**€ 2,26117**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,01955** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11067 = 5% * B)			€ 2,21332
	Utili di impresa (C) = 13,49% * (A + B)			€ 1,52329
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,76** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,49%			*€ 2,26117*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11067*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.030.S	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera S - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A 230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.044 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 32,53809 0%	€ 32,53809
	Totale MT			**€ 32,53809**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,53809 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65076
	Totale RU			**€ 7,30026**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

				€ 39,83835 +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33863 = 5% * B)			€ 6,77252
	Utili di impresa (C) = 14,24% * (A + B)			€ 4,66109
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 51,27** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,24%			*€ 7,30026*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33863*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.030.T	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 030 - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera T - Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 125 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.045 - Prese cee ed accessori - Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 51,35668 0%	€ 51,35668
	Totale MT			**€ 51,35668**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,35668 %	€ 0,02000 0%	€ 1,02713
	Totale RU			**€ 3,07313**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 54,42981** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46265 = 5% * B)			€ 9,25307
	Utili di impresa (C) = 4,39% * (A + B)			€ 6,36829
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 70,05** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,39%			*€ 3,07313*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46265*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.040.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata A - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 16 A-230-250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.046 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 4,81326 0%	€ 4,81326
	Totale MT			**€ 4,81326**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,81326 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09627
	Totale RU			**€ 3,67677**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale C2M

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,49003** +2,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07217 = 5% * B)			€ 1,44331
	Utili di impresa (C) = 33,65% * (A + B)			€ 0,99333
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10,93** +2,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,65%			*€ 3,67677*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.040.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata B - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 16 A 380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.047 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 7,92301 0%	€ 7,92301
	Totale MT			**€ 7,92301**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,92301 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15846
	Totale RU			**€ 3,73896**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,66197** +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09913 = 5% * B)			€ 1,98253
	Utili di impresa (C) = 24,91% * (A + B)			€ 1,36445
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,01** +1,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,91%			*€ 3,73896*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09913*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.040.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata C - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 32 A 230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.048 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 9,50076 0%	€ 9,50076
	Totale MT			**€ 9,50076**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,50076 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19002

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 4,28202**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,78278** +1,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11715 = 5% * B)			€ 2,34307
	Utili di impresa (C) = 24,14% * (A + B)			€ 1,61259
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,74** +1,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,14%			*€ 4,28202*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11715*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.040.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata D - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 32 A 380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.049 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 11,29573 0%	€ 11,29573
	Totale MT			**€ 11,29573**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,29573 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22591
	Totale RU			**€ 4,31791**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,61364** +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13272 = 5% * B)			€ 2,65432
	Utili di impresa (C) = 21,49% * (A + B)			€ 1,82680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 20,09** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,49%			*€ 4,31791*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13272*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.040.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata E - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 63 A 230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.050 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 21,76828 0%	€ 21,76828
	Totale MT			**€ 21,76828**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	21,76828	€ 0,02000	€ 0,43537

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 6,06187**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,83015** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23656 = 5% * B)			€ 4,73113
	Utili di impresa (C) = 16,92% * (A + B)			€ 3,25613
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 35,82** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,92%			*€ 6,06187*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23656*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.040.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata F - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 16 A 230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.051 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 8,95198 0%	€ 8,95198
	Totale MT			**€ 8,95198**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,95198 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17904
	Totale RU			**€ 4,27104**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,22302** +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11240 = 5% * B)			€ 2,24791
	Utili di impresa (C) = 25,1% * (A + B)			€ 1,54709
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,02** +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,1%			*€ 4,27104*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11240*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.040.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata G - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 16 A 380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.052 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 7,68292 0%	€ 7,68292
	Totale MT			**€ 7,68292**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,68292 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15366
		Totale RU			**€ 4,24566**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,92858** +1,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10139 = 5% * B)			€ 2,02786
		Utili di impresa (C) = 27,66% * (A + B)			€ 1,39564
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,35** +1,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,66%			*€ 4,24566*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10139*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.040.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata H - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 16 A 500 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.053	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 8,95198 0%	€ 8,95198
		Totale MT			**€ 8,95198**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,95198 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17904
		Totale RU			**€ 4,27104**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,22302** +1,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11240 = 5% * B)			€ 2,24791
		Utili di impresa (C) = 25,1% * (A + B)			€ 1,54709
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,02** +1,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,1%			*€ 4,27104*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11240*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.040.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata I - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 230÷250 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.054	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 13,61661 0%	€ 13,61661
		Totale MT			**€ 13,61661**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,61661 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27233
		Totale RU			**€ 4,87583**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,49244** +1,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15719 = 5% * B)			€ 3,14371
		Utili di impresa (C) = 20,49% * (A + B)			€ 2,16362
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23,80** +1,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,49%			*€ 4,87583*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15719*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.040.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata J - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 380÷415 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.055	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 11,37576 0%	€ 11,37576
		Totale MT			**€ 11,37576**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,37576 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22752
		Totale RU			**€ 4,83102**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,20678** +1,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13776 = 5% * B)			€ 2,75515
		Utili di impresa (C) = 23,16% * (A + B)			€ 1,89619
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 20,86** +1,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,16%			*€ 4,83102*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13776*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.040.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata K - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 500 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.056	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 13,61661 0%	€ 13,61661
		Totale MT			**€ 13,61661**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,09000	€ 24,17000	€ 2,17530

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,61661 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27233
		Totale RU			**€ 4,87583**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,49244** +1,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15719 = 5% * B)			€ 3,14371
		Utili di impresa (C) = 20,49% * (A + B)			€ 2,16362
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23,80** +1,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,49%			*€ 4,87583*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15719*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.040.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata L - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 63 A 380÷415 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.057	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 29,21111 0%	€ 29,21111
		Totale MT			**€ 29,21111**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,21111 %	€ 0,02000 0%	€ 0,58422
		Totale RU			**€ 6,21072**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,42183** +0,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30109 = 5% * B)			€ 6,02171
		Utili di impresa (C) = 13,62% * (A + B)			€ 4,14435
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45,59** +0,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,62%			*€ 6,21072*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30109*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.040.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata M - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 63 A 500 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.058	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 63 A 500 V	1,00000 cad	€ 28,94815 0%	€ 28,94815
		Totale MT			**€ 28,94815**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,94815 %	€ 0,02000 0%	€ 0,57896
		Totale RU			**€ 6,20546**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,15361** +0,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29881 = 5% * B)			€ 5,97611
		Utili di impresa (C) = 13,72% * (A + B)			€ 4,11297
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45,24** +0,76%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,72%			*€ 6,20546*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29881*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.040.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata N - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 125 A 380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.059 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 45,70882 0%	€ 45,70882
	Totale MT			**€ 45,70882**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,70882 %	€ 0,02000 0%	€ 0,91418
	Totale RU			**€ 8,07518**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,78400** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45716 = 5% * B)			€ 9,14328
	Utili di impresa (C) = 11,67% * (A + B)			€ 6,29273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 69,22** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,67%			*€ 8,07518*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45716*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.040.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata O - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 125 A 500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.060 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 500 V	1,00000 cad	€ 57,43899 0%	€ 57,43899
	Totale MT			**€ 57,43899**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,43899 %	€ 0,02000 0%	€ 1,14878
	Totale RU			**€ 7,79828**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 65,23727** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55452 = 5% * B)			€ 11,09034
	Utili di impresa (C) = 9,29% * (A + B)			€ 7,63276
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 83,96** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,29%			*€ 7,79828*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55452*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.040.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata P - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 16 A 230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.061 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 9,54649 0%	€ 9,54649
	Totale MT			**€ 9,54649**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,54649 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19093
	Totale RU			**€ 4,79443**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,34092** +1,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12190 = 5% * B)			€ 2,43796
	Utili di impresa (C) = 25,98% * (A + B)			€ 1,67789
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18,46** +1,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,98%			*€ 4,79443*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.040.Q	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata Q - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 32 A 230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.062 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 13,34222 0%	€ 13,34222

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 13,34222**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,34222 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26684
	Totale RU			**€ 5,38184**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,72406** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15915 = 5% * B)			€ 3,18309
	Utili di impresa (C) = 22,33% * (A + B)			€ 2,19072
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 24,10** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,33%			*€ 5,38184*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15915*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.040.R	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata R - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 32 A 500 V			
	MT			
CAM25_MT.L02.090.063	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 16,07469 0%	€ 16,07469
	Totale MT			**€ 16,07469**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,07469 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32149
	Totale RU			**€ 5,43649**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,51118** +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18285 = 5% * B)			€ 3,65690
	Utili di impresa (C) = 19,64% * (A + B)			€ 2,51681
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 27,68** +1,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,64%			*€ 5,43649*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18285*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.040.S	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata S - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 63 A-230÷415 V			
	MT			
CAM25_MT.L02.090.064	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N	1,00000 cad	€ 27,48474 0%	€ 27,48474

fonte: http://burc.regione.campania.it

		+ T, 63 A 230-415 V			
		Totale MT			**€ 27,48474**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,48474 %	€ 0,02000 0%	€ 0,54969
		Totale RU			**€ 2,59569**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,08043** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25568 = 5% * B)			€ 5,11367
		Utili di impresa (C) = 6,7% * (A + B)			€ 3,51941
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38,71** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,7%			*€ 2,59569*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25568*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.040.T	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 040 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata T - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 125 A 230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.065 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 49,03580 0%	€ 49,03580
	Totale MT			**€ 49,03580**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,03580 %	€ 0,02000 0%	€ 0,98072
	Totale RU			**€ 8,65322**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,68902** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49036 = 5% * B)			€ 9,80713
	Utili di impresa (C) = 11,65% * (A + B)			€ 6,74962
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 74,25** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,65%			*€ 8,65322*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49036*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.050.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 050 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta A - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	CAM25_MT.L02.090.046	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 4,81326 0%	€ 4,81326
		Totale MT			**€ 4,81326**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,81326 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09627
		Totale RU			**€ 3,67677**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,49003** +2,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07217 = 5% * B)			€ 1,44331
		Utili di impresa (C) = 33,65% * (A + B)			€ 0,99333
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10,93** +2,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,65%			*€ 3,67677*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07217*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.050.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 050 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta B - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 2p + T, 32 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.067	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 7,04268 0%	€ 7,04268
		Totale MT			**€ 7,04268**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,04268 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14085
		Totale RU			**€ 4,23285**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,27553** +1,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09584 = 5% * B)			€ 1,91684
		Utili di impresa (C) = 29,17% * (A + B)			€ 1,31924
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,51** +1,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,17%			*€ 4,23285*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09584*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.050.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 050 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta C - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 3p + T, 16 A-380÷415 V			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.090.068	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 5,79649 0%	€ 5,79649
		Totale MT			**€ 5,79649**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,79649 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11593
		Totale RU			**€ 4,20793**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,00442** +1,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08504 = 5% * B)			€ 1,70075
		Utili di impresa (C) = 32,68% * (A + B)			€ 1,17052
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,88** +1,96%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,68%			*€ 4,20793*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08504*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.050.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 050 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta D - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 3p + N + T, 16 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.069	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 3p + N + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 5,70503 0%	€ 5,70503
		Totale MT			**€ 5,70503**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,70503 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11410
		Totale RU			**€ 4,71760**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,42263** +2,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08859 = 5% * B)			€ 1,77185
		Utili di impresa (C) = 35,17% * (A + B)			€ 1,21945
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,41** +2,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,17%			*€ 4,71760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08859*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.050.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 050 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta E - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	3p + N + T, 32 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.070	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 3p + N + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 7,70579 0%	€ 7,70579
		Totale MT			**€ 7,70579**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,70579 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15412
		Totale RU			**€ 5,26912**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,97491** +1,89%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11029 = 5% * B)			€ 2,20573
		Utili di impresa (C) = 31,55% * (A + B)			€ 1,51806
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,70** +1,89%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,55%			*€ 5,26912*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11029*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.060.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata A - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 16 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.071	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 5,32774 0%	€ 5,32774
		Totale MT			**€ 5,32774**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,32774 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10655
		Totale RU			**€ 3,68705**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,01479** +1,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07663 = 5% * B)			€ 1,53251
		Utili di impresa (C) = 31,78% * (A + B)			€ 1,05473
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11,60** +1,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,78%			*€ 3,68705*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07663*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.060.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata B - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 32 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.072	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 8,32317 0%	€ 8,32317
		Totale MT			**€ 8,32317**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,32317 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16646
		Totale RU			**€ 4,25846**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,58163** +1,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10694 = 5% * B)			€ 2,13888
		Utili di impresa (C) = 26,3% * (A + B)			€ 1,47205
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,19** +1,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,3%			*€ 4,25846*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10694*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.060.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata C - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 63 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.073	- Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 17,17225 0%	€ 17,17225
		Totale MT			**€ 17,17225**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,17225 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34345
		Totale RU			**€ 5,96995**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,14220** +1,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19671 = 5% * B)			€ 3,93417
		Utili di impresa (C) = 20,04% * (A + B)			€ 2,70764
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 29,78** +1,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,04%			*€ 5,96995*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19671*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.060.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata D - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.074 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 7,76295 0%	€ 7,76295
	Totale MT			**€ 7,76295**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,76295 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15526
	Totale RU			**€ 4,75876**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,52171** +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10643 = 5% * B)			€ 2,12869
	Utili di impresa (C) = 29,53% * (A + B)			€ 1,46504
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,12** +1,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,53%			*€ 4,75876*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10643*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.060.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata E - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.075 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 7,54573 0%	€ 7,54573
	Totale MT			**€ 7,54573**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,54573 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15091
	Totale RU			**€ 4,75441**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,30014** +1,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10455 = 5% * B)			€ 2,09102
	Utili di impresa (C) = 30,03% * (A + B)			€ 1,43912
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,83** +1,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,03%			*€ 4,75441*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10455*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C4M

CAM25_L02.170.060.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata F - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.076 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 18,14404 0%	€ 18,14404
	Totale MT			**€ 18,14404**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,14404 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36288
	Totale RU			**€ 5,98938**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,13342** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20513 = 5% * B)			€ 4,10268
	Utili di impresa (C) = 19,28% * (A + B)			€ 2,82361
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 31,06** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,28%			*€ 5,98938*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20513*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.060.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata G - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 125 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.077 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 45,65165 0%	€ 45,65165
	Totale MT			**€ 45,65165**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,65165 %	€ 0,02000 0%	€ 0,91303
	Totale RU			**€ 7,56253**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,21418** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45232 = 5% * B)			€ 9,04641
	Utili di impresa (C) = 11,04% * (A + B)			€ 6,22606
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 68,49** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,04%			*€ 7,56253*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45232*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.060.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata H - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 125 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.078 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 44,07391 0%	€ 44,07391
	Totale MT			**€ 44,07391**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,07391 %	€ 0,02000 0%	€ 0,88148
	Totale RU			**€ 7,53098**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51,60489** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43864 = 5% * B)			€ 8,77283
	Utili di impresa (C) = 11,34% * (A + B)			€ 6,03777
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 66,42** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,34%			*€ 7,53098*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43864*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.060.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata I - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.079 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 8,55182 0%	€ 8,55182
	Totale MT			**€ 8,55182**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,55182 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17104
	Totale RU			**€ 5,28604**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,83786** +1,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11762 = 5% * B)			€ 2,35244
	Utili di impresa (C) = 29,68% * (A + B)			€ 1,61903
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,81** +1,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,68%			*€ 5,28604*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11762*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.060.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata J - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.080 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 20,21340 0%	€ 20,21340
	Totale MT			**€ 20,21340**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,21340 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40427
	Totale RU			**€ 7,05377**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,26717** +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23177 = 5% * B)			€ 4,63542
	Utili di impresa (C) = 20,1% * (A + B)			€ 3,19026
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 35,09** +1,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,1%			*€ 7,05377*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23177*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.060.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata K - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.081 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 19,65319 0%	€ 19,65319
	Totale MT			**€ 19,65319**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,65319 %	€ 0,02000 0%	€ 0,39306
	Totale RU			**€ 7,04256**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,69575** +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22691 = 5% * B)			€ 4,53828
	Utili di impresa (C) = 20,5% * (A + B)			€ 3,12340
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 34,36** +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,5%			*€ 7,04256*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22691*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.060.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata L - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 125 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.082 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 125 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 50,56781 0%	€ 50,56781
	Totale MT			**€ 50,56781**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,56781 %	€ 0,02000 0%	€ 1,01136
	Totale RU			**€ 9,19536**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,76317** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50799 = 5% * B)			€ 10,15974
	Utili di impresa (C) = 11,96% * (A + B)			€ 6,99229
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 76,92** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,96%			*€ 9,19536*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50799*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.060.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 060 - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata M - Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 125 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.083 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 125 A 380-415	1,00000 cad	€ 49,40165 0%	€ 49,40165
	Totale MT			**€ 49,40165**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,40165 %	€ 0,02000 0%	€ 0,98803
	Totale RU			**€ 8,66053**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 58,06218** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49353 = 5% * B)			€ 9,87057
	Utili di impresa (C) = 11,59% * (A + B)			€ 6,79328
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 74,73** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,59%			*€ 8,66053*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49353*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.070.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero A - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.084 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 7,37423 0%	€ 7,37423
	Totale MT			**€ 7,37423**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,37423 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14748
	Totale RU			**€ 3,72798**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,10221** +1,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09437 = 5% * B)			€ 1,88738
	Utili di impresa (C) = 26,09% * (A + B)			€ 1,29896
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,29** +1,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,09%			*€ 3,72798*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09437*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.070.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero B - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.085 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 9,26067 0%	€ 9,26067
	Totale MT			**€ 9,26067**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,26067 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18521
	Totale RU			**€ 3,76571**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,02638** +1,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11072 = 5% * B)			€ 2,21448
	Utili di impresa (C) = 22,46% * (A + B)			€ 1,52409
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,76** +1,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,46%			*€ 3,76571*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11072*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.070.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero C - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.086 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 9,61509 0%	€ 9,61509
	Totale MT			**€ 9,61509**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,61509 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19230
	Totale RU			**€ 4,28430**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,89939** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11815 = 5% * B)			€ 2,36290
	Utili di impresa (C) = 23,95% * (A + B)			€ 1,62623
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,89** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,95%			*€ 4,28430*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11815*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.070.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero D - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.087 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 39,19205 0%	€ 39,19205
	Totale MT			**€ 39,19205**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,19205 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78384
	Totale RU			**€ 5,89884**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,09089** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38327 = 5% * B)			€ 7,66545
	Utili di impresa (C) = 10,16% * (A + B)			€ 5,27563
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 58,03** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,16%			*€ 5,89884*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38327*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.070.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero E - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.088 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 44,16537 0%	€ 44,16537
	Totale MT			**€ 44,16537**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,16537 %	€ 0,02000 0%	€ 0,88331
	Totale RU			**€ 5,99831**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,16368** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42639 = 5% * B)			€ 8,52783
	Utili di impresa (C) = 9,29% * (A + B)			€ 5,86915
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 64,56** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,29%			*€ 5,99831*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.070.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero F - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.089 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 10,88414 0%	€ 10,88414
	Totale MT			**€ 10,88414**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,88414 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21768
	Totale RU			**€ 4,30968**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,19382** +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12915 = 5% * B)			€ 2,58295
	Utili di impresa (C) = 22,04% * (A + B)			€ 1,77768
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,55** +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,04%			*€ 4,30968*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12915*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.070.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero G - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.090 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 8,73475 0%	€ 8,73475
	Totale MT			**€ 8,73475**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,73475 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17470
	Totale RU			**€ 4,26670**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,00145** +1,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11051 = 5% * B)			€ 2,21025
	Utili di impresa (C) = 25,5% * (A + B)			€ 1,52117
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,73** +1,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,5%			*€ 4,26670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11051*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.070.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero H - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.089 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 10,88414 0%	€ 10,88414
	Totale MT			**€ 10,88414**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,88414 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21768
	Totale RU			**€ 4,30968**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,19382** +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12915 = 5% * B)			€ 2,58295
	Utili di impresa (C) = 22,04% * (A + B)			€ 1,77768
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,55** +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,04%			*€ 4,30968*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12915*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.070.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero I - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.092 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 13,10213 0%	€ 13,10213
	Totale MT			**€ 13,10213**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,10213 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26204
	Totale RU			**€ 4,86554**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,96767** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15273 = 5% * B)			€ 3,05450
	Utili di impresa (C) = 21,04% * (A + B)			€ 2,10222
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23,12** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,04%			*€ 4,86554*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.070.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero J - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.093 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 10,50685 0%	€ 10,50685
	Totale MT			**€ 10,50685**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,50685 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21014
	Totale RU			**€ 4,81364**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,32049** +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13022 = 5% * B)			€ 2,60448
	Utili di impresa (C) = 24,41% * (A + B)			€ 1,79250
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,72** +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,41%			*€ 4,81364*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13022*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.070.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero K - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.094 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 13,10213 0%	€ 13,10213
	Totale MT			**€ 13,10213**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,10213 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26204
	Totale RU			**€ 4,86554**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,96767** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15273 = 5% * B)			€ 3,05450
	Utili di impresa (C) = 21,04% * (A + B)			€ 2,10222
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23,12** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,04%			*€ 4,86554*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.070.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero L - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.095 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 40,63260 0%	€ 40,63260
	Totale MT			**€ 40,63260**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,63260 %	€ 0,02000 0%	€ 0,81265
	Totale RU			**€ 6,43915**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,07175** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40011 = 5% * B)			€ 8,00220
	Utili di impresa (C) = 10,63% * (A + B)			€ 5,50740
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 60,58** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,63%			*€ 6,43915*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.170.070.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero M - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.096 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 9,85518 0%	€ 9,85518
	Totale MT			**€ 9,85518**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,85518 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19710
	Totale RU			**€ 4,80060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,65578** +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12457 = 5% * B)			€ 2,49148
	Utili di impresa (C) = 25,45% * (A + B)			€ 1,71473
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18,86** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,45%			*€ 4,80060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12457*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.070.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero N - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.097 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 12,06173 0%	€ 12,06173
	Totale MT			**€ 12,06173**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,06173 %	€ 0,02000 0%	€ 0,24123
	Totale RU			**€ 5,35623**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,41796** +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14805 = 5% * B)			€ 2,96105
	Utili di impresa (C) = 23,89% * (A + B)			€ 2,03790
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 22,42** +1,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,89%			*€ 5,35623*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14805*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commonfloor CAM

				TOTALE
CAM25_L02.170.070.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 070 - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero O - Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + N + T, 63 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.098 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 46,31476 0%	€ 46,31476
	Totale MT			**€ 46,31476**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	46,31476 %	€ 0,02000 0%	€ 0,92630
	Totale RU			**€ 7,57580**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,89056** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45807 = 5% * B)			€ 9,16140
	Utili di impresa (C) = 10,92% * (A + B)			€ 6,30520
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 69,36** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,92%			*€ 7,57580*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45807*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.080.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata A - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.099 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 16,22331 0%	€ 16,22331
	Totale MT			**€ 16,22331**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,22331 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32447
	Totale RU			**€ 4,41647**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,63978** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17544 = 5% * B)			€ 3,50876
	Utili di impresa (C) = 16,63% * (A + B)			€ 2,41485
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 26,56** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,63%			*€ 4,41647*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17544*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.170.080.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata B - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.100 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 16,98932 0%	€ 16,98932
	Totale MT			**€ 16,98932**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,98932 %	€ 0,02000 0%	€ 0,33979
	Totale RU			**€ 4,43179**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,42111** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18208 = 5% * B)			€ 3,64159
	Utili di impresa (C) = 16,08% * (A + B)			€ 2,50627
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 27,57** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,08%			*€ 4,43179*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18208*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.080.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata C - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.101 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 20,27057 0%	€ 20,27057
	Totale MT			**€ 20,27057**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,27057 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40541
	Totale RU			**€ 5,00891**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,27948** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21488 = 5% * B)			€ 4,29751
	Utili di impresa (C) = 15,4% * (A + B)			€ 2,95770
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 32,53** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,4%			*€ 5,00891*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21488*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.170.080.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata D - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.102 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 21,28810 0%	€ 21,28810
	Totale MT			**€ 21,28810**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,28810 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42576
	Totale RU			**€ 5,02926**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,31736** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22370 = 5% * B)			€ 4,47395
	Utili di impresa (C) = 14,85% * (A + B)			€ 3,07913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 33,87** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,85%			*€ 5,02926*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22370*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.080.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata E - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.103 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 18,76142 0%	€ 18,76142
	Totale MT			**€ 18,76142**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,76142 %	€ 0,02000 0%	€ 0,37523
	Totale RU			**€ 5,49023**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,25165** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20614 = 5% * B)			€ 4,12278
	Utili di impresa (C) = 17,59% * (A + B)			€ 2,83744
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 31,21** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,59%			*€ 5,49023*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20614*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.170.080.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata F - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.104 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 18,46417 0%	€ 18,46417
	Totale MT			**€ 18,46417**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,46417 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36928
	Totale RU			**€ 4,97278**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,43695** +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19921 = 5% * B)			€ 3,98428
	Utili di impresa (C) = 16,49% * (A + B)			€ 2,74212
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 30,16** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,49%			*€ 4,97278*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19921*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.080.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata G - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.105 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 23,70044 0%	€ 23,70044
	Totale MT			**€ 23,70044**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,70044 %	€ 0,02000 0%	€ 0,47401
	Totale RU			**€ 5,58901**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,28945** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24896 = 5% * B)			€ 4,97921
	Utili di impresa (C) = 14,83% * (A + B)			€ 3,42687
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,70** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,83%			*€ 5,58901*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24896*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.170.080.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata H - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.106 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 22,99160 0%	€ 22,99160
	Totale MT			**€ 22,99160**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	22,99160 %	€ 0,02000 0%	€ 0,45983
	Totale RU			**€ 5,57483**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,56643** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24281 = 5% * B)			€ 4,85629
	Utili di impresa (C) = 15,16% * (A + B)			€ 3,34227
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 36,76** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,16%			*€ 5,57483*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24281*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.080.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata I - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.107 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 20,69359 0%	€ 20,69359
	Totale MT			**€ 20,69359**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,69359 %	€ 0,02000 0%	€ 0,41387
	Totale RU			**€ 6,04037**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,73396** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22724 = 5% * B)			€ 4,54477
	Utili di impresa (C) = 17,56% * (A + B)			€ 3,12787
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 34,41** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,56%			*€ 6,04037*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.170.080.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata J - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.108 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 20,04191 0%	€ 20,04191
	Totale MT			**€ 20,04191**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,04191 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40084
	Totale RU			**€ 6,02734**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,06925** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22159 = 5% * B)			€ 4,43177
	Utili di impresa (C) = 17,96% * (A + B)			€ 3,05010
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 33,55** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,96%			*€ 6,02734*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22159*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.080.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata K - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.109 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N+ T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 27,07316 0%	€ 27,07316
	Totale MT			**€ 27,07316**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,07316 %	€ 0,02000 0%	€ 0,54146
	Totale RU			**€ 6,16796**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,24112** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28255 = 5% * B)			€ 5,65099
	Utili di impresa (C) = 14,42% * (A + B)			€ 3,88921
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 42,78** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,42%			*€ 6,16796*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28255*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.170.080.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 080 - Presa CEE da quadro inclinata L - Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.110 - Prese cee ed accessori - Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 25,63261 0%	€ 25,63261
	Totale MT			**€ 25,63261**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,63261 %	€ 0,02000 0%	€ 0,51265
	Totale RU			**€ 6,65065**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,28326** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27441 = 5% * B)			€ 5,48815
	Utili di impresa (C) = 16,01% * (A + B)			€ 3,77714
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 41,55** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,01%			*€ 6,65065*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27441*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.090.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio A - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.111 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 56,81018 0%	€ 56,81018
	Totale MT			**€ 56,81018**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,81018 %	€ 0,02000 0%	€ 1,13620
	Totale RU			**€ 9,32020**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 66,13038** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56211 = 5% * B)			€ 11,24216
	Utili di impresa (C) = 10,95% * (A + B)			€ 7,73725
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 85,11** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,95%			*€ 9,32020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56211*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.090.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio B - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.112 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 62,98396 0%	€ 62,98396
	Totale MT			**€ 62,98396**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,98396 %	€ 0,02000 0%	€ 1,25968
	Totale RU			**€ 8,93218**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,91614** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61129 = 5% * B)			€ 12,22574
	Utili di impresa (C) = 9,65% * (A + B)			€ 8,41419
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 92,56** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,65%			*€ 8,93218*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61129*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.090.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio C - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.113 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 80,48776 0%	€ 80,48776
	Totale MT			**€ 80,48776**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,48776 %	€ 0,02000 0%	€ 1,60976
	Totale RU			**€ 9,79376**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 90,28152** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76739 = 5% * B)			€ 15,34786
	Utili di impresa (C) = 8,43% * (A + B)			€ 10,56294
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 116,19** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,43%			*€ 9,79376*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76739*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.090.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio D - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.114 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 98,17449 0%	€ 98,17449
	Totale MT			**€ 98,17449**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,17449 %	€ 0,02000 0%	€ 1,96349
	Totale RU			**€ 9,63599**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 107,81048** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91639 = 5% * B)			€ 18,32778
	Utili di impresa (C) = 6,94% * (A + B)			€ 12,61383
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 138,75** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,94%			*€ 9,63599*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.090.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio E - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.115 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 127,04261 0%	€ 127,04261
	Totale MT			**€ 127,04261**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	127,04261 %	€ 0,02000 0%	€ 2,54085
	Totale RU			**€ 11,23635**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 138,27896** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17537 = 5% * B)			€ 23,50742
	Utili di impresa (C) = 6,31% * (A + B)			€ 16,17864
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 177,97** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,31%			*€ 11,23635*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17537*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.090.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio F - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.116 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 139,92751 0%	€ 139,92751
	Totale MT			**€ 139,92751**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	139,92751 %	€ 0,02000 0%	€ 2,79855
	Totale RU			**€ 10,98255**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 150,91006** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28274 = 5% * B)			€ 25,65471
	Utili di impresa (C) = 5,65% * (A + B)			€ 17,65648
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 194,22** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,65%			*€ 10,98255*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28274*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.090.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio G - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.117 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 66,71109 0%	€ 66,71109
	Totale MT			**€ 66,71109**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,59230
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,12620
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,71109 %	€ 0,02000 0%	€ 1,33422
	Totale RU			**€ 11,05272**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 77,76381** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66099 = 5% * B)			€ 13,21985
	Utili di impresa (C) = 11,04% * (A + B)			€ 9,09837
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 100,08** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,04%			*€ 11,05272*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66099*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.090.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio H - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.118 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 60,67451 0%	€ 60,67451
	Totale MT			**€ 60,67451**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,59230
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,12620
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,67451 %	€ 0,02000 0%	€ 1,21349
	Totale RU			**€ 10,93199**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,60650** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60866 = 5% * B)			€ 12,17311
	Utili di impresa (C) = 11,86% * (A + B)			€ 8,37796
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 92,16** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,86%			*€ 10,93199*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60866*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.090.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio I - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.119 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 67,94585 0%	€ 67,94585
	Totale MT			**€ 67,94585**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,59230
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,12620
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,94585 %	€ 0,02000 0%	€ 1,35892
	Totale RU			**€ 11,07742**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 79,02327** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67170 = 5% * B)			€ 13,43396
	Utili di impresa (C) = 10,89% * (A + B)			€ 9,24572
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 101,70** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,89%			*€ 11,07742*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67170*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.090.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio J - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.120 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 95,57922 0%	€ 95,57922
	Totale MT			**€ 95,57922**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,57922 %	€ 0,02000 0%	€ 1,91158
	Totale RU			**€ 11,11858**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 106,69780** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90693 = 5% * B)			€ 18,13863
	Utili di impresa (C) = 8,1% * (A + B)			€ 12,48364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 137,32** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,1%			*€ 11,11858*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90693*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.090.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio K - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.121 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 87,13029 0%	€ 87,13029
	Totale MT			**€ 87,13029**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,59230
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,12620
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	87,13029 %	€ 0,02000 0%	€ 1,74261
	Totale RU			**€ 11,46111**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 98,59140** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83803 = 5% * B)			€ 16,76054
	Utili di impresa (C) = 9,03% * (A + B)			€ 11,53519
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 126,89** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,03%			*€ 11,46111*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83803*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.090.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio L - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.122 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 95,77358 0%	€ 95,77358
	Totale MT			**€ 95,77358**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,77358 %	€ 0,02000 0%	€ 1,91547
	Totale RU			**€ 11,12247**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 106,89605** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90862 = 5% * B)			€ 18,17233
	Utili di impresa (C) = 8,08% * (A + B)			€ 12,50684
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 137,58** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,08%			*€ 11,12247*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.090.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio M - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.123 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 138,12111 0%	€ 138,12111
	Totale MT			**€ 138,12111**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	138,12111 %	€ 0,02000 0%	€ 2,76242
	Totale RU			**€ 12,99242**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 151,11353** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28447 = 5% * B)			€ 25,68930
	Utili di impresa (C) = 6,68% * (A + B)			€ 17,68028
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 194,48** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,68%			*€ 12,99242*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28447*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.090.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio N - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.124 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 126,97402 0%	€ 126,97402
	Totale MT			**€ 126,97402**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	126,97402 %	€ 0,02000 0%	€ 2,53948
	Totale RU			**€ 12,76948**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 139,74350** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18782 = 5% * B)			€ 23,75640
	Utili di impresa (C) = 7,1% * (A + B)			€ 16,34999
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 179,85** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,1%			*€ 12,76948*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18782*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.090.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio O - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 63 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.125 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 63 A 500 V	1,00000 cad	€ 146,77583 0%	€ 146,77583
	Totale MT			**€ 146,77583**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,59230
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,12620
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	146,77583 %	€ 0,02000 0%	€ 2,93552
	Totale RU			**€ 12,65402**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 159,42985** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35515 = 5% * B)			€ 27,10307
	Utili di impresa (C) = 6,17% * (A + B)			€ 18,65329
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 205,19** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,17%			*€ 12,65402*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35515*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.090.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio P - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 125 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.126 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 125 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 300,56005 0%	€ 300,56005
	Totale MT			**€ 300,56005**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,59230
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,12620
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	300,56005 %	€ 0,02000 0%	€ 6,01120
	Totale RU			**€ 15,72970**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 316,28975** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,68846 = 5% * B)			€ 53,76926
	Utili di impresa (C) = 3,86% * (A + B)			€ 37,00590
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 407,06** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,86%			*€ 15,72970*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,68846*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.090.Q	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio Q - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 125 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.127 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 125 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 272,50366 0%	€ 272,50366
	Totale MT			**€ 272,50366**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	272,50366 %	€ 0,02000 0%	€ 5,45007
	Totale RU			**€ 16,19157**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 288,69523** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45391 = 5% * B)			€ 49,07819
	Utili di impresa (C) = 4,36% * (A + B)			€ 33,77734
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 371,55** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,36%			*€ 16,19157*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,45391*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.090.R	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio R - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 125 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.128 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 125 A 500 V	1,00000 cad	€ 309,39770 0%	€ 309,39770
	Totale MT			**€ 309,39770**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,59230
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,12620
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	309,39770 %	€ 0,02000 0%	€ 6,18795
	Totale RU			**€ 15,90645**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 325,30415** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76509 = 5% * B)			€ 55,30171
	Utili di impresa (C) = 3,8% * (A + B)			€ 38,06059
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 418,67** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,8%			*€ 15,90645*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,76509*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.090.S	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio S - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.129 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 68,30027 0%	€ 68,30027
	Totale MT			**€ 68,30027**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	68,30027 %	€ 0,02000 0%	€ 1,36601
	Totale RU			**€ 12,10751**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 80,40778** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68347 = 5% * B)			€ 13,66932
	Utili di impresa (C) = 11,7% * (A + B)			€ 9,40771
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 103,48** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,7%			*€ 12,10751*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68347*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.090.T	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio T - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.130 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 82,25986 0%	€ 82,25986
	Totale MT			**€ 82,25986**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,25986 %	€ 0,02000 0%	€ 1,64520
	Totale RU			**€ 12,89820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 95,15806** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80884 = 5% * B)			€ 16,17687
	Utili di impresa (C) = 10,53% * (A + B)			€ 11,13349
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 122,47** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,53%			*€ 12,89820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80884*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.090.U	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio U - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.131 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 96,44812 0%	€ 96,44812
	Totale MT			**€ 96,44812**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	96,44812 %	€ 0,02000 0%	€ 1,92896
	Totale RU			**€ 12,67046**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 109,11858** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92751 = 5% * B)			€ 18,55016
	Utili di impresa (C) = 9,02% * (A + B)			€ 12,76687
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 140,44** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,02%			*€ 12,67046*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92751*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.090.V	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio V - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.132 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 118,20497 0%	€ 118,20497
	Totale MT			**€ 118,20497**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	118,20497 %	€ 0,02000 0%	€ 2,36410
	Totale RU			**€ 12,59410**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 130,79907** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11179 = 5% * B)			€ 22,23584
	Utili di impresa (C) = 7,48% * (A + B)			€ 15,30349
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 168,34** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,48%			*€ 12,59410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11179*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.090.W	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio W - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 63 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.133 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 144,56928 0%	€ 144,56928
	Totale MT			**€ 144,56928**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,55910
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,20540
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,56928 %	€ 0,02000 0%	€ 2,89139
	Totale RU			**€ 14,65589**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 159,22517** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35341 = 5% * B)			€ 27,06828
	Utili di impresa (C) = 7,15% * (A + B)			€ 18,62935
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 204,92** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,15%			*€ 14,65589*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35341*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.090.X	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 090 - Custodia modulare in lega di alluminio X - Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 125 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.134 - Prese cee ed accessori - Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 301,56615 0%	€ 301,56615
	Totale MT			**€ 301,56615**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,55910
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,20540
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	301,56615 %	€ 0,02000 0%	€ 6,03132
	Totale RU			**€ 17,79582**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 319,36197** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,71458 = 5% * B)			€ 54,29153
	Utili di impresa (C) = 4,33% * (A + B)			€ 37,36535
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 411,02** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,33%			*€ 17,79582*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,71458*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.100.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C A - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.135 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 52,47711 0%	€ 52,47711
	Totale MT			**€ 52,47711**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,47711 %	€ 0,02000 0%	€ 1,04954
	Totale RU			**€ 9,23354**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,71065** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52454 = 5% * B)			€ 10,49081
	Utili di impresa (C) = 11,63% * (A + B)			€ 7,22015
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 79,42** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,63%			*€ 9,23354*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.170.100.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C B - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.136 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 56,87878 0%	€ 56,87878
	Totale MT			**€ 56,87878**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,87878 %	€ 0,02000 0%	€ 1,13758
	Totale RU			**€ 9,32158**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 66,20036** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56270 = 5% * B)			€ 11,25406
	Utili di impresa (C) = 10,94% * (A + B)			€ 7,74544
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 85,20** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,94%			*€ 9,32158*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56270*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.100.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C C - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.137 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 78,16688 0%	€ 78,16688
	Totale MT			**€ 78,16688**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,16688 %	€ 0,02000 0%	€ 1,56334
	Totale RU			**€ 9,74734**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 87,91422** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74727 = 5% * B)			€ 14,94542
	Utili di impresa (C) = 8,61% * (A + B)			€ 10,28596
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 113,15** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,61%			*€ 9,74734*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74727*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.100.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C D - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.138 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 95,20193 0%	€ 95,20193
	Totale MT			**€ 95,20193**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,20193 %	€ 0,02000 0%	€ 1,90404
	Totale RU			**€ 9,57654**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 104,77847** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89062 = 5% * B)			€ 17,81234
	Utili di impresa (C) = 7,1% * (A + B)			€ 12,25908
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 134,85** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,1%			*€ 9,57654*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89062*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.100.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C E - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.139 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 128,30023 0%	€ 128,30023
	Totale MT			**€ 128,30023**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	128,30023 %	€ 0,02000 0%	€ 2,56600
	Totale RU			**€ 11,26150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 139,56173** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18627 = 5% * B)			€ 23,72549
	Utili di impresa (C) = 6,27% * (A + B)			€ 16,32872
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 179,62** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,27%			*€ 11,26150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18627*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.100.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	F - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.140 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 137,42371 0%	€ 137,42371
	Totale MT			**€ 137,42371**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	137,42371 %	€ 0,02000 0%	€ 2,74847
	Totale RU			**€ 11,95547**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 149,37918** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26972 = 5% * B)			€ 25,39446
	Utili di impresa (C) = 6,22% * (A + B)			€ 17,47736
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 192,25** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,22%			*€ 11,95547*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26972*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.100.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C G - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.141 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 63,22405 0%	€ 63,22405
	Totale MT			**€ 63,22405**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,59230
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,12620
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,22405 %	€ 0,02000 0%	€ 1,26448
	Totale RU			**€ 10,98298**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 74,20703** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63076 = 5% * B)			€ 12,61520
	Utili di impresa (C) = 11,5% * (A + B)			€ 8,68222
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 95,50** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,5%			*€ 10,98298*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.100.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C H - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380÷415 V			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			
	CAM25_MT.L02.090.142 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 57,57619 0%	€ 57,57619
	Totale MT			**€ 57,57619**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,59230
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,12620
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,57619 %	€ 0,02000 0%	€ 1,15152
	Totale RU			**€ 10,87002**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,44621** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58179 = 5% * B)			€ 11,63586
	Utili di impresa (C) = 12,34% * (A + B)			€ 8,00821
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 88,09** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,34%			*€ 10,87002*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58179*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.100.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C I - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.141 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 63,22405 0%	€ 63,22405
	Totale MT			**€ 63,22405**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,59230
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,12620
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,22405 %	€ 0,02000 0%	€ 1,26448
	Totale RU			**€ 10,98298**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 74,20703** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63076 = 5% * B)			€ 12,61520
	Utili di impresa (C) = 11,5% * (A + B)			€ 8,68222
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 95,50** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,5%			*€ 10,98298*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.100.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C J - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.090.144	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 94,69888 0%	€ 94,69888
		Totale MT			**€ 94,69888**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	94,69888 %	€ 0,02000 0%	€ 1,89398
		Totale RU			**€ 11,10098**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 105,79986** +0,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89930 = 5% * B)			€ 17,98598
		Utili di impresa (C) = 8,15% * (A + B)			€ 12,37858
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 136,16** +0,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,15%			*€ 11,10098*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89930*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.100.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C K - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.145	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 88,30788 0%	€ 88,30788
		Totale MT			**€ 88,30788**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	88,30788 %	€ 0,02000 0%	€ 1,76616
		Totale RU			**€ 8,92716**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 97,23504** +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82650 = 5% * B)			€ 16,52996
		Utili di impresa (C) = 7,13% * (A + B)			€ 11,37650
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 125,14** +0,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,13%			*€ 8,92716*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82650*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.100.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C L - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-500 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.146	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 32 A	1,00000 cad	€ 95,72784 0%	€ 95,72784

fonte: http://burc.regione.campania.it

		500 V			
		Totale MT			**€ 95,72784**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,72784 %	€ 0,02000 0%	€ 1,91456
		Totale RU			**€ 10,09856**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 105,82640** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89952 = 5% * B)			€ 17,99049
		Utili di impresa (C) = 7,41% * (A + B)			€ 12,38169
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 136,20** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,41%			*€ 10,09856*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89952*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.100.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C M - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.147	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 126,65389 0%	€ 126,65389
		Totale MT			**€ 126,65389**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	126,65389 %	€ 0,02000 0%	€ 2,53308
		Totale RU			**€ 12,76308**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 139,41697** +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18504 = 5% * B)			€ 23,70088
		Utili di impresa (C) = 7,11% * (A + B)			€ 16,31179
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 179,43** +0,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,11%			*€ 12,76308*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18504*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.100.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C N - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.148	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 109,29872 0%	€ 109,29872

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 109,29872**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,94290
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,98260
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	109,29872 %	€ 0,02000 0%	€ 2,18597
	Totale RU			**€ 21,11147**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 130,41019** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10849 = 5% * B)			€ 22,16973
	Utili di impresa (C) = 12,58% * (A + B)			€ 15,25799
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 167,84** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,58%			*€ 21,11147*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10849*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.100.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C O - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-500 V			
	MT			
CAM25_MT.L02.090.149	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 63 A 500 V	1,00000 cad	€ 119,86274 0%	€ 119,86274
	Totale MT			**€ 119,86274**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	119,86274 %	€ 0,02000 0%	€ 2,39725
	Totale RU			**€ 19,27675**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 139,13949** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18269 = 5% * B)			€ 23,65371
	Utili di impresa (C) = 10,76% * (A + B)			€ 16,27932
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 179,07** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,76%			*€ 19,27675*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18269*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.100.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C P - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	MT			
CAM25_MT.L02.090.150	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 66,32237 0%	€ 66,32237
	Totale MT			**€ 66,32237**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,32237 %	€ 0,02000 0%	€ 1,32645
	Totale RU			**€ 8,99895**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 75,32132** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64023 = 5% * B)			€ 12,80462
	Utili di impresa (C) = 9,28% * (A + B)			€ 8,81259
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 96,94** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,28%			*€ 8,99895*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64023*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.100.Q	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C Q - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.151 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 78,34980 0%	€ 78,34980
	Totale MT			**€ 78,34980**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,34980 %	€ 0,02000 0%	€ 1,56700
	Totale RU			**€ 9,23950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 87,58930** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74451 = 5% * B)			€ 14,89018
	Utili di impresa (C) = 8,2% * (A + B)			€ 10,24795
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 112,73** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,2%			*€ 9,23950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.100.R	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C R - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.152 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 95,28196 0%	€ 95,28196
	Totale MT			**€ 95,28196**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,28196 %	€ 0,02000 0%	€ 1,90564
		Totale RU			**€ 10,08964**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 105,37160** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89566 = 5% * B)			€ 17,91317
		Utili di impresa (C) = 7,44% * (A + B)			€ 12,32848
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 135,61** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,44%			*€ 10,08964*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89566*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.100.S	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C S - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-500 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.153	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 113,03729 0%	€ 113,03729
		Totale MT			**€ 113,03729**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,59230
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,12620
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	113,03729 %	€ 0,02000 0%	€ 2,26075
		Totale RU			**€ 11,97925**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 125,01654** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06264 = 5% * B)			€ 21,25281
		Utili di impresa (C) = 7,45% * (A + B)			€ 14,62694
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 160,90** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,45%			*€ 11,97925*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06264*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.100.T	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 100 - Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C T - Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230÷415 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.154	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 134,78270 0%	€ 134,78270
		Totale MT			**€ 134,78270**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	134,78270 %	€ 0,02000 0%	€ 2,69565
		Totale RU			**€ 13,94865**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 148,73135** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26422 = 5% * B)			€ 25,28433
		Utili di impresa (C) = 7,29% * (A + B)			€ 17,40157
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 191,42** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,29%			*€ 13,94865*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26422*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.110.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C A - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.155 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 32,84678 0%	€ 32,84678
	Totale MT			**€ 32,84678**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,84678 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65694
	Totale RU			**€ 8,84094**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,68772** +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35435 = 5% * B)			€ 7,08691
	Utili di impresa (C) = 16,48% * (A + B)			€ 4,87746
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 53,65** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,48%			*€ 8,84094*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35435*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.110.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C B - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.156 - Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 37,13413 0%	€ 37,13413
	Totale MT			**€ 37,13413**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,13413 %	€ 0,02000 0%	€ 0,74268
		Totale RU			**€ 8,92668**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,06081** +0,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39152 = 5% * B)			€ 7,83034
		Utili di impresa (C) = 15,06% * (A + B)			€ 5,38912
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 59,28** +0,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,06%			*€ 8,92668*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39152*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.110.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C C - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.157	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 48,04113 0%	€ 48,04113
		Totale MT			**€ 48,04113**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,04113 %	€ 0,02000 0%	€ 0,96082
		Totale RU			**€ 9,14482**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,18595** +0,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48608 = 5% * B)			€ 9,72161
		Utili di impresa (C) = 12,43% * (A + B)			€ 6,69076
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 73,60** +0,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,43%			*€ 9,14482*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48608*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.110.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C D - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.158	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 48,66994 0%	€ 48,66994
		Totale MT			**€ 48,66994**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,66994 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97340
		Totale RU			**€ 10,18040**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 58,85034** +0,74%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50023 = 5% * B)			€ 10,00456
		Utili di impresa (C) = 13,44% * (A + B)			€ 6,88549
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 75,74** +0,74%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,44%			*€ 10,18040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50023*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.110.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C E - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.159	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 70,81551 0%	€ 70,81551
		Totale MT			**€ 70,81551**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	70,81551 %	€ 0,02000 0%	€ 1,41631
		Totale RU			**€ 10,62331**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 81,43882** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69223 = 5% * B)			€ 13,84460
		Utili di impresa (C) = 10,14% * (A + B)			€ 9,52834
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 104,81** +0,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,14%			*€ 10,62331*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69223*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.110.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C F - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.160	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 84,59218 0%	€ 84,59218
		Totale MT			**€ 84,59218**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	84,59218 %	€ 0,02000 0%	€ 1,69184
		Totale RU			**€ 10,38734**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 94,97952** +0,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80733 = 5% * B)			€ 16,14652
		Utili di impresa (C) = 8,5% * (A + B)			€ 11,11260
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 122,24** +0,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,5%			*€ 10,38734*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80733*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.110.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C G - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.161	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 36,50532 0%	€ 36,50532
		Totale MT			**€ 36,50532**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,50532 %	€ 0,02000 0%	€ 0,73011
		Totale RU			**€ 9,93711**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,44243** +0,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39476 = 5% * B)			€ 7,89521
		Utili di impresa (C) = 16,63% * (A + B)			€ 5,43376
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 59,77** +0,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,63%			*€ 9,93711*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39476*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.110.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C H - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.162	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 42,24464 0%	€ 42,24464
		Totale MT			**€ 42,24464**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,24464 %	€ 0,02000 0%	€ 0,84489
		Totale RU			**€ 10,05189**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52,29653** +0,84%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44452 = 5% * B)			€ 8,89041
		Utili di impresa (C) = 14,93% * (A + B)			€ 6,11869
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 67,31** +0,84%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,93%			*€ 10,05189*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44452*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.110.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C I - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.163	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 59,48549 0%	€ 59,48549
		Totale MT			**€ 59,48549**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,48549 %	€ 0,02000 0%	€ 1,18971
		Totale RU			**€ 10,39671**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 69,88220** +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59400 = 5% * B)			€ 11,87997
		Utili di impresa (C) = 11,56% * (A + B)			€ 8,17622
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 89,94** +0,62%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,56%			*€ 10,39671*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59400*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.110.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C J - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.164	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 56,62726 0%	€ 56,62726
		Totale MT			**€ 56,62726**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,62726 %	€ 0,02000 0%	€ 1,13255
		Totale RU			**€ 10,33955**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 66,96681** +0,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56922 = 5% * B)			€ 11,38436
		Utili di impresa (C) = 12% * (A + B)			€ 7,83512
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 86,19** +0,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 12%			*€ 10,33955*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56922*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.110.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C K - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.165	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 90,20574 0%	€ 90,20574
		Totale MT			**€ 90,20574**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	90,20574 %	€ 0,02000 0%	€ 1,80411
		Totale RU			**€ 12,03411**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 102,23985** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86904 = 5% * B)			€ 17,38077
		Utili di impresa (C) = 9,15% * (A + B)			€ 11,96206
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 131,58** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,15%			*€ 12,03411*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86904*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.110.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C L - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.166	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 75,77740 0%	€ 75,77740
		Totale MT			**€ 75,77740**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,77740 %	€ 0,02000 0%	€ 1,51555
		Totale RU			**€ 11,74555**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 87,52295** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74395 = 5% * B)			€ 14,87890
		Utili di impresa (C) = 10,43% * (A + B)			€ 10,24019
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 112,64** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,43%			*€ 11,74555*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74395*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.110.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C M - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.167	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 43,92528 0%	€ 43,92528
		Totale MT			**€ 43,92528**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,92528 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87851
		Totale RU			**€ 11,10851**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 55,03379** +0,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46779 = 5% * B)			€ 9,35574
		Utili di impresa (C) = 15,68% * (A + B)			€ 6,43895
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 70,83** +0,88%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,68%			*€ 11,10851*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46779*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.110.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C N - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.168	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 39,46644 0%	€ 39,46644
		Totale MT			**€ 39,46644**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	39,46644 %	€ 0,02000 0%	€ 0,78933
		Totale RU			**€ 12,04233**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51,50877** +1,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43782 = 5% * B)			€ 8,75649
		Utili di impresa (C) = 18,17% * (A + B)			€ 6,02653
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 66,29** +1,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,17%			*€ 12,04233*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43782*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.110.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C O - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.169	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 62,52664 0%	€ 62,52664
		Totale MT			**€ 62,52664**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,52664 %	€ 0,02000 0%	€ 1,25053
		Totale RU			**€ 12,50353**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 75,03017** +0,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63776 = 5% * B)			€ 12,75513
		Utili di impresa (C) = 12,95% * (A + B)			€ 8,77853
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 96,56** +0,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,95%			*€ 12,50353*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63776*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.110.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C P - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.170	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 59,64555 0%	€ 59,64555
		Totale MT			**€ 59,64555**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,64555 %	€ 0,02000 0%	€ 1,19291
		Totale RU			**€ 11,93441**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,57996** +0,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60843 = 5% * B)			€ 12,16859
		Utili di impresa (C) = 12,95% * (A + B)			€ 8,37486
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 92,12** +0,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,95%			*€ 11,93441*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60843*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.110.Q	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C Q - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230÷250 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.171	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 96,85970 0%	€ 96,85970
		Totale MT			**€ 96,85970**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	96,85970 %	€ 0,02000 0%	€ 1,93719
		Totale RU			**€ 13,19019**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 110,04989** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93542 = 5% * B)			€ 18,70848
		Utili di impresa (C) = 9,31% * (A + B)			€ 12,87584
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 141,63** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,31%			*€ 13,19019*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93542*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.110.R	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 110 - Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C R - Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-380÷415 V				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.172	- Prese cee ed accessori - Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 81,24233 0%	€ 81,24233
		Totale MT			**€ 81,24233**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,55910

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,20540
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	81,24233 %	€ 0,02000 0%	€ 1,62485
		Totale RU			**€ 13,38935**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 94,63168** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80437 = 5% * B)			€ 16,08739
		Utili di impresa (C) = 10,99% * (A + B)			€ 11,07191
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 121,79** +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,99%			*€ 13,38935*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80437*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.120.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 120 - Scatola da parete, per prese ad uscita diritta o inclinata A - Scatola da parete per prese da 16 A, uscita diritta o inclinata				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.173	- Prese cee ed accessori - Scatola da parete, in tecnopolimero, per prese da 16 A uscita diritta o inclinata	1,00000 cad	€ 3,91006 0%	€ 3,91006
		Totale MT			**€ 3,91006**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,91006 %	€ 0,02000 0%	€ 0,07820
		Totale RU			**€ 3,14720**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,05726** +2,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05999 = 5% * B)			€ 1,19973
		Utili di impresa (C) = 34,65% * (A + B)			€ 0,82570
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9,08** +2,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,65%			*€ 3,14720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05999*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.120.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 120 - Scatola da parete, per prese ad uscita diritta o inclinata B - Scatola da parete per prese da 32 A, uscita diritta o inclinata				
	MT				
	CAM25_MT.L02.090.174	- Prese cee ed accessori - Scatola da parete, in tecnopolimero, per prese da 32 A uscita diritta o inclinata	1,00000 cad	€ 4,81326 0%	€ 4,81326
		Totale MT			**€ 4,81326**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	4,81326	€ 0,02000	€ 0,09627

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 4,18827**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,00153** +2,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07651 = 5% * B)			€ 1,53026
	Utili di impresa (C) = 36,15% * (A + B)			€ 1,05318
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11,58** +2,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,15%			*€ 4,18827*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07651*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.120.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 120 - Scatola da parete, per prese ad uscita diritta o inclinata C - Scatola da parete per prese da 63 A, uscita inclinata			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.175 - Prese cee ed accessori - Scatola da parete, in tecnopolimero, per prese da 63 A uscita inclinata	1,00000 cad	€ 13,99389 0%	€ 13,99389
	Totale MT			**€ 13,99389**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,99389 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27988
	Totale RU			**€ 5,90638**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,90027** +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16915 = 5% * B)			€ 3,38305
	Utili di impresa (C) = 23,06% * (A + B)			€ 2,32833
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 25,61** +1,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,06%			*€ 5,90638*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16915*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.130.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 130 - Scatola da parete per inserimento delle prese da incasso A - Scatola da parete in tecnopolimero, per inserimento delle prese da incasso con interruttore di blocco Per prese IP44 e IP55 senza base portafusibile, del tipo con custodia			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.176 - Prese cee ed accessori - Scatola da parete in tecnopolimero per prese IP44 e IP55 senza base portafusibile, con custodia	1,00000 cad	€ 4,88186 0%	€ 4,88186
	Totale MT			**€ 4,88186**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,88186 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09764

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 5,21264**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,09450** +2,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08580 = 5% * B)			€ 1,71607
	Utili di impresa (C) = 40,12% * (A + B)			€ 1,18106
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,99** +2,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,12%			*€ 5,21264*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08580*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.170.130.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 170 - PRESE CEE ED ACCESSORI 130 - Scatola da parete per inserimento delle prese da incasso B - Scatola da parete in tecnopolimero, per inserimento delle prese da incasso con interruttore di blocco Del tipo con custodia in tecnopolimero resistenza al filo incandescente			
	MT			
	CAM25_MT.L02.090.177 - Prese cee ed accessori - Scatola da parete con custodia in tecnopolimero resistenza al filo incandescente	1,00000 cad	€ 5,91082 0%	€ 5,91082
	Totale MT			**€ 5,91082**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,91082 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11822
	Totale RU			**€ 5,23322**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,14404** +2,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09472 = 5% * B)			€ 1,89449
	Utili di impresa (C) = 36,49% * (A + B)			€ 1,30385
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,34** +2,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,49%			*€ 5,23322*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09472*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 A - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.001 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 43,85963 0%	€ 43,85963
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	Totale MT			**€ 47,65055**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,65054 %	€ 0,02000 0%	€ 0,95301
		Totale RU			**€ 9,64851**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,29906** +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48704 = 5% * B)			€ 9,74084
		Utili di impresa (C) = 13,08% * (A + B)			€ 6,70399
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 73,74** +0,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,08%			*€ 9,64851*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48704*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.010.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 B - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3 : 2P+T 16 A 200-250 V 6h				
	MT				
	CAM25_MT.L02.092.002	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 39,75893 0%	€ 39,75893
	CAM25_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
		Totale MT			**€ 43,54985**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,54984 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87100
		Totale RU			**€ 9,56650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,11635** +0,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45149 = 5% * B)			€ 9,02978
		Utili di impresa (C) = 13,99% * (A + B)			€ 6,21461
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 68,36** +0,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,99%			*€ 9,56650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45149*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.010.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 C - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h				
	MT				
	CAM25_MT.L02.092.003	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 16 A	1,00000 cad	€ 47,69288 0%	€ 47,69288

fonte: http://burc.regione.campania.it

		380-415 V 6h			
	CAM25_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
		Totale MT			**€ 53,37926**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	53,37926 %	€ 0,02000 0%	€ 1,06759
		Totale RU			**€ 9,76309**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,14235** +0,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53671 = 5% * B)			€ 10,73420
		Utili di impresa (C) = 12,01% * (A + B)			€ 7,38766
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 81,26** +0,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,01%			*€ 9,76309*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53671*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.010.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 D - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h				
	MT				
	CAM25_MT.L02.092.004	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 51,52614 0%	€ 51,52614
	CAM25_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
		Totale MT			**€ 59,10798**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,10798 %	€ 0,02000 0%	€ 1,18216
		Totale RU			**€ 9,87766**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,98564** +0,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58638 = 5% * B)			€ 11,72756
		Utili di impresa (C) = 11,13% * (A + B)			€ 8,07132
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 88,78** +0,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,13%			*€ 9,87766*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58638*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.010.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 E - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h			
	MT			
CAM25_MT.L02.092.005	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 64,00653 0%	€ 64,00653
CAM25_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	Totale MT			**€ 67,79745**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,79744 %	€ 0,02000 0%	€ 1,35595
	Totale RU			**€ 10,05145**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 77,84890** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66172 = 5% * B)			€ 13,23431
	Utili di impresa (C) = 10,03% * (A + B)			€ 9,10832
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 100,19** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,03%			*€ 10,05145*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66172*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.010.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 F - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h			
	MT			
CAM25_MT.L02.092.006	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 72,83194 0%	€ 72,83194
CAM25_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	Totale MT			**€ 78,51832**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,51831 %	€ 0,02000 0%	€ 1,57037
	Totale RU			**€ 10,26587**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,78419** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75467 = 5% * B)			€ 15,09331
	Utili di impresa (C) = 8,98% * (A + B)			€ 10,38775
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 114,27** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,98%			*€ 10,26587*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75467*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.010.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 010 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44 G - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.007 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 78,00238 0%	€ 78,00238
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	Totale MT			**€ 85,58422**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	85,58421 %	€ 0,02000 0%	€ 1,71168
	Totale RU			**€ 10,40718**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 95,99140** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81593 = 5% * B)			€ 16,31854
	Utili di impresa (C) = 8,42% * (A + B)			€ 11,23099
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 123,54** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,42%			*€ 10,40718*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81593*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.020.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 A - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM25_MT.L02.092.009 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 60,61899 0%	€ 60,61899
	Totale MT			**€ 64,40991**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,40991 %	€ 0,02000 0%	€ 1,28820
	Totale RU			**€ 9,98370**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 74,39361** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63235 = 5% * B)			€ 12,64691
	Utili di impresa (C) = 10,43% * (A + B)			€ 8,70405
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 95,74** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,43%			*€ 9,98370*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63235*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.020.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 B - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 100-130 V 4h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM25_MT.L02.092.010 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 67,39406 0%	€ 67,39406
	Totale MT			**€ 73,08044**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	73,08043 %	€ 0,02000 0%	€ 1,46161
	Totale RU			**€ 10,15711**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 83,23755** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70752 = 5% * B)			€ 14,15038
	Utili di impresa (C) = 9,48% * (A + B)			€ 9,73879
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 107,13** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,48%			*€ 10,15711*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70752*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.020.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 C - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 100-130 V 4h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM25_MT.L02.092.011 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 70,69244 0%	€ 70,69244
	Totale MT			**€ 78,27428**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,27428 %	€ 0,02000 0%	€ 1,56549
		Totale RU			**€ 10,26099**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,53527** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75255 = 5% * B)			€ 15,05100
		Utili di impresa (C) = 9,01% * (A + B)			€ 10,35863
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 113,94** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,01%			*€ 10,26099*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75255*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.020.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 D - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h				
	MT				
	CAM25_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM25_MT.L02.092.012	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 50,36725 0%	€ 50,36725
		Totale MT			**€ 54,15817**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,15817 %	€ 0,02000 0%	€ 1,08316
		Totale RU			**€ 9,77866**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,93683** +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54346 = 5% * B)			€ 10,86926
		Utili di impresa (C) = 11,88% * (A + B)			€ 7,48061
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 82,29** +0,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,88%			*€ 9,77866*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54346*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.020.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 E - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 200-250 V 9h			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	MT				
	CAM25_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM25_MT.L02.092.013	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 200-250 V 9h	1,00000 cad	€ 66,68089 0%	€ 66,68089
		Totale MT			**€ 72,36727**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,36727 %	€ 0,02000 0%	€ 1,44735
		Totale RU			**€ 10,14285**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 82,51012** +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70134 = 5% * B)			€ 14,02672
		Utili di impresa (C) = 9,55% * (A + B)			€ 9,65368
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 106,19** +0,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,55%			*€ 10,14285*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70134*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.020.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 F - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 200-250 V 9h				
	MT				
	CAM25_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM25_MT.L02.092.014	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 200-250 V 9h	1,00000 cad	€ 72,47536 0%	€ 72,47536
		Totale MT			**€ 80,05720**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,05719 %	€ 0,02000 0%	€ 1,60114
		Totale RU			**€ 10,29664**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 90,35384** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76801 = 5% * B)			€ 15,36015
		Utili di impresa (C) = 8,85% * (A + B)			€ 10,57140
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 116,29** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,85%			*€ 10,29664*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76801*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C2M

				TOTALE
CAM25_L02.180.020.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 G - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 380-415 V 9h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM25_MT.L02.092.015 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 380-415 V 9h	1,00000 cad	€ 58,56865 0%	€ 58,56865
	Totale MT			**€ 62,35957**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,35956 %	€ 0,02000 0%	€ 1,24719
	Totale RU			**€ 9,94269**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 72,30226** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61457 = 5% * B)			€ 12,29138
	Utili di impresa (C) = 10,68% * (A + B)			€ 8,45936
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 93,05** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,68%			*€ 9,94269*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61457*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.020.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 H - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM25_MT.L02.092.016 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 59,28181 0%	€ 59,28181
	Totale MT			**€ 64,96819**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,96818 %	€ 0,02000 0%	€ 1,29936
	Totale RU			**€ 9,99486**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 74,96305** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63719 = 5% * B)			€ 12,74372

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 10,36% * (A + B)			€ 8,77068
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 96,48** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,36%			*€ 9,99486*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63719*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.020.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 I - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM25_MT.L02.092.017 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 62,22361 0%	€ 62,22361
	Totale MT			**€ 69,80545**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,80545 %	€ 0,02000 0%	€ 1,39611
	Totale RU			**€ 10,09161**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 79,89706** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67913 = 5% * B)			€ 13,58250
	Utili di impresa (C) = 9,81% * (A + B)			€ 9,34796
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 102,83** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,81%			*€ 10,09161*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67913*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.020.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 J - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 4h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM25_MT.L02.092.018 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 200-250 V 4h	1,00000 cad	€ 79,07213 0%	€ 79,07213
	Totale MT			**€ 82,86305**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,17000	€ 26,98000	€ 4,58660

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,86304 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65726
		Totale RU			**€ 10,35276**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 93,21581** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79233 = 5% * B)			€ 15,84669
		Utili di impresa (C) = 8,63% * (A + B)			€ 10,90625
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 119,97** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,63%			*€ 10,35276*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79233*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.020.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 K - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 100-130 V 4h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM25_MT.L02.092.019 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 91,81995 0%	€ 91,81995
	Totale MT			**€ 97,50633**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,50632 %	€ 0,02000 0%	€ 1,95013
	Totale RU			**€ 10,64563**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 108,15196** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91929 = 5% * B)			€ 18,38583
	Utili di impresa (C) = 7,65% * (A + B)			€ 12,65378
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 139,19** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,65%			*€ 10,64563*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91929*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.020.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 L - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 100-130 V 4h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM25_MT.L02.092.020 - Prese cee con base portafusibili e	1,00000	€ 97,16868	€ 97,16868

fonte: http://burc.regione.campania.it

		accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 32 A 100-130 V 4h	cad	0%	
		Totale MT			**€ 104,75052**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,75051 %	€ 0,02000 0%	€ 2,09501
		Totale RU			**€ 10,79051**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 115,54103** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98210 = 5% * B)			€ 19,64198
		Utili di impresa (C) = 7,26% * (A + B)			€ 13,51830
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 148,70** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,26%			*€ 10,79051*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98210*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.020.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 M - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h				
	MT				
	CAM25_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM25_MT.L02.092.021	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 67,57235 0%	€ 67,57235
		Totale MT			**€ 71,36327**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	71,36326 %	€ 0,02000 0%	€ 1,42727
		Totale RU			**€ 10,12277**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 81,48604** +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69263 = 5% * B)			€ 13,85263
		Utili di impresa (C) = 9,65% * (A + B)			€ 9,53387
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 104,87** +0,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,65%			*€ 10,12277*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69263*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.020.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C2M

	020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 N - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 200-250 V 9h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM25_MT.L02.092.022 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 200-250 V 9h	1,00000 cad	€ 89,14558 0%	€ 89,14558
	Totale MT			**€ 94,83196**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	94,83195 %	€ 0,02000 0%	€ 1,89664
	Totale RU			**€ 10,59214**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 105,42410** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89611 = 5% * B)			€ 17,92210
	Utili di impresa (C) = 7,81% * (A + B)			€ 12,33462
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 135,68** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,81%			*€ 10,59214*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89611*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.020.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 O - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 200-250 V 9h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM25_MT.L02.092.023 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 32 A 200-250 V 9h	1,00000 cad	€ 100,73450 0%	€ 100,73450
	Totale MT			**€ 108,31634**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	108,31634 %	€ 0,02000 0%	€ 2,16633
	Totale RU			**€ 10,86183**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 119,17817** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01301 = 5% * B)			€ 20,26029
	Utili di impresa (C) = 7,08% * (A + B)			€ 13,94385

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 153,38** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,08%			*€ 10,86183*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01301*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.020.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 P - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 380-415 V 9h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM25_MT.L02.092.024 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 380-415 V 9h	1,00000 cad	€ 79,07213 0%	€ 79,07213
	Totale MT			**€ 82,86305**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,86304 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65726
	Totale RU			**€ 10,35276**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 93,21581** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79233 = 5% * B)			€ 15,84669
	Utili di impresa (C) = 8,63% * (A + B)			€ 10,90625
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 119,97** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,63%			*€ 10,35276*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79233*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.020.Q	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 Q - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM25_MT.L02.092.025 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 82,10308 0%	€ 82,10308
	Totale MT			**€ 87,78946**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	87,78945	€ 0,02000	€ 1,75579

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 10,45129**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 98,24075** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83505 = 5% * B)			€ 16,70093
	Utili di impresa (C) = 8,27% * (A + B)			€ 11,49417
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 126,44** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,27%			*€ 10,45129*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83505*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.020.R	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 R - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM25_MT.L02.092.026 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 86,20378 0%	€ 86,20378
	Totale MT			**€ 93,78562**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	93,78561 %	€ 0,02000 0%	€ 1,87571
	Totale RU			**€ 10,57121**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 104,35683** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88703 = 5% * B)			€ 17,74066
	Utili di impresa (C) = 7,87% * (A + B)			€ 12,20975
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 134,31** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,87%			*€ 10,57121*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.020.S	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 020 - Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67 S - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380 V 50 Hz-440 V 60 Hz 3h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM25_MT.L02.092.027 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili,	1,00000 cad	€ 95,38577 0%	€ 95,38577

fonte: http://burc.regione.campania.it

		IP66/67: 3P+T 32 A 380 V 50 Hz-440 V 60 Hz 3h			
		Totale MT			**€ 101,07215**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	101,07214 %	€ 0,02000 0%	€ 2,02144
		Totale RU			**€ 10,71694**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 111,78909** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95021 = 5% * B)			€ 19,00415
		Utili di impresa (C) = 7,45% * (A + B)			€ 13,07932
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 143,87** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,45%			*€ 10,71694*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95021*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.030.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 030 - Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67 A - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h				
	MT				
	CAM25_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM25_MT.L02.092.028	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 59,19266 0%	€ 59,19266
		Totale MT			**€ 62,98358**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,98358 %	€ 0,02000 0%	€ 1,25967
		Totale RU			**€ 9,95517**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 72,93875** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61998 = 5% * B)			€ 12,39959
		Utili di impresa (C) = 10,61% * (A + B)			€ 8,53383
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 93,87** +0,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,61%			*€ 9,95517*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61998*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.030.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 030 - Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	B - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM25_MT.L02.092.029 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 72,29706 0%	€ 72,29706
	Totale MT			**€ 77,98344**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	77,98344 %	€ 0,02000 0%	€ 1,55967
	Totale RU			**€ 10,25517**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,23861** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75003 = 5% * B)			€ 15,00056
	Utili di impresa (C) = 9,03% * (A + B)			€ 10,32392
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 113,56** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,03%			*€ 10,25517*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75003*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.030.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 030 - Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67 C - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM25_MT.L02.092.030 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 75,32801 0%	€ 75,32801
	Totale MT			**€ 82,90985**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,90985 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65820
	Totale RU			**€ 10,35370**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 93,26355** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79274 = 5% * B)			€ 15,85480
	Utili di impresa (C) = 8,63% * (A + B)			€ 10,91184
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 120,03** +0,44%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	Incidenza Manodopera sul totale 8,63%			*€ 10,35370*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79274*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.030.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 030 - Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67 D - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM25_MT.L02.092.031 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 65,61115 0%	€ 65,61115
	Totale MT			**€ 69,40207**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,40206 %	€ 0,02000 0%	€ 1,38804
	Totale RU			**€ 10,08354**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 79,48561** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67563 = 5% * B)			€ 13,51255
	Utili di impresa (C) = 9,86% * (A + B)			€ 9,29982
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 102,30** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,86%			*€ 10,08354*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.030.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 030 - Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67 E - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM25_MT.L02.092.032 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 77,37836 0%	€ 77,37836
	Totale MT			**€ 83,06474**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	83,06474 %	€ 0,02000 0%	€ 1,66129
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 10,35679
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 93,42153** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79408 = 5% * B)			€ 15,88166
	Utili di impresa (C) = 8,61% * (A + B)			€ 10,93032
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 120,23** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,61%			*€ 10,35679*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79408*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.030.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 030 - Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67 F - Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T32 A 380-415 V 6h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM25_MT.L02.092.033 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 83,52941 0%	€ 83,52941
	Totale MT			**€ 91,11125**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	91,11124 %	€ 0,02000 0%	€ 1,82222
	Totale RU			**€ 10,51772**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 101,62897** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86385 = 5% * B)			€ 17,27692
	Utili di impresa (C) = 8,04% * (A + B)			€ 11,89059
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 130,80** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,04%			*€ 10,51772*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86385*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.040.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili A - Quadro da parete con finestra trasparente 10 moduli din per 2 prese interbloccate IP66			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.060 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete con finestra trasparente 10 moduli din per 2 prese interbloccate IP66	1,00000 cad	€ 48,67349 0%	€ 48,67349
	Totale MT			**€ 48,67349**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,25000	€ 24,17000	€ 6,04250

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,67349 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97347
		Totale RU			**€ 13,76097**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 62,43446** +0,97%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53069 = 5% * B)			€ 10,61386
		Utili di impresa (C) = 17,13% * (A + B)			€ 7,30483
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 80,35** +0,97%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,13%			*€ 13,76097*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53069*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.040.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili B - Quadro da parete con finestra trasparente 16 moduli din per 3 prese interbloccate IP66				
	MT				
	CAM25_MT.L02.092.061	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete con finestra trasparente 16 moduli din per 3 prese interbloccate IP66	1,00000 cad	€ 77,64580 0%	€ 77,64580
		Totale MT			**€ 77,64580**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	77,64580 %	€ 0,02000 0%	€ 1,55292
		Totale RU			**€ 14,34042**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 91,98622** +0,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78188 = 5% * B)			€ 15,63766
		Utili di impresa (C) = 12,11% * (A + B)			€ 10,76239
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 118,39** +0,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,11%			*€ 14,34042*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78188*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.040.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili C - Quadro da parete con finestra trasparente 22 moduli din per 4 prese interbloccate IP66				
	MT				
	CAM25_MT.L02.092.062	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete con finestra trasparente 22 moduli din per 4 prese interbloccate IP68	1,00000 cad	€ 91,81995 0%	€ 91,81995
		Totale MT			**€ 91,81995**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,25000	€ 24,17000	€ 6,04250

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	91,81995 %	€ 0,02000 0%	€ 1,83640
		Totale RU			**€ 14,62390**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 106,44385** +0,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90477 = 5% * B)			€ 18,09545
		Utili di impresa (C) = 10,67% * (A + B)			€ 12,45393
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 136,99** +0,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,67%			*€ 14,62390*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90477*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.040.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili D - Quadro da parete con finestra trasparente 5 moduli din per 1 presa interbloccata IP66				
	MT				
	CAM25_MT.L02.092.063	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete con finestra trasparente 5 moduli din per 1 presa interbloccata IP66	1,00000 cad	€ 26,38709 0%	€ 26,38709
		Totale MT			**€ 26,38709**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,38709 %	€ 0,02000 0%	€ 0,52774
		Totale RU			**€ 13,31524**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39,70233** +1,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33747 = 5% * B)			€ 6,74940
		Utili di impresa (C) = 26,06% * (A + B)			€ 4,64517
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 51,10** +1,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,06%			*€ 13,31524*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33747*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.040.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili E - Quadro da parete cieco per 1 presa interbloccata IP66				
	MT				
	CAM25_MT.L02.092.064	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete cieco per 1 presa interbloccata IP66	1,00000 cad	€ 20,41434 0%	€ 20,41434
		Totale MT			**€ 20,41434**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,25000	€ 26,98000	€ 6,74500

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,41434 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40829
		Totale RU			**€ 13,19579**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,61013** +1,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28569 = 5% * B)			€ 5,71372
		Utili di impresa (C) = 30,51% * (A + B)			€ 3,93239
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 43,26** +1,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,51%			*€ 13,19579*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28569*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.040.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili F - Quadro da parete cieco per 2 prese interbloccata IP66				
	MT				
	CAM25_MT.L02.092.065	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete cieco per 2 prese interbloccata IP66	1,00000 cad	€ 29,68548 0%	€ 29,68548
		Totale MT			**€ 29,68548**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,68548 %	€ 0,02000 0%	€ 0,59371
		Totale RU			**€ 13,38121**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,06669** +1,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36607 = 5% * B)			€ 7,32134
		Utili di impresa (C) = 24,14% * (A + B)			€ 5,03880
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 55,43** +1,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 24,14%			*€ 13,38121*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36607*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.040.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili G - Quadro da parete cieco per 3 prese interbloccata IP66				
	MT				
	CAM25_MT.L02.092.066	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro da parete cieco per 3 prese interbloccata IP66	1,00000 cad	€ 44,48364 0%	€ 44,48364
		Totale MT			**€ 44,48364**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,48364 %	€ 0,02000 0%	€ 0,88967

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 13,67717**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 58,16081** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49437 = 5% * B)			€ 9,88734
	Utili di impresa (C) = 18,27% * (A + B)			€ 6,80482
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 74,85** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,27%			*€ 13,67717*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49437*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.040.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili H - Coperchio con sportello fume 5 moduli per quadro da parete cieco			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.067 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Coperchio con sportello fume 5 moduli per quadro da parete cieco	1,00000 cad	€ 21,21665 0%	€ 21,21665
	Totale MT			**€ 21,21665**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,21665 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42433
	Totale RU			**€ 4,51633**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,73298** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21873 = 5% * B)			€ 4,37461
	Utili di impresa (C) = 13,64% * (A + B)			€ 3,01076
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 33,12** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,64%			*€ 4,51633*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21873*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.040.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili I - Coperchio con sportello fume 12 moduli per quadro da parete cieco			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.068 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Coperchio con sportello fume 12 moduli per quadro da parete cieco	1,00000 cad	€ 37,88687 0%	€ 37,88687
	Totale MT			**€ 37,88687**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,88687 %	€ 0,02000 0%	€ 0,75774
	Totale RU			**€ 4,84974**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,73661** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36326 = 5% * B)			€ 7,26522
	Utili di impresa (C) = 8,82% * (A + B)			€ 5,00018
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 55,00** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,82%			*€ 4,84974*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36326*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.040.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili J - Coperchio con sportello fume 18 moduli per quadro da parete cieco			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.069 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Coperchio con sportello fume 18 moduli per quadro da parete cieco	1,00000 cad	€ 50,09982 0%	€ 50,09982
	Totale MT			**€ 50,09982**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,09982 %	€ 0,02000 0%	€ 1,00200
	Totale RU			**€ 5,09400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 55,19382** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46915 = 5% * B)			€ 9,38295
	Utili di impresa (C) = 7,17% * (A + B)			€ 6,45768
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 71,03** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,17%			*€ 5,09400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46915*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.040.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili K - Cassetta di fondo da parete IP66/IP67 per 1 presa interbloccata			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.070 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Cassetta di fondo da parete IP66/IP67 per 1 presa interbloccata	1,00000 cad	€ 7,96961 0%	€ 7,96961
	Totale MT			**€ 7,96961**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,96961 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15939
	Totale RU			**€ 12,94689**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,91650** +2,97%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17779 = 5% * B)			€ 3,55581
	Utili di impresa (C) = 48,09% * (A + B)			€ 2,44723
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 26,92** +2,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,09%			*€ 12,94689*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17779*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.040.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili L - Cassetta di fondo da incasso con cornice IP55 per 1 presa interbloccata			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.071 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Cassetta di fondo da incasso con cornice IP55 per 1 presa interbloccata	1,00000 cad	€ 9,62772 0%	€ 9,62772
	Totale MT			**€ 9,62772**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,62772 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19255
	Totale RU			**€ 12,98005**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,60777** +2,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19217 = 5% * B)			€ 3,84332
	Utili di impresa (C) = 44,61% * (A + B)			€ 2,64511
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 29,10** +2,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,61%			*€ 12,98005*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.040.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili M - Contenitore da incasso con pareti cieche a pannello con copercjhio IP56			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.072 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Contenitore da incasso con pareti cieche a pannello con copercjhio IP56	1,00000 cad	€ 18,27484 0%	€ 18,27484
	Totale MT			**€ 18,27484**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,27484 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36550
	Totale RU			**€ 10,59550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,87034** +1,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24540 = 5% * B)			€ 4,90796

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 28,52% * (A + B)			€ 3,37783
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,16** +1,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,52%			*€ 10,59550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24540*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.040.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili N - Centralino da incasso a pannello 12 moduli DIN con sportello IP56			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.073 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Centralino da incasso a pannello 12 moduli DIN con sportello IP56	1,00000 cad	€ 35,21250 0%	€ 35,21250
	Totale MT			**€ 35,21250**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,21250 %	€ 0,02000 0%	€ 0,70425
	Totale RU			**€ 10,93425**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,14675** +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39225 = 5% * B)			€ 7,84495
	Utili di impresa (C) = 18,41% * (A + B)			€ 5,39917
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 59,39** +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,41%			*€ 10,93425*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39225*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.040.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili O - Contatto ausiliario NA+NC di segnalazione spina inserita			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.074 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Contatto ausiliario NA+NC di segnalazione spina inserita	1,00000 cad	€ 17,02681 0%	€ 17,02681
	Totale MT			**€ 17,02681**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,02681 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34054
	Totale RU			**€ 9,03604**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,06285** +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22153 = 5% * B)			€ 4,43068
	Utili di impresa (C) = 26,94% * (A + B)			€ 3,04935
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 33,54 +1,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,94%			*€ 9,03604*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22153*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.040.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 040 - Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili P - Flangia di chiusura per quadri prese interbloccate IP66/IP67			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.075 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Flangia di chiusura per quadri prese interbloccate IP66/IP67	1,00000 cad	€ 7,43474 0%	€ 7,43474
	Totale MT			**€ 7,43474**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,43474 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14869
	Totale RU			**€ 2,70619**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,14093** +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08620 = 5% * B)			€ 1,72396
	Utili di impresa (C) = 20,73% * (A + B)			€ 1,18649
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,05** +1,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,73%			*€ 2,70619*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08620*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.050.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 A - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM25_MT.L02.092.034 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 56,42915 0%	€ 56,42915
	Totale MT			**€ 60,22007**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,22007 %	€ 0,02000 0%	€ 1,20440
	Totale RU			**€ 9,89990**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 70,11997** +0,59%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59602 = 5% * B)			€ 11,92039
	Utili di impresa (C) = 10,97% * (A + B)			€ 8,20404
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 90,24** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,97%			*€ 9,89990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59602*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.050.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 B - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM25_MT.L02.092.035 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 39,04576 0%	€ 39,04576
	Totale MT			**€ 42,83668**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,83668 %	€ 0,02000 0%	€ 0,85673
	Totale RU			**€ 9,55223**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52,38891** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44531 = 5% * B)			€ 8,90611
	Utili di impresa (C) = 14,17% * (A + B)			€ 6,12950
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 67,42** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,17%			*€ 9,55223*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.050.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 C - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM25_MT.L02.092.036 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 46,89057 0%	€ 46,89057
	Totale MT			**€ 52,57695**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,17000	€ 24,17000	€ 4,10890

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,57695 %	€ 0,02000 0%	€ 1,05154
		Totale RU			**€ 9,74704**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 62,32399** +0,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52975 = 5% * B)			€ 10,59508
		Utili di impresa (C) = 12,15% * (A + B)			€ 7,29191
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 80,21** +0,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,15%			*€ 9,74704*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52975*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.050.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 D - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM25_MT.L02.092.037 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h	1,00000 cad	€ 50,63469 0%	€ 50,63469
	Totale MT			**€ 58,21653**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,21652 %	€ 0,02000 0%	€ 1,16433
	Totale RU			**€ 9,85983**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,07636** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57865 = 5% * B)			€ 11,57298
	Utili di impresa (C) = 11,25% * (A + B)			€ 7,96493
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 87,61** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,25%			*€ 9,85983*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57865*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.050.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 E - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e	2,00000	€ 1,89546	€ 3,79092

fonte: http://burc.regione.campania.it

		accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	0%	
	CAM25_MT.L02.092.038	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 59,19266 0%	€ 59,19266
		Totale MT			**€ 62,98358**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,98358 %	€ 0,02000 0%	€ 1,25967
		Totale RU			**€ 9,95517**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 72,93875** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61998 = 5% * B)			€ 12,39959
		Utili di impresa (C) = 10,61% * (A + B)			€ 8,53383
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 93,87** +0,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,61%			*€ 9,95517*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61998*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.050.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 F - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h				
	MT				
	CAM25_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM25_MT.L02.092.039	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 73,36681 0%	€ 73,36681
		Totale MT			**€ 79,05319**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	79,05319 %	€ 0,02000 0%	€ 1,58106
		Totale RU			**€ 10,27656**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 89,32975** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75930 = 5% * B)			€ 15,18606
		Utili di impresa (C) = 8,94% * (A + B)			€ 10,45158
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 114,97** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,94%			*€ 10,27656*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C2M

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.050.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 050 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44 G - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM25_MT.L02.092.040 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h	1,00000 cad	€ 76,21947 0%	€ 76,21947
	Totale MT			**€ 83,80131**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	83,80130 %	€ 0,02000 0%	€ 1,67603
	Totale RU			**€ 10,37153**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 94,17284** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80047 = 5% * B)			€ 16,00938
	Utili di impresa (C) = 8,56% * (A + B)			€ 11,01822
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 121,20** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,56%			*€ 10,37153*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80047*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.060.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 A - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM25_MT.L02.092.041 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 16 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 61,59960 0%	€ 61,59960
	Totale MT			**€ 65,39052**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,40991 %	€ 0,02000 0%	€ 1,28820
	Totale RU			**€ 9,98370**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 75,37422** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64068 = 5% * B)			€ 12,81362
	Utili di impresa (C) = 10,29% * (A + B)			€ 8,81878

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 97,01** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,29%			*€ 9,98370*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64068*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.060.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 B - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 100-130 V 4h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM25_MT.L02.092.042 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 16 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 68,46380 0%	€ 68,46380
	Totale MT			**€ 74,15018**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	73,08043 %	€ 0,02000 0%	€ 1,46161
	Totale RU			**€ 10,15711**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 84,30729** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71661 = 5% * B)			€ 14,33224
	Utili di impresa (C) = 9,36% * (A + B)			€ 9,86395
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 108,50** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,36%			*€ 10,15711*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71661*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.060.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 C - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 5/100-75/130 V 4h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM25_MT.L02.092.043 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 16 A 5/100-75/130 V 4h	1,00000 cad	€ 71,76219 0%	€ 71,76219
	Totale MT			**€ 79,34403**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,27428 %	€ 0,02000 0%	€ 1,56549

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 10,26099**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 89,60502** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76164 = 5% * B)			€ 15,23285
	Utili di impresa (C) = 8,9% * (A + B)			€ 10,48379
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 115,32** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,9%			*€ 10,26099*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76164*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.060.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 D - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM25_MT.L02.092.044 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 16 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 49,20836 0%	€ 49,20836
	Totale MT			**€ 52,99928**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,15817 %	€ 0,02000 0%	€ 1,08316
	Totale RU			**€ 9,77866**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 62,77794** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53361 = 5% * B)			€ 10,67225
	Utili di impresa (C) = 12,1% * (A + B)			€ 7,34502
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 80,80** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,1%			*€ 9,77866*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53361*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.060.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 E - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 200-250 V 9h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM25_MT.L02.092.045 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 16 A 200-250 V 9h	1,00000 cad	€ 70,33586 0%	€ 70,33586
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 76,02224
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,36727 %	€ 0,02000 0%	€ 1,44735
	Totale RU			**€ 10,14285**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 86,16509** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73240 = 5% * B)			€ 14,64807
	Utili di impresa (C) = 9,15% * (A + B)			€ 10,08132
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 110,89** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,15%			*€ 10,14285*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73240*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.060.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 F - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 120/208-144/250 V 9h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM25_MT.L02.092.046 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 16 A 120/208-144/250 V 9h	1,00000 cad	€ 73,27767 0%	€ 73,27767
	Totale MT			**€ 80,85951**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,05719 %	€ 0,02000 0%	€ 1,60114
	Totale RU			**€ 10,29664**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 91,15615** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77483 = 5% * B)			€ 15,49655
	Utili di impresa (C) = 8,78% * (A + B)			€ 10,66527
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 117,32** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,78%			*€ 10,29664*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77483*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.060.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 G - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3:			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2P+T 16 A 380-415 V 9h				
	MT				
	CAM25_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM25_MT.L02.092.047	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico,50/60 Hz, IP55, : 2P+T 16 A 380-415 V 9h	1,00000 cad	€ 59,72754 0%	€ 59,72754
		Totale MT			**€ 63,51846**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,35956 %	€ 0,02000 0%	€ 1,24719
		Totale RU			**€ 9,94269**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 73,46115** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62442 = 5% * B)			€ 12,48840
		Utili di impresa (C) = 10,52% * (A + B)			€ 8,59496
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 94,54** +0,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,52%			*€ 9,94269*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62442*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.060.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 H - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h				
	MT				
	CAM25_MT.L02.092.008	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM25_MT.L02.092.048	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 16 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 55,98342 0%	€ 55,98342
		Totale MT			**€ 61,66980**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,96818 %	€ 0,02000 0%	€ 1,29936
		Totale RU			**€ 9,99486**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,66466** +0,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60915 = 5% * B)			€ 12,18299
		Utili di impresa (C) = 10,84% * (A + B)			€ 8,38477
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 92,23** +0,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,84%			*€ 9,99486*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60915*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.180.060.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 I - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM25_MT.L02.092.049 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h	1,00000 cad	€ 61,06472 0%	€ 61,06472
	Totale MT			**€ 68,64656**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,80545 %	€ 0,02000 0%	€ 1,39611
	Totale RU			**€ 10,09161**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 78,73817** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66927 = 5% * B)			€ 13,38549
	Utili di impresa (C) = 9,96% * (A + B)			€ 9,21237
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 101,34** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,96%			*€ 10,09161*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66927*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.060.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 J - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 100-130 V 4h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM25_MT.L02.092.050 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 32 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 80,14188 0%	€ 80,14188
	Totale MT			**€ 83,93280**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,86304 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65726
	Totale RU			**€ 10,35276**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 94,28556** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80143 = 5% * B)			€ 16,02855
	Utili di impresa (C) = 8,53% * (A + B)			€ 11,03141

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 121,35** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,53%			*€ 10,35276*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80143*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.060.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 K - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 100-130 V 4h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM25_MT.L02.092.051 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 100-130 V 4h	1,00000 cad	€ 92,71140 0%	€ 92,71140
	Totale MT			**€ 98,39778**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,50632 %	€ 0,02000 0%	€ 1,95013
	Totale RU			**€ 10,64563**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 109,04341** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92687 = 5% * B)			€ 18,53738
	Utili di impresa (C) = 7,59% * (A + B)			€ 12,75808
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 140,34** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,59%			*€ 10,64563*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.060.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 L - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 57/100-75/130 V 4h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM25_MT.L02.092.052 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 32 A 57/100-75/130 V 4h	1,00000 cad	€ 98,06014 0%	€ 98,06014
	Totale MT			**€ 105,64198**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,75051 %	€ 0,02000 0%	€ 2,09501

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 10,79051**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 116,43249** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98968 = 5% * B)			€ 19,79352
	Utili di impresa (C) = 7,2% * (A + B)			€ 13,62260
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 149,85** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,2%			*€ 10,79051*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98968*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.060.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 M - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM25_MT.L02.092.053 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 32 A 200-250 V 6h	1,00000 cad	€ 65,61115 0%	€ 65,61115
	Totale MT			**€ 71,29753**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	73,25872 %	€ 0,02000 0%	€ 1,46517
	Totale RU			**€ 10,16067**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 81,45820** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69239 = 5% * B)			€ 13,84789
	Utili di impresa (C) = 9,69% * (A + B)			€ 9,53061
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 104,84** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,69%			*€ 10,16067*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69239*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.060.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 N - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 200-250 V 9h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM25_MT.L02.092.054 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 200-250 V 9h	1,00000 cad	€ 90,92849 0%	€ 90,92849
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 98,51033
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	96,72741 %	€ 0,02000 0%	€ 1,93455
	Totale RU			**€ 10,63005**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 109,14038** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92769 = 5% * B)			€ 18,55386
	Utili di impresa (C) = 7,57% * (A + B)			€ 12,76942
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 140,46** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,57%			*€ 10,63005*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92769*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.060.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 O - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 120/208-144/250 V 9h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM25_MT.L02.092.055 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 32 A 120/208-144/250 V 9h	1,00000 cad	€ 102,51742 0%	€ 102,51742
	Totale MT			**€ 110,09926**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	108,31634 %	€ 0,02000 0%	€ 2,16633
	Totale RU			**€ 10,86183**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 120,96109** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02817 = 5% * B)			€ 20,56339
	Utili di impresa (C) = 6,98% * (A + B)			€ 14,15245
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 155,68** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,98%			*€ 10,86183*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02817*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.060.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 P - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3:			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	2P+T 32 A 380-415 V 9h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	2,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 3,79092
	CAM25_MT.L02.092.056 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 32 A 380-415 V 9h	1,00000 cad	€ 80,14188 0%	€ 80,14188
	Totale MT			**€ 83,93280**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,86304 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65726
	Totale RU			**€ 10,35276**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 94,28556** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80143 = 5% * B)			€ 16,02855
	Utili di impresa (C) = 8,53% * (A + B)			€ 11,03141
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 121,35** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,53%			*€ 10,35276*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80143*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.060.Q	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 Q - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM25_MT.L02.092.057 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 380-415 V 6h	1,00000 cad	€ 77,37836 0%	€ 77,37836
	Totale MT			**€ 83,06474**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	87,78945 %	€ 0,02000 0%	€ 1,75579
	Totale RU			**€ 10,45129**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 93,51603** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79489 = 5% * B)			€ 15,89773
	Utili di impresa (C) = 8,68% * (A + B)			€ 10,94138
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 120,36** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,68%			*€ 10,45129*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79489*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.180.060.R	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 R - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	4,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 7,58184
	CAM25_MT.L02.092.058 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h	1,00000 cad	€ 83,52941 0%	€ 83,52941
	Totale MT			**€ 91,11125**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	93,78561 %	€ 0,02000 0%	€ 1,87571
	Totale RU			**€ 10,57121**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 101,68246** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86430 = 5% * B)			€ 17,28602
	Utili di impresa (C) = 8,08% * (A + B)			€ 11,89685
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 130,87** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,08%			*€ 10,57121*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86430*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.060.S	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 060 - Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55 S - Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3PT 32 A 380 V 50 Hz-440/V 60 Hz 3h			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.008 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	3,00000 cad	€ 1,89546 0%	€ 5,68638
	CAM25_MT.L02.092.059 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 380 V 50 Hz-440/V 60 Hz 3h	1,00000 cad	€ 96,27723 0%	€ 96,27723
	Totale MT			**€ 101,96361**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	101,07214 %	€ 0,02000 0%	€ 2,02144
	Totale RU			**€ 10,71694**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 112,68055** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95778 = 5% * B)			€ 19,15569
	Utili di impresa (C) = 7,39% * (A + B)			€ 13,18362

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 145,02** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,39%			*€ 10,71694*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95778*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.070.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili A - Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, con portello, 9 moduli IP55			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.076 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, con portello, 9 moduli IP55	1,00000 cad	€ 57,58804 0%	€ 57,58804
	Totale MT			**€ 57,58804**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,58804 %	€ 0,02000 0%	€ 1,15176
	Totale RU			**€ 13,93926**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,52730** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60798 = 5% * B)			€ 12,15964
	Utili di impresa (C) = 15,14% * (A + B)			€ 8,36869
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 92,06** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,14%			*€ 13,93926*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60798*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.070.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili B - Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, cieco, IP55			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.077 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, cieco, IP55	1,00000 cad	€ 30,75522 0%	€ 30,75522
	Totale MT			**€ 30,75522**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	30,75522 %	€ 0,02000 0%	€ 0,61510
	Totale RU			**€ 13,40260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,15782** +1,38%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37534 = 5% * B)			€ 7,50683
	Utili di impresa (C) = 23,58% * (A + B)			€ 5,16647
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 56,83** +1,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,58%			*€ 13,40260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.070.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili C - Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte orizzontalmente, con portello, 9+9 moduli IP55			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.078 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte orizzontalmente, con portello, 9+9 moduli IP55	1,00000 cad	€ 86,91694 0%	€ 86,91694
	Totale MT			**€ 86,91694**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,91694 %	€ 0,02000 0%	€ 1,73834
	Totale RU			**€ 14,52584**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 101,44278** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86226 = 5% * B)			€ 17,24527
	Utili di impresa (C) = 11,13% * (A + B)			€ 11,86881
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 130,56** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,13%			*€ 14,52584*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86226*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.070.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili D - Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 2 portelle a 9 moduli IP55			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.079 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 2 portelle a 9 moduli IP55	1,00000 cad	€ 82,72710 0%	€ 82,72710
	Totale MT			**€ 82,72710**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,72710 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65454
	Totale RU			**€ 14,44204**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 97,16914** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82594 = 5% * B)			€ 16,51875
	Utili di impresa (C) = 11,55% * (A + B)			€ 11,36879
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 125,06** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,55%			*€ 14,44204*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82594*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.070.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili E - Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 1 portella a 9 moduli e un coperchio cieco IP55			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.080 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 1 portella a 9 moduli e un coperchio cieco IP55	1,00000 cad	€ 77,82409 0%	€ 77,82409
	Totale MT			**€ 77,82409**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	77,82409 %	€ 0,02000 0%	€ 1,55648
	Totale RU			**€ 14,34398**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 92,16807** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78343 = 5% * B)			€ 15,66857
	Utili di impresa (C) = 12,09% * (A + B)			€ 10,78366
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 118,62** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,09%			*€ 14,34398*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78343*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.070.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili F - Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali frontale cieco IP55			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.081 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali frontale cieco IP55	1,00000 cad	€ 59,63839 0%	€ 59,63839
	Totale MT			**€ 59,63839**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,63839 %	€ 0,02000 0%	€ 1,19277
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 13,98027
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 73,61866** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62576 = 5% * B)			€ 12,51517
	Utili di impresa (C) = 14,76% * (A + B)			€ 8,61338
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 94,75** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,76%			*€ 13,98027*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62576*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.070.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili G - Cassetta di fondo da parete per 1 presa interbloccate compatta orizzontale IP55			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.082 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Cassetta di fondo da parete per 1 presa interbloccate compatta orizzontale IP55	1,00000 cad	€ 4,53751 0%	€ 4,53751
	Totale MT			**€ 4,53751**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,53751 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09075
	Totale RU			**€ 16,97025**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,50776** +3,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18282 = 5% * B)			€ 3,65632
	Utili di impresa (C) = 61,31% * (A + B)			€ 2,51641
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 27,68** +3,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 61,31%			*€ 16,97025*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18282*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.070.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili H - Cassetta di fondo da incasso per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.083 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Cassetta di fondo da incasso per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55	1,00000 cad	€ 8,19248 0%	€ 8,19248
	Totale MT			**€ 8,19248**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	8,19248	€ 0,02000	€ 0,16385

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 17,04335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,23583** +3,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21450 = 5% * B)			€ 4,29009
	Utili di impresa (C) = 52,48% * (A + B)			€ 2,95259
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 32,48** +3,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,48%			*€ 17,04335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21450*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.070.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili I - Cassetta di fondo da incasso a pannello per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.084 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Cassetta di fondo da incasso a pannello per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55	1,00000 cad	€ 8,37968 0%	€ 8,37968
	Totale MT			**€ 8,37968**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,37968 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16759
	Totale RU			**€ 17,04709**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,42677** +3,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21613 = 5% * B)			€ 4,32255
	Utili di impresa (C) = 52,09% * (A + B)			€ 2,97493
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 32,72** +3,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,09%			*€ 17,04709*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21613*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.070.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili J - Centralino da parete per dispositivi addizionali modulari - 9 moduli porta trasparente - IP55			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.085 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Centralino da parete per dispositivi addizionali modulari - 9 moduli porta trasparente - IP55	1,00000 cad	€ 35,83652 0%	€ 35,83652
	Totale MT			**€ 35,83652**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,83652 %	€ 0,02000 0%	€ 0,71673
		Totale RU			**€ 13,50423**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,34075** +1,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41940 = 5% * B)			€ 8,38793
		Utili di impresa (C) = 21,27% * (A + B)			€ 5,77287
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 63,50** +1,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,27%			*€ 13,50423*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41940*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.070.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili K - Flangia di chiusura per quadro prese interbloccate compatte orizzontali				
	MT				
	CAM25_MT.L02.092.086	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Flangia di chiusura per quadro prese interbloccate compatte orizzontali	1,00000 cad	€ 4,52860 0%	€ 4,52860
		Totale MT			**€ 4,52860**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,52860 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09057
		Totale RU			**€ 2,64807**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,17667** +1,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06100 = 5% * B)			€ 1,22003
		Utili di impresa (C) = 28,67% * (A + B)			€ 0,83967
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9,24** +1,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,67%			*€ 2,64807*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06100*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.070.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili L - Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9 moduli				
	MT				
	CAM25_MT.L02.092.087	- Prese cee con base portafusibili e accessori - Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9 moduli	1,00000 cad	€ 8,62929 0%	€ 8,62929
		Totale MT			**€ 8,62929**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,62929 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17259

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 2,73009**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,35938** +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09655 = 5% * B)			€ 1,93109
	Utili di impresa (C) = 18,67% * (A + B)			€ 1,32905
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,62** +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,67%			*€ 2,73009*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09655*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.180.070.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI 070 - Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili M - Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9+9 moduli			
	MT			
	CAM25_MT.L02.092.088 - Prese cee con base portafusibili e accessori - Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9+9 moduli	1,00000 cad	€ 11,05405 0%	€ 11,05405
	Totale MT			**€ 11,05405**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,05405 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22108
	Totale RU			**€ 2,77858**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,83263** +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11758 = 5% * B)			€ 2,35155
	Utili di impresa (C) = 15,61% * (A + B)			€ 1,61842
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,80** +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,61%			*€ 2,77858*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11758*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.190.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 010 - Armadio metallico da parete A - Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.095.001 - Armadi da parete preformato - Armadio metallico da parete, IP 55, 650x400x200 mm	1,00000 cad	€ 147,65617 0%	€ 147,65617
	Totale MT			**€ 147,65617**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,94290
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,98260
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	147,65617 %	€ 0,02000 0%	€ 2,95312
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 21,87862
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 169,53479** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44105 = 5% * B)			€ 28,82091
	Utili di impresa (C) = 10,03% * (A + B)			€ 19,83557
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 218,19** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,03%			*€ 21,87862*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44105*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.190.010.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 010 - Armadio metallico da parete B - Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.095.002 - Armadi da parete preformato - Armadio metallico da parete, IP 55, 800x600x300 mm	1,00000 cad	€ 242,59514 0%	€ 242,59514
	Totale MT			**€ 242,59514**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,11820
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,41080
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	242,59514 %	€ 0,02000 0%	€ 4,85190
	Totale RU			**€ 28,38090**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 270,97604** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30330 = 5% * B)			€ 46,06593
	Utili di impresa (C) = 8,14% * (A + B)			€ 31,70420
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 348,75** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,14%			*€ 28,38090*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,30330*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.190.010.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 010 - Armadio metallico da parete C - Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1.000 x 800 x 350 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.095.003 - Armadi da parete preformato - Armadio metallico da parete, IP 55, 1000x800x350 mm	1,00000 cad	€ 390,37707 0%	€ 390,37707
	Totale MT			**€ 390,37707**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,77690
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,37860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	390,37707 %	€ 0,02000 0%	€ 7,80754

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 36,96304**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 427,34011** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,63239 = 5% * B)			€ 72,64782
	Utili di impresa (C) = 6,72% * (A + B)			€ 49,99879
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 549,99** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,72%			*€ 36,96304*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,63239*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.190.020.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 020 - Armadio da parete in poliestere con portello cieco A - Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.095.004 - Armadi da parete preformato - Armadio da parete in poliestere con portello cieco, IP 55, 650x400x200 mm	1,00000 cad	€ 154,98467 0%	€ 154,98467
	Totale MT			**€ 154,98467**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	154,98467 %	€ 0,02000 0%	€ 3,09969
	Totale RU			**€ 21,51369**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,49836** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50024 = 5% * B)			€ 30,00472
	Utili di impresa (C) = 9,47% * (A + B)			€ 20,65031
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 227,15** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,47%			*€ 21,51369*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.190.020.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 020 - Armadio da parete in poliestere con portello cieco B - Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.095.005 - Armadi da parete preformato - Armadio da parete in poliestere con portello cieco, IP 55, 800x600x300 mm	1,00000 cad	€ 330,78869 0%	€ 330,78869
	Totale MT			**€ 330,78869**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,63480
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,87120
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	330,78869 %	€ 0,02000 0%	€ 6,61577

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 29,12177**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 359,91046** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05924 = 5% * B)			€ 61,18478
	Utili di impresa (C) = 6,29% * (A + B)			€ 42,10952
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 463,20** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,29%			*€ 29,12177*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,05924*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.190.020.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 020 - Armadio da parete in poliestere con portello cieco C - Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.095.006 - Armadi da parete preformato - Armadio da parete in poliestere con portello cieco, IP 55, 1000x800x300 mm	1,00000 cad	€ 594,77483 0%	€ 594,77483
	Totale MT			**€ 594,77483**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,53000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,81010
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,53000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,29940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	594,77483 %	€ 0,02000 0%	€ 11,89550
	Totale RU			**€ 39,00500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 633,77983** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,38713 = 5% * B)			€ 107,74257
	Utili di impresa (C) = 4,78% * (A + B)			€ 74,15224
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 815,67** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,78%			*€ 39,00500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,38713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.190.030.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 030 - Armadio da parete in poliestere con portello trasparente A - Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.095.007 - Armadi da parete preformato - Armadio da parete in poliestere con portello trasparente, IP 55, 650x400x200 mm	1,00000 cad	€ 194,61117 0%	€ 194,61117
	Totale MT			**€ 194,61117**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,94290
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,98260
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	194,61117 %	€ 0,02000 0%	€ 3,89222

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 22,81772**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 217,42889** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84815 = 5% * B)			€ 36,96291
	Utili di impresa (C) = 8,15% * (A + B)			€ 25,43918
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 279,83** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,15%			*€ 22,81772*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,84815*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.190.030.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 030 - Armadio da parete in poliestere con portello trasparente B - Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.095.008 - Armadi da parete preformato - Armadio da parete in poliestere con portello trasparente, IP 55, 800x600x300 mm	1,00000 cad	€ 348,37252 0%	€ 348,37252
	Totale MT			**€ 348,37252**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,11820
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,41080
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,37252 %	€ 0,02000 0%	€ 6,96745
	Totale RU			**€ 30,49645**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 378,86897** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,22039 = 5% * B)			€ 64,40772
	Utili di impresa (C) = 6,25% * (A + B)			€ 44,32767
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 487,60** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,25%			*€ 30,49645*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,22039*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.190.030.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI 030 - Armadio da parete in poliestere con portello trasparente C - Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.095.009 - Armadi da parete preformato - Armadio da parete in poliestere con portello trasparente, IP 55, 1000x800x300 mm	1,00000 cad	€ 633,13227 0%	€ 633,13227
	Totale MT			**€ 633,13227**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,56000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,53520
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,56000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 15,10880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	633,13227 %	€ 0,02000 0%	€ 12,66265

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 41,30665**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 674,43892** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,73273 = 5% * B)			€ 114,65462
	Utili di impresa (C) = 4,76% * (A + B)			€ 78,90935
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 868,00** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,76%			*€ 41,30665*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,73273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio A - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.001 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 16 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 5,99543 0%	€ 5,99543
	Totale MT			**€ 5,99543**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,99543 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11991
	Totale RU			**€ 1,65441**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,64984** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06502 = 5% * B)			€ 1,30047
	Utili di impresa (C) = 16,8% * (A + B)			€ 0,89503
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9,85** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,8%			*€ 1,65441*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06502*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.010.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio B - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.002 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 16 A, 380-415 V	1,00000 cad	€ 6,93371 0%	€ 6,93371
	Totale MT			**€ 6,93371**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,93371 %	€ 0,02000 0%	€ 0,13867

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 1,67317**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,60688** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07316 = 5% * B)			€ 1,46317
	Utili di impresa (C) = 15,1% * (A + B)			€ 1,00701
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11,08** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,1%			*€ 1,67317*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07316*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.010.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio C - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.003 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 32 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 8,01511 0%	€ 8,01511
	Totale MT			**€ 8,01511**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,01511 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16030
	Totale RU			**€ 1,69480**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,70991** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08253 = 5% * B)			€ 1,65068
	Utili di impresa (C) = 13,56% * (A + B)			€ 1,13606
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,50** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,56%			*€ 1,69480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08253*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.010.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio D - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.004 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 32 A, 380-415 V	1,00000 cad	€ 9,73264 0%	€ 9,73264
	Totale MT			**€ 9,73264**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,73264 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19465

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 1,72915**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,46179** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09743 = 5% * B)			€ 1,94850
	Utili di impresa (C) = 11,72% * (A + B)			€ 1,34103
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,75** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,72%			*€ 1,72915*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09743*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.010.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio E - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.005 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 16 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 8,41269 0%	€ 8,41269
	Totale MT			**€ 8,41269**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,41269 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16825
	Totale RU			**€ 2,21425**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,62694** +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09033 = 5% * B)			€ 1,80658
	Utili di impresa (C) = 16,19% * (A + B)			€ 1,24335
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,68** +0,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,19%			*€ 2,21425*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09033*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.010.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio F - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.006 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 16 A, 380-415 V	1,00000 cad	€ 7,79247 0%	€ 7,79247
	Totale MT			**€ 7,79247**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,79247 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15585

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 2,20185**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,99432** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08495 = 5% * B)			€ 1,69903
	Utili di impresa (C) = 17,12% * (A + B)			€ 1,16934
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,86** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,12%			*€ 2,20185*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.010.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio G - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.007 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 16 A, 500 V	1,00000 cad	€ 8,84207 0%	€ 8,84207
	Totale MT			**€ 8,84207**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,84207 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17684
	Totale RU			**€ 2,22284**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,06491** +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09405 = 5% * B)			€ 1,88103
	Utili di impresa (C) = 15,61% * (A + B)			€ 1,29459
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,24** +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,61%			*€ 2,22284*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09405*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.010.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio H - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.008 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 32 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 10,59140 0%	€ 10,59140
	Totale MT			**€ 10,59140**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,59140 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21183

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 2,25783**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,84923** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10922 = 5% * B)			€ 2,18437
	Utili di impresa (C) = 13,65% * (A + B)			€ 1,50336
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,54** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,65%			*€ 2,25783*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10922*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.010.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio I - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.009 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 32 A, 380-415 V	1,00000 cad	€ 9,55770 0%	€ 9,55770
	Totale MT			**€ 9,55770**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,55770 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19115
	Totale RU			**€ 2,23715**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,79485** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10026 = 5% * B)			€ 2,00512
	Utili di impresa (C) = 14,74% * (A + B)			€ 1,38000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,18** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,74%			*€ 2,23715*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10026*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.010.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio J - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.010 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 32 A, 500 V	1,00000 cad	€ 11,37065 0%	€ 11,37065
	Totale MT			**€ 11,37065**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,37065 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22741

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 2,27341**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,64406** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11597 = 5% * B)			€ 2,31949
	Utili di impresa (C) = 12,95% * (A + B)			€ 1,59636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,56** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,95%			*€ 2,27341*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11597*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.010.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio K - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.011 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + N + T, 16 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 9,22374 0%	€ 9,22374
	Totale MT			**€ 9,22374**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,22374 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18447
	Totale RU			**€ 2,23047**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,45421** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09736 = 5% * B)			€ 1,94722
	Utili di impresa (C) = 15,13% * (A + B)			€ 1,34014
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,74** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,13%			*€ 2,23047*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09736*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.010.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio L - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.012 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + N + T, 32 A, 230-415 V	1,00000 cad	€ 11,29113 0%	€ 11,29113
	Totale MT			**€ 11,29113**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,29113 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22582

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 2,27182**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,56295** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11529 = 5% * B)			€ 2,30570
	Utili di impresa (C) = 13,01% * (A + B)			€ 1,58687
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,46** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,01%			*€ 2,27182*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11529*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.010.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 010 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio M - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.013 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + N + T, 32 A, 500 V	1,00000 cad	€ 13,46984 0%	€ 13,46984
	Totale MT			**€ 13,46984**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,46984 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26940
	Totale RU			**€ 2,31540**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,78524** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13417 = 5% * B)			€ 2,68349
	Utili di impresa (C) = 11,4% * (A + B)			€ 1,84687
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 20,32** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,4%			*€ 2,31540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13417*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.020.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo A - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.014 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 16 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 7,88789 0%	€ 7,88789
	Totale MT			**€ 7,88789**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,88789 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15776

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 1,69226**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,58015** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08143 = 5% * B)			€ 1,62863
	Utili di impresa (C) = 13,73% * (A + B)			€ 1,12088
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,33** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,73%			*€ 1,69226*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08143*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.020.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo B - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.015 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 16 A, 380-415 V	1,00000 cad	€ 9,78035 0%	€ 9,78035
	Totale MT			**€ 9,78035**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,78035 %	€ 0,02000 0%	€ 0,19561
	Totale RU			**€ 1,73011**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,51046** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09784 = 5% * B)			€ 1,95678
	Utili di impresa (C) = 11,68% * (A + B)			€ 1,34672
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,81** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,68%			*€ 1,73011*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.020.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo C - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.016 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 32 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 11,35474 0%	€ 11,35474
	Totale MT			**€ 11,35474**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,35474 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22709

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 1,76159**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,11633** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11149 = 5% * B)			€ 2,22978
	Utili di impresa (C) = 10,44% * (A + B)			€ 1,53461
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,88** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,44%			*€ 1,76159*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11149*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.020.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo D - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.017 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 32 A, 380-415 V	1,00000 cad	€ 13,53345 0%	€ 13,53345
	Totale MT			**€ 13,53345**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,53345 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27067
	Totale RU			**€ 1,80517**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,33862** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13038 = 5% * B)			€ 2,60757
	Utili di impresa (C) = 9,14% * (A + B)			€ 1,79462
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,74** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,14%			*€ 1,80517*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13038*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.020.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo E - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.018 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 63 A, 230-250 V	1,00000 cad	€ 25,87418 0%	€ 25,87418
	Totale MT			**€ 25,87418**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	25,87418 %	€ 0,02000 0%	€ 0,51748

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 2,05198**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,92616** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23737 = 5% * B)			€ 4,74745
	Utili di impresa (C) = 5,71% * (A + B)			€ 3,26736
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 35,94** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,71%			*€ 2,05198*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23737*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.020.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo F - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.019 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 63 A 380- 415 V	1,00000 cad	€ 31,75829 0%	€ 31,75829
	Totale MT			**€ 31,75829**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,75829 %	€ 0,02000 0%	€ 0,63517
	Totale RU			**€ 2,16967**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,92796** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28839 = 5% * B)			€ 5,76775
	Utili di impresa (C) = 4,97% * (A + B)			€ 3,96957
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 43,67** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,97%			*€ 2,16967*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.020.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo G - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.020 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 16 A 230- 250 V	1,00000 cad	€ 10,79814 0%	€ 10,79814
	Totale MT			**€ 10,79814**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,79814 %	€ 0,02000 0%	€ 0,21596

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 2,26196**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,06010** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11101 = 5% * B)			€ 2,22022
	Utili di impresa (C) = 13,46% * (A + B)			€ 1,52803
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,81** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,46%			*€ 2,26196*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11101*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.020.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo H - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.021 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 16 A 380- 415 V	1,00000 cad	€ 10,01889 0%	€ 10,01889
	Totale MT			**€ 10,01889**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,01889 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20038
	Totale RU			**€ 2,24638**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,26527** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10426 = 5% * B)			€ 2,08510
	Utili di impresa (C) = 14,23% * (A + B)			€ 1,43504
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,79** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,23%			*€ 2,24638*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.020.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo I - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.022 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 11,43426 0%	€ 11,43426
	Totale MT			**€ 11,43426**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,43426 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22869

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	Totale RU			**€ 2,27469**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,70895** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11653 = 5% * B)			€ 2,33052
	Utili di impresa (C) = 12,89% * (A + B)			€ 1,60395
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,64** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,89%			*€ 2,27469*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11653*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.020.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo J - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.023 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 32 A 230- 250 V	1,00000 cad	€ 14,20138 0%	€ 14,20138
	Totale MT			**€ 14,20138**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,20138 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28403
	Totale RU			**€ 2,33003**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,53141** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14052 = 5% * B)			€ 2,81034
	Utili di impresa (C) = 10,95% * (A + B)			€ 1,93418
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21,28** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,95%			*€ 2,33003*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14052*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.020.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo K - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.024 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 32 A 380- 415 V	1,00000 cad	€ 13,07227 0%	€ 13,07227
	Totale MT			**€ 13,07227**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,07227 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26145

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 2,30745**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,37972** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13073 = 5% * B)			€ 2,61455
	Utili di impresa (C) = 11,66% * (A + B)			€ 1,79943
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,79** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,66%			*€ 2,30745*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13073*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.020.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo L - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.023 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 32 A 230- 250 V	1,00000 cad	€ 14,20138 0%	€ 14,20138
	Totale MT			**€ 14,20138**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,20138 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28403
	Totale RU			**€ 2,33003**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,53141** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14052 = 5% * B)			€ 2,81034
	Utili di impresa (C) = 10,95% * (A + B)			€ 1,93418
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21,28** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,95%			*€ 2,33003*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14052*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.020.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo M - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.026 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 63 A 230- 250 V	1,00000 cad	€ 32,41031 0%	€ 32,41031
	Totale MT			**€ 32,41031**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,41031 %	€ 0,02000 0%	€ 0,64821

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 2,69421**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,10452** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29839 = 5% * B)			€ 5,96777
	Utili di impresa (C) = 5,96% * (A + B)			€ 4,10723
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45,18** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,96%			*€ 2,69421*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.020.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo N - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.027 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 63 A 380- 415 V	1,00000 cad	€ 29,07068 0%	€ 29,07068
	Totale MT			**€ 29,07068**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,07068 %	€ 0,02000 0%	€ 0,58141
	Totale RU			**€ 2,62741**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,69809** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26943 = 5% * B)			€ 5,38868
	Utili di impresa (C) = 6,44% * (A + B)			€ 3,70868
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 40,80** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,44%			*€ 2,62741*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26943*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.020.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo O - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.028 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 63 A 500 V	1,00000 cad	€ 32,41031 0%	€ 32,41031
	Totale MT			**€ 32,41031**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,41031 %	€ 0,02000 0%	€ 0,64821

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 2,69421**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,10452** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29839 = 5% * B)			€ 5,96777
	Utili di impresa (C) = 5,96% * (A + B)			€ 4,10723
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45,18** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,96%			*€ 2,69421*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.020.P	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo P - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.029 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 125 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 67,49233 0%	€ 67,49233
	Totale MT			**€ 67,49233**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,49233 %	€ 0,02000 0%	€ 1,34985
	Totale RU			**€ 3,39585**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 70,88818** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60255 = 5% * B)			€ 12,05099
	Utili di impresa (C) = 3,72% * (A + B)			€ 8,29392
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 91,23** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,72%			*€ 3,39585*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60255*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.020.Q	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo Q - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.030 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 125 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 55,48557 0%	€ 55,48557
	Totale MT			**€ 55,48557**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,48557 %	€ 0,02000 0%	€ 1,10971

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 3,15571**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 58,64128** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49845 = 5% * B)			€ 9,96902
	Utili di impresa (C) = 4,18% * (A + B)			€ 6,86103
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 75,47** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,18%			*€ 3,15571*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49845*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.020.R	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo R - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.031 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 125 A 500 V	1,00000 cad	€ 60,57453 0%	€ 60,57453
	Totale MT			**€ 60,57453**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,57453 %	€ 0,02000 0%	€ 1,21149
	Totale RU			**€ 3,25749**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,83202** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54257 = 5% * B)			€ 10,85144
	Utili di impresa (C) = 3,97% * (A + B)			€ 7,46835
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 82,15** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,97%			*€ 3,25749*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54257*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.020.S	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo S - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.032 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 11,56148 0%	€ 11,56148
	Totale MT			**€ 11,56148**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,56148 %	€ 0,02000 0%	€ 0,23123

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	Totale RU			**€ 2,27723**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,83871** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11763 = 5% * B)			€ 2,35258
	Utili di impresa (C) = 12,79% * (A + B)			€ 1,61913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,81** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,79%			*€ 2,27723*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11763*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.020.T	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo T - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.033 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 16 A 500 V	1,00000 cad	€ 13,26310 0%	€ 13,26310
	Totale MT			**€ 13,26310**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,26310 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26526
	Totale RU			**€ 2,31126**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,57436** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13238 = 5% * B)			€ 2,64764
	Utili di impresa (C) = 11,53% * (A + B)			€ 1,82220
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 20,04** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,53%			*€ 2,31126*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.020.U	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo U - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.034 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 15,28278 0%	€ 15,28278
	Totale MT			**€ 15,28278**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,28278 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30566

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 2,35166**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,63444** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14989 = 5% * B)			€ 2,99785
	Utili di impresa (C) = 10,36% * (A + B)			€ 2,06323
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 22,70** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,36%			*€ 2,35166*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14989*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.020.V	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo V - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.035 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 18,14532 0%	€ 18,14532
	Totale MT			**€ 18,14532**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,14532 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36291
	Totale RU			**€ 2,40891**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,55423** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17471 = 5% * B)			€ 3,49422
	Utili di impresa (C) = 9,11% * (A + B)			€ 2,40485
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 26,45** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,11%			*€ 2,40891*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17471*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.020.W	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo W - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.036 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 31,45613 0%	€ 31,45613
	Totale MT			**€ 31,45613**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,45613 %	€ 0,02000 0%	€ 0,62912

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 3,18662**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,64275** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29446 = 5% * B)			€ 5,88927
	Utili di impresa (C) = 7,15% * (A + B)			€ 4,05320
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 44,59** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,15%			*€ 3,18662*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29446*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.020.X	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 020 - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo X - Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 125 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.037 - Spine CEE - Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 58,90471 0%	€ 58,90471
	Totale MT			**€ 58,90471**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,90471 %	€ 0,02000 0%	€ 1,17809
	Totale RU			**€ 3,22409**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 62,12880** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52810 = 5% * B)			€ 10,56190
	Utili di impresa (C) = 4,03% * (A + B)			€ 7,26907
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 79,96** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,03%			*€ 3,22409*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52810*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.030.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio A - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.038 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 11,80003 0%	€ 11,80003
	Totale MT			**€ 11,80003**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,80003 %	€ 0,02000 0%	€ 0,23600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 3,81650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,61653** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13274 = 5% * B)			€ 2,65481
	Utili di impresa (C) = 18,99% * (A + B)			€ 1,82713
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 20,10** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,99%			*€ 3,81650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13274*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.030.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio B - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.039 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 2p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 12,86553 0%	€ 12,86553
	Totale MT			**€ 12,86553**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	12,86553 %	€ 0,02000 0%	€ 0,25731
	Totale RU			**€ 3,83781**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,70334** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14198 = 5% * B)			€ 2,83957
	Utili di impresa (C) = 17,85% * (A + B)			€ 1,95429
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21,50** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,85%			*€ 3,83781*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14198*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.030.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio C - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.040 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 13,56526 0%	€ 13,56526
	Totale MT			**€ 13,56526**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,56526 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27131

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 3,85181**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,41707** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14805 = 5% * B)			€ 2,96090
	Utili di impresa (C) = 17,18% * (A + B)			€ 2,03780
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 22,42** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,18%			*€ 3,85181*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14805*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.030.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio D - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.041 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 14,75798 0%	€ 14,75798
	Totale MT			**€ 14,75798**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,75798 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29516
	Totale RU			**€ 4,38716**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,14514** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16273 = 5% * B)			€ 3,25467
	Utili di impresa (C) = 17,81% * (A + B)			€ 2,23998
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 24,64** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,81%			*€ 4,38716*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.030.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio E - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.042 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 13,59707 0%	€ 13,59707
	Totale MT			**€ 13,59707**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,59707 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27194

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 4,36394**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,96101** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15267 = 5% * B)			€ 3,05337
	Utili di impresa (C) = 18,88% * (A + B)			€ 2,10144
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23,12** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,88%			*€ 4,36394*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15267*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.030.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio F - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.041 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 14,75798 0%	€ 14,75798
	Totale MT			**€ 14,75798**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,75798 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29516
	Totale RU			**€ 4,38716**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,14514** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16273 = 5% * B)			€ 3,25467
	Utili di impresa (C) = 17,81% * (A + B)			€ 2,23998
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 24,64** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,81%			*€ 4,38716*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.030.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio G - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.044 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 17,23885 0%	€ 17,23885
	Totale MT			**€ 17,23885**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,23885 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34478

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 4,43678**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,67563** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18424 = 5% * B)			€ 3,68486
	Utili di impresa (C) = 15,9% * (A + B)			€ 2,53605
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 27,90** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,9%			*€ 4,43678*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18424*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.030.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio H - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.045 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 15,75987 0%	€ 15,75987
	Totale MT			**€ 15,75987**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,75987 %	€ 0,02000 0%	€ 0,31520
	Totale RU			**€ 4,40720**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,16707** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17142 = 5% * B)			€ 3,42840
	Utili di impresa (C) = 16,98% * (A + B)			€ 2,35955
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 25,96** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,98%			*€ 4,40720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17142*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.030.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio I - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.044 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 17,23885 0%	€ 17,23885
	Totale MT			**€ 17,23885**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,23885 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34478

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 4,43678**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,67563** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18424 = 5% * B)			€ 3,68486
	Utili di impresa (C) = 15,9% * (A + B)			€ 2,53605
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 27,90** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,9%			*€ 4,43678*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18424*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.030.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio J - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.047 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + N + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 15,37820 0%	€ 15,37820
	Totale MT			**€ 15,37820**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,37820 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30756
	Totale RU			**€ 4,91106**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,28926** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17246 = 5% * B)			€ 3,44917
	Utili di impresa (C) = 18,81% * (A + B)			€ 2,37384
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 26,11** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,81%			*€ 4,91106*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17246*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.030.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 030 - Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio K - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.048 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 17,41379 0%	€ 17,41379
	Totale MT			**€ 17,41379**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,41379 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34828

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 4,95178**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,36557** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19011 = 5% * B)			€ 3,80215
	Utili di impresa (C) = 17,2% * (A + B)			€ 2,61677
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 28,78** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,2%			*€ 4,95178*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.040.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio A - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.049 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 2p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 13,69248 0%	€ 13,69248
	Totale MT			**€ 13,69248**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,69248 %	€ 0,02000 0%	€ 0,27385
	Totale RU			**€ 3,85435**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,54683** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14915 = 5% * B)			€ 2,98296
	Utili di impresa (C) = 17,07% * (A + B)			€ 2,05298
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 22,58** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,07%			*€ 3,85435*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14915*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.040.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio B - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.050 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 2p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 14,31270 0%	€ 14,31270
	Totale MT			**€ 14,31270**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,31270 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28625

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 3,86675**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,17945** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15453 = 5% * B)			€ 3,09051
	Utili di impresa (C) = 16,53% * (A + B)			€ 2,12700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23,40** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,53%			*€ 3,86675*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15453*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.040.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio C - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.051 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 2p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 17,07982 0%	€ 17,07982
	Totale MT			**€ 17,07982**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,07982 %	€ 0,02000 0%	€ 0,34160
	Totale RU			**€ 3,92210**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,00192** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17852 = 5% * B)			€ 3,57033
	Utili di impresa (C) = 14,51% * (A + B)			€ 2,45723
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 27,03** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,51%			*€ 3,92210*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17852*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.040.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio D - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.052 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 20,27633 0%	€ 20,27633
	Totale MT			**€ 20,27633**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,27633 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40553

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 4,49753**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,77386** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21058 = 5% * B)			€ 4,21156
	Utili di impresa (C) = 14,11% * (A + B)			€ 2,89854
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 31,88** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,11%			*€ 4,49753*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21058*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.040.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio E - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.053 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 16 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 17,92268 0%	€ 17,92268
	Totale MT			**€ 17,92268**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	17,92268 %	€ 0,02000 0%	€ 0,35845
	Totale RU			**€ 4,45045**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,37313** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19017 = 5% * B)			€ 3,80343
	Utili di impresa (C) = 15,46% * (A + B)			€ 2,61766
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 28,79** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,46%			*€ 4,45045*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19017*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.040.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio F - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.052 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 16 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 20,27633 0%	€ 20,27633
	Totale MT			**€ 20,27633**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,27633 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40553

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 4,49753**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,77386** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21058 = 5% * B)			€ 4,21156
	Utili di impresa (C) = 14,11% * (A + B)			€ 2,89854
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 31,88** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,11%			*€ 4,49753*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21058*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.040.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio G - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.055 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 32 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 21,38954 0%	€ 21,38954
	Totale MT			**€ 21,38954**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,38954 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42779
	Totale RU			**€ 4,51979**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,90933** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22023 = 5% * B)			€ 4,40459
	Utili di impresa (C) = 13,55% * (A + B)			€ 3,03139
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 33,35** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,55%			*€ 4,51979*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22023*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.040.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio H - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.056 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 32 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 19,13131 0%	€ 19,13131
	Totale MT			**€ 19,13131**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,13131 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38263

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 4,47463**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,60594** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20065 = 5% * B)			€ 4,01301
	Utili di impresa (C) = 14,73% * (A + B)			€ 2,76190
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 30,38** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,73%			*€ 4,47463*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20065*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.040.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio I - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.057 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 32 A 500 V	1,00000 cad	€ 21,38954 0%	€ 21,38954
	Totale MT			**€ 21,38954**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,38954 %	€ 0,02000 0%	€ 0,42779
	Totale RU			**€ 4,51979**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,90933** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22023 = 5% * B)			€ 4,40459
	Utili di impresa (C) = 13,55% * (A + B)			€ 3,03139
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 33,35** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,55%			*€ 4,51979*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22023*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.040.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio J - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230-250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.058 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 38,86693 0%	€ 38,86693
	Totale MT			**€ 38,86693**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,86693 %	€ 0,02000 0%	€ 0,77734
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 6,40384
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,27077** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38480 = 5% * B)			€ 7,69603
	Utili di impresa (C) = 10,99% * (A + B)			€ 5,29668
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 58,26** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,99%			*€ 6,40384*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38480*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.040.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio K - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-380÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.059 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 63 A 380-415 V	1,00000 cad	€ 78,17915 0%	€ 78,17915
	Totale MT			**€ 78,17915**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,17915 %	€ 0,02000 0%	€ 1,56358
	Totale RU			**€ 8,21308**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 86,39223** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73433 = 5% * B)			€ 14,68668
	Utili di impresa (C) = 7,39% * (A + B)			€ 10,10789
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 111,19** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,39%			*€ 8,21308*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73433*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.040.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio L - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.060 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 18,06581 0%	€ 18,06581
	Totale MT			**€ 18,06581**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	18,06581 %	€ 0,02000 0%	€ 0,36132

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 4,96482**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,03063** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19576 = 5% * B)			€ 3,91521
	Utili di impresa (C) = 16,75% * (A + B)			€ 2,69458
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 29,64** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,75%			*€ 4,96482*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19576*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.040.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio M - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.061 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 21,59627 0%	€ 21,59627
	Totale MT			**€ 21,59627**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,59627 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43193
	Totale RU			**€ 5,03543**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,63170** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22637 = 5% * B)			€ 4,52739
	Utili di impresa (C) = 14,69% * (A + B)			€ 3,11591
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 34,28** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,69%			*€ 5,03543*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22637*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.040.N	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio N - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230÷250 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.062 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 63 A 230-250 V	1,00000 cad	€ 42,58823 0%	€ 42,58823
	Totale MT			**€ 42,58823**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,58823 %	€ 0,02000 0%	€ 0,85176

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 7,50126**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,08949** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42576 = 5% * B)			€ 8,51521
	Utili di impresa (C) = 11,64% * (A + B)			€ 5,86047
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 64,47** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,64%			*€ 7,50126*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42576*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.200.040.O	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 200 - SPINE CEE 040 - Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio O - Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230÷415 V			
	MT			
	CAM25_MT.L02.100.063 - Spine CEE - Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	1,00000 cad	€ 87,27566 0%	€ 87,27566
	Totale MT			**€ 87,27566**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	87,27566 %	€ 0,02000 0%	€ 1,74551
	Totale RU			**€ 9,41801**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 96,69367** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82190 = 5% * B)			€ 16,43792
	Utili di impresa (C) = 7,57% * (A + B)			€ 11,31316
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 124,44** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,57%			*€ 9,41801*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.210.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco A - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 400x600x200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.102.001 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 400x600x200 mm	1,00000 cad	€ 366,89247 0%	€ 366,89247
	Totale MT			**€ 366,89247**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,11820
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,41080
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	366,89247	€ 0,02000	€ 7,33785

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 30,86685**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 397,75932** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38095 = 5% * B)			€ 67,61908
	Utili di impresa (C) = 6,03% * (A + B)			€ 46,53784
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 511,92** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,03%			*€ 30,86685*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,38095*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.210.010.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco B - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 600x600x200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.102.002 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 600x600x200 mm	1,00000 cad	€ 465,61419 0%	€ 465,61419
	Totale MT			**€ 465,61419**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,84330
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,49000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,22020
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	465,61419 %	€ 0,02000 0%	€ 9,31228
	Totale RU			**€ 34,37578**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 499,98997** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,24991 = 5% * B)			€ 84,99829
	Utili di impresa (C) = 5,34% * (A + B)			€ 58,49883
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 643,49** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,34%			*€ 34,37578*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,24991*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.210.010.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco C - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 800x600x200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.102.003 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 800x600x200 mm	1,00000 cad	€ 567,33593 0%	€ 567,33593
	Totale MT			**€ 567,33593**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 17,16070
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 19,15580

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	567,33593 %	€ 0,02000 0%	€ 11,34672
		Totale RU			**€ 47,66322**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 614,99915** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,22749 = 5% * B)			€ 104,54986
		Utili di impresa (C) = 6,02% * (A + B)			€ 71,95490
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 791,50** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,02%			*€ 47,66322*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,22749*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.210.010.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco D - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1000x600x200 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.102.004	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1000x600x200 mm	1,00000 cad	€ 685,95898 0%	€ 685,95898
		Totale MT			**€ 685,95898**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,73000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 17,64410
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,73000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 19,69540
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	685,95898 %	€ 0,02000 0%	€ 13,71918
		Totale RU			**€ 51,05868**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 737,01766** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,26465 = 5% * B)			€ 125,29300
		Utili di impresa (C) = 5,38% * (A + B)			€ 86,23107
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 948,54** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,38%			*€ 51,05868*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,26465*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.210.010.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco E - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1200x600x200 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.102.005	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1200x600x200 mm	1,00000 cad	€ 791,16912 0%	€ 791,16912
		Totale MT			**€ 791,16912**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,36920

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,50480
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	791,16912 %	€ 0,02000 0%	€ 15,82338
		Totale RU			**€ 54,69738**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 845,86650** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,18987 = 5% * B)			€ 143,79731
		Utili di impresa (C) = 5,02% * (A + B)			€ 98,96638
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.088,63** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,02%			*€ 54,69738*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,18987*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.210.010.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco F - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1800x600x400 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.102.006	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1800x600x400 mm	1,00000 cad	€ 1.910,78854 0%	€ 1.910,78854
		Totale MT			**€ 1.910,78854**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.910,78854 %	€ 0,02000 0%	€ 38,21577
		Totale RU			**€ 113,91777**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.024,70631** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,21000 = 5% * B)			€ 344,20007
		Utili di impresa (C) = 4,37% * (A + B)			€ 236,89064
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.605,80** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,37%			*€ 113,91777*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,21000*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.210.010.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco G - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1800x250x400 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.102.007	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1800x250x400 mm	1,00000 cad	€ 1.102,36928 0%	€ 1.102,36928
		Totale MT			**€ 1.102,36928**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,50000	€ 24,17000	€ 36,25500

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,47000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.102,36928 %	€ 0,02000 0%	€ 22,04739
		Totale RU			**€ 98,77239**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.201,14167** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,20970 = 5% * B)			€ 204,19408
		Utili di impresa (C) = 6,39% * (A + B)			€ 140,53358
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.545,87** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,39%			*€ 98,77239*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,20970*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.210.010.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco H - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore			
	MT			
	CAM25_MT.L02.102.008 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x600x600 mm	1,00000 cad	€ 2.216,91308 0%	€ 2.216,91308
	Totale MT			**€ 2.216,91308**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,72000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 41,57240
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,72000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 46,40560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.216,91308 %	€ 0,02000 0%	€ 44,33826
	Totale RU			**€ 132,31626**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.349,22934** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,96845 = 5% * B)			€ 399,36899
	Utili di impresa (C) = 4,38% * (A + B)			€ 274,85983
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.023,46** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,38%			*€ 132,31626*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,96845*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.210.010.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco I - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore			
	MT			
	CAM25_MT.L02.102.009 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x600x800 mm	1,00000 cad	€ 2.419,08331 0%	€ 2.419,08331
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 2.419,08331
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 45,43960
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 50,72240
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.419,08331 %	€ 0,02000 0%	€ 48,38167
		Totale RU			**€ 144,54367**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.563,62698** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,79083 = 5% * B)			€ 435,81659
		Utili di impresa (C) = 4,38% * (A + B)			€ 299,94436
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.299,39** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,38%			*€ 144,54367*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,79083*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.210.010.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco J - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore				
	MT				
	CAM25_MT.L02.102.010	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x850x600 mm	1,00000 cad	€ 2.645,65489 0%	€ 2.645,65489
		Totale MT			**€ 2.645,65489**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 49,54850
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 55,30900
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.645,65489 %	€ 0,02000 0%	€ 52,91310
		Totale RU			**€ 157,77060**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.803,42549** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,82912 = 5% * B)			€ 476,58233
		Utili di impresa (C) = 4,37% * (A + B)			€ 328,00078
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.608,01** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,37%			*€ 157,77060*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,82912*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.210.010.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 010 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco K - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L02.102.011	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x850x800 mm	1,00000 cad	€ 2.558,47977 0%	€ 2.558,47977
		Totale MT			**€ 2.558,47977**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,99000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,09830
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,99000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,69020
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.558,47977 %	€ 0,02000 0%	€ 51,16960
		Totale RU			**€ 152,95810**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.711,43787** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,04722 = 5% * B)			€ 460,94444
		Utili di impresa (C) = 4,38% * (A + B)			€ 317,23823
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.489,62** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,38%			*€ 152,95810*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,04722*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.210.020.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente A - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 400x600x200 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.102.012	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 400x600x200 mm	1,00000 cad	€ 435,92791 0%	€ 435,92791
		Totale MT			**€ 435,92791**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,11820
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,41080
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	435,92791 %	€ 0,02000 0%	€ 8,71856
		Totale RU			**€ 32,24756**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 468,17547** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,97949 = 5% * B)			€ 79,58983
		Utili di impresa (C) = 5,35% * (A + B)			€ 54,77653
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 602,54** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,35%			*€ 32,24756*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,97949*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.210.020.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente B - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 600x600x200 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.102.013	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 600x600x200 mm	1,00000 cad	€ 555,54514 0%	€ 555,54514
		Totale MT			**€ 555,54514**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,49000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,84330
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,49000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,22020
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	555,54514 %	€ 0,02000 0%	€ 11,11090
		Totale RU			**€ 36,17440**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 591,71954** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,02962 = 5% * B)			€ 100,59232
		Utili di impresa (C) = 4,75% * (A + B)			€ 69,23119
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 761,54** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,75%			*€ 36,17440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,02962*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.210.020.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente C - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 800x600x200 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.102.014	- Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 800x600x200 mm	1,00000 cad	€ 671,34258 0%	€ 671,34258
		Totale MT			**€ 671,34258**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 17,16070
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 19,15580
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	671,34258 %	€ 0,02000 0%	€ 13,42685
		Totale RU			**€ 49,74335**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 721,08593** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,12923 = 5% * B)			€ 122,58461
		Utili di impresa (C) = 5,36% * (A + B)			€ 84,36705
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 928,04** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,36%			*€ 49,74335*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,12923*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.210.020.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente D - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1000x600x200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.102.015 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1000x600x200 mm	1,00000 cad	€ 783,44231 0%	€ 783,44231
	Totale MT			**€ 783,44231**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,36920
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,50480
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	783,44231 %	€ 0,02000 0%	€ 15,66885
	Totale RU			**€ 54,54285**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 837,98516** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,12287 = 5% * B)			€ 142,45748
	Utili di impresa (C) = 5,06% * (A + B)			€ 98,04426
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.078,49** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,06%			*€ 54,54285*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,12287*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.210.020.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente E - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1200x600x200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.102.016 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1200x600x200 mm	1,00000 cad	€ 903,30374 0%	€ 903,30374
	Totale MT			**€ 903,30374**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,79000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,09430
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,79000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,31420
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	903,30374 %	€ 0,02000 0%	€ 18,06607
	Totale RU			**€ 58,47457**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 961,77831** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,17512 = 5% * B)			€ 163,50231
	Utili di impresa (C) = 4,72% * (A + B)			€ 112,52806

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.237,81** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,72%			*€ 58,47457*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,17512*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.210.020.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente F - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1800x600x400 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.102.017 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1800x600x400 mm	1,00000 cad	€ 2.153,89514 0%	€ 2.153,89514
	Totale MT			**€ 2.153,89514**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,46000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,28820
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,46000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,39080
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.153,89514 %	€ 0,02000 0%	€ 43,07790
	Totale RU			**€ 117,75690**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.271,65204** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,30904 = 5% * B)			€ 386,18085
	Utili di impresa (C) = 4,03% * (A + B)			€ 265,78329
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.923,62** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,03%			*€ 117,75690*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,30904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.210.020.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente G - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore			
	MT			
	CAM25_MT.L02.102.018 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x600x600 mm	1,00000 cad	€ 2.460,00224 0%	€ 2.460,00224
	Totale MT			**€ 2.460,00224**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,67000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 40,36390
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,67000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 45,05660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.460,00224 %	€ 0,02000 0%	€ 49,20004
	Totale RU			**€ 134,62054**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale CAM

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.594,62278** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,05429 = 5% * B)			€ 441,08587
	Utili di impresa (C) = 4,03% * (A + B)			€ 303,57087
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.339,28** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,03%			*€ 134,62054*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,05429*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.210.020.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente H - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore			
	MT			
	CAM25_MT.L02.102.019 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x600x800 mm	1,00000 cad	€ 2.683,69589 0%	€ 2.683,69589
	Totale MT			**€ 2.683,69589**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 50,27360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 56,11840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.683,69589 %	€ 0,02000 0%	€ 53,67392
	Totale RU			**€ 160,06592**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.843,76181** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,17198 = 5% * B)			€ 483,43951
	Utili di impresa (C) = 4,37% * (A + B)			€ 332,72013
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.659,92** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,37%			*€ 160,06592*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,17198*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.210.020.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente I - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore			
	MT			
	CAM25_MT.L02.102.020 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x850x600 mm	1,00000 cad	€ 2.946,14566 0%	€ 2.946,14566
	Totale MT			**€ 2.946,14566**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.946,14566 %	€ 0,02000 0%	€ 58,92291
		Totale RU			**€ 161,22291**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.107,36857** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,41263 = 5% * B)			€ 528,25266
		Utili di impresa (C) = 4,03% * (A + B)			€ 363,56212
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.999,18** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,03%			*€ 161,22291*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,41263*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.210.020.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI 020 - Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente J - Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore			
	MT			
	CAM25_MT.L02.102.021 - Carpenterie metalliche componibili - Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x850x800 mm	1,00000 cad	€ 2.858,98799 0%	€ 2.858,98799
	Totale MT			**€ 2.858,98799**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 53,65740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 59,89560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.858,98799 %	€ 0,02000 0%	€ 57,17976
	Totale RU			**€ 170,73276**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.029,72075** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,75263 = 5% * B)			€ 515,05253
	Utili di impresa (C) = 4,38% * (A + B)			€ 354,47733
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.899,25** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,38%			*€ 170,73276*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,75263*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.220.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI 010 - Morsetto portafusibili A - Morsetto portafusibili, in melamina Per fusibili 8,5x31,5			
	MT			
	CAM25_MT.L02.095.001A - Armadi da parete preformato - Morsetto portafusibili in melanina per fusibili 8,5x31,5	1,00000 cad	€ 14,02091 0%	€ 14,02091
	Totale MT			**€ 14,02091**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,02091 %	€ 0,02000 0%	€ 0,28042
	Totale RU			**€ 0,79192**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,81283** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12591 = 5% * B)			€ 2,51818
	Utili di impresa (C) = 4,15% * (A + B)			€ 1,73310
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,06** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,15%			*€ 0,79192*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12591*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.220.010.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI 010 - Morsetto portafusibili B - Morsetto portafusibili, in melamina Per fusibili 10,3x38			
	MT			
CAM25_MT.L02.095.002A	- Armadi da parete preformato - Morsetto portafusibili in melanina per fusibili 10,3x38	1,00000 cad	€ 14,72515 0%	€ 14,72515
	Totale MT			**€ 14,72515**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	14,72515 %	€ 0,02000 0%	€ 0,29450
	Totale RU			**€ 0,80600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,53115** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13202 = 5% * B)			€ 2,64030
	Utili di impresa (C) = 4,03% * (A + B)			€ 1,81715
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,99** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,03%			*€ 0,80600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13202*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.220.010.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI 010 - Morsetto portafusibili C - Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1000 A			
	MT			
CAM25_MT.L02.095.003A	- Armadi da parete preformato - Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1000 A	1,00000 cad	€ 1.556,57661 0%	€ 1.556,57661
	Totale MT			**€ 1.556,57661**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,94290
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,98260

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.556,57661 %	€ 0,02000 0%	€ 31,13153
		Totale RU			**€ 50,05703**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.606,63364** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,65639 = 5% * B)			€ 273,12772
		Utili di impresa (C) = 2,42% * (A + B)			€ 187,97614
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.067,74** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,42%			*€ 50,05703*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,65639*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.220.010.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI 010 - Morsetto portafusibili D - Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1250 A				
	MT				
	CAM25_MT.L02.095.004A	- Armadi da parete preformato - Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1250 A	1,00000 cad	€ 2.213,72387 0%	€ 2.213,72387
		Totale MT			**€ 2.213,72387**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,45950
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,44300
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.213,72387 %	€ 0,02000 0%	€ 44,27448
		Totale RU			**€ 62,17698**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.275,90085** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,34516 = 5% * B)			€ 386,90314
		Utili di impresa (C) = 2,12% * (A + B)			€ 266,28040
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.929,08** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,12%			*€ 62,17698*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,34516*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.220.020.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI 020 - Morsettiera tetrapolare 125 A A - Morsettiera tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre da 12x4 mm, con fissaggio Tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre				
	MT				
	CAM25_MT.L02.095.005A	- Armadi da parete preformato - Morsettiera tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm	1,00000 cad	€ 41,23043 0%	€ 41,23043
		Totale MT			**€ 41,23043**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,23043 %	€ 0,02000 0%	€ 0,82461
		Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo by CAM

				€ 3,38211
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,61254** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37921 = 5% * B)			€ 7,58413
	Utili di impresa (C) = 5,89% * (A + B)			€ 5,21967
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 57,42** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,89%			*€ 3,38211*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37921*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.220.030.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI 030 - Morsettiera tetrapolare 160 A A - Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm, completa di 4 barre da 18x4 mm, con fissaggio Morsettiera tetrapolare 160 A			
	MT			
	CAM25_MT.L02.095.006A - Armadi da parete preformato - Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm	1,00000 cad	€ 61,93100 0%	€ 61,93100
	Totale MT			**€ 61,93100**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	61,93100 %	€ 0,02000 0%	€ 1,23862
	Totale RU			**€ 4,30762**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 66,23862** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56303 = 5% * B)			€ 11,26057
	Utili di impresa (C) = 5,05% * (A + B)			€ 7,74992
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 85,25** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,05%			*€ 4,30762*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56303*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.230.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 010 - Aspiratore centrifugo A - Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm Portata massima 40 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W			
	MT			
	CAM25_MT.L02.106.001 - Aspiratori - Aspiratore portata massima 40 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm	1,00000 cad	€ 87,50950 0%	€ 87,50950
	Totale MT			**€ 87,50950**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	87,50950 %	€ 0,02000 0%	€ 1,75019

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 13,00319**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 100,51269** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85436 = 5% * B)			€ 17,08716
	Utili di impresa (C) = 10,05% * (A + B)			€ 11,75999
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 129,36** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,05%			*€ 13,00319*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85436*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.230.010.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 010 - Aspiratore centrifugo B - Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W			
	MT			
	CAM25_MT.L02.106.002 - Aspiratori - Aspiratore a due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mm	1,00000 cad	€ 120,92115 0%	€ 120,92115
	Totale MT			**€ 120,92115**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	120,92115 %	€ 0,02000 0%	€ 2,41842
	Totale RU			**€ 15,20592**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 136,12707** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15708 = 5% * B)			€ 23,14160
	Utili di impresa (C) = 8,68% * (A + B)			€ 15,92687
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 175,20** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,68%			*€ 15,20592*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15708*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.230.010.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 010 - Aspiratore centrifugo C - Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 230 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W			
	MT			
	CAM25_MT.L02.106.003 - Aspiratori - Aspiratore a due velocità, portata massima 220 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm	1,00000 cad	€ 140,98688 0%	€ 140,98688
	Totale MT			**€ 140,98688**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,55910

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,20540
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	140,98688 %	€ 0,02000 0%	€ 2,81974
		Totale RU			**€ 14,58424**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 155,57112** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32235 = 5% * B)			€ 26,44709
		Utili di impresa (C) = 7,28% * (A + B)			€ 18,20182
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 200,22** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,28%			*€ 14,58424*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32235*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.230.010.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 010 - Aspiratore centrifugo D - Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm Portata massima 70 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, con timer incorporato			
	MT			
	CAM25_MT.L02.106.004 - Aspiratori - Aspiratore portata massima 70 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm,con timer incorporato	1,00000 cad	€ 111,40340 0%	€ 111,40340
	Totale MT			**€ 111,40340**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	111,40340 %	€ 0,02000 0%	€ 2,22807
	Totale RU			**€ 14,50407**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 125,90747** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07021 = 5% * B)			€ 21,40427
	Utili di impresa (C) = 8,95% * (A + B)			€ 14,73117
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 162,04** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,95%			*€ 14,50407*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07021*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.230.010.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 010 - Aspiratore centrifugo E - Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, con timer incorporato			
	MT			
	CAM25_MT.L02.106.005 - Aspiratori - Aspiratore a due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mm con	1,00000 cad	€ 144,46384 0%	€ 144,46384

fonte: http://burc.regione.campania.it

		timer incorporato			
		Totale MT			**€ 144,46384**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,46384 %	€ 0,02000 0%	€ 2,88928
		Totale RU			**€ 15,16528**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 159,62912** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35685 = 5% * B)			€ 27,13695
		Utili di impresa (C) = 7,38% * (A + B)			€ 18,67661
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 205,44** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,38%			*€ 15,16528*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35685*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.230.010.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 010 - Aspiratore centrifugo F - Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 230 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, con timer incorporato			
	MT			
	CAM25_MT.L02.106.006 - Aspiratori - Aspiratore a due velocità, portata massima 220 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm con timer incorporato	1,00000 cad	€ 165,87587 0%	€ 165,87587
	Totale MT			**€ 165,87587**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,55910
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,20540
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	165,87587 %	€ 0,02000 0%	€ 3,31752
	Totale RU			**€ 15,08202**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 180,95789** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53814 = 5% * B)			€ 30,76284
	Utili di impresa (C) = 6,48% * (A + B)			€ 21,17207
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 232,89** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,48%			*€ 15,08202*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53814*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.230.020.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale A - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1500 m³/h, prevalenza 20 mm H2O, motore a 2 poli potenza 90 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.106.007 - Aspiratori - Aspiratore con portata 1500 m³/h, prevalenza 20 mm H2O, motore a 2 poli potenza 90 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm	1,00000 cad	€ 174,77315 0%	€ 174,77315
	Totale MT			**€ 174,77315**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,77315 %	€ 0,02000 0%	€ 3,49546
	Totale RU			**€ 15,77146**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 190,54461** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61963 = 5% * B)			€ 32,39258
	Utili di impresa (C) = 6,43% * (A + B)			€ 22,29372
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 245,23** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,43%			*€ 15,77146*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61963*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.230.020.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale B - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1000 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 50 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.106.008 - Aspiratori - Aspiratore con portata 1000 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 50 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm	1,00000 cad	€ 171,35472 0%	€ 171,35472
	Totale MT			**€ 171,35472**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	171,35472 %	€ 0,02000 0%	€ 3,42709
	Totale RU			**€ 15,70309**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 187,05781** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58999 = 5% * B)			€ 31,79983
	Utili di impresa (C) = 6,52% * (A + B)			€ 21,88576
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 240,74** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,52%			*€ 15,70309*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,58999*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L02.230.020.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale C - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1750 m³/h, prevalenza 3,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 75 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 350 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.106.009 - Aspiratori - Aspiratore con portata 1750 m³/h, prevalenza 3,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 75 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 350 mm	1,00000 cad	€ 186,24597 0%	€ 186,24597
	Totale MT			**€ 186,24597**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,24597 %	€ 0,02000 0%	€ 3,72492
	Totale RU			**€ 16,00092**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 202,24689** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71910 = 5% * B)			€ 34,38197
	Utili di impresa (C) = 6,15% * (A + B)			€ 23,66289
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 260,29** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,15%			*€ 16,00092*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,71910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.230.020.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale D - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3000 m³/h, prevalenza 5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 125 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 400 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.106.010 - Aspiratori - Aspiratore con portata 3000 m³/h, prevalenza 5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 125 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 400 mm	1,00000 cad	€ 253,85364 0%	€ 253,85364
	Totale MT			**€ 253,85364**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,55910
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,20540
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	253,85364 %	€ 0,02000 0%	€ 5,07707
	Totale RU			**€ 16,84157**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 270,69521** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30091 = 5% * B)			€ 46,01819
	Utili di impresa (C) = 4,83% * (A + B)			€ 31,67134

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 348,38** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,83%			*€ 16,84157*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,30091*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.230.020.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale E - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3700 m³/h, prevalenza 8 mm H2O, motore a 4 poli potenza 190 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 450 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.106.011 - Aspiratori - Aspiratore con portata 3700 m³/h, prevalenza 8 mm H2O, motore a 4 poli potenza 190 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 450 mm	1,00000 cad	€ 279,64407 0%	€ 279,64407
	Totale MT			**€ 279,64407**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	279,64407 %	€ 0,02000 0%	€ 5,59288
	Totale RU			**€ 18,38038**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 298,02445** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,53321 = 5% * B)			€ 50,66416
	Utili di impresa (C) = 4,79% * (A + B)			€ 34,86886
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 383,56** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,79%			*€ 18,38038*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,53321*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.230.020.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale F - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1000 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 60 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 250 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.106.012 - Aspiratori - Aspiratore con portata 1000 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 60 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 250 mm	1,00000 cad	€ 170,09037 0%	€ 170,09037
	Totale MT			**€ 170,09037**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,76760
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,55440
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	170,09037 %	€ 0,02000 0%	€ 3,40181
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale C2M

				€ 17,72381
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 187,81418** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59642 = 5% * B)			€ 31,92841
	Utili di impresa (C) = 7,33% * (A + B)			€ 21,97426
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 241,72** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,33%			*€ 17,72381*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59642*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.230.020.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale G - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1900 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 90 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 350 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.106.013 - Aspiratori - Aspiratore con ortata 1900 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 90 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 350 mm	1,00000 cad	€ 174,02391 0%	€ 174,02391
	Totale MT			**€ 174,02391**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,02391 %	€ 0,02000 0%	€ 3,48048
	Totale RU			**€ 17,29098**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 191,31489** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62618 = 5% * B)			€ 32,52353
	Utili di impresa (C) = 7,02% * (A + B)			€ 22,38384
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 246,22** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,02%			*€ 17,29098*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.230.020.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale H - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3150 m³/h, prevalenza 12 mm H2O, motore a 4 poli potenza 130 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 400 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.106.014 - Aspiratori - Aspiratore con Portata 3150 m³/h, prevalenza 12 mm H2O, motore a 4 poli potenza 130 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 400 mm	1,00000 cad	€ 181,90269 0%	€ 181,90269
	Totale MT			**€ 181,90269**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,76760
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,55440
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	181,90269 %	€ 0,02000 0%	€ 3,63805
	Totale RU			**€ 17,96005**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 199,86274** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69883 = 5% * B)			€ 33,97667
	Utili di impresa (C) = 6,98% * (A + B)			€ 23,38394
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 257,22** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,98%			*€ 17,96005*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,69883*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.230.020.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale I - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3850 m³/h, prevalenza 14 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 450 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.106.015 - Aspiratori - Aspiratore con Portata 3850 m³/h, prevalenza 14 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 450 mm	1,00000 cad	€ 272,93598 0%	€ 272,93598
	Totale MT			**€ 272,93598**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,76760
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,55440
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	272,93598 %	€ 0,02000 0%	€ 5,45872
	Totale RU			**€ 19,78072**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 292,71670** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48809 = 5% * B)			€ 49,76184
	Utili di impresa (C) = 5,25% * (A + B)			€ 34,24785
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 376,73** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,25%			*€ 19,78072*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,48809*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.230.020.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale J - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 4350 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.106.016	- Aspiratori - Aspiratore con Portata 4350 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm	1,00000 cad	€ 315,79515 0%	€ 315,79515
		Totale MT			**€ 315,79515**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,76760
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,55440
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	315,79515 %	€ 0,02000 0%	€ 6,31590
		Totale RU			**€ 20,63790**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 336,43305** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85968 = 5% * B)			€ 57,19362
		Utili di impresa (C) = 4,77% * (A + B)			€ 39,36267
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 432,99** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,77%			*€ 20,63790*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,85968*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.230.020.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale K - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3650 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 6 poli potenza 160 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.106.017	- Aspiratori - Aspiratore con Portata 3650 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 6 poli potenza 160 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm	1,00000 cad	€ 323,00664 0%	€ 323,00664
		Totale MT			**€ 323,00664**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,29000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,00930
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,29000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,82420
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	323,00664 %	€ 0,02000 0%	€ 6,46013
		Totale RU			**€ 21,29363**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 344,30027** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,92655 = 5% * B)			€ 58,53105
		Utili di impresa (C) = 4,81% * (A + B)			€ 40,28313
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 443,11** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,81%			*€ 21,29363*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,92655*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.230.020.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale L - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 6800 m³/h, prevalenza 8,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 290 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm			
	MT				
	CAM25_MT.L02.106.018 - Aspiratori - Aspiratore con Portata 6800 m³/h, prevalenza 8,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 290 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm	1,00000 cad	€ 402,68418 0%	€ 402,68418
	Totale MT			**€ 402,68418**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,28420
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,01480
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	402,68418 %	€ 0,02000 0%	€ 8,05368
	Totale RU			**€ 21,35268**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 424,03686** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,60431 = 5% * B)			€ 72,08627
	Utili di impresa (C) = 3,91% * (A + B)			€ 49,61231
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 545,74** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,91%			*€ 21,35268*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,60431*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.230.020.M	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 230 - ASPIRATORI 020 - Aspiratore elicoidale assiale M - Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 4700 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 170 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.106.019 - Aspiratori - Aspiratore con Portata 4700 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 170 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm	1,00000 cad	€ 361,62788 0%	€ 361,62788
	Totale MT			**€ 361,62788**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,76760
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,55440
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	361,62788 %	€ 0,02000 0%	€ 7,23256
	Totale RU			**€ 21,55456**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 383,18244** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,25705 = 5% * B)			€ 65,14101
	Utili di impresa (C) = 4,37% * (A + B)			€ 44,83235
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 493,16** +0,18%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 4,37%			*€ 21,55456*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,25705*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.240.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 010 - Trasformatore monofase di isolamento A - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 50 VA			
	MT			
	CAM25_MT.L02.108.001 - Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 50 VA	1,00000 cad	€ 60,12257 0%	€ 60,12257
	Totale MT			**€ 60,12257**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,12257 %	€ 0,02000 0%	€ 1,20245
	Totale RU			**€ 4,78295**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,90552** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55170 = 5% * B)			€ 11,03394
	Utili di impresa (C) = 5,73% * (A + B)			€ 7,59395
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 83,53** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,73%			*€ 4,78295*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55170*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.240.010.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 010 - Trasformatore monofase di isolamento B - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 100 VA			
	MT			
	CAM25_MT.L02.108.002 - Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 100 VA	1,00000 cad	€ 70,76219 0%	€ 70,76219
	Totale MT			**€ 70,76219**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	70,76219 %	€ 0,02000 0%	€ 1,41524
	Totale RU			**€ 4,99574**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 75,75793** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64394 = 5% * B)			€ 12,87885
	Utili di impresa (C) = 5,12% * (A + B)			€ 8,86368

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 97,50** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,12%			*€ 4,99574*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.240.010.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 010 - Trasformatore monofase di isolamento C - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 200 VA			
	MT			
	CAM25_MT.L02.108.003 - Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 200 VA	1,00000 cad	€ 114,61138 0%	€ 114,61138
	Totale MT			**€ 114,61138**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	114,61138 %	€ 0,02000 0%	€ 2,29223
	Totale RU			**€ 5,87273**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 120,48411** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02412 = 5% * B)			€ 20,48230
	Utili di impresa (C) = 3,79% * (A + B)			€ 14,09664
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 155,06** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,79%			*€ 5,87273*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02412*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.240.010.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 010 - Trasformatore monofase di isolamento D - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 500 VA			
	MT			
	CAM25_MT.L02.108.004 - Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 500 VA	1,00000 cad	€ 154,53612 0%	€ 154,53612
	Totale MT			**€ 154,53612**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	154,53612 %	€ 0,02000 0%	€ 3,09072
	Totale RU			**€ 6,67122**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 161,20734** +0,1%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37026 = 5% * B)			€ 27,40525
	Utili di impresa (C) = 3,22% * (A + B)			€ 18,86126
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 207,47** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,22%			*€ 6,67122*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,37026*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.240.010.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 010 - Trasformatore monofase di isolamento E - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 800 VA			
	MT			
	CAM25_MT.L02.108.005 - Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 800 VA	1,00000 cad	€ 234,40304 0%	€ 234,40304
	Totale MT			**€ 234,40304**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	234,40304 %	€ 0,02000 0%	€ 4,68806
	Totale RU			**€ 8,26856**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 242,67160** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06271 = 5% * B)			€ 41,25417
	Utili di impresa (C) = 2,65% * (A + B)			€ 28,39258
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 312,32** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,65%			*€ 8,26856*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,06271*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.240.010.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 010 - Trasformatore monofase di isolamento F - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 1000 VA			
	MT			
	CAM25_MT.L02.108.006 - Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 1000 VA	1,00000 cad	€ 273,54289 0%	€ 273,54289
	Totale MT			**€ 273,54289**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	273,54289 %	€ 0,02000 0%	€ 5,47086
	Totale RU			**€ 9,05136**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: cam_antonio@C2M

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 282,59425** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40205 = 5% * B)			€ 48,04102
	Utili di impresa (C) = 2,49% * (A + B)			€ 33,06353
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 363,70** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,49%			*€ 9,05136*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40205*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.240.010.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 010 - Trasformatore monofase di isolamento G - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 1500 VA			
	MT			
	CAM25_MT.L02.108.007 - Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 1500 VA	1,00000 cad	€ 363,64826 0%	€ 363,64826
	Totale MT			**€ 363,64826**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	363,64826 %	€ 0,02000 0%	€ 7,27297
	Totale RU			**€ 10,85347**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 374,50173** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,18326 = 5% * B)			€ 63,66529
	Utili di impresa (C) = 2,25% * (A + B)			€ 43,81670
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 481,98** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,25%			*€ 10,85347*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,18326*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.240.010.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 010 - Trasformatore monofase di isolamento H - Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 2000 VA			
	MT			
	CAM25_MT.L02.108.008 - Trasformatori di isolamento - Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 2000 VA	1,00000 cad	€ 425,68945 0%	€ 425,68945
	Totale MT			**€ 425,68945**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	425,68945	€ 0,02000	€ 8,51379

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 12,09429**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 437,78374** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,72116 = 5% * B)			€ 74,42324
	Utili di impresa (C) = 2,15% * (A + B)			€ 51,22070
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 563,43** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,15%			*€ 12,09429*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,72116*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.240.020.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 020 - Carpenteria per trasformatori di isolamento A - Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 200 VA			
	MT			
	CAM25_MT.L02.108.009 - Trasformatori di isolamento - Carpenteria per trasformatori monofase fino a 200 VA	1,00000 cad	€ 174,80372 0%	€ 174,80372
	Totale MT			**€ 174,80372**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,80372 %	€ 0,02000 0%	€ 3,49607
	Totale RU			**€ 7,07657**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 181,88029** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54598 = 5% * B)			€ 30,91965
	Utili di impresa (C) = 3,02% * (A + B)			€ 21,27999
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 234,08** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,02%			*€ 7,07657*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,54598*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.240.020.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 020 - Carpenteria per trasformatori di isolamento B - Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 500 VA			
	MT			
	CAM25_MT.L02.108.010 - Trasformatori di isolamento - Carpenteria per trasformatori monofase fino a 500 VA	1,00000 cad	€ 270,49054 0%	€ 270,49054
	Totale MT			**€ 270,49054**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	270,49054	€ 0,02000	€ 5,40981

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 10,52481**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 281,01535** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38863 = 5% * B)			€ 47,77261
	Utili di impresa (C) = 2,91% * (A + B)			€ 32,87880
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 361,67** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,91%			*€ 10,52481*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38863*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.240.020.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 020 - Carpenteria per trasformatori di isolamento C - Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 1000 VA			
	MT			
	CAM25_MT.L02.108.011 - Trasformatori di isolamento - Carpenteria per trasformatori monofase fino a 1000 VA	1,00000 cad	€ 370,32854 0%	€ 370,32854
	Totale MT			**€ 370,32854**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	370,32854 %	€ 0,02000 0%	€ 7,40657
	Totale RU			**€ 14,05607**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 384,38461** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,26727 = 5% * B)			€ 65,34538
	Utili di impresa (C) = 2,84% * (A + B)			€ 44,97300
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 494,70** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,84%			*€ 14,05607*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,26727*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.240.020.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO 020 - Carpenteria per trasformatori di isolamento D - Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 2000 VA			
	MT			
	CAM25_MT.L02.108.012 - Trasformatori di isolamento - Carpenteria per trasformatori monofase fino a 2000 VA	1,00000 cad	€ 457,71296 0%	€ 457,71296
	Totale MT			**€ 457,71296**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	457,71296	€ 0,02000	€ 9,15426

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 17,33826**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 475,05122** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,03794 = 5% * B)			€ 80,75871
	Utili di impresa (C) = 2,84% * (A + B)			€ 55,58099
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 611,39** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,84%			*€ 17,33826*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,03794*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.250.010.A	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITA 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici A - Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,37 - hp 0,50 - kVA 1,50			
	MT			
	CAM25_MT.L02.109.001 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 0,37 - hp 0,50 - kVA 1,50	1,00000 cad	€ 528,58079 0%	€ 528,58079
	Totale MT			**€ 528,58079**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 27,79550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 31,02700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	528,58079 %	€ 0,02000 0%	€ 10,57162
	Totale RU			**€ 69,39412**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 597,97491** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,08279 = 5% * B)			€ 101,65573
	Utili di impresa (C) = 9,02% * (A + B)			€ 69,96306
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 769,59** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,02%			*€ 69,39412*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,08279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.250.010.B	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITA 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici B - Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,55 - hp 0,75 - kVA 1,80			
	MT			
	CAM25_MT.L02.109.002 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 0,55 - hp 0,75 - kVA 1,80	1,00000 cad	€ 612,54308 0%	€ 612,54308
	Totale MT			**€ 612,54308**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,14610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 35,88340

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	612,54308 %	€ 0,02000 0%	€ 12,25086
		Totale RU			**€ 80,28036**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 692,82344** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,88900 = 5% * B)			€ 117,77998
		Utili di impresa (C) = 9% * (A + B)			€ 81,06034
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 891,66** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 9%			*€ 80,28036*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,88900*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.250.010.C	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITA 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici C - Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,75 - hp 1,00 - kVA 2,40				
	MT				
	CAM25_MT.L02.109.003	- Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 0,75 - hp 1,00 - kVA 2,40	1,00000 cad	€ 620,71454 0%	€ 620,71454
		Totale MT			**€ 620,71454**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,29000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 31,17930
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,29000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 34,80420
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	620,71454 %	€ 0,02000 0%	€ 12,41429
		Totale RU			**€ 78,39779**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 699,11233** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,94246 = 5% * B)			€ 118,84910
		Utili di impresa (C) = 8,71% * (A + B)			€ 81,79614
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 899,76** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,71%			*€ 78,39779*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,94246*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.250.010.D	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITA 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici D - Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 1,10 - hp 1,50 - kVA 3,20				
	MT				
	CAM25_MT.L02.109.004	- Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 1,10 - hp 1,50 - kVA 3,20	1,00000 cad	€ 777,47069 0%	€ 777,47069
		Totale MT			**€ 777,47069**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,49670

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,73980
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	777,47069 %	€ 0,02000 0%	€ 15,54941
		Totale RU			**€ 92,78591**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 870,25660** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,39718 = 5% * B)			€ 147,94362
		Utili di impresa (C) = 8,28% * (A + B)			€ 101,82002
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.120,02** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,28%			*€ 92,78591*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,39718*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.250.010.E	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITA 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici E - Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 1,50 - hp 2,00 - kVA 4,20			
	MT			
	CAM25_MT.L02.109.005 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 1,50 - hp 2,00 - kVA 4,20	1,00000 cad	€ 826,48771 0%	€ 826,48771
	Totale MT			**€ 826,48771**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,54000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 37,22180
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,54000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 41,54920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	826,48771 %	€ 0,02000 0%	€ 16,52975
	Totale RU			**€ 95,30075**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 921,78846** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,83520 = 5% * B)			€ 156,70404
	Utili di impresa (C) = 8,03% * (A + B)			€ 107,84925
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.186,34** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,03%			*€ 95,30075*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,83520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.250.010.F	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITA 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici F - Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 2,20 - hp 3,00 - kVA 5,90			
	MT			
	CAM25_MT.L02.109.006 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 2,20 - hp 3,00 - kVA 5,90	1,00000 cad	€ 933,96928 0%	€ 933,96928
	Totale MT			**€ 933,96928**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,46000	€ 24,17000	€ 35,28820

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,46000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,39080
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	933,96928 %	€ 0,02000 0%	€ 18,67939
		Totale RU			**€ 93,35839**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.027,32767** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,73229 = 5% * B)			€ 174,64570
		Utili di impresa (C) = 7,06% * (A + B)			€ 120,19734
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.322,17** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,06%			*€ 93,35839*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,73229*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.250.010.G	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITA 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici G - Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 3,00 - hp 3,80 - kVA 7,10			
	MT			
	CAM25_MT.L02.109.007 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 3,00 - hp 3,80 - kVA 7,10	1,00000 cad	€ 1.121,26888 0%	€ 1.121,26888
	Totale MT			**€ 1.121,26888**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 41,08900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 45,86600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.121,26888 %	€ 0,02000 0%	€ 22,42538
	Totale RU			**€ 109,38038**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.230,64926** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,46052 = 5% * B)			€ 209,21037
	Utili di impresa (C) = 6,91% * (A + B)			€ 143,98596
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.583,85** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,91%			*€ 109,38038*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,46052*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.250.010.H	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITA 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici H - Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 4,00 - hp 5,00 - kVA 9,20			
	MT			
	CAM25_MT.L02.109.008 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 4,00 - hp 5,00 - kVA 9,20	1,00000 cad	€ 1.248,19570 0%	€ 1.248,19570
	Totale MT			**€ 1.248,19570**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,71000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 41,33070
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,71000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 46,13580
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.248,19570 %	€ 0,02000 0%	€ 24,96391
		Totale RU			**€ 112,43041**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.360,62611** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,56532 = 5% * B)			€ 231,30644
		Utili di impresa (C) = 6,42% * (A + B)			€ 159,19326
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.751,13** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,42%			*€ 112,43041*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,56532*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.250.010.I	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITA 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici I - Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 5,50 - hp 7,50 - kVA 15,0			
	MT			
	CAM25_MT.L02.109.009 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 5,50 - hp 7,50 - kVA 15,0	1,00000 cad	€ 1.498,98212 0%	€ 1.498,98212
	Totale MT			**€ 1.498,98212**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,77000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 42,78090
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,77000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 47,75460
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.498,98212 %	€ 0,02000 0%	€ 29,97964
	Totale RU			**€ 120,51514**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.619,49726** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,76573 = 5% * B)			€ 275,31453
	Utili di impresa (C) = 5,78% * (A + B)			€ 189,48118
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.084,29** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,78%			*€ 120,51514*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,76573*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.250.010.J	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITA 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici J - Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 7,50 - hp 10,0 - kVA 18,0			
	MT			
	CAM25_MT.L02.109.010 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 7,50 - hp 10,0 - kVA 18,0	1,00000 cad	€ 1.901,26826 0%	€ 1.901,26826
	Totale MT			**€ 1.901,26826**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,97000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 47,61490
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,97000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,15060
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.901,26826 %	€ 0,02000 0%	€ 38,02537
	Totale RU			**€ 138,79087**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.040,05913** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,34050 = 5% * B)			€ 346,81005
	Utili di impresa (C) = 5,29% * (A + B)			€ 238,68692
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.625,56** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,29%			*€ 138,79087*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,34050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.250.010.K	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITA 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici K - Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 11,0 - hp 15,0 - kVA 25,0			
	MT			
	CAM25_MT.L02.109.011 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 11,0 - hp 15,0 - kVA 25,0	1,00000 cad	€ 2.487,79849 0%	€ 2.487,79849
	Totale MT			**€ 2.487,79849**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 56,79950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 63,40300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.487,79849 %	€ 0,02000 0%	€ 49,75597
	Totale RU			**€ 169,95847**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.657,75696** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,59093 = 5% * B)			€ 451,81868
	Utili di impresa (C) = 4,97% * (A + B)			€ 310,95756
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.420,53** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,97%			*€ 169,95847*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,59093*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L02.250.010.L	CAM25_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI 250 - REGOLATORI DI VELOCITA 010 - Regolatore di velocità per motori elettrici L - Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 15,0 - hp 20,0 - kVA 32,0			
	MT			
	CAM25_MT.L02.109.012 - Regolatori di velocità - Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 15,0 - hp 20,0 - kVA 32,0	1,00000 cad	€ 2.917,24477 0%	€ 2.917,24477

fonte: http://burc.regione.campania.it

					Totale MT			**€ 2.917,24477**
	RU							
	CAM25_RU.M.001.003	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 56,31610
	CAM25_RU.M.001.005	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 62,86340
	CAM25_RU.P.001.004	-	Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.917,24477 %	€ 0,02000 0%	€ 58,34490
					Totale RU			**€ 177,52440**
					Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.094,76917** +0,18%
					Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,30554 = 5% * B)			€ 526,11076
					Utili di impresa (C) = 4,46% * (A + B)			€ 362,08799
					TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.982,97** +0,18%
					Incidenza Manodopera sul totale 4,46%			*€ 177,52440*
					Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,30554*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.010.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 010 - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca A - Lampada fluorescente, diametro 26 mm, attacco G13, standard bianca, tonalità 640/765 15 W, lunghezza 470 mm					
	MT					
	CAM25_MT.L03.020.033	-	lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 26 mm, attacco G13, standard bianca, tonalità 640/765 15 W, lunghezza 470 mm	1,00000 cad	€ 13,73799 0%	€ 13,73799
					Totale MT	**€ 13,73799**
	RU					
	CAM25_RU.M.001.003	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
					Totale RU	**€ 1,02300**
					Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	**€ 14,76099** +0,33%
					Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12547 = 5% * B)	€ 2,50937
					Utili di impresa (C) = 5,38% * (A + B)	€ 1,72704
					TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	**€ 19,00** +0,33%
					Incidenza Manodopera sul totale 5,38%	*€ 1,02300*
					Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	*€ 0,12547*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.010.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 010 - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca B - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 18 W, lunghezza 590 mm					
	MT					
	CAM25_MT.L03.020.034	-	lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 18 W, lunghezza 590 mm	1,00000 cad	€ 5,91053 0%	€ 5,91053
					Totale MT	**€ 5,91053**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A)			**€ 6,93353**
	Scostamento % su anno 2024			+0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05894 = 5% * B)			€ 1,17870
	Utili di impresa (C) = 11,46% * (A + B)			€ 0,81122
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8,92**
	Scostamento % su anno 2024			+0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,46%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05894*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.010.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 010 - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca C - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 30 W, lunghezza 895 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.035 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 30 W, lunghezza 895 mm	1,00000 cad	€ 16,81306 0%	€ 16,81306
	Totale MT			**€ 16,81306**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A)			**€ 17,83606**
	Scostamento % su anno 2024			+0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15161 = 5% * B)			€ 3,03213
	Utili di impresa (C) = 4,46% * (A + B)			€ 2,08682
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 22,96**
	Scostamento % su anno 2024			+0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,46%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15161*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.010.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 010 - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca D - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 36 W, lunghezza 1.200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.036 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 36 W, lunghezza 1.200 mm	1,00000 cad	€ 5,91053 0%	€ 5,91053
	Totale MT			**€ 5,91053**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,02000	€ 26,98000	€ 0,53960

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,93353** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05894 = 5% * B)			€ 1,17870
	Utili di impresa (C) = 11,46% * (A + B)			€ 0,81122
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,92** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,46%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05894*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.010.E	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 010 - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca E - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 58 W, lunghezza 1.500 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.037 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 58 W, lunghezza 1.500 mm	1,00000 cad	€ 6,82906 0%	€ 6,82906
	Totale MT			**€ 6,82906**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,36356** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07109 = 5% * B)			€ 1,42181
	Utili di impresa (C) = 14,26% * (A + B)			€ 0,97854
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10,76** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,26%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07109*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.020.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 020 - Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca A - Lampada fluorescente, diametro 16 mm, attacco G5, standard bianca, tonalità 640/765 14-21 W, lunghezza 549/849 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.038 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 16 mm, attacco G5, standard bianca, tonalità 640/765 14-21 W, lunghezza 549/849 mm	1,00000 cad	€ 6,90893 0%	€ 6,90893
	Totale MT			**€ 6,90893**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,93193** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06742 = 5% * B)			€ 1,34843
	Utili di impresa (C) = 10,02% * (A + B)			€ 0,92804
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10,21** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,02%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06742*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.020.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 020 - Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca B - Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca, tonalità 640/765 28-35 W, lunghezza 1149-1449 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.039 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca, tonalità 640/765 28-35 W, lunghezza 1149-1449 mm	1,00000 cad	€ 8,71746 0%	€ 8,71746
	Totale MT			**€ 8,71746**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,74046** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08279 = 5% * B)			€ 1,65588
	Utili di impresa (C) = 8,16% * (A + B)			€ 1,13963
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,54** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,16%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.030.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 030 - Lampada fluorescente tipo compatta integrata A - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E14, colore 827/840, alimentazione 230 V, 11 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.040 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E14, colore 827/840, alimentazione 230 V, 11 W	1,00000 cad	€ 8,14695 0%	€ 8,14695
	Totale MT			**€ 8,14695**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,16995** +0,53%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07794 = 5% * B)			€ 1,55889
	Utili di impresa (C) = 8,67% * (A + B)			€ 1,07288
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11,80** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,67%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07794*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.030.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 030 - Lampada fluorescente tipo compatta integrata B - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 11-15-20 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.041 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 11-15-20 W	1,00000 cad	€ 8,14695 0%	€ 8,14695
	Totale MT			**€ 8,14695**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,16995** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07794 = 5% * B)			€ 1,55889
	Utili di impresa (C) = 8,67% * (A + B)			€ 1,07288
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11,80** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,67%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07794*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.030.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 030 - Lampada fluorescente tipo compatta integrata C - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E14, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.042 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E14, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W	1,00000 cad	€ 8,98560 0%	€ 8,98560
	Totale MT			**€ 8,98560**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,00860** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08507 = 5% * B)			€ 1,70146
	Utili di impresa (C) = 7,94% * (A + B)			€ 1,17101

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,88** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,94%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08507*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.030.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 030 - Lampada fluorescente tipo compatta integrata D - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.043 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W	1,00000 cad	€ 8,98560 0%	€ 8,98560
	Totale MT			**€ 8,98560**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,00860** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08507 = 5% * B)			€ 1,70146
	Utili di impresa (C) = 7,94% * (A + B)			€ 1,17101
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,88** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,94%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08507*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.030.E	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 030 - Lampada fluorescente tipo compatta integrata E - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 20-23 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.044 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 20-23 W	1,00000 cad	€ 10,86260 0%	€ 10,86260
	Totale MT			**€ 10,86260**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,88560** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10103 = 5% * B)			€ 2,02055
	Utili di impresa (C) = 6,69% * (A + B)			€ 1,39062
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,30** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,69%			*€ 1,02300*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.040.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 040 - Lampada fluorescente elettronica Argon A - Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 16 W, lunghezza 590 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.013 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente elettronica Argon 16 W, lunghezza 590 mm	1,00000 cad	€ 2,08384 0%	€ 2,08384
	Totale MT			**€ 2,08384**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,10684** +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02641 = 5% * B)			€ 0,52816
	Utili di impresa (C) = 25,58% * (A + B)			€ 0,36350
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4,00** +1,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,58%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.040.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 040 - Lampada fluorescente elettronica Argon B - Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 30 W, lunghezza 1.200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.014 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente elettronica Argon 30 W, lunghezza 1200 mm	1,00000 cad	€ 2,07213 0%	€ 2,07213
	Totale MT			**€ 2,07213**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,09513** +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02631 = 5% * B)			€ 0,52617
	Utili di impresa (C) = 25,68% * (A + B)			€ 0,36213
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3,98** +1,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,68%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02631*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L03.010.040.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 040 - Lampada fluorescente elettronica Argon C - Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 50 W, lunghezza 1.500 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.015 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente elettronica Argon 50 W, lunghezza 1.500 mm	1,00000 cad	€ 2,80967 0%	€ 2,80967
	Totale MT			**€ 2,80967**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,34417** +1,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03693 = 5% * B)			€ 0,73851
	Utili di impresa (C) = 27,45% * (A + B)			€ 0,50827
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5,59** +1,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,45%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03693*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.050.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 050 - Lampada fluorescente circolare standard A - Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 210 mm, 22 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.016 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 210 mm, 22 W	1,00000 cad	€ 8,38656 0%	€ 8,38656
	Totale MT			**€ 8,38656**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,40956** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07998 = 5% * B)			€ 1,59963
	Utili di impresa (C) = 8,45% * (A + B)			€ 1,10092
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,11** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,45%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07998*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.050.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 050 - Lampada fluorescente circolare standard B - Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 305 mm, 32 W			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L03.020.017	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 305 mm, 32 W	1,00000 cad	€ 16,09421 0%	€ 16,09421
		Totale MT			**€ 16,09421**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
		Totale RU			**€ 1,02300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,11721** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14550 = 5% * B)			€ 2,90993
		Utili di impresa (C) = 4,64% * (A + B)			€ 2,00271
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 22,03** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,64%			*€ 1,02300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14550*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.050.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 050 - Lampada fluorescente circolare standard C - Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 406 mm, 40 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.020.018	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 406 mm, 40 W	1,00000 cad	€ 21,48557 0%	€ 21,48557
		Totale MT			**€ 21,48557**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
		Totale RU			**€ 1,02300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,50857** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19132 = 5% * B)			€ 3,82646
		Utili di impresa (C) = 3,53% * (A + B)			€ 2,63350
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 28,97** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,53%			*€ 1,02300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19132*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.060.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 060 - Reattore per lampade elettroniche Argon A - Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V-50 Hz standard Monolampada, 16÷50 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.020.021	- lampade fluorescenti e reattori - Reattore per lampada elettronica monolampada, 16÷50 W	1,00000 cad	€ 22,72320 0%	€ 22,72320

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 22,72320**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	Totale RU			**€ 8,69550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,41870** +1,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26706 = 5% * B)			€ 5,34118
	Utili di impresa (C) = 21,5% * (A + B)			€ 3,67599
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 40,44** +1,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,5%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.060.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 060 - Reattore per lampade elettroniche Argon B - Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V-50 Hz standard Bilampada, 16÷50 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.022 - lampade fluorescenti e reattori - Reattore per lampada elettronica bilampada, 16÷50 W	1,00000 cad	€ 26,52796 0%	€ 26,52796
	Totale MT			**€ 26,52796**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	Totale RU			**€ 8,69550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,22346** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29940 = 5% * B)			€ 5,98799
	Utili di impresa (C) = 19,18% * (A + B)			€ 4,12115
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45,33** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,18%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29940*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.070.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 070 - Reattore per lampade elettroniche Argon con dimming A - Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V,50 Hz con dimming Monolampada, 16÷50 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.023 - lampade fluorescenti e reattori - Reattore per lampada elettronica con dimming monolampada, 16÷50 W	1,00000 cad	€ 30,01664 0%	€ 30,01664
	Totale MT			**€ 30,01664**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	Totale RU			**€ 8,18400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,20064** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32471 = 5% * B)			€ 6,49411
	Utili di impresa (C) = 16,65% * (A + B)			€ 4,46948
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 49,16** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,65%			*€ 8,18400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32471*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.070.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 070 - Reattore per lampade elettroniche Argon con dimming B - Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V,50 Hz con dimming Bilampada, 16÷50 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.024 - lampade fluorescenti e reattori - Reattore per lampada elettronica con dimming bilampada, 16÷50 W	1,00000 cad	€ 33,82140 0%	€ 33,82140
	Totale MT			**€ 33,82140**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	Totale RU			**€ 8,69550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,51690** +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36139 = 5% * B)			€ 7,22787
	Utili di impresa (C) = 15,89% * (A + B)			€ 4,97448
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 54,72** +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,89%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36139*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.080.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 080 - Reattore per lampade fluorescenti tipo compatte A - Reattore per lampade fluorescenti tipo compatte, 230 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11 da 230 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.025 - lampade fluorescenti e reattori - Reattore per lampada fluorescente da 230 V, 50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11	1,00000 cad	€ 2,31798 0%	€ 2,31798
	Totale MT			**€ 2,31798**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	Totale RU			**€ 5,62650**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,94448** +3,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06753 = 5% * B)			€ 1,35056
	Utili di impresa (C) = 55,03% * (A + B)			€ 0,92950
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10,22** +3,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,03%			*€ 5,62650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06753*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.090.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato A - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G23, colore 827/840, alimentazione 230 V, 5-7-9-11 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.045 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G23, colore 827/840, alimentazione 230 V, 5-11 W	1,00000 cad	€ 5,19168 0%	€ 5,19168
	Totale MT			**€ 5,19168**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,21468** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05283 = 5% * B)			€ 1,05650
	Utili di impresa (C) = 12,79% * (A + B)			€ 0,72712
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,00** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,79%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05283*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.090.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato B - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G7, colore 827/840, alimentazione elettronica, dimmerabile 7-9-11 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.046 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, attacco 2G7, colore 827/840, alim. elettronica, dimmerabile 7-9-11 W	1,00000 cad	€ 5,39136 0%	€ 5,39136
	Totale MT			**€ 5,39136**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,41436** +0,76%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05452 = 5% * B)			€ 1,09044
	Utili di impresa (C) = 12,39% * (A + B)			€ 0,75048
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,26** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,39%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05452*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.090.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato C - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G24q-1, colore 827/840, alimentazione elettronica, dimmerabile 10-13 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.050 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, att. G24q-1, colore 827/840, alim. elettronica, dimmerabile 10-13 W	1,00000 cad	€ 9,98400 0%	€ 9,98400
	Totale MT			**€ 9,98400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,00700** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09356 = 5% * B)			€ 1,87119
	Utili di impresa (C) = 7,22% * (A + B)			€ 1,28782
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,17** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,22%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09356*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.090.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato D - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G24q-2, colore 827/865, alimentazione elettronica, dimmerabile 18 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.051 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, att. G24q-2, colore 827/865, alim. elettronica, dimmerabile 18 W	1,00000 cad	€ 9,98400 0%	€ 9,98400
	Totale MT			**€ 9,98400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,00700** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09356 = 5% * B)			€ 1,87119
	Utili di impresa (C) = 7,22% * (A + B)			€ 1,28782

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,17** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,22%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09356*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.090.E	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato E - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G24q-3, colore 827/865, alimentazione elettronica, dimmerabile 26 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.052 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, att. G24q-3, colore 827/865, alim. elettronica, dimmerabile 26 W	1,00000 cad	€ 9,98400 0%	€ 9,98400
	Totale MT			**€ 9,98400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,00700** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09356 = 5% * B)			€ 1,87119
	Utili di impresa (C) = 7,22% * (A + B)			€ 1,28782
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,17** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,22%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09356*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.090.F	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato F - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco GX24q-3/4, colore 830-840, alimentazione elettronica, dimmerabile 26-32-42 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.053 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata, att. GX24q-3/4, colore 830-840, alim. elettronica, dimmerabile 26-32-42 W	1,00000 cad	€ 26,19802 0%	€ 26,19802
	Totale MT			**€ 26,19802**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,22102** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23138 = 5% * B)			€ 4,62757
	Utili di impresa (C) = 2,92% * (A + B)			€ 3,18486
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 35,03** +0,18%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 2,92%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23138*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.090.G	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato G - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 827-840, alimentazione elettronica e convenzionale, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 18-24 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.054 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integratai, att. 2G11, colore 827-840, alim. elettr/convenz. predisp. per DALI, 18-24 W	1,00000 cad	€ 11,30189 0%	€ 11,30189
	Totale MT			**€ 11,30189**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,32489** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10476 = 5% * B)			€ 2,09523
	Utili di impresa (C) = 6,45% * (A + B)			€ 1,44201
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,86** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,45%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10476*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.090.H	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato H - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 827/865, alimentazione elettronica e convenzionale, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 36 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.055 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integratai, att. 2G11, colore 827/865, alim. elettr/convenz. predisp. per DALI, 36 W	1,00000 cad	€ 12,61978 0%	€ 12,61978
	Totale MT			**€ 12,61978**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,64278** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11596 = 5% * B)			€ 2,31927
	Utili di impresa (C) = 5,83% * (A + B)			€ 1,59621
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,56** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,83%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11596*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.090.I	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato I - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 827/865, alimentazione elettronica, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 40-55 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.056 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integratai, att. 2G11, colore 827/865, alim. elettronica predisposta per DALI, 40-55 W	1,00000 cad	€ 13,25876 0%	€ 13,25876
	Totale MT			**€ 13,25876**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,28176** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12140 = 5% * B)			€ 2,42790
	Utili di impresa (C) = 5,57% * (A + B)			€ 1,67097
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18,38** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,57%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12140*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.090.J	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato J - Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 830-840, alimentazione elettronica, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 80 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.057 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integratai, att. 2G11, colore 830-840, alim. elettronica predisposta per DALI, 80 W	1,00000 cad	€ 19,64852 0%	€ 19,64852
	Totale MT			**€ 19,64852**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,67152** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17571 = 5% * B)			€ 3,51416
	Utili di impresa (C) = 3,85% * (A + B)			€ 2,41857
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 26,60** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,85%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17571*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L03.010.090.K	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato K - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 16 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.058 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 16 W	1,00000 cad	€ 11,42170 0%	€ 11,42170
	Totale MT			**€ 11,42170**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,44470** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10578 = 5% * B)			€ 2,11560
	Utili di impresa (C) = 6,39% * (A + B)			€ 1,45603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,02** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,39%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10578*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.090.L	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato L - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 28 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.059 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 28 W	1,00000 cad	€ 17,13255 0%	€ 17,13255
	Totale MT			**€ 17,13255**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,15555** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15432 = 5% * B)			€ 3,08644
	Utili di impresa (C) = 4,38% * (A + B)			€ 2,12420
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23,37** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,38%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.090.M	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato M - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 16 W			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			
	CAM25_MT.L03.020.060 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 16 W	1,00000 cad	€ 11,42170 0%	€ 11,42170
	Totale MT			**€ 11,42170**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,44470** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10578 = 5% * B)			€ 2,11560
	Utili di impresa (C) = 6,39% * (A + B)			€ 1,45603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,02** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,39%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10578*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.090.N	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato N - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 28 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.061 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 28 W	1,00000 cad	€ 17,13255 0%	€ 17,13255
	Totale MT			**€ 17,13255**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,15555** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15432 = 5% * B)			€ 3,08644
	Utili di impresa (C) = 4,38% * (A + B)			€ 2,12420
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23,37** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,38%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.090.O	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 090 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato O - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 38 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.020.062 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835,	1,00000 cad	€ 19,04948 0%	€ 19,04948

fonte: http://burc.regione.campania.it

	alimentazione elettronica, 38 W			
	Totale MT			**€ 19,04948**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,07248** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17062 = 5% * B)			€ 3,41232
	Utili di impresa (C) = 3,96% * (A + B)			€ 2,34848
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 25,83** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,96%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17062*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.010.100.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI 100 - Lampada fluorescente, tipo compatta con starter incorporato A - Lampada fluorescente compatta non integrata con starter forma a tubi, attacco G24d-1, colore 827/865, alimentazione 230 V, da 10 a 26 W			
	MT			
CAM25_MT.L03.020.047	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente compatta non integrata con starter forma a tubi, attacco G24d-1, colore 827/865, alimentazione 230 V, da 10 a 26 W	1,00000 cad	€ 9,70445 0%	€ 9,70445
	Totale MT			**€ 9,70445**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,72745** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09118 = 5% * B)			€ 1,82367
	Utili di impresa (C) = 7,41% * (A + B)			€ 1,25511
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,81** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,41%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09118*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.010.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica A - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco G12, potenza 35-70 W			
	MT			
CAM25_MT.L03.040.001	- Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco G12, potenza 35-70 W.	1,00000 cad	€ 41,93281 0%	€ 41,93281
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 41,93281
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,02481** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39121 = 5% * B)			€ 7,82422
	Utili di impresa (C) = 6,91% * (A + B)			€ 5,38490
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 59,23** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,91%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39121*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.010.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica B - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco G12, potenza 100-150 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.040.002 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco G12, potenza 100-150 W.	1,00000 cad	€ 46,72513 0%	€ 46,72513
	Totale MT			**€ 46,72513**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,81713** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43195 = 5% * B)			€ 8,63891
	Utili di impresa (C) = 6,26% * (A + B)			€ 5,94560
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 65,40** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,26%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43195*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.010.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica C - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione con tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco R7s, potenza 70 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.040.003 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco R7s, potenza 70 W.	1,00000 cad	€ 45,36731 0%	€ 45,36731
	Totale MT			**€ 45,36731**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A)			**€ 49,45931**
	Scostamento % su anno 2024			+0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42040 = 5% * B)			€ 8,40808
	Utili di impresa (C) = 6,43% * (A + B)			€ 5,78674
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 63,65**
	Scostamento % su anno 2024			+0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,43%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42040*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.010.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica D - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione con tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco R7s-24, potenza 150 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.040.004 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco R7s-24, potenza 150 W.	1,00000 cad	€ 49,99989 0%	€ 49,99989
	Totale MT			**€ 49,99989**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A)			**€ 54,09189**
	Scostamento % su anno 2024			+0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45978 = 5% * B)			€ 9,19562
	Utili di impresa (C) = 5,88% * (A + B)			€ 6,32875
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 69,62**
	Scostamento % su anno 2024			+0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,88%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45978*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.010.E	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica E - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico. Colore 830/930. Attacco GU6,5. Potenza 20-35 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.040.005 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/930. Attacco GU6,5. Potenza 20-35 W	1,00000 cad	€ 55,75067 0%	€ 55,75067
	Totale MT			**€ 55,75067**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
		Totale RU			**€ 4,09200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,84267** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50866 = 5% * B)			€ 10,17325
		Utili di impresa (C) = 5,31% * (A + B)			€ 7,00159
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 77,02** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,31%			*€ 4,09200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50866*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.010.F	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica F - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con e senza vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Elissoidale bulbo diffondente. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830. Attacco E27. Potenza 35-50-70 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.040.006	- Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici Elissoidale bulbo diffondente. Colore 830. Attacco E27. Potenza 35-50-70 W	1,00000 cad	€ 84,82409 0%	€ 84,82409
		Totale MT			**€ 84,82409**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
		Totale RU			**€ 4,09200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,91609** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75579 = 5% * B)			€ 15,11574
		Utili di impresa (C) = 3,58% * (A + B)			€ 10,40318
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 114,44** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,58%			*€ 4,09200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75579*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.010.G	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 010 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica G - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con e senza vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Elissoidale bulbo diffondente. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830. Attacco E27. Potenza 100-150 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.040.007	- Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici Elissoidale bulbo diffondente. Colore 830. Attacco E27. Potenza 100-150 W	1,00000 cad	€ 88,57807 0%	€ 88,57807
		Totale MT			**€ 88,57807**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
		Totale RU			**€ 4,09200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 92,67007** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78770 = 5% * B)			€ 15,75391
		Utili di impresa (C) = 3,43% * (A + B)			€ 10,84240
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 119,27** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,43%			*€ 4,09200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78770*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.020.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo A - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco RX7s, potenza 70 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.040.008	- Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco RX7s, potenza 70 W	1,00000 cad	€ 26,67726 0%	€ 26,67726
		Totale MT			**€ 26,67726**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
		Totale RU			**€ 4,09200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,76926** +0,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26154 = 5% * B)			€ 5,23077
		Utili di impresa (C) = 10,33% * (A + B)			€ 3,60000
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 39,60** +0,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,33%			*€ 4,09200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26154*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.020.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo B - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco RX7s-24, potenza 150 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.040.009	- Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco RX7s-24, potenza 150 W	1,00000 cad	€ 28,99354 0%	€ 28,99354
		Totale MT			**€ 28,99354**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,08554** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28123 = 5% * B)			€ 5,62454
	Utili di impresa (C) = 9,61% * (A + B)			€ 3,87101
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 42,58** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,61%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28123*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.020.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo C - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco Fc2, potenza 250 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.040.010 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco Fc2, potenza 250 W	1,00000 cad	€ 57,18837 0%	€ 57,18837
	Totale MT			**€ 57,18837**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,28037** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52088 = 5% * B)			€ 10,41766
	Utili di impresa (C) = 5,19% * (A + B)			€ 7,16980
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 78,87** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,19%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52088*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.020.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo D - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco Fc2, potenza 400 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.040.011 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco Fc2, potenza 400 W	1,00000 cad	€ 101,91670 0%	€ 101,91670
	Totale MT			**€ 101,91670**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 106,00870** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90107 = 5% * B)			€ 18,02148
	Utili di impresa (C) = 3% * (A + B)			€ 12,40302
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 136,43** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90107*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.020.E	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo E - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 1000 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.040.012 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 1000 W	1,00000 cad	€ 275,71822 0%	€ 275,71822
	Totale MT			**€ 275,71822**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 279,81022** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,37839 = 5% * B)			€ 47,56774
	Utili di impresa (C) = 1,14% * (A + B)			€ 32,73780
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 360,12** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,14%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,37839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.020.F	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo F - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 2000 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.040.013 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 2000 W	1,00000 cad	€ 317,73091 0%	€ 317,73091
	Totale MT			**€ 317,73091**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 321,82291** +0,06%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C2M

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73549 = 5% * B)			€ 54,70989
	Utili di impresa (C) = 0,99% * (A + B)			€ 37,65328
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 414,19** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,99%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,73549*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.020.G	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo G - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 250 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.040.014 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 250 W	1,00000 cad	€ 82,50780 0%	€ 82,50780
	Totale MT			**€ 82,50780**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 86,59980** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73610 = 5% * B)			€ 14,72197
	Utili di impresa (C) = 3,67% * (A + B)			€ 10,13218
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 111,45** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,67%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.020.H	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 020 - Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo H - Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 400 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.040.015 - Lampade a scarica - Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 400 W	1,00000 cad	€ 91,45347 0%	€ 91,45347
	Totale MT			**€ 91,45347**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 95,54547** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81214 = 5% * B)			€ 16,24273

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 3,33% * (A + B)			€ 11,17882
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 122,97** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,33%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81214*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.030.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 030 - Lampade al sodio A - Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E27. Potenza 50-70 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.040.016 - Lampade a scarica - Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E27. Potenza 50-70 W	1,00000 cad	€ 27,87534 0%	€ 27,87534
	Totale MT			**€ 27,87534**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,96734** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27172 = 5% * B)			€ 5,43445
	Utili di impresa (C) = 9,95% * (A + B)			€ 3,74018
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 41,14** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,95%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27172*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.030.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 030 - Lampade al sodio B - Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 100 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.040.017 - Lampade a scarica - Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 100 W	1,00000 cad	€ 32,42804 0%	€ 32,42804
	Totale MT			**€ 32,42804**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,52004** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31042 = 5% * B)			€ 6,20841
	Utili di impresa (C) = 8,71% * (A + B)			€ 4,27285
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 47,00** +0,53%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 8,71%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31042*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.030.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 030 - Lampade al sodio C - Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 150 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.040.018 - Lampade a scarica - Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 150 W	1,00000 cad	€ 38,81780 0%	€ 38,81780
	Totale MT			**€ 38,81780**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,90980** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36473 = 5% * B)			€ 7,29467
	Utili di impresa (C) = 7,41% * (A + B)			€ 5,02045
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 55,22** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,41%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36473*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.030.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 030 - Lampade al sodio D - Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 250 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.040.019 - Lampade a scarica - Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 250 W	1,00000 cad	€ 47,44398 0%	€ 47,44398
	Totale MT			**€ 47,44398**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51,53598** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43806 = 5% * B)			€ 8,76112
	Utili di impresa (C) = 6,17% * (A + B)			€ 6,02971
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 66,33** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,17%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43806*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.030.E	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 030 - Lampade al sodio E - Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 400 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.040.020 - Lampade a scarica - Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 400 W	1,00000 cad	€ 55,27144 0%	€ 55,27144
	Totale MT			**€ 55,27144**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,36344** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50459 = 5% * B)			€ 10,09178
	Utili di impresa (C) = 5,36% * (A + B)			€ 6,94552
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 76,40** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,36%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50459*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.040.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica A - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 250 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.040.021 - Lampade a scarica - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 250 W	1,00000 cad	€ 194,08901 0%	€ 194,08901
	Totale MT			**€ 194,08901**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	Totale RU			**€ 8,69550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 202,78451** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72367 = 5% * B)			€ 34,47337
	Utili di impresa (C) = 3,33% * (A + B)			€ 23,72579
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 260,98** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,33%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72367*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.040.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	040 - Accessori per lampade a scarica B - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 400 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.040.022	- Lampade a scarica - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 400 W	1,00000 cad	€ 213,25830 0%	€ 213,25830
		Totale MT			**€ 213,25830**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
		Totale RU			**€ 8,69550**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 221,95380** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,88661 = 5% * B)			€ 37,73215
		Utili di impresa (C) = 3,04% * (A + B)			€ 25,96860
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 285,65** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,04%			*€ 8,69550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,88661*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.040.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica C - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 1000 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.040.023	- Lampade a scarica - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 1000 W	1,00000 cad	€ 407,34732 0%	€ 407,34732
		Totale MT			**€ 407,34732**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
		Totale RU			**€ 8,69550**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 416,04282** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,53636 = 5% * B)			€ 70,72728
		Utili di impresa (C) = 1,62% * (A + B)			€ 48,67701
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 535,45** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,62%			*€ 8,69550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,53636*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.040.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica D - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 2000 W/400 V			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L03.040.024	- Lampade a scarica - Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 2000 W/400 V	1,00000 cad	€ 523,16175 0%	€ 523,16175
		Totale MT			**€ 523,16175**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
		Totale RU			**€ 8,69550**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 531,85725** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,52079 = 5% * B)			€ 90,41573
		Utili di impresa (C) = 1,27% * (A + B)			€ 62,22730
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 684,50** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,27%			*€ 8,69550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,52079*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.040.E	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica E - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 70 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.040.025	- Lampade a scarica - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 70 W	1,00000 cad	€ 36,74113 0%	€ 36,74113
		Totale MT			**€ 36,74113**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
		Totale RU			**€ 8,69550**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,43663** +0,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38621 = 5% * B)			€ 7,72423
		Utili di impresa (C) = 14,87% * (A + B)			€ 5,31609
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 58,48** +0,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,87%			*€ 8,69550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38621*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.040.F	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica F - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 100 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.040.026	- Lampade a scarica - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 100 W	1,00000 cad	€ 46,32577 0%	€ 46,32577
		Totale MT			**€ 46,32577**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	Totale RU			**€ 8,69550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 55,02127** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46768 = 5% * B)			€ 9,35362
	Utili di impresa (C) = 12,28% * (A + B)			€ 6,43749
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 70,81** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,28%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46768*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.040.G	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica G - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 150 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.040.027 - Lampade a scarica - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 150 W	1,00000 cad	€ 54,31298 0%	€ 54,31298
	Totale MT			**€ 54,31298**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	Totale RU			**€ 8,69550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,00848** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53557 = 5% * B)			€ 10,71144
	Utili di impresa (C) = 10,72% * (A + B)			€ 7,37199
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 81,09** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,72%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53557*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.040.H	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica H - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 250 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.040.028 - Lampade a scarica - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 250 W	1,00000 cad	€ 69,48866 0%	€ 69,48866
	Totale MT			**€ 69,48866**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 8,69550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 78,18416** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66457 = 5% * B)			€ 13,29131
	Utili di impresa (C) = 8,64% * (A + B)			€ 9,14755
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 100,62** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,64%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66457*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.040.I	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica I - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 400 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.040.029 - Lampade a scarica - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 400 W	1,00000 cad	€ 81,46946 0%	€ 81,46946
	Totale MT			**€ 81,46946**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	Totale RU			**€ 8,69550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 90,16496** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76640 = 5% * B)			€ 15,32804
	Utili di impresa (C) = 7,49% * (A + B)			€ 10,54930
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 116,04** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,49%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.020.040.J	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 020 - LAMPADE A SCARICA 040 - Accessori per lampade a scarica J - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 1000 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.040.030 - Lampade a scarica - Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 1000 W	1,00000 cad	€ 403,35371 0%	€ 403,35371
	Totale MT			**€ 403,35371**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	Totale RU			**€ 8,69550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 412,04921** +0,1%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,50242 = 5% * B)			€ 70,04837
	Utili di impresa (C) = 1,64% * (A + B)			€ 48,20976
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 530,31** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,64%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,50242*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.030.010.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 010 - Lampade alogene classiche A - Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 20-30-46-57-77 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.045.001 - Lampade alogene - Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 20-30-46-57-77 W	1,00000 cad	€ 2,81948 0%	€ 2,81948
	Totale MT			**€ 2,81948**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,86548** +2,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04136 = 5% * B)			€ 0,82713
	Utili di impresa (C) = 32,67% * (A + B)			€ 0,56926
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6,26** +2,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,67%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.030.010.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 010 - Lampade alogene classiche B - Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 116 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.045.002 - Lampade alogene - Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 116 W	1,00000 cad	€ 3,40255 0%	€ 3,40255
	Totale MT			**€ 3,40255**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,44855** +1,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04631 = 5% * B)			€ 0,92625
	Utili di impresa (C) = 29,18% * (A + B)			€ 0,63748
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 7,01 +1,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,18%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04631*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.030.010.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 010 - Lampade alogene classiche C - Lampada alogena, forma a candela o tortiglione, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.045.003 - Lampade alogene - Lampada alogena, forma a candela o tortiglione, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W	1,00000 cad	€ 3,01916 0%	€ 3,01916
	Totale MT			**€ 3,01916**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,06516** +1,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04305 = 5% * B)			€ 0,86108
	Utili di impresa (C) = 31,39% * (A + B)			€ 0,59262
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6,52** +1,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,39%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04305*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.030.010.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 010 - Lampade alogene classiche D - Lampada alogena, forma a sfera - Ø 45, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.045.004 - Lampade alogene - Lampada alogena, forma a sfera - Ø 45, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W	1,00000 cad	€ 3,25079 0%	€ 3,25079
	Totale MT			**€ 3,25079**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,29679** +1,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04502 = 5% * B)			€ 0,90045
	Utili di impresa (C) = 30,01% * (A + B)			€ 0,61972
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6,82** +1,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,01%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04502*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.030.010.E	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 010 - Lampade alogene classiche E - Lampada alogena, forma a globo - Ø 95, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 46-57-77 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.045.005 - Lampade alogene - Lampada alogena, forma a globo - Ø 95, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 46-57-77 W	1,00000 cad	€ 4,61660 0%	€ 4,61660
	Totale MT			**€ 4,61660**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,66260** +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05663 = 5% * B)			€ 1,13264
	Utili di impresa (C) = 23,86% * (A + B)			€ 0,77952
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,57** +1,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,86%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05663*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.030.020.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 020 - Lampade alogene tubolari A - Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 25-40 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.045.006 - Lampade alogene - Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 25-40 W	1,00000 cad	€ 9,06547 0%	€ 9,06547
	Totale MT			**€ 9,06547**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,11147** +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09445 = 5% * B)			€ 1,88895
	Utili di impresa (C) = 14,31% * (A + B)			€ 1,30004
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,30** +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,31%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09445*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.030.020.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: CAM = articolo CAM

	020 - Lampade alogene tubolari B - Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 60 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.045.007 - Lampade alogene - Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 12,89933 0%	€ 12,89933
	Totale MT			**€ 12,89933**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,94533** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12704 = 5% * B)			€ 2,54071
	Utili di impresa (C) = 10,64% * (A + B)			€ 1,74860
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,23** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,64%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12704*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.030.020.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 020 - Lampade alogene tubolari C - Lampada alogena, forma tubolare - Ø 32, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 70-100-150-205 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.045.008 - Lampade alogene - Lampada alogena, forma tubolare - Ø 32, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 70-100-150-205 W	1,00000 cad	€ 17,65172 0%	€ 17,65172
	Totale MT			**€ 17,65172**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,69772** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16743 = 5% * B)			€ 3,34861
	Utili di impresa (C) = 8,07% * (A + B)			€ 2,30463
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 25,35** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,07%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16743*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.030.030.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 030 - Lampade alogene lineari A - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 74,9 mm, alimentazione 230 V, potenza 48-80-120 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.045.009 - Lampade alogene - Lampada alogena	1,00000	€ 5,35143	€ 5,35143

fonte: http://burc.regione.campania.it

		lineare, attacco R7s, lunghezza 74,9 mm, alimentazione 230 V, potenza 48-80-120 W	cad	0%	
		Totale MT			**€ 5,35143**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
		Totale RU			**€ 2,04600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,39743** +1,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06288 = 5% * B)			€ 1,25756
		Utili di impresa (C) = 21,49% * (A + B)			€ 0,86550
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9,52** +1,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,49%			*€ 2,04600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06288*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.030.030.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 030 - Lampade alogene lineari B - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 114,2 mm, alimentazione 230 V, potenza 120-160-230-400 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.045.010	- Lampade alogene - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 114,2 mm, alimentazione 230 V, potenza 120-160-230-400 W	1,00000 cad	€ 5,35143 0%	€ 5,35143
		Totale MT			**€ 5,35143**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
		Totale RU			**€ 2,04600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,39743** +1,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06288 = 5% * B)			€ 1,25756
		Utili di impresa (C) = 21,49% * (A + B)			€ 0,86550
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9,52** +1,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,49%			*€ 2,04600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06288*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.030.030.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 030 - Lampade alogene lineari C - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 191,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 750-1000 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.045.011	- Lampade alogene - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 191,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 750-1000 W	1,00000 cad	€ 12,85940 0%	€ 12,85940
		Totale MT			**€ 12,85940**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
		Totale RU			**€ 2,04600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,90540** +0,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12670 = 5% * B)			€ 2,53392
		Utili di impresa (C) = 10,67% * (A + B)			€ 1,74393
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,18** +0,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,67%			*€ 2,04600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12670*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.030.030.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 030 - Lampade alogene lineari D - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 256,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 1500 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.045.012 - Lampade alogene - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 256,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 1500 W	1,00000 cad	€ 14,29709 0%	€ 14,29709
	Totale MT			**€ 14,29709**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,34309** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13892 = 5% * B)			€ 2,77833
	Utili di impresa (C) = 9,73% * (A + B)			€ 1,91214
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21,03** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,73%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13892*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.030.030.E	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 030 - Lampade alogene lineari E - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 333 mm, alimentazione 230 V, potenza 2000 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.045.013 - Lampade alogene - Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 333 mm, alimentazione 230 V, potenza 2000 W	1,00000 cad	€ 21,08621 0%	€ 21,08621
	Totale MT			**€ 21,08621**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,13221** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19662 = 5% * B)			€ 3,93248
	Utili di impresa (C) = 6,87% * (A + B)			€ 2,70647
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 29,77** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,87%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19662*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.030.040.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 040 - Lampade alogene con riflettore dicroico o alluminio A - Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 51 per apparecchi aperti e chiusi, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 14-20-35-50 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.045.014 - Lampade alogene - Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 51, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 14-20-35-50 W	1,00000 cad	€ 7,18848 0%	€ 7,18848
	Totale MT			**€ 7,18848**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,23448** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07849 = 5% * B)			€ 1,56986
	Utili di impresa (C) = 17,22% * (A + B)			€ 1,08043
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11,88** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,22%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07849*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.030.040.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 040 - Lampade alogene con riflettore dicroico o alluminio B - Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 35 per apparecchi aperti e chiusi, attacco GU4, alimentazione 12 V, potenza 20-35 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.045.015 - Lampade alogene - Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 35, attacco GU4, alimentazione 12 V, potenza 20-35 W	1,00000 cad	€ 5,23162 0%	€ 5,23162
	Totale MT			**€ 5,23162**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,27762** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06186 = 5% * B)			€ 1,23720

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 21,84% * (A + B)			€ 0,85148
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9,37** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,84%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06186*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.030.040.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 030 - LAMPADE ALOGENE 040 - Lampade alogene con riflettore dicroico o alluminio C - Lampada alogena con riflettore in alluminio Ø 51, per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 20-35-60 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.045.016 - Lampade alogene - Lampada alogena con riflettore in alluminio Ø 51, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 20-35-60 W	1,00000 cad	€ 4,87219 0%	€ 4,87219
	Totale MT			**€ 4,87219**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,91819** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05880 = 5% * B)			€ 1,17609
	Utili di impresa (C) = 22,98% * (A + B)			€ 0,80943
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,90** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,98%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05880*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.010.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore A - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 35 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.001 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 35 W	1,00000 cad	€ 11,51053 0%	€ 11,51053
	Totale MT			**€ 11,51053**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,55653** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11523 = 5% * B)			€ 2,30461
	Utili di impresa (C) = 11,73% * (A + B)			€ 1,58611
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,45** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,73%			*€ 2,04600*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11523*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.010.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore B - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 50 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.002 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 50 W	1,00000 cad	€ 14,38816 0%	€ 14,38816
	Totale MT			**€ 14,38816**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,43416** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13969 = 5% * B)			€ 2,79381
	Utili di impresa (C) = 9,67% * (A + B)			€ 1,92280
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21,15** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,67%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13969*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.010.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore C - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36-60120°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 80 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.003 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36-60120°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 80 W	1,00000 cad	€ 13,31933 0%	€ 13,31933
	Totale MT			**€ 13,31933**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,36533** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13061 = 5% * B)			€ 2,61211
	Utili di impresa (C) = 10,35% * (A + B)			€ 1,79774
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,78** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,35%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13061*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L03.040.010.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore D - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 100 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.004 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 17,28929 0%	€ 17,28929
	Totale MT			**€ 17,28929**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,33529** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16435 = 5% * B)			€ 3,28700
	Utili di impresa (C) = 8,22% * (A + B)			€ 2,26223
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 24,88** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,22%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16435*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.010.E	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore E - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 20 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.005 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 20 W	1,00000 cad	€ 14,96369 0%	€ 14,96369
	Totale MT			**€ 14,96369**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,00969** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14458 = 5% * B)			€ 2,89165
	Utili di impresa (C) = 9,35% * (A + B)			€ 1,99013
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21,89** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,35%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14458*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.010.F	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore F - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 35 W			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L03.050.006	- Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 35 W	1,00000 cad	€ 20,06121 0%	€ 20,06121
		Totale MT			**€ 20,06121**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
		Totale RU			**€ 2,04600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,10721** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18791 = 5% * B)			€ 3,75823
		Utili di impresa (C) = 7,19% * (A + B)			€ 2,58654
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 28,45** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,19%			*€ 2,04600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18791*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.010.G	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore G - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 43 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.050.007	- Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 43 W	1,00000 cad	€ 23,10328 0%	€ 23,10328
		Totale MT			**€ 23,10328**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
		Totale RU			**€ 2,04600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,14928** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21377 = 5% * B)			€ 4,27538
		Utili di impresa (C) = 6,32% * (A + B)			€ 2,94247
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 32,37** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,32%			*€ 2,04600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21377*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.010.H	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore H - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 20 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.050.008	- Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 20 W	1,00000 cad	€ 6,65966 0%	€ 6,65966
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 6,65966
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,70566** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07400 = 5% * B)			€ 1,47996
	Utili di impresa (C) = 18,26% * (A + B)			€ 1,01856
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11,20** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,26%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07400*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.010.I	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore I - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 35 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.009 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 35 W	1,00000 cad	€ 7,15297 0%	€ 7,15297
	Totale MT			**€ 7,15297**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,19897** +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07819 = 5% * B)			€ 1,56382
	Utili di impresa (C) = 17,28% * (A + B)			€ 1,07628
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11,84** +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,28%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07819*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.010.J	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore J - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 50 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.010 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 50 W	1,00000 cad	€ 13,73042 0%	€ 13,73042
	Totale MT			**€ 13,73042**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,04000	€ 24,17000	€ 0,96680

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
		Totale RU			**€ 2,04600**
		Sommano euro (A)			**€ 15,77642**
		Scostamento % su anno 2024			+0,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13410 = 5% * B)			€ 2,68199
		Utili di impresa (C) = 10,08% * (A + B)			€ 1,84584
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 20,30**
		Scostamento % su anno 2024			+0,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,08%			*€ 2,04600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13410*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.010.K	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore K - Lampada a LED con riflettore Ø 64, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 50 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.050.011	- Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 64, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 50 W	1,00000 cad	€ 11,75718 0%	€ 11,75718
		Totale MT			**€ 11,75718**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
		Totale RU			**€ 2,04600**
		Sommano euro (A)			**€ 13,80318**
		Scostamento % su anno 2024			+0,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11733 = 5% * B)			€ 2,34654
		Utili di impresa (C) = 11,52% * (A + B)			€ 1,61497
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,76**
		Scostamento % su anno 2024			+0,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,52%			*€ 2,04600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11733*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.010.L	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore L - Lampada a LED con riflettore Ø 95, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.050.012	- Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 95, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W	1,00000 cad	€ 22,11666 0%	€ 22,11666
		Totale MT			**€ 22,11666**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
		Totale RU			**€ 2,04600**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,16266** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20538 = 5% * B)			€ 4,10765
	Utili di impresa (C) = 6,58% * (A + B)			€ 2,82703
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 31,10** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,58%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20538*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.010.M	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore M - Lampada a LED con riflettore Ø 134, 30°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 120 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.013 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 134, 30°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 120 W	1,00000 cad	€ 28,61189 0%	€ 28,61189
	Totale MT			**€ 28,61189**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,65789** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26059 = 5% * B)			€ 5,21184
	Utili di impresa (C) = 5,19% * (A + B)			€ 3,58697
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 39,46** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,19%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26059*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.010.N	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 010 - Lampade a LED con riflettore N - Lampada a LED con riflettore Ø 134, 15-30°, colore 827, attacco E27, non dimmerabile, potenza 120 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.014 - Lampade a LED - Lampada a LED con riflettore Ø 134, 15-30°, colore 827, attacco E27, non dimmerabile, potenza 120 W	1,00000 cad	€ 21,37670 0%	€ 21,37670
	Totale MT			**€ 21,37670**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,42270** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19909 = 5% * B)			€ 3,98186

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 6,79% * (A + B)			€ 2,74046
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 30,15** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,79%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19909*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.020.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche A - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 40 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.015 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 8,79733 0%	€ 8,79733
	Totale MT			**€ 8,79733**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,84333** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09217 = 5% * B)			€ 1,84337
	Utili di impresa (C) = 14,66% * (A + B)			€ 1,26867
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,96** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,66%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.020.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche B - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 60 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.016 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 10,03060 0%	€ 10,03060
	Totale MT			**€ 10,03060**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,07660** +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10265 = 5% * B)			€ 2,05302
	Utili di impresa (C) = 13,16% * (A + B)			€ 1,41296
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,54** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,16%			*€ 2,04600*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10265*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.020.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche C - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.017 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W	1,00000 cad	€ 14,38816 0%	€ 14,38816
	Totale MT			**€ 14,38816**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,43416** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13969 = 5% * B)			€ 2,79381
	Utili di impresa (C) = 9,67% * (A + B)			€ 1,92280
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21,15** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,67%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13969*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.020.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche D - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.018 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 16,44361 0%	€ 16,44361
	Totale MT			**€ 16,44361**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,48961** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15716 = 5% * B)			€ 3,14323
	Utili di impresa (C) = 8,6% * (A + B)			€ 2,16328
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23,80** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,6%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15716*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L03.040.020.E	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche E - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 40 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.019 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 6,33079 0%	€ 6,33079
	Totale MT			**€ 6,33079**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,37679** +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07120 = 5% * B)			€ 1,42405
	Utili di impresa (C) = 18,98% * (A + B)			€ 0,98008
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10,78** +1,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,98%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07120*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.020.F	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche F - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.020 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 7,56406 0%	€ 7,56406
	Totale MT			**€ 7,56406**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,61006** +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08169 = 5% * B)			€ 1,63371
	Utili di impresa (C) = 16,54% * (A + B)			€ 1,12438
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,37** +1,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,54%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08169*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.020.G	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche G - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 75 W			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			
	CAM25_MT.L03.050.021 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 75 W	1,00000 cad	€ 12,57937 0%	€ 12,57937
	Totale MT			**€ 12,57937**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,62537** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12432 = 5% * B)			€ 2,48631
	Utili di impresa (C) = 10,87% * (A + B)			€ 1,71117
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18,82** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,87%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.020.H	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche H - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.022 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 16,27918 0%	€ 16,27918
	Totale MT			**€ 16,27918**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,32518** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15576 = 5% * B)			€ 3,11528
	Utili di impresa (C) = 8,68% * (A + B)			€ 2,14405
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23,58** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,68%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15576*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.020.I	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche I - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 150 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.023 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza	1,00000 cad	€ 23,92546 0%	€ 23,92546

fonte: http://burc.regione.campania.it

	150 W			
	Totale MT			**€ 23,92546**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,97146** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22076 = 5% * B)			€ 4,41515
	Utili di impresa (C) = 6,12% * (A + B)			€ 3,03866
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 33,43** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,12%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.020.J	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche J - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 25 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.024 - Lampade a LED - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 25 W	1,00000 cad	€ 7,39963 0%	€ 7,39963
	Totale MT			**€ 7,39963**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,44563** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08029 = 5% * B)			€ 1,60576
	Utili di impresa (C) = 16,83% * (A + B)			€ 1,10514
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,16** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,83%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08029*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.020.K	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche K - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 40 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.025 - Lampade a LED - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 9,04399 0%	€ 9,04399
	Totale MT			**€ 9,04399**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
		Totale RU			**€ 2,04600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,08999** +0,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09427 = 5% * B)			€ 1,88530
		Utili di impresa (C) = 14,33% * (A + B)			€ 1,29753
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,27** +0,88%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,33%			*€ 2,04600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09427*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.020.L	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche L - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 60 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.026 - Lampade a LED - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 10,68835 0%	€ 10,68835
	Totale MT			**€ 10,68835**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,73435** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10824 = 5% * B)			€ 2,16484
	Utili di impresa (C) = 12,48% * (A + B)			€ 1,48992
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,39** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,48%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10824*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.020.M	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche M - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 25 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.027 - Lampade a LED - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 25 W	1,00000 cad	€ 6,24857 0%	€ 6,24857
	Totale MT			**€ 6,24857**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,29457** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07050 = 5% * B)			€ 1,41008
	Utili di impresa (C) = 19,17% * (A + B)			€ 0,97047
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10,68** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,17%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.020.N	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche N - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 40 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.028 - Lampade a LED - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 7,56406 0%	€ 7,56406
	Totale MT			**€ 7,56406**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,61006** +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08169 = 5% * B)			€ 1,63371
	Utili di impresa (C) = 16,54% * (A + B)			€ 1,12438
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,37** +1,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,54%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08169*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.020.O	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche O - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 60 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.029 - Lampade a LED - Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 8,13959 0%	€ 8,13959
	Totale MT			**€ 8,13959**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 10,18559 +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08658 = 5% * B)			€ 1,73155
	Utili di impresa (C) = 15,61% * (A + B)			€ 1,19171
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,11** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,61%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08658*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.020.P	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche P - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.030 - Lampade a LED - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W	1,00000 cad	€ 12,74380 0%	€ 12,74380
	Totale MT			**€ 12,74380**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,78980** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12571 = 5% * B)			€ 2,51427
	Utili di impresa (C) = 10,75% * (A + B)			€ 1,73041
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,03** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,75%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12571*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.020.Q	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche Q - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.031 - Lampade a LED - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 18,58128 0%	€ 18,58128
	Totale MT			**€ 18,58128**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,62728** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17533 = 5% * B)			€ 3,50664
	Utili di impresa (C) = 7,71% * (A + B)			€ 2,41339

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 26,55** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,71%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17533*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.020.R	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche R - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.032 - Lampade a LED - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 11,75718 0%	€ 11,75718
	Totale MT			**€ 11,75718**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,80318** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11733 = 5% * B)			€ 2,34654
	Utili di impresa (C) = 11,52% * (A + B)			€ 1,61497
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,76** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,52%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.020.S	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 020 - Lampade a LED classiche S - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.033 - Lampade a LED - Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 14,63482 0%	€ 14,63482
	Totale MT			**€ 14,63482**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,68082** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14179 = 5% * B)			€ 2,83574
	Utili di impresa (C) = 9,53% * (A + B)			€ 1,95166
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21,47** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,53%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14179*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.030.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore A - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 60 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.034 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 6,90632 0%	€ 6,90632
	Totale MT			**€ 6,90632**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,95232** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07609 = 5% * B)			€ 1,52189
	Utili di impresa (C) = 17,76% * (A + B)			€ 1,04742
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11,52** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,76%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07609*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.030.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore B - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 75 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.035 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 75 W	1,00000 cad	€ 8,79733 0%	€ 8,79733
	Totale MT			**€ 8,79733**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,84333** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09217 = 5% * B)			€ 1,84337
	Utili di impresa (C) = 14,66% * (A + B)			€ 1,26867
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,96** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,66%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.030.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	030 - Lampade a LED classiche con dissipatore C - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 100 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.036 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 15,04591 0%	€ 15,04591
	Totale MT			**€ 15,04591**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,09191** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14528 = 5% * B)			€ 2,90562
	Utili di impresa (C) = 9,3% * (A + B)			€ 1,99975
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 22,00** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,3%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14528*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.030.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore D - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 150 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.037 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 150 W	1,00000 cad	€ 18,82794 0%	€ 18,82794
	Totale MT			**€ 18,82794**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,87394** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17743 = 5% * B)			€ 3,54857
	Utili di impresa (C) = 7,62% * (A + B)			€ 2,44225
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 26,86** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,62%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17743*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.030.E	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore E - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L03.050.038	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 5,01530 0%	€ 5,01530
		Totale MT			**€ 5,01530**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
		Totale RU			**€ 2,04600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,06130** +1,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06002 = 5% * B)			€ 1,20042
		Utili di impresa (C) = 22,51% * (A + B)			€ 0,82617
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9,09** +1,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,51%			*€ 2,04600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06002*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.030.F	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore F - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W			
	MT			
CAM25_MT.L03.050.039	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 6,65966 0%	€ 6,65966
	Totale MT			**€ 6,65966**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,70566** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07400 = 5% * B)			€ 1,47996
	Utili di impresa (C) = 18,26% * (A + B)			€ 1,01856
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11,20** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,26%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07400*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.030.G	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore G - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 75 W			
	MT			
CAM25_MT.L03.050.040	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 75 W	1,00000 cad	€ 7,56406 0%	€ 7,56406

fonte: http://burc.regione.campania.it