	Totale MT			**€ 7,56406**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,61006** +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08169 = 5% * B)			€ 1,63371
	Utili di impresa (C) = 16,54% * (A + B)			€ 1,12438
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,37** +1,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,54%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08169*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.030.H	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore H - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 100 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.041 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 100 W	1,00000 cad	€ 11,92162 0%	€ 11,92162
	Totale MT			**€ 11,92162**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,96762** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11873 = 5% * B)			€ 2,37450
	Utili di impresa (C) = 11,38% * (A + B)			€ 1,63421
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,98** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,38%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11873*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.030.I	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore I - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 150 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.042 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 150 W	1,00000 cad	€ 19,15681 0%	€ 19,15681
	Totale MT			**€ 19,15681**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,04000	€ 24,17000	€ 0,96680

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
		Totale RU			**€ 2,04600**
		Sommano euro (A)			**€ 21,20281**
		Scostamento % su anno 2024			+0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18022 = 5% * B)			€ 3,60448
		Utili di impresa (C) = 7,5% * (A + B)			€ 2,48073
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 27,29**
		Scostamento % su anno 2024			+0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,5%			*€ 2,04600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18022*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.030.J	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore J - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, dimmerabile, potenza 40 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.050.043	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 6,33079 0%	€ 6,33079
		Totale MT			**€ 6,33079**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
		Totale RU			**€ 2,04600**
		Sommano euro (A)			**€ 8,37679**
		Scostamento % su anno 2024			+1,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07120 = 5% * B)			€ 1,42405
		Utili di impresa (C) = 18,98% * (A + B)			€ 0,98008
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 10,78**
		Scostamento % su anno 2024			+1,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,98%			*€ 2,04600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07120*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.030.K	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore K - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.050.044	- Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W	1,00000 cad	€ 5,09752 0%	€ 5,09752
		Totale MT			**€ 5,09752**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
		Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 2,04600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,14352** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06072 = 5% * B)			€ 1,21440
	Utili di impresa (C) = 22,25% * (A + B)			€ 0,83579
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9,19** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,25%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06072*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.030.L	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 030 - Lampade a LED classiche con dissipatore L - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.045 - Lampade a LED - Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W	1,00000 cad	€ 5,75527 0%	€ 5,75527
	Totale MT			**€ 5,75527**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,80127** +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06631 = 5% * B)			€ 1,32622
	Utili di impresa (C) = 20,38% * (A + B)			€ 0,91275
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10,04** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,38%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06631*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.040.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 040 - Lampade a LED tubolari A - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 5 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.046 - Lampade a LED - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 5 W	1,00000 cad	€ 10,11282 0%	€ 10,11282
	Totale MT			**€ 10,11282**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,15882** +0,8%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10335 = 5% * B)			€ 2,06700
	Utili di impresa (C) = 13,07% * (A + B)			€ 1,42258
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,65** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,07%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10335*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.040.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 040 - Lampade a LED tubolari B - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 7 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.047 - Lampade a LED - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 7 W	1,00000 cad	€ 11,51053 0%	€ 11,51053
	Totale MT			**€ 11,51053**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,55653** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11523 = 5% * B)			€ 2,30461
	Utili di impresa (C) = 11,73% * (A + B)			€ 1,58611
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,45** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,73%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11523*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.040.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 040 - Lampade a LED tubolari C - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 10 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.048 - Lampade a LED - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 10 W	1,00000 cad	€ 15,22373 0%	€ 15,22373
	Totale MT			**€ 15,22373**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,26973** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14679 = 5% * B)			€ 2,93585
	Utili di impresa (C) = 9,21% * (A + B)			€ 2,02056
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 22,23 +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,21%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14679*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.040.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 040 - Lampade a LED tubolari D - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G23, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 9-11 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.049 - Lampade a LED - Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G23, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 9-11 W	1,00000 cad	€ 13,37286 0%	€ 13,37286
	Totale MT			**€ 13,37286**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,41886** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13106 = 5% * B)			€ 2,62121
	Utili di impresa (C) = 10,31% * (A + B)			€ 1,80401
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,84** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,31%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13106*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.050.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 050 - Tubi LED A - Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 600 mm, completo di starter, potenza 7,5 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.050 - Lampade a LED - Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 600 mm, completo di starter, potenza 7,5 W	1,00000 cad	€ 33,21610 0%	€ 33,21610
	Totale MT			**€ 33,21610**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,26210** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29973 = 5% * B)			€ 5,99456
	Utili di impresa (C) = 4,51% * (A + B)			€ 4,12567
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45,38** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,51%			*€ 2,04600*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29973*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.050.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 050 - Tubi LED B - Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1200 mm, completo di starter, potenza 14 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.051 - Lampade a LED - Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1200 mm, completo di starter, potenza 14 W	1,00000 cad	€ 43,16449 0%	€ 43,16449
	Totale MT			**€ 43,16449**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,21049** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38429 = 5% * B)			€ 7,68578
	Utili di impresa (C) = 3,52% * (A + B)			€ 5,28963
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 58,19** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,52%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38429*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.050.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 050 - Tubi LED C - Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1500 mm, completo di starter, potenza 20 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.052 - Lampade a LED - Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1500 mm, completo di starter, potenza 20 W	1,00000 cad	€ 55,74385 0%	€ 55,74385
	Totale MT			**€ 55,74385**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,78985** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49121 = 5% * B)			€ 9,82427
	Utili di impresa (C) = 2,75% * (A + B)			€ 6,76141
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 74,38** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,75%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49121*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L03.040.050.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 050 - Tubi LED D - Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 549 mm, completo di starter, potenza 7 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.053 - Lampade a LED - Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 549 mm, completo di starter, potenza 7 W	1,00000 cad	€ 32,88723 0%	€ 32,88723
	Totale MT			**€ 32,88723**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,93323** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29693 = 5% * B)			€ 5,93865
	Utili di impresa (C) = 4,55% * (A + B)			€ 4,08719
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 44,96** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,55%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29693*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.050.E	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 050 - Tubi LED E - Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 849 mm, completo di starter, potenza 10 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.050.054 - Lampade a LED - Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 849 mm, completo di starter, potenza 10 W	1,00000 cad	€ 36,99813 0%	€ 36,99813
	Totale MT			**€ 36,99813**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39,04413** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33188 = 5% * B)			€ 6,63750
	Utili di impresa (C) = 4,07% * (A + B)			€ 4,56816
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 50,25** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,07%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33188*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.050.F	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 050 - Tubi LED F - Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	1465 mm, completo di starter, potenza 18 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.050.055	- Lampade a LED - Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1465 mm, completo di starter, potenza 18 W	1,00000 cad	€ 60,84137 0%	€ 60,84137
		Totale MT			**€ 60,84137**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
		Totale RU			**€ 2,04600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 62,88737** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53454 = 5% * B)			€ 10,69085
		Utili di impresa (C) = 2,53% * (A + B)			€ 7,35782
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 80,94** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,53%			*€ 2,04600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53454*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.050.G	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 050 - Tubi LED G - Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 22 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.050.056	- Lampade a LED - Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 22 W	1,00000 cad	€ 20,22565 0%	€ 20,22565
		Totale MT			**€ 20,22565**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
		Totale RU			**€ 2,04600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,27165** +0,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18931 = 5% * B)			€ 3,78618
		Utili di impresa (C) = 7,14% * (A + B)			€ 2,60578
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 28,66** +0,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,14%			*€ 2,04600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18931*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.040.050.H	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 040 - LAMPADE A LED 050 - Tubi LED H - Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 32 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.050.057	- Lampade a LED - Tubo LED T9, circolare,	1,00000	€ 25,24095	€ 25,24095

fonte: http://burc.regione.campania.it

		attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 32 W	cad	0%	
		Totale MT			**€ 25,24095**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
		Totale RU			**€ 2,04600**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,28695** +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23194 = 5% * B)			€ 4,63878
		Utili di impresa (C) = 5,83% * (A + B)			€ 3,19257
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 35,12** +0,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,83%			*€ 2,04600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23194*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.010.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 010 - Plafoniera tonda corpo in policarbonato A - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, diametro esterno 300 mm, per lampade fluorescenti da 22 W				
	MT				
	CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	3,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,39582
	CAM25_MT.L03.060.015	- plafoniere - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, Ø 300 mm, per lampade fluorescenti da 22 W	1,00000 cad	€ 75,17081 0%	€ 75,17081
		Totale MT			**€ 75,56663**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
		Totale RU			**€ 12,78750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,35413** +0,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75101 = 5% * B)			€ 15,02020
		Utili di impresa (C) = 11,25% * (A + B)			€ 10,33743
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 113,71** +0,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,25%			*€ 12,78750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75101*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.010.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 010 - Plafoniera tonda corpo in policarbonato B - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, diametro esterno 380 mm, per lampade fluorescenti da 40 W				
	MT				
	CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	3,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,39582
	CAM25_MT.L03.060.016	- plafoniere - Plafoniera tonda corpo in	1,00000	€ 82,68789	€ 82,68789

fonte: http://burc.regione.campania.it

		policarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, Ø 380 mm, per lampade fluorescenti da 40 W	cad	0%	
		Totale MT			**€ 83,08371**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
		Totale RU			**€ 12,78750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 95,87121** +0,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81491 = 5% * B)			€ 16,29811
		Utili di impresa (C) = 10,36% * (A + B)			€ 11,21693
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 123,39** +0,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,36%			*€ 12,78750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81491*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.010.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 010 - Plafoniera tonda corpo in policarbonato C - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, con superficie esterna liscia, IP64. Diametro esterno 300 mm, per lampade fluorescenti da 22 W				
	MT				
	CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	3,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,39582
	CAM25_MT.L03.060.017	- plafoniere - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, IP64. Ø 300 mm, per lampade fluor da 22 W	1,00000 cad	€ 73,29154 0%	€ 73,29154
		Totale MT			**€ 73,68736**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
		Totale RU			**€ 12,78750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 86,47486** +0,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73504 = 5% * B)			€ 14,70073
		Utili di impresa (C) = 11,49% * (A + B)			€ 10,11756
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 111,29** +0,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,49%			*€ 12,78750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73504*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.010.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 010 - Plafoniera tonda corpo in policarbonato D - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, con superficie esterna liscia, IP64. Diametro esterno 380 mm, per lampade fluorescenti da 40 W				
	MT				
	CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	3,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,39582

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L03.060.018	- plafoniere - Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, IP64. Ø 380 mm, per lampade fluor da 40 W	1,00000 cad	€ 79,86898 0%	€ 79,86898
		Totale MT			**€ 80,26480**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
		Totale RU			**€ 12,78750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 93,05230** +0,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79094 = 5% * B)			€ 15,81889
		Utili di impresa (C) = 10,68% * (A + B)			€ 10,88712
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 119,76** +0,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,68%			*€ 12,78750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79094*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.020.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 020 - Plafoniera stagna con reattore elettronico A - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 1x36 W - T8				
	MT				
	CAM25_MT.L03.060.011	- plafoniere - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 1x36 W - T8	1,00000 cad	€ 74,66688 0%	€ 74,66688
		Totale MT			**€ 74,66688**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,57000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,27140
		Totale RU			**€ 21,73140**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 96,39828** +1,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81939 = 5% * B)			€ 16,38771
		Utili di impresa (C) = 17,52% * (A + B)			€ 11,27860
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 124,06** +1,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,52%			*€ 21,73140*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81939*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.020.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 020 - Plafoniera stagna con reattore elettronico B - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 2x36 W - T8				
	MT				
	CAM25_MT.L03.060.012	- plafoniere - Plafoniera stagna con corpo in	1,00000	€ 90,63422	€ 90,63422

fonte: http://burc.regione.campania.it

		poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 2x36 W - T8	cad	0%	
		Totale MT			**€ 90,63422**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,32670
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,75980
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	77,17000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,54340
		Totale RU			**€ 27,62990**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 118,26412** +1,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00525 = 5% * B)			€ 20,10490
		Utili di impresa (C) = 18,15% * (A + B)			€ 13,83690
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 152,21** +1,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,15%			*€ 27,62990*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00525*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.020.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 020 - Plafoniera stagna con reattore elettronico C - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 1x58 W - T8			
	MT			
	CAM25_MT.L03.060.013 - plafoniere - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 1x58 W - T8	1,00000 cad	€ 81,93353 0%	€ 81,93353
	Totale MT			**€ 81,93353**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,63480
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,87120
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,76000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,39520
	Totale RU			**€ 23,90120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 105,83473** +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89960 = 5% * B)			€ 17,99190
	Utili di impresa (C) = 17,55% * (A + B)			€ 12,38266
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 136,21** +1,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,55%			*€ 23,90120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89960*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.020.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 020 - Plafoniera stagna con reattore elettronico D - Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 2x58 W - T8			
	MT			
	CAM25_MT.L03.060.014 - plafoniere - Plafoniera stagna con corpo in	1,00000	€ 102,52838	€ 102,52838

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo by C2M

		poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 2x58 W - T8	cad	0%	
		Totale MT			**€ 102,52838**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,55000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 13,29350
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,55000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,83900
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	87,29000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,74580
		Totale RU			**€ 29,87830**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,40668** +1,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12546 = 5% * B)			€ 22,50914
		Utili di impresa (C) = 17,53% * (A + B)			€ 15,49158
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 170,41** +1,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,53%			*€ 29,87830*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12546*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.030.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 030 - Plafoniera per ambienti asettici A - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 2x28 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.060.019 - plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 2x28 W	1,00000 cad	€ 414,37908 0%	€ 414,37908
	Totale MT			**€ 414,37908**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,32670
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,75980
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	414,37908 %	€ 0,02000 0%	€ 8,28758
	Totale RU			**€ 34,37408**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 448,75316** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,81440 = 5% * B)			€ 76,28804
	Utili di impresa (C) = 5,95% * (A + B)			€ 52,50412
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 577,55** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,95%			*€ 34,37408*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,81440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.030.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 030 - Plafoniera per ambienti asettici			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	B - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 2x54 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.060.020	- plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 2x54 W	1,00000 cad	€ 529,01457 0%	€ 529,01457
		Totale MT			**€ 529,01457**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,32670
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,75980
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	529,01457 %	€ 0,02000 0%	€ 10,58029
		Totale RU			**€ 36,66679**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 565,68136** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,80829 = 5% * B)			€ 96,16583
		Utili di impresa (C) = 5,04% * (A + B)			€ 66,18472
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 728,03** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,04%			*€ 36,66679*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,80829*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.030.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 030 - Plafoniera per ambienti asettici C - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x14 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.060.021	- plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 4x14 W	1,00000 cad	€ 416,25836 0%	€ 416,25836
		Totale MT			**€ 416,25836**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,32670
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,75980
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	416,25836 %	€ 0,02000 0%	€ 8,32517
		Totale RU			**€ 34,41167**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 450,67003** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,83070 = 5% * B)			€ 76,61391
		Utili di impresa (C) = 5,93% * (A + B)			€ 52,72839

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 580,01** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,93%			*€ 34,41167*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,83070*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.030.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 030 - Plafoniera per ambienti asettici D - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x28 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.060.022 - plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 4x28 W	1,00000 cad	€ 604,18538 0%	€ 604,18538
	Totale MT			**€ 604,18538**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,32670
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,75980
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	604,18538 %	€ 0,02000 0%	€ 12,08371
	Totale RU			**€ 38,17021**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 642,35559** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,46002 = 5% * B)			€ 109,20045
	Utili di impresa (C) = 4,62% * (A + B)			€ 75,15560
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 826,71** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,62%			*€ 38,17021*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,46002*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.030.E	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 030 - Plafoniera per ambienti asettici E - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x54 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.060.023 - plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 4x54 W	1,00000 cad	€ 607,94392 0%	€ 607,94392
	Totale MT			**€ 607,94392**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,32670
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,75980

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	607,94392 %	€ 0,02000 0%	€ 12,15888
		Totale RU			**€ 38,24538**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 646,18930** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,49261 = 5% * B)			€ 109,85218
		Utili di impresa (C) = 4,6% * (A + B)			€ 75,60415
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 831,65** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,6%			*€ 38,24538*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,49261*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.030.F	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 030 - Plafoniera per ambienti asettici F - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione prismatizzato. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 2x36 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.060.024	- plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio, vetro prismatizzato. Alim 230 V. Per lampade fluor. 2x36 W	1,00000 cad	€ 215,17644 0%	€ 215,17644
		Totale MT			**€ 215,17644**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,32670
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,75980
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	215,17644 %	€ 0,02000 0%	€ 4,30353
		Totale RU			**€ 30,39003**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 245,56647** +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08732 = 5% * B)			€ 41,74630
		Utili di impresa (C) = 9,62% * (A + B)			€ 28,73128
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 316,04** +0,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,62%			*€ 30,39003*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,08732*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.030.G	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 030 - Plafoniera per ambienti asettici G - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione prismatizzato. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x18 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.060.025	- plafoniere - Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio, vetro prismatizzato. Alim 230 V. Per lampade fluor. 4x18 W	1,00000 cad	€ 223,63316 0%	€ 223,63316

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 223,63316**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,32670
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,75980
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	223,63316 %	€ 0,02000 0%	€ 4,47266
	Totale RU			**€ 30,55916**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 254,19232** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16063 = 5% * B)			€ 43,21269
	Utili di impresa (C) = 9,34% * (A + B)			€ 29,74050
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 327,15** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,34%			*€ 30,55916*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,16063*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.040.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione A - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x36 W			
	MT			
CAM25_MT.L03.060.026	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 1x36 W	1,00000 cad	€ 89,26534 0%	€ 89,26534
	Totale MT			**€ 89,26534**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,63480
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,87120
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,26534 %	€ 0,02000 0%	€ 1,78531
	Totale RU			**€ 24,29131**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 113,55665** +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96523 = 5% * B)			€ 19,30463
	Utili di impresa (C) = 16,62% * (A + B)			€ 13,28613
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 146,15** +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,62%			*€ 24,29131*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96523*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.040.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione B - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x58 W			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L03.060.027	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 1x58 W	1,00000 cad	€ 98,66169 0%	€ 98,66169
		Totale MT			**€ 98,66169**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,63480
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,87120
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,66169 %	€ 0,02000 0%	€ 1,97323
		Totale RU			**€ 24,47923**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 123,14092** +0,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04670 = 5% * B)			€ 20,93396
		Utili di impresa (C) = 15,45% * (A + B)			€ 14,40749
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 158,48** +0,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,45%			*€ 24,47923*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04670*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.040.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione C - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x18 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.060.028	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 2x18 W	1,00000 cad	€ 82,68789 0%	€ 82,68789
		Totale MT			**€ 82,68789**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,32670
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,75980
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,68789 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65376
		Totale RU			**€ 27,74026**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 110,42815** +1,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93864 = 5% * B)			€ 18,77279
		Utili di impresa (C) = 19,52% * (A + B)			€ 12,92009
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 142,12** +1,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,52%			*€ 27,74026*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93864*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.040.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	D - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x36 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.060.029 - plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 2x36 W	1,00000 cad	€ 109,93731 0%	€ 109,93731
	Totale MT			**€ 109,93731**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,32670
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,75980
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	109,93731 %	€ 0,02000 0%	€ 2,19875
	Totale RU			**€ 28,28525**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 138,22256** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17489 = 5% * B)			€ 23,49784
	Utili di impresa (C) = 15,9% * (A + B)			€ 16,17204
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 177,89** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,9%			*€ 28,28525*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17489*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.040.E	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione E - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x58 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.060.030 - plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 2x58 W	1,00000 cad	€ 123,09220 0%	€ 123,09220
	Totale MT			**€ 123,09220**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,32670
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,75980
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	123,09220 %	€ 0,02000 0%	€ 2,46184
	Totale RU			**€ 28,54834**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 151,64054** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28894 = 5% * B)			€ 25,77889
	Utili di impresa (C) = 14,63% * (A + B)			€ 17,74194
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 195,16** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,63%			*€ 28,54834*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28894*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.040.F	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione F - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x18 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.060.031 - plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 4x18 W	1,00000 cad	€ 112,75621 0%	€ 112,75621
	Totale MT			**€ 112,75621**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,32670
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,75980
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	112,75621 %	€ 0,02000 0%	€ 2,25512
	Totale RU			**€ 28,34162**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 141,09783** +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19933 = 5% * B)			€ 23,98663
	Utili di impresa (C) = 15,61% * (A + B)			€ 16,50845
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 181,59** +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,61%			*€ 28,34162*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.040.G	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 040 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione G - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x36 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.060.032 - plafoniere - Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 4x36 W	1,00000 cad	€ 209,53863 0%	€ 209,53863
	Totale MT			**€ 209,53863**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,32670
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,75980
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	209,53863 %	€ 0,02000 0%	€ 4,19077
	Totale RU			**€ 30,27727**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 239,81590** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03844 = 5% * B)			€ 40,76870
	Utili di impresa (C) = 9,81% * (A + B)			€ 28,05846
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 308,64** +0,52%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 9,81%			*€ 30,27727*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,03844*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.050.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso A - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x18 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.060.033 - plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 1x18 W	1,00000 cad	€ 77,98971 0%	€ 77,98971
	Totale MT			**€ 77,98971**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,63480
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,87120
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	77,98971 %	€ 0,02000 0%	€ 1,55979
	Totale RU			**€ 24,06579**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 102,05550** +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86747 = 5% * B)			€ 17,34944
	Utili di impresa (C) = 18,32% * (A + B)			€ 11,94049
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 131,35** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,32%			*€ 24,06579*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86747*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.050.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso B - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x36 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.060.034 - plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 1x36 W	1,00000 cad	€ 97,72205 0%	€ 97,72205
	Totale MT			**€ 97,72205**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,63480
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,87120
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,72205 %	€ 0,02000 0%	€ 1,95444
	Totale RU			**€ 24,46044**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania@CAM

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 122,18249** +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03855 = 5% * B)			€ 20,77102
	Utili di impresa (C) = 15,56% * (A + B)			€ 14,29535
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 157,25** +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,56%			*€ 24,46044*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03855*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.050.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso C - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x58 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.060.035 - plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 1x58 W	1,00000 cad	€ 104,29950 0%	€ 104,29950
	Totale MT			**€ 104,29950**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,63480
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,87120
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,29950 %	€ 0,02000 0%	€ 2,08599
	Totale RU			**€ 24,59199**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 128,89149** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09558 = 5% * B)			€ 21,91155
	Utili di impresa (C) = 14,82% * (A + B)			€ 15,08030
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 165,88** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,82%			*€ 24,59199*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09558*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.050.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso D - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x18 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.060.036 - plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 2x18 W	1,00000 cad	€ 84,56716 0%	€ 84,56716
	Totale MT			**€ 84,56716**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,51000	€ 24,17000	€ 12,32670

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,75980
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	84,56716 %	€ 0,02000 0%	€ 1,69134
		Totale RU			**€ 27,77784**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 112,34500** +1,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95493 = 5% * B)			€ 19,09865
		Utili di impresa (C) = 19,21% * (A + B)			€ 13,14437
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 144,59** +1,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,21%			*€ 27,77784*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.050.E	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso E - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x36 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.060.037 - plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 2x36 W	1,00000 cad	€ 112,75621 0%	€ 112,75621
	Totale MT			**€ 112,75621**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,32670
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,75980
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	112,75621 %	€ 0,02000 0%	€ 2,25512
	Totale RU			**€ 28,34162**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 141,09783** +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19933 = 5% * B)			€ 23,98663
	Utili di impresa (C) = 15,61% * (A + B)			€ 16,50845
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 181,59** +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,61%			*€ 28,34162*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,19933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.050.F	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso F - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x58 W			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L03.060.038	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 2xì58 W	1,00000 cad	€ 130,60928 0%	€ 130,60928
		Totale MT			**€ 130,60928**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,32670
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,75980
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	130,60928 %	€ 0,02000 0%	€ 2,61219
		Totale RU			**€ 28,69869**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 159,30797** +0,78%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35412 = 5% * B)			€ 27,08235
		Utili di impresa (C) = 14% * (A + B)			€ 18,63903
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 205,03** +0,78%
		Incidenza Manodopera sul totale 14%			*€ 28,69869*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35412*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.050.G	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso G - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x18 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.060.039	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 4x18 W	1,00000 cad	€ 98,66169 0%	€ 98,66169
		Totale MT			**€ 98,66169**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,32670
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,75980
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,66169 %	€ 0,02000 0%	€ 1,97323
		Totale RU			**€ 28,05973**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 126,72142** +0,98%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07713 = 5% * B)			€ 21,54264
		Utili di impresa (C) = 17,21% * (A + B)			€ 14,82641
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 163,09** +0,98%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,21%			*€ 28,05973*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.050.050.H	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 050 - PLAFONIERE 050 - Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	H - Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x36 W				
	MT				
	CAM25_MT.L03.060.040	- plafoniere - Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 4x36 W	1,00000 cad	€ 205,78009 0%	€ 205,78009
		Totale MT			**€ 205,78009**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,32670
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,75980
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	205,78009 %	€ 0,02000 0%	€ 4,11560
		Totale RU			**€ 30,20210**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 235,98219** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00585 = 5% * B)			€ 40,11697
		Utili di impresa (C) = 9,94% * (A + B)			€ 27,60992
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 303,71** +0,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,94%			*€ 30,20210*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,00585*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.010.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 010 - Apparecchio di illuminazione con reattore elettronico A - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x36 W - T8				
	MT				
	CAM25_MT.L03.080.007	- Apparecchi illuminanti - Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalampada ad innesto 1x36 W	1,00000 cad	€ 81,93618 0%	€ 81,93618
		Totale MT			**€ 81,93618**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,42630
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,52220
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	81,93618 %	€ 0,02000 0%	€ 1,63872
		Totale RU			**€ 21,58722**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 103,52340** +0,92%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87995 = 5% * B)			€ 17,59898
		Utili di impresa (C) = 16,2% * (A + B)			€ 12,11224
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 133,23** +0,92%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,2%			*€ 21,58722*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87995*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.010.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 010 - Apparecchio di illuminazione con reattore elettronico B - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico classe A1: 2x36 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.008 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalampada ad innesto 2x36 W	1,00000 cad	€ 99,30064 0%	€ 99,30064
	Totale MT			**€ 99,30064**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,53000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,81010
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,53000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,29940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	99,30064 %	€ 0,02000 0%	€ 1,98601
	Totale RU			**€ 29,09551**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 128,39615** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09137 = 5% * B)			€ 21,82735
	Utili di impresa (C) = 17,61% * (A + B)			€ 15,02235
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 165,25** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,61%			*€ 29,09551*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09137*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.010.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 010 - Apparecchio di illuminazione con reattore elettronico C - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico classe A1: 1x58 W - T8			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.009 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalampada ad innesto 1x58 W	1,00000 cad	€ 85,37525 0%	€ 85,37525
	Totale MT			**€ 85,37525**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,63480
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,87120
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	85,37525 %	€ 0,02000 0%	€ 1,70751
	Totale RU			**€ 24,21351**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 109,58876** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93150 = 5% * B)			€ 18,63009

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 17,17% * (A + B)			€ 12,82189
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 141,04** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,17%			*€ 24,21351*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93150*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.010.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 010 - Apparecchio di illuminazione con reattore elettronico D - Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico classe A1: 2x58 W - T8			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.010 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalampada ad innesto 2x58 W	1,00000 cad	€ 104,90086 0%	€ 104,90086
	Totale MT			**€ 104,90086**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,61000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,74370
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,61000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,45780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,90086 %	€ 0,02000 0%	€ 2,09802
	Totale RU			**€ 33,29952**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 138,20038** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17470 = 5% * B)			€ 23,49406
	Utili di impresa (C) = 18,72% * (A + B)			€ 16,16944
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 177,86** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,72%			*€ 33,29952*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17470*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.020.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 020 - Apparecchio di illuminazione a incasso IP40 con schermo prismatizzato A - Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 2x18 W, dimensioni 650x200x100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.012 - Apparecchi illuminanti - 2x18 W. Dimensioni 650x200x100 mm	1,00000 cad	€ 78,92935 0%	€ 78,92935
	Totale MT			**€ 78,92935**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,94290
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,98260
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,92935 %	€ 0,02000 0%	€ 1,57859
	Totale RU			**€ 20,50409**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 99,43344 +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84518 = 5% * B)			€ 16,90368
	Utili di impresa (C) = 16,02% * (A + B)			€ 11,63371
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 127,97** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,02%			*€ 20,50409*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84518*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.020.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 020 - Apparecchio di illuminazione a incasso IP40 con schermo prismatizzato B - Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 2x36 W, dimensioni 1.260x200x100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.014 - Apparecchi illuminanti - 2x36 W. Dimensioni 1.260x200x100 mm	1,00000 cad	€ 96,78242 0%	€ 96,78242
	Totale MT			**€ 96,78242**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,52000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,56840
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,52000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 14,02960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	96,78242 %	€ 0,02000 0%	€ 1,93565
	Totale RU			**€ 28,53365**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 125,31607** +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06519 = 5% * B)			€ 21,30373
	Utili di impresa (C) = 17,69% * (A + B)			€ 14,66198
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 161,28** +1,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,69%			*€ 28,53365*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06519*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.020.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 020 - Apparecchio di illuminazione a incasso IP40 con schermo prismatizzato C - Apparecchio di illuminazione con corpo base in lamiera d'acciaio verniciato bianco, trattamento anticorrosione, tipo invisibile con schermo prismatico in metacrilato, a punta diamante, cablato e rifasato, IP 40, per lampade fluorescenti 4x18 W, dimensioni 670x670x100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.018 - Apparecchi illuminanti - 4x18 W. Dimensioni 1. 670x670x100 mm	1,00000 cad	€ 90,20497 0%	€ 90,20497
	Totale MT			**€ 90,20497**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	90,20497 %	€ 0,02000 0%	€ 1,80410
	Totale RU			**€ 32,49410**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 122,69907** +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04294 = 5% * B)			€ 20,85884
	Utili di impresa (C) = 20,58% * (A + B)			€ 14,35579
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 157,91** +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,58%			*€ 32,49410*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04294*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.030.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno A - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas con reattore elettronico classe A2: 2x18 W - T8			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L03.080.020 - Apparecchi illuminanti - Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 18 W, lunghezza 590 mm	2,00000 cad	€ 1,01227 0%	€ 2,02454
	CAM25_MT.L03.080.022 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera con schermo in plexiglas da 2x18 watt	1,00000 cad	€ 108,99767 0%	€ 108,99767
	Totale MT			**€ 111,54997**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,45950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,44300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	111,54999 %	€ 0,02000 0%	€ 2,23100
	Totale RU			**€ 20,13350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 131,68347** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11931 = 5% * B)			€ 22,38619
	Utili di impresa (C) = 11,88% * (A + B)			€ 15,40697
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 169,48** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,88%			*€ 20,13350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11931*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.030.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno B - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas con reattore elettronico classe A2: 2x36 W - T8			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L03.020.004 - lampade fluorescenti e reattori - Lampada	2,00000	€ 4,29645	€ 8,59290

fonte: http://burc.regione.campania.it

		fluorescente, diametro 28 mm, 36 W, lunghezza 1200 mm	cad	0%	
	CAM25_MT.L03.080.023	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera con schermo in plexiglas da 2x36 watt	1,00000 cad	€ 133,42819 0%	€ 133,42819
		Totale MT			**€ 142,54885**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,37796
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,46824
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	142,54887 %	€ 0,02000 0%	€ 2,85098
		Totale RU			**€ 22,69718**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 165,24603** +0,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40459 = 5% * B)			€ 28,09183
		Utili di impresa (C) = 10,67% * (A + B)			€ 19,33379
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 212,67** +0,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,67%			*€ 22,69718*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40459*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.030.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno C - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas con reattore elettronico classe A2: 2x58 W - T8				
	MT				
	CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L03.020.005	- lampade fluorescenti e reattori - Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 58 W, lunghezza 1.500 mm	2,00000 cad	€ 5,83006 0%	€ 11,66012
	CAM25_MT.L03.080.024	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera con schermo in plexiglas da 2x58 watt	1,00000 cad	€ 149,40198 0%	€ 149,40198
		Totale MT			**€ 161,58986**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,87650
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,14100
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	161,58989 %	€ 0,02000 0%	€ 3,23180
		Totale RU			**€ 26,24930**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 187,83916** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59663 = 5% * B)			€ 31,93266
		Utili di impresa (C) = 10,86% * (A + B)			€ 21,97718
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 241,75** +0,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,86%			*€ 26,24930*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59663*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.030.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno D - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 Posa di plafoniera schermo in plexiglas con reattore elettronico classe A2: 4x18 W - T8			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L03.080.020 - Apparecchi illuminanti - Lampada fluorescente, diametro 28 mm, 18 W, lunghezza 590 mm	4,00000 cad	€ 1,01227 0%	€ 4,04908
	CAM25_MT.L03.080.030 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera con schermo in plexiglas da 4x18 watt	1,00000 cad	€ 135,30746 0%	€ 135,30746
	Totale MT			**€ 139,88430**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,16654
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,46476
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	139,88431 %	€ 0,02000 0%	€ 2,79769
	Totale RU			**€ 26,42899**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 166,31329** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41366 = 5% * B)			€ 28,27326
	Utili di impresa (C) = 12,35% * (A + B)			€ 19,45866
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 214,05** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,35%			*€ 26,42899*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41366*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.030.E	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno E - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 2x14 W - T5			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.032 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio illuminante da interno, IP 40, schermo in plexiglas da reattore elettr. A2 2x14 W - T5	1,00000 cad	€ 117,45439 0%	€ 117,45439
	Totale MT			**€ 117,45439**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	117,45439 %	€ 0,02000 0%	€ 2,34909
	Totale RU			**€ 19,22859**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 136,68298 +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16181 = 5% * B)			€ 23,23611
	Utili di impresa (C) = 10,93% * (A + B)			€ 15,99191
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 175,91** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,93%			*€ 19,22859*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16181*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.030.F	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno F - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 2x28 W - T5			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.033 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio illuminante da interno, IP 40, schermo in plexiglas da reattore elettr. A2 2x28 W - T5	1,00000 cad	€ 145,64344 0%	€ 145,64344
	Totale MT			**€ 145,64344**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,45950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,44300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	145,64344 %	€ 0,02000 0%	€ 2,91287
	Totale RU			**€ 20,81537**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 166,45881** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41490 = 5% * B)			€ 28,29800
	Utili di impresa (C) = 9,72% * (A + B)			€ 19,47568
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 214,23** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,72%			*€ 20,81537*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41490*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.030.G	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno G - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 4x14 W - T5			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.034 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio illuminante da interno, IP 40, schermo in plexiglas da reattore elettr. A2 4x14 W - T5	1,00000 cad	€ 156,91906 0%	€ 156,91906
	Totale MT			**€ 156,91906**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,46200	€ 24,17000	€ 11,16654

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,46476
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	156,91906 %	€ 0,02000 0%	€ 3,13838
		Totale RU			**€ 26,76968**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 183,68874** +0,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56135 = 5% * B)			€ 31,22709
		Utili di impresa (C) = 11,32% * (A + B)			€ 21,49158
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 236,41** +0,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,32%			*€ 26,76968*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,56135*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.030.H	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno H - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 2x49 W - T5			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.035 - Apparecchi illuminanti - Apparecchio illuminante da interno, IP 40, schermo in plexiglas da reattore elettr. A2 2x49 W - T5	1,00000 cad	€ 163,49651 0%	€ 163,49651
	Totale MT			**€ 163,49651**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,38800 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,37796
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,38800 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,46824
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	163,49651 %	€ 0,02000 0%	€ 3,26993
	Totale RU			**€ 23,11613**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 186,61264** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58621 = 5% * B)			€ 31,72415
	Utili di impresa (C) = 9,62% * (A + B)			€ 21,83368
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 240,17** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,62%			*€ 23,11613*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,58621*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.030.I	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 030 - Apparecchio illuminante da interno I - Apparecchio illuminante da interno, per lampade fluorescenti di altissimo rendimento costituito da corpo in lamiera d'acciaio stampato in unico pezzo; riflettore in acciaio bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti; schermo in plexiglas prismatizzato antiabbagliante stampato ad iniezione in unico pezzo; verniciatura di colore bianco stabilizzato ai raggi ultravioletti, previa trattamento di fosfatazione; portalampada in policarbonato, contatti in bronzo fosforoso; grado di protezione IP 40 con reattore elettronico classe A2: 4x28 W - T5			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L03.080.036	- Apparecchi illuminanti - Apparecchio illuminante da interno, IP 40, schermo in plexiglas da reattore elettr. A2 4x28 W - T5	1,00000 cad	€ 248,06367 0%	€ 248,06367
		Totale MT			**€ 248,06367**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46200 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,16654
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46200 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,46476
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	248,06367 %	€ 0,02000 0%	€ 4,96127
		Totale RU			**€ 28,59257**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 276,65624** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35158 = 5% * B)			€ 47,03156
		Utili di impresa (C) = 8,03% * (A + B)			€ 32,36878
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 356,06** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,03%			*€ 28,59257*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,35158*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.040.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili A - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x28 W - T5				
	MT				
	CAM25_MT.L03.080.048	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 1x28 W - T5	1,00000 cad	€ 99,60132 0%	€ 99,60132
		Totale MT			**€ 99,60132**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,95220
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,80680
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	99,60132 %	€ 0,02000 0%	€ 1,99203
		Totale RU			**€ 35,75103**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 135,35235** +1,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15050 = 5% * B)			€ 23,00990
		Utili di impresa (C) = 20,52% * (A + B)			€ 15,83623
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 174,20** +1,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,52%			*€ 35,75103*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.040.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	B - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x49 W - T5			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.049 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 1x49 W - T5	1,00000 cad	€ 107,11840 0%	€ 107,11840
	Totale MT			**€ 107,11840**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,95220
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,80680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	107,11840 %	€ 0,02000 0%	€ 2,14237
	Totale RU			**€ 35,90137**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 143,01977** +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21567 = 5% * B)			€ 24,31336
	Utili di impresa (C) = 19,5% * (A + B)			€ 16,73331
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 184,07** +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,5%			*€ 35,90137*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.040.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili C - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x14 W - T5			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.050 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x14 W - T5	1,00000 cad	€ 93,96351 0%	€ 93,96351
	Totale MT			**€ 93,96351**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,12750
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,23500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	93,96351 %	€ 0,02000 0%	€ 1,87927
	Totale RU			**€ 40,24177**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 134,20528** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14075 = 5% * B)			€ 22,81490
	Utili di impresa (C) = 23,3% * (A + B)			€ 15,70202
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 172,72** +1,37%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 23,3%			*€ 40,24177*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14075*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.040.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili D - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x28 W - T5			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.051 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x28 W - T5	1,00000 cad	€ 125,91111 0%	€ 125,91111
	Totale MT			**€ 125,91111**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,12750
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,23500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	125,91111 %	€ 0,02000 0%	€ 2,51822
	Totale RU			**€ 40,88072**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 166,79183** +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41773 = 5% * B)			€ 28,35461
	Utili di impresa (C) = 19,04% * (A + B)			€ 19,51464
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 214,66** +1,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,04%			*€ 40,88072*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41773*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.040.E	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili E - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x49 W - T5			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.052 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x49 W - T5	1,00000 cad	€ 135,30746 0%	€ 135,30746
	Totale MT			**€ 135,30746**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,12750
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,23500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	135,30746 %	€ 0,02000 0%	€ 2,70615
	Totale RU			**€ 41,06865**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,37611** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49920 = 5% * B)			€ 29,98394
	Utili di impresa (C) = 18,09% * (A + B)			€ 20,63601
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 227,00** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,09%			*€ 41,06865*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49920*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.040.F	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili F - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x28 W - T5			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.053 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 3x28 W - T5	1,00000 cad	€ 215,17644 0%	€ 215,17644
	Totale MT			**€ 215,17644**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,85000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 20,54450
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,85000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 22,93300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	215,17644 %	€ 0,02000 0%	€ 4,30353
	Totale RU			**€ 47,78103**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 262,95747** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,23514 = 5% * B)			€ 44,70277
	Utili di impresa (C) = 14,12% * (A + B)			€ 30,76602
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 338,43** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,12%			*€ 47,78103*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,23514*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.040.G	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili G - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x14 W - T5			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.054 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 4x14 W - T5	1,00000 cad	€ 131,54892 0%	€ 131,54892
	Totale MT			**€ 131,54892**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,89510
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 27,78940
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	131,54892 %	€ 0,02000 0%	€ 2,63098
		Totale RU			**€ 55,31548**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 186,86440** +1,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58835 = 5% * B)			€ 31,76695
		Utili di impresa (C) = 23% * (A + B)			€ 21,86314
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 240,49** +1,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 23%			*€ 55,31548*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,58835*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.040.H	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili H - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x28 W - T5			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.055 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 4x28 W - T5	1,00000 cad	€ 225,51243 0%	€ 225,51243
	Totale MT			**€ 225,51243**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,89510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 27,78940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	225,51243 %	€ 0,02000 0%	€ 4,51025
	Totale RU			**€ 57,19475**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 282,70718** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40301 = 5% * B)			€ 48,06022
	Utili di impresa (C) = 15,72% * (A + B)			€ 33,07674
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 363,84** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,72%			*€ 57,19475*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40301*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.040.I	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili I - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x36 W - T8				
	MT				
	CAM25_MT.L03.080.056	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 1x36 W - T8	1,00000 cad	€ 89,26534 0%	€ 89,26534
		Totale MT			**€ 89,26534**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,95220
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,80680
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,26534 %	€ 0,02000 0%	€ 1,78531
		Totale RU			**€ 35,54431**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 124,80965** +1,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06088 = 5% * B)			€ 21,21764
		Utili di impresa (C) = 22,13% * (A + B)			€ 14,60273
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 160,63** +1,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,13%			*€ 35,54431*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06088*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.040.J	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili J - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x58 W - T8				
	MT				
	CAM25_MT.L03.080.057	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 1x58 W - T8	1,00000 cad	€ 98,66169 0%	€ 98,66169
		Totale MT			**€ 98,66169**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,95220
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,80680
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,66169 %	€ 0,02000 0%	€ 1,97323
		Totale RU			**€ 35,73223**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 134,39392** +1,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14235 = 5% * B)			€ 22,84697
		Utili di impresa (C) = 20,66% * (A + B)			€ 15,72409
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 172,96** +1,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,66%			*€ 35,73223*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14235*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.040.K	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili K - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x18 W - T8			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.058 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x18 W - T8	1,00000 cad	€ 82,68789 0%	€ 82,68789
	Totale MT			**€ 82,68789**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,12750
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,23500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,68789 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65376
	Totale RU			**€ 40,01626**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 122,70415** +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04299 = 5% * B)			€ 20,85971
	Utili di impresa (C) = 25,34% * (A + B)			€ 14,35639
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 157,92** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,34%			*€ 40,01626*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04299*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.040.L	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili L - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x36 W - T8			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.059 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x36 W - T8	1,00000 cad	€ 109,93731 0%	€ 109,93731
	Totale MT			**€ 109,93731**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,12750
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,23500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	109,93731 %	€ 0,02000 0%	€ 2,19875
	Totale RU			**€ 40,56125**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 150,49856** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27924 = 5% * B)			€ 25,58476

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 20,94% * (A + B)			€ 17,60833
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 193,69** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,94%			*€ 40,56125*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27924*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.040.M	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili M - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x58 W - T8			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.060 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 2x58 W - T8	1,00000 cad	€ 123,09220 0%	€ 123,09220
	Totale MT			**€ 123,09220**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,12750
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,23500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	123,09220 %	€ 0,02000 0%	€ 2,46184
	Totale RU			**€ 40,82434**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 163,91654** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39329 = 5% * B)			€ 27,86581
	Utili di impresa (C) = 19,35% * (A + B)			€ 19,17824
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 210,96** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,35%			*€ 40,82434*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,39329*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.040.N	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili N - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x36 W - T8			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.061 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 3x36 W - T8	1,00000 cad	€ 192,62520 0%	€ 192,62520
	Totale MT			**€ 192,62520**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,85000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 20,54450
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,85000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 22,93300

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	192,62520 %	€ 0,02000 0%	€ 3,85250
		Totale RU			**€ 47,33000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 239,95520** +0,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03962 = 5% * B)			€ 40,79238
		Utili di impresa (C) = 15,33% * (A + B)			€ 28,07476
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 308,82** +0,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,33%			*€ 47,33000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,03962*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.040.O	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili O - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x18 W - T8				
	MT				
	CAM25_MT.L03.080.062	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 4x18 W - T8	1,00000 cad	€ 112,75621 0%	€ 112,75621
		Totale MT			**€ 112,75621**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,89510
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 27,78940
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	112,75621 %	€ 0,02000 0%	€ 2,25512
		Totale RU			**€ 54,93962**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 167,69583** +1,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42541 = 5% * B)			€ 28,50829
		Utili di impresa (C) = 25,46% * (A + B)			€ 19,62041
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 215,82** +1,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,46%			*€ 54,93962*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42541*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.060.040.P	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 060 - APPARECCHI ILLUMINANTI 040 - Plafoniera montata a soffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili P - Plafoniera per montaggio a soffitto. Corpo in lamiera d'acciaio. Ottica ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G13. Alimentazione 230 V/50 Hz. Montaggio a plafone o a sospensione. Normativa EN60598-1 CEI 34 - 21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x36 W - T8				
	MT				
	CAM25_MT.L03.080.063	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera a soffitto. In lamiera d'acciaio. Ottica dark	1,00000 cad	€ 209,53863 0%	€ 209,53863

fonte: http://burc.regione.campania.it

		light. Alim. 230 V/50 Hz. Reattore elettr. Dimm. A1: 4x36 W - T8			
		Totale MT			**€ 209,53863**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,89510
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 27,78940
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	209,53863 %	€ 0,02000 0%	€ 4,19077
		Totale RU			**€ 56,87527**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 266,41390** +0,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26452 = 5% * B)			€ 45,29036
		Utili di impresa (C) = 16,59% * (A + B)			€ 31,17043
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 342,87** +0,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,59%			*€ 56,87527*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,26452*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.070.010.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 010 - Faretto ad incasso con diametro esterno 68 mm e profondità 20 mm A - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione, corpo in acciaio verniciato con polveri epossidiche e riflettore in alluminio brillantato, alimentato a 12 V, diametro esterno 68 mm e profondità 20 mm, escluso trasformatore Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene				
	MT				
	CAM25_MT.L03.085.001	- Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene, profondità 20 mm	1,00000 cad	€ 4,51906 0%	€ 4,51906
		Totale MT			**€ 4,51906**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,51906 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09038
		Totale RU			**€ 5,20538**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,72444** +2,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08266 = 5% * B)			€ 1,65315
		Utili di impresa (C) = 41,59% * (A + B)			€ 1,13776
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,52** +2,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,59%			*€ 5,20538*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08266*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.070.020.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 020 - Faretto ad incasso con diametro esterno 50 mm e profondità 40 mm A - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene a bassa tensione, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 12 V, diametro esterno 50 mm e profondità 40 mm, escluso trasformatore Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L03.085.002	- Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene, profondità 40 mm	1,00000 cad	€ 4,51906 0%	€ 4,51906
		Totale MT			**€ 4,51906**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,51906 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09038
		Totale RU			**€ 5,20538**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,72444** +2,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08266 = 5% * B)			€ 1,65315
		Utili di impresa (C) = 41,59% * (A + B)			€ 1,13776
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,52** +2,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 41,59%			*€ 5,20538*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08266*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.070.030.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 030 - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico A - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35÷50 W,completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, escluso trasformatore Diametro esterno 100 mm, profondità 56 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L03.085.003	- Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene diametro esterno 100 mm, profondità 56 mm	1,00000 cad	€ 8,33917 0%	€ 8,33917
		Totale MT			**€ 8,33917**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,33917 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16678
		Totale RU			**€ 5,28178**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,62095** +1,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11578 = 5% * B)			€ 2,31556
		Utili di impresa (C) = 30,13% * (A + B)			€ 1,59365
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,53** +1,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,13%			*€ 5,28178*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11578*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.070.030.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 030 - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico B - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35÷50 W,completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, escluso trasformatore Diametro esterno 107 mm, profondità 38 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L03.085.004	- Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene diametro esterno 107 mm, profondità 38 mm	1,00000 cad	€ 8,33917 0%	€ 8,33917
		Totale MT			**€ 8,33917**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,33917 %	€ 0,02000 0%	€ 0,16678
		Totale RU			**€ 5,28178**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,62095** +1,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11578 = 5% * B)			€ 2,31556
		Utili di impresa (C) = 30,13% * (A + B)			€ 1,59365
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,53** +1,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,13%			*€ 5,28178*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11578*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.070.030.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 030 - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico C - Faretto ad incasso con attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, corpo in alluminio verniciato, sfera orientabile, alimentato a 12 V 35÷50 W,completo di distanziale di sicurezza e morsetto di collegamento, escluso trasformatore Diametro esterno 80 mm, profondità 83 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L03.085.005	- Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene diametro esterno 80 mm, profondità 83 mm	1,00000 cad	€ 7,25459 0%	€ 7,25459
		Totale MT			**€ 7,25459**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,25459 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14509
		Totale RU			**€ 5,26009**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,51468** +1,96%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10638 = 5% * B)			€ 2,12750
		Utili di impresa (C) = 32,66% * (A + B)			€ 1,46422
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,11** +1,96%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,66%			*€ 5,26009*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10638*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.070.040.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 040 - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 A - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 230 V, anello fisso Diametro esterno 80 mm,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	profondità 100 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L03.085.006	- Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade a riflettore diametro esterno 80 mm, profondità 100 mm	1,00000 cad	€ 7,31485 0%	€ 7,31485
		Totale MT			**€ 7,31485**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,31485 %	€ 0,02000 0%	€ 0,14630
		Totale RU			**€ 5,26130**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,57615** +1,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10690 = 5% * B)			€ 2,13795
		Utili di impresa (C) = 32,51% * (A + B)			€ 1,47141
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,19** +1,95%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,51%			*€ 5,26130*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10690*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.070.040.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 040 - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 B - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 230 V, anello fisso Diametro esterno 120 mm, profondità 120 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L03.085.007	- Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade a riflettore diametro esterno 120 mm, profondità 120 mm	1,00000 cad	€ 7,80893 0%	€ 7,80893
		Totale MT			**€ 7,80893**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7,80893 %	€ 0,02000 0%	€ 0,15618
		Totale RU			**€ 5,27118**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,08011** +1,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11118 = 5% * B)			€ 2,22362
		Utili di impresa (C) = 31,31% * (A + B)			€ 1,53037
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,83** +1,88%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,31%			*€ 5,27118*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11118*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.070.040.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 040 - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 C - Faretto ad incasso con attacco E 14/E 27 per lampade a riflettore, corpo in acciaio verniciato, alimentato a 230 V, anello fisso Diametro esterno 124 mm,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	profondità 120 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L03.085.008	- Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade a riflettore diametro esterno 124 mm, profondità 120 mm	1,00000 cad	€ 8,86940 0%	€ 8,86940
		Totale MT			**€ 8,86940**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	8,86940 %	€ 0,02000 0%	€ 0,17739
		Totale RU			**€ 5,29239**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,16179** +1,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12038 = 5% * B)			€ 2,40750
		Utili di impresa (C) = 29,04% * (A + B)			€ 1,65693
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18,23** +1,73%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,04%			*€ 5,29239*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12038*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.070.050.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 050 - Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato A - Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato e attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, diametro esterno 100 mm e profondità 140 mm Satinato				
	MT				
	CAM25_MT.L03.085.009	- Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene con riflettore dicroico, satinato	1,00000 cad	€ 13,28000 0%	€ 13,28000
		Totale MT			**€ 13,28000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,28000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26560
		Totale RU			**€ 7,42660**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,70660** +1,66%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17601 = 5% * B)			€ 3,52012
		Utili di impresa (C) = 27,87% * (A + B)			€ 2,42267
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 26,65** +1,66%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,87%			*€ 7,42660*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17601*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.070.050.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 050 - Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato B - Faretto ad incasso con anello esterno in cristallo colorato e attacco per lampade alogene con riflettore dicroico, alimentato a 12 V, escluso			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	trasformatore, diametro esterno 100 mm e profondità 140 mm Rigato				
	MT				
	CAM25_MT.L03.085.010	- Faretti e proiettori - Faretto ad incasso per lampade alogene con riflettore dicroico, rigato	1,00000 cad	€ 13,31616 0%	€ 13,31616
		Totale MT			**€ 13,31616**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,31616 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26632
		Totale RU			**€ 7,42732**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,74348** +1,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17632 = 5% * B)			€ 3,52639
		Utili di impresa (C) = 27,82% * (A + B)			€ 2,42699
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 26,70** +1,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,82%			*€ 7,42732*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17632*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.070.060.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 060 - Faretto a sospensione con stelo rigido installato su rotaia elettrificata A - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elett				
	MT				
	CAM25_MT.L03.085.011	- Faretti e proiettori - Faretto a sospensione con stelo rigido su rotaia elettrificata, asta lunghezza 100 mm	1,00000 cad	€ 35,29685 0%	€ 35,29685
		Totale MT			**€ 35,29685**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,29685 %	€ 0,02000 0%	€ 0,70594
		Totale RU			**€ 6,84394**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,14079** +0,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35820 = 5% * B)			€ 7,16393
		Utili di impresa (C) = 12,62% * (A + B)			€ 4,93047
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 54,24** +0,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,62%			*€ 6,84394*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35820*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.070.060.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 060 - Faretto a sospensione con stelo rigido installato su rotaia elettrificata B - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato su rotaia elettrificata Asta lunghezza 500 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L03.085.012	- Faretti e proiettori - Faretto a sospensione con stelo rigido su rotaia elettrificata, asta lunghezza 500 mm	1,00000 cad	€ 48,17918 0%	€ 48,17918
		Totale MT			**€ 48,17918**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,17918 %	€ 0,02000 0%	€ 0,96358
		Totale RU			**€ 7,61308**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 55,79226** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47423 = 5% * B)			€ 9,48468
		Utili di impresa (C) = 10,6% * (A + B)			€ 6,52769
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 71,80** +0,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,6%			*€ 7,61308*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47423*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.070.060.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 060 - Faretto a sospensione con stelo rigido installato su rotaia elettrificata C - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato su rotaia elettrificata Asta lunghezza 1.000 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L03.085.013	- Faretti e proiettori - Faretto a sospensione con stelo rigido su rotaia elettrificata, asta lunghezza 1.000 mm	1,00000 cad	€ 49,29991 0%	€ 49,29991
		Totale MT			**€ 49,29991**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,29991 %	€ 0,02000 0%	€ 0,98600
		Totale RU			**€ 8,14700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,44691** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48830 = 5% * B)			€ 9,76597
		Utili di impresa (C) = 11,02% * (A + B)			€ 6,72129
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 73,93** +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,02%			*€ 8,14700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48830*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.070.070.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 070 - Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto su base			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	quadrata A - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato a soffitto su base quadrata Asta lunghezza 100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.085.014 - Faretti e proiettori - Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto, asta lunghezza 100 mm	1,00000 cad	€ 62,68837 0%	€ 62,68837
	Totale MT			**€ 62,68837**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,68837 %	€ 0,02000 0%	€ 1,25377
	Totale RU			**€ 11,48377**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 74,17214** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63046 = 5% * B)			€ 12,60926
	Utili di impresa (C) = 12,03% * (A + B)			€ 8,67814
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 95,46** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,03%			*€ 11,48377*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63046*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.070.070.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 070 - Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto su base quadrata B - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato a soffitto su base quadrata Asta lunghezza 500 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.085.015 - Faretti e proiettori - Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto, asta lunghezza 500 mm	1,00000 cad	€ 75,69120 0%	€ 75,69120
	Totale MT			**€ 75,69120**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,69120 %	€ 0,02000 0%	€ 1,51382
	Totale RU			**€ 12,25532**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 87,94652** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74755 = 5% * B)			€ 14,95091
	Utili di impresa (C) = 10,83% * (A + B)			€ 10,28974
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 113,19** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,83%			*€ 12,25532*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74755*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania_CAM

CAM25_L03.070.070.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 070 - Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto su base quadrata C - Faretto a sospensione con stelo rigido in pressofusione di alluminio verniciato per lampade dicroiche 12 V 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base al soffitto installato a soffitto su base quadrata Asta lunghezza 1.000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.085.016 - Faretti e proiettori - Faretto a sospensione con stelo rigido installato a soffitto, asta lunghezza 1.000 mm	1,00000 cad	€ 76,46245 0%	€ 76,46245
	Totale MT			**€ 76,46245**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	76,46245 %	€ 0,02000 0%	€ 1,52925
	Totale RU			**€ 12,27075**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,73320** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75423 = 5% * B)			€ 15,08464
	Utili di impresa (C) = 10,75% * (A + B)			€ 10,38178
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 114,20** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,75%			*€ 12,27075*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.070.080.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 080 - Faretto a sospensione completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete A - Faretto a sospensione con stelo ad arco in pressofusione di alluminio per lampade dicroiche a bassa tensione 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete Installato su rotaia elettrificata			
	MT			
	CAM25_MT.L03.085.017 - Faretti e proiettori - Faretto a sospensione con stelo ad arco installato su rotaia elettrificata	1,00000 cad	€ 24,46317 0%	€ 24,46317
	Totale MT			**€ 24,46317**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,46317 %	€ 0,02000 0%	€ 0,48926
	Totale RU			**€ 7,13876**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,60193** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26862 = 5% * B)			€ 5,37233
	Utili di impresa (C) = 17,55% * (A + B)			€ 3,69743
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 40,67** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,55%			*€ 7,13876*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26862*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.070.080.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 070 - FARETTI E PROIETTORI 080 - Faretto a sospensione completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete B - Faretto a sospensione con stelo ad arco in pressofusione di alluminio per lampade dicroiche a bassa tensione 50 W, completo degli accessori per l'attacco su rotaia elettrificata o su base a parete Installato a parete su base quadrata, incluso trasformatore 230 V/12 V			
	MT			
	CAM25_MT.L03.085.018 - Faretti e proiettori - Faretto a sospensione con stelo ad arco installato a parete su base quadrata, incluso trasformatore 230 V/12 V	1,00000 cad	€ 54,54201 0%	€ 54,54201
	Totale MT			**€ 54,54201**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,54201 %	€ 0,02000 0%	€ 1,09084
	Totale RU			**€ 7,22884**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,77085** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52505 = 5% * B)			€ 10,50104
	Utili di impresa (C) = 9,09% * (A + B)			€ 7,22719
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 79,50** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,09%			*€ 7,22884*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52505*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.080.010.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili A - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x14 W - T5			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.037 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 2x14 W - T5	1,00000 cad	€ 66,71409 0%	€ 66,71409
	Totale MT			**€ 66,71409**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,79000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,09430
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,79000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,31420
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,71409 %	€ 0,02000 0%	€ 1,33428
	Totale RU			**€ 41,74278**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 108,45687** +1,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92188 = 5% * B)			€ 18,43767

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 29,91% * (A + B)			€ 12,68945
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 139,58** +1,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,91%			*€ 41,74278*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92188*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.080.010.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili B - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x14 W - T5			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.038 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 3x14 W - T5	1,00000 cad	€ 82,68789 0%	€ 82,68789
	Totale MT			**€ 82,68789**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,79000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,09430
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,79000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,31420
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,68789 %	€ 0,02000 0%	€ 1,65376
	Totale RU			**€ 42,06226**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 124,75015** +1,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06038 = 5% * B)			€ 21,20753
	Utili di impresa (C) = 26,2% * (A + B)			€ 14,59577
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 160,55** +1,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,2%			*€ 42,06226*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06038*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.080.010.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili C - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x14 W - T5			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.039 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 4x14 W - T5	1,00000 cad	€ 94,90315 0%	€ 94,90315
	Totale MT			**€ 94,90315**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,03000	€ 24,17000	€ 24,89510

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 27,78940
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	94,90315 %	€ 0,02000 0%	€ 1,89806
		Totale RU			**€ 54,58256**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 149,48571** +1,69%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27063 = 5% * B)			€ 25,41257
		Utili di impresa (C) = 28,37% * (A + B)			€ 17,48983
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 192,39** +1,69%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,37%			*€ 54,58256*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27063*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.080.010.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili D - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x28 W - T5			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.040 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 2x28 W - T5	1,00000 cad	€ 94,90315 0%	€ 94,90315
	Totale MT			**€ 94,90315**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,79000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,09430
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,79000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,31420
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	94,90315 %	€ 0,02000 0%	€ 1,89806
	Totale RU			**€ 42,30656**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 137,20971** +1,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16628 = 5% * B)			€ 23,32565
	Utili di impresa (C) = 23,96% * (A + B)			€ 16,05354
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 176,59** +1,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,96%			*€ 42,30656*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16628*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.080.010.E	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili E - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x28 W - T5				
	MT				
	CAM25_MT.L03.080.041	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 3x28 W - T5	1,00000 cad	€ 171,01359 0%	€ 171,01359
		Totale MT			**€ 171,01359**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,85000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 20,54450
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,85000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 22,93300
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	171,01359 %	€ 0,02000 0%	€ 3,42027
		Totale RU			**€ 46,89777**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 217,91136** +0,95%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85225 = 5% * B)			€ 37,04493
		Utili di impresa (C) = 16,72% * (A + B)			€ 25,49563
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 280,45** +0,95%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,72%			*€ 46,89777*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,85225*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.080.010.F	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili F - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x28 W - T5				
	MT				
	CAM25_MT.L03.080.042	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 4x28 W - T5	1,00000 cad	€ 186,04775 0%	€ 186,04775
		Totale MT			**€ 186,04775**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,89510
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 27,78940
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,04775 %	€ 0,02000 0%	€ 3,72096
		Totale RU			**€ 56,40546**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 242,45321** +1,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06085 = 5% * B)			€ 41,21705
		Utili di impresa (C) = 18,08% * (A + B)			€ 28,36703
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 312,04** +1,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,08%			*€ 56,40546*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,06085*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.080.010.G	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili G - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x18 W - T8			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.043 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 2x18 W - T8	1,00000 cad	€ 54,49884 0%	€ 54,49884
	Totale MT			**€ 54,49884**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,79000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,09430
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,79000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,31420
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,49884 %	€ 0,02000 0%	€ 1,08998
	Totale RU			**€ 41,49848**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 95,99732** +2,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81598 = 5% * B)			€ 16,31954
	Utili di impresa (C) = 33,59% * (A + B)			€ 11,23169
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 123,55** +2,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,59%			*€ 41,49848*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81598*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.080.010.H	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili H - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 2x36 W - T8			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.044 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 2x36 W - T8	1,00000 cad	€ 73,29154 0%	€ 73,29154
	Totale MT			**€ 73,29154**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,79000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,09430
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,79000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,31420
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	73,29154 %	€ 0,02000 0%	€ 1,46583
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 41,87433
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 115,16587** +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97891 = 5% * B)			€ 19,57820
	Utili di impresa (C) = 28,25% * (A + B)			€ 13,47441
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 148,22** +1,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,25%			*€ 41,87433*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97891*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.080.010.I	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili I - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x18 W - T8			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.045 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 4x18 W - T8	1,00000 cad	€ 69,53300 0%	€ 69,53300
	Totale MT			**€ 69,53300**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,89510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 27,78940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,53300 %	€ 0,02000 0%	€ 1,39066
	Totale RU			**€ 54,07516**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 123,60816** +2,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05067 = 5% * B)			€ 21,01339
	Utili di impresa (C) = 33,99% * (A + B)			€ 14,46216
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 159,08** +2,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,99%			*€ 54,07516*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05067*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.080.010.J	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili J - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 4x36 W - T8			
	MT			
	CAM25_MT.L03.080.046 - Apparecchi illuminanti - Plafoniera da	1,00000	€ 143,76417	€ 143,76417

fonte: http://burc.regione.campania.it

		incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 4x36 W - T8	cad	0%	
		Totale MT			**€ 143,76417**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,89510
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 27,78940
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	143,76417 %	€ 0,02000 0%	€ 2,87528
		Totale RU			**€ 55,55978**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 199,32395** +1,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69425 = 5% * B)			€ 33,88507
		Utili di impresa (C) = 21,66% * (A + B)			€ 23,32090
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 256,53** +1,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 21,66%			*€ 55,55978*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,69425*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.080.010.K	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI 010 - Plafoniera da incasso montata in controsoffitto IP20 con reattore elettronico dimmerabili K - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Corpo in lamiera d'acciaio zincato preverniciato a forno. Ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,85 antiriflesso e antiridescente a bassa luminanza con trattamento di PVD. Portalampada in policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz. Completa di connettore rapido per l'installazione elettrica e sportellino di apertura per il collegamento elettrico. Montaggio in appoggio su traversini. Normativa EN60598-1 CEI 34-21 e EN 60529. Grado di protezione IP20. Con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 3x18 W - T8				
	MT				
	CAM25_MT.L03.080.047	- Apparecchi illuminanti - Plafoniera da incasso per controsoffitti. Ottica dark light. Alim. 230 V/50 Hz, reattore elettronico A1: 3x18 W - T8	1,00000 cad	€ 64,83482 0%	€ 64,83482
		Totale MT			**€ 64,83482**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,85000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 20,54450
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,85000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 22,93300
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,83482 %	€ 0,02000 0%	€ 1,29670
		Totale RU			**€ 44,77420**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 109,60902** +1,9%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93168 = 5% * B)			€ 18,63353
		Utili di impresa (C) = 31,74% * (A + B)			€ 12,82426
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 141,07** +1,9%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,74%			*€ 44,77420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93168*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.090.010.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 010 - Apparecchio ad incasso con attacco per lampade a vapori di sodio A - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm, con attacco per lampade a vapori di sodio 50 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.095.001 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso orientabile per lampade a vapori di sodio 50 W	1,00000 cad	€ 202,46583 0%	€ 202,46583
	Totale MT			**€ 202,46583**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	202,46583 %	€ 0,02000 0%	€ 4,04932
	Totale RU			**€ 16,32532**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 218,79115** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85973 = 5% * B)			€ 37,19450
	Utili di impresa (C) = 5,8% * (A + B)			€ 25,59857
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 281,58** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,8%			*€ 16,32532*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,85973*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.090.010.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 010 - Apparecchio ad incasso con attacco per lampade a vapori di sodio B - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm, con attacco per lampade a vapori di sodio 100 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.095.002 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso orientabile per lampade a vapori di sodio 100 W	1,00000 cad	€ 206,64747 0%	€ 206,64747
	Totale MT			**€ 206,64747**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	206,64747 %	€ 0,02000 0%	€ 4,13295
	Totale RU			**€ 16,40895**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 223,05642** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89598 = 5% * B)			€ 37,91959
	Utili di impresa (C) = 5,72% * (A + B)			€ 26,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 287,07** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,72%			*€ 16,40895*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,89598*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.090.020.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 020 - Apparecchio ad incasso A - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm. per lampade ioduri metallici 35 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.095.003 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente, 230 V, Ø est. 210 mm e prof. 230 mm 35 W ioduri metallici	1,00000 cad	€ 174,95381 0%	€ 174,95381
	Totale MT			**€ 174,95381**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,95381 %	€ 0,02000 0%	€ 3,49908
	Totale RU			**€ 16,28658**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 191,24039** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62554 = 5% * B)			€ 32,51087
	Utili di impresa (C) = 6,62% * (A + B)			€ 22,37513
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 246,13** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,62%			*€ 16,28658*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62554*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.090.020.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 020 - Apparecchio ad incasso B - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm per lampade ioduri metallici 35 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.095.004 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente, 230 V, Ø est. 210 mm e prof. 230 mm 70 W ioduri metallici	1,00000 cad	€ 176,35170 0%	€ 176,35170
	Totale MT			**€ 176,35170**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	176,35170 %	€ 0,02000 0%	€ 3,52703
	Totale RU			**€ 11,19953**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 187,55123** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59419 = 5% * B)			€ 31,88371
	Utili di impresa (C) = 4,64% * (A + B)			€ 21,94349
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 241,38** +0,19%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 4,64%			*€ 11,19953*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59419*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.090.020.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 020 - Apparecchio ad incasso C - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente a 36° e verticalmente fino a 60°, corpo in alluminio e anello strutturale verniciato bianco, riflettore in alluminio speculare sfaccettato, alimentato a 230 V, completo di unità elettrica, diametro esterno 210 mm e profondità 230 mm per lampade alogene, 300 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.095.005 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso orientabile orizzontalmente , alimentato 230 V, per lampade alogene 300 W	1,00000 cad	€ 96,32221 0%	€ 96,32221
	Totale MT			**€ 96,32221**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,28420
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,01480
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	96,32221 %	€ 0,02000 0%	€ 1,92644
	Totale RU			**€ 15,22544**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 111,54765** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94816 = 5% * B)			€ 18,96310
	Utili di impresa (C) = 10,61% * (A + B)			€ 13,05108
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 143,56** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,61%			*€ 15,22544*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94816*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.090.030.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 030 - Apparecchio ad incasso rettangolare A - Apparecchio ad incasso rettangolare orientabile a 45°, corpo in alluminio verniciato bianco e riflettore in alluminio sabbiato lucido, ad ampio fascio di luce, alimentato a 230 V, dimensioni esterne 224x240 mm e profondità 100 mm, con attacco per lampade a ioduri metallici 70 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.095.006 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso rettangolare per lampade a ioduri metallici, 70 W	1,00000 cad	€ 181,56971 0%	€ 181,56971
	Totale MT			**€ 181,56971**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,28420
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,01480
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	181,56971 %	€ 0,02000 0%	€ 3,63139
	Totale RU			**€ 16,93039**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 198,50010** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68725 = 5% * B)			€ 33,74502
	Utili di impresa (C) = 6,63% * (A + B)			€ 23,22451

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 255,47** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,63%			*€ 16,93039*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68725*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.090.030.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 030 - Apparecchio ad incasso rettangolare B - Apparecchio ad incasso rettangolare orientabile a 45°, corpo in alluminio verniciato bianco e riflettore in alluminio sabbiato lucido, ad ampio fascio di luce, alimentato a 230 V, dimensioni esterne 224x240 mm e profondità 100 mm, con attacco per lampade a ioduri metallici 150 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.095.007 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso rettangolare per lampade a ioduri metallici, 150 W	1,00000 cad	€ 186,77566 0%	€ 186,77566
	Totale MT			**€ 186,77566**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,77566 %	€ 0,02000 0%	€ 3,73551
	Totale RU			**€ 17,54601**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 204,32167** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73673 = 5% * B)			€ 34,73468
	Utili di impresa (C) = 6,67% * (A + B)			€ 23,90564
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 262,96** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,67%			*€ 17,54601*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,73673*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.090.040.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 040 - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio A - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm per lampade alogene, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, profondità 215 mm con riflettore dicroico fino a 50 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.095.008 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso per lampade alogene con riflettore dicroico fino a 50 W	1,00000 cad	€ 51,64982 0%	€ 51,64982
	Totale MT			**€ 51,64982**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,64982 %	€ 0,02000 0%	€ 1,03300
	Totale RU			**€ 11,26300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 62,91282** +0,77%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53476 = 5% * B)			€ 10,69518
	Utili di impresa (C) = 13,91% * (A + B)			€ 7,36080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 80,97** +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,91%			*€ 11,26300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53476*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.090.040.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI 040 - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio B - Apparecchio ad incasso con corpo in fusione di alluminio, riflettore in alluminio satinato, anello esterno fisso in policarbonato verniciato, ad alto rendimento per un ampio fascio di luce, diametro esterno 200 mm per lampade alogene, alimentato a 12 V, escluso trasformatore, profondità 215 mm senza riflettore dicroico fino a 75 W			
	MT			
	CAM25_MT.L03.095.009 - Apparecchi da incasso orientabili - Apparecchio ad incasso per lampade alogene senza riflettore dicroico fino a 75 W	1,00000 cad	€ 55,83145 0%	€ 55,83145
	Totale MT			**€ 55,83145**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,83145 %	€ 0,02000 0%	€ 1,11663
	Totale RU			**€ 11,34663**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 67,17808** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57101 = 5% * B)			€ 11,42027
	Utili di impresa (C) = 13,12% * (A + B)			€ 7,85984
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 86,46** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,12%			*€ 11,34663*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57101*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.010.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso A - Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, corpo in lamiera di'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura a immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 38 W - 3700 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.001 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a incasso in lamiera di'acciaio, ottica dark light . Per lampade a LED. Potenza 38 W	1,00000 cad	€ 156,91906 0%	€ 156,91906
	CAM25_MT.L03.100.002 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Staffa regolabile	1,00000 cad	€ 4,41629 0%	€ 4,41629
	Totale MT			**€ 161,33535**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	156,91906 %	€ 0,02000 0%	€ 3,13838
	Totale RU			**€ 11,83388**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 173,16923** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47194 = 5% * B)			€ 29,43877
	Utili di impresa (C) = 5,31% * (A + B)			€ 20,26080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 222,87** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,31%			*€ 11,83388*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,47194*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.010.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso B - Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12 mm. Potenza 33 W - 3300 lm			
	MT			
CAM25_MT.L03.100.003	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a incasso, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, dim. 596x596 mm. Potenza 33 W	1,00000 cad	€ 66,89519 0%	€ 66,89519
	Totale MT			**€ 66,89519**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,89519 %	€ 0,02000 0%	€ 1,27790
	Totale RU			**€ 9,97340**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 76,86859** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65338 = 5% * B)			€ 13,06766
	Utili di impresa (C) = 10,08% * (A + B)			€ 8,99363
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 98,93** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,08%			*€ 9,97340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65338*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.010.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso C - Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12 mm Potenza 47 W -4250 lm			
	MT			
CAM25_MT.L03.100.004	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a incasso, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, dim. 596x596 mm. Potenza 47 W	1,00000 cad	€ 75,17081 0%	€ 75,17081
	Totale MT			**€ 75,17081**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,17081 %	€ 0,02000 0%	€ 1,50342
		Totale RU			**€ 10,19892**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 85,36973** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72564 = 5% * B)			€ 14,51285
		Utili di impresa (C) = 9,28% * (A + B)			€ 9,98826
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 109,87** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,28%			*€ 10,19892*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72564*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.010.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso D - Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 1195x295x12 mm. Potenza 33 W - 3300 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.005 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a incasso, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, dim. 1195x295 mm. Potenza 33 W	1,00000 cad	€ 72,35190 0%	€ 72,35190
	Totale MT			**€ 72,35190**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,35190 %	€ 0,02000 0%	€ 1,44704
	Totale RU			**€ 10,14254**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 82,49444** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70120 = 5% * B)			€ 14,02405
	Utili di impresa (C) = 9,55% * (A + B)			€ 9,65185
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 106,17** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,55%			*€ 10,14254*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70120*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.010.E	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso E - Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero opale ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, IP54. Dimensioni 596x596 mm. Potenza 35 W - 3500 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.006 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a incasso, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, IP54. dim.	1,00000 cad	€ 105,23913 0%	€ 105,23913

fonte: http://burc.regione.campania.it

		596x596 mm. Potenza 35 W			
		Totale MT			**€ 105,23913**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	105,23913 %	€ 0,02000 0%	€ 2,10478
		Totale RU			**€ 10,80028**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 116,03941** +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98634 = 5% * B)			€ 19,72670
		Utili di impresa (C) = 7,23% * (A + B)			€ 13,57661
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 149,34** +0,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,23%			*€ 10,80028*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98634*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.010.F	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso F - Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio e riflettore in alluminio parabolico bianco. Diffusore: a semisfera sporgente in lamiera microforata. Con reattore elettronico. Dimensioni. 596x596. Potenza 55 W - 3000 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.007 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a LED a incasso, in lamiera d'acciaio. Diffusore a semisfera in lamiera microforata. Potenza 55 W	1,00000 cad	€ 225,51243 0%	€ 225,51243
	Totale MT			**€ 225,51243**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	225,51243 %	€ 0,02000 0%	€ 4,51025
	Totale RU			**€ 13,20575**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 238,71818** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02910 = 5% * B)			€ 40,58209
	Utili di impresa (C) = 4,3% * (A + B)			€ 27,93003
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 307,23** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,3%			*€ 13,20575*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,02910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.010.G	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso G - Faretto a LED circolare a incasso, corpo: In alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Diametro 140 mm. Potenza 11 W - 1000 lm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L03.100.008	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto a LED circolare a incasso, iIn alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico Ø 140. Potenza 11 W	1,00000 cad	€ 37,58540 0%	€ 37,58540
		Totale MT			**€ 37,58540**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,58540 %	€ 0,02000 0%	€ 0,75171
		Totale RU			**€ 9,44721**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,03261** +0,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39978 = 5% * B)			€ 7,99554
		Utili di impresa (C) = 15,61% * (A + B)			€ 5,50282
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 60,53** +0,88%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,61%			*€ 9,44721*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39978*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.010.H	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso H - Faretto a LED circolare a incasso, corpo: In alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV. Diametro 245 mm. Potenza 19 W - 2050 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.009 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto a LED circolare a incasso, iIn alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico Ø 245. Potenza 19 W	1,00000 cad	€ 50,74030 0%	€ 50,74030
	Totale MT			**€ 50,74030**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,74030 %	€ 0,02000 0%	€ 1,01481
	Totale RU			**€ 9,71031**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,45061** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51383 = 5% * B)			€ 10,27660
	Utili di impresa (C) = 12,48% * (A + B)			€ 7,07272
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 77,80** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,48%			*€ 9,71031*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51383*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.010.I	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso I - Faretto a LED circolare a incasso, corpo: In alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico resistente alle alte temperature. Verniciatura a polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	UV. Diametro 245 mm. Potenza 29 W - 2900 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.010 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto a LED circolare a incasso, iIn alluminio pressofuso, diffusore in materiale termoplastico Ø 245. Potenza 29 W	1,00000 cad	€ 56,37811 0%	€ 56,37811
	Totale MT			**€ 56,37811**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,37811 %	€ 0,02000 0%	€ 1,12756
	Totale RU			**€ 9,82306**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 66,20117** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56271 = 5% * B)			€ 11,25420
	Utili di impresa (C) = 11,53% * (A + B)			€ 7,74554
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 85,20** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,53%			*€ 9,82306*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56271*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.010.J	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso J - Apparecchio illuminante lineare per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, schermo in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2. Con reattore elettronico. Potenza 27 W - 2400 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.002 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Staffa regolabile	1,00000 cad	€ 4,41629 0%	€ 4,41629
	CAM25_MT.L03.100.011 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a LED lineare a incasso in lamiera d'acciaio, schermo in policarbonato. Potenza 27 W	1,00000 cad	€ 169,13432 0%	€ 169,13432
	Totale MT			**€ 173,55061**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	169,13432 %	€ 0,02000 0%	€ 3,38269
	Totale RU			**€ 14,63569**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 188,18630** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59958 = 5% * B)			€ 31,99167
	Utili di impresa (C) = 6,04% * (A + B)			€ 22,01780
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 242,20** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,04%			*€ 14,63569*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59958*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.010.K	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 010 - Corpi illuminanti a led da incasso K - Apparecchio illuminante lineare per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, schermo in policarbonato infrangibile e autoestinguente V2. Con reattore elettronico. Potenza 70 W - 6200 lm				
	MT				
	CAM25_MT.L03.100.002	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Staffa regolabile	1,00000 cad	€ 4,41629 0%	€ 4,41629
	CAM25_MT.L03.100.012	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a LED lineare a incasso in lamiera d'acciaio, schermo in policarbonato. Potenza 70 W	1,00000 cad	€ 244,30513 0%	€ 244,30513
		Totale MT			**€ 248,72142**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	244,30513 %	€ 0,02000 0%	€ 4,88610
		Totale RU			**€ 16,13910**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,86052** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25131 = 5% * B)			€ 45,02629
		Utili di impresa (C) = 4,73% * (A + B)			€ 30,98868
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 340,88** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,73%			*€ 16,13910*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,25131*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.020.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a led da incasso per ambienti asettici A - Corpo illuminante a LED per montaggio a incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione temperato spessore 4mm. Ottica dark light: ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio satinato anodizzato spessore 2µ, a bassa luminanza. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Dimensioni 596x596x90. Potenza 38 W - 3000 lm				
	MT				
	CAM25_MT.L03.100.013	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante a LED a incasso per ambienti asettici, in acciaio e vetro spessore 4mm. Dim 596x596. Potenza 38 W	1,00000 cad	€ 446,32668 0%	€ 446,32668
		Totale MT			**€ 446,32668**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	446,32668 %	€ 0,02000 0%	€ 8,92653
		Totale RU			**€ 17,62203**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 463,94871** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,94356 = 5% * B)			€ 78,87128
		Utili di impresa (C) = 2,95% * (A + B)			€ 54,28200
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 597,10** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,95%			*€ 17,62203*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,94356*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.020.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a led da incasso per ambienti asettici B - Corpo illuminante a LED per montaggio a incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione temperato spessore 4mm. Ottica dark light: ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio satinato anodizzato spessore 2µ, a bassa luminanza. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Dimensioni 1196x330x90. Potenza 55 W - 4000 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.014 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante a LED a incasso per ambienti asettici, in acciaio e vetro spessore 4mm. Dim 1196x330. Potenza 55 W	1,00000 cad	€ 514,92004 0%	€ 514,92004
	Totale MT			**€ 514,92004**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	514,92004 %	€ 0,02000 0%	€ 10,29840
	Totale RU			**€ 18,99390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 533,91394** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,53827 = 5% * B)			€ 90,76537
	Utili di impresa (C) = 2,76% * (A + B)			€ 62,46793
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 687,15** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,76%			*€ 18,99390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,53827*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.030.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto A - Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamiera di'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura a immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 32 W - 2500 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L03.100.015 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a LED a soffitto, corpo in lamiera ottica dark light . Potenza 32 W	1,00000 cad	€ 157,85870 0%	€ 157,85870
	Totale MT			**€ 158,38646**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,21461
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,58834
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	157,85870 %	€ 0,02000 0%	€ 3,15717
	Totale RU			**€ 9,96012**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 168,34658** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43095 = 5% * B)			€ 28,61892
	Utili di impresa (C) = 4,6% * (A + B)			€ 19,69655
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 216,66** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,6%			*€ 9,96012*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,43095*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.030.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto B - Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamiera di'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura a immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 40 W - 3100 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L03.100.016 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a LED a soffitto, corpo in lamiera ottica dark light . Potenza 40 W	1,00000 cad	€ 169,13432 0%	€ 169,13432
	Totale MT			**€ 169,66208**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,21461
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,58834
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	169,13432 %	€ 0,02000 0%	€ 3,38269
	Totale RU			**€ 10,18564**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 179,84772** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52871 = 5% * B)			€ 30,57411
	Utili di impresa (C) = 4,4% * (A + B)			€ 21,04218
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 231,46** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,4%			*€ 10,18564*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52871*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.030.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto C - Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 596x596x12. Potenza 33 W - 3300 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L03.100.017 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a soffitto, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, dim. 596x596. Potenza 33 W	1,00000 cad	€ 138,12636 0%	€ 138,12636
	Totale MT			**€ 138,65412**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,21461
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,58834
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	138,12636 %	€ 0,02000 0%	€ 2,76253
	Totale RU			**€ 9,56548**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 148,21960** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25987 = 5% * B)			€ 25,19733
	Utili di impresa (C) = 5,01% * (A + B)			€ 17,34169
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 190,76** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,01%			*€ 9,56548*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25987*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.030.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto D - Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, tipo LED Panel, corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio. Lastra interna in PMMA. Diffusore in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza. Fattore di abbagliamento UGR<19. Con reattore elettronico, dimmerabile. Dimensioni 1195x295x12. Potenza 33 W - 3300 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L03.100.018 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a soffitto, tipo LED Panel, in lamiera d'acciaio, dim. 1195x295 Potenza 33 W	1,00000 cad	€ 150,34162 0%	€ 150,34162
	Totale MT			**€ 150,86938**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,21461
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,58834
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	150,34162 %	€ 0,02000 0%	€ 3,00683
	Totale RU			**€ 9,80978**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 160,67916** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36577 = 5% * B)			€ 27,31546
	Utili di impresa (C) = 4,74% * (A + B)			€ 18,79946
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 206,79** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,74%			*€ 9,80978*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36577*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.030.E	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto E - Corpo illuminante a LED lineare per installazione a soffitto, corpo in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS. Ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento resisteniti alle alte temperature e ai raggi UV con diverse distribuzioni fotometriche. Dim. 800x60x60 mm. Potenza 34 W - 3500 lm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L03.100.019	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante a LED lineare a soffitto, in acciaio laminato zincato preverniciato. Dim. 800x60 mm. Potenza 34 W	1,00000 cad	€ 108,99767 0%	€ 108,99767
		Totale MT			**€ 109,52543**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,21461
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,58834
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	108,99767 %	€ 0,02000 0%	€ 2,17995
		Totale RU			**€ 8,98290**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 118,50833** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00732 = 5% * B)			€ 20,14642
		Utili di impresa (C) = 5,89% * (A + B)			€ 13,86548
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 152,52** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,89%			*€ 8,98290*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00732*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.030.F	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto F - Corpo illuminante a LED lineare per installazione a soffitto, corpo in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS. Ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento resisteniti alle alte temperature e ai raggi UV con diverse distribuzioni fotometriche. Dim. 1420x60x60 mm. Potenza 68 W - 7065 lm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L03.100.020	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante a LED lineare a soffitto, in acciaio laminato zincato preverniciato. Dim. 1420x60 mm. Potenza 68 W	1,00000 cad	€ 126,85074 0%	€ 126,85074
		Totale MT			**€ 127,37850**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,21461
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,58834
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	126,85074 %	€ 0,02000 0%	€ 2,53701
		Totale RU			**€ 9,33996**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 136,71846** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16211 = 5% * B)			€ 23,24214
		Utili di impresa (C) = 5,31% * (A + B)			€ 15,99606
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 175,96** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,31%			*€ 9,33996*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16211*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.030.G	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto G - Corpo illuminante a LED lineare per installazione a soffitto, corpo in acciaio laminato zincato, preverniciato a forno con resina poliestere, stabilizzata ai raggi UV, con bordi risvoltati antitaglio e con testate in ABS. Ottiche lenticolari in PMMA ad alto rendimento resisteniti alle alte temperature e ai raggi UV con diverse distribuzioni fotometriche. Dim. 1420x60x60 mm. Potenza 77 W - 7500 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L03.100.021 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante a LED lineare a soffitto, in acciaio laminato zincato preverniciato. Dim. 1420x60 mm. Potenza 77 W	1,00000 cad	€ 187,92702 0%	€ 187,92702
	Totale MT			**€ 188,45478**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,21461
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,58834
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	187,92702 %	€ 0,02000 0%	€ 3,75854
	Totale RU			**€ 10,56149**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 199,01627** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69164 = 5% * B)			€ 33,83277
	Utili di impresa (C) = 4,12% * (A + B)			€ 23,28490
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 256,13** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,12%			*€ 10,56149*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,69164*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.030.H	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto H - Apparecchio illuminante per montaggio a soffitto, corpo in lamiera d'acciaio e riflettore in alluminio parabolico bianco. Diffusore: a semisfera sporgente in lamiera microforata. Con reattore elettronico. Dimensioni. 596x596. Potenza 55 W - 3000 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L03.100.022 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apparecchio illuminante a LED a soffitto, in lamiera d'acciaio. Diffusore a semisfera in lamiera microforata. Potenza 55 W	1,00000 cad	€ 246,18440 0%	€ 246,18440
	Totale MT			**€ 246,71216**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,21461
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,58834
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	246,18440 %	€ 0,02000 0%	€ 4,92369
	Totale RU			**€ 11,72664**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 258,43880** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19673 = 5% * B)			€ 43,93460

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 3,53% * (A + B)			€ 30,23734
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 332,61** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,53%			*€ 11,72664*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,19673*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.030.I	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto I - Apaprecchio illuminante lineare a LED per montaggio a soffitto, corpo in alluminio estruso con testate di chiusura. diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce. Verniciatura a polvere bianco liscio. Potenza 15 W - 1950 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L03.100.023 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apaprecchio illuminante lineare a LED a soffitto, in alluminio estruso e diffusore in policarbonato. Potenza 15 W.	1,00000 cad	€ 98,66169 0%	€ 98,66169
	Totale MT			**€ 99,18945**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,21461
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,58834
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,66169 %	€ 0,02000 0%	€ 1,97323
	Totale RU			**€ 8,77618**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 107,96563** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91771 = 5% * B)			€ 18,35416
	Utili di impresa (C) = 6,32% * (A + B)			€ 12,63198
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 138,95** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,32%			*€ 8,77618*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91771*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.030.J	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto J - Apaprecchio illuminante lineare a LED per montaggio a soffitto, corpo in alluminio estruso con testate di chiusura. diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce. Verniciatura a polvere bianco liscio. Potenza 31 W - 3900 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L03.100.024 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apaprecchio illuminante lineare a LED a soffitto, in alluminio estruso e diffusore in policarbonato. Potenza 31 W	1,00000 cad	€ 136,24709 0%	€ 136,24709
	Totale MT			**€ 136,77485**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,21461
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,58834
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	136,24709	€ 0,02000	€ 2,72494

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 9,52789**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 146,30274** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24357 = 5% * B)			€ 24,87147
	Utili di impresa (C) = 5,06% * (A + B)			€ 17,11742
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 188,29** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,06%			*€ 9,52789*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24357*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.030.K	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto K - Apaprecchio illuminante lineare a LED per montaggio a soffitto, corpo in alluminio estruso con testate di chiusura. diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV. Esternamente liscio e antipolvere, internamente multi righe per aumentare la diffusione luce. Verniciatura a polvere bianco liscio. Con reattore elettronico, dimmerabile. Potenza 43 W - 5500 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L03.100.025 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Apaprecchio illuminante lineare a LED a soffitto, in alluminio estruso e diffusore in policarbonato. Potenza 43 W	1,00000 cad	€ 175,71177 0%	€ 175,71177
	Totale MT			**€ 176,23953**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,21461
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,58834
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	175,71177 %	€ 0,02000 0%	€ 3,51424
	Totale RU			**€ 10,31719**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 186,55672** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58573 = 5% * B)			€ 31,71464
	Utili di impresa (C) = 4,3% * (A + B)			€ 21,82714
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 240,10** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,3%			*€ 10,31719*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,58573*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.030.L	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto L - Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 220 mm. Potenza 15 W - 1450 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L02.060.006 - Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L03.100.026 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, in policarbonato infrangibile. Diametro est. 220 mm. Potenza 15 W	1,00000 cad	€ 28,18905 0%	€ 28,18905

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 28,71681**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,21461
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,58834
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,18905 %	€ 0,02000 0%	€ 0,56378
	Totale RU			**€ 7,36673**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,08354** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30671 = 5% * B)			€ 6,13420
	Utili di impresa (C) = 15,86% * (A + B)			€ 4,22177
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 46,44** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,86%			*€ 7,36673*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30671*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.030.M	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 030 - Corpi illuminanti a led a soffitto M - Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente, diffusore in policarbonato antiabbagliamento infrangibile ed autoestinguente. Diametro esterno 330 mm. Potenza 24 W - 2800 lm			
	MT			
CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
CAM25_MT.L03.100.027	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Corpo illuminante tondo a LED per montaggio a soffitto, in policarbonato infrangibile. Diametro est. 330 mm. Potenza 24 W	1,00000 cad	€ 45,10249 0%	€ 45,10249
	Totale MT			**€ 45,63025**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13300 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,21461
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13300 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,58834
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,10249 %	€ 0,02000 0%	€ 0,90205
	Totale RU			**€ 7,70500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,33525** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45335 = 5% * B)			€ 9,06699
	Utili di impresa (C) = 11,22% * (A + B)			€ 6,24022
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 68,64** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,22%			*€ 7,70500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45335*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.040.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 040 - Corpi illuminanti a led stagni A - Plafoniera stagna a LED per montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 20-23-37 W - 2600-3100 lm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L03.100.028	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Plafoniera stagna a LED a soffitto o sospensione, corpo in policarbonato, dim. 1260x102 mm, IP66. Potenza 20-23-37 W	1,00000 cad	€ 66,71409 0%	€ 66,71409
		Totale MT			**€ 67,24185**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,71409 %	€ 0,02000 0%	€ 1,33428
		Totale RU			**€ 10,02978**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 77,27163** +0,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65681 = 5% * B)			€ 13,13618
		Utili di impresa (C) = 10,09% * (A + B)			€ 9,04078
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 99,45** +0,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,09%			*€ 10,02978*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65681*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.040.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 040 - Corpi illuminanti a led stagni B - Plafoniera stagna a LED per montaggio a soffitto o sospensione, corpo stampato ad iniezione, in policarbonato grigio, infrangibile , di elevata resistenza meccanica grazie alla struttura rinforzata da nervature interne. Diffusore stampato ad iniezione in policarbonato con righe interne per un maggior controllo luminoso, autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, finitura esterna liscia per facilitare la pulizia necessaria per avere la massima efficienza luminosa. Chiusura a incastro e con viti di sicurezza in acciaio inox. Riflettore in acciaio zincato preverniciato bianco a forno con resina poliestere stabilizzato ai raggi UV. Fissato al corpo con innesto rapido mediante dispositivo ricavato direttamente sul corpo. Dimensioni 1260x102x120 mm. Grado di protezione IP66. Potenza 50 W - 6800 lm				
	MT				
	CAM25_MT.L02.060.006	- Cassette e scatole - Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	4,00000 cad	€ 0,13194 0%	€ 0,52776
	CAM25_MT.L03.100.029	- APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Plafoniera stagna a LED a soffitto o sospensione, corpo in policarbonato, dim. 1260x102 mm, IP66. Potenza 50 W	1,00000 cad	€ 75,17081 0%	€ 75,17081
		Totale MT			**€ 75,69857**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,17081 %	€ 0,02000 0%	€ 1,50342
		Totale RU			**€ 10,19892**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 85,89749** +0,48%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73013 = 5% * B)			€ 14,60257
	Utili di impresa (C) = 9,23% * (A + B)			€ 10,05001
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 110,55** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,23%			*€ 10,19892*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73013*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.050.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 050 - Faretti a incasso a led A - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 132 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 15 W - 1350 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.030 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 132 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 15 W	1,00000 cad	€ 31,94759 0%	€ 31,94759
	Totale MT			**€ 31,94759**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,94759 %	€ 0,02000 0%	€ 0,63895
	Totale RU			**€ 17,51845**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,46604** +1,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42046 = 5% * B)			€ 8,40923
	Utili di impresa (C) = 27,52% * (A + B)			€ 5,78753
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 63,66** +1,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,52%			*€ 17,51845*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42046*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.050.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 050 - Faretti a incasso a led B - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 132 mm, alimentazione 230 V, predisposizione per sistema DALI, dimmerabile. Potenza 15 W - 1350 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.031 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 132 mm, alim. 230 V, dimmerabile. Potenza 15 W	1,00000 cad	€ 72,35190 0%	€ 72,35190
	Totale MT			**€ 72,35190**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	72,35190 %	€ 0,02000 0%	€ 1,44704
	Totale RU			**€ 18,32654**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 90,67844** +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77077 = 5% * B)			€ 15,41533
	Utili di impresa (C) = 15,7% * (A + B)			€ 10,60938
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 116,70** +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,7%			*€ 18,32654*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77077*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.050.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 050 - Faretti a incasso a led C - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 182 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 20 W - 1700 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.032 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 182 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 20 W	1,00000 cad	€ 41,34394 0%	€ 41,34394
	Totale MT			**€ 41,34394**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,34394 %	€ 0,02000 0%	€ 0,82688
	Totale RU			**€ 17,70638**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,05032** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50193 = 5% * B)			€ 10,03855
	Utili di impresa (C) = 23,3% * (A + B)			€ 6,90889
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 76,00** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,3%			*€ 17,70638*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50193*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.050.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 050 - Faretti a incasso a led D - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 182 mm, alimentazione 230 V, predisposizione per sistema DALI, dimmerabile. Potenza 20 W - 1700 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.033 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 182 mm, alim. 230 V, dimmerabile. Potenza 20 W	1,00000 cad	€ 86,44643 0%	€ 86,44643
	Totale MT			**€ 86,44643**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,44643 %	€ 0,02000 0%	€ 1,72893
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 18,60843
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 105,05486** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89297 = 5% * B)			€ 17,85933
	Utili di impresa (C) = 13,76% * (A + B)			€ 12,29142
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 135,21** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,76%			*€ 18,60843*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89297*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.050.E	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 050 - Faretti a incasso a led E - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 238 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 30 W - 2650 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.034 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 238 mm, alimentazione 230 V, UGR<19. Potenza 30 W	1,00000 cad	€ 63,89519 0%	€ 63,89519
	Totale MT			**€ 63,89519**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,89519 %	€ 0,02000 0%	€ 1,27790
	Totale RU			**€ 18,15740**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 82,05259** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69745 = 5% * B)			€ 13,94894
	Utili di impresa (C) = 17,19% * (A + B)			€ 9,60015
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 105,60** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,19%			*€ 18,15740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69745*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.050.F	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 050 - Faretti a incasso a led F - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Diametro esterno 238 mm, alimentazione 230 V, predisposizione per sistema DALI, dimmerabile. Potenza 30 W - 2650 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.035 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Faretto incasso a LED, corpo in alluminio protezione IP54. Ø esterno 238 mm, alim. 230 V, dimmerabile. Potenza 30 W	1,00000 cad	€ 93,02388 0%	€ 93,02388
	Totale MT			**€ 93,02388**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	93,02388	€ 0,02000	€ 1,86048

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 18,73998**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 111,76386** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94999 = 5% * B)			€ 18,99986
	Utili di impresa (C) = 13,03% * (A + B)			€ 13,07637
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 143,84** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,03%			*€ 18,73998*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94999*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.060.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 060 - Strip led A - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 9,6 W/m - 1350 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.036 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 9,6 W/m	1,00000 cad	€ 48,86103 0%	€ 48,86103
	Totale MT			**€ 48,86103**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,86103 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97722
	Totale RU			**€ 5,06922**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,93025** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45841 = 5% * B)			€ 9,16814
	Utili di impresa (C) = 7,3% * (A + B)			€ 6,30984
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 69,41** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,3%			*€ 5,06922*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.060.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 060 - Strip led B - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 20 W/m - 3000 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.037 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 20 W/m	1,00000 cad	€ 88,32570 0%	€ 88,32570
	Totale MT			**€ 88,32570**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	88,32570	€ 0,02000	€ 1,76651

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 5,85851**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 94,18421** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80057 = 5% * B)			€ 16,01132
	Utili di impresa (C) = 4,83% * (A + B)			€ 11,01955
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 121,22** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,83%			*€ 5,85851*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80057*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.060.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 060 - Strip led C - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 3 m, potenza 42 W/m - 6200 lm			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.038 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 3 m, potenza 42 W/m	1,00000 cad	€ 186,98739 0%	€ 186,98739
	Totale MT			**€ 186,98739**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,98739 %	€ 0,02000 0%	€ 3,73975
	Totale RU			**€ 6,29725**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 193,28464** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64292 = 5% * B)			€ 32,85839
	Utili di impresa (C) = 2,53% * (A + B)			€ 22,61430
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 248,76** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,53%			*€ 6,29725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,64292*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.060.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 060 - Strip led D - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 23 W/m			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.039 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 23 W/m	1,00000 cad	€ 73,29154 0%	€ 73,29154
	Totale MT			**€ 73,29154**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 4,09200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 77,38354** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65776 = 5% * B)			€ 13,15520
	Utili di impresa (C) = 4,11% * (A + B)			€ 9,05387
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 99,59** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,11%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65776*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.060.E	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 060 - Strip led E - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP65, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 12 W/m			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.040 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 24 Vdc, grado di protezione IP65, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 12 W/m	1,00000 cad	€ 46,98176 0%	€ 46,98176
	Totale MT			**€ 46,98176**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51,07376** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43413 = 5% * B)			€ 8,68254
	Utili di impresa (C) = 6,23% * (A + B)			€ 5,97563
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 65,73** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,23%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43413*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.060.F	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 060 - Strip led F - Strip LED, alimentazione 36 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 15 m, potenza 16 W/m			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.041 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 36 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 15 m, potenza 16 W/m	1,00000 cad	€ 241,48622 0%	€ 241,48622
	Totale MT			**€ 241,48622**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
	Totale RU			**€ 6,15800**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 247,64422** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10498 = 5% * B)			€ 42,09952
	Utili di impresa (C) = 1,93% * (A + B)			€ 28,97437
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 318,72** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,93%			*€ 6,15800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,10498*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.060.G	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 060 - Strip led G - Strip LED, alimentazione 12 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 15 W/m			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.042 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 12 Vdc, grado di protezione IP20, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 15 W/m	1,00000 cad	€ 111,81658 0%	€ 111,81658
	Totale MT			**€ 111,81658**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 115,90858** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98522 = 5% * B)			€ 19,70446
	Utili di impresa (C) = 2,74% * (A + B)			€ 13,56130
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 149,17** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,74%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98522*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.060.H	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 060 - Strip led H - Strip LED, alimentazione 12 Vdc, grado di protezione IP65, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 15 W/m			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.043 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Strip LED, alimentazione 12 Vdc, grado di protezione IP65, dimmerabile, lunghezza 5 m, potenza 15 W/m	1,00000 cad	€ 128,73001 0%	€ 128,73001
	Totale MT			**€ 128,73001**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,82201** +0,15%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12899 = 5% * B)			€ 22,57974
	Utili di impresa (C) = 2,39% * (A + B)			€ 15,54018
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 170,94** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,39%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12899*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.070.A	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 070 - Accessori per corpi illuminanti a led A - Controllo dimmer per apparecchiature a led da applicare su scatola 503 a incasso alimentazione 12/24 Vdc			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.044 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Controllo dimmer per apparecchiature a led da applicare su scatola 503 a incasso alimentazione 12/24 Vdc	1,00000 cad	€ 61,07628 0%	€ 61,07628
	Totale MT			**€ 61,07628**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	61,07628 %	€ 0,02000 0%	€ 1,22153
	Totale RU			**€ 14,00903**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 75,08531** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63823 = 5% * B)			€ 12,76450
	Utili di impresa (C) = 14,5% * (A + B)			€ 8,78498
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 96,63** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,5%			*€ 14,00903*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63823*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.070.B	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 070 - Accessori per corpi illuminanti a led B - Dimmer pilotabile in 0-10 V. da 0÷100% graduale, 256 livelli di grigio, accensione e spegnimento graduale senza flash. A quattro canali di LED bianchi, una apparecchiatura LED RGB o una apparecchiatura LED RGBW.			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.045 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Dimmer pilotabile in 0-10 V. da 0÷100% graduale, 256 livelli di grigio, accensione e spegnimento graduale a 4 canali	1,00000 cad	€ 102,42023 0%	€ 102,42023
	Totale MT			**€ 102,42023**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	102,42023 %	€ 0,02000 0%	€ 2,04840
	Totale RU			**€ 10,74390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 113,16413 +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96190 = 5% * B)			€ 19,23790
	Utili di impresa (C) = 7,38% * (A + B)			€ 13,24020
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 145,64** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,38%			*€ 10,74390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.070.C	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 070 - Accessori per corpi illuminanti a led C - Interfaccia dimmer, alimentazione 12-24 Vdc, 4 canali, per montaggio su barra DIN			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.046 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Interfaccia dimmer, alimentazione 12-24 Vdc, 4 canali, per montaggio su barra DIN	1,00000 cad	€ 78,92935 0%	€ 78,92935
	Totale MT			**€ 78,92935**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,92935 %	€ 0,02000 0%	€ 1,57859
	Totale RU			**€ 10,27409**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 89,20344** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75823 = 5% * B)			€ 15,16458
	Utili di impresa (C) = 8,95% * (A + B)			€ 10,43680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 114,80** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,95%			*€ 10,27409*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75823*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.070.D	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 070 - Accessori per corpi illuminanti a led D - Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante grado di protezione IP20, dimmerabile direttamente con pulsante N.A. Morsettiere push per cavi con sezioni da 0,5 - 1,5 mmq / AWG20 - AWG13. Fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti. Output 24 Vdc 75 W.			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.047 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante,IP20, dimmerabile. Output 24 Vdc 75 W.	1,00000 cad	€ 130,60928 0%	€ 130,60928
	Totale MT			**€ 130,60928**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	130,60928 %	€ 0,02000 0%	€ 2,61219
	Totale RU			**€ 8,75019**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 139,35947** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18456 = 5% * B)			€ 23,69111
	Utili di impresa (C) = 4,88% * (A + B)			€ 16,30506
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 179,36** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,88%			*€ 8,75019*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L03.100.070.E	CAM25_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE 100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED 070 - Accessori per corpi illuminanti a led E - Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante grado di protezione IP67, dimmerabile. Output 24 Vdc 70 W.			
	MT			
	CAM25_MT.L03.100.048 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED - Alimentatore elettronico tipo AC/DC con uscita in tensione costante grado di protezione IP67, dimmerabile. Output 24 Vdc 70 W.	1,00000 cad	€ 51,67993 0%	€ 51,67993
	Totale MT			**€ 51,67993**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	51,67993 %	€ 0,02000 0%	€ 1,03360
	Totale RU			**€ 7,17160**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 58,85153** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50024 = 5% * B)			€ 10,00476
	Utili di impresa (C) = 9,47% * (A + B)			€ 6,88563
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 75,74** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,47%			*€ 7,17160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.010.010.A	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 010 - Pali rastremati in acciaio zincato a caldo A - Pali rastremati in acciaio zincato a caldo, verniciati esternamente, Altezza fuori terra 2,50 m, diametro base 90 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.030.001 - Pali per diffusori - Palo in acciaio zincato a caldo altezza fuori terra 2,50 m, diametro base 90 mm	1,00000 cad	€ 95,57506 0%	€ 95,57506
	Totale MT			**€ 95,57506**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	95,57506 %	€ 0,02000 0%	€ 1,91150
	Totale RU			**€ 14,69900**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania@CAM

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 110,27406** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93733 = 5% * B)			€ 18,74659
	Utili di impresa (C) = 10,36% * (A + B)			€ 12,90207
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 141,92** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,36%			*€ 14,69900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.010.010.B	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 010 - Pali rastremati in acciaio zincato a caldo B - Pali rastremati in acciaio zincato a caldo, verniciati esternamente, Altezza fuori terra 3,50 m, diametro base 90 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.030.002 - Pali per diffusori - Palo in acciaio zincato a caldo altezza fuori terra 3,50 m, diametro base 90 mm	1,00000 cad	€ 115,95299 0%	€ 115,95299
	Totale MT			**€ 115,95299**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	115,95299 %	€ 0,02000 0%	€ 2,31906
	Totale RU			**€ 15,10656**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 131,05955** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11401 = 5% * B)			€ 22,28012
	Utili di impresa (C) = 8,96% * (A + B)			€ 15,33397
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 168,67** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,96%			*€ 15,10656*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11401*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.010.020.A	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 020 - Pali cilindrici in vetroresina A - Pali cilindrici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 0,70 m, diametro 6 cm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.030.003 - Pali per diffusori - Palo in vetroresina interrato cilindrico altezza fuori terra 0,70 m, diametro 6 cm	1,00000 cad	€ 11,36392 0%	€ 11,36392
	Totale MT			**€ 11,36392**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	11,36392 %	€ 0,02000 0%	€ 0,22728
	Totale RU			**€ 13,01478**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 24,37870 +2,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20722 = 5% * B)			€ 4,14438
	Utili di impresa (C) = 41,48% * (A + B)			€ 2,85231
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 31,38** +2,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,48%			*€ 13,01478*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20722*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.010.020.B	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 020 - Pali cilindrici in vetroresina B - Pali cilindrici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 1,50 m, diametro 6 cm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.030.004 - Pali per diffusori - Palo in vetroresina interrato cilindrico altezza fuori terra 1,50 m, diametro 6 cm	1,00000 cad	€ 16,06374 0%	€ 16,06374
	Totale MT			**€ 16,06374**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,06374 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32127
	Totale RU			**€ 13,10877**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,17251** +2,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24797 = 5% * B)			€ 4,95933
	Utili di impresa (C) = 34,91% * (A + B)			€ 3,41318
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,55** +2,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,91%			*€ 13,10877*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24797*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.010.020.C	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 020 - Pali cilindrici in vetroresina C - Pali cilindrici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 2,50 m, diametro 6 cm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.030.005 - Pali per diffusori - Pali cilindrici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 2,50 m, diametro 6 cm	1,00000 cad	€ 29,30760 0%	€ 29,30760
	Totale MT			**€ 29,30760**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,30760 %	€ 0,02000 0%	€ 0,58615
	Totale RU			**€ 13,37365**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

				€ 42,68125 +1,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36279 = 5% * B)			€ 7,25581
	Utili di impresa (C) = 24,35% * (A + B)			€ 4,99371
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 54,93** +1,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,35%			*€ 13,37365*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36279*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.010.030.A	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 030 - Pali conici in vetroresina A - Pali conici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 3,00 m, diametro base 12 cm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.030.006 - Pali per diffusori - Palo in vetroresina interrato conico altezza fuori terra 3,00 m, diametro base 12 cm	1,00000 cad	€ 192,62520 0%	€ 192,62520
	Totale MT			**€ 192,62520**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,76760
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,55440
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	192,62520 %	€ 0,02000 0%	€ 3,85250
	Totale RU			**€ 18,17450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 210,79970** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79180 = 5% * B)			€ 35,83595
	Utili di impresa (C) = 6,7% * (A + B)			€ 24,66357
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 271,30** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,7%			*€ 18,17450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79180*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.010.030.B	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 030 - Pali conici in vetroresina B - Pali conici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 4,00 m, diametro base 14 cm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.030.007 - Pali per diffusori - Palo in vetroresina interrato conico altezza fuori terra 4,00 m, diametro base 14 cm	1,00000 cad	€ 227,39170 0%	€ 227,39170
	Totale MT			**€ 227,39170**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,76760
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,55440
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	227,39170 %	€ 0,02000 0%	€ 4,54783
	Totale RU			**€ 18,86983**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: computo CXM

				€ 246,26153 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09322 = 5% * B)			€ 41,86446
	Utili di impresa (C) = 5,95% * (A + B)			€ 28,81260
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 316,94** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,95%			*€ 18,86983*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,09322*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.010.030.C	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 030 - Pali conici in vetroresina C - Pali conici in vetroresina, interrati Altezza fuori terra 5,00 m, diametro base 15 cm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.030.008 - Pali per diffusori - Palo in vetroresina interrato conico altezza fuori terra 5,00 m, diametro base 15 cm	1,00000 cad	€ 266,85637 0%	€ 266,85637
	Totale MT			**€ 266,85637**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	266,85637 %	€ 0,02000 0%	€ 5,33713
	Totale RU			**€ 20,68213**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 287,53850** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44408 = 5% * B)			€ 48,88155
	Utili di impresa (C) = 5,59% * (A + B)			€ 33,64201
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 370,06** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,59%			*€ 20,68213*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,44408*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.010.040.A	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 040 - Braccio a parete in policarbonato A - Braccio a parete in policarbonato A squadra con attacco per diffusore diametro 250-350 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.030.009 - Pali per diffusori - Braccio a parete in policarbonato a squadra con attacco per diffusore diametro 250-350 mm	1,00000 cad	€ 3,06091 0%	€ 3,06091
	Totale MT			**€ 3,06091**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,06091 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06122
	Totale RU			**€ 10,29122**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania_CAM

				€ 13,35213 +3,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11349 = 5% * B)			€ 2,26986
	Utili di impresa (C) = 59,89% * (A + B)			€ 1,56220
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17,18** +3,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 59,89%			*€ 10,29122*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11349*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.010.040.B	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 040 - Braccio a parete in policarbonato B - Braccio a parete in policarbonato A C singolo per diffusore diametro 250-350 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.030.010 - Pali per diffusori - Braccio a parete in policarbonato a C singolo per diffusore diametro 250-350 mm	1,00000 cad	€ 4,95289 0%	€ 4,95289
	Totale MT			**€ 4,95289**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,95289 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09906
	Totale RU			**€ 10,32906**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,28195** +3,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12990 = 5% * B)			€ 2,59793
	Utili di impresa (C) = 52,52% * (A + B)			€ 1,78799
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,67** +3,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,52%			*€ 10,32906*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12990*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.010.040.C	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 010 - PALI PER DIFFUSORI 040 - Braccio a parete in policarbonato C - Braccio a parete in policarbonato Curvo per diffusore diametro fino a 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.030.011 - Pali per diffusori - Braccio a parete in policarbonato curvo per diffusore diametro fino a 300 mm	1,00000 cad	€ 49,85424 0%	€ 49,85424
	Totale MT			**€ 49,85424**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	49,85424 %	€ 0,02000 0%	€ 0,99708
	Totale RU			**€ 11,22708**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 61,08132 +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51919 = 5% * B)			€ 10,38382
	Utili di impresa (C) = 14,28% * (A + B)			€ 7,14651
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 78,61** +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,28%			*€ 11,22708*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51919*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.010.A	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 010 - Lanterna in stile con corpo in alluminio nero A - Lanterna in stile con corpo in alluminio nero e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV con microsatinatura interna per ridurre gli effetti dell'abbagliamento, completa di riflettore, attacco E 27 per lampade a scarica. Installata a sospensione. Potenza 82 W			
	MT			
	CAM25_MT.L04.050.036 - Lanterne ed accessori - Lanterna in stile a sospensione con corpo in alluminio nero , att. E27 per lampade a scarica. Potenza 82 W.	1,00000 cad	€ 524,25600 0%	€ 524,25600
	Totale MT			**€ 524,25600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	524,25600 %	€ 0,02000 0%	€ 10,48512
	Totale RU			**€ 20,71512**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 544,97112** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,63225 = 5% * B)			€ 92,64509
	Utili di impresa (C) = 2,95% * (A + B)			€ 63,76162
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 701,38** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,95%			*€ 20,71512*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,63225*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.010.B	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 010 - Lanterna in stile con corpo in alluminio nero B - Lanterna in stile con corpo in alluminio nero e diffusore in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV con microsatinatura interna per ridurre gli effetti dell'abbagliamento, completa di riflettore, attacco E 27 per lampade a scarica. Installata a sospensione. Potenza 166 W			
	MT			
	CAM25_MT.L04.050.037 - Lanterne ed accessori - Lanterna in stile a sospensione con corpo in alluminio nero , att. E27 per lampade a scarica. Potenza 166 W.	1,00000 cad	€ 539,49600 0%	€ 539,49600
	Totale MT			**€ 539,49600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania@CAM

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	539,49600 %	€ 0,02000 0%	€ 10,78992
		Totale RU			**€ 21,01992**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 560,51592** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,76439 = 5% * B)			€ 95,28771
		Utili di impresa (C) = 2,91% * (A + B)			€ 65,58036
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 721,38** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,91%			*€ 21,01992*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,76439*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.020.A	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 020 - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a palo A - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a palo Per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W				
	MT				
	CAM25_MT.L04.050.004	- Lanterne ed accessori - Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a palo per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W	1,00000 cad	€ 206,67200 0%	€ 206,67200
		Totale MT			**€ 206,67200**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	206,67200 %	€ 0,02000 0%	€ 4,13344
		Totale RU			**€ 14,36344**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 221,03544** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87880 = 5% * B)			€ 37,57602
		Utili di impresa (C) = 5,05% * (A + B)			€ 25,86115
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 284,47** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,05%			*€ 14,36344*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,87880*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.020.B	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 020 - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a palo B - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a palo Per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W				
	MT				
	CAM25_MT.L04.050.005	- Lanterne ed accessori - Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a palo per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W	1,00000 cad	€ 222,33430 0%	€ 222,33430
		Totale MT			**€ 222,33430**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	222,33430 %	€ 0,02000 0%	€ 4,44669
		Totale RU			**€ 14,67669**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 237,01099** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01459 = 5% * B)			€ 40,29187
		Utili di impresa (C) = 4,81% * (A + B)			€ 27,73029
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 305,03** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,81%			*€ 14,67669*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,01459*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.020.C	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 020 - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a palo C - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a palo Per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W				
	MT				
	CAM25_MT.L04.050.006	- Lanterne ed accessori - Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a palo per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W	1,00000 cad	€ 226,49094 0%	€ 226,49094
		Totale MT			**€ 226,49094**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	226,49094 %	€ 0,02000 0%	€ 4,52982
		Totale RU			**€ 14,75982**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 241,25076** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05063 = 5% * B)			€ 41,01263
		Utili di impresa (C) = 4,75% * (A + B)			€ 28,22634
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 310,49** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,75%			*€ 14,75982*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,05063*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.030.A	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 030 - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a sospensione A - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a sospensione Per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W				
	MT				
	CAM25_MT.L04.050.009	- Lanterne ed accessori - Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a sospensione per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W	1,00000 cad	€ 224,08035 0%	€ 224,08035
		Totale MT			**€ 224,08035**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,20000	€ 24,17000	€ 4,83400

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	224,08035 %	€ 0,02000 0%	€ 4,48161
		Totale RU			**€ 14,71161**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 238,79196** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02973 = 5% * B)			€ 40,59463
		Utili di impresa (C) = 4,79% * (A + B)			€ 27,93866
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 307,33** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,79%			*€ 14,71161*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,02973*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.030.B	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 030 - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a sospensione B - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a sospensione Per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W				
	MT				
	CAM25_MT.L04.050.010	- Lanterne ed accessori - Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a sospensione per lampade a vapori di sodio alta pressione 100 W	1,00000 cad	€ 239,66447 0%	€ 239,66447
		Totale MT			**€ 239,66447**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	222,33430 %	€ 0,02000 0%	€ 4,44669
		Totale RU			**€ 14,67669**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 254,34116** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16190 = 5% * B)			€ 43,23800
		Utili di impresa (C) = 4,48% * (A + B)			€ 29,75792
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 327,34** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,48%			*€ 14,67669*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,16190*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.030.C	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 030 - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a sospensione C - Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a sospensione Per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W				
	MT				
	CAM25_MT.L04.050.011	- Lanterne ed accessori - Lanterna in acciaio e diffusore in metacrilato installata a sospensione per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W	1,00000 cad	€ 244,05565 0%	€ 244,05565
		Totale MT			**€ 244,05565**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	226,49094 %	€ 0,02000 0%	€ 4,52982
		Totale RU			**€ 14,75982**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 258,81547** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19993 = 5% * B)			€ 43,99863
		Utili di impresa (C) = 4,43% * (A + B)			€ 30,28141
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 333,10** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,43%			*€ 14,75982*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,19993*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.040.A	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 040 - Mensola per lanterne in acciaio zincato A - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 33 cm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.050.014 - Lanterne ed accessori - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 33 cm	1,00000 cad	€ 128,71232 0%	€ 128,71232
	Totale MT			**€ 128,71232**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	128,71232 %	€ 0,02000 0%	€ 2,57425
	Totale RU			**€ 12,80425**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 141,51657** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20289 = 5% * B)			€ 24,05782
	Utili di impresa (C) = 7,03% * (A + B)			€ 16,55744
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 182,13** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,03%			*€ 12,80425*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20289*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.040.B	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 040 - Mensola per lanterne in acciaio zincato B - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 45 cm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.050.015 - Lanterne ed accessori - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 45 cm	1,00000 cad	€ 133,61167 0%	€ 133,61167
	Totale MT			**€ 133,61167**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,20000	€ 26,98000	€ 5,39600

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	133,61167 %	€ 0,02000 0%	€ 2,67223
		Totale RU			**€ 12,90223**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 146,51390** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24537 = 5% * B)			€ 24,90736
		Utili di impresa (C) = 6,84% * (A + B)			€ 17,14213
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 188,56** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,84%			*€ 12,90223*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24537*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.040.C	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 040 - Mensola per lanterne in acciaio zincato C - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 75 cm				
	MT				
	CAM25_MT.L04.050.016	- Lanterne ed accessori - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 75 cm	1,00000 cad	€ 102,52161 0%	€ 102,52161
		Totale MT			**€ 102,52161**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	102,52161 %	€ 0,02000 0%	€ 2,05043
		Totale RU			**€ 12,28043**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 114,80204** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97582 = 5% * B)			€ 19,51635
		Utili di impresa (C) = 8,31% * (A + B)			€ 13,43184
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 147,75** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,31%			*€ 12,28043*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97582*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.040.D	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 040 - Mensola per lanterne in acciaio zincato D - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 90 cm				
	MT				
	CAM25_MT.L04.050.017	- Lanterne ed accessori - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 90 cm	1,00000 cad	€ 249,07227 0%	€ 249,07227
		Totale MT			**€ 249,07227**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	249,07227 %	€ 0,02000 0%	€ 4,98145

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 15,21145**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,28372** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24641 = 5% * B)			€ 44,92823
	Utili di impresa (C) = 4,47% * (A + B)			€ 30,92120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 340,13** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,47%			*€ 15,21145*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.040.E	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 040 - Mensola per lanterne in acciaio zincato E - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Sporgenza 100 cm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.050.018 - Lanterne ed accessori - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato sporgenza 100 cm	1,00000 cad	€ 134,84954 0%	€ 134,84954
	Totale MT			**€ 134,84954**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	134,84954 %	€ 0,02000 0%	€ 2,69699
	Totale RU			**€ 12,92699**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 147,77653** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25610 = 5% * B)			€ 25,12201
	Utili di impresa (C) = 6,8% * (A + B)			€ 17,28985
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 190,19** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,8%			*€ 12,92699*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.040.F	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 040 - Mensola per lanterne in acciaio zincato F - Mensola per lanterne in acciaio zincato verniciato Mensola per lanterne in ghisa, sporgenza 100 cm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.050.019 - Lanterne ed accessori - Mensola per lanterne in ghisa sporgenza 100 cm	1,00000 cad	€ 270,29847 0%	€ 270,29847
	Totale MT			**€ 270,29847**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	270,29847 %	€ 0,02000 0%	€ 5,40597
	Totale RU			**€ 15,63597**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 285,93444** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43044 = 5% * B)			€ 48,60885
	Utili di impresa (C) = 4,25% * (A + B)			€ 33,45433
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 368,00** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,25%			*€ 15,63597*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,43044*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.050.A	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 050 - Palo per lanterne in alluminio A - Palo per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato Altezza 25 cm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.050.020 - Lanterne ed accessori - Palo per lanterne in alluminio altezza 25 mm	1,00000 cad	€ 60,00407 0%	€ 60,00407
	Totale MT			**€ 60,00407**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,00407 %	€ 0,02000 0%	€ 1,20008
	Totale RU			**€ 11,43008**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,43415** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60719 = 5% * B)			€ 12,14381
	Utili di impresa (C) = 12,43% * (A + B)			€ 8,35780
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 91,94** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,43%			*€ 11,43008*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60719*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.050.B	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 050 - Palo per lanterne in alluminio B - Palo per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato Altezza 50 cm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.050.021 - Lanterne ed accessori - Palo per lanterne in alluminio altezza 50 cm	1,00000 cad	€ 98,43013 0%	€ 98,43013
	Totale MT			**€ 98,43013**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	98,43013 %	€ 0,02000 0%	€ 1,96860
	Totale RU			**€ 12,19860**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 110,62873** +0,44%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94034 = 5% * B)			€ 18,80688
	Utili di impresa (C) = 8,57% * (A + B)			€ 12,94356
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 142,38** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,57%			*€ 12,19860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94034*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.050.C	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 050 - Palo per lanterne in alluminio C - Palo per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato Altezza 115 cm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.050.022 - Lanterne ed accessori - Palo per lanterne in alluminio altezza 115 cm	1,00000 cad	€ 162,60387 0%	€ 162,60387
	Totale MT			**€ 162,60387**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	162,60387 %	€ 0,02000 0%	€ 3,25208
	Totale RU			**€ 13,48208**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,08595** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49673 = 5% * B)			€ 29,93461
	Utili di impresa (C) = 5,95% * (A + B)			€ 20,60206
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 226,62** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,95%			*€ 13,48208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49673*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.050.D	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 050 - Palo per lanterne in alluminio D - Palo per lanterne in alluminio con tubo interno in acciaio zincato Palo per lanterne in ghisa, altezza 180 cm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.050.023 - Lanterne ed accessori - Palo per lanterne in ghisa altezza 180 cm	1,00000 cad	€ 297,92249 0%	€ 297,92249
	Totale MT			**€ 297,92249**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,92249 %	€ 0,02000 0%	€ 5,95845
	Totale RU			**€ 16,18845**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 314,11094** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,66994 = 5% * B)			€ 53,39886
	Utili di impresa (C) = 4% * (A + B)			€ 36,75098

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 404,26** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4%			*€ 16,18845*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,66994*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.060.A	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 060 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m A - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m singolo			
	MT			
	CAM25_MT.L04.050.024 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa a singolo braccio, altezza 3,50 m	1,00000 cad	€ 1.583,29960 0%	€ 1.583,29960
	Totale MT			**€ 1.583,29960**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,87650
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,14100
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.583,29960 %	€ 0,02000 0%	€ 31,66599
	Totale RU			**€ 54,68349**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.637,98309** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,92286 = 5% * B)			€ 278,45713
	Utili di impresa (C) = 2,59% * (A + B)			€ 191,64402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.108,08** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,59%			*€ 54,68349*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,92286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.060.B	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 060 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m B - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m con due bracci, sporgenza 60 cm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.050.025 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 3,50 m, con due bracci, sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.077,11812 0%	€ 2.077,11812
	Totale MT			**€ 2.077,11812**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,87650
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,14100
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.077,11812 %	€ 0,02000 0%	€ 41,54236
	Totale RU			**€ 64,55986**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.141,67798** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,20426 = 5% * B)			€ 364,08526
	Utili di impresa (C) = 2,34% * (A + B)			€ 250,57632

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.756,34** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,34%			*€ 64,55986*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,20426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.060.C	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 060 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m C - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m con tre bracci, sporgenza 60 cm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.050.026 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 3,50 m, con tre bracci sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.251,81401 0%	€ 2.251,81401
	Totale MT			**€ 2.251,81401**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,87650
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,14100
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.251,81401 %	€ 0,02000 0%	€ 45,03628
	Totale RU			**€ 68,05378**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.319,86779** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,71888 = 5% * B)			€ 394,37752
	Utili di impresa (C) = 2,28% * (A + B)			€ 271,42453
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.985,67** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,28%			*€ 68,05378*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,71888*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.060.D	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 060 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m D - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m con quattro bracci, sporgenza 60 cm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.050.027 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 3,50 m, con quattro bracci sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.432,04774 0%	€ 2.432,04774
	Totale MT			**€ 2.432,04774**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,87650
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,14100
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.432,04774 %	€ 0,02000 0%	€ 48,64095
	Totale RU			**€ 71,65845**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.503,70619** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,28150 = 5% * B)			€ 425,63005
	Utili di impresa (C) = 2,22% * (A + B)			€ 292,93362

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.222,27** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,22%			*€ 71,65845*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,28150*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.070.A	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 070 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 A - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 m Singolo			
	MT			
	CAM25_MT.L04.050.028 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa a singolo braccio, altezza 4,60 m	1,00000 cad	€ 2.043,79990 0%	€ 2.043,79990
	Totale MT			**€ 2.043,79990**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,71050
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,53700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.043,79990 %	€ 0,02000 0%	€ 40,87600
	Totale RU			**€ 74,12350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.117,92340** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,00235 = 5% * B)			€ 360,04698
	Utili di impresa (C) = 2,72% * (A + B)			€ 247,79704
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.725,77** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,72%			*€ 74,12350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,00235*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.070.B	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 070 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 B - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 m Con due bracci, sporgenza 60 cm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.050.029 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 4,60 m, con due bracci, sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.535,42935 0%	€ 2.535,42935
	Totale MT			**€ 2.535,42935**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,71050
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,53700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.535,42935 %	€ 0,02000 0%	€ 50,70859
	Totale RU			**€ 83,95609**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.619,38544** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,26478 = 5% * B)			€ 445,29552
	Utili di impresa (C) = 2,49% * (A + B)			€ 306,46810

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.371,15** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,49%			*€ 83,95609*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,26478*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.070.C	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 070 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 C - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 m Con tre bracci, sporgenza 60 cm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.050.030 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 4,60 m, con tre bracci sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.712,95279 0%	€ 2.712,95279
	Totale MT			**€ 2.712,95279**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,71050
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,53700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.712,95279 %	€ 0,02000 0%	€ 54,25906
	Totale RU			**€ 87,50656**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.800,45935** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,80390 = 5% * B)			€ 476,07809
	Utili di impresa (C) = 2,43% * (A + B)			€ 327,65374
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.604,19** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,43%			*€ 87,50656*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,80390*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.070.D	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 070 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 D - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 4,60 m Con quattro bracci, sporgenza 60 cm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.050.031 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 4,60 m, con quattro bracci sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.893,51227 0%	€ 2.893,51227
	Totale MT			**€ 2.893,51227**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,71050
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,53700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.893,51227 %	€ 0,02000 0%	€ 57,87025
	Totale RU			**€ 91,11775**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.984,63002** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,36936 = 5% * B)			€ 507,38710
	Utili di impresa (C) = 2,37% * (A + B)			€ 349,20171

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.841,22** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,37%			*€ 91,11775*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,36936*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.080.A	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 080 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m A - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Singolo			
	MT			
	CAM25_MT.L04.050.032 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa a singolo braccio altezza 5,40 m	1,00000 cad	€ 2.179,73095 0%	€ 2.179,73095
	Totale MT			**€ 2.179,73095**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.179,73095 %	€ 0,02000 0%	€ 43,59462
	Totale RU			**€ 94,74462**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.274,47557** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,33304 = 5% * B)			€ 386,66085
	Utili di impresa (C) = 3,24% * (A + B)			€ 266,11364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.927,25** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,24%			*€ 94,74462*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,33304*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.080.B	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 080 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m B - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Con due bracci, sporgenza 60 cm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.050.033 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 5,40 m, con due bracci, sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.680,83335 0%	€ 2.680,83335
	Totale MT			**€ 2.680,83335**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.680,83335 %	€ 0,02000 0%	€ 53,61667
	Totale RU			**€ 104,76667**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.785,60002** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,67760 = 5% * B)			€ 473,55200
	Utili di impresa (C) = 2,92% * (A + B)			€ 325,91520

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.585,07** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,92%			*€ 104,76667*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,67760*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.080.C	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 080 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m C - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Con tre bracci, sporgenza 60 cm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.050.034 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 5,40 m, con tre bracci, sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 2.858,43497 0%	€ 2.858,43497
	Totale MT			**€ 2.858,43497**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.858,43497 %	€ 0,02000 0%	€ 57,16870
	Totale RU			**€ 108,31870**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.966,75367** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,21741 = 5% * B)			€ 504,34812
	Utili di impresa (C) = 2,84% * (A + B)			€ 347,11018
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.818,21** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,84%			*€ 108,31870*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,21741*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.020.080.D	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 020 - LANTERNE ED ACCESSORI 080 - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m D - Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 5,40 m Con quattro bracci, sporgenza 60 cm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.050.035 - Lanterne ed accessori - Palo in ghisa altezza 5,40 m, con quattro bracci, sporgenza 60 cm	1,00000 cad	€ 3.041,18353 0%	€ 3.041,18353
	Totale MT			**€ 3.041,18353**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.041,18353 %	€ 0,02000 0%	€ 60,82367
	Totale RU			**€ 111,97367**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.153,15720** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,80184 = 5% * B)			€ 536,03672
	Utili di impresa (C) = 2,76% * (A + B)			€ 368,91939

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.058,11** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,76%			*€ 111,97367*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,80184*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.030.010.A	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 010 - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato A - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato, ottica asimmetrica in alluminio martellato, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato, completo di lampada ed accessori elettrici Lampada a vapori di sodio alta pressione 70 W			
	MT			
	CAM25_MT.L04.060.001 - Proiettori - Proiettore orientabile in poliestere per lampade a vapori di sodio alta pressione 70 W	1,00000 cad	€ 145,28800 0%	€ 145,28800
	Totale MT			**€ 145,28800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	145,28800 %	€ 0,02000 0%	€ 2,90576
	Totale RU			**€ 15,69326**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 160,98126** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36834 = 5% * B)			€ 27,36681
	Utili di impresa (C) = 7,57% * (A + B)			€ 18,83481
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 207,18** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,57%			*€ 15,69326*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36834*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.030.010.B	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 010 - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato B - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato, ottica asimmetrica in alluminio martellato, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato, completo di lampada ed accessori elettrici Lampada a vapori di sodio alta pressione 150 W			
	MT			
	CAM25_MT.L04.060.002 - Proiettori - Proiettore orientabile in poliestere per lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W	1,00000 cad	€ 161,54400 0%	€ 161,54400
	Totale MT			**€ 161,54400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	161,54400 %	€ 0,02000 0%	€ 3,23088
	Totale RU			**€ 16,01838**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 177,56238** +0,34%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commonforCAM

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50928 = 5% * B)			€ 30,18560
	Utili di impresa (C) = 7,01% * (A + B)			€ 20,77480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 228,52** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,01%			*€ 16,01838*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.030.010.C	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 010 - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato C - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliestere rinforzato, ottica asimmetrica in alluminio martellato, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio, cablato, completo di lampada ed accessori elettrici Lampada a vapori di sodio alta pressione 250 W			
	MT			
	CAM25_MT.L04.060.003 - Proiettori - Proiettore orientabile in poliestere per lampade a vapori di sodio alta pressione 250 W	1,00000 cad	€ 186,94400 0%	€ 186,94400
	Totale MT			**€ 186,94400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,94400 %	€ 0,02000 0%	€ 3,73888
	Totale RU			**€ 16,52638**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 203,47038** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72950 = 5% * B)			€ 34,58996
	Utili di impresa (C) = 6,31% * (A + B)			€ 23,80603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 261,87** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,31%			*€ 16,52638*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.030.020.A	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 020 - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide A - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide, ottica asimmetrica, cilindro in alluminio satinato con deflettore, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio verniciato, completo di accessori elettrici Lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 250 W			
	MT			
	CAM25_MT.L04.060.004 - Proiettori - Proiettore orientabile in poliammide per lampade a vapori di sodio e ioduri metallici da 250 W	1,00000 cad	€ 276,76145 0%	€ 276,76145
	Totale MT			**€ 276,76145**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	276,76145 %	€ 0,02000 0%	€ 5,53523
	Totale RU			**€ 18,32273**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale C&M

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 295,08418** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50822 = 5% * B)			€ 50,16431
	Utili di impresa (C) = 4,82% * (A + B)			€ 34,52485
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 379,77** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,82%			*€ 18,32273*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,50822*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.030.020.B	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 020 - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide B - Proiettore orientabile tipo professionale con corpo in poliammide, ottica asimmetrica, cilindro in alluminio satinato con deflettore, vetro frontale temperato, staffa di montaggio in acciaio verniciato, completo di accessori elettrici Lampada a vapori di sodio e ioduri metallici da 400 W			
	MT			
	CAM25_MT.L04.060.005 - Proiettori - Proiettore orientabile in poliammide per lampade a vapori di sodio e ioduri metallici da 400 W	1,00000 cad	€ 283,68048 0%	€ 283,68048
	Totale MT			**€ 283,68048**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	283,68048 %	€ 0,02000 0%	€ 5,67361
	Totale RU			**€ 18,46111**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 302,14159** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,56820 = 5% * B)			€ 51,36407
	Utili di impresa (C) = 4,75% * (A + B)			€ 35,35057
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 388,86** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,75%			*€ 18,46111*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,56820*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.030.030.A	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 030 - Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso A - Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso e vetro frontale temperato Lampada 750 - 1000 W			
	MT			
	CAM25_MT.L04.060.006 - Proiettori - Proiettore in alluminio per lampade alogene 750 - 1000 W	1,00000 cad	€ 26,46434 0%	€ 26,46434
	Totale MT			**€ 26,46434**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,46434 %	€ 0,02000 0%	€ 0,52929
	Totale RU			**€ 10,75929**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,22363** +1,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31640 = 5% * B)			€ 6,32802
	Utili di impresa (C) = 22,46% * (A + B)			€ 4,35517
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 47,91** +1,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,46%			*€ 10,75929*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.030.030.B	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 030 - Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso B - Proiettore per lampade alogene in alluminio pressofuso e vetro frontale temperato Lampada 1500 W			
	MT			
	CAM25_MT.L04.060.007 - Proiettori - Proiettore in alluminio per lampade alogene 1500 W	1,00000 cad	€ 29,35704 0%	€ 29,35704
	Totale MT			**€ 29,35704**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29,35704 %	€ 0,02000 0%	€ 0,58714
	Totale RU			**€ 10,81714**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,17418** +1,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34148 = 5% * B)			€ 6,82961
	Utili di impresa (C) = 20,92% * (A + B)			€ 4,70038
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 51,70** +1,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,92%			*€ 10,81714*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34148*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.030.040.A	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 040 - Proiettore con fascio di luce asimmetrico A - Proiettore con fascio di luce asimmetrico, massimo rendimento, minimo abbagliamento, con corpo in alluminio pressofuso in unico blocco, guarnizioni a tenuta stagna al silicone, cristallo frontale temperato, compreso il montaggio, escluso le lampade Proiettore con fascio luce asimmetrico 250 W			
	MT			
	CAM25_MT.L04.060.008 - Proiettori - Proiettore in alluminio con fascio di luce asimmetrico da 250 Watt	1,00000 cad	€ 179,54313 0%	€ 179,54313
	Totale MT			**€ 179,54313**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	179,54313 %	€ 0,02000 0%	€ 3,59086
	Totale RU			**€ 16,37836**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

				€ 195,92149 +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66533 = 5% * B)			€ 33,30665
	Utili di impresa (C) = 6,5% * (A + B)			€ 22,92281
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 252,15** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,5%			*€ 16,37836*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66533*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.030.040.B	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 030 - PROIETTORI 040 - Proiettore con fascio di luce asimmetrico B - Proiettore con fascio di luce asimmetrico, massimo rendimento, minimo abbagliamento, con corpo in alluminio pressofuso in unico blocco, guarnizioni a tenuta stagna al silicone, cristallo frontale temperato, compreso il montaggio, escluso le lampade Proiettore con fascio luce asimmetrico 400 W			
	MT			
	CAM25_MT.L04.060.009 - Proiettori - Proiettore in alluminio con fascio di luce asimmetrico da 400 Watt	1,00000 cad	€ 199,40115 0%	€ 199,40115
	Totale MT			**€ 199,40115**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	199,40115 %	€ 0,02000 0%	€ 3,98802
	Totale RU			**€ 16,77552**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 216,17667** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83750 = 5% * B)			€ 36,75003
	Utili di impresa (C) = 6,03% * (A + B)			€ 25,29267
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 278,22** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,03%			*€ 16,77552*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,83750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.010.A	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Colonnine LED A - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 100 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 90 cm. Potenza 8 W			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.001 - Corpi illuminanti a LED - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica Ø 100 mm , Diffusore in plexiglas, trasparente rigato: H=90 cm, 8 W.	1,00000 cad	€ 164,59200 0%	€ 164,59200
	Totale MT			**€ 164,59200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	164,59200	€ 0,02000	€ 3,29184

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 16,07934**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 180,67134** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53571 = 5% * B)			€ 30,71413
	Utili di impresa (C) = 6,92% * (A + B)			€ 21,13855
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 232,52** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,92%			*€ 16,07934*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53571*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.010.B	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Colonnine LED B - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 100 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 50 cm. Potenza 8 W			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.002 - Corpi illuminanti a LED - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica Ø 100 mm , Diffusore in plexiglas, trasparente rigato: H=50 cm, 8 W.	1,00000 cad	€ 146,30400 0%	€ 146,30400
	Totale MT			**€ 146,30400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	146,30400 %	€ 0,02000 0%	€ 2,92608
	Totale RU			**€ 15,71358**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 162,01758** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37715 = 5% * B)			€ 27,54299
	Utili di impresa (C) = 7,54% * (A + B)			€ 18,95606
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 208,52** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,54%			*€ 15,71358*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,37715*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.010.C	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Colonnine LED C - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 180 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 110 cm. Potenza 9 W			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.003 - Corpi illuminanti a LED - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica Ø 180 mm , Diffusore in plexiglas, trasparente rigato: H=110 cm, 9 W	1,00000 cad	€ 331,21600 0%	€ 331,21600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 331,21600**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	331,21600 %	€ 0,02000 0%	€ 6,62432
	Totale RU			**€ 19,41182**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 350,62782** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,98034 = 5% * B)			€ 59,60673
	Utili di impresa (C) = 4,3% * (A + B)			€ 41,02346
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 451,26** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,3%			*€ 19,41182*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,98034*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.010.D	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Colonnine LED D - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 180 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 55 cm. Potenza 9 W			
	MT			
CAM25_MT.L04.070.004	- Corpi illuminanti a LED - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica Ø 180 mm , Diffusore in plexiglas, trasparente rigato: H=55 cm, 9 W.	1,00000 cad	€ 279,40000 0%	€ 279,40000
	Totale MT			**€ 279,40000**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	279,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,58800
	Totale RU			**€ 18,37550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 297,77550** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,53109 = 5% * B)			€ 50,62184
	Utili di impresa (C) = 4,79% * (A + B)			€ 34,83973
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 383,24** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,79%			*€ 18,37550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,53109*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.010.E	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Colonnine LED E - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica diam. 180 mm , con calotta in pressofusione. Diffusore in plexiglas, trasparente rigato internamente e liscio esternamente, antipolvere. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	liquido bicomponente acrilico, tabilizzato ai raggi UV. Altezza 90 cm. Potenza 14 W				
	MT				
	CAM25_MT.L04.070.005	- Corpi illuminanti a LED - Colonnina in alluminio estruso a sezione cilindrica Ø 180 mm , Diffusore in plexiglas, trasparente rigato: H=90 cm, 14 W	1,00000 cad	€ 314,96000 0%	€ 314,96000
		Totale MT			**€ 314,96000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	314,96000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,29920
		Totale RU			**€ 19,08670**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 334,04670** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83940 = 5% * B)			€ 56,78794
		Utili di impresa (C) = 4,44% * (A + B)			€ 39,08346
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 429,92** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,44%			*€ 19,08670*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,83940*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.010.F	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Colonnine LED F - Corpo illuminante a LED in alluminio pressofuso, diffusore policarbonato rigato e satinato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Montaggio su palo diam. 60 mm. Altezza 100 cm. Potenza 10 W				
	MT				
	CAM25_MT.L04.070.006	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED in alluminio pressofuso, su palo Ø 60 mm, diffusore policarbonato rigato e satin. H=100 cm, 10 W	1,00000 cad	€ 77,21600 0%	€ 77,21600
	CAM25_MT.L04.070.007	- Corpi illuminanti a LED - Palo in vetroresina Ø 60 mm altezza 100 cm	1,00000 cad	€ 8,53440 0%	€ 8,53440
		Totale MT			**€ 85,75040**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	85,75040 %	€ 0,02000 0%	€ 1,71501
		Totale RU			**€ 14,50251**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 100,25291** +0,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85215 = 5% * B)			€ 17,04299
		Utili di impresa (C) = 11,24% * (A + B)			€ 11,72959
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 129,03** +0,6%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,24%			*€ 14,50251*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85215*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.010.G	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Colonnine LED G - Corpo illuminante a globo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Trasparente con parte superiore verniciata, base in alluminio pressofuso e cono centralein alluminio verniciato nero. Per montaggio su palo Ø 60. H=100 cm, potenza 20 W.			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.007 - Corpi illuminanti a LED - Palo in vetroresina Ø 60 mm altezza 100 cm	1,00000 cad	€ 8,53440 0%	€ 8,53440
	CAM25_MT.L04.070.008 - Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a globo in policarbonato trasparente con parte superiore verniciata, su palo Ø 60 mm. H=100 cm, 20 W.	1,00000 cad	€ 274,32000 0%	€ 274,32000
	Totale MT			**€ 282,85440**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	282,85440 %	€ 0,02000 0%	€ 5,65709
	Totale RU			**€ 18,44459**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 301,29899** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,56104 = 5% * B)			€ 51,22083
	Utili di impresa (C) = 4,76% * (A + B)			€ 35,25198
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 387,77** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,76%			*€ 18,44459*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,56104*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.010.H	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 010 - Colonnine LED H - Corpo illuminante a globo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Trasparente con parte superiore verniciata, base in alluminio pressofuso e cono centralein alluminio verniciato nero. Per montaggio su palo Ø 60. H=100 cm, potenza 29 W.			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.007 - Corpi illuminanti a LED - Palo in vetroresina Ø 60 mm altezza 100 cm	1,00000 cad	€ 8,53440 0%	€ 8,53440
	CAM25_MT.L04.070.009 - Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a globo in policarbonato trasparente con parte superiore verniciata, su palo Ø 60 mm. H=100 cm, 29 W.	1,00000 cad	€ 264,16000 0%	€ 264,16000
	Totale MT			**€ 272,69440**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	272,69440 %	€ 0,02000 0%	€ 5,45389
	Totale RU			**€ 18,24139**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 290,93579** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47295 = 5% * B)			€ 49,45908
	Utili di impresa (C) = 4,87% * (A + B)			€ 34,03949

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 374,43** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,87%			*€ 18,24139*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47295*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.020.A	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento A - Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon, diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti. Cornice in acciaio inox AISI 316. Completo di guarnizione di tenuta di tenuta in gomma siliconica e EPDM. Alimentazione 230 V. Diametro esterno 120 mm, potenza 6 W			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.025 - Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon, diffusore in vetro temperato. Cornice in acciaio inox: 230 V, Ø 120 mm, 6 W	1,00000 cad	€ 43,68800 0%	€ 43,68800
	Totale MT			**€ 43,68800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,68800 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87376
	Totale RU			**€ 13,66126**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,34926** +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48747 = 5% * B)			€ 9,74937
	Utili di impresa (C) = 18,51% * (A + B)			€ 6,70986
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 73,81** +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,51%			*€ 13,66126*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48747*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.020.B	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento B - Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon, diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti. Cornice in acciaio inox AISI 316. Completo di guarnizione di tenuta di tenuta in gomma siliconica e EPDM. Alimentazione 12/24V. Diametro esterno 120 mm, potenza 4 W			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.026 - Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon, diffusore in vetro temperato. Cornice in acciaio inox: 12/24 V, Ø 120 mm, 4 W	1,00000 cad	€ 55,88000 0%	€ 55,88000
	Totale MT			**€ 55,88000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	55,88000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,11760
	Totale RU			**€ 13,90510**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 69,78510** +0,87%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59317 = 5% * B)			€ 11,86347
	Utili di impresa (C) = 15,48% * (A + B)			€ 8,16486
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 89,81** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,48%			*€ 13,90510*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59317*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.020.C	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento C - Faretto a LED a pavimento. Corpo in alluminio pressofuso con controcassa in nylon. Carico max 3000 Kg. Diffusore in vetro temperato resistente agli shock termici e agli urti. Cornice in acciaio inox AISI 316L. Completo di guarnizione di tenuta in gomma siliconica e EPDM. Alimentazione 12/24V. Diametro esterno 140 mm, potenza 13 W			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.027 - Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento. Corpo in alluminio e controcassa in nylon. Cornice in acciaio inox: 12/24 V, Ø 140 mm, 13 W	1,00000 cad	€ 93,47200 0%	€ 93,47200
	Totale MT			**€ 93,47200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	93,47200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,86944
	Totale RU			**€ 14,65694**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 108,12894** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91910 = 5% * B)			€ 18,38192
	Utili di impresa (C) = 10,53% * (A + B)			€ 12,65109
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 139,16** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,53%			*€ 14,65694*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.020.D	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento D - Faretto a LED a pavimento. Corpo in alluminio pressofuso con cornice in acciaio inox AISI 316. Diffusore in vetro di protezione temperato sp. 5 mm resistenti agli shock termici, agli urti ed al carico (max 2000Kg). Completo di scatola per incasso e di guarnizione di tenuta in gomma siliconica. Diametro esterno 300 mm, potenza 15 W, orientabile			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.028 - Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento orientabile in alluminio e cornice in acciaio inox. Diffusore in vetro sp. 5 mm: Ø 300 mm, 15 W	1,00000 cad	€ 247,90400 0%	€ 247,90400
	Totale MT			**€ 247,90400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	247,90400 %	€ 0,02000 0%	€ 4,95808

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 17,74558**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 265,64958** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25802 = 5% * B)			€ 45,16043
	Utili di impresa (C) = 5,19% * (A + B)			€ 31,08100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 341,89** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,19%			*€ 17,74558*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,25802*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.020.E	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento E - Faretto a LED a pavimento. Corpo e telaio in alluminio pressofuso. Cornice in acciaio inox aisi 316L. Controcassa in nylon nero caricato fibra vetro. Riflettore in policarbonato metallizzato. Diffusore in vetro temprato da 15 mm resistente agli shock termici, agli urti e al carico statico. Verniciatura in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo e successiva mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completo di guarnizioni di tenuta in gomma siliconica e viteria in acciaio inossidabile antigrippaggio. Diametro esterno 345 mm. Potenza 30 W			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.029 - Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento in alluminio. Cornice in acciaio inox. Diffusore in vetro temprato sp. 15 mm: Ø 345, 30 W	1,00000 cad	€ 267,20800 0%	€ 267,20800
	Totale MT			**€ 267,20800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	267,20800 %	€ 0,02000 0%	€ 5,34416
	Totale RU			**€ 22,22366**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 289,43166** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,46017 = 5% * B)			€ 49,20338
	Utili di impresa (C) = 5,97% * (A + B)			€ 33,86350
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 372,50** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,97%			*€ 22,22366*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,46017*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.020.F	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento F - Faretto a LED a pavimento. Corpo e telaio in alluminio pressofuso. Cornice in acciaio inox aisi 316L. Controcassa in nylon nero caricato fibra vetro. Riflettore orientabile con staffe graduate max. 0/+15°, in policarbonato metallizzato. Diffusore in vetro temprato da 15 mm resistente agli shock termici, agli urti e al carico statico. Verniciatura in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo e successiva mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completo di guarnizioni di tenuta in gomma siliconica e viteria in acciaio inossidabile antigrippaggio. Diametro esterno 345 mm, potenza 30 W, orientabile.			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.030 - Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento orientabile in alluminio. Cornice	1,00000 cad	€ 306,83200 0%	€ 306,83200

fonte: http://burc.regione.campania.it

		in acciaio inox. Diffusore in vetro sp. 15 mm: Ø 345, 30 W			
		Totale MT			**€ 306,83200**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	306,83200 %	€ 0,02000 0%	€ 6,13664
		Totale RU			**€ 23,01614**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 329,84814** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,80371 = 5% * B)			€ 56,07418
		Utili di impresa (C) = 5,42% * (A + B)			€ 38,59223
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 424,51** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,42%			*€ 23,01614*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,80371*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.020.G	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento G - Faretto a LED a pavimento. Corpo in nylon nero. Telaio in acciaio inox AISI 304. Controcassa in nylon con morsettiera, cablaggio separato. Completo di guarnizioni in gomma siliconica. Alimentatore a corrente costante A= 350 mA. Dimensioni esterne 160x160 mm, potenza 15 W			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.031 - Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento con cornice in acciaio inox. Completo di alimentatore da 350 mA. Dim. 160x160 mm, 15 W	1,00000 cad	€ 282,44800 0%	€ 282,44800
	Totale MT			**€ 282,44800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	282,44800 %	€ 0,02000 0%	€ 5,64896
	Totale RU			**€ 22,52846**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 304,97646** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,59230 = 5% * B)			€ 51,84600
	Utili di impresa (C) = 5,74% * (A + B)			€ 35,68225
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 392,50** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,74%			*€ 22,52846*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,59230*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.020.H	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 020 - Corpi illuminanti a LED a pavimento H - Corpo illuminante a LED quadrato. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere argento. Telaioin acciaio inox AISI 304. Controcassa in nylon con morsettiera, cablaggio separato. Diffusore con vetro interno temprato da 5 mm resistente agli shock termici . Vetro esterno temprato da 15 mm resistente agli shock termici e stress			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	meccanici fino a 2000 Kg (Versioni con vetro antiscivolo a richiesta). Alimentazione 230 V/50 Hz con trasformatore. Vano accessori in nylon con morsettiera 4P 4mmq. Predisposizione con linea entra esci, pressacavi in nylon da 1/2 pollice e cavetto in doppio isolamento sezione 1 mmq. Completo di guarnizioni in gomma siliconica. Dimensioni esterne 400x400 mm, potenza 29 W.				
	MT				
	CAM25_MT.L04.070.032	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED quadrato in alluminio e vetro esterno sp. 15 mm. Alimentazione 230 V. Dim. 400x400 mm, 29 W.	1,00000 cad	€ 632,96800 0%	€ 632,96800
		Totale MT			**€ 632,96800**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	632,96800 %	€ 0,02000 0%	€ 12,65936
		Totale RU			**€ 38,23436**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 671,20236** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,70522 = 5% * B)			€ 114,10440
		Utili di impresa (C) = 4,43% * (A + B)			€ 78,53068
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 863,84** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,43%			*€ 38,23436*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,70522*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.030.A	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimeno A - Faretto a LED a pavimento: controcassa				
	MT				
	CAM25_MT.L04.070.033	- Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento: controcassa	1,00000 cad	€ 15,24000 0%	€ 15,24000
		Totale MT			**€ 15,24000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	15,24000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,30480
		Totale RU			**€ 13,09230**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,33230** +2,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24082 = 5% * B)			€ 4,81649
		Utili di impresa (C) = 35,91% * (A + B)			€ 3,31488
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 36,46** +2,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 35,91%			*€ 13,09230*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.030.B	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	030 - Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimeno B - Faretto a LED a pavimento: cassetta stagna in nylon con trasformatore elettromeccanico e morsettiera			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.034 - Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento: cassetta stagna in nylon con trasformatore elettromeccanico e morsettiera	1,00000 cad	€ 52,83200 0%	€ 52,83200
	Totale MT			**€ 52,83200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,83200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,05664
	Totale RU			**€ 17,93614**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 70,76814** +1,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60153 = 5% * B)			€ 12,03058
	Utili di impresa (C) = 19,69% * (A + B)			€ 8,27987
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 91,08** +1,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,69%			*€ 17,93614*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60153*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.030.C	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimeno C - Faretto a LED a pavimento: connettore all'impianto di alimentazione generale			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.035 - Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento: connettore all'impianto di alimentazione generale	1,00000 cad	€ 10,16000 0%	€ 10,16000
	Totale MT			**€ 10,16000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	10,16000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,20320
	Totale RU			**€ 2,24920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,40920** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10548 = 5% * B)			€ 2,10956
	Utili di impresa (C) = 14,08% * (A + B)			€ 1,45188
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15,97** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,08%			*€ 2,24920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10548*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.030.D	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimeno			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	D - Faretto a LED a pavimento: connettore per fila continua			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.036 - Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento: connettore per fila continua	1,00000 cad	€ 16,25600 0%	€ 16,25600
	Totale MT			**€ 16,25600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,25600 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32512
	Totale RU			**€ 2,37112**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,62712** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15833 = 5% * B)			€ 3,16661
	Utili di impresa (C) = 9,89% * (A + B)			€ 2,17937
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23,97** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,89%			*€ 2,37112*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15833*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.030.E	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 030 - Accessori per corpi illuminanti a LED a pavimeno E - Faretto a LED a pavimento: lastra trasparente Ø 345 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.037 - Corpi illuminanti a LED - Faretto a LED a pavimento: lastra trasparente Ø 345 mm	1,00000 cad	€ 9,14400 0%	€ 9,14400
	Totale MT			**€ 9,14400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9,14400 %	€ 0,02000 0%	€ 0,18288
	Totale RU			**€ 1,20588**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,34988** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08797 = 5% * B)			€ 1,75948
	Utili di impresa (C) = 9,05% * (A + B)			€ 1,21094
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,32** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,05%			*€ 1,20588*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08797*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.040.A	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 040 - Corpi illuminanti a LED per arredo urbano A - Corpo illuminante a LED costituito da: corpo e bracci in alluminio pressofuso, con sezione a bassa superficie di esposizione al vento; ottiche in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza 99.99%, con procedimento sotto vuoto (PVD); attacco palo in alluminio pressofuso per palo diam. 60 mm; diffusore: vetro trasparente sp. 5 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti; verniciatura a immersione in due fasi:			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 33 W				
	MT				
	CAM25_MT.L04.070.010	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED con corpo e bracci in alluminio pressofuso, attacco palo in alluminio pressofuso Ø 60 mm; 33 W	1,00000 cad	€ 524,25600 0%	€ 524,25600
		Totale MT			**€ 524,25600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	524,25600 %	€ 0,02000 0%	€ 10,48512
		Totale RU			**€ 27,36462**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 551,62062** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,68878 = 5% * B)			€ 93,77551
		Utili di impresa (C) = 3,85% * (A + B)			€ 64,53961
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 709,94** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,85%			*€ 27,36462*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,68878*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.040.B	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 040 - Corpi illuminanti a LED per arredo urbano B - Corpo illuminante a LED costituito da: corpo e bracci in alluminio pressofuso, con sezione a bassa superficie di esposizione al vento; ottiche in alluminio rivestito con argento ad altissima purezza 99.99%, con procedimento sotto vuoto (PVD); attacco palo in alluminio pressofuso per palo diam. 60 mm; diffusore: vetro trasparente sp. 5 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 64 W				
	MT				
	CAM25_MT.L04.070.011	- Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED con corpo e bracci in alluminio pressofuso, attacco palo in alluminio pressofuso Ø 60 mm; 64 W	1,00000 cad	€ 610,61600 0%	€ 610,61600
		Totale MT			**€ 610,61600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	610,61600 %	€ 0,02000 0%	€ 12,21232
		Totale RU			**€ 29,09182**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 639,70782** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,43752 = 5% * B)			€ 108,75033
		Utili di impresa (C) = 3,53% * (A + B)			€ 74,84582
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 823,30** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,53%			*€ 29,09182*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,43752*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.040.C	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 040 - Corpi illuminanti a LED per arredo urbano C - Corpo illuminante a LED per montaggio su braccio o palo costituito da: corpo e cornice in alluminio pressofuso; cappello in alluminio pressofuso; diffusore semisferico in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 35 W.			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.012 - Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED con corpo, cornice e cappello in alluminio; diffusore semisferico in policarbonato, 35 W.	1,00000 cad	€ 526,28800 0%	€ 526,28800
	Totale MT			**€ 526,28800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	526,28800 %	€ 0,02000 0%	€ 10,52576
	Totale RU			**€ 27,40526**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 553,69326** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,70639 = 5% * B)			€ 94,12785
	Utili di impresa (C) = 3,85% * (A + B)			€ 64,78211
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 712,60** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,85%			*€ 27,40526*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,70639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.040.D	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 040 - Corpi illuminanti a LED per arredo urbano D - Corpo illuminante a LED per montaggio su braccio o palo costituito da: corpo e cornice in alluminio pressofuso; cappello in alluminio pressofuso; diffusore troncoconico in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 48 W.			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.013 - Corpi illuminanti a LED - Corpo illuminante a LED con corpo, cornice e cappello in alluminio; diffusore troncoconico in policarbonato, 35 W.	1,00000 cad	€ 406,40000 0%	€ 406,40000
	Totale MT			**€ 406,40000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	406,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 8,12800
	Totale RU			**€ 25,00750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 431,40750** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,66696 = 5% * B)			€ 73,33928
	Utili di impresa (C) = 4,5% * (A + B)			€ 50,47468

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 555,22** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,5%			*€ 25,00750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,66696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.040.E	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 040 - Corpi illuminanti a LED per arredo urbano E - Lanterna in stile a LED per montaggio su palo, braccio o sospensione. Corpo e supporto a razze in alluminio pressofuso; coperchio in alluminio pressofuso; diffusore in vetro temperato spessore 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza 33 W.			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.014 - Corpi illuminanti a LED - Lanterna in stile a LED in alluminio pressofuso e vetro temperato sp. 5 mm, montaggio su palo, braccio o sosp.: 33 W.	1,00000 cad	€ 791,46400 0%	€ 791,46400
	Totale MT			**€ 791,46400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	791,46400 %	€ 0,02000 0%	€ 15,82928
	Totale RU			**€ 32,70878**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 824,17278** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,00547 = 5% * B)			€ 140,10937
	Utili di impresa (C) = 3,08% * (A + B)			€ 96,42822
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.060,71** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,08%			*€ 32,70878*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,00547*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.050.A	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 050 - Accessori corpi illuminanti a LED per arredo urbano A - Braccio in stile in alluminio pressofuso, altezza 1400 larghezza 1200 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.015 - Corpi illuminanti a LED - Braccio in stile in alluminio pressofuso, altezza 1400 larghezza 1200 mm	1,00000 cad	€ 421,64000 0%	€ 421,64000
	Totale MT			**€ 421,64000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	421,64000 %	€ 0,02000 0%	€ 8,43280
	Totale RU			**€ 21,22030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 442,86030** +0,14%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,76431 = 5% * B)			€ 75,28625
	Utili di impresa (C) = 3,72% * (A + B)			€ 51,81466
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 569,96** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,72%			*€ 21,22030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,76431*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.050.B	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 050 - Accessori corpi illuminanti a LED per arredo urbano B - Accessorio per sospensione in alluminio pressofuso			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.016 - Corpi illuminanti a LED - Accessorio per sospensione in alluminio pressofuso	1,00000 cad	€ 4,06400 0%	€ 4,06400
	Totale MT			**€ 4,06400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,06400 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08128
	Totale RU			**€ 8,77678**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,84078** +3,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10915 = 5% * B)			€ 2,18293
	Utili di impresa (C) = 53,11% * (A + B)			€ 1,50237
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,53** +3,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,11%			*€ 8,77678*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10915*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.050.C	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 050 - Accessori corpi illuminanti a LED per arredo urbano C - Attacco con catenella altezza 600 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.017 - Corpi illuminanti a LED - Attacco con catenella altezza 600 mm	1,00000 cad	€ 74,16800 0%	€ 74,16800
	Totale MT			**€ 74,16800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	74,16800 %	€ 0,02000 0%	€ 1,48336
	Totale RU			**€ 18,36286**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 92,53086** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78651 = 5% * B)			€ 15,73025
	Utili di impresa (C) = 15,42% * (A + B)			€ 10,82611

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 119,09** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,42%			*€ 18,36286*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78651*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.050.D	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 050 - Accessori corpi illuminanti a LED per arredo urbano D - Palo in stile completo di uno o due bracci. Struttura interna in acciaio e rivestimento in alluminio pressofuso. Con finestra d'ispezione in alluminio pressofuso. Completo di 2 portafusibili di protezione, 2 fusibili da 16 A, morsettiera asportabile a 4 poli e 16 mmq. Altezza fuori terra 6 m.			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.018 - Corpi illuminanti a LED - Palo in stile in acciaio e rivestimento in alluminio pressofuso. Con finestra d' ispezione. Altezza fuori terra 6 m.	1,00000 cad	€ 2.092,96000 0%	€ 2.092,96000
	Totale MT			**€ 2.092,96000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,83000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 20,06110
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,83000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 22,39340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.092,96000 %	€ 0,02000 0%	€ 41,85920
	Totale RU			**€ 84,31370**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.177,27370** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,50683 = 5% * B)			€ 370,13653
	Utili di impresa (C) = 3,01% * (A + B)			€ 254,74102
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.802,15** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,01%			*€ 84,31370*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,50683*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.060.A	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 060 - Proiettori a LED A - Proiettore a LED asimmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato; verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 230x150x80 mm. Potenza 28-38 W.			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.019 - Corpi illuminanti a LED - Proiettore a LED con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato sp 4 mm. Dim. 230x150x80 mm: 28-38 W	1,00000 cad	€ 155,44800 0%	€ 155,44800
	Totale MT			**€ 155,44800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	155,44800 %	€ 0,02000 0%	€ 3,10896
	Totale RU			**€ 11,80446**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 167,25246** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42165 = 5% * B)			€ 28,43292
	Utili di impresa (C) = 5,48% * (A + B)			€ 19,56854
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 215,25** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,48%			*€ 11,80446*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42165*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.060.B	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 060 - Proiettori a LED B - Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 4 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato. verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 400x273x70 mm. Potenza 53-73-87 W.			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.020 - Corpi illuminanti a LED - Proiettore a LED con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato sp 4 mm. Dim 400x273x70 mm: 53-73-87 W	1,00000 cad	€ 177,80000 0%	€ 177,80000
	Totale MT			**€ 177,80000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	177,80000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,55600
	Totale RU			**€ 12,25150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 190,05150** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61544 = 5% * B)			€ 32,30876
	Utili di impresa (C) = 5,01% * (A + B)			€ 22,23603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 244,60** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,01%			*€ 12,25150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,61544*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.060.C	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 060 - Proiettori a LED C - Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato. verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 568x333x85 mm. Potenza 107 W.			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.021 - Corpi illuminanti a LED - Proiettore a LED con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato sp 5 mm. Dim 568x333x85 mm. 107 W	1,00000 cad	€ 228,60000 0%	€ 228,60000
	Totale MT			**€ 228,60000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,17000	€ 24,17000	€ 4,10890

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	228,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,57200
		Totale RU			**€ 13,26750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 241,86750** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05587 = 5% * B)			€ 41,11748
		Utili di impresa (C) = 4,26% * (A + B)			€ 28,29850
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 311,28** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,26%			*€ 13,26750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,05587*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.060.D	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 060 - Proiettori a LED D - Proiettore a LED simmetrico con corpo in alluminio pressofuso e con alettature di raffreddamento. Diffusore in vetro temperato sp. 5 mm resistente agli shock termici e agli urti. Riflettore: In alluminio preanodizzato. verniciatura standard a polvere con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Dimensioni 568x333x85 mm. Potenza 157 W.				
	MT				
	CAM25_MT.L04.070.022	- Corpi illuminanti a LED - Proiettore a LED con corpo in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato sp 5 mm. Dim 568x333x85 mm.157 W	1,00000 cad	€ 274,32000 0%	€ 274,32000
		Totale MT			**€ 274,32000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	274,32000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,48640
		Totale RU			**€ 14,18190**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 288,50190** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45227 = 5% * B)			€ 49,04532
		Utili di impresa (C) = 3,82% * (A + B)			€ 33,75472
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 371,30** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,82%			*€ 14,18190*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,45227*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.070.A	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 070 - Accessori per proiettori a LED A - Proiettore a led: attacco per palo Ø 60/76 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L04.070.023	- Corpi illuminanti a LED - Proiettore a led: attacco per palo Ø 60/76 mm	1,00000 cad	€ 27,43200 0%	€ 27,43200
		Totale MT			**€ 27,43200**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,43200 %	€ 0,02000 0%	€ 0,54864
		Totale RU			**€ 5,66364**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,09564** +0,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28131 = 5% * B)			€ 5,62626
		Utili di impresa (C) = 13,3% * (A + B)			€ 3,87219
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 42,59** +0,73%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,3%			*€ 5,66364*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28131*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L04.040.070.B	CAM25_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO 040 - CORPI ILLUMINANTI A LED 070 - Accessori per proiettori a LED B - Proiettore a led: gabbia di protezione dim. 456x300x25 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L04.070.024 - Corpi illuminanti a LED - Proiettore a led: gabbia di protezione dim. 456x300x25 mm	1,00000 cad	€ 32,51200 0%	€ 32,51200
	Totale MT			**€ 32,51200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08300 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,00611
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08300 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,23934
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,51200 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65024
	Totale RU			**€ 4,89569**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,40769** +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31797 = 5% * B)			€ 6,35931
	Utili di impresa (C) = 10,17% * (A + B)			€ 4,37670
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 48,14** +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,17%			*€ 4,89569*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31797*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.010.010.A	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 010 - Corda in rame nudo A - Corda in rame nudo, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L05.010.001 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 6 mmq	1,00000 m	€ 0,66454 0%	€ 0,66454
	Totale MT			**€ 0,66454**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,71054** +3,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02304 = 5% * B)			€ 0,46079
	Utili di impresa (C) = 58,65% * (A + B)			€ 0,31713
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,49** +3,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,65%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02304*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.010.010.B	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 010 - Corda in rame nudo B - Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L05.010.002 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 10 mmq	1,00000 m	€ 0,87302 0%	€ 0,87302
	Totale MT			**€ 0,87302**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,91902** +3,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02481 = 5% * B)			€ 0,49623
	Utili di impresa (C) = 54,46% * (A + B)			€ 0,34153
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,76** +3,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,46%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02481*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.010.010.C	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 010 - Corda in rame nudo C - Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L05.010.003 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 16 mmq	1,00000 m	€ 1,18575 0%	€ 1,18575
	Totale MT			**€ 1,18575**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,74325** +3,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03182 = 5% * B)			€ 0,63635

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 53,09% * (A + B)			€ 0,43796
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,82** +3,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,09%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03182*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.010.010.D	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 010 - Corda in rame nudo D - Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L05.010.004 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 35 mmq	1,00000 m	€ 2,09786 0%	€ 2,09786
	Totale MT			**€ 2,09786**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	Totale RU			**€ 3,06900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,16686** +2,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04392 = 5% * B)			€ 0,87837
	Utili di impresa (C) = 46,15% * (A + B)			€ 0,60452
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,65** +2,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,15%			*€ 3,06900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.010.010.E	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 010 - Corda in rame nudo E - Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 50 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L05.010.005 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 50 mmq	1,00000 m	€ 2,91876 0%	€ 2,91876
	Totale MT			**€ 2,91876**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,01076** +2,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05959 = 5% * B)			€ 1,19183
	Utili di impresa (C) = 45,35% * (A + B)			€ 0,82026
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,02** +2,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,35%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05959*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.010.010.F	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 010 - Corda in rame nudo F - Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 70 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L05.010.006 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 70 mmq	1,00000 m	€ 3,96118 0%	€ 3,96118
	Totale MT			**€ 3,96118**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,07618** +2,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07715 = 5% * B)			€ 1,54295
	Utili di impresa (C) = 43,79% * (A + B)			€ 1,06191
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,68** +2,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,79%			*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07715*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.010.010.G	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 010 - Corda in rame nudo G - Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 95 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L05.010.007 - Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 95 mmq	1,00000 m	€ 5,25117 0%	€ 5,25117
	Totale MT			**€ 5,25117**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,38917** +2,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09681 = 5% * B)			€ 1,93616
	Utili di impresa (C) = 41,88% * (A + B)			€ 1,33253
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 14,66** +2,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,88%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.010.010.H	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 010 - Corda in rame nudo H - Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 120 mmq			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L05.010.008	- Conduttori di terra - Corda di rame sezione nominale 120 mmq	1,00000 m	€ 6,78873 0%	€ 6,78873
		Totale MT			**€ 6,78873**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
		Totale RU			**€ 51,15000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 57,93873** +4,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49248 = 5% * B)			€ 9,84958
		Utili di impresa (C) = 68,6% * (A + B)			€ 6,77883
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 74,57** +4,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 68,6%			*€ 51,15000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49248*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.010.020.A	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 020 - Bandella in acciaio zincato a caldo A - Bandella in acciaio zincato a caldo, posata su passerella, tubazione o cunicolo Sezione 25x3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.010.009 - Conduttori di terra - Bandella in acciaio zincato sezione 25x3 mm	1,00000 m	€ 2,67119 0%	€ 2,67119
	Totale MT			**€ 2,67119**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,59230
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,12620
	Totale RU			**€ 9,71850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,38969** +3,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10531 = 5% * B)			€ 2,10625
	Utili di impresa (C) = 60,95% * (A + B)			€ 1,44959
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 15,95** +3,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,95%			*€ 9,71850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.010.020.B	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 020 - Bandella in acciaio zincato a caldo B - Bandella in acciaio zincato a caldo, posata su passerella, tubazione o cunicolo Sezione 20x3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.010.010 - Conduttori di terra - Bandella in acciaio zincato sezione 20x3 mm	1,00000 m	€ 2,28029 0%	€ 2,28029
	Totale MT			**€ 2,28029**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
		Totale RU			**€ 8,69550**
		Sommano euro (A)			**€ 10,97579**
		Scostamento % su anno 2024			+3,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09329 = 5% * B)			€ 1,86588
		Utili di impresa (C) = 61,56% * (A + B)			€ 1,28417
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 14,13**
		Scostamento % su anno 2024			+3,88%
		Incidenza Manodopera sul totale 61,56%			*€ 8,69550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09329*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.010.020.C	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 020 - Bandella in acciaio zincato a caldo C - Bandella in acciaio zincato a caldo, posata su passerella, tubazione o cunicolo Sezione 30x3 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L05.010.011	- Conduttori di terra - Bandella in acciaio zincato sezione 30x3 mm	1,00000 m	€ 3,10119 0%	€ 3,10119
		Totale MT			**€ 3,10119**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
		Totale RU			**€ 10,23000**
		Sommano euro (A)			**€ 13,33119**
		Scostamento % su anno 2024			+3,75%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11332 = 5% * B)			€ 2,26630
		Utili di impresa (C) = 59,62% * (A + B)			€ 1,55975
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 17,16**
		Scostamento % su anno 2024			+3,75%
		Incidenza Manodopera sul totale 59,62%			*€ 10,23000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11332*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.010.020.D	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 020 - Bandella in acciaio zincato a caldo D - Bandella in acciaio zincato a caldo, posata su passerella, tubazione o cunicolo Sezione 40x3 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L05.010.012	- Conduttori di terra - Bandella in acciaio zincato sezione 40x3 mm	1,00000 m	€ 3,60937 0%	€ 3,60937
		Totale MT			**€ 3,60937**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,23000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,55910
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,23000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,20540
		Totale RU			**€ 11,76450**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,37387** +3,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13068 = 5% * B)			€ 2,61356
	Utili di impresa (C) = 59,46% * (A + B)			€ 1,79874
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,79** +3,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 59,46%			*€ 11,76450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13068*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.010.030.A	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 030 - Tondo in acciaio zincato a caldo A - Tondo in acciaio zincato a caldo, posato su passerella, tubazione o cunicolo Diametro 8 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.010.013 - Conduttori di terra - Tondo in acciaio zincato diametro 8 mm	1,00000 m	€ 1,81120 0%	€ 1,81120
	Totale MT			**€ 1,81120**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	Totale RU			**€ 7,16100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,97220** +3,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07626 = 5% * B)			€ 1,52527
	Utili di impresa (C) = 62,01% * (A + B)			€ 1,04975
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,55** +3,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,01%			*€ 7,16100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07626*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.010.030.B	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 030 - Tondo in acciaio zincato a caldo B - Tondo in acciaio zincato a caldo, posato su passerella, tubazione o cunicolo Diametro 10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.010.014 - Conduttori di terra - Tondo in acciaio zincato diametro 10 mm	1,00000 m	€ 2,33241 0%	€ 2,33241
	Totale MT			**€ 2,33241**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	Totale RU			**€ 8,18400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,51641** +3,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08939 = 5% * B)			€ 1,78779
	Utili di impresa (C) = 60,47% * (A + B)			€ 1,23042

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,53** +3,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,47%			*€ 8,18400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08939*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.010.040.A	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 040 - Collettore di terra in bandella di rame A - Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 25x3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.010.015 - Conduttori di terra - Bandella di rame sezione 25x3 mm	1,00000 m	€ 6,61934 0%	€ 6,61934
	Totale MT			**€ 6,61934**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
	Totale RU			**€ 13,81050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,42984** +3,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17365 = 5% * B)			€ 3,47307
	Utili di impresa (C) = 52,52% * (A + B)			€ 2,39029
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 26,29** +3,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,52%			*€ 13,81050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17365*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.010.040.B	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 040 - Collettore di terra in bandella di rame B - Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 25x4 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.010.016 - Conduttori di terra - Bandella di rame sezione 25x4 mm	1,00000 m	€ 8,24812 0%	€ 8,24812
	Totale MT			**€ 8,24812**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	Totale RU			**€ 16,87950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,12762** +3,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21359 = 5% * B)			€ 4,27170
	Utili di impresa (C) = 52,2% * (A + B)			€ 2,93993
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 32,34** +3,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,2%			*€ 16,87950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21359*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.010.040.C	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 040 - Collettore di terra in bandella di rame C - Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 30x3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.010.017 - Conduttori di terra - Bandella di rame sezione 30x3 mm	1,00000 m	€ 8,18297 0%	€ 8,18297
	Totale MT			**€ 8,18297**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,94290
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,98260
	Totale RU			**€ 18,92550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,10847** +3,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23042 = 5% * B)			€ 4,60844
	Utili di impresa (C) = 54,25% * (A + B)			€ 3,17169
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 34,89** +3,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,25%			*€ 18,92550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23042*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.010.040.D	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 040 - Collettore di terra in bandella di rame D - Collettore di terra in bandella di rame, installato a vista su isolatori Sezione 30x4 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.010.018 - Conduttori di terra - Bandella di rame diametro 30x4 mm	1,00000 m	€ 3,28361 0%	€ 3,28361
	Totale MT			**€ 3,28361**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
	Totale RU			**€ 31,71300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,99661** +4,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29747 = 5% * B)			€ 5,94942
	Utili di impresa (C) = 70,41% * (A + B)			€ 4,09460
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 45,04** +4,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,41%			*€ 31,71300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29747*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.010.050.A	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 010 - CONDUTTORI DI TERRA 050 - Piastra equipotenziale A - Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi, A 6 attacchi			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L05.010.019	- Conduttori di terra - Piastra equipotenziale per bandella a 6 attacchi	1,00000 cad	€ 13,09535 0%	€ 13,09535
		Totale MT			**€ 13,09535**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,19390
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,07660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13,09535 %	€ 0,02000 0%	€ 0,26191
		Totale RU			**€ 34,53241**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,62776** +3,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40484 = 5% * B)			€ 8,09672
		Utili di impresa (C) = 56,34% * (A + B)			€ 5,57245
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 61,30** +3,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 56,34%			*€ 34,53241*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40484*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.020.010.A	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 020 - DISPERSORI 010 - Dispersore a croce A - Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m				
	MT				
	CAM25_MT.L05.020.001	- Dispersori - Dispersore a croce in acciaio zincato lunghezza 1,5 m	1,00000 cad	€ 34,43986 0%	€ 34,43986
		Totale MT			**€ 34,43986**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,83000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 20,06110
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,83000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 22,39340
		Totale RU			**€ 42,45450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 76,89436** +2,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65360 = 5% * B)			€ 13,07204
		Utili di impresa (C) = 42,9% * (A + B)			€ 8,99664
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 98,96** +2,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,9%			*€ 42,45450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65360*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.020.010.B	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 020 - DISPERSORI 010 - Dispersore a croce B - Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2 m				
	MT				
	CAM25_MT.L05.020.002	- Dispersori - Dispersore a croce in acciaio	1,00000	€ 45,68571	€ 45,68571

fonte: http://burc.regione.campania.it

	zincato lunghezza 2 m		cad	0%	
	Totale MT				**€ 45,68571**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 23,20320
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,96000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 25,90080
	Totale RU				**€ 49,10400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				**€ 94,78971** +2,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80571 = 5% * B)				€ 16,11425
	Utili di impresa (C) = 40,25% * (A + B)				€ 11,09040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				**€ 121,99** +2,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,25%				*€ 49,10400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,80571*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.020.010.C	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 020 - DISPERSORI 010 - Dispersore a croce C - Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2,5 m				
	MT				
	CAM25_MT.L05.020.003	- Dispersori - Dispersore a croce in acciaio zincato lunghezza 2,5 m	1,00000 cad	€ 65,66154 0%	€ 65,66154
	Totale MT				**€ 65,66154**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,89510
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 27,78940
	Totale RU				**€ 52,68450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				**€ 118,34604** +2,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00594 = 5% * B)				€ 20,11883
	Utili di impresa (C) = 34,59% * (A + B)				€ 13,84649
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				**€ 152,31** +2,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,59%				*€ 52,68450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 1,00594*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.020.010.D	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 020 - DISPERSORI 010 - Dispersore a croce D - Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 3 m				
	MT				
	CAM25_MT.L05.020.004	- Dispersori - Dispersore a croce in acciaio zincato lunghezza 3 m	1,00000 cad	€ 88,78443 0%	€ 88,78443
	Totale MT				**€ 88,78443**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C2M

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 28,27890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 31,56660
		Totale RU			**€ 59,84550**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 148,62993** +1,93%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26335 = 5% * B)			€ 25,26709
		Utili di impresa (C) = 31,29% * (A + B)			€ 17,38970
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 191,29** +1,93%
		Incidenza Manodopera sul totale 31,29%			*€ 59,84550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,26335*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.020.020.A	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 020 - DISPERSORI 020 - Dispersore a piastra A - Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m Dimensioni 500x500x3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.020.005 - Dispersori - Dispersore a piastra in acciaio dimensioni 500x500x3 mm	1,00000 cad	€ 47,07890 0%	€ 47,07890
	Totale MT			**€ 47,07890**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	Totale RU			**€ 15,34500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 62,42390** +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53060 = 5% * B)			€ 10,61206
	Utili di impresa (C) = 19,1% * (A + B)			€ 7,30360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 80,34** +1,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,1%			*€ 15,34500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53060*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.020.020.B	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 020 - DISPERSORI 020 - Dispersore a piastra B - Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m Dimensioni 500x1.000x3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.020.006 - Dispersori - Dispersore a piastra in acciaio dimensioni 500x1.000x3 mm	1,00000 cad	€ 77,47000 0%	€ 77,47000
	Totale MT			**€ 77,47000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	Totale RU			**€ 15,34500**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 92,81500** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78893 = 5% * B)			€ 15,77855
	Utili di impresa (C) = 12,85% * (A + B)			€ 10,85936
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 119,45** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,85%			*€ 15,34500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78893*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.020.020.C	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 020 - DISPERSORI 020 - Dispersore a piastra C - Dispersore a piastra in acciaio zincato a caldo, spessore della piastra 3 mm, compresa bandella di collegamento in acciaio zincato 30x3 mm, lunghezza 1,5 m Dimensioni 1.000x1.000x3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.020.007 - Dispersori - Dispersore a piastra in acciaio dimensioni 1.000x1.000x3 mm	1,00000 cad	€ 134,35330 0%	€ 134,35330
	Totale MT			**€ 134,35330**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,11820
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,41080
	Totale RU			**€ 23,52900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 157,88230** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34200 = 5% * B)			€ 26,83999
	Utili di impresa (C) = 11,58% * (A + B)			€ 18,47223
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 203,19** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,58%			*€ 23,52900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34200*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.030.010.A	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 010 - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con sezione data A - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 25x3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.030.001 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday sezione 25x3 mm	1,00000 m	€ 3,32270 0%	€ 3,32270
	Totale MT			**€ 3,32270**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,76760
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,55440
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,32270 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06645
	Totale RU			**€ 14,38845**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17,71115** +3,96%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15055 = 5% * B)			€ 3,01090
	Utili di impresa (C) = 63,12% * (A + B)			€ 2,07221
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 22,79** +3,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,12%			*€ 14,38845*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15055*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.030.010.B	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 010 - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con sezione data B - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 20x3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.030.002 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday sezione 20x3 mm	1,00000 m	€ 3,53118 0%	€ 3,53118
	Totale MT			**€ 3,53118**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,73440
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,63360
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,53118 %	€ 0,02000 0%	€ 0,07062
	Totale RU			**€ 16,43862**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,96980** +4,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16974 = 5% * B)			€ 3,39487
	Utili di impresa (C) = 63,96% * (A + B)			€ 2,33647
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 25,70** +4,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,96%			*€ 16,43862*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16974*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.030.010.C	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 010 - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con sezione data C - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 30x3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.030.003 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday sezione 30x3 mm	1,00000 m	€ 4,95148 0%	€ 4,95148
	Totale MT			**€ 4,95148**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,21780
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,17320
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,95148 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09903
	Totale RU			**€ 17,49003**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,44151** +3,79%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19075 = 5% * B)			€ 3,81506
	Utili di impresa (C) = 60,56% * (A + B)			€ 2,62566
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 28,88** +3,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 60,56%			*€ 17,49003*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19075*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.030.010.D	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 010 - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con sezione data D - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 40x3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.030.004 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday sezione 40x3 mm	1,00000 m	€ 4,88633 0%	€ 4,88633
	Totale MT			**€ 4,88633**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,42630
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,52220
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,88633 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09773
	Totale RU			**€ 20,04623**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,93256** +3,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21193 = 5% * B)			€ 4,23854
	Utili di impresa (C) = 62,47% * (A + B)			€ 2,91711
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 32,09** +3,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,47%			*€ 20,04623*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21193*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.030.020.A	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 020 - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con diametro dato A - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Diametro 8 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.030.005 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday diametro 8 mm	1,00000 m	€ 3,06210 0%	€ 3,06210
	Totale MT			**€ 3,06210**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,45950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,44300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,06210 %	€ 0,02000 0%	€ 0,06124
	Totale RU			**€ 17,96374**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,02584** +4,18%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17872 = 5% * B)			€ 3,57439
	Utili di impresa (C) = 66,38% * (A + B)			€ 2,46002
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 27,06** +4,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 66,38%			*€ 17,96374*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17872*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.030.020.B	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 020 - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday con diametro dato B - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio, quali supporto di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Diametro 10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.030.006 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento orizzontale per gabbia di Faraday diametro 10 mm	1,00000 m	€ 3,70058 0%	€ 3,70058
	Totale MT			**€ 3,70058**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,70058 %	€ 0,02000 0%	€ 0,07401
	Totale RU			**€ 20,53401**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,23459** +4,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20599 = 5% * B)			€ 4,11988
	Utili di impresa (C) = 65,84% * (A + B)			€ 2,83545
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 31,19** +4,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 65,84%			*€ 20,53401*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20599*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.030.030.A	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 030 - Elemento verticale per gabbia di Faraday con sezione data A - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 25x3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.030.007 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento verticale per gabbia di Faraday sezione 25x3 mm	1,00000 m	€ 4,01330 0%	€ 4,01330
	Totale MT			**€ 4,01330**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,45950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,44300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,01330 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08027
	Totale RU			**€ 17,98277**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,99607** +3,99%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C2M

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18697 = 5% * B)			€ 3,73933
	Utili di impresa (C) = 63,52% * (A + B)			€ 2,57354
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 28,31** +3,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,52%			*€ 17,98277*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18697*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.030.030.B	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 030 - Elemento verticale per gabbia di Faraday con sezione data B - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 20x3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.030.008 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento verticale per gabbia di Faraday sezione 20x3 mm	1,00000 m	€ 4,26088 0%	€ 4,26088
	Totale MT			**€ 4,26088**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,42630
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,52220
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,26088 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08522
	Totale RU			**€ 20,03372**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,29460** +4,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20650 = 5% * B)			€ 4,13008
	Utili di impresa (C) = 64,07% * (A + B)			€ 2,84247
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 31,27** +4,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,07%			*€ 20,03372*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.030.030.C	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 030 - Elemento verticale per gabbia di Faraday con sezione data C - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 30x3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.030.009 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento verticale per gabbia di Faraday sezione 30x3 mm	1,00000 m	€ 5,13390 0%	€ 5,13390
	Totale MT			**€ 5,13390**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,63480
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,44000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,87120
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,13390 %	€ 0,02000 0%	€ 0,10268
	Totale RU			**€ 22,60868**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,74258** +3,97%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23581 = 5% * B)			€ 4,71624
	Utili di impresa (C) = 63,32% * (A + B)			€ 3,24588
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 35,70** +3,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,32%			*€ 22,60868*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23581*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.030.030.D	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 030 - Elemento verticale per gabbia di Faraday con sezione data D - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Sezione 40x3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.030.010 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento verticale per gabbia di Faraday sezione 40x3 mm	1,00000 m	€ 5,81147 0%	€ 5,81147
	Totale MT			**€ 5,81147**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 11,60160
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,48000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 12,09600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5,81147 %	€ 0,02000 0%	€ 0,11623
	Totale RU			**€ 23,81383**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,62530** +3,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25182 = 5% * B)			€ 5,03630
	Utili di impresa (C) = 62,46% * (A + B)			€ 3,46616
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 38,13** +3,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,46%			*€ 23,81383*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25182*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.030.040.A	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 040 - Elemento verticale per gabbia di Faraday con diametro dato A - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Diametro 8 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.030.011 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento verticale per gabbia di Faraday diametro 8 mm	1,00000 m	€ 3,70058 0%	€ 3,70058
	Totale MT			**€ 3,70058**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,45950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,44300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3,70058 %	€ 0,02000 0%	€ 0,07401
	Totale RU			**€ 17,97651**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,67709** +4,05%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18426 = 5% * B)			€ 3,68511
	Utili di impresa (C) = 64,44% * (A + B)			€ 2,53622
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 27,90** +4,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 64,44%			*€ 17,97651*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.030.040.B	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 040 - Elemento verticale per gabbia di Faraday con diametro dato B - Elemento verticale per gabbia di Faraday, compresi accessori di montaggio quali supporti di fissaggio, distanziatori, morsetti, bulloni, giunti di dilatazione . Diametro 10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.030.012 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Elemento verticale per gabbia di Faraday diametro 10 mm	1,00000 m	€ 4,32603 0%	€ 4,32603
	Totale MT			**€ 4,32603**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,42630
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,39000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 9,82800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,32603 %	€ 0,02000 0%	€ 0,08652
	Totale RU			**€ 19,34082**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,66685** +3,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20117 = 5% * B)			€ 4,02336
	Utili di impresa (C) = 63,5% * (A + B)			€ 2,76902
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 30,46** +3,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,5%			*€ 19,34082*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20117*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.030.050.A	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 050 - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con sezione A - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo. Sezione 25x3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.030.013 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore sezione 25x3 mm	1,00000 cad	€ 43,06481 0%	€ 43,06481
	Totale MT			**€ 43,06481**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,99000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 23,92830
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,99000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,71020
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,06481 %	€ 0,02000 0%	€ 0,86130
	Totale RU			**€ 51,49980**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 94,56461** +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80380 = 5% * B)			€ 16,07598
	Utili di impresa (C) = 42,32% * (A + B)			€ 11,06406
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 121,70** +2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,32%			*€ 51,49980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80380*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.030.050.B	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 050 - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con sezione B - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo. Sezione 20x3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.030.014 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore sezione 20x3 mm	1,00000 cad	€ 41,99633 0%	€ 41,99633
	Totale MT			**€ 41,99633**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,99633 %	€ 0,02000 0%	€ 0,83993
	Totale RU			**€ 51,98993**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 93,98626** +2,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79888 = 5% * B)			€ 15,97766
	Utili di impresa (C) = 42,98% * (A + B)			€ 10,99639
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 120,96** +2,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,98%			*€ 51,98993*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79888*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.030.050.C	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 050 - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con sezione C - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo. Sezione 30x3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.030.015 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore sezione 30x3 mm	1,00000 cad	€ 44,45904 0%	€ 44,45904
	Totale MT			**€ 44,45904**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,34530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,40820

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,45904 %	€ 0,02000 0%	€ 0,88918
		Totale RU			**€ 56,64268**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 101,10172** +2,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85936 = 5% * B)			€ 17,18729
		Utili di impresa (C) = 43,53% * (A + B)			€ 11,82890
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 130,12** +2,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 43,53%			*€ 56,64268*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85936*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.030.050.D	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 050 - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con sezione D - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in bandella di acciaio zincato a caldo . Sezione 40x3 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L05.030.016	- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore sezione 40x3 mm	1,00000 cad	€ 47,33872 0%	€ 47,33872
		Totale MT			**€ 47,33872**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,33872 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94677
		Totale RU			**€ 62,32677**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 109,66549** +2,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93216 = 5% * B)			€ 18,64313
		Utili di impresa (C) = 44,16% * (A + B)			€ 12,83086
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 141,14** +2,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,16%			*€ 62,32677*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93216*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.030.060.A	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 060 - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con diametro A - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in tondo di acciaio zincato a caldo. Diametro 8 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L05.030.017	- Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore diametro 8 mm	1,00000 cad	€ 41,67058 0%	€ 41,67058
		Totale MT			**€ 41,67058**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,99000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 23,92830
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,99000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,71020
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,67058 %	€ 0,02000 0%	€ 0,83341
		Totale RU			**€ 51,47191**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 93,14249** +2,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79171 = 5% * B)			€ 15,83422
		Utili di impresa (C) = 42,94% * (A + B)			€ 10,89767
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 119,87** +2,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 42,94%			*€ 51,47191*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79171*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.030.060.B	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 060 - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore con diametro B - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore: altezza della calata L = 4,5 m, protezione meccanica isolata h = 3 m con carter in vetroresina, munita di finestratura per l'accessibilità al morsetto di misura in tondo di acciaio zincato a caldo. Diametro 10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L05.030.018 - Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche - Calata di collegamento tra la gabbia di Faraday e il dispersore diametro 10 mm	1,00000 cad	€ 43,70329 0%	€ 43,70329
	Totale MT			**€ 43,70329**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 25,86190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 28,86860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,70329 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87407
	Totale RU			**€ 55,60457**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 99,30786** +2,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84412 = 5% * B)			€ 16,88234
	Utili di impresa (C) = 43,51% * (A + B)			€ 11,61902
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 127,81** +2,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,51%			*€ 55,60457*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84412*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.040.010.A	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 010 - Scaricatore di corrente da fulmine A - Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, livello di protezione 3.5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 25 kA			
	MT			
	CAM25_MT.L05.040.001 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di corrente da fulmine, prova corrente da fulmine (10/350	1,00000 cad	€ 144,01800 0%	€ 144,01800

fonte: http://burc.regione.campania.it

		microns) 25 kA			
		Totale MT			**€ 144,01800**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,28420
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,01480
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,01800 %	€ 0,02000 0%	€ 2,88036
		Totale RU			**€ 16,17936**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 160,19736** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36168 = 5% * B)			€ 27,23355
		Utili di impresa (C) = 7,85% * (A + B)			€ 18,74309
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 206,17** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,85%			*€ 16,17936*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36168*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.040.010.B	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 010 - Scaricatore di corrente da fulmine B - Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, livello di protezione 3.5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 60 kA				
	MT				
	CAM25_MT.L05.040.002	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di corrente da fulmine, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 60 kA	1,00000 cad	€ 397,26870 0%	€ 397,26870
		Totale MT			**€ 397,26870**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	397,26870 %	€ 0,02000 0%	€ 7,94537
		Totale RU			**€ 29,42837**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 426,69707** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,62693 = 5% * B)			€ 72,53850
		Utili di impresa (C) = 5,36% * (A + B)			€ 49,92356
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 549,16** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,36%			*€ 29,42837*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,62693*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.040.020.A	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 020 - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine con livello di protezione 4 kV A - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguente incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 25 kA, livello di protezione 4 kV, involucro in tecnopolimero,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	montaggio su zoccolo portafusibile a coltello				
	MT				
	CAM25_MT.L05.040.003	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe B	1,00000 cad	€ 148,24710 0%	€ 148,24710
		Totale MT			**€ 148,24710**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	148,24710 %	€ 0,02000 0%	€ 2,96494
		Totale RU			**€ 9,10294**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 157,35004** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33748 = 5% * B)			€ 26,74951
		Utili di impresa (C) = 4,5% * (A + B)			€ 18,40996
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 202,51** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,5%			*€ 9,10294*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,33748*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.040.030.A	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 030 - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine con livello di protezione 3,5 kV A - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, doppio spinterometro autoestinguente incorporato, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 75 kA, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz				
	MT				
	CAM25_MT.L05.040.004	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz	1,00000 cad	€ 155,89250 0%	€ 155,89250
		Totale MT			**€ 155,89250**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,28420
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,01480
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	155,89250 %	€ 0,02000 0%	€ 3,11785
		Totale RU			**€ 16,41685**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 172,30935** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46463 = 5% * B)			€ 29,29259
		Utili di impresa (C) = 7,4% * (A + B)			€ 20,16019
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 221,76** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,4%			*€ 16,41685*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.040.030.B	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 030 - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine con livello di protezione 3,5 kV B - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, doppio spinterometro autoestinguente incorporato, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 75 kA, livello di protezione 3,5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: tensione di esercizio 440 V - 50/60 Hz			
	MT				
	CAM25_MT.L05.040.005	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore unipolare di corrente da fulmine, tensione di esercizio 440 V - 50/60 Hz	1,00000 cad	€ 155,89250 0%	€ 155,89250
		Totale MT			**€ 155,89250**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,28420
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,01480
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	155,89250 %	€ 0,02000 0%	€ 3,11785
		Totale RU			**€ 16,41685**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 172,30935** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46463 = 5% * B)			€ 29,29259
		Utili di impresa (C) = 7,4% * (A + B)			€ 20,16019
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 221,76** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,4%			*€ 16,41685*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46463*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.040.040.A	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 040 - Limitatore di sovratensione bipolare su guida DIN A - Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.8, con filtro antidisturbo, per protezioni da transienti e disturbi ad alta frequenza di reti d'alimentazione per apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale 3 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, involucro metallico, montaggio su guida DIN				
	MT				
	CAM25_MT.L05.040.022	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione bipolare, livello di protezione < 1,5 kV, involucro metallico, montaggio su guida DIN	1,00000 cad	€ 413,32150 0%	€ 413,32150
		Totale MT			**€ 413,32150**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	413,32150 %	€ 0,02000 0%	€ 8,26643
		Totale RU			**€ 23,61143**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 436,93293** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,71393 = 5% * B)			€ 74,27860
		Utili di impresa (C) = 4,2% * (A + B)			€ 51,12115
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 562,33** +0,17%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 4,2%			*€ 23,61143*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,71393*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.040.050.A	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 050 - Limitatore di sovratensione unipolare A - Limitatore di sovratensione unipolare, classe II secondo CEI 81.8, varistore all'ossido di Zinco, dispositivo di controllo e di sezionamento e fusibile di protezione integrato, tensione nominale 280 V - 50 Hz, livello di protezione < 1 kV, indicatore di guasto, in involucro per applicazione su basi portafusibili a coltello: corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 15 kA, tempo di intervento <25 ns			
	MT			
	CAM25_MT.L05.040.023 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione unipolare,corrente nominale di scaricarica(8/20 microns) 15 kA, tempo di intervento <25 ns	1,00000 cad	€ 165,07460 0%	€ 165,07460
	Totale MT			**€ 165,07460**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	165,07460 %	€ 0,02000 0%	€ 3,30149
	Totale RU			**€ 13,53149**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 178,60609** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51815 = 5% * B)			€ 30,36304
	Utili di impresa (C) = 5,89% * (A + B)			€ 20,89691
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 229,87** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,89%			*€ 13,53149*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51815*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.040.050.B	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 050 - Limitatore di sovratensione unipolare B - Limitatore di sovratensione unipolare, classe II secondo CEI 81.8, varistore all'ossido di Zinco, dispositivo di controllo e di sezionamento e fusibile di protezione integrato, tensione nominale 280 V - 50 Hz, livello di protezione < 1 kV, indicatore di guasto, in involucro per applicazione su basi portafusibili a coltello: con spinterometro in serie, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 10 kA, tempo di intervento <100 ns			
	MT			
	CAM25_MT.L05.040.024 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione unipolare,corrente nominale di ricarica (8/20 microns) 10 kA, tempo di intervento <100 ns	1,00000 cad	€ 183,33720 0%	€ 183,33720
	Totale MT			**€ 183,33720**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	183,33720 %	€ 0,02000 0%	€ 3,66674
	Totale RU			**€ 10,31624**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 193,65344** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64605 = 5% * B)			€ 32,92108
	Utili di impresa (C) = 4,14% * (A + B)			€ 22,65745
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 249,23** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,14%			*€ 10,31624*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,64605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.040.060.A	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 060 - Limitatore di sovratensione bipolare A - Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.1 per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 1,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto, adattatore per presa UNEL 2 x 16 A+T: corrente nominale 16 A			
	MT			
	CAM25_MT.L05.040.025 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione bipolare, corrente nominale 16 A	1,00000 cad	€ 68,96100 0%	€ 68,96100
	Totale MT			**€ 68,96100**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	68,96100 %	€ 0,02000 0%	€ 1,37922
	Totale RU			**€ 16,72422**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 85,68522** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72832 = 5% * B)			€ 14,56649
	Utili di impresa (C) = 15,17% * (A + B)			€ 10,02517
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 110,28** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,17%			*€ 16,72422*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72832*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.040.060.B	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 060 - Limitatore di sovratensione bipolare B - Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.1 per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 1,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto, adattatore per presa UNEL 2 x 16 A+T: corrente nominale 4 A, dotato di filtro antidisturbo			
	MT			
	CAM25_MT.L05.040.026 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione bipolare, corrente nominale 4 A, dotato di filtro antidisturbo	1,00000 cad	€ 97,30740 0%	€ 97,30740
	Totale MT			**€ 97,30740**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	97,30740	€ 0,02000	€ 1,94615

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 17,29115**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 114,59855** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97409 = 5% * B)			€ 19,48175
	Utili di impresa (C) = 11,72% * (A + B)			€ 13,40803
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 147,49** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,72%			*€ 17,29115*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97409*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.040.060.C	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 060 - Limitatore di sovratensione bipolare C - Limitatore di sovratensione bipolare, classe III secondo CEI 81.8, adattatore a presa multipla (5 prese UNEL 2 x 16 A+T), per alimentazione di apparecchiature elettroniche, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale 16 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 2,5 kA, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto			
	MT			
	CAM25_MT.L05.040.027 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione bipolare, livello di protezione < 1,5 kV, indicatore di difetto	1,00000 cad	€ 220,25610 0%	€ 220,25610
	Totale MT			**€ 220,25610**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	220,25610 %	€ 0,02000 0%	€ 4,40512
	Totale RU			**€ 19,75012**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 240,00622** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04005 = 5% * B)			€ 40,80106
	Utili di impresa (C) = 6,39% * (A + B)			€ 28,08073
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 308,89** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,39%			*€ 19,75012*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,04005*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.040.060.D	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 060 - Limitatore di sovratensione bipolare D - Limitatore di sovratensione combinato rete/antenna; lato rete: adattatore per presa UNEL 2 x 16 A+T, tensione nominale 230 V - 50 Hz, corrente nominale 16 A, corrente nominale impulsiva di scarica (8/20 microns) 3 kA, livello di protezione < 1,5 kV; lato antenna: corrente nominale impulsiva di scarica 2,5 kA, livello di protezione < 0,6 kV			
	MT			
	CAM25_MT.L05.040.028 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Limitatore di sovratensione combinato; corrente nominale impulsiva di scarica 2,5 kA, livello di protezione < 0,6 kV	1,00000 cad	€ 150,93950 0%	€ 150,93950
	Totale MT			**€ 150,93950**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	150,93950 %	€ 0,02000 0%	€ 3,01879
		Totale RU			**€ 18,36379**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 169,30329** +0,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43908 = 5% * B)			€ 28,78156
		Utili di impresa (C) = 8,43% * (A + B)			€ 19,80849
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 217,89** +0,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,43%			*€ 18,36379*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,43908*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.040.070.A	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 070 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 40 kA A - Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1,corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 40 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,5 kV, con segnalazione remota			
	MT			
	CAM25_MT.L05.040.029 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 40 kA, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,5 kV	1,00000 cad	€ 289,30600 0%	€ 289,30600
	Totale MT			**€ 289,30600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	289,30600 %	€ 0,02000 0%	€ 5,78612
	Totale RU			**€ 21,13112**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 310,43712** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63872 = 5% * B)			€ 52,77431
	Utili di impresa (C) = 5,29% * (A + B)			€ 36,32114
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 399,53** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,29%			*€ 21,13112*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,63872*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.040.070.B	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 070 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 40 kA B - Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1,corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 40 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,5 kV, con segnalazione remota			
	MT			
	CAM25_MT.L05.040.030 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione,	1,00000 cad	€ 271,67840 0%	€ 271,67840

fonte: http://burc.regione.campania.it

		scarica massima 40 kA, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,5 kV,			
		Totale MT			**€ 271,67840**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	271,67840 %	€ 0,02000 0%	€ 5,43357
		Totale RU			**€ 20,77857**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 292,45697** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48588 = 5% * B)			€ 49,71768
		Utili di impresa (C) = 5,52% * (A + B)			€ 34,21747
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 376,39** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,52%			*€ 20,77857*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,48588*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.040.070.C	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 070 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 40 kA C - Scaricatore di sovratensione classe II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1,corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 40 kA, poli 4P, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,2 kV, con segnalazione remota				
	MT				
	CAM25_MT.L05.040.031	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 40 kA, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,2 kV	1,00000 cad	€ 192,72504 0%	€ 192,72504
		Totale MT			**€ 192,72504**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	192,72504 %	€ 0,02000 0%	€ 3,85450
		Totale RU			**€ 19,19950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 211,92454** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,80136 = 5% * B)			€ 36,02717
		Utili di impresa (C) = 7,04% * (A + B)			€ 24,79517
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 272,75** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,04%			*€ 19,19950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,80136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.040.080.A	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 080 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 50 kA A - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 50 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota				
	MT				
	CAM25_MT.L05.040.032	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 50 kA, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV	1,00000 cad	€ 252,39472 0%	€ 252,39472
		Totale MT			**€ 252,39472**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	252,39472 %	€ 0,02000 0%	€ 5,04789
		Totale RU			**€ 20,39289**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 272,78761** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,31869 = 5% * B)			€ 46,37389
		Utili di impresa (C) = 5,81% * (A + B)			€ 31,91615
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 351,08** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,81%			*€ 20,39289*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,31869*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.040.080.B	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 080 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 50 kA B - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 50 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota				
	MT				
	CAM25_MT.L05.040.033	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 50 kA, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,4 kV	1,00000 cad	€ 236,10824 0%	€ 236,10824
		Totale MT			**€ 236,10824**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	236,10824 %	€ 0,02000 0%	€ 4,72216
		Totale RU			**€ 20,06716**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 256,17540** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17749 = 5% * B)			€ 43,54982
		Utili di impresa (C) = 6,09% * (A + B)			€ 29,97252
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 329,70** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,09%			*€ 20,06716*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,17749*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.040.080.C	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 080 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 50 kA C - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 20 kA, corrente di scarica massima 50 kA, poli 4P, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,1 kV, con segnalazione remota			
	MT			
	CAM25_MT.L05.040.034 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 50 kA, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,1 kV	1,00000 cad	€ 272,18640 0%	€ 272,18640
	Totale MT			**€ 272,18640**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	272,18640 %	€ 0,02000 0%	€ 5,44373
	Totale RU			**€ 20,78873**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 292,97513** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,49029 = 5% * B)			€ 49,80577
	Utili di impresa (C) = 5,51% * (A + B)			€ 34,27809
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 377,06** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,51%			*€ 20,78873*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,49029*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.040.090.A	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 090 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 60 kA A - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 60 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota			
	MT			
	CAM25_MT.L05.040.035 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 60 kA, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV	1,00000 cad	€ 432,91760 0%	€ 432,91760
	Totale MT			**€ 432,91760**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	432,91760 %	€ 0,02000 0%	€ 8,65835
	Totale RU			**€ 24,00335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 456,92095** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,88383 = 5% * B)			€ 77,67656
	Utili di impresa (C) = 4,08% * (A + B)			€ 53,45975

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 588,06** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,08%			*€ 24,00335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,88383*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.040.090.B	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 090 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 60 kA B - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 60 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,5 kV, con segnalazione remota			
	MT			
	CAM25_MT.L05.040.036 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 60 kA, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,5 kV	1,00000 cad	€ 432,91760 0%	€ 432,91760
	Totale MT			**€ 432,91760**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	432,91760 %	€ 0,02000 0%	€ 8,65835
	Totale RU			**€ 24,00335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 456,92095** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,88383 = 5% * B)			€ 77,67656
	Utili di impresa (C) = 4,08% * (A + B)			€ 53,45975
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 588,06** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,08%			*€ 24,00335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,88383*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.040.090.C	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 090 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 60 kA C - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 60 kA, poli 4P, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,0 kV, con segnalazione remota			
	MT			
	CAM25_MT.L05.040.037 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 60 kA, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,0 kV,	1,00000 cad	€ 477,55048 0%	€ 477,55048
	Totale MT			**€ 477,55048**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	477,55048 %	€ 0,02000 0%	€ 9,55101
	Totale RU			**€ 24,89601**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 502,44649** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,27080 = 5% * B)			€ 85,41590
	Utili di impresa (C) = 3,85% * (A + B)			€ 58,78624
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 646,65** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,85%			*€ 24,89601*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,27080*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.040.100.A	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 100 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 100 kA A - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 100 kA, poli 4P, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota			
	MT			
	CAM25_MT.L05.040.038 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 100 kA, tensione continuativa 275/350 V, livello di protezione <1,4 kV	1,00000 cad	€ 576,86448 0%	€ 576,86448
	Totale MT			**€ 576,86448**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	576,86448 %	€ 0,02000 0%	€ 11,53729
	Totale RU			**€ 26,88229**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 603,74677** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,13185 = 5% * B)			€ 102,63695
	Utili di impresa (C) = 3,46% * (A + B)			€ 70,63837
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 777,02** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,46%			*€ 26,88229*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,13185*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.040.100.B	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 100 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 100 kA B - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 100 kA, poli 4P, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,4 kV, con segnalazione remota			
	MT			
	CAM25_MT.L05.040.039 - Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 100 kA, tensione continuativa 320/420 V, livello di protezione <1,4 kV	1,00000 cad	€ 576,86448 0%	€ 576,86448
	Totale MT			**€ 576,86448**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	576,86448 %	€ 0,02000 0%	€ 11,53729
		Totale RU			**€ 26,88229**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 603,74677** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,13185 = 5% * B)			€ 102,63695
		Utili di impresa (C) = 3,46% * (A + B)			€ 70,63837
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 777,02** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,46%			*€ 26,88229*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,13185*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L05.040.100.C	CAM25_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA 040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO- 100 - Limitatore di sovratensione quadripolare, scarica massima 100 kA C - Scaricatore di sovratensione classe I+II, grado di protezione IP20, fissaggio su guida DIN, normativa di riferimento IEC 61643-1, corrente di scarica nominale 25 kA, corrente di scarica massima 100 kA, poli 4P, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,2 kV, con segnalazione remota				
	MT				
	CAM25_MT.L05.040.040	- Protezione linee da sovratensioni -lps interno- - Scaricatore di sovratensione, scarica massima 100 kA, tensione continuativa 440/580 V, livello di protezione <2,2 kV	1,00000 cad	€ 628,33504 0%	€ 628,33504
		Totale MT			**€ 628,33504**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	628,33504 %	€ 0,02000 0%	€ 12,56670
		Totale RU			**€ 27,91170**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 656,24674** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,57810 = 5% * B)			€ 111,56195
		Utili di impresa (C) = 3,3% * (A + B)			€ 76,78087
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 844,59** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,3%			*€ 27,91170*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,57810*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.010.A	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato A - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 1/2'', spessore 2,3 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L06.010.001	- Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 1/2", spessore 2,3 mm	1,00000 m	€ 4,73550 0%	€ 4,73550
		Totale MT			**€ 4,73550**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	Totale RU			**€ 4,60350**
	Sommano euro (A)			**€ 9,33900**
	Scostamento % su anno 2024			+2,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07938 = 5% * B)			€ 1,58763
	Utili di impresa (C) = 38,3% * (A + B)			€ 1,09266
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,02**
	Scostamento % su anno 2024			+2,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,3%			*€ 4,60350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07938*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.010.B	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato B - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 3/4'', spessore 2,3 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.002 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 3/4", spessore 2,3 mm	1,00000 m	€ 4,86550 0%	€ 4,86550
	Totale MT			**€ 4,86550**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	Totale RU			**€ 5,62650**
	Sommano euro (A)			**€ 10,49200**
	Scostamento % su anno 2024			+2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08918 = 5% * B)			€ 1,78364
	Utili di impresa (C) = 41,67% * (A + B)			€ 1,22756
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 13,50**
	Scostamento % su anno 2024			+2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,67%			*€ 5,62650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08918*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.010.C	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato C - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 1'', spessore 2,9 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.003 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 1", spessore 2,9 mm	1,00000 m	€ 6,38829 0%	€ 6,38829
	Totale MT			**€ 6,38829**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,13000	€ 24,17000	€ 3,14210

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
		Totale RU			**€ 6,64950**
		Sommano euro (A)			**€ 13,03779**
		Scostamento % su anno 2024			+2,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11082 = 5% * B)			€ 2,21642
		Utili di impresa (C) = 39,63% * (A + B)			€ 1,52542
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 16,78**
		Scostamento % su anno 2024			+2,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 39,63%			*€ 6,64950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11082*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.010.D	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato D - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 1"1/4, spessore 2,9 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L06.010.004	- Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 1"1/4, spessore 2,9 mm	1,00000 m	€ 7,94822 0%	€ 7,94822
		Totale MT			**€ 7,94822**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
		Totale RU			**€ 7,67250**
		Sommano euro (A)			**€ 15,62072**
		Scostamento % su anno 2024			+2,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13278 = 5% * B)			€ 2,65552
		Utili di impresa (C) = 38,16% * (A + B)			€ 1,82762
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 20,10**
		Scostamento % su anno 2024			+2,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,16%			*€ 7,67250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13278*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.010.E	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato E - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 1"1/2, spessore 2,9 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L06.010.005	- Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 1"1/2, spessore 2,9 mm	1,00000 m	€ 9,32244 0%	€ 9,32244
		Totale MT			**€ 9,32244**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 8,69550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,01794** +2,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15315 = 5% * B)			€ 3,06305
	Utili di impresa (C) = 37,5% * (A + B)			€ 2,10810
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 23,19** +2,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,5%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.010.F	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato F - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 2'', spessore 3,2 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.006 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 2", spessore 3,2 mm	1,00000 m	€ 11,75519 0%	€ 11,75519
	Totale MT			**€ 11,75519**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,98519** +2,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18687 = 5% * B)			€ 3,73748
	Utili di impresa (C) = 36,15% * (A + B)			€ 2,57227
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 28,29** +2,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,15%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.010.G	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato G - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 2"1/2, spessore 3,2 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.007 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 2"1/2, spessore 3,2 mm	1,00000 m	€ 15,35789 0%	€ 15,35789
	Totale MT			**€ 15,35789**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,14539** +2,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23924 = 5% * B)			€ 4,78472
	Utili di impresa (C) = 35,3% * (A + B)			€ 3,29301
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 36,22** +2,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,3%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23924*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.010.H	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 010 - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato H - Tubo portacavi rigido filettato in acciaio zincato, per impianti elettrici antideflagranti a prova di esplosione con manicotti biconici, Diametro convenzionale 3'', spessore 3,6 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.008 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in acciaio zincato diametro convenzionale 3", spessore 3,6 mm	1,00000 m	€ 19,70341 0%	€ 19,70341
	Totale MT			**€ 19,70341**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,31000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,49270
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,31000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,36380
	Totale RU			**€ 15,85650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,55991** +2,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30226 = 5% * B)			€ 6,04518
	Utili di impresa (C) = 34,65% * (A + B)			€ 4,16051
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 45,77** +2,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,65%			*€ 15,85650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30226*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.020.A	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua A - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 1/2''			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.009 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 1/2"	1,00000 m	€ 21,67189 0%	€ 21,67189
	Totale MT			**€ 21,67189**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,80989** +1,05%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23638 = 5% * B)			€ 4,72768
	Utili di impresa (C) = 17,15% * (A + B)			€ 3,25376
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 35,79** +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,15%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23638*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.020.B	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua B - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 3/4''			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.010 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 3/4"	1,00000 m	€ 30,02866 0%	€ 30,02866
	Totale MT			**€ 30,02866**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,16666** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30742 = 5% * B)			€ 6,14833
	Utili di impresa (C) = 13,19% * (A + B)			€ 4,23150
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 46,55** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,19%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30742*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.020.C	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua C - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 1''			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.011 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 1"	1,00000 m	€ 57,17888 0%	€ 57,17888
	Totale MT			**€ 57,17888**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,31688** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53819 = 5% * B)			€ 10,76387
	Utili di impresa (C) = 7,53% * (A + B)			€ 7,40808
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 81,49 +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,53%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53819*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.020.D	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua D - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 1"1/4'			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.012 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 1"1/4	1,00000 m	€ 73,44672 0%	€ 73,44672
	Totale MT			**€ 73,44672**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	Totale RU			**€ 9,20700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 82,65372** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70256 = 5% * B)			€ 14,05113
	Utili di impresa (C) = 8,66% * (A + B)			€ 9,67049
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 106,38** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,66%			*€ 9,20700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70256*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.020.E	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua E - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 1"1/2			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.013 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 1"1/2	1,00000 m	€ 89,23173 0%	€ 89,23173
	Totale MT			**€ 89,23173**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 99,46173** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84542 = 5% * B)			€ 16,90849
	Utili di impresa (C) = 7,99% * (A + B)			€ 11,63702
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 128,01** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,99%			*€ 10,23000*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84542*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.020.F	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua F - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 2''			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.014 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 2"	1,00000 m	€ 118,44329 0%	€ 118,44329
	Totale MT			**€ 118,44329**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,80080
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,47520
	Totale RU			**€ 12,27600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 130,71929** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11111 = 5% * B)			€ 22,22228
	Utili di impresa (C) = 7,3% * (A + B)			€ 15,29416
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 168,24** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,3%			*€ 12,27600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11111*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.020.G	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua G - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 2"1/2			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.015 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 2"1/2	1,00000 m	€ 158,03581 0%	€ 158,03581
	Totale MT			**€ 158,03581**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	Totale RU			**€ 15,34500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 173,38081** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47374 = 5% * B)			€ 29,47474
	Utili di impresa (C) = 6,88% * (A + B)			€ 20,28556
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 223,14** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,88%			*€ 15,34500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,47374*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L06.010.020.H	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua H - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 3''			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.016 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 3"	1,00000 m	€ 217,74029 0%	€ 217,74029
	Totale MT			**€ 217,74029**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,94290
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,98260
	Totale RU			**€ 18,92550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 236,66579** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01166 = 5% * B)			€ 40,23318
	Utili di impresa (C) = 6,21% * (A + B)			€ 27,68990
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 304,59** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,21%			*€ 18,92550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,01166*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.020.I	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 020 - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua I - Tubo portacavi flessibile in tombacco a parete continua, con spire elicoidali, ricoperto con treccia in filo di acciaio zincato, Diametro nominale 4''			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.017 - Tubi portacavi e accessori - Tubo portacavi in tombacco diametro nominale 4"	1,00000 m	€ 253,17299 0%	€ 253,17299
	Totale MT			**€ 253,17299**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,39310
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,60140
	Totale RU			**€ 21,99450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 275,16749** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33892 = 5% * B)			€ 46,77847
	Utili di impresa (C) = 6,21% * (A + B)			€ 32,19460
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 354,14** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,21%			*€ 21,99450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,33892*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.030.A	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 030 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo A - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 16 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			
	CAM25_MT.L06.010.018 - Tubi portacavi e accessori - Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 16	1,00000 m	€ 3,23128 0%	€ 3,23128
	Totale MT			**€ 3,23128**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,76578** +1,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04051 = 5% * B)			€ 0,81018
	Utili di impresa (C) = 25,02% * (A + B)			€ 0,55760
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,13** +1,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,02%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04051*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.030.B	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 030 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo B - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 20 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.019 - Tubi portacavi e accessori - Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 20	1,00000 m	€ 4,04839 0%	€ 4,04839
	Totale MT			**€ 4,04839**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,09439** +1,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05180 = 5% * B)			€ 1,03605
	Utili di impresa (C) = 26,09% * (A + B)			€ 0,71304
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,84** +1,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,09%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05180*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.030.C	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 030 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo C - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 25 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.020 - Tubi portacavi e accessori - Tubo	1,00000	€ 5,12549	€ 5,12549

fonte: http://burc.regione.campania.it

		elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 25	m	0%	
		Totale MT			**€ 5,12549**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
		Totale RU			**€ 3,06900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,19449** +1,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06965 = 5% * B)			€ 1,39306
		Utili di impresa (C) = 29,1% * (A + B)			€ 0,95876
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,55** +1,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,1%			*€ 3,06900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06965*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.030.D	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 030 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo D - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 32 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L06.010.021	- Tubi portacavi e accessori - Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 32	1,00000 m	€ 7,24253 0%	€ 7,24253
		Totale MT			**€ 7,24253**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
		Totale RU			**€ 3,06900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,31153** +1,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08765 = 5% * B)			€ 1,75296
		Utili di impresa (C) = 23,13% * (A + B)			€ 1,20645
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,27** +1,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,13%			*€ 3,06900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08765*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.030.E	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 030 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo E - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 40 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L06.010.022	- Tubi portacavi e accessori - Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 40	1,00000 m	€ 9,15531 0%	€ 9,15531

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 9,15531**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,73581** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10825 = 5% * B)			€ 2,16509
	Utili di impresa (C) = 21,84% * (A + B)			€ 1,49009
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 16,39** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,84%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10825*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.030.F	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 030 - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo F - Tubo elettrounito da lamiere di acciaio zincato a caldo a superficie priva di asperità dannose, riporto di zinco sulle saldature, classificazione molto pesante, Diametro 50 mm			
	MT			
CAM25_MT.L06.010.023	- Tubi portacavi e accessori - Tubo elettrounito da lamiera in acciaio zincato diametro mm 50	1,00000 m	€ 11,82947 0%	€ 11,82947
	Totale MT			**€ 11,82947**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,92147** +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13533 = 5% * B)			€ 2,70665
	Utili di impresa (C) = 19,97% * (A + B)			€ 1,86281
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 20,49** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,97%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13533*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.040.A	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° A - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 1/2''			
	MT			
CAM25_MT.L06.010.024	- Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 1/2"	1,00000 cad	€ 16,82496 0%	€ 16,82496
	Totale MT			**€ 16,82496**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
		Totale RU			**€ 1,53450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,35946** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15606 = 5% * B)			€ 3,12111
		Utili di impresa (C) = 6,49% * (A + B)			€ 2,14806
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23,63** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,49%			*€ 1,53450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15606*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.040.B	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° B - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 3/4''				
	MT				
	CAM25_MT.L06.010.025	- Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 3/4"	1,00000 cad	€ 16,82496 0%	€ 16,82496
		Totale MT			**€ 16,82496**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
		Totale RU			**€ 1,53450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,35946** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15606 = 5% * B)			€ 3,12111
		Utili di impresa (C) = 6,49% * (A + B)			€ 2,14806
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23,63** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,49%			*€ 1,53450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15606*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.040.C	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° C - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 1''				
	MT				
	CAM25_MT.L06.010.026	- Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 1"	1,00000 cad	€ 16,97353 0%	€ 16,97353
		Totale MT			**€ 16,97353**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
		Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1,53450
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,50803** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15732 = 5% * B)			€ 3,14637
	Utili di impresa (C) = 6,44% * (A + B)			€ 2,16544
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23,82** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,44%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15732*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.040.D	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° D - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 1"1/4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.027 - Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 1"1/4	1,00000 cad	€ 36,76979 0%	€ 36,76979
	Totale MT			**€ 36,76979**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,30429** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32559 = 5% * B)			€ 6,51173
	Utili di impresa (C) = 3,11% * (A + B)			€ 4,48160
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 49,30** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,11%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.040.E	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° E - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 1"1/2			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.028 - Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 1"1/2	1,00000 cad	€ 40,55819 0%	€ 40,55819
	Totale MT			**€ 40,55819**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 42,09269 +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35779 = 5% * B)			€ 7,15576
	Utili di impresa (C) = 2,83% * (A + B)			€ 4,92485
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 54,17** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,83%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35779*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.040.F	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° F - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 2''			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.029 - Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 2"	1,00000 cad	€ 47,16932 0%	€ 47,16932
	Totale MT			**€ 47,16932**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	Totale RU			**€ 3,06900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,23832** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42703 = 5% * B)			€ 8,54051
	Utili di impresa (C) = 4,75% * (A + B)			€ 5,87788
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 64,66** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,75%			*€ 3,06900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.040.G	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° G - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 2"1/2			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.030 - Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 2"1/2	1,00000 cad	€ 80,41070 0%	€ 80,41070
	Totale MT			**€ 80,41070**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	Totale RU			**€ 3,06900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 83,47970** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70958 = 5% * B)			€ 14,19155

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	Utili di impresa (C) = 2,86% * (A + B)			€ 9,76713
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 107,44** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,86%			*€ 3,06900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70958*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.040.H	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° H - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 3''			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.031 - Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 3"	1,00000 cad	€ 99,44556 0%	€ 99,44556
	Totale MT			**€ 99,44556**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	Totale RU			**€ 6,64950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 106,09506** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90181 = 5% * B)			€ 18,03616
	Utili di impresa (C) = 4,87% * (A + B)			€ 12,41312
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 136,54** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,87%			*€ 6,64950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90181*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.040.I	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 040 - Raccordo di infilaggio curvo 90° I - Raccordo di infilaggio curvo 90°, corpo e coperchio in lega di alluminio, imbocchi filettati, Diametro nominale 4''			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.032 - Tubi portacavi e accessori - Raccordo di infilaggio curva 90°, diametro nominale 4"	1,00000 cad	€ 248,79033 0%	€ 248,79033
	Totale MT			**€ 248,79033**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	Totale RU			**€ 6,64950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 255,43983** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17124 = 5% * B)			€ 43,42477
	Utili di impresa (C) = 2,02% * (A + B)			€ 29,88646
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 328,75** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,02%			*€ 6,64950*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,17124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.050.A	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 050 - Curva a gomito 90° A - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina, Diametro nominale 1/2''			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.033 - Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 1/2"	1,00000 cad	€ 9,74957 0%	€ 9,74957
	Totale MT			**€ 9,74957**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,28407** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09591 = 5% * B)			€ 1,91829
	Utili di impresa (C) = 10,57% * (A + B)			€ 1,32024
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,52** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,57%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09591*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.050.B	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 050 - Curva a gomito 90° B - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina, Diametro nominale 3/4''			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.034 - Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 3/4"	1,00000 cad	€ 8,69104 0%	€ 8,69104
	Totale MT			**€ 8,69104**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,22554** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08692 = 5% * B)			€ 1,73834
	Utili di impresa (C) = 11,66% * (A + B)			€ 1,19639
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,16** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,66%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08692*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L06.010.050.C	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 050 - Curva a gomito 90° C - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina, Diametro nominale 1''			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.035 - Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 1"	1,00000 cad	€ 14,54078 0%	€ 14,54078
	Totale MT			**€ 14,54078**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,07528** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13664 = 5% * B)			€ 2,73280
	Utili di impresa (C) = 7,42% * (A + B)			€ 1,88081
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 20,69** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,42%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13664*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.050.D	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 050 - Curva a gomito 90° D - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina, Diametro nominale 1"1/4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.036 - Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 1"1/4	1,00000 cad	€ 22,48900 0%	€ 22,48900
	Totale MT			**€ 22,48900**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,02350** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20420 = 5% * B)			€ 4,08400
	Utili di impresa (C) = 4,96% * (A + B)			€ 2,81075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 30,92** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,96%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20420*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.050.E	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 050 - Curva a gomito 90°			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	E - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina, Diametro nominale 1"1/2			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.037 - Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 1"1/2	1,00000 cad	€ 23,56609 0%	€ 23,56609
	Totale MT			**€ 23,56609**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,10059** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21336 = 5% * B)			€ 4,26710
	Utili di impresa (C) = 4,75% * (A + B)			€ 2,93677
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 32,30** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,75%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21336*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.050.F	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 050 - Curva a gomito 90° F - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina, Diametro nominale 2''			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.038 - Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 2"	1,00000 cad	€ 35,69269 0%	€ 35,69269
	Totale MT			**€ 35,69269**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	Totale RU			**€ 3,06900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,76169** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32947 = 5% * B)			€ 6,58949
	Utili di impresa (C) = 6,15% * (A + B)			€ 4,53512
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 49,89** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,15%			*€ 3,06900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32947*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.050.G	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 050 - Curva a gomito 90° G - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina, Diametro nominale 2"1/2			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L06.010.039	- Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 2"1/2	1,00000 cad	€ 40,18678 0%	€ 40,18678
		Totale MT			**€ 40,18678**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
		Totale RU			**€ 3,06900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,25578** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36767 = 5% * B)			€ 7,35348
		Utili di impresa (C) = 5,51% * (A + B)			€ 5,06093
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 55,67** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,51%			*€ 3,06900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36767*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.050.H	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 050 - Curva a gomito 90° H - Curva a gomito 90°, in lega di alluminio, imbocchi filettati femmina-femmina, Diametro nominale 3''				
	MT				
	CAM25_MT.L06.010.040	- Tubi portacavi e accessori - Curva a gomito 90° in lega di alluminio, diametro nominale 3"	1,00000 cad	€ 53,13049 0%	€ 53,13049
		Totale MT			**€ 53,13049**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
		Totale RU			**€ 6,64950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,77999** +0,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50813 = 5% * B)			€ 10,16260
		Utili di impresa (C) = 8,64% * (A + B)			€ 6,99426
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 76,94** +0,53%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,64%			*€ 6,64950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50813*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.060.A	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 060 - Scatola di derivazione tonda A - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 65 mm, imbocchi 1/2''				
	MT				
	CAM25_MT.L06.010.041	- Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 65 mm, imbocchi 1/2"	1,00000 cad	€ 24,66176 0%	€ 24,66176

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 24,66176
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,66176 %	€ 0,02000 0%	€ 0,49324
		Totale RU			**€ 3,56224**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,22400** +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23990 = 5% * B)			€ 4,79808
		Utili di impresa (C) = 9,81% * (A + B)			€ 3,30221
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 36,32** +0,51%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,81%			*€ 3,56224*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23990*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.060.B	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 060 - Scatola di derivazione tonda B - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 90 mm, imbocchi 1/2''				
	MT				
	CAM25_MT.L06.010.042	- Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 90 mm, imbocchi 1/2"	1,00000 cad	€ 27,03879 0%	€ 27,03879
		Totale MT			**€ 27,03879**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,03879 %	€ 0,02000 0%	€ 0,54078
		Totale RU			**€ 3,60978**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,64857** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26051 = 5% * B)			€ 5,21026
		Utili di impresa (C) = 9,15% * (A + B)			€ 3,58588
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 39,44** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,15%			*€ 3,60978*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26051*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.060.C	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 060 - Scatola di derivazione tonda C - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 65 mm, imbocchi 3/4''				
	MT				
	CAM25_MT.L06.010.043	- Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 65 mm,	1,00000 cad	€ 24,43891 0%	€ 24,43891

fonte: http://burc.regione.campania.it

		imbocchi 3/4"			
		Totale MT			**€ 24,43891**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	24,43891 %	€ 0,02000 0%	€ 0,48878
		Totale RU			**€ 3,55778**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,99669** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23797 = 5% * B)			€ 4,75944
		Utili di impresa (C) = 9,87% * (A + B)			€ 3,27561
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 36,03** +0,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,87%			*€ 3,55778*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23797*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.060.D	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 060 - Scatola di derivazione tonda D - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 90 mm, imbocchi 3/4''				
	MT				
	CAM25_MT.L06.010.044	- Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 90 mm, imbocchi 3/4"	1,00000 cad	€ 26,61167 0%	€ 26,61167
		Totale MT			**€ 26,61167**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,61167 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53223
		Totale RU			**€ 3,60123**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,21290** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25681 = 5% * B)			€ 5,13619
		Utili di impresa (C) = 9,26% * (A + B)			€ 3,53491
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38,88** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,26%			*€ 3,60123*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25681*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.060.E	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 060 - Scatola di derivazione tonda E - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 90 mm, imbocchi 1''				
	MT				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L06.010.045	- Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 90 mm, imbocchi 1"	1,00000 cad	€ 27,63305 0%	€ 27,63305
		Totale MT			**€ 27,63305**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,63305 %	€ 0,02000 0%	€ 0,55266
		Totale RU			**€ 3,62166**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,25471** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26567 = 5% * B)			€ 5,31330
		Utili di impresa (C) = 9% * (A + B)			€ 3,65680
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 40,22** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 9%			*€ 3,62166*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.060.F	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 060 - Scatola di derivazione tonda F - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 150 mm, imbocchi 1''			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.046 - Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 150 mm, imbocchi 1"	1,00000 cad	€ 47,16932 0%	€ 47,16932
	Totale MT			**€ 47,16932**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,16932 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94339
	Totale RU			**€ 4,01239**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51,18171** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43504 = 5% * B)			€ 8,70089
	Utili di impresa (C) = 6,09% * (A + B)			€ 5,98826
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 65,87** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,09%			*€ 4,01239*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43504*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.060.G	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 060 - Scatola di derivazione tonda G - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 150 mm, imbocchi 1"1/2			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L06.010.047	- Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 150 mm, imbocchi 1"1/2	1,00000 cad	€ 36,76979 0%	€ 36,76979
		Totale MT			**€ 36,76979**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	36,76979 %	€ 0,02000 0%	€ 0,73540
		Totale RU			**€ 3,80440**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,57419** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34488 = 5% * B)			€ 6,89761
		Utili di impresa (C) = 7,29% * (A + B)			€ 4,74718
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 52,22** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,29%			*€ 3,80440*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34488*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.060.H	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 060 - Scatola di derivazione tonda H - Scatola di derivazione tonda, profondità 80 mm, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Diametro 150 mm, imbocchi 2''				
	MT				
	CAM25_MT.L06.010.048	- Tubi portacavi e accessori - Scatola di derivazione tonda diametro 150 mm, imbocchi 2"	1,00000 cad	€ 41,61671 0%	€ 41,61671
		Totale MT			**€ 41,61671**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,61671 %	€ 0,02000 0%	€ 0,83233
		Totale RU			**€ 3,90133**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,51804** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38690 = 5% * B)			€ 7,73807
		Utili di impresa (C) = 6,66% * (A + B)			€ 5,32561
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 58,58** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,66%			*€ 3,90133*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38690*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.070.A	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 070 - Cassetta di derivazione A - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	inossidabile, Dimensioni 120x120x110 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.049 - Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 120x120 mm, profondità 110 mm	1,00000 cad	€ 47,37360 0%	€ 47,37360
	Totale MT			**€ 47,37360**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	47,37360 %	€ 0,02000 0%	€ 0,94747
	Totale RU			**€ 7,59697**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 54,97057** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46725 = 5% * B)			€ 9,34500
	Utili di impresa (C) = 10,74% * (A + B)			€ 6,43156
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 70,75** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,74%			*€ 7,59697*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46725*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.070.B	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 070 - Cassetta di derivazione B - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 150x150x120 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.050 - Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 150x150 mm, profondità 120 mm	1,00000 cad	€ 57,55029 0%	€ 57,55029
	Totale MT			**€ 57,55029**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,55029 %	€ 0,02000 0%	€ 1,15101
	Totale RU			**€ 7,80051**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 65,35080** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55548 = 5% * B)			€ 11,10964
	Utili di impresa (C) = 9,27% * (A + B)			€ 7,64604
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 84,11** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,27%			*€ 7,80051*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55548*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.070.C	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 070 - Cassetta di derivazione			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	C - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 175x175x130 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L06.010.051	- Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 175x175 mm, profondità 130 mm	1,00000 cad	€ 70,64256 0%	€ 70,64256
		Totale MT			**€ 70,64256**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	70,64256 %	€ 0,02000 0%	€ 1,41285
		Totale RU			**€ 8,06235**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 78,70491** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66899 = 5% * B)			€ 13,37983
		Utili di impresa (C) = 7,96% * (A + B)			€ 9,20847
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 101,29** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,96%			*€ 8,06235*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66899*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.070.D	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 070 - Cassetta di derivazione D - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 230x230x145 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L06.010.052	- Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 230x230 mm, profondità 145 mm	1,00000 cad	€ 111,73930 0%	€ 111,73930
		Totale MT			**€ 111,73930**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	111,73930 %	€ 0,02000 0%	€ 2,23479
		Totale RU			**€ 8,88429**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 120,62359** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02530 = 5% * B)			€ 20,50601
		Utili di impresa (C) = 5,72% * (A + B)			€ 14,11296
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 155,24** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,72%			*€ 8,88429*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02530*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.070.E	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 070 - Cassetta di derivazione E - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 400x200x200 mm			
	MT			
CAM25_MT.L06.010.053	- Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 400x200 mm, profondità 200 mm	1,00000 cad	€ 189,23441 0%	€ 189,23441
	Totale MT			**€ 189,23441**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	189,23441 %	€ 0,02000 0%	€ 3,78469
	Totale RU			**€ 22,19869**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 211,43310** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79718 = 5% * B)			€ 35,94363
	Utili di impresa (C) = 8,16% * (A + B)			€ 24,73767
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 272,11** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,16%			*€ 22,19869*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79718*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.070.F	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 070 - Cassetta di derivazione F - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 430x330x200 mm				
	MT				
CAM25_MT.L06.010.054	-	Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 430x330 mm, profondità 200 mm	1,00000 cad	€ 379,17451 0%	€ 379,17451
		Totale MT			**€ 379,17451**
		RU			
CAM25_RU.M.001.003	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
CAM25_RU.M.001.005	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
CAM25_RU.P.001.004	-	Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	379,17451 %	€ 0,02000 0%	€ 7,58349
		Totale RU			**€ 25,99749**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 405,17200** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,44396 = 5% * B)			€ 68,87924
		Utili di impresa (C) = 4,99% * (A + B)			€ 47,40512
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 521,46** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,99%			*€ 25,99749*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,44396*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C2M

CAM25_L06.010.070.G	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 070 - Cassetta di derivazione G - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 430x430x270 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.055 - Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 430x430 mm, profondità 270 mm	1,00000 cad	€ 436,09340 0%	€ 436,09340
	Totale MT			**€ 436,09340**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,79000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,09430
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,79000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,31420
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	436,09340 %	€ 0,02000 0%	€ 8,72187
	Totale RU			**€ 49,13037**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 485,22377** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12440 = 5% * B)			€ 82,48804
	Utili di impresa (C) = 7,87% * (A + B)			€ 56,77118
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 624,48** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,87%			*€ 49,13037*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,12440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.070.H	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 070 - Cassetta di derivazione H - Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, Dimensioni 640x440x340 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.056 - Tubi portacavi e accessori - Cassetta di derivazione 640x440 mm, profondità 340 mm	1,00000 cad	€ 827,15309 0%	€ 827,15309
	Totale MT			**€ 827,15309**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,79000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,09430
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,79000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,31420
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	827,15309 %	€ 0,02000 0%	€ 16,54306
	Totale RU			**€ 56,95156**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 884,10465** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,51489 = 5% * B)			€ 150,29779
	Utili di impresa (C) = 5,01% * (A + B)			€ 103,44024
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.137,84** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,01%			*€ 56,95156*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,51489*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.080.A	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 080 - Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido A - Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 18 W, Dimensioni 125x185x125 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.057 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 18 W, Dimensioni 125x185x125 mm	1,00000 cad	€ 89,48640 0%	€ 89,48640
	Totale MT			**€ 89,48640**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,48640 %	€ 0,02000 0%	€ 1,78973
	Totale RU			**€ 8,43923**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 97,92563** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83237 = 5% * B)			€ 16,64736
	Utili di impresa (C) = 6,7% * (A + B)			€ 11,45730
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 126,03** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,7%			*€ 8,43923*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83237*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.080.B	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 080 - Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido B - Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 19 W, Dimensioni 190x185x125 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.058 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 19 W, Dimensioni 190x185x125 mm	1,00000 cad	€ 105,55920 0%	€ 105,55920
	Totale MT			**€ 105,55920**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	105,55920 %	€ 0,02000 0%	€ 2,11118
	Totale RU			**€ 8,76068**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 114,31988** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97172 = 5% * B)			€ 19,43438
	Utili di impresa (C) = 5,95% * (A + B)			€ 13,37543

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 147,13** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,95%			*€ 8,76068*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97172*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.080.C	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 080 - Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido C - Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 23 W, Dimensioni 250x185x125 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.059 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 23 W, Dimensioni 250x185x125 mm	1,00000 cad	€ 114,53680 0%	€ 114,53680
	Totale MT			**€ 114,53680**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	114,53680 %	€ 0,02000 0%	€ 2,29074
	Totale RU			**€ 8,94024**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 123,47704** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04956 = 5% * B)			€ 20,99110
	Utili di impresa (C) = 5,63% * (A + B)			€ 14,44681
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 158,91** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,63%			*€ 8,94024*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04956*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.080.D	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 080 - Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido D - Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 24 W, Dimensioni 290x185x125 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.060 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 24 W, Dimensioni 290x185x125 mm	1,00000 cad	€ 138,28400 0%	€ 138,28400
	Totale MT			**€ 138,28400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	138,28400 %	€ 0,02000 0%	€ 2,76568
	Totale RU			**€ 9,41518**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale CAM

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 147,69918** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25544 = 5% * B)			€ 25,10886
	Utili di impresa (C) = 4,95% * (A + B)			€ 17,28080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 190,09** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,95%			*€ 9,41518*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25544*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.080.E	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 080 - Cassette in termoindurente antistatico a montaggio rapido E - Cassette di derivazione in termoindurente a montaggio rapido, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 24 W, Dimensioni 380x185x125 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.061 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 24 W, Dimensioni 380x185x125 mm	1,00000 cad	€ 188,24000 0%	€ 188,24000
	Totale MT			**€ 188,24000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	188,24000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,76480
	Totale RU			**€ 10,41430**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 198,65430** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68856 = 5% * B)			€ 33,77123
	Utili di impresa (C) = 4,07% * (A + B)			€ 23,24255
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 255,67** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,07%			*€ 10,41430*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.090.A	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 090 - Cassette in termoindurente con coperchio basso A - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 8 W, Dimensioni 92x92x68 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.062 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 8 W, Dimensioni 92x92x68 mm	1,00000 cad	€ 65,44960 0%	€ 65,44960
	Totale MT			**€ 65,44960**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	65,44960 %	€ 0,02000 0%	€ 1,30899
		Totale RU			**€ 7,95849**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 73,40809** +0,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62397 = 5% * B)			€ 12,47938
		Utili di impresa (C) = 8,42% * (A + B)			€ 8,58875
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 94,48** +0,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,42%			*€ 7,95849*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62397*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.090.B	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 090 - Cassette in termoindurente con coperchio basso B - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 10 W, Dimensioni 125x92x68 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.063 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 10 W, Dimensioni 125x92x68 mm	1,00000 cad	€ 67,76640 0%	€ 67,76640
	Totale MT			**€ 67,76640**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	67,76640 %	€ 0,02000 0%	€ 1,35533
	Totale RU			**€ 8,00483**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 75,77123** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64406 = 5% * B)			€ 12,88111
	Utili di impresa (C) = 8,21% * (A + B)			€ 8,86523
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 97,52** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,21%			*€ 8,00483*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64406*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.090.C	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 090 - Cassette in termoindurente con coperchio basso C - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 12 W, Dimensioni 185x92x68 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.064 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 12 W, Dimensioni	1,00000 cad	€ 77,03360 0%	€ 77,03360

fonte: http://burc.regione.campania.it

		185x92x68 mm			
		Totale MT			**€ 77,03360**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	77,03360 %	€ 0,02000 0%	€ 1,54067
		Totale RU			**€ 8,19017**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 85,22377** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72440 = 5% * B)			€ 14,48804
		Utili di impresa (C) = 7,47% * (A + B)			€ 9,97118
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 109,68** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,47%			*€ 8,19017*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72440*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.090.D	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 090 - Cassette in termoindurente con coperchio basso D - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 13 W, Dimensioni 125x125x100				
	MT				
	CAM25_MT.L06.010.065	- Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 13 W, Dimensioni 125x125x100	1,00000 cad	€ 86,15600 0%	€ 86,15600
		Totale MT			**€ 86,15600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,15600 %	€ 0,02000 0%	€ 1,72312
		Totale RU			**€ 8,37262**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 94,52862** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80349 = 5% * B)			€ 16,06987
		Utili di impresa (C) = 6,88% * (A + B)			€ 11,05985
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 121,66** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,88%			*€ 8,37262*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80349*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.090.E	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 090 - Cassette in termoindurente con coperchio basso E - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 15 W, Dimensioni 185x125x100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.066 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 15 W, Dimensioni 185x125x100 mm	1,00000 cad	€ 94,98880 0%	€ 94,98880
	Totale MT			**€ 94,98880**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	94,98880 %	€ 0,02000 0%	€ 1,89978
	Totale RU			**€ 8,54928**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 103,53808** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88007 = 5% * B)			€ 17,60147
	Utili di impresa (C) = 6,42% * (A + B)			€ 12,11396
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 133,25** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,42%			*€ 8,54928*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88007*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.090.F	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 090 - Cassette in termoindurente con coperchio basso F - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio basso, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 20 W, Dimensioni 250x125x100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.067 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 20 W, Dimensioni 250x125x100 mm	1,00000 cad	€ 109,90320 0%	€ 109,90320
	Totale MT			**€ 109,90320**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	109,90320 %	€ 0,02000 0%	€ 2,19806
	Totale RU			**€ 8,84756**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 118,75076** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00938 = 5% * B)			€ 20,18763
	Utili di impresa (C) = 5,79% * (A + B)			€ 13,89384
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 152,83** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,79%			*€ 8,84756*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00938*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L06.010.100.A	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 100 - Cassette in termoindurente con coperchio alto A - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 11 W, Dimensioni 92x92x100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.068 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 11 W, Dimensioni 92x92x100 mm	1,00000 cad	€ 66,89760 0%	€ 66,89760
	Totale MT			**€ 66,89760**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	66,89760 %	€ 0,02000 0%	€ 1,33795
	Totale RU			**€ 7,98745**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 74,88505** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63652 = 5% * B)			€ 12,73046
	Utili di impresa (C) = 8,29% * (A + B)			€ 8,76155
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 96,38** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,29%			*€ 7,98745*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63652*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.100.B	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 100 - Cassette in termoindurente con coperchio alto B - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 11 W, Dimensioni 125x92x100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.069 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 11 W, Dimensioni 125x92x100 mm	1,00000 cad	€ 71,53120 0%	€ 71,53120
	Totale MT			**€ 71,53120**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	71,53120 %	€ 0,02000 0%	€ 1,43062
	Totale RU			**€ 8,08012**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 79,61132** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67670 = 5% * B)			€ 13,53392
	Utili di impresa (C) = 7,89% * (A + B)			€ 9,31452
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 102,46** +0,4%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 7,89%			*€ 8,08012*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67670*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.100.C	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 100 - Cassette in termoindurente con coperchio alto C - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 16 W, Dimensioni 185x92x100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.070 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 16 W, Dimensioni 185x92x100 mm	1,00000 cad	€ 80,65360 0%	€ 80,65360
	Totale MT			**€ 80,65360**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,65360 %	€ 0,02000 0%	€ 1,61307
	Totale RU			**€ 8,26257**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,91617** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75579 = 5% * B)			€ 15,11575
	Utili di impresa (C) = 7,22% * (A + B)			€ 10,40319
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 114,44** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,22%			*€ 8,26257*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75579*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.100.D	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 100 - Cassette in termoindurente con coperchio alto D - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 15 W, Dimensioni 125x125x125			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.071 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 15 W, Dimensioni 125x125x125	1,00000 cad	€ 89,05200 0%	€ 89,05200
	Totale MT			**€ 89,05200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,05200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,78104
	Totale RU			**€ 8,43054**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 97,48254** +0,32%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82860 = 5% * B)			€ 16,57203
	Utili di impresa (C) = 6,72% * (A + B)			€ 11,40546
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 125,46** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,72%			*€ 8,43054*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82860*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.100.E	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 100 - Cassette in termoindurente con coperchio alto E - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 17 W, Dimensioni 185x125x125 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.072 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 17 W, Dimensioni 185x125x125 mm	1,00000 cad	€ 102,80800 0%	€ 102,80800
	Totale MT			**€ 102,80800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	102,80800 %	€ 0,02000 0%	€ 2,05616
	Totale RU			**€ 8,70566**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 111,51366** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94787 = 5% * B)			€ 18,95732
	Utili di impresa (C) = 6,07% * (A + B)			€ 13,04710
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 143,52** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,07%			*€ 8,70566*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94787*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.010.100.F	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI 100 - Cassette in termoindurente con coperchio alto F - Cassette di derivazione in termoindurente con coperchio alto, grado di prtezione IP66, resistenza superficiale < 109 Ω, resistenza al fuoco 960° C secondo IEC/EN 60695-2-10, classe di isolamento II, noramive di riferimento EN 60079-0/60079-7/60079-31, potenza max dissipabile 22 W, Dimensioni 250x125x125 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L06.010.073 - Tubi portacavi e accessori - Cassette di derivazione in termoindurente, potenza max dissipabile 22 W, Dimensioni 250x125x125 mm	1,00000 cad	€ 109,46880 0%	€ 109,46880
	Totale MT			**€ 109,46880**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	109,46880	€ 0,02000	€ 2,18938

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 8,83888**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 118,30768** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00562 = 5% * B)			€ 20,11231
	Utili di impresa (C) = 5,81% * (A + B)			€ 13,84200
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 152,26** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,81%			*€ 8,83888*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00562*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.020.010.A	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 010 - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio A - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 70 W			
	MT			
	CAM25_MT.L06.030.005 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio 70 W	1,00000 cad	€ 171,33236 0%	€ 171,33236
	Totale MT			**€ 171,33236**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	171,33236 %	€ 0,02000 0%	€ 3,42665
	Totale RU			**€ 24,90965**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 196,24201** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66806 = 5% * B)			€ 33,36114
	Utili di impresa (C) = 9,86% * (A + B)			€ 22,96032
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 252,56** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,86%			*€ 24,90965*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66806*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.020.010.B	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 010 - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio B - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 150/250 W			
	MT			
	CAM25_MT.L06.030.006 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio 150/250 W	1,00000 cad	€ 216,14321 0%	€ 216,14321
	Totale MT			**€ 216,14321**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	216,14321 %	€ 0,02000 0%	€ 4,32286
		Totale RU			**€ 17,11036**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 233,25357** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98266 = 5% * B)			€ 39,65311
		Utili di impresa (C) = 5,7% * (A + B)			€ 27,29067
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 300,20** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,7%			*€ 17,11036*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,98266*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.020.010.C	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 010 - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio C - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 400 W			
	MT			
	CAM25_MT.L06.030.007 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio 400 W	1,00000 cad	€ 295,45825 0%	€ 295,45825
	Totale MT			**€ 295,45825**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	295,45825 %	€ 0,02000 0%	€ 5,90917
	Totale RU			**€ 27,39217**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 322,85042** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,74423 = 5% * B)			€ 54,88457
	Utili di impresa (C) = 6,59% * (A + B)			€ 37,77350
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 415,51** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,59%			*€ 27,39217*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,74423*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.020.020.A	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 020 - Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio A - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 70 W			
	MT			
	CAM25_MT.L06.030.008 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio 70 W	1,00000 cad	€ 173,56083 0%	€ 173,56083
	Totale MT			**€ 173,56083**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	173,56083 %	€ 0,02000 0%	€ 3,47122
	Totale RU			**€ 29,04622**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 202,60705** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72216 = 5% * B)			€ 34,44320
	Utili di impresa (C) = 11,14% * (A + B)			€ 23,70503
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 260,76** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,14%			*€ 29,04622*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72216*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.020.020.B	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 020 - Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio B - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 150/250 W			
	MT			
	CAM25_MT.L06.030.009 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio 150/250 W	1,00000 cad	€ 218,35311 0%	€ 218,35311
	Totale MT			**€ 218,35311**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	218,35311 %	€ 0,02000 0%	€ 4,36706
	Totale RU			**€ 29,94206**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 248,29517** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,11051 = 5% * B)			€ 42,21018
	Utili di impresa (C) = 9,37% * (A + B)			€ 29,05054
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 319,56** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,37%			*€ 29,94206*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,11051*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.020.020.C	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 020 - Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio C - Armatura illuminante per lampade a vapori di sodio, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, gabbia in acciaio, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 400 W			
	MT			
	CAM25_MT.L06.030.010 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a vapori di iodio	1,00000 cad	€ 294,32544 0%	€ 294,32544

fonte: http://burc.regione.campania.it

		400 W			
		Totale MT			**€ 294,32544**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	294,32544 %	€ 0,02000 0%	€ 5,88651
		Totale RU			**€ 31,46151**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 325,78695** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76919 = 5% * B)			€ 55,38378
		Utili di impresa (C) = 7,5% * (A + B)			€ 38,11707
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 419,29** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,5%			*€ 31,46151*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,76919*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.020.030.A	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti A - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x20 W				
	MT				
	CAM25_MT.L06.030.015	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x20 W	1,00000 cad	€ 104,86818 0%	€ 104,86818
		Totale MT			**€ 104,86818**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,86818 %	€ 0,02000 0%	€ 2,09736
		Totale RU			**€ 23,58036**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 128,44854** +0,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09181 = 5% * B)			€ 21,83625
		Utili di impresa (C) = 14,26% * (A + B)			€ 15,02848
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 165,31** +0,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,26%			*€ 23,58036*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09181*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.020.030.B	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti B - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x40 W			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	CAM25_MT.L06.030.016	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x40 W	1,00000 cad	€ 118,03473 0%	€ 118,03473
		Totale MT			**€ 118,03473**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	118,03473 %	€ 0,02000 0%	€ 2,36069
		Totale RU			**€ 23,84369**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 141,87842** +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20597 = 5% * B)			€ 24,11933
		Utili di impresa (C) = 13,06% * (A + B)			€ 16,59978
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 182,60** +0,72%
		Incidenza Manodopera sul totale 13,06%			*€ 23,84369*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20597*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.020.030.C	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti C - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x65 W			
	MT			
	CAM25_MT.L06.030.017 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x65 W	1,00000 cad	€ 173,07799 0%	€ 173,07799
	Totale MT			**€ 173,07799**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	173,07799 %	€ 0,02000 0%	€ 3,46156
	Totale RU			**€ 24,94456**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 198,02255** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68319 = 5% * B)			€ 33,66383
	Utili di impresa (C) = 9,79% * (A + B)			€ 23,16864
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 254,86** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,79%			*€ 24,94456*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68319*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.020.030.D	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti D - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x20 W			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			
CAM25_MT.L06.030.018	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x20 W	1,00000 cad	€ 233,11674 0%	€ 233,11674
	Totale MT			**€ 233,11674**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	233,11674 %	€ 0,02000 0%	€ 4,66233
	Totale RU			**€ 26,14533**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 259,26207** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,20373 = 5% * B)			€ 44,07455
	Utili di impresa (C) = 7,84% * (A + B)			€ 30,33366
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 333,67** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,84%			*€ 26,14533*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,20373*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.020.030.E	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti E - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x40 W			
	MT			
CAM25_MT.L06.030.019	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x40 W	1,00000 cad	€ 251,87305 0%	€ 251,87305
	Totale MT			**€ 251,87305**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	251,87305 %	€ 0,02000 0%	€ 5,03746
	Totale RU			**€ 26,52046**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 278,39351** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,36635 = 5% * B)			€ 47,32690
	Utili di impresa (C) = 7,4% * (A + B)			€ 32,57204
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 358,29** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,4%			*€ 26,52046*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,36635*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.020.030.F	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti F - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	alimentazione 230 V-50 Hz, 2x65 W			
	MT			
	CAM25_MT.L06.030.020 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x65 W	1,00000 cad	€ 362,62811 0%	€ 362,62811
	Totale MT			**€ 362,62811**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	362,62811 %	€ 0,02000 0%	€ 7,25256
	Totale RU			**€ 28,73556**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 391,36367** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,32659 = 5% * B)			€ 66,53182
	Utili di impresa (C) = 5,71% * (A + B)			€ 45,78955
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 503,69** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,71%			*€ 28,73556*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,32659*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.020.030.G	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti G - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x20 W			
	MT			
	CAM25_MT.L06.030.021 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x20 W	1,00000 cad	€ 348,71873 0%	€ 348,71873
	Totale MT			**€ 348,71873**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,71873 %	€ 0,02000 0%	€ 6,97437
	Totale RU			**€ 32,54937**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 381,26810** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,24078 = 5% * B)			€ 64,81558
	Utili di impresa (C) = 6,63% * (A + B)			€ 44,60837
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 490,69** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,63%			*€ 32,54937*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,24078*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.020.030.H	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti H - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x40 W			
	MT			
	CAM25_MT.L06.030.022 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x40 W	1,00000 cad	€ 371,98769 0%	€ 371,98769
	Totale MT			**€ 371,98769**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	371,98769 %	€ 0,02000 0%	€ 7,43975
	Totale RU			**€ 33,01475**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 405,00244** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,44252 = 5% * B)			€ 68,85041
	Utili di impresa (C) = 6,33% * (A + B)			€ 47,38529
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 521,24** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,33%			*€ 33,01475*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,44252*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.020.030.I	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti I - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x65 W			
	MT			
	CAM25_MT.L06.030.023 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x65 W	1,00000 cad	€ 529,94921 0%	€ 529,94921
	Totale MT			**€ 529,94921**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	529,94921 %	€ 0,02000 0%	€ 10,59898
	Totale RU			**€ 36,17398**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 566,12319** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,81205 = 5% * B)			€ 96,24094
	Utili di impresa (C) = 4,96% * (A + B)			€ 66,23641
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 728,60** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,96%			*€ 36,17398*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,81205*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.020.030.J	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti J - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x18 W			
	MT			
CAM25_MT.L06.030.024	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x18 W	1,00000 cad	€ 100,39266 0%	€ 100,39266
	Totale MT			**€ 100,39266**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	100,39266 %	€ 0,02000 0%	€ 2,00785
	Totale RU			**€ 23,49085**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 123,88351** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05301 = 5% * B)			€ 21,06020
	Utili di impresa (C) = 14,73% * (A + B)			€ 14,49437
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 159,44** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,73%			*€ 23,49085*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05301*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.020.030.K	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti K - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x36 W			
	MT			
CAM25_MT.L06.030.025	- Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x36 W	1,00000 cad	€ 113,57779 0%	€ 113,57779
	Totale MT			**€ 113,57779**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	113,57779 %	€ 0,02000 0%	€ 2,27156
	Totale RU			**€ 23,75456**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 137,33235** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16733 = 5% * B)			€ 23,34650
	Utili di impresa (C) = 13,44% * (A + B)			€ 16,06789
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 176,75** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,44%			*€ 23,75456*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.020.030.L	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti L - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 1x58 W			
	MT			
	CAM25_MT.L06.030.026 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 1x58 W	1,00000 cad	€ 157,99866 0%	€ 157,99866
	Totale MT			**€ 157,99866**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	157,99866 %	€ 0,02000 0%	€ 3,15997
	Totale RU			**€ 24,64297**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 182,64163** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55245 = 5% * B)			€ 31,04908
	Utili di impresa (C) = 10,48% * (A + B)			€ 21,36907
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 235,06** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,48%			*€ 24,64297*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,55245*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.020.030.M	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti M - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x18 W			
	MT			
	CAM25_MT.L06.030.027 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x18 W	1,00000 cad	€ 224,20285 0%	€ 224,20285
	Totale MT			**€ 224,20285**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	224,20285 %	€ 0,02000 0%	€ 4,48406
	Totale RU			**€ 25,96706**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 250,16991** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12644 = 5% * B)			€ 42,52888
	Utili di impresa (C) = 8,07% * (A + B)			€ 29,26988
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 321,97** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,07%			*€ 25,96706*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,12644*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L06.020.030.N	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti N - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x36 W			
	MT			
	CAM25_MT.L06.030.028 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x36 W	1,00000 cad	€ 242,94059 0%	€ 242,94059
	Totale MT			**€ 242,94059**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	242,94059 %	€ 0,02000 0%	€ 4,85881
	Totale RU			**€ 26,34181**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 269,28240** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28890 = 5% * B)			€ 45,77801
	Utili di impresa (C) = 7,6% * (A + B)			€ 31,50604
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 346,57** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,6%			*€ 26,34181*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,28890*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.020.030.O	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti O - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 2x58 W			
	MT			
	CAM25_MT.L06.030.029 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 2x58 W	1,00000 cad	€ 332,22803 0%	€ 332,22803
	Totale MT			**€ 332,22803**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	332,22803 %	€ 0,02000 0%	€ 6,64456
	Totale RU			**€ 28,12756**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 360,35559** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,06302 = 5% * B)			€ 61,26045
	Utili di impresa (C) = 6,06% * (A + B)			€ 42,16160
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 463,78** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,06%			*€ 28,12756*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,06302*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.020.030.P	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti P - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x18 W			
	MT			
	CAM25_MT.L06.030.030 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x18 W	1,00000 cad	€ 335,31075 0%	€ 335,31075
	Totale MT			**€ 335,31075**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	335,31075 %	€ 0,02000 0%	€ 6,70622
	Totale RU			**€ 32,28122**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 367,59197** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12453 = 5% * B)			€ 62,49063
	Utili di impresa (C) = 6,82% * (A + B)			€ 43,00826
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 473,09** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,82%			*€ 32,28122*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,12453*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.020.030.Q	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti Q - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x36 W			
	MT			
	CAM25_MT.L06.030.031 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x36 W	1,00000 cad	€ 358,57972 0%	€ 358,57972
	Totale MT			**€ 358,57972**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	358,57972 %	€ 0,02000 0%	€ 7,17159
	Totale RU			**€ 32,74659**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 391,32631** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,32627 = 5% * B)			€ 66,52547
	Utili di impresa (C) = 6,5% * (A + B)			€ 45,78518
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 503,64** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,5%			*€ 32,74659*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,32627*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.020.030.R	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 030 - Armatura illuminante per tubi fluorescenti R - Armatura illuminante per tubi fluorescenti, corpo in lega di alluminio, tubo di protezione in vetro trattato ad alta resistenza meccanica, riflettore in lamiera stampata verniciato a polvere epossidica, reattore, cablata e rifasata, alimentazione 230 V-50 Hz, 3x58 W			
	MT			
	CAM25_MT.L06.030.032 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per tubi fluorescenti 3x58 W	1,00000 cad	€ 484,69266 0%	€ 484,69266
	Totale MT			**€ 484,69266**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	484,69266 %	€ 0,02000 0%	€ 9,69385
	Totale RU			**€ 35,26885**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 519,96151** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,41967 = 5% * B)			€ 88,39346
	Utili di impresa (C) = 5,27% * (A + B)			€ 60,83550
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 669,19** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,27%			*€ 35,26885*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,41967*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.020.040.A	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 040 - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici A - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 250 W			
	MT			
	CAM25_MT.L06.030.033 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici 250 W	1,00000 cad	€ 212,74479 0%	€ 212,74479
	Totale MT			**€ 212,74479**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	212,74479 %	€ 0,02000 0%	€ 4,25490
	Totale RU			**€ 29,82990**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 242,57469** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06189 = 5% * B)			€ 41,23770
	Utili di impresa (C) = 9,55% * (A + B)			€ 28,38124
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 312,19** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,55%			*€ 29,82990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,06189*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.020.040.B	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 020 - ARMATURE ILLUMINANTI 040 - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici B - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici, corpo in lega di alluminio, vetro borosilicato temperato, portalampada in ceramica, verniciato a polvere epossidica, vano portareattore incorporato, 400 W			
	MT			
	CAM25_MT.L06.030.034 - Armature illuminanti - Armatura illuminante per lampade a ioduri metallici 400 W	1,00000 cad	€ 292,09697 0%	€ 292,09697
	Totale MT			**€ 292,09697**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	292,09697 %	€ 0,02000 0%	€ 5,84194
	Totale RU			**€ 31,41694**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 323,51391** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,74987 = 5% * B)			€ 54,99736
	Utili di impresa (C) = 7,55% * (A + B)			€ 37,85113
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 416,36** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,55%			*€ 31,41694*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,74987*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.030.010.A	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico A - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Unipolare da 10 a 20 A			
	MT			
	CAM25_MT.L06.040.001 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico unipolare, da 10 A a 20 A	1,00000 cad	€ 175,99566 0%	€ 175,99566
	Totale MT			**€ 175,99566**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	175,99566 %	€ 0,02000 0%	€ 3,51991
	Totale RU			**€ 14,77291**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 190,76857** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62153 = 5% * B)			€ 32,43066
	Utili di impresa (C) = 6,02% * (A + B)			€ 22,31992
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 245,52** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,02%			*€ 14,77291*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62153*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.030.010.B	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico B - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare da 10 a 20 A			
	MT			
	CAM25_MT.L06.040.002 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico bipolare da 10 A a 20 A	1,00000 cad	€ 238,70958 0%	€ 238,70958
	Totale MT			**€ 238,70958**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	238,70958 %	€ 0,02000 0%	€ 4,77419
	Totale RU			**€ 16,02719**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 254,73677** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16526 = 5% * B)			€ 43,30525
	Utili di impresa (C) = 4,89% * (A + B)			€ 29,80420
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 327,85** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,89%			*€ 16,02719*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,16526*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.030.010.C	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico C - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tripolare da 10 a 20 A			
	MT			
	CAM25_MT.L06.040.003 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tripolare da 10 A a 20 A	1,00000 cad	€ 283,95096 0%	€ 283,95096
	Totale MT			**€ 283,95096**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	283,95096 %	€ 0,02000 0%	€ 5,67902
	Totale RU			**€ 21,02402**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 304,97498** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,59229 = 5% * B)			€ 51,84575
	Utili di impresa (C) = 5,36% * (A + B)			€ 35,68207
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 392,50** +0,24%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 5,36%			*€ 21,02402*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,59229*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.030.010.D	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico D - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tetrapolare da 10 a 20 A			
	MT			
	CAM25_MT.L06.040.004 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare da 10 A a 20 A	1,00000 cad	€ 317,71485 0%	€ 317,71485
	Totale MT			**€ 317,71485**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	317,71485 %	€ 0,02000 0%	€ 6,35430
	Totale RU			**€ 21,69930**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 339,41415** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88502 = 5% * B)			€ 57,70041
	Utili di impresa (C) = 4,97% * (A + B)			€ 39,71146
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 436,83** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,97%			*€ 21,69930*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,88502*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.030.010.E	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico E - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Unipolare da 30 a 50 A			
	MT			
	CAM25_MT.L06.040.005 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico unipolare da 30 A a 50 A	1,00000 cad	€ 181,42240 0%	€ 181,42240
	Totale MT			**€ 181,42240**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	181,42240 %	€ 0,02000 0%	€ 3,62845
	Totale RU			**€ 14,88145**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 196,30385** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66858 = 5% * B)			€ 33,37165
	Utili di impresa (C) = 5,89% * (A + B)			€ 22,96755

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 252,64** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,89%			*€ 14,88145*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66858*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.030.010.F	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico F - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare da 30 a 50 A			
	MT			
	CAM25_MT.L06.040.006 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico bipolare da 30 A a 50 A	1,00000 cad	€ 249,29561 0%	€ 249,29561
	Totale MT			**€ 249,29561**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	249,29561 %	€ 0,02000 0%	€ 4,98591
	Totale RU			**€ 16,23891**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 265,53452** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25704 = 5% * B)			€ 45,14087
	Utili di impresa (C) = 4,75% * (A + B)			€ 31,06754
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 341,74** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,75%			*€ 16,23891*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,25704*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.030.010.G	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico G - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tripolare da 30 a 50 A			
	MT			
	CAM25_MT.L06.040.007 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tripolare da 30 A a 50 A	1,00000 cad	€ 311,86467 0%	€ 311,86467
	Totale MT			**€ 311,86467**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	311,86467 %	€ 0,02000 0%	€ 6,23729
	Totale RU			**€ 21,58229**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 333,44696** +0,22%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83430 = 5% * B)			€ 56,68598
	Utili di impresa (C) = 5,03% * (A + B)			€ 39,01329
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 429,15** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,03%			*€ 21,58229*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,83430*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.030.010.H	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico H - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tetrapolare da 30 a 50 A			
	MT			
	CAM25_MT.L06.040.008 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare da 30 A a 50 A	1,00000 cad	€ 334,49650 0%	€ 334,49650
	Totale MT			**€ 334,49650**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	334,49650 %	€ 0,02000 0%	€ 6,68993
	Totale RU			**€ 22,03493**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 356,53143** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,03052 = 5% * B)			€ 60,61034
	Utili di impresa (C) = 4,8% * (A + B)			€ 41,71418
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 458,86** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,8%			*€ 22,03493*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,03052*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.030.010.I	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico I - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Unipolare 63 A			
	MT			
	CAM25_MT.L06.040.009 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico unipolare 63 A	1,00000 cad	€ 187,47315 0%	€ 187,47315
	Totale MT			**€ 187,47315**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	187,47315 %	€ 0,02000 0%	€ 3,74946
	Totale RU			**€ 15,00246**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 202,47561** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72104 = 5% * B)			€ 34,42085
	Utili di impresa (C) = 5,76% * (A + B)			€ 23,68965
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 260,59** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,76%			*€ 15,00246*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72104*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.030.010.J	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico J - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare 63 A			
	MT			
	CAM25_MT.L06.040.010 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico bipolare 63 A	1,00000 cad	€ 187,47315 0%	€ 187,47315
	Totale MT			**€ 187,47315**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	187,47315 %	€ 0,02000 0%	€ 3,74946
	Totale RU			**€ 15,00246**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 202,47561** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72104 = 5% * B)			€ 34,42085
	Utili di impresa (C) = 5,76% * (A + B)			€ 23,68965
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 260,59** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,76%			*€ 15,00246*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72104*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.030.010.K	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico K - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tripolare 63 A			
	MT			
	CAM25_MT.L06.040.011 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tripolare 63 A	1,00000 cad	€ 317,62570 0%	€ 317,62570
	Totale MT			**€ 317,62570**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	317,62570 %	€ 0,02000 0%	€ 6,35251

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 21,69751**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 339,32321** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88425 = 5% * B)			€ 57,68495
	Utili di impresa (C) = 4,97% * (A + B)			€ 39,70082
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 436,71** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,97%			*€ 21,69751*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,88425*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.030.010.L	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico L - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tetrapolare 63 A			
	MT			
	CAM25_MT.L06.040.012 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare da 63 A	1,00000 cad	€ 385,75521 0%	€ 385,75521
	Totale MT			**€ 385,75521**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	385,75521 %	€ 0,02000 0%	€ 7,71510
	Totale RU			**€ 23,06010**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 408,81531** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,47493 = 5% * B)			€ 69,49860
	Utili di impresa (C) = 4,38% * (A + B)			€ 47,83139
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 526,15** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,38%			*€ 23,06010*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,47493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.030.010.M	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico M - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Unipolare 80 A			
	MT			
	CAM25_MT.L06.040.013 - Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico unipolare 80 A	1,00000 cad	€ 193,50162 0%	€ 193,50162
	Totale MT			**€ 193,50162**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,22000	€ 26,98000	€ 5,93560

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	193,50162 %	€ 0,02000 0%	€ 3,87003
		Totale RU			**€ 15,12303**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 208,62465** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77331 = 5% * B)			€ 35,46619
		Utili di impresa (C) = 5,63% * (A + B)			€ 24,40908
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 268,50** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,63%			*€ 15,12303*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,77331*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.030.010.N	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico N - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Bipolare 80 A				
	MT				
	CAM25_MT.L06.040.014	- Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico bipolare 80 A	1,00000 cad	€ 317,97114 0%	€ 317,97114
		Totale MT			**€ 317,97114**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	317,97114 %	€ 0,02000 0%	€ 6,35942
		Totale RU			**€ 17,61242**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 335,58356** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85246 = 5% * B)			€ 57,04921
		Utili di impresa (C) = 4,08% * (A + B)			€ 39,26328
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 431,90** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,08%			*€ 17,61242*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,85246*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.030.010.O	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico O - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tripolare 80 A				
	MT				
	CAM25_MT.L06.040.015	- Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tripolare 80 A	1,00000 cad	€ 397,19927 0%	€ 397,19927
		Totale MT			**€ 397,19927**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	397,19927 %	€ 0,02000 0%	€ 7,94399
		Totale RU			**€ 23,28899**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 420,48826** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,57415 = 5% * B)			€ 71,48300
		Utili di impresa (C) = 4,3% * (A + B)			€ 49,19713
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 541,17** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,3%			*€ 23,28899*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,57415*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.030.010.P	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI 010 - Interruttore automatico magnetotermico P - Interruttore automatico magnetotermico, taratura fissa, corpo e coperchio in lega di alluminio, 2 imbocchi 1'' filettati, viteria in acciaio inossidabile, tensione di lavoro 400 V/230 V-50 Hz o 250 V c.c., portata fino a 80 A, Tetrapolare 80 A				
	MT				
	CAM25_MT.L06.040.016	- Interruttori magnetotermici - Interruttore automatico magnetotermico tetrapolare 80 A	1,00000 cad	€ 442,56323 0%	€ 442,56323
		Totale MT			**€ 442,56323**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	442,56323 %	€ 0,02000 0%	€ 8,85126
		Totale RU			**€ 24,19626**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 466,75949** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,96746 = 5% * B)			€ 79,34911
		Utili di impresa (C) = 4,03% * (A + B)			€ 54,61086
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 600,72** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,03%			*€ 24,19626*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,96746*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.010.A	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A A - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	MT				
	CAM25_MT.L06.050.001	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 246,04180 0%	€ 246,04180

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 246,04180**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	246,04180 %	€ 0,02000 0%	€ 4,92084
	Totale RU			**€ 16,17384**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 262,21564** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22883 = 5% * B)			€ 44,57666
	Utili di impresa (C) = 4,79% * (A + B)			€ 30,67923
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 337,47** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,79%			*€ 16,17384*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,22883*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.010.B	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A B - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
CAM25_MT.L06.050.002	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 287,04877 0%	€ 287,04877
	Totale MT			**€ 287,04877**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	287,04877 %	€ 0,02000 0%	€ 5,74098
	Totale RU			**€ 16,99398**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 304,04275** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58436 = 5% * B)			€ 51,68727
	Utili di impresa (C) = 4,34% * (A + B)			€ 35,57300
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 391,30** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,34%			*€ 16,99398*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,58436*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.010.C	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A C - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	MT				
	CAM25_MT.L06.050.003	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 297,74624 0%	€ 297,74624
		Totale MT			**€ 297,74624**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,74624 %	€ 0,02000 0%	€ 5,95492
		Totale RU			**€ 17,20792**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 314,95416** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,67711 = 5% * B)			€ 53,54221
		Utili di impresa (C) = 4,25% * (A + B)			€ 36,84964
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 405,35** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,25%			*€ 17,20792*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,67711*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.010.D	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A D - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	MT				
	CAM25_MT.L06.050.004	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 214,84085 0%	€ 214,84085
		Totale MT			**€ 214,84085**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	214,84085 %	€ 0,02000 0%	€ 4,29682
		Totale RU			**€ 15,54982**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 230,39067** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95832 = 5% * B)			€ 39,16641
		Utili di impresa (C) = 5,24% * (A + B)			€ 26,95571
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 296,51** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,24%			*€ 15,54982*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,95832*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L06.040.010.E	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A E - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.005 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 287,04877 0%	€ 287,04877
	Totale MT			**€ 287,04877**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	287,04877 %	€ 0,02000 0%	€ 5,74098
	Totale RU			**€ 21,08598**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 308,13475** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,61915 = 5% * B)			€ 52,38291
	Utili di impresa (C) = 5,32% * (A + B)			€ 36,05177
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 396,57** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,32%			*€ 21,08598*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,61915*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.010.F	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A F - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.006 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 297,74624 0%	€ 297,74624
	Totale MT			**€ 297,74624**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,74624 %	€ 0,02000 0%	€ 5,95492
	Totale RU			**€ 21,29992**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 319,04616** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,71189 = 5% * B)			€ 54,23785
	Utili di impresa (C) = 5,19% * (A + B)			€ 37,32840

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 410,61** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,19%			*€ 21,29992*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,71189*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.010.G	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A G - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.007 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 246,04180 0%	€ 246,04180
	Totale MT			**€ 246,04180**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	246,04180 %	€ 0,02000 0%	€ 4,92084
	Totale RU			**€ 16,17384**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 262,21564** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22883 = 5% * B)			€ 44,57666
	Utili di impresa (C) = 4,79% * (A + B)			€ 30,67923
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 337,47** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,79%			*€ 16,17384*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,22883*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.010.H	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A H - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.008 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 250,49908 0%	€ 250,49908
	Totale MT			**€ 250,49908**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	250,49908 %	€ 0,02000 0%	€ 5,00998
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C2M

				€ 16,26298
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 266,76206** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26748 = 5% * B)			€ 45,34955
	Utili di impresa (C) = 4,74% * (A + B)			€ 31,21116
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 343,32** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,74%			*€ 16,26298*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,26748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.010.I	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A I - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.009 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 259,41364 0%	€ 259,41364
	Totale MT			**€ 259,41364**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	259,41364 %	€ 0,02000 0%	€ 5,18827
	Totale RU			**€ 16,44127**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 275,85491** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,34477 = 5% * B)			€ 46,89533
	Utili di impresa (C) = 4,63% * (A + B)			€ 32,27502
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 355,03** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,63%			*€ 16,44127*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,34477*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.010.J	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A J - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.010 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 287,04877 0%	€ 287,04877
	Totale MT			**€ 287,04877**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	287,04877 %	€ 0,02000 0%	€ 5,74098
		Totale RU			**€ 21,08598**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 308,13475** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,61915 = 5% * B)			€ 52,38291
		Utili di impresa (C) = 5,32% * (A + B)			€ 36,05177
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 396,57** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,32%			*€ 21,08598*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,61915*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.010.K	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 010 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 16 A K - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	MT				
	CAM25_MT.L06.050.011	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 297,74624 0%	€ 297,74624
		Totale MT			**€ 297,74624**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,74624 %	€ 0,02000 0%	€ 5,95492
		Totale RU			**€ 21,29992**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 319,04616** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,71189 = 5% * B)			€ 54,23785
		Utili di impresa (C) = 5,19% * (A + B)			€ 37,32840
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 410,61** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,19%			*€ 21,29992*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,71189*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.020.A	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A A - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	60309-4				
	MT				
	CAM25_MT.L06.050.012	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 307,55225 0%	€ 307,55225
		Totale MT			**€ 307,55225**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	307,55225 %	€ 0,02000 0%	€ 6,15105
		Totale RU			**€ 17,40405**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 324,95630** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76213 = 5% * B)			€ 55,24257
		Utili di impresa (C) = 4,16% * (A + B)			€ 38,01989
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 418,22** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,16%			*€ 17,40405*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,76213*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.020.B	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A B - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	MT				
	CAM25_MT.L06.050.013	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 348,55922 0%	€ 348,55922
		Totale MT			**€ 348,55922**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000 0%	€ 6,97118
		Totale RU			**€ 18,22418**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 366,78340** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11766 = 5% * B)			€ 62,35318
		Utili di impresa (C) = 3,86% * (A + B)			€ 42,91366
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 472,05** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,86%			*€ 18,22418*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,11766*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L06.040.020.C	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A C - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.014 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio ,corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 379,76017 0%	€ 379,76017
	Totale MT			**€ 379,76017**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	379,76017 %	€ 0,02000 0%	€ 7,59520
	Totale RU			**€ 18,84820**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 398,60837** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38817 = 5% * B)			€ 67,76342
	Utili di impresa (C) = 3,67% * (A + B)			€ 46,63718
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 513,01** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,67%			*€ 18,84820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,38817*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.020.D	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A D - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.015 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 267,43674 0%	€ 267,43674
	Totale MT			**€ 267,43674**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	267,43674 %	€ 0,02000 0%	€ 5,34873
	Totale RU			**€ 16,60173**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 284,03847** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41433 = 5% * B)			€ 48,28654
	Utili di impresa (C) = 4,54% * (A + B)			€ 33,23250
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 365,56 +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,54%			*€ 16,60173*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,41433*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.020.E	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A E - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.016 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 348,55922 0%	€ 348,55922
	Totale MT			**€ 348,55922**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000 0%	€ 6,97118
	Totale RU			**€ 22,31618**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 370,87540** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,15244 = 5% * B)			€ 63,04882
	Utili di impresa (C) = 4,68% * (A + B)			€ 43,39242
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 477,32** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,68%			*€ 22,31618*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,15244*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.020.F	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A F - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.017 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 379,76017 0%	€ 379,76017
	Totale MT			**€ 379,76017**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	379,76017 %	€ 0,02000 0%	€ 7,59520
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale C&M

				€ 22,94020
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 402,70037** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,42295 = 5% * B)			€ 68,45906
	Utili di impresa (C) = 4,43% * (A + B)			€ 47,11594
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 518,28** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,43%			*€ 22,94020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,42295*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.020.G	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A G - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.018 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 307,55225 0%	€ 307,55225
	Totale MT			**€ 307,55225**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	307,55225 %	€ 0,02000 0%	€ 6,15105
	Totale RU			**€ 17,40405**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 324,95630** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76213 = 5% * B)			€ 55,24257
	Utili di impresa (C) = 4,16% * (A + B)			€ 38,01989
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 418,22** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,16%			*€ 17,40405*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,76213*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.020.H	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A H - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.019 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 303,09497 0%	€ 303,09497
	Totale MT			**€ 303,09497**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	303,09497 %	€ 0,02000 0%	€ 6,06190
		Totale RU			**€ 17,31490**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 320,40987** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,72348 = 5% * B)			€ 54,46968
		Utili di impresa (C) = 4,2% * (A + B)			€ 37,48796
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 412,37** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,2%			*€ 17,31490*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,72348*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.020.I	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A I - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	MT				
	CAM25_MT.L06.050.020	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 330,73010 0%	€ 330,73010
		Totale MT			**€ 330,73010**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	330,73010 %	€ 0,02000 0%	€ 6,61460
		Totale RU			**€ 17,86760**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 348,59770** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,96308 = 5% * B)			€ 59,26161
		Utili di impresa (C) = 3,98% * (A + B)			€ 40,78593
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 448,65** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,98%			*€ 17,86760*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,96308*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.020.J	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A J - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	60309-4				
	MT				
	CAM25_MT.L06.050.021	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 348,55922 0%	€ 348,55922
		Totale MT			**€ 348,55922**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000 0%	€ 6,97118
		Totale RU			**€ 22,31618**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 370,87540** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,15244 = 5% * B)			€ 63,04882
		Utili di impresa (C) = 4,68% * (A + B)			€ 43,39242
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 477,32** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,68%			*€ 22,31618*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,15244*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.020.K	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 020 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 32 A K - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	MT				
	CAM25_MT.L06.050.022	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 379,76017 0%	€ 379,76017
		Totale MT			**€ 379,76017**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	379,76017 %	€ 0,02000 0%	€ 7,59520
		Totale RU			**€ 22,94020**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 402,70037** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,42295 = 5% * B)			€ 68,45906
		Utili di impresa (C) = 4,43% * (A + B)			€ 47,11594
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 518,28** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,43%			*€ 22,94020*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,42295*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.030.A	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A A - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.023 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 422,55005 0%	€ 422,55005
	Totale MT			**€ 422,55005**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	422,55005 %	€ 0,02000 0%	€ 8,45100
	Totale RU			**€ 19,70400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 442,25405** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,75916 = 5% * B)			€ 75,18319
	Utili di impresa (C) = 3,46% * (A + B)			€ 51,74372
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 569,18** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,46%			*€ 19,70400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,75916*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.030.B	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A B - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.024 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 504,56398 0%	€ 504,56398
	Totale MT			**€ 504,56398**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	504,56398 %	€ 0,02000 0%	€ 10,09128
	Totale RU			**€ 21,34428**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 525,90826** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,47022 = 5% * B)			€ 89,40440
	Utili di impresa (C) = 3,15% * (A + B)			€ 61,53127
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 676,84 +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			*€ 21,34428*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,47022*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.030.C	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A C - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.025 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio ,corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 605,29848 0%	€ 605,29848
	Totale MT			**€ 605,29848**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	605,29848 %	€ 0,02000 0%	€ 12,10597
	Totale RU			**€ 23,35897**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 628,65745** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,34359 = 5% * B)			€ 106,87177
	Utili di impresa (C) = 2,89% * (A + B)			€ 73,55292
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 809,08** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,89%			*€ 23,35897*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,34359*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.030.D	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A D - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.026 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 368,17124 0%	€ 368,17124
	Totale MT			**€ 368,17124**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	368,17124 %	€ 0,02000 0%	€ 7,36342
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

				€ 18,61642
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 386,78766** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,28770 = 5% * B)			€ 65,75390
	Utili di impresa (C) = 3,74% * (A + B)			€ 45,25416
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 497,80** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,74%			*€ 18,61642*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,28770*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.030.E	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A E - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.027 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 504,56398 0%	€ 504,56398
	Totale MT			**€ 504,56398**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	504,56398 %	€ 0,02000 0%	€ 10,09128
	Totale RU			**€ 25,43628**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 530,00026** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,50500 = 5% * B)			€ 90,10004
	Utili di impresa (C) = 3,73% * (A + B)			€ 62,01003
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 682,11** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,73%			*€ 25,43628*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,50500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.030.F	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A F - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.028 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 605,29848 0%	€ 605,29848
	Totale MT			**€ 605,29848**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	605,29848 %	€ 0,02000 0%	€ 12,10597
	Totale RU			**€ 27,45097**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 632,74945** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,37837 = 5% * B)			€ 107,56741
	Utili di impresa (C) = 3,37% * (A + B)			€ 74,03169
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 814,35** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,37%			*€ 27,45097*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,37837*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.030.G	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A G - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.029 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 422,55005 0%	€ 422,55005
	Totale MT			**€ 422,55005**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	422,55005 %	€ 0,02000 0%	€ 8,45100
	Totale RU			**€ 19,70400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 442,25405** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,75916 = 5% * B)			€ 75,18319
	Utili di impresa (C) = 3,46% * (A + B)			€ 51,74372
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 569,18** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,46%			*€ 19,70400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,75916*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.030.H	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A H - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	60309-4				
	MT				
	CAM25_MT.L06.050.030	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 438,59625 0%	€ 438,59625
		Totale MT			**€ 438,59625**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	438,59625 %	€ 0,02000 0%	€ 8,77193
		Totale RU			**€ 20,02493**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 458,62118** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,89828 = 5% * B)			€ 77,96560
		Utili di impresa (C) = 3,39% * (A + B)			€ 53,65868
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 590,25** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,39%			*€ 20,02493*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,89828*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.030.I	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A I - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	MT				
	CAM25_MT.L06.050.031	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 525,95892 0%	€ 525,95892
		Totale MT			**€ 525,95892**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	525,95892 %	€ 0,02000 0%	€ 10,51918
		Totale RU			**€ 21,77218**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 547,73110** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,65571 = 5% * B)			€ 93,11429
		Utili di impresa (C) = 3,09% * (A + B)			€ 64,08454
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 704,93** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,09%			*€ 21,77218*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,65571*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L06.040.030.J	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A J - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.032 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 504,56398 0%	€ 504,56398
	Totale MT			**€ 504,56398**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	504,56398 %	€ 0,02000 0%	€ 10,09128
	Totale RU			**€ 25,43628**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 530,00026** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,50500 = 5% * B)			€ 90,10004
	Utili di impresa (C) = 3,73% * (A + B)			€ 62,01003
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 682,11** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,73%			*€ 25,43628*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,50500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.030.K	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 030 - Prese con interruttore di blocco in lega di alluminio per zone 2-21-22 da 63 A K - Prese da parete modulari in lega di alluminio con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66,I, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento I, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.033 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in lega di alluminio, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 605,29848 0%	€ 605,29848
	Totale MT			**€ 605,29848**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	605,29848 %	€ 0,02000 0%	€ 12,10597
	Totale RU			**€ 27,45097**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 632,74945** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,37837 = 5% * B)			€ 107,56741
	Utili di impresa (C) = 3,37% * (A + B)			€ 74,03169
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 814,35 +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,37%			*€ 27,45097*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,37837*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.040.A	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A A - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.034 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 215,73230 0%	€ 215,73230
	Totale MT			**€ 215,73230**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	215,73230 %	€ 0,02000 0%	€ 4,31465
	Totale RU			**€ 15,56765**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 231,29995** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96605 = 5% * B)			€ 39,32099
	Utili di impresa (C) = 5,23% * (A + B)			€ 27,06209
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 297,68** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,23%			*€ 15,56765*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,96605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.040.B	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A B - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.035 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 235,34433 0%	€ 235,34433
	Totale MT			**€ 235,34433**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	235,34433 %	€ 0,02000 0%	€ 4,70689
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 15,95989
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 251,30422** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13609 = 5% * B)			€ 42,72172
	Utili di impresa (C) = 4,93% * (A + B)			€ 29,40259
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 323,43** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,93%			*€ 15,95989*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,13609*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.040.C	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A C - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.036 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A,, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 254,06490 0%	€ 254,06490
	Totale MT			**€ 254,06490**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	254,06490 %	€ 0,02000 0%	€ 5,08130
	Totale RU			**€ 16,33430**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 270,39920** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29839 = 5% * B)			€ 45,96786
	Utili di impresa (C) = 4,69% * (A + B)			€ 31,63671
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 348,00** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,69%			*€ 16,33430*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,29839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.040.D	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A D - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.037 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 180,07407 0%	€ 180,07407
	Totale MT			**€ 180,07407**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	180,07407 %	€ 0,02000 0%	€ 3,60148
	Totale RU			**€ 14,85448**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 194,92855** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65689 = 5% * B)			€ 33,13785
	Utili di impresa (C) = 5,92% * (A + B)			€ 22,80664
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 250,87** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,92%			*€ 14,85448*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,65689*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.040.E	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A E - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.038 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 235,34433 0%	€ 235,34433
	Totale MT			**€ 235,34433**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	235,34433 %	€ 0,02000 0%	€ 4,70689
	Totale RU			**€ 20,05189**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 255,39622** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17087 = 5% * B)			€ 43,41736
	Utili di impresa (C) = 6,1% * (A + B)			€ 29,88136
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 328,69** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,1%			*€ 20,05189*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,17087*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.040.F	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A F - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	60309-4				
	MT				
	CAM25_MT.L06.050.039	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 254,06490 0%	€ 254,06490
		Totale MT			**€ 254,06490**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	254,06490 %	€ 0,02000 0%	€ 5,08130
		Totale RU			**€ 20,42630**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 274,49120** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33318 = 5% * B)			€ 46,66350
		Utili di impresa (C) = 5,78% * (A + B)			€ 32,11547
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 353,27** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,78%			*€ 20,42630*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,33318*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.040.G	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A G - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	MT				
	CAM25_MT.L06.050.040	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 215,73230 0%	€ 215,73230
		Totale MT			**€ 215,73230**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	215,73230 %	€ 0,02000 0%	€ 4,31465
		Totale RU			**€ 15,56765**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 231,29995** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96605 = 5% * B)			€ 39,32099
		Utili di impresa (C) = 5,23% * (A + B)			€ 27,06209
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 297,68** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,23%			*€ 15,56765*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,96605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L06.040.040.H	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A H - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.041 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente , corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 198,79464 0%	€ 198,79464
	Totale MT			**€ 198,79464**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	198,79464 %	€ 0,02000 0%	€ 3,97589
	Totale RU			**€ 15,22889**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 214,02353** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81920 = 5% * B)			€ 36,38400
	Utili di impresa (C) = 5,53% * (A + B)			€ 25,04075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 275,45** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,53%			*€ 15,22889*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,81920*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.040.I	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A I - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.042 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 213,05793 0%	€ 213,05793
	Totale MT			**€ 213,05793**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	213,05793 %	€ 0,02000 0%	€ 4,26116
	Totale RU			**€ 15,51416**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 228,57209** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94286 = 5% * B)			€ 38,85726
	Utili di impresa (C) = 5,27% * (A + B)			€ 26,74294
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 294,17 +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,27%			*€ 15,51416*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,94286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.040.J	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A J - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.043 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 235,34433 0%	€ 235,34433
	Totale MT			**€ 235,34433**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	235,34433 %	€ 0,02000 0%	€ 4,70689
	Totale RU			**€ 20,05189**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 255,39622** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17087 = 5% * B)			€ 43,41736
	Utili di impresa (C) = 6,1% * (A + B)			€ 29,88136
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 328,69** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,1%			*€ 20,05189*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,17087*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.040.K	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 040 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 16 A K - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.044 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 16 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 254,06490 0%	€ 254,06490
	Totale MT			**€ 254,06490**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	254,06490 %	€ 0,02000 0%	€ 5,08130
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 20,42630
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 274,49120** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33318 = 5% * B)			€ 46,66350
	Utili di impresa (C) = 5,78% * (A + B)			€ 32,11547
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 353,27** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,78%			*€ 20,42630*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,33318*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.050.A	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A A - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.045 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 307,55225 0%	€ 307,55225
	Totale MT			**€ 307,55225**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	307,55225 %	€ 0,02000 0%	€ 6,15105
	Totale RU			**€ 17,40405**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 324,95630** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76213 = 5% * B)			€ 55,24257
	Utili di impresa (C) = 4,16% * (A + B)			€ 38,01989
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 418,22** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,16%			*€ 17,40405*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,76213*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.050.B	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A B - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.046 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 348,55922 0%	€ 348,55922
	Totale MT			**€ 348,55922**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000 0%	€ 6,97118
	Totale RU			**€ 18,22418**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 366,78340** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11766 = 5% * B)			€ 62,35318
	Utili di impresa (C) = 3,86% * (A + B)			€ 42,91366
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 472,05** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,86%			*€ 18,22418*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,11766*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.050.C	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A C - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.047 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A,, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 369,95415 0%	€ 369,95415
	Totale MT			**€ 369,95415**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	369,95415 %	€ 0,02000 0%	€ 7,39908
	Totale RU			**€ 18,65208**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 388,60623** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,30315 = 5% * B)			€ 66,06306
	Utili di impresa (C) = 3,73% * (A + B)			€ 45,46693
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 500,14** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,73%			*€ 18,65208*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,30315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.050.D	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A D - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	60309-4				
	MT				
	CAM25_MT.L06.050.048	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 267,43674 0%	€ 267,43674
		Totale MT			**€ 267,43674**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	267,43674 %	€ 0,02000 0%	€ 5,34873
		Totale RU			**€ 16,60173**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 284,03847** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41433 = 5% * B)			€ 48,28654
		Utili di impresa (C) = 4,54% * (A + B)			€ 33,23250
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 365,56** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,54%			*€ 16,60173*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,41433*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.050.E	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A E - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	MT				
	CAM25_MT.L06.050.049	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 348,55922 0%	€ 348,55922
		Totale MT			**€ 348,55922**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000 0%	€ 6,97118
		Totale RU			**€ 22,31618**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 370,87540** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,15244 = 5% * B)			€ 63,04882
		Utili di impresa (C) = 4,68% * (A + B)			€ 43,39242
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 477,32** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,68%			*€ 22,31618*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,15244*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L06.040.050.F	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A F - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.050 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 369,95415 0%	€ 369,95415
	Totale MT			**€ 369,95415**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	369,95415 %	€ 0,02000 0%	€ 7,39908
	Totale RU			**€ 22,74408**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 392,69823** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,33794 = 5% * B)			€ 66,75870
	Utili di impresa (C) = 4,5% * (A + B)			€ 45,94569
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 505,40** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,5%			*€ 22,74408*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,33794*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.050.G	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A G - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.051 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 307,55225 0%	€ 307,55225
	Totale MT			**€ 307,55225**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	307,55225 %	€ 0,02000 0%	€ 6,15105
	Totale RU			**€ 17,40405**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 324,95630** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76213 = 5% * B)			€ 55,24257
	Utili di impresa (C) = 4,16% * (A + B)			€ 38,01989
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 418,22 +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,16%			*€ 17,40405*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,76213*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.050.H	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A H - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.052 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente , corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 297,74624 0%	€ 297,74624
	Totale MT			**€ 297,74624**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,74624 %	€ 0,02000 0%	€ 5,95492
	Totale RU			**€ 17,20792**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 314,95416** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,67711 = 5% * B)			€ 53,54221
	Utili di impresa (C) = 4,25% * (A + B)			€ 36,84964
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 405,35** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,25%			*€ 17,20792*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,67711*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.050.I	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A I - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.053 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 314,68390 0%	€ 314,68390
	Totale MT			**€ 314,68390**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	314,68390 %	€ 0,02000 0%	€ 6,29368
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 17,54668
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 332,23058** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,82396 = 5% * B)			€ 56,47920
	Utili di impresa (C) = 4,1% * (A + B)			€ 38,87098
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 427,58** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,1%			*€ 17,54668*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,82396*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.050.J	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A J - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.054 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 348,55922 0%	€ 348,55922
	Totale MT			**€ 348,55922**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000 0%	€ 6,97118
	Totale RU			**€ 22,31618**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 370,87540** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,15244 = 5% * B)			€ 63,04882
	Utili di impresa (C) = 4,68% * (A + B)			€ 43,39242
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 477,32** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,68%			*€ 22,31618*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,15244*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.050.K	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 050 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 32 A K - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.055 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 32 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 369,95415 0%	€ 369,95415
	Totale MT			**€ 369,95415**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: computo CXM

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	369,95415 %	€ 0,02000 0%	€ 7,39908
		Totale RU			**€ 22,74408**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 392,69823** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,33794 = 5% * B)			€ 66,75870
		Utili di impresa (C) = 4,5% * (A + B)			€ 45,94569
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 505,40** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,5%			*€ 22,74408*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,33794*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.060.A	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A A - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.056 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 401,15511 0%	€ 401,15511
	Totale MT			**€ 401,15511**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	401,15511 %	€ 0,02000 0%	€ 8,02310
	Totale RU			**€ 19,27610**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 420,43121** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,57367 = 5% * B)			€ 71,47331
	Utili di impresa (C) = 3,56% * (A + B)			€ 49,19045
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 541,09** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,56%			*€ 19,27610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,57367*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.060.B	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A B - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	60309-4				
	MT				
	CAM25_MT.L06.050.057	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 476,92885 0%	€ 476,92885
		Totale MT			**€ 476,92885**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	476,92885 %	€ 0,02000 0%	€ 9,53858
		Totale RU			**€ 20,79158**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 497,72043** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,23062 = 5% * B)			€ 84,61247
		Utili di impresa (C) = 3,25% * (A + B)			€ 58,23329
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 640,57** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,25%			*€ 20,79158*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,23062*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.060.C	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A C - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	MT				
	CAM25_MT.L06.050.058	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A,, tensione nominale 110 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 531,30765 0%	€ 531,30765
		Totale MT			**€ 531,30765**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	531,30765 %	€ 0,02000 0%	€ 10,62615
		Totale RU			**€ 21,87915**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 553,18680** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,70209 = 5% * B)			€ 94,04176
		Utili di impresa (C) = 3,07% * (A + B)			€ 64,72286
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 711,95** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,07%			*€ 21,87915*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,70209*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L06.040.060.D	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A D - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.059 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 348,55922 0%	€ 348,55922
	Totale MT			**€ 348,55922**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,55922 %	€ 0,02000 0%	€ 6,97118
	Totale RU			**€ 18,22418**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 366,78340** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11766 = 5% * B)			€ 62,35318
	Utili di impresa (C) = 3,86% * (A + B)			€ 42,91366
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 472,05** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,86%			*€ 18,22418*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,11766*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.060.E	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A E - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.060 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 476,92885 0%	€ 476,92885
	Totale MT			**€ 476,92885**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	476,92885 %	€ 0,02000 0%	€ 9,53858
	Totale RU			**€ 24,88358**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 501,81243** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,26541 = 5% * B)			€ 85,30811
	Utili di impresa (C) = 3,85% * (A + B)			€ 58,71205
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 645,83 +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,85%			*€ 24,88358*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,26541*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.060.F	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A F - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.061 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 230 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 531,30765 0%	€ 531,30765
	Totale MT			**€ 531,30765**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	531,30765 %	€ 0,02000 0%	€ 10,62615
	Totale RU			**€ 25,97115**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 557,27880** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,73687 = 5% * B)			€ 94,73740
	Utili di impresa (C) = 3,62% * (A + B)			€ 65,20162
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 717,22** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,62%			*€ 25,97115*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,73687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.060.G	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A G - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.062 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 2P+T	1,00000 cad	€ 401,15511 0%	€ 401,15511
	Totale MT			**€ 401,15511**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	401,15511 %	€ 0,02000 0%	€ 8,02310
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C2M

				€ 19,27610
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 420,43121** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,57367 = 5% * B)			€ 71,47331
	Utili di impresa (C) = 3,56% * (A + B)			€ 49,19045
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 541,09** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,56%			*€ 19,27610*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,57367*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.060.H	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A H - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.063 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente , corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 406,50384 0%	€ 406,50384
	Totale MT			**€ 406,50384**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	406,50384 %	€ 0,02000 0%	€ 8,13008
	Totale RU			**€ 19,38308**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 425,88692** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,62004 = 5% * B)			€ 72,40078
	Utili di impresa (C) = 3,54% * (A + B)			€ 49,82877
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 548,12** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,54%			*€ 19,38308*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,62004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.060.I	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A I - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4			
	MT			
	CAM25_MT.L06.050.064 - PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 400 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 453,75100 0%	€ 453,75100
	Totale MT			**€ 453,75100**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	453,75100 %	€ 0,02000 0%	€ 9,07502
		Totale RU			**€ 20,32802**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 474,07902** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,02967 = 5% * B)			€ 80,59343
		Utili di impresa (C) = 3,33% * (A + B)			€ 55,46725
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 610,14** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,33%			*€ 20,32802*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,02967*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.060.J	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A J - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN 60309-4				
	MT				
	CAM25_MT.L06.050.065	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+T	1,00000 cad	€ 476,92885 0%	€ 476,92885
		Totale MT			**€ 476,92885**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	476,92885 %	€ 0,02000 0%	€ 9,53858
		Totale RU			**€ 24,88358**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 501,81243** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,26541 = 5% * B)			€ 85,30811
		Utili di impresa (C) = 3,85% * (A + B)			€ 58,71205
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 645,83** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,85%			*€ 24,88358*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,26541*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L06.040.060.K	CAM25_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE 040 - PRESE ATEX 060 - Prese con interruttore di blocco in termoindurente antistatico per zone 2-21-22 da 63 A K - Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco 50-60 Hz, grado di protezione IP66, tensione d'impiego 110 V-500 V, classe di isolamento II, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T, rispondenza normativa, Direttiva ATEX: 2014/34/UE, EN 60079-0, EN 60079-15, EN 60079-31 - Direttiva 2014/35/UE, EN 60309-1, EN 60309-2, EN			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	60309-4				
	MT				
	CAM25_MT.L06.050.066	- PRESE ATEX - Prese da parete modulari in termoindurente, corrente nominale 63 A, tensione nominale 500 V, Poli 3P+N+T	1,00000 cad	€ 531,30765 0%	€ 531,30765
		Totale MT			**€ 531,30765**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	531,30765 %	€ 0,02000 0%	€ 10,62615
		Totale RU			**€ 25,97115**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 557,27880** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,73687 = 5% * B)			€ 94,73740
		Utili di impresa (C) = 3,62% * (A + B)			€ 65,20162
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 717,22** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,62%			*€ 25,97115*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,73687*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.010.010.A	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI 010 - Pulsantiera esterna premontata in alluminio A - Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso A 10 moduli				
	MT				
	CAM25_MT.L07.010.001	- Pulsantiere e apparecchi derivati - Pulsantiera esterna in alluminio anodizzato a 10 moduli	1,00000 cad	€ 44,08534 0%	€ 44,08534
		Totale MT			**€ 44,08534**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,68000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,43560
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,34640
		Totale RU			**€ 34,78200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 78,86734** +2,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67037 = 5% * B)			€ 13,40745
		Utili di impresa (C) = 34,27% * (A + B)			€ 9,22748
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 101,50** +2,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,27%			*€ 34,78200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67037*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.010.010.B	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI 010 - Pulsantiera esterna premontata in alluminio B - Pulsantiera esterna premontata in alluminio anodizzato completa di placca, pulsante di chiamata, telaio, lampade e scatola da incasso A 12 moduli			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L07.010.002	- Pulsantiere e apparecchi derivati - Pulsantiera esterna in alluminio anodizzato a 12 moduli	1,00000 cad	€ 53,73473 0%	€ 53,73473
		Totale MT			**€ 53,73473**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,33600
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,58400
		Totale RU			**€ 40,92000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 94,65473** +2,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80457 = 5% * B)			€ 16,09130
		Utili di impresa (C) = 33,59% * (A + B)			€ 11,07460
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 121,82** +2,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,59%			*€ 40,92000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80457*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.010.020.A	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI 020 - Gruppo fonico A - Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto e griglia da inserire nella placca Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto				
	MT				
	CAM25_MT.L07.010.003	- Pulsantiere e apparecchi derivati - Gruppo fonico con stadio di amplificazione protetto	1,00000 cad	€ 25,55258 0%	€ 25,55258
		Totale MT			**€ 25,55258**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,68000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,43560
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,34640
		Totale RU			**€ 34,78200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,33458** +2,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51284 = 5% * B)			€ 10,25688
		Utili di impresa (C) = 44,79% * (A + B)			€ 7,05915
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 77,65** +2,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 44,79%			*€ 34,78200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51284*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.010.030.A	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI 030 - Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio A - Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca, pulsanti, telaio, lampade, scatola da incasso A 7 moduli con gruppo fonico				
	MT				
	CAM25_MT.L07.010.004	- Pulsantiere e apparecchi derivati - Pulsantiera esterna in lega di alluminio a 7 moduli con gruppo fonico	1,00000 cad	€ 71,75620 0%	€ 71,75620
		Totale MT			**€ 71,75620**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,19390
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,07660
	Totale RU			**€ 34,27050**
	Sommano euro (A)			**€ 106,02670**
	Scostamento % su anno 2024			+1,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90123 = 5% * B)			€ 18,02454
	Utili di impresa (C) = 25,11% * (A + B)			€ 12,40512
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 136,46**
	Scostamento % su anno 2024			+1,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,11%			*€ 34,27050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90123*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.010.030.B	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI 030 - Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio B - Pulsantiera esterna premontata in lega di alluminio, completa di placca, pulsanti, telaio, lampade, scatola da incasso A 10 moduli con gruppo fonico			
	MT			
	CAM25_MT.L07.010.005 - Pulsantiere e apparecchi derivati - Pulsantiera esterna in lega di alluminio a 10 moduli con gruppo fonico	1,00000 cad	€ 84,87800 0%	€ 84,87800
	Totale MT			**€ 84,87800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 19,33600
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,58400
	Totale RU			**€ 40,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 125,79800**
	Scostamento % su anno 2024			+1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06928 = 5% * B)			€ 21,38566
	Utili di impresa (C) = 25,27% * (A + B)			€ 14,71837
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 161,90**
	Scostamento % su anno 2024			+1,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,27%			*€ 40,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06928*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.010.040.A	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI 040 - Apparecchio derivato A - Apparecchio derivato Interno-microtelefono con cavo estensibile			
	MT			
	CAM25_MT.L07.010.006 - Pulsantiere e apparecchi derivati - Apparecchio derivato interno - microtelefono con cavo estensibile	1,00000 cad	€ 16,42911 0%	€ 16,42911
	Totale MT			**€ 16,42911**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,32670
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,75980
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 26,08650
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,51561** +2,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36138 = 5% * B)			€ 7,22765
	Utili di impresa (C) = 47,67% * (A + B)			€ 4,97433
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 54,72** +2,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,67%			*€ 26,08650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36138*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.020.010.A	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 020 - INTECOMUNICANTI 010 - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza A - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata Posto principale a 10 tasti			
	MT			
	CAM25_MT.L07.020.001 - Intercomunicanti - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata Posto principale a 10 tasti	1,00000 cad	€ 173,26319 0%	€ 173,26319
	Totale MT			**€ 173,26319**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,87650
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,14100
	Totale RU			**€ 23,01750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 196,28069** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66839 = 5% * B)			€ 33,36772
	Utili di impresa (C) = 9,11% * (A + B)			€ 22,96484
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 252,61** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,11%			*€ 23,01750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.020.010.B	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 020 - INTECOMUNICANTI 010 - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza B - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata Posto derivato a 2 tasti			
	MT			
	CAM25_MT.L07.020.002 - Intercomunicanti - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate in modulazione di frequenza su linea dedicata Posto derivato a 2 tasti	1,00000 cad	€ 39,75750 0%	€ 39,75750
	Totale MT			**€ 39,75750**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,36000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 9,07200
	Totale RU			**€ 9,07200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 48,82950 +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41505 = 5% * B)			€ 8,30102
	Utili di impresa (C) = 14,44% * (A + B)			€ 5,71305
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 62,84** +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,44%			*€ 9,07200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41505*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.020.020.A	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 020 - INTECOMUNICANTI 020 - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete A - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia A 2 canali di conversazione			
	MT			
	CAM25_MT.L07.020.003 - Intercomunicanti - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia A 2 canali di conversazione	1,00000 cad	€ 49,66507 0%	€ 49,66507
	Totale MT			**€ 49,66507**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,28420
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,01480
	Totale RU			**€ 13,29900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 62,96407** +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53519 = 5% * B)			€ 10,70389
	Utili di impresa (C) = 16,41% * (A + B)			€ 7,36680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 81,03** +1,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,41%			*€ 13,29900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53519*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.020.020.B	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 020 - INTECOMUNICANTI 020 - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete B - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia A 3 canali di conversazione			
	MT			
	CAM25_MT.L07.020.004 - Intercomunicanti - Intercomunicante da tavolo ad onde convogliate sulla rete di distribuzione di energia A 3 canali di conversazione	1,00000 cad	€ 55,66050 0%	€ 55,66050
	Totale MT			**€ 55,66050**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,26000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 6,55200
	Totale RU			**€ 6,55200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 62,21250** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52881 = 5% * B)			€ 10,57613
	Utili di impresa (C) = 8,18% * (A + B)			€ 7,27886

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 80,07** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,18%			*€ 6,55200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52881*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.030.010.A	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 030 - ALIMENTATORI 010 - Alimentatore per impianti citofonici A - Alimentatore per impianti citofonici Principale, ingresso 230 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea			
	MT			
	CAM25_MT.L07.030.001 - Alimentatori - Principale ingresso 230 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea	1,00000 cad	€ 81,48697 0%	€ 81,48697
	Totale MT			**€ 81,48697**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,40000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 10,08000
	Totale RU			**€ 19,74800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 101,23497** +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86050 = 5% * B)			€ 17,20994
	Utili di impresa (C) = 15,16% * (A + B)			€ 11,84449
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 130,29** +0,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,16%			*€ 19,74800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.030.010.B	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 030 - ALIMENTATORI 010 - Alimentatore per impianti citofonici B - Alimentatore per impianti citofonici Da rete 230 V per impianti di portiere elettrico			
	MT			
	CAM25_MT.L07.030.002 - Alimentatori - Alimentatore per impianti citofonici Da rete 230 V per impianti di portiere elettrico	1,00000 cad	€ 93,00074 0%	€ 93,00074
	Totale MT			**€ 93,00074**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,90970
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,06180
	Totale RU			**€ 20,97150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 113,97224** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96876 = 5% * B)			€ 19,37528
	Utili di impresa (C) = 14,3% * (A + B)			€ 13,33475
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 146,68** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,3%			*€ 20,97150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96876*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.030.020.A	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 030 - ALIMENTATORI 020 - Alimentatore per impianti intercomunicanti A - Alimentatore per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversazione Alimentatore per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversazione			
	MT			
	CAM25_MT.L07.030.003 - Alimentatori - Alimentatori per impianti intercomunicanti fino a 10 posti di conversazione	1,00000 cad	€ 68,16026 0%	€ 68,16026
	Totale MT			**€ 68,16026**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,39000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,42630
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,39000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,52220
	Totale RU			**€ 19,94850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 88,10876** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74892 = 5% * B)			€ 14,97849
	Utili di impresa (C) = 17,59% * (A + B)			€ 10,30873
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 113,40** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,59%			*€ 19,94850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74892*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.040.010.A	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 040 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA 010 - Posto di ripresa TVCC A - Gruppo audiovideo per sistema Simplebus 2 con morsettiera completa di telecamera CCD grandangolo 1/3" a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Ecocancelling, altoparlante stagno e microfono ad electrete, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Alimentazione 33 Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3 A) e, in aggiunta, contatti C,NC,NO di relè da 10 A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingresso apriporta temporizzato e indicazione porta aperta. Realizzati in pressofusione di alluminio e rivestiti con particolari vernici resistenti in ambiente interno, 1modulo colore antracite. Dimensioni 125x125x37,5 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L07.040.001 - Punti di ripresa - Gruppo audiovideo, completo di telecamera per posti di ripresa interni	1,00000 cad	€ 1.013,58840 0%	€ 1.013,58840
	Totale MT			**€ 1.013,58840**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,68000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 40,60560
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,68000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 45,32640
	Totale RU			**€ 85,93200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.099,52040** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,34592 = 5% * B)			€ 186,91847
	Utili di impresa (C) = 6,07% * (A + B)			€ 128,64389
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1.415,08 +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,07%			*€ 85,93200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,34592*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.040.010.B	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 040 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA 010 - Posto di ripresa TVCC B - Gruppo audiovideo per sistema Simplebus 2 con morsettiera completa di telecamera CCD grandangolo 1/3" a colori orientabile frontalmente, illuminazione telecamera a led. Completo di morsettiera e sistema digitale di gestione della fonica con Ecocancelling, altoparlante stagno e microfono ad electrete, volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Completo di microprocessore e DIP SWITCH a 8 posizioni per la programmazione delle chiamate agli utenti. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili con programmazione. Alimentazione 33 Vdc tramite alimentatore dedicato Art. 1595. Funzione elettronica apriporta a bordo (3 A) e, in aggiunta, contatti C,NC,NO di relè da 10 A. Dimensioni: 102x55x38 mm. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Ingresso apriporta temporizzato e indicazione porta aperta. Custodia in alluminio naturale anodizzato, con protezione antipioggia, 1 modulo. Dimensioni (L x H x P): 154x152x85 mm. Realizzati in pressofusione di alluminio e rivestiti con particolari vernici resistenti in ambiente esterno, 1modulo colore antracite. Dimensioni 125x125x37,5 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L07.040.002 - Punti di ripresa - Gruppo audiovideo, completo di telecamera per posti di ripresa esterni	1,00000 cad	€ 1.174,03200 0%	€ 1.174,03200
	Totale MT			**€ 1.174,03200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 41,08900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 45,86600
	Totale RU			**€ 86,95500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.260,98700** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,71839 = 5% * B)			€ 214,36779
	Utili di impresa (C) = 5,36% * (A + B)			€ 147,53548
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.622,89** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,36%			*€ 86,95500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,71839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.040.020.A	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 040 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA 020 - Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso A - Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso a 3 pulsanti			
	MT			
	CAM25_MT.L07.040.003 - Punti di ripresa - Posto di chiamate e riprese esterno da incasso a 3 pulsanti	1,00000 cad	€ 814,31312 0%	€ 814,31312
	Totale MT			**€ 814,31312**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,95220
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,80680
	Totale RU			**€ 33,75900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 848,07212 +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,20861 = 5% * B)			€ 144,17226
	Utili di impresa (C) = 3,09% * (A + B)			€ 99,22444
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.091,47** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,09%			*€ 33,75900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,20861*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.040.020.B	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 040 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA 020 - Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso B - Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso A 8 pulsanti			
	MT			
	CAM25_MT.L07.040.004 - Punti di ripresa - Posto di chiamate e riprese esterno da incasso a 8 pulsanti	1,00000 cad	€ 831,83822 0%	€ 831,83822
	Totale MT			**€ 831,83822**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,68000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,43560
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,68000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,34640
	Totale RU			**€ 34,78200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 866,62022** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,36627 = 5% * B)			€ 147,32544
	Utili di impresa (C) = 3,12% * (A + B)			€ 101,39457
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.115,34** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,12%			*€ 34,78200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,36627*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.040.020.C	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 040 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA 020 - Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso C - Posto di chiamata e ripresa esterno da incasso a 12 pulsanti			
	MT			
	CAM25_MT.L07.040.005 - Punti di ripresa - Posto di chiamate e riprese esterno da incasso a 12 pulsanti	1,00000 cad	€ 864,10541 0%	€ 864,10541
	Totale MT			**€ 864,10541**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 17,16070
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 19,15580
	Totale RU			**€ 36,31650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 900,42191** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,65359 = 5% * B)			€ 153,07172
	Utili di impresa (C) = 3,13% * (A + B)			€ 105,34936
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.158,84** +0,19%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 3,13%			*€ 36,31650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,65359*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.050.010.A	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 050 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - APPARECCHI DERIVATI 010 - Derivato videocitofonico interno da tavolo A - Monitor a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6817) o a parete (con supporto opzionale art. 6820) con schermo da 7" / 16:9, fonica vivavoce fullduplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione del livello di luminosità, contrasto, volume fonica e volume suoneria. È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 6 pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed è completo di 2 dipswitch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il monitor è utilizzabile su impianti digitali a 2 fili Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 223x124x25 mm. **MT**			
	CAM25_MT.L07.050.001 - Apparecchi derivati - Monitor a colori da incasso, schermo da 7".	1,00000 cad	€ 637,18640 0%	€ 637,18640
	Totale MT			**€ 637,18640**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	Totale RU			**€ 8,18400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 645,37040** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,48565 = 5% * B)			€ 109,71297
	Utili di impresa (C) = 0,99% * (A + B)			€ 75,50834
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 830,59** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,99%			*€ 8,18400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,48565*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.050.010.B	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 050 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - APPARECCHI DERIVATI 010 - Derivato videocitofonico interno da tavolo B - Monitor a colori da incasso (utilizzando la scatola opzionale art. 6117) o a parete (con supporto opzionale art. 6620) con schermo da 4.3" / 16:9, fonica vivavoce fullduplex e comandi touch sensitive. Consente la regolazione livello luminosità, contrasto, volume fonica e volume suoneria. È possibile la personalizzazione della suoneria scegliendo fra diverse melodie. Dotato di serie di pulsante apriporta, pulsante di abilitazione/disabilitazione fonica con relativi led di segnalazione e di altri 7 pulsanti per autoaccensione, servizio privacy e altre funzioni programmabili. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata ed è completo di 2 dipswitch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Dotato di morsetto di derivazione da montante art. 1214/2C. Il monitor è utilizzabile solo su impianti digitali a 2 fili Simplebus2. Dimensioni (L x H x P): 142.5x147x23 mm. **MT**			
	CAM25_MT.L07.050.002 - Apparecchi derivati - Monitor a colori da incasso, schermo da 4,3".	1,00000 cad	€ 498,14520 0%	€ 498,14520
	Totale MT			**€ 498,14520**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 6,64950
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 504,79470** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,29076 = 5% * B)			€ 85,81510
	Utili di impresa (C) = 1,02% * (A + B)			€ 59,06098
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 649,67** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,02%			*€ 6,64950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,29076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.050.010.C	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 050 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - APPARECCHI DERIVATI 010 - Derivato videocitofonico interno da tavolo C - Il centralino di portineria in versione da tavolo con tastiera digitale alfanumerica e display a colori da 3,5' per la visione del visitatore e il controllo degli ingressi. Consente di visualizzare il codice e il nome dell'utente da chiamare e dell'utente chiamante, mantenendo in memoria le chiamate inevase. Modalità giorno/ notte e servizio intercomunicante utente/utente. Consente l'indirizzamento di chiamata fino a 120000 utenti. Consente l'invio di chiamate con codice indiretto, la gestione delle segnalazione di allarme provenienti dagli utenti. Utilizzabile come centralino principale o secondario. Memorizzabili fino a 4000 nominativi. Dotato di porta USB, del SW da PC dedicato per lo scaricamento dei nomi e di borchia di collegamento all'impianto scollegabile tramite cavo RJ. Compatibile con tutte le prestazioni e i prodotti Simplebus 2. Alimentazione 24 Vca con 1195. Dimensioni: 200x130x223mm.			
	MT			
	CAM25_MT.L07.050.003 - Apparecchi derivati - Il centralino di portineria in versione da tavolo con display a colori da 3,5".	1,00000 cad	€ 1.797,09480 0%	€ 1.797,09480
	Totale MT			**€ 1.797,09480**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.809,88230** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,38400 = 5% * B)			€ 307,67999
	Utili di impresa (C) = 0,55% * (A + B)			€ 211,75623
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.329,32** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,55%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,38400*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.060.010.A	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 060 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - POSTAZIONI 010 - Apparecchi per impianti di videocontrollo A - Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, ottica varifocal con zoom motorizzato 2.7÷13.5 mm, risoluzione 4K, contenitore waterproof IP66, 4 illuminatori ad infrarosso con portata di 40 metri (Smart IR).			
	MT			
	CAM25_MT.L07.060.001 - Postazioni - Telecamera AHD/TVI/CVI/CVBS (960H) bullet a colori Day & Night, portata di 40 metri (Smart IR).	1,00000 cad	€ 416,20600 0%	€ 416,20600
	Totale MT			**€ 416,20600**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,31740
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,93560
	Totale RU			**€ 11,25300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 427,45900** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,63340 = 5% * B)			€ 72,66803
	Utili di impresa (C) = 2,05% * (A + B)			€ 50,01270
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 550,14** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,05%			*€ 11,25300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,63340*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.060.010.B	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 060 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - POSTAZIONI 010 - Apparecchi per impianti di videocontrollo B - Apparecchi per impianti di videocontrollo Monitor da tavolo, alimentazione 230 V-50 Hz, a colori da 17'' rapporto di visualizzazione 5:4, 2 ingressi separati			
	MT			
CAM25_MT.L07.060.002	- Postazioni - Apparecchi per impianti di videocontrollo Monitor da tavolo a colori da 17"'' rapporto di visualizzazione 5:4	1,00000 cad	€ 1.046,20040 0%	€ 1.046,20040
	Totale MT			**€ 1.046,20040**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,14210
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,50740
	Totale RU			**€ 6,64950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.052,84990** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,94922 = 5% * B)			€ 178,98448
	Utili di impresa (C) = 0,49% * (A + B)			€ 123,18344
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.355,02** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,49%			*€ 6,64950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,94922*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.070.010.A	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 010 - Alimentatore da parete A - Alimentatore da parete 230 V, per videocitofonia Con massimo 4 derivati			
	MT			
CAM25_MT.L07.070.001	- Alimentatori - Alimentatore da parete 230 V per videocitofonico, con massimo 4 derivati	1,00000 cad	€ 108,99916 0%	€ 108,99916
	Totale MT			**€ 108,99916**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,34000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,21780
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,34000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,17320
	Totale RU			**€ 17,39100**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 126,39016** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07432 = 5% * B)			€ 21,48633
	Utili di impresa (C) = 10,69% * (A + B)			€ 14,78765
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 162,66** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,69%			*€ 17,39100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.070.010.B	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 010 - Alimentatore da parete B - Alimentatore da parete 230 V, per videocitofonia Con o senza centralino di portineria			
	MT			
	CAM25_MT.L07.070.002 - Alimentatori - Alimentatore da parete 230 V per videocitofonico, con o senza centralino di portineria	1,00000 cad	€ 56,28072 0%	€ 56,28072
	Totale MT			**€ 56,28072**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,87650
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,45000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 12,14100
	Totale RU			**€ 23,01750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 79,29822** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67404 = 5% * B)			€ 13,48070
	Utili di impresa (C) = 22,55% * (A + B)			€ 9,27789
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 102,06** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,55%			*€ 23,01750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67404*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.070.010.C	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 010 - Alimentatore da parete C - Alimentatore da parete 230 V, per videocitofonia Con piu' di 10 derivati			
	MT			
	CAM25_MT.L07.070.003 - Alimentatori - Alimentatore da parete 230 V per videocitofonico, con più di 10 derivati	1,00000 cad	€ 78,00422 0%	€ 78,00422
	Totale MT			**€ 78,00422**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 103,57922** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88042 = 5% * B)			€ 17,60847
	Utili di impresa (C) = 19,19% * (A + B)			€ 12,11877

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 133,31** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,19%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88042*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.070.020.A	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 020 - Impianto per derivato citofonico A - Impianto per derivato citofonico, misurato a partire dalla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto per derivato citofonico			
	MT			
	CAM25_MT.L07.070.004 - Alimentatori - Impianto per derivato citofonico	1,00000 cad	€ 28,95936 0%	€ 28,95936
	Totale MT			**€ 28,95936**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 17,16070
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,71000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 17,89200
	Totale RU			**€ 35,05270**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,01206** +2,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54410 = 5% * B)			€ 10,88205
	Utili di impresa (C) = 42,55% * (A + B)			€ 7,48941
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 82,38** +2,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,55%			*€ 35,05270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54410*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.070.030.A	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 030 - Posto pulsantiera A - Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera Fino a 6 utenti			
	MT			
	CAM25_MT.L07.070.005 - Alimentatori - Posto pulsantiera fino a 6 utenti	1,00000 cad	€ 64,69340 0%	€ 64,69340
	Totale MT			**€ 64,69340**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,41170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 27,24980
	Totale RU			**€ 51,66150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 116,35490** +2,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98902 = 5% * B)			€ 19,78033
	Utili di impresa (C) = 34,5% * (A + B)			€ 13,61352
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 149,75** +2,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,5%			*€ 51,66150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98902*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.070.030.B	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 030 - Posto pulsantiera B - Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera Da 7 a 10 utenti			
	MT			
	CAM25_MT.L07.070.006 - Alimentatori - Posto pulsantiera fino a 6 utenti fino a 10 utenti	1,00000 cad	€ 77,67025 0%	€ 77,67025
	Totale MT			**€ 77,67025**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,53000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,98010
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,53000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 41,27940
	Totale RU			**€ 78,25950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 155,92975** +2,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32540 = 5% * B)			€ 26,50806
	Utili di impresa (C) = 39% * (A + B)			€ 18,24378
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 200,68** +2,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 39%			*€ 78,25950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32540*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.070.030.C	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 030 - Posto pulsantiera C - Posto pulsantiera, impianto citofonico misurato a partire dalla cassetta piu' vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della pulsantiera Da 11 a 20 utenti			
	MT			
	CAM25_MT.L07.070.007 - Alimentatori - Posto pulsantiera fino a 6 utenti fino a 20 utenti	1,00000 cad	€ 177,74783 0%	€ 177,74783
	Totale MT			**€ 177,74783**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 55,10760
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 61,51440
	Totale RU			**€ 116,62200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 294,36983** +1,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50214 = 5% * B)			€ 50,04287
	Utili di impresa (C) = 30,78% * (A + B)			€ 34,44127
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 378,85** +1,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,78%			*€ 116,62200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,50214*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.070.040.A	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 040 - Posto esterno per telecamera TVCC A - Posto esterno per telecamera TVCC, impianto misurato dalla cassetta piu'			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	vicina, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione della telecamera Posto esterno per telecamera TVCC			
	MT			
	CAM25_MT.L07.070.008 - Alimentatori - Posto esterno per telecamera TVCC	1,00000 cad	€ 51,01682 0%	€ 51,01682
	Totale MT			**€ 51,01682**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,54000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 61,39180
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,54000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 68,52920
	Totale RU			**€ 129,92100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 180,93782** +3,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53797 = 5% * B)			€ 30,75943
	Utili di impresa (C) = 55,79% * (A + B)			€ 21,16973
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 232,87** +3,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,79%			*€ 129,92100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53797*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.070.050.A	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI 050 - Impianto per derivato videocitofonico interno A - Impianto per derivato videocitofonico interno, impianto misurato dalla cassetta di piano, comprensivo di ogni onere e materiale con la sola esclusione dell'apparecchio Impianto per derivato videocitofonico interno			
	MT			
	CAM25_MT.L07.070.009 - Alimentatori - Impianto per derivato videocitofonico interno	1,00000 cad	€ 47,04107 0%	€ 47,04107
	Totale MT			**€ 47,04107**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,65340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 27,51960
	Totale RU			**€ 52,17300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 99,21407** +2,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84332 = 5% * B)			€ 16,86639
	Utili di impresa (C) = 40,86% * (A + B)			€ 11,60805
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 127,69** +2,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,86%			*€ 52,17300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84332*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.080.010.A	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 010 - Circuito A - Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente Circuito fonico			
	MT			
	CAM25_MT.L07.080.001 - Circuiti e cavi - Circuito fonico	1,00000 cad	€ 54,92691 0%	€ 54,92691

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 54,92691**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 50,27360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 56,11840
	Totale RU			**€ 106,39200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 161,31891** +3,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37121 = 5% * B)			€ 27,42421
	Utili di impresa (C) = 51,24% * (A + B)			€ 18,87431
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 207,62** +3,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,24%			*€ 106,39200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,37121*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.080.010.B	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 010 - Circuito B - Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente Circuito videocitofonico			
	MT			
	CAM25_MT.L07.080.002 - Circuiti e cavi - Circuito videocitofonico	1,00000 cad	€ 98,81734 0%	€ 98,81734
	Totale MT			**€ 98,81734**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 52,93230
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 59,08620
	Totale RU			**€ 112,01850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 210,83584** +2,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79210 = 5% * B)			€ 35,84209
	Utili di impresa (C) = 41,28% * (A + B)			€ 24,66779
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 271,35** +2,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,28%			*€ 112,01850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79210*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.080.020.A	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma A - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Coassiale RG59B/U			
	MT			
	CAM25_MT.L07.080.003 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma coassiale RG59B/U	1,00000 m	€ 0,68126 0%	€ 0,68126
	Totale MT			**€ 0,68126**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,02000	€ 26,98000	€ 0,53960

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,70426** +2,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01449 = 5% * B)			€ 0,28972
	Utili di impresa (C) = 46,64% * (A + B)			€ 0,19940
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,19** +2,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,64%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01449*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.080.020.B	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma B - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Composito CX42 (2x0,5 mmq+2x0,25 mmq+RG59B/U)			
	MT			
	CAM25_MT.L07.080.004 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma composito CX42 (2x0,5 mmq+2X0,25 mmq+RG59B/U) per impianto citofonico e videocitofonico	1,00000 m	€ 1,03893 0%	€ 1,03893
	Totale MT			**€ 1,03893**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,06193** +2,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01753 = 5% * B)			€ 0,35053
	Utili di impresa (C) = 38,55% * (A + B)			€ 0,24125
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,65** +2,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,55%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01753*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.080.020.C	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma C - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico a 1 coppia			
	MT			
	CAM25_MT.L07.080.005 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico a 1 coppia	1,00000 m	€ 0,35766 0%	€ 0,35766
	Totale MT			**€ 0,35766**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 0,86916 +2,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00739 = 5% * B)			€ 0,14776
	Utili di impresa (C) = 45,73% * (A + B)			€ 0,10169
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,12** +2,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,73%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00739*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.080.020.D	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma D - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 2 coppie			
	MT			
	CAM25_MT.L07.080.006 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 2 coppie	1,00000 m	€ 0,56204 0%	€ 0,56204
	Totale MT			**€ 0,56204**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,07354** +2,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00913 = 5% * B)			€ 0,18250
	Utili di impresa (C) = 37,02% * (A + B)			€ 0,12560
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,38** +2,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,02%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00913*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.080.020.E	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma E - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 3 coppie			
	MT			
	CAM25_MT.L07.080.007 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 3 coppie	1,00000 m	€ 0,64720 0%	€ 0,64720
	Totale MT			**€ 0,64720**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,15870** +2,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00985 = 5% * B)			€ 0,19698
	Utili di impresa (C) = 34,3% * (A + B)			€ 0,13557

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,49** +2,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,3%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00985*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.080.020.F	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma F - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 4 coppie			
	MT			
	CAM25_MT.L07.080.008 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 4 coppie	1,00000 m	€ 0,73236 0%	€ 0,73236
	Totale MT			**€ 0,73236**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,24386** +1,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01057 = 5% * B)			€ 0,21146
	Utili di impresa (C) = 31,95% * (A + B)			€ 0,14553
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,60** +1,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,95%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01057*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.080.020.G	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma G - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 5 coppie			
	MT			
	CAM25_MT.L07.080.009 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 5 coppie	1,00000 m	€ 0,76642 0%	€ 0,76642
	Totale MT			**€ 0,76642**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,27792** +1,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01086 = 5% * B)			€ 0,21725
	Utili di impresa (C) = 31,1% * (A + B)			€ 0,14952
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,64** +1,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,1%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01086*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.080.020.H	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma H - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 6 coppie			
	MT			
	CAM25_MT.L07.080.010 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 6 coppie	1,00000 m	€ 0,93674 0%	€ 0,93674
	Totale MT			**€ 0,93674**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,44824** +1,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01231 = 5% * B)			€ 0,24620
	Utili di impresa (C) = 27,44% * (A + B)			€ 0,16944
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,86** +1,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,44%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01231*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.080.020.I	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma I - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 8 coppie			
	MT			
	CAM25_MT.L07.080.011 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 8 coppie	1,00000 m	€ 1,07299 0%	€ 1,07299
	Totale MT			**€ 1,07299**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,58449** +1,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01347 = 5% * B)			€ 0,26936
	Utili di impresa (C) = 25,08% * (A + B)			€ 0,18539
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,04** +1,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,08%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01347*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.080.020.J	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma J - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 11 coppie			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L07.080.012	- Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 11 coppie	1,00000 m	€ 1,43065 0%	€ 1,43065
		Totale MT			**€ 1,43065**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
		Totale RU			**€ 0,51150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,94215** +1,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01651 = 5% * B)			€ 0,33017
		Utili di impresa (C) = 20,46% * (A + B)			€ 0,22723
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,50** +1,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,46%			*€ 0,51150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01651*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.080.020.K	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma K - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 16 coppie				
	MT				
	CAM25_MT.L07.080.013	- Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 16 coppie	1,00000 m	€ 1,90754 0%	€ 1,90754
		Totale MT			**€ 1,90754**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
		Totale RU			**€ 0,51150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,41904** +1,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02056 = 5% * B)			€ 0,41124
		Utili di impresa (C) = 16,43% * (A + B)			€ 0,28303
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,11** +1,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,43%			*€ 0,51150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02056*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.080.020.L	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma L - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 21 coppie				
	MT				
	CAM25_MT.L07.080.014	- Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 21 coppie	1,00000 m	€ 2,29927 0%	€ 2,29927
		Totale MT			**€ 2,29927**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,32227** +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02824 = 5% * B)			€ 0,56479
	Utili di impresa (C) = 23,93% * (A + B)			€ 0,38871
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,28** +1,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,93%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02824*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.080.020.M	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma M - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 26 coppie			
	MT			
	CAM25_MT.L07.080.015 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 26 coppie	1,00000 m	€ 2,72506 0%	€ 2,72506
	Totale MT			**€ 2,72506**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,74806** +1,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03186 = 5% * B)			€ 0,63717
	Utili di impresa (C) = 21,21% * (A + B)			€ 0,43852
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,82** +1,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,21%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03186*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.080.020.N	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 080 - CIRCUITI E CAVI 020 - Cavo antifiamma N - Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Telefonico schermato a 30 coppie + 1			
	MT			
	CAM25_MT.L07.080.016 - Circuiti e cavi - Cavo antifiamma telefonico schermato a 30 coppie +1	1,00000 m	€ 3,35523 0%	€ 3,35523
	Totale MT			**€ 3,35523**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,88973** +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04156 = 5% * B)			€ 0,83125
	Utili di impresa (C) = 24,38% * (A + B)			€ 0,57210
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,29** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,38%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04156*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.090.010.A	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 010 - Videocitofoni ip/bus A - Videocitofono vivavoce da parete per sistema IP con display a colori LCD 7", 5+2 tasti capacitivi retroilluminati per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, teleloop per protesi acustiche, staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, alimentazione PoE. Dimensioni 800x480 mm, 16M colori			
	MT			
	CAM25_MT.L07.090.001 - Videocitofoni IP/BUS - Videocitofono vivavoce da parete per sistema IP con display a colori alimentazione PoE. Dimensioni 800x480, 16M colori	1,00000 cad	€ 676,25744 0%	€ 676,25744
	Totale MT			**€ 676,25744**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 686,48744** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,83514 = 5% * B)			€ 116,70286
	Utili di impresa (C) = 1,16% * (A + B)			€ 80,31903
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 883,51** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,16%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,83514*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.090.010.B	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 010 - Videocitofoni ip/bus B - videocitofono a cornetta per sistema 2 Voice. Display 4,3" formato 16.9, Uscita per ripetizione di chiamata su dispositivo esterno (suoneria, lampeggiante, ecc.)			
	MT			
	CAM25_MT.L07.090.003 - Videocitofoni IP/BUS - videocitofono a cornetta per sistema 2 Voice. Display 4,3 " formato 16/9 compreso di suoneria, lampeggiante.	1,00000 cad	€ 403,71200 0%	€ 403,71200
	Totale MT			**€ 403,71200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 413,94200** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,51851 = 5% * B)			€ 70,37014
	Utili di impresa (C) = 1,92% * (A + B)			€ 48,43121
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 532,74** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,92%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,51851*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.090.010.C	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 010 - Videocitofoni ip/bus C - Il videocitofono, dispone di un display da 4", 1 tasto per apertura porta retro-illuminato con led di color verde, 3 tasti per servizi supplementari, regolazione del volume di chiamata con funzione "Mute". E' dotato di uno speciale microtelefono che consente ad un audioleso, dotato di apposito auricolare, di poter sentire chi sta parlando dalla pulsantiera. Il videocitofono è fornito senza staffa. Può essere utilizzato in tutti i sistemi. Dimensioni 205x225x50 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L07.090.004 - Videocitofoni IP/BUS - Il videocitofono, dispone di un display da 4", Dimensioni 205x225x50 mm	1,00000 cad	€ 461,33392 0%	€ 461,33392
	Totale MT			**€ 461,33392**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 471,56392** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,00829 = 5% * B)			€ 80,16587
	Utili di impresa (C) = 1,69% * (A + B)			€ 55,17298
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 606,90** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,69%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,00829*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.090.010.D	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 010 - Videocitofoni ip/bus D - citofono vivavoce IP predisposto per montaggio a muro o da incasso, 2 tasti funzione programmabili, Pulsante di apriporta retroilluminato, Chiamate intercomunicanti. Dimensioni 110x80x19 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L07.090.002 - Videocitofoni IP/BUS - citofono vivavoce IP predisposto per montaggio a muro o da incasso. Chiamate intercomunicanti. Dimensioni 110x80x19 mm	1,00000 cad	€ 199,06720 0%	€ 199,06720
	Totale MT			**€ 199,06720**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 209,29720** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77903 = 5% * B)			€ 35,58052
	Utili di impresa (C) = 3,8% * (A + B)			€ 24,48777
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 269,37** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,8%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,77903*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.090.010.E	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 010 - Videocitofoni ip/bus E - Citofono dotato di 3 tasti e un led. Un tasto viene utilizzato per la chiamata a centralino, uno per l'attivazione di una decodifica speciale e l'ultimo per l'attivazione dell'apriporta automatico (lo stato di ON della funzione è segnalato dal led). Il led segnala anche lo stato di porta aperta. E' predisposto per la chiamata al piano e per la ripetizione di chiamata. E' dotato di regolazione di chiamata e mute (segnalato dal led). Possibilità di scelta tra 6 toni di suoneria. Dimensioni 80x225x40 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L07.090.005 - Videocitofoni IP/BUS - Citofono dotato di 3 tasti e un led. Possibilità di scelta tra 6 toni di suoneria. Dimensioni 80x225x40 mm	1,00000 cad	€ 230,50096 0%	€ 230,50096
	Totale MT			**€ 230,50096**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 240,73096** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04621 = 5% * B)			€ 40,92426
	Utili di impresa (C) = 3,3% * (A + B)			€ 28,16552
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 309,82** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,3%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,04621*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.090.020.A	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 020 - Accessori A - Serever di sistema IP, installazione a parete. Processore Intel Pentium 1 GHz con 512 Mbyte RAM e Solid State Disk da 2 Gbyte, 4 porte USB, Pulsante e led di segnalazione ON/OFF. Dimensioni 172x55x114 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L07.090.006 - Videocitofoni IP/BUS - Serever di sistema IP, installazione a parete. Pulsante e led di segnalazione ON/OFF. Dimensioni 172x55x114 mm	1,00000 cad	€ 1.451,91568 0%	€ 1.451,91568
	Totale MT			**€ 1.451,91568**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.477,49068** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,55867 = 5% * B)			€ 251,17342
	Utili di impresa (C) = 1,34% * (A + B)			€ 172,86641
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.901,53** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,34%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,55867*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.090.020.B	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 020 - Accessori B - Relè ausiliario, ripetitore di chiamata. Alimentazione 12 V a.c.. Portata contatto 5 A			
	MT			
	CAM25_MT.L07.090.007 - Videocitofoni IP/BUS - Relè ausiliario, ripetitore di chiamata. Alimentazione 12 V a.c.. Portata contatto 5 A	1,00000 cad	€ 102,28256 0%	€ 102,28256
	Totale MT			**€ 102,28256**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 112,51256** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95636 = 5% * B)			€ 19,12714
	Utili di impresa (C) = 7,06% * (A + B)			€ 13,16397
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 144,80** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,06%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95636*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.090.020.C	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 020 - Accessori C - Scatola relè, 2 posti esterni Audio/Video o posto esterno Audio/Video più servizio intercomunicante in commutazione automatica. E' dotato di 5 scambi che garantiscono il segreto di conversazione per ogni singolo servizio. Alimentazione 12 V a.c., Portata 1 A; dimensioni108x90x55 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L07.090.008 - Videocitofoni IP/BUS - Scatola relè, 2 posti esterni Audio/Video, Alimentazione 12 V a.c., Portata 1 A; dimensioni108x90x55 mm	1,00000 cad	€ 265,60000 0%	€ 265,60000
	Totale MT			**€ 265,60000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 275,83000** +0,18%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania@CAM

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,34456 = 5% * B)			€ 46,89110
	Utili di impresa (C) = 2,88% * (A + B)			€ 32,27211
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 354,99** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,88%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,34456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.090.020.D	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 020 - Accessori D - Centralino, Funzione di comunicazione da / verso stazioni appartamento, capacità di memorizzare fino a 50 chiamate			
	MT			
	CAM25_MT.L07.090.009 - Videocitofoni IP/BUS - Centralino, Funzione di comunicazione da/a verso altre stazioni, capacità di memorizzare fino a 50 chiamate	1,00000 cad	€ 2.106,35408 0%	€ 2.106,35408
	Totale MT			**€ 2.106,35408**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.116,58408** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,99096 = 5% * B)			€ 359,81929
	Utili di impresa (C) = 0,38% * (A + B)			€ 247,64034
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.724,04** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,38%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,99096*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.090.030.A	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 030 - Alimentazione A - Alimentatore citofonico base con generatore di nota (230 Vca), 3 moduli DIN, conforme alle normative DIN e alla norma CEI EN 60065. Alimentazione 230 V a.c. 56/60 Hz, potenza trasformatore 28 Va. Alimentazione per circuito fonico intercomunicante: 3,5-6,5 V c.c			
	MT			
	CAM25_MT.L07.090.010 - Videocitofoni IP/BUS - Alimentatore citofonico base con generatore di nota (230 VCA), per circuito fonico intercomunicante: 3,5-6,5 V c.c	1,00000 cad	€ 213,46272 0%	€ 213,46272
	Totale MT			**€ 213,46272**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 239,03772** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03182 = 5% * B)			€ 40,63641

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 8,31% * (A + B)			€ 27,96741
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 307,64** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,31%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,03182*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.090.030.B	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 030 - Alimentazione B - Accoppiatore di Bus con alimentatore integrato, gestisce fino a 50 posti interni, suddivisibilli in una e due dorsali, Potenza 37 Va, installazione su barra 12 moduli DIN. Dimensioni 216x90x75 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L07.090.011 - Videocitofoni IP/BUS - Accoppiatore di Bus con alimentatore integrato, gestisce fino a 50 posti interni. Potenza 37 Va. Dimensioni 216x90x75 mm	1,00000 cad	€ 645,95248 0%	€ 645,95248
	Totale MT			**€ 645,95248**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 671,52748** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,70798 = 5% * B)			€ 114,15967
	Utili di impresa (C) = 2,96% * (A + B)			€ 78,56872
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 864,26** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,96%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,70798*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.090.030.C	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 030 - Alimentazione C - Alimentatore videocitofonico, dotato di protezione PTC autoripristinante, timer regolabile e generatore di nota potenziato che consente di chiamare fino a 4 apparecchi in parallelo senza dispositivi aggiuntivi. Timer 45-180 min, 10 Moduli DIN. Alimentazione 230 V 50 Hz, Potenza 38 Va, Dimensioni 180x75x97 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L07.090.012 - Videocitofoni IP/BUS - Alimentatore videocitofonico, dotato di protezione PTC, alimentazione 230 V 50 Hz, Dimensioni 180x75x97 mm	1,00000 cad	€ 488,71728 0%	€ 488,71728
	Totale MT			**€ 488,71728**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 514,29228** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,37148 = 5% * B)			€ 87,42969
	Utili di impresa (C) = 3,86% * (A + B)			€ 60,17220

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 661,89** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,86%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,37148*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.090.030.D	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS 030 - Alimentazione D - Alimentatore di sistema utilizzato per il 2 Voice. Alimentazione 110/230 V a.c. 56-60 Hz			
	MT			
	CAM25_MT.L07.090.013 - Videocitofoni IP/BUS - Alimentatore di sistema utilizzato per il 2 Voice. Alimentazione 110/230 V a.c. 56-60 Hz	1,00000 cad	€ 385,12000 0%	€ 385,12000
	Totale MT			**€ 385,12000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 410,69500** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,49091 = 5% * B)			€ 69,81815
	Utili di impresa (C) = 4,84% * (A + B)			€ 48,05132
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 528,56** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,84%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,49091*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.100.010.A	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 100 - CIRCUITI E CAVI IP/BUS 010 - Cavi e circuiti ip/bus A - Cavo per sistema 2 Voice. 2x1 mmq. Diametro esterno 6,5 mm.			
	MT			
	CAM25_MT.L07.090.014 - Videocitofoni IP/BUS - Cavo per sistema 2 Voice. 2x1 mmq. Diametro esterno 6,5 mm.	1,00000 cad	€ 2,79039 0%	€ 2,79039
	Totale MT			**€ 2,79039**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,36539** +4,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24111 = 5% * B)			€ 4,82212
	Utili di impresa (C) = 70,06% * (A + B)			€ 3,31875
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 36,51** +4,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,06%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24111*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.100.010.B	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 100 - CIRCUITI E CAVI IP/BUS 010 - Cavi e circuiti ip/bus B - Cavo specifico per applicazioni BUS/SCS non schermato, costituito da una guaina esterna bianca e 2 conduttori flessibili intrecciati tra loro di sezione 0,50 mmq, di colore marrone e marrone/bianco. Isolamento 400 V. Rispondente alle norme: EN50575 EN60811, EN50289, EN50290, EN60228, EN50265-2-1, EN50395, EN50396. Cavo adatto ad essere interrato in tubazioni. Classe di reazione al fuoco secondo regolamento CPR: Eca			
	MT			
	CAM25_MT.L07.090.015 - Videocitofoni IP/BUS - Cavo specifico per applicazioni BUS/SCS non schermato, sezione 0,50 mmq, Isolamento 400 V.	1,00000 cad	€ 1,53547 0%	€ 1,53547
	Totale MT			**€ 1,53547**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,11047** +4,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23044 = 5% * B)			€ 4,60878
	Utili di impresa (C) = 73,3% * (A + B)			€ 3,17193
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 34,89** +4,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 73,3%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23044*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L07.100.010.C	CAM25_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI 100 - CIRCUITI E CAVI IP/BUS 010 - Cavi e circuiti ip/bus C - Cavo (8 vie - sfrangiato) da utilizzare per l'installazione da tavolo dei posti interni predisposti			
	MT			
	CAM25_MT.L07.090.016 - Videocitofoni IP/BUS - Cavo (8 vie - sfrangiato) da utilizzare per l'installazione da tavolo dei posti interni predisposti	1,00000 cad	€ 43,98170 0%	€ 43,98170
	Totale MT			**€ 43,98170**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 69,55670** +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59123 = 5% * B)			€ 11,82464
	Utili di impresa (C) = 28,57% * (A + B)			€ 8,13813
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 89,52** +1,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,57%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59123*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.010.010.A	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - CAVI 010 - Cavo per impianti TV A - Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm, bassa perdita			
	MT			
	CAM25_MT.L08.010.001 - Cavi - Cavo per impianto TV coassiale 75 Ohm bassa perdita	1,00000 m	€ 0,52798 0%	€ 0,52798
	Totale MT			**€ 0,52798**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,03948** +2,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00884 = 5% * B)			€ 0,17671
	Utili di impresa (C) = 38,23% * (A + B)			€ 0,12162
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,34** +2,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 38,23%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00884*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.010.010.B	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 010 - CAVI 010 - Cavo per impianti TV B - Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L08.010.002 - Cavi - Cavo per impianto TV coassiale 75 Ohm + 2 X 0,25 mmq	1,00000 m	€ 0,88564 0%	€ 0,88564
	Totale MT			**€ 0,88564**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,39714** +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01188 = 5% * B)			€ 0,23751
	Utili di impresa (C) = 28,45% * (A + B)			€ 0,16347
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,80** +1,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,45%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01188*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.020.010.A	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 010 - Antenna TV-VHF A - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 2 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz			
	MT			
	CAM25_MT.L08.020.001 - Antenne - Antenna TV-VHF, 2 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz	1,00000 cad	€ 84,86320 0%	€ 84,86320
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 84,86320
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	84,86320 %	€ 0,02000 0%	€ 1,69726
	Totale RU			**€ 15,50776**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 100,37096** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85315 = 5% * B)			€ 17,06306
	Utili di impresa (C) = 12,01% * (A + B)			€ 11,74340
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 129,18** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,01%			*€ 15,50776*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.020.010.B	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 010 - Antenna TV-VHF B - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 2 elementi, banda passante 61-68 MHz			
	MT			
	CAM25_MT.L08.020.002 - Antenne - Antenna TV-VHF, 2 elementi, banda passante 61-68 MHz	1,00000 cad	€ 81,12200 0%	€ 81,12200
	Totale MT			**€ 81,12200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	81,12200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,62244
	Totale RU			**€ 15,43294**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 96,55494** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82072 = 5% * B)			€ 16,41434
	Utili di impresa (C) = 12,42% * (A + B)			€ 11,29693
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 124,27** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,42%			*€ 15,43294*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82072*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.020.010.C	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 010 - Antenna TV-VHF C - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 3 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz			
	MT			
	CAM25_MT.L08.020.004 - Antenne - Antenna TV-VHF, 3 elementi, banda passante 52,5 ÷ 59,5 MHz	1,00000 cad	€ 107,72400 0%	€ 107,72400
	Totale MT			**€ 107,72400**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	107,72400 %	€ 0,02000 0%	€ 2,15448
	Totale RU			**€ 15,96498**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 123,68898** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05136 = 5% * B)			€ 21,02713
	Utili di impresa (C) = 10,03% * (A + B)			€ 14,47161
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 159,19** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,03%			*€ 15,96498*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.020.010.D	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 010 - Antenna TV-VHF D - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 3 elementi, banda passante 61-68 MHz			
	MT			
CAM25_MT.L08.020.005	- Antenne - Antenna TV-VHF, 3 elementi, banda passante 61-68 MHz	1,00000 cad	€ 93,83080 0%	€ 93,83080
	Totale MT			**€ 93,83080**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	93,83080 %	€ 0,02000 0%	€ 1,87662
	Totale RU			**€ 15,68712**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 109,51792** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93090 = 5% * B)			€ 18,61805
	Utili di impresa (C) = 11,13% * (A + B)			€ 12,81360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 140,95** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,13%			*€ 15,68712*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93090*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.020.010.E	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 010 - Antenna TV-VHF E - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 3 elementi, banda passante 81-88 MHz			
	MT			
CAM25_MT.L08.020.006	- Antenne - Antenna TV-VHF, 3 elementi, banda passante 81-88 MHz	1,00000 cad	€ 81,79880 0%	€ 81,79880
	Totale MT			**€ 81,79880**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,27000	€ 26,98000	€ 7,28460

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	81,79880 %	€ 0,02000 0%	€ 1,63598
		Totale RU			**€ 15,44648**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 97,24528** +0,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82659 = 5% * B)			€ 16,53170
		Utili di impresa (C) = 12,34% * (A + B)			€ 11,37770
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 125,15** +0,67%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,34%			*€ 15,44648*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82659*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.020.010.F	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 010 - Antenna TV-VHF F - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 4 elementi, banda passante 61-68 MHz			
	MT			
	CAM25_MT.L08.020.008 - Antenne - Antenna TV-VHF, 4 elementi, banda passante 61-68 MHz	1,00000 cad	€ 116,86080 0%	€ 116,86080
	Totale MT			**€ 116,86080**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	116,86080 %	€ 0,02000 0%	€ 2,33722
	Totale RU			**€ 16,14772**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 133,00852** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13057 = 5% * B)			€ 22,61145
	Utili di impresa (C) = 9,43% * (A + B)			€ 15,56200
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 171,18** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,43%			*€ 16,14772*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13057*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.020.010.G	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 010 - Antenna TV-VHF G - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 4 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-207 MHz o 209-216 MHz o 216-223 MHz			
	MT			
	CAM25_MT.L08.020.010 - Antenne - Antenna TV-VHF, 4 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-216 MHz o 216-223 MHz	1,00000 cad	€ 45,04480 0%	€ 45,04480
	Totale MT			**€ 45,04480**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,27000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 6,80400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,04480 %	€ 0,02000 0%	€ 0,90090
		Totale RU			**€ 14,23080**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,27560** +1,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50384 = 5% * B)			€ 10,07685
		Utili di impresa (C) = 18,65% * (A + B)			€ 6,93525
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 76,29** +1,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,65%			*€ 14,23080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50384*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.020.010.H	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 010 - Antenna TV-VHF H - Antenna TV-VHF, attacco per palo monocanale A 6 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-207 MHz o 209-216 MHz o 216-223 MHz				
	MT				
	CAM25_MT.L08.020.011	- Antenne - Antenna TV-VHF, 6 elementi, banda passante 174-181 MHz o 182.5-189.5 MHz o 191- 198 MHz o 200-216 MHz o 216-223 MHz	1,00000 cad	€ 58,59960 0%	€ 58,59960
		Totale MT			**€ 58,59960**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,59960 %	€ 0,02000 0%	€ 1,17199
		Totale RU			**€ 14,98249**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 73,58209** +0,89%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62545 = 5% * B)			€ 12,50896
		Utili di impresa (C) = 15,82% * (A + B)			€ 8,60911
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 94,70** +0,89%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,82%			*€ 14,98249*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62545*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.020.020.A	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 020 - Antenna TV a larga banda A - Antenna TV a larga banda, banda passante 174-230 MHz A 4 elementi				
	MT				
	CAM25_MT.L08.020.013	- Antenne - Antenna TV a banda larga a 4 elementi	1,00000 cad	€ 42,16840 0%	€ 42,16840
		Totale MT			**€ 42,16840**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	42,16840 %	€ 0,02000 0%	€ 0,84337

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 14,65387**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,82227** +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48299 = 5% * B)			€ 9,65979
	Utili di impresa (C) = 20,04% * (A + B)			€ 6,64821
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 73,13** +1,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,04%			*€ 14,65387*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48299*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.020.020.B	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 020 - Antenna TV a larga banda B - Antenna TV a larga banda, banda passante 174-230 MHz A 6 elementi			
	MT			
	CAM25_MT.L08.020.014 - Antenne - Antenna TV-VHF a banda larga a 6 elementi	1,00000 cad	€ 54,36960 0%	€ 54,36960
	Totale MT			**€ 54,36960**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,36960 %	€ 0,02000 0%	€ 1,08739
	Totale RU			**€ 14,89789**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 69,26749** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58877 = 5% * B)			€ 11,77547
	Utili di impresa (C) = 16,71% * (A + B)			€ 8,10430
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 89,15** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,71%			*€ 14,89789*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58877*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.020.030.A	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 030 - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina A - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 10 elementi			
	MT			
	CAM25_MT.L08.020.016 - Antenne - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, a 10 elementi	1,00000 cad	€ 41,32240 0%	€ 41,32240
	Totale MT			**€ 41,32240**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,32240 %	€ 0,02000 0%	€ 0,82645
	Totale RU			**€ 14,63695**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 55,95935 +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47565 = 5% * B)			€ 9,51309
	Utili di impresa (C) = 20,32% * (A + B)			€ 6,54724
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 72,02** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,32%			*€ 14,63695*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47565*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.020.030.B	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 030 - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina B - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 20 elementi			
	MT			
	CAM25_MT.L08.020.017 - Antenne - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a cortina, a 20 elementi	1,00000 cad	€ 54,53880 0%	€ 54,53880
	Totale MT			**€ 54,53880**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	54,53880 %	€ 0,02000 0%	€ 1,09078
	Totale RU			**€ 14,90128**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 69,44008** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59024 = 5% * B)			€ 11,80481
	Utili di impresa (C) = 16,67% * (A + B)			€ 8,12449
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 89,37** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,67%			*€ 14,90128*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.020.040.A	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 040 - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro A - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 10 elementi			
	MT			
	CAM25_MT.L08.020.018 - Antenne - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, a 10 elementi	1,00000 cad	€ 45,55240 0%	€ 45,55240
	Totale MT			**€ 45,55240**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,55240 %	€ 0,02000 0%	€ 0,91105
	Totale RU			**€ 14,72155**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,27395** +1,09%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51233 = 5% * B)			€ 10,24657
	Utili di impresa (C) = 18,98% * (A + B)			€ 7,05205
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 77,57** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,98%			*€ 14,72155*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51233*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.020.040.B	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 040 - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro B - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, attacco per palo, banda passante 470-606 MHz o 606-862 MHz o 470-862 MHz A 20 elementi			
	MT			
	CAM25_MT.L08.020.019 - Antenne - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a diedro, a 20 elementi	1,00000 cad	€ 71,81600 0%	€ 71,81600
	Totale MT			**€ 71,81600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	71,81600 %	€ 0,02000 0%	€ 1,43632
	Totale RU			**€ 15,24682**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 87,06282** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74003 = 5% * B)			€ 14,80068
	Utili di impresa (C) = 13,61% * (A + B)			€ 10,18635
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 112,05** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,61%			*€ 15,24682*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74003*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.020.050.A	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 050 - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello A - Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello, attacco per palo, banda passante 470-862 MHz Antenna TV-UHF a larga banda, riflettore a pannello			
	MT			
	CAM25_MT.L08.020.020 - Antenne - Antenna TV-UHFa larga banda,riflettore a pannello	1,00000 cad	€ 44,36800 0%	€ 44,36800
	Totale MT			**€ 44,36800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	44,36800 %	€ 0,02000 0%	€ 0,88736
	Totale RU			**€ 14,69786**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,06586** +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50206 = 5% * B)			€ 10,04120

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 19,33% * (A + B)			€ 6,91071
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 76,02** +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,33%			*€ 14,69786*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50206*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.020.060.A	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 020 - ANTENNE 060 - Antenna TV log periodica a larga banda A - Antenna TV log periodica a larga banda, attacco per palo, banda passante 174-230 MHz o 470-900 MHz In alluminio			
	MT			
	CAM25_MT.L08.020.022 - Antenne - Antenna TV log periodica a banda larga in alluminio	1,00000 cad	€ 27,09080 0%	€ 27,09080
	Totale MT			**€ 27,09080**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	27,09080 %	€ 0,02000 0%	€ 0,54182
	Totale RU			**€ 14,35232**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,44312** +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35227 = 5% * B)			€ 7,04533
	Utili di impresa (C) = 26,91% * (A + B)			€ 4,84885
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 53,34** +1,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,91%			*€ 14,35232*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35227*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.030.010.A	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 030 - PALI PER ANTENNE 010 - Palo autoportante in acciaio zincato A - Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 25 mm, spessore 1 mm, altezza 1,5 m			
	MT			
	CAM25_MT.L08.030.001 - Pali per antenne - Palo autoportante in acciaio zincato diametro 25 mm, spessore 1 mm, h=1,5 m	1,00000 cad	€ 8,46000 0%	€ 8,46000
	Totale MT			**€ 8,46000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
	Totale RU			**€ 13,81050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,27050** +3,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18930 = 5% * B)			€ 3,78599
	Utili di impresa (C) = 48,18% * (A + B)			€ 2,60565
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 28,66** +3,01%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 48,18%			*€ 13,81050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.030.010.B	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 030 - PALI PER ANTENNE 010 - Palo autoportante in acciaio zincato B - Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 25 mm, spessore 1 mm, altezza 2,5 m			
	MT			
	CAM25_MT.L08.030.002 - Pali per antenne - Palo autoportante in acciaio zincato diametro 25 mm, spessore 1 mm, h=2,5 m	1,00000 cad	€ 15,52880 0%	€ 15,52880
	Totale MT			**€ 15,52880**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,28460
	Totale RU			**€ 13,81050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,33930** +2,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24938 = 5% * B)			€ 4,98768
	Utili di impresa (C) = 36,57% * (A + B)			€ 3,43270
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,76** +2,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,57%			*€ 13,81050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24938*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.030.010.C	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 030 - PALI PER ANTENNE 010 - Palo autoportante in acciaio zincato C - Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 32 mm, spessore 2 mm, altezza 2,5 m			
	MT			
	CAM25_MT.L08.030.003 - Pali per antenne - Palo autoportante in acciaio zincato diametro 32 mm, spessore 2 mm, h=2,5 m	1,00000 cad	€ 36,07720 0%	€ 36,07720
	Totale MT			**€ 36,07720**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,52590
	CAM25_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,27000 h	€ 25,20000 +4,91%	€ 6,80400
	Totale RU			**€ 13,32990**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,40710** +1,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41996 = 5% * B)			€ 8,39921
	Utili di impresa (C) = 20,96% * (A + B)			€ 5,78063
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 63,59** +1,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,96%			*€ 13,32990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41996*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L08.030.020.A	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 030 - PALI PER ANTENNE 020 - Palo telescopico in acciaio zincato A - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo Diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, altezza 3,8 m			
	MT			
	CAM25_MT.L08.030.004 - Pali per antenne - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, diametro 25-30 mm, spessore 1,5 mm, h=3,8 m	1,00000 cad	€ 60,12240 0%	€ 60,12240
	Totale MT			**€ 60,12240**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 85,69740** +1,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72843 = 5% * B)			€ 14,56856
	Utili di impresa (C) = 23,19% * (A + B)			€ 10,02660
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 110,29** +1,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,19%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72843*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.030.020.B	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 030 - PALI PER ANTENNE 020 - Palo telescopico in acciaio zincato B - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo Diametro 25-35 mm, spessore 1,5 mm, altezza 5,6 m			
	MT			
	CAM25_MT.L08.030.005 - Pali per antenne - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, diametro 25-35 mm, spessore 1,5 mm, h=5,6 m	1,00000 cad	€ 120,58320 0%	€ 120,58320
	Totale MT			**€ 120,58320**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,22710
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,63000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,99740
	Totale RU			**€ 32,22450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 152,80770** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29887 = 5% * B)			€ 25,97731
	Utili di impresa (C) = 16,39% * (A + B)			€ 17,87850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 196,66** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,39%			*€ 32,22450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,29887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.030.020.C	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 030 - PALI PER ANTENNE 020 - Palo telescopico in acciaio zincato C - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, completo di ralle e segnalazione fine palo Diametro 25-40 mm, spessore 1,5 mm, altezza 7,4 m			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L08.030.006	- Pali per antenne - Palo telescopico in acciaio zincato, controventato, diametro 25-40 mm, spessore 1,5 mm, h=7,4 m	1,00000 cad	€ 171,23040 0%	€ 171,23040
		Totale MT			**€ 171,23040**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,76000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,36920
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,76000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,50480
		Totale RU			**€ 38,87400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 210,10440** +0,88%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78589 = 5% * B)			€ 35,71775
		Utili di impresa (C) = 14,38% * (A + B)			€ 24,58222
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 270,40** +0,88%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,38%			*€ 38,87400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,78589*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.040.010.A	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 010 - Accoppiatore di segnale A - Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi, anche diverse fra loro, con contenitore plastico a prova di pioggia Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi				
	MT				
	CAM25_MT.L08.040.001	- Accessori - Accoppiatore di segnale da 2 antenne qualsiasi	1,00000 cad	€ 17,44200 0%	€ 17,44200
		Totale MT			**€ 17,44200**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,58000** +1,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20043 = 5% * B)			€ 4,00860
		Utili di impresa (C) = 20,23% * (A + B)			€ 2,75886
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 30,35** +1,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,23%			*€ 6,13800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20043*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.040.020.A	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 020 - Miscelatore di segnale A - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare 2 bande UHF con 2 bande VHF, R.O.S. < 2, attenuazione pari a 5 db in UHF e VHF				
	MT				
	CAM25_MT.L08.040.002	- Accessori - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare 2 bande UHF con 2 bande VHF	1,00000 cad	€ 21,89320 0%	€ 21,89320
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 21,89320
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,03120** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23827 = 5% * B)			€ 4,76530
	Utili di impresa (C) = 17,01% * (A + B)			€ 3,27965
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 36,08** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,01%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23827*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.040.020.B	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 020 - Miscelatore di segnale B - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF e VHF			
	MT			
	CAM25_MT.L08.040.003 - Accessori - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare 2 canali o gruppi di canali UHF con il VHF	1,00000 cad	€ 38,44217 0%	€ 38,44217
	Totale MT			**€ 38,44217**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,58017** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37893 = 5% * B)			€ 7,57863
	Utili di impresa (C) = 10,7% * (A + B)			€ 5,21588
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 57,37** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,7%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37893*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.040.020.C	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 020 - Miscelatore di segnale C - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare 2 ingressi VHF con uno UHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 4 db in UHF e VHF			
	MT			
	CAM25_MT.L08.040.004 - Accessori - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare 2 ingressi VHF con uno UHF	1,00000 cad	€ 18,34898 0%	€ 18,34898
	Totale MT			**€ 18,34898**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,12000	€ 24,17000	€ 2,90040

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A)			**€ 24,48698**
		Scostamento % su anno 2024			+1,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20814 = 5% * B)			€ 4,16279
		Utili di impresa (C) = 19,48% * (A + B)			€ 2,86498
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 31,51**
		Scostamento % su anno 2024			+1,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,48%			*€ 6,13800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20814*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.040.020.D	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 020 - Miscelatore di segnale D - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare un ingresso UHF con uno VHF, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 0,5 db in UHF e VHF				
	MT				
	CAM25_MT.L08.040.005	- Accessori - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare un ingresso UHF con uno VHF	1,00000 cad	€ 18,39084 0%	€ 18,39084
		Totale MT			**€ 18,39084**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A)			**€ 24,52884**
		Scostamento % su anno 2024			+1,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20850 = 5% * B)			€ 4,16990
		Utili di impresa (C) = 19,44% * (A + B)			€ 2,86987
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 31,57**
		Scostamento % su anno 2024			+1,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,44%			*€ 6,13800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20850*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.040.020.E	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 020 - Miscelatore di segnale E - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione in contenitore plastico a prova di pioggia Per miscelare un canale UHF con un impianto comunque complesso, R.O.S. < 1,5, attenuazione pari a 2 db in UHF prescelto				
	MT				
	CAM25_MT.L08.040.006	- Accessori - Miscelatore di segnale a bassa attenuazione per miscelare un canale UHF con un impianto comunque complesso	1,00000 cad	€ 32,91654 0%	€ 32,91654
		Totale MT			**€ 32,91654**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 6,13800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39,05454** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33196 = 5% * B)			€ 6,63927
	Utili di impresa (C) = 12,21% * (A + B)			€ 4,56938
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 50,26** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,21%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33196*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.040.030.A	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 030 - Filtro antidisturbo A - Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia Passacanale			
	MT			
	CAM25_MT.L08.040.007 - Accessori - Filtro antidisturbo in contenitore plastico, passacanale	1,00000 cad	€ 23,60949 0%	€ 23,60949
	Totale MT			**€ 23,60949**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,74749** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25285 = 5% * B)			€ 5,05707
	Utili di impresa (C) = 16,03% * (A + B)			€ 3,48046
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38,29** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,03%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25285*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.040.030.B	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 030 - Filtro antidisturbo B - Filtro antidisturbo in contenitore plastico a prova di pioggia Passabanda			
	MT			
	CAM25_MT.L08.040.008 - Accessori - Filtro antidisturbo in contenitore plastico, passabanda	1,00000 cad	€ 19,21411 0%	€ 19,21411
	Totale MT			**€ 19,21411**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,35211** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21549 = 5% * B)			€ 4,30986
	Utili di impresa (C) = 18,81% * (A + B)			€ 2,96620

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 32,63** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,81%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21549*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.040.040.A	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 040 - Cassetta di derivazione A - Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm, contenitore in metallo completamente schermato, 1 ingresso, 4 uscite passanti e 4 uscite derivate Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm			
	MT			
	CAM25_MT.L08.040.009 - Accessori - Cassetta di derivazione induttiva a 75 Ohm	1,00000 cad	€ 29,05140 0%	€ 29,05140
	Totale MT			**€ 29,05140**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,18940** +0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29911 = 5% * B)			€ 5,98220
	Utili di impresa (C) = 13,55% * (A + B)			€ 4,11716
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45,29** +0,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,55%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29911*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.040.050.A	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 050 - Preamplificatore A - Preamplificatore, in contenitore plastico a prova di pioggia Monocanale VHF guadagno 30 db			
	MT			
	CAM25_MT.L08.040.010 - Accessori - Preamplificatore in contenitore plastico, monolocale VHF guadagno 30 dB	1,00000 cad	€ 37,03285 0%	€ 37,03285
	Totale MT			**€ 37,03285**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 43,17085** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36695 = 5% * B)			€ 7,33904
	Utili di impresa (C) = 11,05% * (A + B)			€ 5,05099
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 55,56** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,05%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36695*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L08.040.060.A	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 060 - Amplificatore a larga banda A - Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata, regolazione del guadagno 20 dB, morsetti schermati, in contenitore plastico a prova di pioggia Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata			
	MT			
	CAM25_MT.L08.040.011 - Accessori - Amplificatore a larga banda con amplificazione VHF e UHF separata	1,00000 cad	€ 48,47481 0%	€ 48,47481
	Totale MT			**€ 48,47481**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 54,61281** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46421 = 5% * B)			€ 9,28418
	Utili di impresa (C) = 8,73% * (A + B)			€ 6,38970
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 70,29** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,73%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46421*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.040.070.A	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 070 - Alimentatore stabilizzato A - Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 40 mA, tensione di uscita 12 V			
	MT			
	CAM25_MT.L08.040.012 - Accessori - Alimentatore stabilizzato, max 40 mA, tensione di uscita 12 V	1,00000 cad	€ 5,46981 0%	€ 5,46981
	Totale MT			**€ 5,46981**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,25731** +3,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15519 = 5% * B)			€ 3,10374
	Utili di impresa (C) = 54,42% * (A + B)			€ 2,13611
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23,50** +3,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,42%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15519*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.040.070.B	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 070 - Alimentatore stabilizzato B - Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 80 mA, tensione di uscita 24 V			
	MT			
	CAM25_MT.L08.040.013 - Accessori - Alimentatore stabilizzato, max 80 mA, tensione di uscita 24 V	1,00000 cad	€ 15,47454 0%	€ 15,47454
	Totale MT			**€ 15,47454**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,26204** +2,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24023 = 5% * B)			€ 4,80455
	Utili di impresa (C) = 35,16% * (A + B)			€ 3,30666
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 36,37** +2,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,16%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24023*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.040.070.C	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 070 - Alimentatore stabilizzato C - Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 100 mA, tensione di uscita 12 V			
	MT			
	CAM25_MT.L08.040.014 - Accessori - Alimentatore stabilizzato, max 100 mA, tensione di uscita 12 V	1,00000 cad	€ 12,01405 0%	€ 12,01405
	Totale MT			**€ 12,01405**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,80155** +2,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21081 = 5% * B)			€ 4,21626
	Utili di impresa (C) = 40,06% * (A + B)			€ 2,90178
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 31,92** +2,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,06%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21081*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.040.070.D	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 070 - Alimentatore stabilizzato D - Alimentatore stabilizzato, alimentazione ingresso 220/230 V-50/60 Hz, protezione contro il corto circuito, interruttore d'accensione, led indicatore di funzionamento, conforme CEI 12-13 Max 160 mA, tensione di uscita 12 V			
	MT			
	CAM25_MT.L08.040.015 - Accessori - Alimentatore stabilizzato, max 160 mA, tensione di uscita 12	1,00000 cad	€ 14,98617 0%	€ 14,98617

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 14,98617**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,77367** +2,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23608 = 5% * B)			€ 4,72152
	Utili di impresa (C) = 35,77% * (A + B)			€ 3,24952
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 35,74** +2,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,77%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23608*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.040.080.A	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 040 - ACCESSORI 080 - Centralino multingressi A - Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato, con amplificazione VHF e UHF separata, guadagno 37-42 db, attenuatori 0-20 db per ogni ingresso, 1 uscita miscelata, rumore minore di 5 db, componenti SMD Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato			
	MT			
	CAM25_MT.L08.040.016 - Accessori - Centralino multingressi a larga banda per impianto centralizzato	1,00000 cad	€ 142,45230 0%	€ 142,45230
	Totale MT			**€ 142,45230**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	Totale RU			**€ 51,15000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 193,60230** +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64562 = 5% * B)			€ 32,91239
	Utili di impresa (C) = 20,53% * (A + B)			€ 22,65147
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 249,17** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,53%			*€ 51,15000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,64562*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.050.010.A	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 010 - Antenna parabolica A - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 85 cm, guadagno 38 dB			
	MT			
	CAM25_MT.L08.050.001 - Paraboliche - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto convertitore: Ø 85 cm, guadagno 38 dB	1,00000 cad	€ 90,61600 0%	€ 90,61600
	Totale MT			**€ 90,61600**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	90,61600 %	€ 0,02000 0%	€ 1,81232
		Totale RU			**€ 27,38732**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 118,00332** +1,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00303 = 5% * B)			€ 20,06056
		Utili di impresa (C) = 18,03% * (A + B)			€ 13,80639
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 151,87** +1,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,03%			*€ 27,38732*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00303*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.050.010.B	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 010 - Antenna parabolica B - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 100 cm, guadagno 39 dB			
	MT			
	CAM25_MT.L08.050.002 - Paraboliche - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto convertitore: Ø 100 cm, guadagno 39 dB	1,00000 cad	€ 186,30800 0%	€ 186,30800
	Totale MT			**€ 186,30800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,30800 %	€ 0,02000 0%	€ 3,72616
	Totale RU			**€ 29,30116**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 215,60916** +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83268 = 5% * B)			€ 36,65356
	Utili di impresa (C) = 10,56% * (A + B)			€ 25,22627
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 277,49** +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,56%			*€ 29,30116*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,83268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.050.010.C	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 010 - Antenna parabolica C - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore:Ø 120 cm, guadagno 41 dB			
	MT			
	CAM25_MT.L08.050.003 - Paraboliche - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto convertitore:Ø 120 cm, guadagno 41 dB	1,00000 cad	€ 503,87760 0%	€ 503,87760
	Totale MT			**€ 503,87760**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	503,87760 %	€ 0,02000 0%	€ 10,07755
		Totale RU			**€ 35,65255**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 539,53015** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,58601 = 5% * B)			€ 91,72013
		Utili di impresa (C) = 5,13% * (A + B)			€ 63,12503
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 694,38** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,13%			*€ 35,65255*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,58601*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.050.010.D	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 010 - Antenna parabolica D - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellite, disco in alluminio, banda di lavoro 10,7-12,75 GHz, guadagno a 10,95 GHz pari a 35,4 dB, completa di attacco per palo e supporto convertitore: Ø 150 cm, guadagno 43 dB				
	MT				
	CAM25_MT.L08.050.004	- Paraboliche - Antenna parabolica offset per ricezione TV via satellitare supporto convertitore: Ø 150 cm, guadagno 43 dB	1,00000 cad	€ 918,83120 0%	€ 918,83120
		Totale MT			**€ 918,83120**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	918,83120 %	€ 0,02000 0%	€ 18,37662
		Totale RU			**€ 43,95162**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 962,78282** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,18365 = 5% * B)			€ 163,67308
		Utili di impresa (C) = 3,55% * (A + B)			€ 112,64559
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.239,10** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,55%			*€ 43,95162*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,18365*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.050.020.A	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 020 - Switch a piu' ingressi ed uscite A - Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite				
	MT				
	CAM25_MT.L08.050.005	- Paraboliche - Switch a 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite	1,00000 cad	€ 210,01480 0%	€ 210,01480
		Totale MT			**€ 210,01480**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A)			**€ 235,58980**
	Scostamento % su anno 2024			+0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,00251 = 5% * B)			€ 40,05027
	Utili di impresa (C) = 8,43% * (A + B)			€ 27,56401
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 303,20**
	Scostamento % su anno 2024			+0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,43%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,00251*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.050.020.B	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 020 - Switch a piu' ingressi ed uscite B - Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite			
	MT			
	CAM25_MT.L08.050.006 - Paraboliche - Switch a 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite	1,00000 cad	€ 335,35440 0%	€ 335,35440
	Totale MT			**€ 335,35440**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A)			**€ 360,92940**
	Scostamento % su anno 2024			+0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,06790 = 5% * B)			€ 61,35800
	Utili di impresa (C) = 5,51% * (A + B)			€ 42,22874
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 464,52**
	Scostamento % su anno 2024			+0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,51%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,06790*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.050.020.C	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 020 - Switch a piu' ingressi ed uscite C - Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite			
	MT			
	CAM25_MT.L08.050.007 - Paraboliche - Switch a 4 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 12 uscite	1,00000 cad	€ 420,02960 0%	€ 420,02960
	Totale MT			**€ 420,02960**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 445,60460** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,78764 = 5% * B)			€ 75,75278
	Utili di impresa (C) = 4,46% * (A + B)			€ 52,13574
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 573,49** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,46%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,78764*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.050.020.D	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 020 - Switch a piu' ingressi ed uscite D - Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite			
	MT			
	CAM25_MT.L08.050.008 - Paraboliche - Switch a 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 4 uscite	1,00000 cad	€ 635,13920 0%	€ 635,13920
	Totale MT			**€ 635,13920**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 660,71420** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61607 = 5% * B)			€ 112,32141
	Utili di impresa (C) = 3,01% * (A + B)			€ 77,30356
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 850,34** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,01%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,61607*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.050.020.E	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 020 - Switch a piu' ingressi ed uscite E - Switch a piu' ingressi ed uscite per distribuzione segnale in impianti TV satellitari e misti,con alimentazione 230 V-50 Hz, autoalimentati 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite			
	MT			
	CAM25_MT.L08.050.009 - Paraboliche - Switch a 8 ingressi SAT, 1 ingresso TV, 8 uscite	1,00000 cad	€ 1.021,29120 0%	€ 1.021,29120
	Totale MT			**€ 1.021,29120**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.046,86620** +0,12%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,89836 = 5% * B)			€ 177,96725
	Utili di impresa (C) = 1,9% * (A + B)			€ 122,48335
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.347,32** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,9%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,89836*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.050.030.A	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 030 - Presa demiscelante A - Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno Terminale			
	MT			
	CAM25_MT.L08.050.010 - Paraboliche - Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, terminale	1,00000 cad	€ 21,67640 0%	€ 21,67640
	Totale MT			**€ 21,67640**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,46390** +1,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29294 = 5% * B)			€ 5,85886
	Utili di impresa (C) = 28,83% * (A + B)			€ 4,03228
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 44,36** +1,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,83%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29294*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L08.050.030.B	CAM25_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI 050 - PARABOLICHE 030 - Presa demiscelante B - Presa demiscelante per impianti ricezione multipla, a tre connettori (SAT-TV-FM), meccanica a pressofusione di alluminio, mascherina e scatole per montaggio da esterno Passante, derivata			
	MT			
	CAM25_MT.L08.050.011 - Paraboliche - Presa demiscelante passante derivata	1,00000 cad	€ 21,67640 0%	€ 21,67640
	Totale MT			**€ 21,67640**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,46390** +1,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29294 = 5% * B)			€ 5,85886
	Utili di impresa (C) = 28,83% * (A + B)			€ 4,03228
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 44,36** +1,78%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 28,83%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29294*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.010.010.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - IMPIANTI INDIVIDUALI 010 - Punto presa telefonica A - Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm Arrivo linea			
	MT			
	CAM25_MT.L09.010.001 - Impianti individuali - Punto presa telefonica, a 3 spinotti, arrivo linea	1,00000 cad	€ 50,90273 0%	€ 50,90273
	Totale MT			**€ 50,90273**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 76,47773** +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65006 = 5% * B)			€ 13,00121
	Utili di impresa (C) = 25,98% * (A + B)			€ 8,94789
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 98,43** +1,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,98%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65006*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.010.010.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - IMPIANTI INDIVIDUALI 010 - Punto presa telefonica B - Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm Derivata			
	MT			
	CAM25_MT.L09.010.002 - Impianti individuali - Punto presa telefonica, a 3 spinotti, derivata	1,00000 cad	€ 28,04674 0%	€ 28,04674
	Totale MT			**€ 28,04674**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40,83424** +1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34709 = 5% * B)			€ 6,94182
	Utili di impresa (C) = 24,33% * (A + B)			€ 4,77761
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 52,55** +1,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,33%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,34709*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.010.020.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - IMPIANTI INDIVIDUALI 020 - Presa telefonica modulare A - Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, in scatola da parete o da incasso, completa di supporto e placca in resina Presa telefonica modulare, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12			
	MT			
	CAM25_MT.L09.010.003 - Impianti individuali - Presa telefonica modulare a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12	1,00000 cad	€ 16,33632 0%	€ 16,33632
	Totale MT			**€ 16,33632**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,33632 %	€ 0,02000 0%	€ 0,32673
	Totale RU			**€ 13,11423**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,45055** +2,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25033 = 5% * B)			€ 5,00659
	Utili di impresa (C) = 34,6% * (A + B)			€ 3,44571
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,90** +2,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,6%			*€ 13,11423*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25033*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.010.030.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - IMPIANTI INDIVIDUALI 030 - Apparecchio telefonico con 12 tasti di selezione A - Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 tasti di selezione, suoneria regolabile in volume, standard di selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato Base con 12 tasti di selezione suoneria regolabile in volume			
	MT			
	CAM25_MT.L09.010.004 - Impianti individuali - Apparecchio telefonico base con 12 tasti di selezione suoneria regolabile in volume	1,00000 cad	€ 26,88859 0%	€ 26,88859
	Totale MT			**€ 26,88859**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	Totale RU			**€ 3,06900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,95759** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25464 = 5% * B)			€ 5,09279
	Utili di impresa (C) = 7,96% * (A + B)			€ 3,50504
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38,56** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,96%			*€ 3,06900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25464*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.010.040.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - IMPIANTI INDIVIDUALI 040 - Apparecchio telefonico con 12 tasti di selezione e tasti funzione A - Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 tasti di selezione e tasti funzione, altoparlante, suoneria elettronica regolabile in volume/frequenza/tonalità, standard di selezione decadico e multifrequenza, funzionalità vivavoce Senza segreteria telefonica			
	MT			
	CAM25_MT.L09.010.005 - Impianti individuali - Apparecchio telefonico base senza segreteria telefonica	1,00000 cad	€ 74,77824 0%	€ 74,77824
	Totale MT			**€ 74,77824**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	Totale RU			**€ 3,06900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 77,84724** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66170 = 5% * B)			€ 13,23403
	Utili di impresa (C) = 3,06% * (A + B)			€ 9,10813
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 100,19** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,06%			*€ 3,06900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,66170*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.010.040.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - IMPIANTI INDIVIDUALI 040 - Apparecchio telefonico con 12 tasti di selezione e tasti funzione B - Apparecchio telefonico avente le seguenti caratteristiche base con 12 tasti di selezione e tasti funzione, altoparlante, suoneria elettronica regolabile in volume/frequenza/tonalità, standard di selezione decadico e multifrequenza, funzionalità vivavoce Con segreteria telefonica digitale incorporata, durata registrazione programmibile, memoria di 10 minuti			
	MT			
	CAM25_MT.L09.010.006 - Impianti individuali - Apparecchio telefonico base con segreteria telefonica digitale incorporata, durata registrazione programmibile, memoria di 10 minuti	1,00000 cad	€ 141,24416 0%	€ 141,24416
	Totale MT			**€ 141,24416**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	Totale RU			**€ 3,06900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 144,31316** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22666 = 5% * B)			€ 24,53324
	Utili di impresa (C) = 1,65% * (A + B)			€ 16,88464
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 185,73** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,65%			*€ 3,06900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22666*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.010.050.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - IMPIANTI INDIVIDUALI 050 - Apparecchio telefonico tipo cordless A - Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia in conversazione 6h, suoneria elettronica regolabile, standard di selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esclusione del microfono, chiave di blocco elettronica, funzione di ricerca persone, avviso per fuori campo/batterie scariche Omologazione nazionale nazionale PP.TT. ma non a standard DECT, 40 canali di trasmissione a 900 MHz			
	MT			
	CAM25_MT.L09.010.007 - Impianti individuali - Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia 6h, 40 canali di trasmissione a 900 MHz	1,00000 cad	€ 183,11309 0%	€ 183,11309
	Totale MT			**€ 183,11309**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 189,25109** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60863 = 5% * B)			€ 32,17269
	Utili di impresa (C) = 2,52% * (A + B)			€ 22,14238
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 243,57** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,52%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60863*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.010.050.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - IMPIANTI INDIVIDUALI 050 - Apparecchio telefonico tipo cordless B - Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia in conversazione 6h, suoneria elettronica regolabile, standard di selezione decadico e multifrequenza, ripetizione dell'ultimo numero selezionato, tasto per l'esclusione del microfono, chiave di blocco elettronica, funzione di ricerca persone, avviso per fuori campo/batterie scariche Standard DECT con omologazione PP.TT., display status a cristalli liquidi, 10 numeri programmabili con ripetizione degli ultimi 3 numeri selezionati			
	MT			
	CAM25_MT.L09.010.008 - Impianti individuali - Apparecchio telefonico tipo cordless, portata in interni 50 m, autonomia 6h, display a cristalli liquidi	1,00000 cad	€ 228,82509 0%	€ 228,82509
	Totale MT			**€ 228,82509**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	Totale RU			**€ 7,67250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 236,49759** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01023 = 5% * B)			€ 40,20459
	Utili di impresa (C) = 2,52% * (A + B)			€ 27,67022
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 304,37 +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,52%			*€ 7,67250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,01023*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.020.010.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 010 - Centralino telefonico A - Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 12 interni, accesso diretto a interni ed a singola linea, assegnazione personalizzata delle linee, trasferimento linea urbana/interna, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, promemoria acustico, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni			
	MT			
	CAM25_MT.L09.020.001 - Impianti a centralino - Centralino telefonico per 1 linea urbana e 4 interni	1,00000 cad	€ 565,92320 0%	€ 565,92320
	Totale MT			**€ 565,92320**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 50,99870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 56,92780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	565,92320 %	€ 0,02000 0%	€ 11,31846
	Totale RU			**€ 119,24496**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 685,16816** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,82393 = 5% * B)			€ 116,47859
	Utili di impresa (C) = 13,52% * (A + B)			€ 80,16468
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 881,81** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,52%			*€ 119,24496*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,82393*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.020.020.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 020 - Accessori per centralino telefonico A - Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo di espansione per 2 interni			
	MT			
	CAM25_MT.L09.020.002 - Impianti a centralino - Modulo di espansione per 2 interni per centralino telefonico ad 1 linea urbana	1,00000 cad	€ 97,35427 0%	€ 97,35427
	Totale MT			**€ 97,35427**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,90970
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,06180
	Totale RU			**€ 20,97150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 118,32577** +0,84%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale CAM

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00577 = 5% * B)			€ 20,11538
	Utili di impresa (C) = 13,77% * (A + B)			€ 13,84412
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 152,29** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,77%			*€ 20,97150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00577*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.020.020.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 020 - Accessori per centralino telefonico B - Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo di espansione per 1 linea urbana			
	MT			
	CAM25_MT.L09.020.003 - Impianti a centralino - Modulo di espansione per 1 linea urbana per centralino telefonico ad 1 linea urbana	1,00000 cad	€ 204,86676 0%	€ 204,86676
	Totale MT			**€ 204,86676**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,90970
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,06180
	Totale RU			**€ 20,97150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 225,83826** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91963 = 5% * B)			€ 38,39250
	Utili di impresa (C) = 7,22% * (A + B)			€ 26,42308
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 290,65** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,22%			*€ 20,97150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,91963*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.020.020.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 020 - Accessori per centralino telefonico C - Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo di espansione per un accesso base linea ISDN			
	MT			
	CAM25_MT.L09.020.004 - Impianti a centralino - Modulo di espansione per un accesso base linea ISDN per centralino telefonico ad 1 linea urbana	1,00000 cad	€ 483,03177 0%	€ 483,03177
	Totale MT			**€ 483,03177**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,90970
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,06180
	Totale RU			**€ 20,97150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 504,00327** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,28403 = 5% * B)			€ 85,68056

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 3,23% * (A + B)			€ 58,96838
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 648,65** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,23%			*€ 20,97150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,28403*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.020.020.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 020 - Accessori per centralino telefonico D - Accessori per centralino telefonico ad 1 linea urbana e 4 interni, espandibile fino a 3 linee urbane ed 8 interni Modulo batterie tampone, autonomia 1 h in assenza rete			
	MT			
	CAM25_MT.L09.020.005 - Impianti a centralino - Modulo batterie tampone, autonomia 1 h in assenza rete, per centralino telefonico ad 1 linea urbana	1,00000 cad	€ 223,29946 0%	€ 223,29946
	Totale MT			**€ 223,29946**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,90970
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,06180
	Totale RU			**€ 20,97150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 244,27096** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,07630 = 5% * B)			€ 41,52606
	Utili di impresa (C) = 6,67% * (A + B)			€ 28,57970
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 314,38** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,67%			*€ 20,97150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,07630*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.020.030.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 030 - Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni A - Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni, accesso diretto a capolinea/interni/singola linea, avviso di chiamata, trasferimento di linea urbana/interna, deviata sulle chiamate, servizio cortesia, diffusione musica, emergenza, permutatore integrato, promemoria acustico, ricerca persone, assegnazione personalizzata delle linee, funzione servizio notte, funzione conferenza, filtro segreteria su chiamate entranti, funzione chiamata in attesa, prenotazione linea esterna o interno occupato, programmazione centralizzata, smistamento automatico delle chiamate fax in ingresso Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni			
	MT			
	CAM25_MT.L09.020.006 - Impianti a centralino - Centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni	1,00000 cad	€ 1.014,74765 0%	€ 1.014,74765
	Totale MT			**€ 1.014,74765**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,23000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 102,23910
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,23000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 114,12540
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.014,74765 %	€ 0,02000 0%	€ 20,29495
	Totale RU			**€ 236,65945**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.251,40710** +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,63696 = 5% * B)			€ 212,73921
	Utili di impresa (C) = 14,69% * (A + B)			€ 146,41463
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.610,56** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,69%			*€ 236,65945*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,63696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.020.040.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 040 - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni A - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni Modulo di espansione per 8 interni			
	MT			
	CAM25_MT.L09.020.007 - Impianti a centralino - Modulo di espansione per 8 interni per centralino telefonico a 3 linee urbane	1,00000 cad	€ 133,24293 0%	€ 133,24293
	Totale MT			**€ 133,24293**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,90970
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,06180
	Totale RU			**€ 20,97150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 154,21443** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31082 = 5% * B)			€ 26,21645
	Utili di impresa (C) = 10,57% * (A + B)			€ 18,04309
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 198,47** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,57%			*€ 20,97150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.020.040.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 040 - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni B - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni Modulo di espansione per 3 linee urbane			
	MT			
	CAM25_MT.L09.020.008 - Impianti a centralino - Modulo di espansione per 3 linee urbane per centralino telefonico a 3 linee urbane	1,00000 cad	€ 270,85333 0%	€ 270,85333
	Totale MT			**€ 270,85333**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,90970
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,06180
	Totale RU			**€ 20,97150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 291,82483** +0,34%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale C&M

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48051 = 5% * B)			€ 49,61022
	Utili di impresa (C) = 5,58% * (A + B)			€ 34,14351
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 375,58** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,58%			*€ 20,97150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,48051*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.020.040.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 040 - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni C - Accessori per centralino telefonico per 3 linee urbane ed 8 interni, espandibile fino a 9 linee urbane e 24 interni Modulo di espansione per 4 accessi base linea ISDN			
	MT			
	CAM25_MT.L09.020.009 - Impianti a centralino - Modulo di espansione per 4 accessi base linea ISDN per centralino telefonico a 3 linee urbane	1,00000 cad	€ 685,63804 0%	€ 685,63804
	Totale MT			**€ 685,63804**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,90970
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,06180
	Totale RU			**€ 20,97150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 706,60954** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,00618 = 5% * B)			€ 120,12362
	Utili di impresa (C) = 2,31% * (A + B)			€ 82,67332
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 909,41** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,31%			*€ 20,97150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,00618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.020.050.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 050 - Punto telefonico per impianti con centralino A - Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterne			
	MT			
	CAM25_MT.L09.020.010 - Impianti a centralino - Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio a 3 tasti/led per accedere alle linee esterne	1,00000 cad	€ 155,16403 0%	€ 155,16403
	Totale MT			**€ 155,16403**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,90970
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,06180
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	155,16403 %	€ 0,02000 0%	€ 3,10328
	Totale RU			**€ 24,07478**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 179,23881** +0,55%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52353 = 5% * B)			€ 30,47060
	Utili di impresa (C) = 10,44% * (A + B)			€ 20,97094
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 230,68** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,44%			*€ 24,07478*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52353*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.020.050.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 050 - Punto telefonico per impianti con centralino B - Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 16 tasti/led, display a cristalli liquidi			
	MT			
	CAM25_MT.L09.020.011 - Impianti a centralino - Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 16 tasti/led, display a cristalli liquidi	1,00000 cad	€ 260,06720 0%	€ 260,06720
	Totale MT			**€ 260,06720**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,90970
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,06180
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	260,06720 %	€ 0,02000 0%	€ 5,20134
	Totale RU			**€ 26,17284**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 286,24004** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43304 = 5% * B)			€ 48,66081
	Utili di impresa (C) = 7,1% * (A + B)			€ 33,49009
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 368,39** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,1%			*€ 26,17284*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,43304*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.020.050.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 050 - Punto telefonico per impianti con centralino C - Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio base senza funzioni aggiuntive			
	MT			
	CAM25_MT.L09.020.012 - Impianti a centralino - Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio base senza funzioni aggiuntive	1,00000 cad	€ 148,55003 0%	€ 148,55003
	Totale MT			**€ 148,55003**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,90970
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,06180
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	148,55003 %	€ 0,02000 0%	€ 2,97100
	Totale RU			**€ 23,94250**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 172,49253** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46619 = 5% * B)			€ 29,32373
	Utili di impresa (C) = 10,79% * (A + B)			€ 20,18163
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 222,00** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,79%			*€ 23,94250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,46619*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.020.050.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 050 - Punto telefonico per impianti con centralino D - Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 9 tasti/led			
	MT			
	CAM25_MT.L09.020.013 - Impianti a centralino - Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 9 tasti/led	1,00000 cad	€ 221,19247 0%	€ 221,19247
	Totale MT			**€ 221,19247**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,90970
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,06180
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	221,19247 %	€ 0,02000 0%	€ 4,42385
	Totale RU			**€ 25,39535**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 246,58782** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09600 = 5% * B)			€ 41,91993
	Utili di impresa (C) = 8% * (A + B)			€ 28,85078
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 317,36** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 8%			*€ 25,39535*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,09600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.020.050.E	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - IMPIANTI A CENTRALINO 050 - Punto telefonico per impianti con centralino E - Punto telefonico per impianti con centralino, incluso il singolo apparecchio telefonico e l'attivazione dell'impianto Con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 25 tasti/led, display a cristalli liquidi			
	MT			
	CAM25_MT.L09.020.014 - Impianti a centralino - Punto telefonico per impianti con centralino con apparecchio con funzionalità vivavoce ed ascolto amplificato, 25 tasti/led, display a cristalli liquidi	1,00000 cad	€ 308,44433 0%	€ 308,44433
	Totale MT			**€ 308,44433**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,41000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,90970
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,41000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,06180

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	308,44433 %	€ 0,02000 0%	€ 6,16889
	Totale RU			**€ 27,14039**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 335,58472** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85247 = 5% * B)			€ 57,04940
	Utili di impresa (C) = 6,28% * (A + B)			€ 39,26341
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 431,90** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,28%			*€ 27,14039*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,85247*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.010.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack A - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x400 mm, porta in vetro 6 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.001 - Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x400 mm, porta in vetro 6 U	1,00000 cad	€ 329,86800 0%	€ 329,86800
	Totale MT			**€ 329,86800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	329,86800 %	€ 0,02000 0%	€ 6,59736
	Totale RU			**€ 23,47686**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 353,34486** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,00343 = 5% * B)			€ 60,06863
	Utili di impresa (C) = 5,16% * (A + B)			€ 41,34135
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 454,75** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,16%			*€ 23,47686*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,00343*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.010.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack B - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x500 mm, porta in vetro 6 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.002 - Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 380x600x500 mm, porta in vetro 6 U	1,00000 cad	€ 376,99200 0%	€ 376,99200
	Totale MT			**€ 376,99200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	376,99200 %	€ 0,02000 0%	€ 7,53984
		Totale RU			**€ 24,41934**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 401,41134** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,41200 = 5% * B)			€ 68,23993
		Utili di impresa (C) = 4,73% * (A + B)			€ 46,96513
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 516,62** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,73%			*€ 24,41934*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,41200*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.010.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack C - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x400 mm, porta in vetro 9 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.003	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x400 mm, porta in vetro 9 U	1,00000 cad	€ 345,10000 0%	€ 345,10000
		Totale MT			**€ 345,10000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	345,10000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,90200
		Totale RU			**€ 114,37400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 459,47400** +1,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,90553 = 5% * B)			€ 78,11058
		Utili di impresa (C) = 19,34% * (A + B)			€ 53,75846
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 591,34** +1,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,34%			*€ 114,37400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,90553*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.010.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack D - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x500 mm, porta in vetro 9 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.004	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x500 mm, porta in vetro 9 U	1,00000 cad	€ 386,51200 0%	€ 386,51200
		Totale MT			**€ 386,51200**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	386,51200 %	€ 0,02000 0%	€ 7,73024
		Totale RU			**€ 115,20224**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 501,71424** +1,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,26457 = 5% * B)			€ 85,29142
		Utili di impresa (C) = 17,84% * (A + B)			€ 58,70057
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 645,71** +1,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,84%			*€ 115,20224*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,26457*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.010.E	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack E - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x600 mm, porta in vetro 9 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.005	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 515x600x600 mm, porta in vetro 9 U	1,00000 cad	€ 477,90400 0%	€ 477,90400
		Totale MT			**€ 477,90400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 96,68000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	477,90400 %	€ 0,02000 0%	€ 9,55808
		Totale RU			**€ 117,03008**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 594,93408** +0,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,05694 = 5% * B)			€ 101,13879
		Utili di impresa (C) = 15,28% * (A + B)			€ 69,60729
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 765,68** +0,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 15,28%			*€ 117,03008*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,05694*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.010.F	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack F - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 mm, porta in vetro 12 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.006	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 mm, porta in vetro 12 U	1,00000 cad	€ 372,23200 0%	€ 372,23200
		Totale MT			**€ 372,23200**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	372,23200 %	€ 0,02000 0%	€ 7,44464
		Totale RU			**€ 33,01964**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 405,25164** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,44464 = 5% * B)			€ 68,89278
		Utili di impresa (C) = 6,33% * (A + B)			€ 47,41444
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 521,56** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,33%			*€ 33,01964*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,44464*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.010.G	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack G - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 mm, porta piena 12 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.007	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x400 mm, porta piena 12 U	1,00000 cad	€ 357,00000 0%	€ 357,00000
		Totale MT			**€ 357,00000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	357,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,14000
		Totale RU			**€ 32,71500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 389,71500** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31258 = 5% * B)			€ 66,25155
		Utili di impresa (C) = 6,52% * (A + B)			€ 45,59666
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 501,56** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,52%			*€ 32,71500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,31258*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.010.H	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack H - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x500 mm, porta in vetro 12 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.008	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x500 mm, porta in vetro 12 U	1,00000 cad	€ 412,21600 0%	€ 412,21600
		Totale MT			**€ 412,21600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania_CAM

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	412,21600 %	€ 0,02000 0%	€ 8,24432
		Totale RU			**€ 33,81932**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 446,03532** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,79130 = 5% * B)			€ 75,82600
		Utili di impresa (C) = 5,89% * (A + B)			€ 52,18613
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 574,05** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,89%			*€ 33,81932*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,79130*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.010.I	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack I - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x600 mm, porta in vetro 12 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.009	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 650x600x600 mm, porta in vetro 12 U	1,00000 cad	€ 544,54400 0%	€ 544,54400
		Totale MT			**€ 544,54400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	544,54400 %	€ 0,02000 0%	€ 10,89088
		Totale RU			**€ 36,46588**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 581,00988** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,93858 = 5% * B)			€ 98,77168
		Utili di impresa (C) = 4,88% * (A + B)			€ 67,97816
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 747,76** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,88%			*€ 36,46588*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,93858*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.010.J	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack J - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x400 mm, porta in vetro 15 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.010	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x400 mm, porta in vetro 15 U	1,00000 cad	€ 503,60800 0%	€ 503,60800
		Totale MT			**€ 503,60800**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	503,60800 %	€ 0,02000 0%	€ 10,07216
		Totale RU			**€ 40,76216**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 544,37016** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,62715 = 5% * B)			€ 92,54293
		Utili di impresa (C) = 5,82% * (A + B)			€ 63,69131
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 700,60** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,82%			*€ 40,76216*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,62715*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.010.K	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack K - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x500 mm, porta in vetro 15 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.011	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x500 mm, porta in vetro 15 U	1,00000 cad	€ 447,91600 0%	€ 447,91600
		Totale MT			**€ 447,91600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	447,91600 %	€ 0,02000 0%	€ 8,95832
		Totale RU			**€ 39,64832**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 487,56432** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,14430 = 5% * B)			€ 82,88593
		Utili di impresa (C) = 6,32% * (A + B)			€ 57,04503
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 627,50** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,32%			*€ 39,64832*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,14430*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.010.L	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack L - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x600 mm, porta in vetro 15 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.012	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 780x600x600 mm, porta in vetro 15 U	1,00000 cad	€ 595,95200 0%	€ 595,95200
		Totale MT			**€ 595,95200**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	595,95200 %	€ 0,02000 0%	€ 11,91904
		Totale RU			**€ 42,60904**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 638,56104** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,42777 = 5% * B)			€ 108,55538
		Utili di impresa (C) = 5,18% * (A + B)			€ 74,71164
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 821,83** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,18%			*€ 42,60904*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,42777*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.010.M	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack M - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x400 mm, porta in vetro 18 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.013	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x400 mm, porta in vetro 18 U	1,00000 cad	€ 546,44800 0%	€ 546,44800
		Totale MT			**€ 546,44800**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	546,44800 %	€ 0,02000 0%	€ 10,92896
		Totale RU			**€ 41,61896**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 588,06696** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,99857 = 5% * B)			€ 99,97138
		Utili di impresa (C) = 5,5% * (A + B)			€ 68,80383
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 756,84** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,5%			*€ 41,61896*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,99857*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.010.N	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack N - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x500 mm, porta in vetro 18 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.014	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 915x600x500 mm, porta in vetro 18 U	1,00000 cad	€ 587,38400 0%	€ 587,38400
		Totale MT			**€ 587,38400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	587,38400 %	€ 0,02000 0%	€ 11,74768
		Totale RU			**€ 42,43768**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 629,82168** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,35348 = 5% * B)			€ 107,06969
		Utili di impresa (C) = 5,24% * (A + B)			€ 73,68914
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 810,58** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,24%			*€ 42,43768*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,35348*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.010.O	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack O - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x500 mm, porta in vetro 21 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.015	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x500 mm, porta in vetro 21 U	1,00000 cad	€ 652,12000 0%	€ 652,12000
		Totale MT			**€ 652,12000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	652,12000 %	€ 0,02000 0%	€ 13,04240
		Totale RU			**€ 43,73240**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 695,85240** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,91475 = 5% * B)			€ 118,29491
		Utili di impresa (C) = 4,88% * (A + B)			€ 81,41473
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 895,56** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,88%			*€ 43,73240*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,91475*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.010.P	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 010 - Cassette rack P - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x600 mm, porta in vetro 21 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.016	- Armadi rack - Cassetta rack 19" fianchi apribili con porta in vetro, dim. 1050x600x600 mm, porta in vetro 21 U	1,00000 cad	€ 713,04800 0%	€ 713,04800
		Totale MT			**€ 713,04800**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	713,04800 %	€ 0,02000 0%	€ 14,26096
		Totale RU			**€ 44,95096**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 757,99896** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,44299 = 5% * B)			€ 128,85982
		Utili di impresa (C) = 4,61% * (A + B)			€ 88,68588
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 975,54** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,61%			*€ 44,95096*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,44299*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.020.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U A - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.017	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 973,89600 0%	€ 973,89600
		Totale MT			**€ 973,89600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	973,89600 %	€ 0,02000 0%	€ 19,47792
		Totale RU			**€ 75,74292**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.049,63892** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,92193 = 5% * B)			€ 178,43862
		Utili di impresa (C) = 5,61% * (A + B)			€ 122,80775
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.350,89** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,61%			*€ 75,74292*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,92193*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.020.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U B - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.018	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x600 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.146,20800 0%	€ 1.146,20800
		Totale MT			**€ 1.146,20800**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.146,20800 %	€ 0,02000 0%	€ 22,92416
		Totale RU			**€ 79,18916**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.225,39716** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,41588 = 5% * B)			€ 208,31752
		Utili di impresa (C) = 5,02% * (A + B)			€ 143,37147
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.577,09** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,02%			*€ 79,18916*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,41588*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.020.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U C - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.019	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.134,78400 0%	€ 1.134,78400
		Totale MT			**€ 1.134,78400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.134,78400 %	€ 0,02000 0%	€ 22,69568
		Totale RU			**€ 78,96068**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.213,74468** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,31683 = 5% * B)			€ 206,33660
		Utili di impresa (C) = 5,05% * (A + B)			€ 142,00813
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.562,09** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,05%			*€ 78,96068*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,31683*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.020.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U D - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.020	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x800 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.249,97600 0%	€ 1.249,97600
		Totale MT			**€ 1.249,97600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	1,10000	€ 24,17000	€ 26,58700

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.249,97600 %	€ 0,02000 0%	€ 24,99952
		Totale RU			**€ 81,26452**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.331,24052** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,31554 = 5% * B)			€ 226,31089
		Utili di impresa (C) = 4,74% * (A + B)			€ 155,75514
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.713,31** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,74%			*€ 81,26452*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,31554*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.020.E	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U E - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.021	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.269,96800 0%	€ 1.269,96800
		Totale MT			**€ 1.269,96800**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.269,96800 %	€ 0,02000 0%	€ 25,39936
		Totale RU			**€ 81,66436**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.351,63236** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,48888 = 5% * B)			€ 229,77750
		Utili di impresa (C) = 4,69% * (A + B)			€ 158,14099
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.739,55** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,69%			*€ 81,66436*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,48888*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.020.F	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U F - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.022	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.594,60000 0%	€ 1.594,60000
		Totale MT			**€ 1.594,60000**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.594,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 31,89200
		Totale RU			**€ 88,15700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.682,75700** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,30343 = 5% * B)			€ 286,06869
		Utili di impresa (C) = 4,07% * (A + B)			€ 196,88257
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.165,71** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,07%			*€ 88,15700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,30343*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.020.G	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U G - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.023 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.207,13600 0%	€ 1.207,13600
	Totale MT			**€ 1.207,13600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.207,13600 %	€ 0,02000 0%	€ 24,14272
	Totale RU			**€ 80,40772**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.287,54372** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,94412 = 5% * B)			€ 218,88243
	Utili di impresa (C) = 4,85% * (A + B)			€ 150,64262
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.657,07** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,85%			*€ 80,40772*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,94412*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.020.H	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U H - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.024 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x600 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.420,38400 0%	€ 1.420,38400
	Totale MT			**€ 1.420,38400**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.420,38400 %	€ 0,02000 0%	€ 28,40768
		Totale RU			**€ 84,67268**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.505,05668** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,79298 = 5% * B)			€ 255,85964
		Utili di impresa (C) = 4,37% * (A + B)			€ 176,09163
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.937,01** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,37%			*€ 84,67268*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,79298*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.020.I	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U I - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.025	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.150,96800 0%	€ 1.150,96800
		Totale MT			**€ 1.150,96800**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.150,96800 %	€ 0,02000 0%	€ 23,01936
		Totale RU			**€ 79,28436**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.230,25236** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,45715 = 5% * B)			€ 209,14290
		Utili di impresa (C) = 5,01% * (A + B)			€ 143,93953
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.583,33** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,01%			*€ 79,28436*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,45715*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.020.J	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U J - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.026	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x800 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.353,74400 0%	€ 1.353,74400

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	Totale MT			**€ 1.353,74400**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.353,74400 %	€ 0,02000 0%	€ 27,07488
	Totale RU			**€ 83,33988**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.437,08388** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,21521 = 5% * B)			€ 244,30426
	Utili di impresa (C) = 4,51% * (A + B)			€ 168,13881
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.849,53** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,51%			*€ 83,33988*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,21521*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.020.K	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U K - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U			
	MT			
CAM25_MT.L09.030.027	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.341,36800 0%	€ 1.341,36800
	Totale MT			**€ 1.341,36800**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.341,36800 %	€ 0,02000 0%	€ 26,82736
	Totale RU			**€ 83,09236**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.424,46036** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,10791 = 5% * B)			€ 242,15826
	Utili di impresa (C) = 4,53% * (A + B)			€ 166,66186
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.833,28** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,53%			*€ 83,09236*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,10791*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.020.L	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 020 - Armandi rack LAN - 24 U L - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U			
	MT			
CAM25_MT.L09.030.028	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim.	1,00000 cad	€ 1.544,14400 0%	€ 1.544,14400

fonte: http://burc.regione.campania.it

		1200x800x1000 mm, 24 U			
		Totale MT			**€ 1.544,14400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 26,58700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 29,67800
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.544,14400 %	€ 0,02000 0%	€ 30,88288
		Totale RU			**€ 87,14788**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.631,29188** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,86598 = 5% * B)			€ 277,31962
		Utili di impresa (C) = 4,15% * (A + B)			€ 190,86115
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.099,47** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,15%			*€ 87,14788*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,86598*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.030.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - Armandi rack LAN - 29 U A - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x600x600 mm, 29 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.029	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x600x600 mm, 29 U	1,00000 cad	€ 1.029,11200 0%	€ 1.029,11200
		Totale MT			**€ 1.029,11200**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.029,11200 %	€ 0,02000 0%	€ 20,58224
		Totale RU			**€ 81,96224**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.111,07424** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,44413 = 5% * B)			€ 188,88262
		Utili di impresa (C) = 5,73% * (A + B)			€ 129,99569
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.429,95** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,73%			*€ 81,96224*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,44413*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.030.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - Armandi rack LAN - 29 U B - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x600x800 mm, 29 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.030	- Armadi rack - Armadio rack 19" a	1,00000	€ 1.148,11200	€ 1.148,11200

fonte: http://burc.regione.campania.it

		pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x600x800 mm, 29 U	cad	0%	
		Totale MT			**€ 1.148,11200**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.148,11200 %	€ 0,02000 0%	€ 22,96224
		Totale RU			**€ 84,34224**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.232,45424** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,47586 = 5% * B)			€ 209,51722
		Utili di impresa (C) = 5,32% * (A + B)			€ 144,19715
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.586,17** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,32%			*€ 84,34224*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,47586*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.030.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - Armandi rack LAN - 29 U C - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x800x600 mm, 29 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.031	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x800x600 mm, 29 U	1,00000 cad	€ 1.269,01600 0%	€ 1.269,01600
		Totale MT			**€ 1.269,01600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.269,01600 %	€ 0,02000 0%	€ 25,38032
		Totale RU			**€ 86,76032**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.355,77632** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,52410 = 5% * B)			€ 230,48197
		Utili di impresa (C) = 4,97% * (A + B)			€ 158,62583
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.744,88** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,97%			*€ 86,76032*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,52410*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.030.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - Armandi rack LAN - 29 U D - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x800x800 mm, 29 U			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L09.030.032	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1400x800x800 mm, 29 U	1,00000 cad	€ 1.310,90400 0%	€ 1.310,90400
		Totale MT			**€ 1.310,90400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.310,90400 %	€ 0,02000 0%	€ 26,21808
		Totale RU			**€ 87,59808**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.398,50208** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,88727 = 5% * B)			€ 237,74535
		Utili di impresa (C) = 4,87% * (A + B)			€ 163,62474
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.799,87** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,87%			*€ 87,59808*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,88727*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.040.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 040 - Armandi rack LAN - 33 U A - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x600x600 mm, 33 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.033	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x600x600 mm, 33 U	1,00000 cad	€ 1.071,00000 0%	€ 1.071,00000
		Totale MT			**€ 1.071,00000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.071,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 21,42000
		Totale RU			**€ 82,80000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.153,80000** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,80730 = 5% * B)			€ 196,14600
		Utili di impresa (C) = 5,58% * (A + B)			€ 134,99460
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.484,94** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,58%			*€ 82,80000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,80730*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.040.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 040 - Armandi rack LAN - 33 U B - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x600x800 mm, 33 U			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L09.030.034	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x600x800 mm, 33 U	1,00000 cad	€ 1.234,74400 0%	€ 1.234,74400
		Totale MT			**€ 1.234,74400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.234,74400 %	€ 0,02000 0%	€ 24,69488
		Totale RU			**€ 86,07488**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.320,81888** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,22696 = 5% * B)			€ 224,53921
		Utili di impresa (C) = 5,06% * (A + B)			€ 154,53581
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.699,89** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,06%			*€ 86,07488*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,22696*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.040.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 040 - Armandi rack LAN - 33 U C - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x800x600 mm, 33 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.035	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x800x600 mm, 33 U	1,00000 cad	€ 1.245,21600 0%	€ 1.245,21600
		Totale MT			**€ 1.245,21600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.245,21600 %	€ 0,02000 0%	€ 24,90432
		Totale RU			**€ 86,28432**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.331,50032** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,31775 = 5% * B)			€ 226,35505
		Utili di impresa (C) = 5,04% * (A + B)			€ 155,78554
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.713,64** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,04%			*€ 86,28432*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,31775*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.040.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 040 - Armandi rack LAN - 33 U D - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	pannello posteriore, dim. 1600x800x800 mm, 33 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.036	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1600x800x800 mm, 33 U	1,00000 cad	€ 1.430,85600 0%	€ 1.430,85600
		Totale MT			**€ 1.430,85600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 29,00400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 32,37600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.430,85600 %	€ 0,02000 0%	€ 28,61712
		Totale RU			**€ 89,99712**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.520,85312** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,92725 = 5% * B)			€ 258,54503
		Utili di impresa (C) = 4,6% * (A + B)			€ 177,93982
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.957,34** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,6%			*€ 89,99712*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,92725*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.050.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 050 - Armandi rack LAN - 38 U A - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.037	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 985,32000 0%	€ 985,32000
		Totale MT			**€ 985,32000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,62950
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 36,42300
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	985,32000 %	€ 0,02000 0%	€ 19,70640
		Totale RU			**€ 88,75890**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.074,07890** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,12967 = 5% * B)			€ 182,59341
		Utili di impresa (C) = 6,42% * (A + B)			€ 125,66723
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.382,34** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,42%			*€ 88,75890*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,12967*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.050.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	050 - Armandi rack LAN - 38 U B - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.038 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x600x600 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.331,84800 0%	€ 1.331,84800
	Totale MT			**€ 1.331,84800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,62950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 36,42300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.331,84800 %	€ 0,02000 0%	€ 26,63696
	Totale RU			**€ 95,68946**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.427,53746** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,13407 = 5% * B)			€ 242,68137
	Utili di impresa (C) = 5,21% * (A + B)			€ 167,02188
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.837,24** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,21%			*€ 95,68946*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,13407*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.050.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 050 - Armandi rack LAN - 38 U C - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.039 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.119,55200 0%	€ 1.119,55200
	Totale MT			**€ 1.119,55200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,62950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 36,42300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.119,55200 %	€ 0,02000 0%	€ 22,39104
	Totale RU			**€ 91,44354**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.210,99554** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,29346 = 5% * B)			€ 205,86924
	Utili di impresa (C) = 5,87% * (A + B)			€ 141,68648
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.558,55** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,87%			*€ 91,44354*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,29346*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.050.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 050 - Armandi rack LAN - 38 U D - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.040	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x600x800 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.747,87200 0%	€ 1.747,87200
		Totale MT			**€ 1.747,87200**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,62950
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 36,42300
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.747,87200 %	€ 0,02000 0%	€ 34,95744
		Totale RU			**€ 104,00994**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.851,88194** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,74100 = 5% * B)			€ 314,81993
		Utili di impresa (C) = 4,36% * (A + B)			€ 216,67019
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.383,37** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,36%			*€ 104,00994*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,74100*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.050.E	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 050 - Armandi rack LAN - 38 U E - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.041	- Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.159,53600 0%	€ 1.159,53600
		Totale MT			**€ 1.159,53600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,62950
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 36,42300
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.159,53600 %	€ 0,02000 0%	€ 23,19072
		Totale RU			**€ 92,24322**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.251,77922** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,64012 = 5% * B)			€ 212,80247
		Utili di impresa (C) = 5,73% * (A + B)			€ 146,45817
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.611,04** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,73%			*€ 92,24322*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,64012*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L09.030.050.F	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 050 - Armandi rack LAN - 38 U F - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.042 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x800x600 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.642,20000 0%	€ 1.642,20000
	Totale MT			**€ 1.642,20000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,62950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 36,42300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.642,20000 %	€ 0,02000 0%	€ 32,84400
	Totale RU			**€ 101,89650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.744,09650** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,82482 = 5% * B)			€ 296,49641
	Utili di impresa (C) = 4,54% * (A + B)			€ 204,05929
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.244,65** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,54%			*€ 101,89650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,82482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.050.G	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 050 - Armandi rack LAN - 38 U G - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.043 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.258,54400 0%	€ 1.258,54400
	Totale MT			**€ 1.258,54400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,62950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 36,42300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.258,54400 %	€ 0,02000 0%	€ 25,17088
	Totale RU			**€ 94,22338**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.352,76738** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,49852 = 5% * B)			€ 229,97045
	Utili di impresa (C) = 5,41% * (A + B)			€ 158,27378
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.741,01** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,41%			*€ 94,22338*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,49852*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.050.H	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 050 - Armandi rack LAN - 38 U H - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.044 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 1800x800x800 mm, 38 U	1,00000 cad	€ 1.844,97600 0%	€ 1.844,97600
	Totale MT			**€ 1.844,97600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,62950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 36,42300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.844,97600 %	€ 0,02000 0%	€ 36,89952
	Totale RU			**€ 105,95202**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.950,92802** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,58289 = 5% * B)			€ 331,65776
	Utili di impresa (C) = 4,22% * (A + B)			€ 228,25858
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.510,84** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,22%			*€ 105,95202*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,58289*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.060.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U A - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.045 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.040,53600 0%	€ 1.040,53600
	Totale MT			**€ 1.040,53600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,62950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 36,42300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.040,53600 %	€ 0,02000 0%	€ 20,81072
	Totale RU			**€ 89,86322**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.130,39922** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,60839 = 5% * B)			€ 192,16787
	Utili di impresa (C) = 6,18% * (A + B)			€ 132,25671
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.454,82** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,18%			*€ 89,86322*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,60839*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.060.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U B - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.046 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x600 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.409,91200 0%	€ 1.409,91200
	Totale MT			**€ 1.409,91200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,62950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 36,42300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.409,91200 %	€ 0,02000 0%	€ 28,19824
	Totale RU			**€ 97,25074**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.507,16274** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,81088 = 5% * B)			€ 256,21767
	Utili di impresa (C) = 5,01% * (A + B)			€ 176,33804
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.939,72** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,01%			*€ 97,25074*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,81088*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.060.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U C - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.047 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.245,21600 0%	€ 1.245,21600
	Totale MT			**€ 1.245,21600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,62950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 36,42300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.245,21600 %	€ 0,02000 0%	€ 24,90432
	Totale RU			**€ 93,95682**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.339,17282** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,38297 = 5% * B)			€ 227,65938
	Utili di impresa (C) = 5,45% * (A + B)			€ 156,68322
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.723,52** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,45%			*€ 93,95682*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,38297*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.060.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U D - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.048 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.944,93600 0%	€ 1.944,93600
	Totale MT			**€ 1.944,93600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,62950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 36,42300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.944,93600 %	€ 0,02000 0%	€ 38,89872
	Totale RU			**€ 107,95122**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.052,88722** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,44954 = 5% * B)			€ 348,99083
	Utili di impresa (C) = 4,09% * (A + B)			€ 240,18781
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.642,07** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,09%			*€ 107,95122*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,44954*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.060.E	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U E - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.049 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.245,21600 0%	€ 1.245,21600
	Totale MT			**€ 1.245,21600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,62950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 36,42300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.245,21600 %	€ 0,02000 0%	€ 24,90432
	Totale RU			**€ 93,95682**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.339,17282** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,38297 = 5% * B)			€ 227,65938
	Utili di impresa (C) = 5,45% * (A + B)			€ 156,68322
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.723,52** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,45%			*€ 93,95682*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,38297*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.060.F	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U F - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.050 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x800 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.944,93600 0%	€ 1.944,93600
	Totale MT			**€ 1.944,93600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,62950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 36,42300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.944,93600 %	€ 0,02000 0%	€ 38,89872
	Totale RU			**€ 107,95122**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.052,88722** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,44954 = 5% * B)			€ 348,99083
	Utili di impresa (C) = 4,09% * (A + B)			€ 240,18781
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.642,07** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,09%			*€ 107,95122*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,44954*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.060.G	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U G - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.051 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.406,10400 0%	€ 1.406,10400
	Totale MT			**€ 1.406,10400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,62950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 36,42300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.406,10400 %	€ 0,02000 0%	€ 28,12208
	Totale RU			**€ 97,17458**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.503,27858** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,77787 = 5% * B)			€ 255,55736
	Utili di impresa (C) = 5,02% * (A + B)			€ 175,88359
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.934,72** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,02%			*€ 97,17458*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,77787*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.060.H	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U H - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.052 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 2.056,32000 0%	€ 2.056,32000
	Totale MT			**€ 2.056,32000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,62950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 36,42300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.056,32000 %	€ 0,02000 0%	€ 41,12640
	Totale RU			**€ 110,17890**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.166,49890** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,41524 = 5% * B)			€ 368,30481
	Utili di impresa (C) = 3,95% * (A + B)			€ 253,48037
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.788,28** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,95%			*€ 110,17890*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,41524*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.060.I	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U I - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.053 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.754,53600 0%	€ 1.754,53600
	Totale MT			**€ 1.754,53600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,62950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 36,42300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.754,53600 %	€ 0,02000 0%	€ 35,09072
	Totale RU			**€ 104,14322**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.858,67922** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,79877 = 5% * B)			€ 315,97547
	Utili di impresa (C) = 4,35% * (A + B)			€ 217,46547
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.392,12** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,35%			*€ 104,14322*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,79877*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.060.J	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U J - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.054 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 2.205,78400 0%	€ 2.205,78400
	Totale MT			**€ 2.205,78400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,62950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 36,42300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.205,78400 %	€ 0,02000 0%	€ 44,11568
	Totale RU			**€ 113,16818**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.318,95218** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,71109 = 5% * B)			€ 394,22187
	Utili di impresa (C) = 3,79% * (A + B)			€ 271,31741
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.984,49** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,79%			*€ 113,16818*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,71109*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.060.K	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U K - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.055 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.964,92800 0%	€ 1.964,92800
	Totale MT			**€ 1.964,92800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,62950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 36,42300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.964,92800 %	€ 0,02000 0%	€ 39,29856
	Totale RU			**€ 108,35106**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.073,27906** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,62287 = 5% * B)			€ 352,45744
	Utili di impresa (C) = 4,06% * (A + B)			€ 242,57365
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.668,31** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,06%			*€ 108,35106*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,62287*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.060.L	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 060 - Armandi rack LAN - 42 U L - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.056 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 2.082,02400 0%	€ 2.082,02400
	Totale MT			**€ 2.082,02400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,62950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 36,42300
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.082,02400 %	€ 0,02000 0%	€ 41,64048
	Totale RU			**€ 110,69298**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.192,71698** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,63809 = 5% * B)			€ 372,76189
	Utili di impresa (C) = 3,92% * (A + B)			€ 256,54789
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.822,03** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,92%			*€ 110,69298*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,63809*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.070.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 070 - Armandi rack LAN - 47 U A - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.057 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 1.260,44800 0%	€ 1.260,44800
	Totale MT			**€ 1.260,44800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,25500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,47000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.260,44800 %	€ 0,02000 0%	€ 25,20896
	Totale RU			**€ 101,93396**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.362,38196** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,58025 = 5% * B)			€ 231,60493
	Utili di impresa (C) = 5,81% * (A + B)			€ 159,39869
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.753,39** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,81%			*€ 101,93396*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,58025*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.070.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 070 - Armandi rack LAN - 47 U B - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.058 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2200x600x600 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 1.484,16800 0%	€ 1.484,16800
	Totale MT			**€ 1.484,16800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,25500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,47000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.484,16800 %	€ 0,02000 0%	€ 29,68336
	Totale RU			**€ 106,40836**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.590,57636** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,51990 = 5% * B)			€ 270,39798
	Utili di impresa (C) = 5,2% * (A + B)			€ 186,09743
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.047,07** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,2%			*€ 106,40836*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,51990*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.070.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 070 - Armandi rack LAN - 47 U C - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.059 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 1.722,16800 0%	€ 1.722,16800
	Totale MT			**€ 1.722,16800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,25500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,47000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.722,16800 %	€ 0,02000 0%	€ 34,44336
	Totale RU			**€ 111,16836**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.833,33636** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,58336 = 5% * B)			€ 311,66718
	Utili di impresa (C) = 4,71% * (A + B)			€ 214,50035
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.359,50** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,71%			*€ 111,16836*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,58336*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.070.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 070 - Armandi rack LAN - 47 U D - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.060 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2200x600x800 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 2.163,89600 0%	€ 2.163,89600
	Totale MT			**€ 2.163,89600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,25500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,47000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.163,89600 %	€ 0,02000 0%	€ 43,27792
	Totale RU			**€ 120,00292**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.283,89892** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,41314 = 5% * B)			€ 388,26282
	Utili di impresa (C) = 4,08% * (A + B)			€ 267,21617
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.939,38** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,08%			*€ 120,00292*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,41314*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.070.E	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 070 - Armandi rack LAN - 47 U E - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.061 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 1.845,92800 0%	€ 1.845,92800
	Totale MT			**€ 1.845,92800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,25500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,47000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.845,92800 %	€ 0,02000 0%	€ 36,91856
	Totale RU			**€ 113,64356**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.959,57156** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,65636 = 5% * B)			€ 333,12717
	Utili di impresa (C) = 4,51% * (A + B)			€ 229,26987
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.521,97** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,51%			*€ 113,64356*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,65636*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.070.F	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 070 - Armandi rack LAN - 47 U F - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.062 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x600 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 2.033,47200 0%	€ 2.033,47200
	Totale MT			**€ 2.033,47200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,25500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,47000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.033,47200 %	€ 0,02000 0%	€ 40,66944
	Totale RU			**€ 117,39444**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.150,86644** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,28236 = 5% * B)			€ 365,64729
	Utili di impresa (C) = 4,24% * (A + B)			€ 251,65137
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.768,17** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,24%			*€ 117,39444*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,28236*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.070.G	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 070 - Armandi rack LAN - 47 U G - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.063 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 2 montanti, con porta anteriore in vetro e pannello posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 1.884,00800 0%	€ 1.884,00800
	Totale MT			**€ 1.884,00800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,25500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,47000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.884,00800 %	€ 0,02000 0%	€ 37,68016
	Totale RU			**€ 114,40516**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.998,41316** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,98651 = 5% * B)			€ 339,73024
	Utili di impresa (C) = 4,45% * (A + B)			€ 233,81434
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.571,96** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,45%			*€ 114,40516*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,98651*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.070.H	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 070 - Armandi rack LAN - 47 U H - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.064 - Armadi rack - Armadio rack 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore in vetro e porta posteriore, dim. 2000x800x800 mm, 47 U	1,00000 cad	€ 2.365,72000 0%	€ 2.365,72000
	Totale MT			**€ 2.365,72000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,25500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,47000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.365,72000 %	€ 0,02000 0%	€ 47,31440
	Totale RU			**€ 124,03940**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.489,75940** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,16296 = 5% * B)			€ 423,25910
	Utili di impresa (C) = 3,87% * (A + B)			€ 291,30185
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.204,32** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,87%			*€ 124,03940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,16296*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.080.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 080 - Armandi rack Server - 24 U A - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x600x800 mm, 24 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.065 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x600x800 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.370,88000 0%	€ 1.370,88000
	Totale MT			**€ 1.370,88000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,25500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,47000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.370,88000 %	€ 0,02000 0%	€ 27,41760
	Totale RU			**€ 104,14260**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.475,02260** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,53769 = 5% * B)			€ 250,75384
	Utili di impresa (C) = 5,49% * (A + B)			€ 172,57764
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.898,35** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,49%			*€ 104,14260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,53769*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.080.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 080 - Armandi rack Server - 24 U B - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.066 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x600x1000 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.641,24800 0%	€ 1.641,24800
	Totale MT			**€ 1.641,24800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,25500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,47000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.641,24800 %	€ 0,02000 0%	€ 32,82496
	Totale RU			**€ 109,54996**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.750,79796** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,88178 = 5% * B)			€ 297,63565
	Utili di impresa (C) = 4,86% * (A + B)			€ 204,84336
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.253,28** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,86%			*€ 109,54996*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,88178*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.080.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 080 - Armandi rack Server - 24 U C - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x800x800 mm, 24 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.067 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x800x800 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.586,98400 0%	€ 1.586,98400
	Totale MT			**€ 1.586,98400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,25500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,47000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.586,98400 %	€ 0,02000 0%	€ 31,73968
	Totale RU			**€ 108,46468**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.695,44868** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,41131 = 5% * B)			€ 288,22628
	Utili di impresa (C) = 4,97% * (A + B)			€ 198,36750
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.182,04** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,97%			*€ 108,46468*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,41131*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.080.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 080 - Armandi rack Server - 24 U D - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.068 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 1200x800x1000 mm, 24 U	1,00000 cad	€ 1.814,51200 0%	€ 1.814,51200
	Totale MT			**€ 1.814,51200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,25500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,47000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.814,51200 %	€ 0,02000 0%	€ 36,29024
	Totale RU			**€ 113,01524**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.927,52724** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,38398 = 5% * B)			€ 327,67963
	Utili di impresa (C) = 4,56% * (A + B)			€ 225,52069
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.480,73** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,56%			*€ 113,01524*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,38398*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.090.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 090 - Armandi rack Server - 42 U A - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x600x800 mm, 42 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.069 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x600x800 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.922,08800 0%	€ 1.922,08800
	Totale MT			**€ 1.922,08800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,25500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,47000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.922,08800 %	€ 0,02000 0%	€ 38,44176
	Totale RU			**€ 115,16676**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.037,25476** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,31667 = 5% * B)			€ 346,33331
	Utili di impresa (C) = 4,39% * (A + B)			€ 238,35881
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.621,95** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,39%			*€ 115,16676*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,31667*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.090.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 090 - Armandi rack Server - 42 U B - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.070 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x600x1000 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 2.266,71200 0%	€ 2.266,71200
	Totale MT			**€ 2.266,71200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,25500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,47000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.266,71200 %	€ 0,02000 0%	€ 45,33424
	Totale RU			**€ 122,05924**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.388,77124** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,30456 = 5% * B)			€ 406,09111
	Utili di impresa (C) = 3,97% * (A + B)			€ 279,48624
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.074,35** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,97%			*€ 122,05924*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,30456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.090.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 090 - Armandi rack Server - 42 U C - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x800x800 mm, 42 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.071 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x800x800 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 1.996,34400 0%	€ 1.996,34400
	Totale MT			**€ 1.996,34400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,25500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,47000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.996,34400 %	€ 0,02000 0%	€ 39,92688
	Totale RU			**€ 116,65188**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.112,99588** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,96047 = 5% * B)			€ 359,20930
	Utili di impresa (C) = 4,29% * (A + B)			€ 247,22052
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.719,43** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,29%			*€ 116,65188*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,96047*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.090.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 090 - Armandi rack Server - 42 U D - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, con porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.072 - Armadi rack - Armadio rack server 19" a pavimento, 4 montanti, porta anteriore e posteriore microforata, dim. 2000x800x1000 mm, 42 U	1,00000 cad	€ 2.418,08000 0%	€ 2.418,08000
	Totale MT			**€ 2.418,08000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,25500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,47000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.418,08000 %	€ 0,02000 0%	€ 48,36160
	Totale RU			**€ 125,08660**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.543,16660** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,61692 = 5% * B)			€ 432,33832
	Utili di impresa (C) = 3,82% * (A + B)			€ 297,55049
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.273,06** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,82%			*€ 125,08660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,61692*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.100.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack A - Coppia pannelli laterali 24U profondità 1000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.073 - Armadi rack - Coppia pannelli laterali 24U profondità 1000 mm	1,00000 cad	€ 304,16400 0%	€ 304,16400
	Totale MT			**€ 304,16400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	304,16400 %	€ 0,02000 0%	€ 6,08328
	Totale RU			**€ 14,77878**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 318,94278** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,71101 = 5% * B)			€ 54,22027
	Utili di impresa (C) = 3,6% * (A + B)			€ 37,31631
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 410,48** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,6%			*€ 14,77878*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,71101*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L09.030.100.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack B - Coppia pannelli laterali 47U profondità 600 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.074 - Armadi rack - Coppia pannelli laterali 47U profondità 600 mm	1,00000 cad	€ 251,32800 0%	€ 251,32800
	Totale MT			**€ 251,32800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	251,32800 %	€ 0,02000 0%	€ 5,02656
	Totale RU			**€ 13,72206**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 265,05006** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25293 = 5% * B)			€ 45,05851
	Utili di impresa (C) = 4,02% * (A + B)			€ 31,01086
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 341,12** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,02%			*€ 13,72206*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,25293*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.100.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack C - Base per pavimento 600x800 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.075 - Armadi rack - Base per pavimento 600x800 mm	1,00000 cad	€ 300,35600 0%	€ 300,35600
	Totale MT			**€ 300,35600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	300,35600 %	€ 0,02000 0%	€ 6,00712
	Totale RU			**€ 10,09912**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 310,45512** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63887 = 5% * B)			€ 52,77737
	Utili di impresa (C) = 2,53% * (A + B)			€ 36,32325
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 399,56** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,53%			*€ 10,09912*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,63887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.100.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	100 - Accessori per armadi rack D - Base per pavimento 600x1000 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.076	- Armadi rack - Base per pavimento 600x1000 mm	1,00000 cad	€ 316,06400 0%	€ 316,06400
		Totale MT			**€ 316,06400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	316,06400 %	€ 0,02000 0%	€ 6,32128
		Totale RU			**€ 10,41328**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 326,47728** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77506 = 5% * B)			€ 55,50114
		Utili di impresa (C) = 2,48% * (A + B)			€ 38,19784
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 420,18** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,48%			*€ 10,41328*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,77506*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.100.E	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack E - Zoccolo per armadio 600x400 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.077	- Armadi rack - Zoccolo per armadio 600x400 mm	1,00000 cad	€ 92,34400 0%	€ 92,34400
		Totale MT			**€ 92,34400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	92,34400 %	€ 0,02000 0%	€ 1,84688
		Totale RU			**€ 5,93888**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 98,28288** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83540 = 5% * B)			€ 16,70809
		Utili di impresa (C) = 4,7% * (A + B)			€ 11,49910
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 126,49** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,7%			*€ 5,93888*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83540*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.100.F	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack F - Zoccolo per armadio 600x500 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L09.030.078	- Armadi rack - Zoccolo per armadio 600x500 mm	1,00000 cad	€ 97,58000 0%	€ 97,58000
		Totale MT			**€ 97,58000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,58000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,95160
		Totale RU			**€ 6,04360**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 103,62360** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88080 = 5% * B)			€ 17,61601
		Utili di impresa (C) = 4,53% * (A + B)			€ 12,12396
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 133,36** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,53%			*€ 6,04360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88080*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.100.G	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack G - Zoccolo per armadio 600x600 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.079	- Armadi rack - Zoccolo per armadio 600x600 mm	1,00000 cad	€ 124,23600 0%	€ 124,23600
		Totale MT			**€ 124,23600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	124,23600 %	€ 0,02000 0%	€ 2,48472
		Totale RU			**€ 6,57672**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 130,81272** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11191 = 5% * B)			€ 22,23816
		Utili di impresa (C) = 3,91% * (A + B)			€ 15,30509
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 168,36** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,91%			*€ 6,57672*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11191*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.100.H	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack H - Zoccolo per armadio 600x1000 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.080	- Armadi rack - Zoccolo per armadio 600x1000 mm	1,00000 cad	€ 131,85200 0%	€ 131,85200
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 131,85200
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	131,85200 %	€ 0,02000 0%	€ 2,63704
	Totale RU			**€ 6,72904**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 138,58104** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17794 = 5% * B)			€ 23,55878
	Utili di impresa (C) = 3,77% * (A + B)			€ 16,21398
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 178,35** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,77%			*€ 6,72904*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17794*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.100.I	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack I - Ripiano 19" forato fisso profondità 600 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.081 - Armadi rack - Ripiano 19" forato fisso profondità 600 mm	1,00000 cad	€ 68,54400 0%	€ 68,54400
	Totale MT			**€ 68,54400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	68,54400 %	€ 0,02000 0%	€ 1,37088
	Totale RU			**€ 5,46288**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 74,00688** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62906 = 5% * B)			€ 12,58117
	Utili di impresa (C) = 5,74% * (A + B)			€ 8,65881
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 95,25** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,74%			*€ 5,46288*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62906*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.100.J	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack J - Ripiano 19" forato fisso profondità 800 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.082 - Armadi rack - Ripiano 19" forato fisso profondità 800 mm	1,00000 cad	€ 80,92000 0%	€ 80,92000
	Totale MT			**€ 80,92000**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,92000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,61840
		Totale RU			**€ 5,71040**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 86,63040** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73636 = 5% * B)			€ 14,72717
		Utili di impresa (C) = 5,12% * (A + B)			€ 10,13576
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 111,49** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,12%			*€ 5,71040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73636*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.100.K	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack K - Ripiano fisso 19" profondità 1000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.083 - Armadi rack - Ripiano fisso 19" profondità 1000 mm	1,00000 cad	€ 99,96000 0%	€ 99,96000
	Totale MT			**€ 99,96000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	99,96000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,99920
	Totale RU			**€ 6,09120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 106,05120** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90144 = 5% * B)			€ 18,02870
	Utili di impresa (C) = 4,46% * (A + B)			€ 12,40799
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 136,49** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,46%			*€ 6,09120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90144*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.100.L	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack L - Ripiano estraibile 19" profondità 1000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.084 - Armadi rack - Ripiano estraibile 19" profondità 1000 mm	1,00000 cad	€ 274,17600 0%	€ 274,17600
	Totale MT			**€ 274,17600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,08000	€ 26,98000	€ 2,15840

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	274,17600 %	€ 0,02000 0%	€ 5,48352
		Totale RU			**€ 9,57552**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 283,75152** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41189 = 5% * B)			€ 48,23776
		Utili di impresa (C) = 2,62% * (A + B)			€ 33,19893
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 365,19** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,62%			*€ 9,57552*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,41189*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.100.M	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack M - Ripiano estraibile 19" profondità 600 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.085	- Armadi rack - Ripiano estraibile 19" profondità 600 mm	1,00000 cad	€ 204,20400 0%	€ 204,20400
		Totale MT			**€ 204,20400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	204,20400 %	€ 0,02000 0%	€ 4,08408
		Totale RU			**€ 8,17608**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 212,38008** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,80523 = 5% * B)			€ 36,10461
		Utili di impresa (C) = 2,99% * (A + B)			€ 24,84847
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 273,33** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,99%			*€ 8,17608*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,80523*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.100.N	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack N - Ripiano estraibile 19" profondità 800 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L09.030.086	- Armadi rack - Ripiano estraibile 19" profondità 800 mm	1,00000 cad	€ 223,24400 0%	€ 223,24400
		Totale MT			**€ 223,24400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	223,24400 %	€ 0,02000 0%	€ 4,46488

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 8,55688**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 231,80088** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97031 = 5% * B)			€ 39,40615
	Utili di impresa (C) = 2,87% * (A + B)			€ 27,12070
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 298,33** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,87%			*€ 8,55688*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,97031*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.100.O	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack O - Ripiano telescopico 19" 2U su 2 montanti profondità min. 250 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.087 - Armadi rack - Ripiano telescopico 19" 2U su 2 montanti profondità min. 250 mm	1,00000 cad	€ 144,22800 0%	€ 144,22800
	Totale MT			**€ 144,22800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,22800 %	€ 0,02000 0%	€ 2,88456
	Totale RU			**€ 6,97656**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 151,20456** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28524 = 5% * B)			€ 25,70478
	Utili di impresa (C) = 3,59% * (A + B)			€ 17,69093
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 194,60** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,59%			*€ 6,97656*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28524*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.100.P	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack P - Piastra di ventilazione per rack a 1 ventola			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.088 - Armadi rack - Piastra di ventilazione per rack a 1 ventola	1,00000 cad	€ 167,55200 0%	€ 167,55200
	Totale MT			**€ 167,55200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	167,55200 %	€ 0,02000 0%	€ 3,35104
	Totale RU			**€ 12,04654**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 179,59854** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52659 = 5% * B)			€ 30,53175
	Utili di impresa (C) = 5,21% * (A + B)			€ 21,01303
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 231,14** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,21%			*€ 12,04654*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52659*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.100.Q	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack Q - Piastra di ventilazione per rack a 2 ventole			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.089 - Armadi rack - Piastra di ventilazione per rack a 2 ventole	1,00000 cad	€ 207,06000 0%	€ 207,06000
	Totale MT			**€ 207,06000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	207,06000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,14120
	Totale RU			**€ 12,83670**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 219,89670** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,86912 = 5% * B)			€ 37,38244
	Utili di impresa (C) = 4,54% * (A + B)			€ 25,72791
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 283,01** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,54%			*€ 12,83670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,86912*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.100.R	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack R - Piastra frontale 19" 1U con interruttore e termostato per ventilazione			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.090 - Armadi rack - Piastra frontale 19" 1U con interruttore e termostato per ventilazione	1,00000 cad	€ 116,14400 0%	€ 116,14400
	Totale MT			**€ 116,14400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	116,14400 %	€ 0,02000 0%	€ 2,32288
	Totale RU			**€ 8,46088**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 124,60488** +0,23%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05914 = 5% * B)			€ 21,18283
	Utili di impresa (C) = 5,28% * (A + B)			€ 14,57877
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 160,37** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,28%			*€ 8,46088*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05914*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.100.S	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack S - Piastra tetto areata con 2 ventole			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.091 - Armadi rack - Piastra tetto areata con 2 ventole	1,00000 cad	€ 144,22800 0%	€ 144,22800
	Totale MT			**€ 144,22800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,22800 %	€ 0,02000 0%	€ 2,88456
	Totale RU			**€ 11,58006**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 155,80806** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32437 = 5% * B)			€ 26,48737
	Utili di impresa (C) = 5,77% * (A + B)			€ 18,22954
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 200,52** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,77%			*€ 11,58006*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32437*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.100.T	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 100 - Accessori per armadi rack T - Supporto cavi posteriore			
	MT			
	CAM25_MT.L09.030.092 - Armadi rack - Supporto cavi posteriore	1,00000 cad	€ 128,04400 0%	€ 128,04400
	Totale MT			**€ 128,04400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	128,04400 %	€ 0,02000 0%	€ 2,56088
	Totale RU			**€ 11,25638**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 139,30038** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18405 = 5% * B)			€ 23,68106
	Utili di impresa (C) = 6,28% * (A + B)			€ 16,29814

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 179,28** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,28%			*€ 11,25638*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18405*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.110.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 110 - Cavi rame cat. 5e A - Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.001 - Cavi e connettori - Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E	1,00000 m	€ 0,94080 0%	€ 0,94080
	Totale MT			**€ 0,94080**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,96380** +2,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01669 = 5% * B)			€ 0,33385
	Utili di impresa (C) = 40,48% * (A + B)			€ 0,22977
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,53** +2,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,48%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01669*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.110.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 110 - Cavi rame cat. 5e B - Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.002 - Cavi e connettori - Cavo U/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E	1,00000 m	€ 0,85120 0%	€ 0,85120
	Totale MT			**€ 0,85120**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,87420** +2,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01593 = 5% * B)			€ 0,31861
	Utili di impresa (C) = 42,41% * (A + B)			€ 0,21928
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,41** +2,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,41%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01593*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.110.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 110 - Cavi rame cat. 5e C - Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.003 - Cavi e connettori - Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz LSZH Euroclass E	1,00000 m	€ 1,27680 0%	€ 1,27680
	Totale MT			**€ 1,27680**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,29980** +2,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01955 = 5% * B)			€ 0,39097
	Utili di impresa (C) = 34,56% * (A + B)			€ 0,26908
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,96** +2,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,56%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.110.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 110 - Cavi rame cat. 5e D - Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.004 - Cavi e connettori - Cavo F/UTP 4P Cat.5e 155 MHz PVC Euroclass E	1,00000 m	€ 1,24320 0%	€ 1,24320
	Totale MT			**€ 1,24320**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,26620** +2,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01926 = 5% * B)			€ 0,38525
	Utili di impresa (C) = 35,08% * (A + B)			€ 0,26515
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,92** +2,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,08%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01926*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.120.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 120 - Cavi rame cat. 6 A - Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz LSZH Euroclass E			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			
	CAM25_MT.L09.060.005 - Cavi e connettori - Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz LSZH Euroclass E	1,00000 m	€ 1,28800 0%	€ 1,28800
	Totale MT			**€ 1,28800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,31100** +2,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01964 = 5% * B)			€ 0,39287
	Utili di impresa (C) = 34,4% * (A + B)			€ 0,27039
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,97** +2,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,4%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01964*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.120.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 120 - Cavi rame cat. 6 B - Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz PVC Euroclass E			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.006 - Cavi e connettori - Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz PVC Euroclass E	1,00000 m	€ 1,45600 0%	€ 1,45600
	Totale MT			**€ 1,45600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,47900** +1,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02107 = 5% * B)			€ 0,42143
	Utili di impresa (C) = 32,06% * (A + B)			€ 0,29004
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,19** +1,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,06%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02107*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.130.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 130 - Cavi rame cat. 6a A - Cavo U/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.007 - Cavi e connettori - Cavo U/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1	1,00000 m	€ 2,39680 0%	€ 2,39680
	Totale MT			**€ 2,39680**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,41980** +1,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02907 = 5% * B)			€ 0,58137
	Utili di impresa (C) = 23,24% * (A + B)			€ 0,40012
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,40** +1,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,24%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02907*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.130.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 130 - Cavi rame cat. 6a B - Cavo F/UTP 4P Cat.6A 550 MHz LSZH Euroclass Cca-s2,d2,a1			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.008 - Cavi e connettori - Cavo F/UTP 4P Cat.6A 550 MHz LSZH Euroclass Cca-s2,d2,a1	1,00000 m	€ 2,11680 0%	€ 2,11680
	Totale MT			**€ 2,11680**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,13980** +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02669 = 5% * B)			€ 0,53377
	Utili di impresa (C) = 25,32% * (A + B)			€ 0,36736
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,04** +1,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,32%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02669*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.130.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 130 - Cavi rame cat. 6a C - Cavo F/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.009 - Cavi e connettori - Cavo F/FTP 4P Cat.6A 550 MHz LSFRZH Euroclass Cca-s1b,d1,a1	1,00000 m	€ 2,49760 0%	€ 2,49760
	Totale MT			**€ 2,49760**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,52060** +1,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02993 = 5% * B)			€ 0,59850
	Utili di impresa (C) = 22,58% * (A + B)			€ 0,41191
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,53** +1,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,58%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02993*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.140.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 140 - Cavi rame cat. 7a A - Cavo S/FTP 4P Cat.7A 1000 MHz LSFRZH Euroclass C-s1b,d1,a1			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.010 - Cavi e connettori - Cavo S/FTP 4P Cat.7A 1000 MHz LSFRZH Euroclass C-s1b,d1,a1	1,00000 m	€ 2,73280 0%	€ 2,73280
	Totale MT			**€ 2,73280**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12,96280** +3,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11018 = 5% * B)			€ 2,20368
	Utili di impresa (C) = 61,32% * (A + B)			€ 1,51665
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 16,68** +3,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 61,32%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11018*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.150.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e A - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.011 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m	1,00000 cad	€ 4,71520 0%	€ 4,71520
	Totale MT			**€ 4,71520**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,48245** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04660 = 5% * B)			€ 0,93202
	Utili di impresa (C) = 10,87% * (A + B)			€ 0,64145

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7,06** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,87%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04660*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.150.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e B - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.012 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 4,96160 0%	€ 4,96160
	Totale MT			**€ 4,96160**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,72885** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04870 = 5% * B)			€ 0,97390
	Utili di impresa (C) = 10,41% * (A + B)			€ 0,67028
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7,37** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,41%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04870*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.150.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e C - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.013 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 6,60800 0%	€ 6,60800
	Totale MT			**€ 6,60800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,37525** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06269 = 5% * B)			€ 1,25379
	Utili di impresa (C) = 8,08% * (A + B)			€ 0,86290
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9,49** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,08%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06269*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.150.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e D - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.014 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 7,44800 0%	€ 7,44800
	Totale MT			**€ 7,44800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,21525** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06983 = 5% * B)			€ 1,39659
	Utili di impresa (C) = 7,26% * (A + B)			€ 0,96118
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10,57** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,26%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06983*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.150.E	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e E - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.015 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 10,19200 0%	€ 10,19200
	Totale MT			**€ 10,19200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,47075** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09750 = 5% * B)			€ 1,95003
	Utili di impresa (C) = 8,66% * (A + B)			€ 1,34208
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,76** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,66%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.150.F	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e F - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10m			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C2M

	MT			
	CAM25_MT.L09.060.016 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10 m	1,00000 cad	€ 22,51200 0%	€ 22,51200
	Totale MT			**€ 22,51200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A)			**€ 23,79075**
	Scostamento % su anno 2024			+0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20222 = 5% * B)			€ 4,04443
	Utili di impresa (C) = 4,18% * (A + B)			€ 2,78352
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 30,62**
	Scostamento % su anno 2024			+0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,18%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20222*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.150.G	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e G - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.017 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 0,5 m	1,00000 cad	€ 8,96000 0%	€ 8,96000
	Totale MT			**€ 8,96000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A)			**€ 9,72725**
	Scostamento % su anno 2024			+0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08268 = 5% * B)			€ 1,65363
	Utili di impresa (C) = 6,13% * (A + B)			€ 1,13809
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,52**
	Scostamento % su anno 2024			+0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,13%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.150.H	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e H - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.018 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 10,19200 0%	€ 10,19200
	Totale MT			**€ 10,19200**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commons.CAM

	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A)			**€ 10,95925**
	Scostamento % su anno 2024			+0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09315 = 5% * B)			€ 1,86307
	Utili di impresa (C) = 5,44% * (A + B)			€ 1,28223
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,10**
	Scostamento % su anno 2024			+0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,44%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.150.I	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e I - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.019 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 12,04000 0%	€ 12,04000
	Totale MT			**€ 12,04000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A)			**€ 12,80725**
	Scostamento % su anno 2024			+0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10886 = 5% * B)			€ 2,17723
	Utili di impresa (C) = 4,65% * (A + B)			€ 1,49845
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 16,48**
	Scostamento % su anno 2024			+0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,65%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.150.J	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e J - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.020 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 13,66400 0%	€ 13,66400
	Totale MT			**€ 13,66400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,43125** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12267 = 5% * B)			€ 2,45331
	Utili di impresa (C) = 4,13% * (A + B)			€ 1,68846
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18,57** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,13%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12267*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.150.K	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e K - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.021 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 18,03200 0%	€ 18,03200
	Totale MT			**€ 18,03200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,31075** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16414 = 5% * B)			€ 3,28283
	Utili di impresa (C) = 5,15% * (A + B)			€ 2,25936
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 24,85** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,15%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16414*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.150.L	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 150 - Patch cord rame cat. 5e L - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.022 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.5e 155 MHz LSZH 10 m	1,00000 cad	€ 36,62400 0%	€ 36,62400
	Totale MT			**€ 36,62400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,90275** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32217 = 5% * B)			€ 6,44347
	Utili di impresa (C) = 2,62% * (A + B)			€ 4,43462

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 48,78** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,62%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.160.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 A - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.023 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m	1,00000 cad	€ 10,24800 0%	€ 10,24800
	Totale MT			**€ 10,24800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,01525** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09363 = 5% * B)			€ 1,87259
	Utili di impresa (C) = 5,41% * (A + B)			€ 1,28878
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,18** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,41%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09363*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.160.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 B - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.024 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 10,80800 0%	€ 10,80800
	Totale MT			**€ 10,80800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,57525** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09839 = 5% * B)			€ 1,96779
	Utili di impresa (C) = 5,15% * (A + B)			€ 1,35430
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,90** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,15%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09839*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.160.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 C - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.025 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 12,43200 0%	€ 12,43200
	Totale MT			**€ 12,43200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,19925** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11219 = 5% * B)			€ 2,24387
	Utili di impresa (C) = 4,52% * (A + B)			€ 1,54431
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16,99** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,52%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11219*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.160.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 D - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.026 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 14,05600 0%	€ 14,05600
	Totale MT			**€ 14,05600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,07900** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12817 = 5% * B)			€ 2,56343
	Utili di impresa (C) = 5,27% * (A + B)			€ 1,76424
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,41** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,27%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12817*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.160.E	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 E - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			
	CAM25_MT.L09.060.027 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 17,97600 0%	€ 17,97600
	Totale MT			**€ 17,97600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A)			**€ 19,25475**
	Scostamento % su anno 2024			+0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16367 = 5% * B)			€ 3,27331
	Utili di impresa (C) = 5,16% * (A + B)			€ 2,25281
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 24,78**
	Scostamento % su anno 2024			+0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,16%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16367*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.160.F	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 F - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.028 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m	1,00000 cad	€ 38,64000 0%	€ 38,64000
	Totale MT			**€ 38,64000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A)			**€ 39,91875**
	Scostamento % su anno 2024			+0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33931 = 5% * B)			€ 6,78619
	Utili di impresa (C) = 2,49% * (A + B)			€ 4,67049
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 51,38**
	Scostamento % su anno 2024			+0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,49%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33931*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.160.G	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 G - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.029 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 0,5 m	1,00000 cad	€ 16,80000 0%	€ 16,80000
	Totale MT			**€ 16,80000**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A)			**€ 17,56725**
	Scostamento % su anno 2024			+0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14932 = 5% * B)			€ 2,98643
	Utili di impresa (C) = 3,39% * (A + B)			€ 2,05537
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 22,61**
	Scostamento % su anno 2024			+0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,39%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14932*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.160.H	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 H - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.030 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 17,97600 0%	€ 17,97600
	Totale MT			**€ 17,97600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A)			**€ 18,74325**
	Scostamento % su anno 2024			+0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15932 = 5% * B)			€ 3,18635
	Utili di impresa (C) = 3,18% * (A + B)			€ 2,19296
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 24,12**
	Scostamento % su anno 2024			+0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,18%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15932*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.160.I	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 I - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.031 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 21,28000 0%	€ 21,28000
	Totale MT			**€ 21,28000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,04725** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18740 = 5% * B)			€ 3,74803
	Utili di impresa (C) = 2,7% * (A + B)			€ 2,57953
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 28,37** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,7%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18740*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.160.J	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 J - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.032 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 23,57600 0%	€ 23,57600
	Totale MT			**€ 23,57600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,59900** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20909 = 5% * B)			€ 4,18183
	Utili di impresa (C) = 3,23% * (A + B)			€ 2,87808
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 31,66** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,23%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20909*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.160.K	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 K - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.033 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 30,91200 0%	€ 30,91200
	Totale MT			**€ 30,91200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,19075** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27362 = 5% * B)			€ 5,47243
	Utili di impresa (C) = 3,09% * (A + B)			€ 3,76632

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 41,43** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,09%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27362*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.160.L	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 160 - Patch cord rame cat. 6 L - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.034 - Cavi e connettori - Patch cord F/UTP 4P cat.6 250 MHz LSZH 10 m	1,00000 cad	€ 48,32800 0%	€ 48,32800
	Totale MT			**€ 48,32800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,60675** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42166 = 5% * B)			€ 8,43315
	Utili di impresa (C) = 2% * (A + B)			€ 5,80399
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 63,84** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42166*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.170.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a A - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.035 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 13,94400 0%	€ 13,94400
	Totale MT			**€ 13,94400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,71125** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12505 = 5% * B)			€ 2,50091
	Utili di impresa (C) = 4,05% * (A + B)			€ 1,72122
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18,93** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,05%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12505*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.170.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a B - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.036 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 18,42400 0%	€ 18,42400
	Totale MT			**€ 18,42400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,19125** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16313 = 5% * B)			€ 3,26251
	Utili di impresa (C) = 3,11% * (A + B)			€ 2,24538
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 24,70** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,11%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16313*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.170.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a C - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.037 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 23,01600 0%	€ 23,01600
	Totale MT			**€ 23,01600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,03900** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20433 = 5% * B)			€ 4,08663
	Utili di impresa (C) = 3,31% * (A + B)			€ 2,81256
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 30,94** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,31%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20433*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.170.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a D - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			
	CAM25_MT.L09.060.038 - Cavi e connettori - Patch cord U/UTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 33,20800 0%	€ 33,20800
	Totale MT			**€ 33,20800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A)			**€ 34,48675**
	Scostamento % su anno 2024			+0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29314 = 5% * B)			€ 5,86275
	Utili di impresa (C) = 2,88% * (A + B)			€ 4,03495
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 44,38**
	Scostamento % su anno 2024			+0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,88%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29314*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.170.E	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a E - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.039 - Cavi e connettori - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 18,14400 0%	€ 18,14400
	Totale MT			**€ 18,14400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A)			**€ 18,91125**
	Scostamento % su anno 2024			+0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16075 = 5% * B)			€ 3,21491
	Utili di impresa (C) = 3,15% * (A + B)			€ 2,21262
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 24,34**
	Scostamento % su anno 2024			+0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,15%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16075*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.170.F	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a F - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.040 - Cavi e connettori - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 21,39200 0%	€ 21,39200
	Totale MT			**€ 21,39200**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A)			**€ 22,15925**
	Scostamento % su anno 2024			+0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18835 = 5% * B)			€ 3,76707
	Utili di impresa (C) = 2,69% * (A + B)			€ 2,59263
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 28,52**
	Scostamento % su anno 2024			+0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,69%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18835*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.170.G	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a G - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.041 - Cavi e connettori - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 27,32800 0%	€ 27,32800
	Totale MT			**€ 27,32800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A)			**€ 28,35100**
	Scostamento % su anno 2024			+0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24098 = 5% * B)			€ 4,81967
	Utili di impresa (C) = 2,8% * (A + B)			€ 3,31707
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,49**
	Scostamento % su anno 2024			+0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,8%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24098*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.170.H	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a H - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.042 - Cavi e connettori - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 35,61600 0%	€ 35,61600
	Totale MT			**€ 35,61600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,89475** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31361 = 5% * B)			€ 6,27211
	Utili di impresa (C) = 2,69% * (A + B)			€ 4,31669
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 47,48** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,69%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31361*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.170.I	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 170 - Patch cord rame cat. 6a I - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 10 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.043 - Cavi e connettori - Patch cord S/FTP 4P cat.6a 550 MHz LSZH 10 m	1,00000 cad	€ 49,16800 0%	€ 49,16800
	Totale MT			**€ 49,16800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,44675** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42880 = 5% * B)			€ 8,57595
	Utili di impresa (C) = 1,97% * (A + B)			€ 5,90227
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 64,92** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42880*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.180.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 180 - Connettori RJ45 A - Connettore RJ45 cat. 5e schermato compreso attestazione cavo			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.044 - Cavi e connettori - Connettore RJ45 cat. 5e schermato compreso attestazione cavo	1,00000 cad	€ 0,69067 0%	€ 0,69067
	Totale MT			**€ 0,69067**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	Totale RU			**€ 8,69550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,38617** +4,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07978 = 5% * B)			€ 1,59565
	Utili di impresa (C) = 71,98% * (A + B)			€ 1,09818

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,08** +4,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 71,98%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07978*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.180.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 180 - Connettori RJ45 B - Connettore RJ45 cat. 5e non schermato compreso attestazione cavo			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.045 - Cavi e connettori - Connettore RJ45 cat. 5e non schermato compreso attestazione cavo	1,00000 cad	€ 1,26933 0%	€ 1,26933
	Totale MT			**€ 1,26933**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	Totale RU			**€ 8,69550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,96483** +4,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08470 = 5% * B)			€ 1,69402
	Utili di impresa (C) = 67,8% * (A + B)			€ 1,16589
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,82** +4,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 67,8%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08470*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.180.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 180 - Connettori RJ45 C - Connettore RJ45 cat. 6 schermato compreso attestazione cavo			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.046 - Cavi e connettori - Connettore RJ45 cat. 6 schermato compreso attestazione cavo	1,00000 cad	€ 0,98933 0%	€ 0,98933
	Totale MT			**€ 0,98933**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	Totale RU			**€ 8,69550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,68483** +4,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08232 = 5% * B)			€ 1,64642
	Utili di impresa (C) = 69,76% * (A + B)			€ 1,13313
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12,46** +4,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 69,76%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08232*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L09.030.180.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 180 - Connettori RJ45 D - Connettore RJ45 cat. 6 non schermato compreso attestazione cavo			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.047 - Cavi e connettori - Connettore RJ45 cat. 6 non schermato compreso attestazione cavo	1,00000 cad	€ 1,89000 0%	€ 1,89000
	Totale MT			**€ 1,89000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	Totale RU			**€ 8,69550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,58550** +4,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08998 = 5% * B)			€ 1,79954
	Utili di impresa (C) = 63,83% * (A + B)			€ 1,23850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,62** +4,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 63,83%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08998*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.180.E	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 180 - Connettori RJ45 E - Connettore RJ45 cat. 6a schermato compreso attestazione cavo			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.048 - Cavi e connettori - Connettore RJ45 cat. 6a schermato compreso attestazione cavo	1,00000 cad	€ 1,48400 0%	€ 1,48400
	Totale MT			**€ 1,48400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	Totale RU			**€ 8,69550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,17950** +4,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08653 = 5% * B)			€ 1,73052
	Utili di impresa (C) = 66,37% * (A + B)			€ 1,19100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,10** +4,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 66,37%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08653*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.180.F	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 180 - Connettori RJ45 F - Connettore RJ45 cat. 6a non schermato compreso attestazione cavo			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L09.060.049	- Cavi e connettori - Connettore RJ45 cat. 6a non schermato compreso attestazione cavo	1,00000 cad	€ 1,90400 0%	€ 1,90400
		Totale MT			**€ 1,90400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
		Totale RU			**€ 8,69550**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,59950** +4,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09010 = 5% * B)			€ 1,80192
		Utili di impresa (C) = 63,74% * (A + B)			€ 1,24014
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,64** +4,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 63,74%			*€ 8,69550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09010*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.190.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 190 - Accessori patch cord dati A - Pannello cieco 19" - 1U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.080.008	- Patch panel dati - Pannello cieco 19" - 1U	1,00000 cad	€ 23,18400 0%	€ 23,18400
		Totale MT			**€ 23,18400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,32200** +1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24924 = 5% * B)			€ 4,98474
		Utili di impresa (C) = 16,27% * (A + B)			€ 3,43067
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,74** +1%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,27%			*€ 6,13800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24924*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.190.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 190 - Accessori patch cord dati B - Passacavi orizzontale 19" - 1U				
	MT				
	CAM25_MT.L09.080.009	- Patch panel dati - Passacavi orizzontale 19" - 1U	1,00000 cad	€ 47,26400 0%	€ 47,26400
		Totale MT			**€ 47,26400**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	Totale RU			**€ 7,67250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 54,93650** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46696 = 5% * B)			€ 9,33921
	Utili di impresa (C) = 10,85% * (A + B)			€ 6,42757
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 70,70** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,85%			*€ 7,67250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.190.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 190 - Accessori patch cord dati C - Passacavi orizzontale 19" - 2U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.080.010 - Patch panel dati - Passacavi orizzontale 19" - 2U	1,00000 cad	€ 83,44000 0%	€ 83,44000
	Totale MT			**€ 83,44000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	Totale RU			**€ 7,67250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 91,11250** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77446 = 5% * B)			€ 15,48913
	Utili di impresa (C) = 6,54% * (A + B)			€ 10,66016
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 117,26** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,54%			*€ 7,67250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77446*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.190.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 190 - Accessori patch cord dati D - Pannello con spazzola 19" - 1U			
	MT			
	CAM25_MT.L09.080.011 - Patch panel dati - Pannello con spazzola 19" - 1U	1,00000 cad	€ 55,55200 0%	€ 55,55200
	Totale MT			**€ 55,55200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale CAM

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,69000** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52437 = 5% * B)			€ 10,48730
	Utili di impresa (C) = 7,73% * (A + B)			€ 7,21773
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 79,40** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,73%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52437*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.190.E	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 190 - Accessori patch cord dati E - Otturatore presa RJ45			
	MT			
	CAM25_MT.L09.080.012 - Patch panel dati - Otturatore presa RJ45	1,00000 cad	€ 0,16893 0%	€ 0,16893
	Totale MT			**€ 0,16893**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,68043** +3,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00578 = 5% * B)			€ 0,11567
	Utili di impresa (C) = 58,41% * (A + B)			€ 0,07961
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 0,88** +3,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,41%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00578*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.200.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 A - Cavo 4 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.050 - Cavi e connettori - Cavo 4 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 2,10560 0%	€ 2,10560
	Totale MT			**€ 2,10560**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,66310** +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03964 = 5% * B)			€ 0,79273
	Utili di impresa (C) = 42,61% * (A + B)			€ 0,54558

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,00** +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,61%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03964*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.200.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 B - Cavo 6 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.051 - Cavi e connettori - Cavo 6 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 2,36320 0%	€ 2,36320
	Totale MT			**€ 2,36320**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,92070** +2,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04183 = 5% * B)			€ 0,83652
	Utili di impresa (C) = 40,38% * (A + B)			€ 0,57572
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,33** +2,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,38%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04183*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.200.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 C - Cavo 8 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.052 - Cavi e connettori - Cavo 8 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 2,77760 0%	€ 2,77760
	Totale MT			**€ 2,77760**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,35810** +2,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05404 = 5% * B)			€ 1,08088
	Utili di impresa (C) = 43,76% * (A + B)			€ 0,74390
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,18** +2,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,76%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05404*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.200.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 D - Cavo 12 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.053 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 5,02880 0%	€ 5,02880
	Totale MT			**€ 5,02880**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,14380** +2,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08622 = 5% * B)			€ 1,72445
	Utili di impresa (C) = 39,18% * (A + B)			€ 1,18683
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,06** +2,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,18%			*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08622*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.200.E	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 E - Cavo 24 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.054 - Cavi e connettori - Cavo 24 FO int/est loose OM2 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 3,57280 0%	€ 3,57280
	Totale MT			**€ 3,57280**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,80280** +3,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11732 = 5% * B)			€ 2,34648
	Utili di impresa (C) = 57,59% * (A + B)			€ 1,61493
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,76** +3,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 57,59%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11732*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.200.F	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 F - Cavo 4 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			
	CAM25_MT.L09.060.055 - Cavi e connettori - Cavo 4 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,85280 0%	€ 3,85280
	Totale MT			**€ 3,85280**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,41030** +1,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05449 = 5% * B)			€ 1,08975
	Utili di impresa (C) = 31% * (A + B)			€ 0,75001
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,25** +1,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 31%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05449*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.200.G	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 G - Cavo 6 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.056 - Cavi e connettori - Cavo 6 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 4,17760 0%	€ 4,17760
	Totale MT			**€ 4,17760**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,73510** +1,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05725 = 5% * B)			€ 1,14497
	Utili di impresa (C) = 29,5% * (A + B)			€ 0,78801
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,67** +1,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,5%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05725*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.200.H	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 H - Cavo 8 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.057 - Cavi e connettori - Cavo 8 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 4,78240 0%	€ 4,78240
	Totale MT			**€ 4,78240**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A)			**€ 8,36290**
	Scostamento % su anno 2024			+2,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07108 = 5% * B)			€ 1,42169
	Utili di impresa (C) = 33,27% * (A + B)			€ 0,97846
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,76**
	Scostamento % su anno 2024			+2,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,27%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.200.I	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 I - Cavo 12 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.058 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 6,86560 0%	€ 6,86560
	Totale MT			**€ 6,86560**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**
	Sommano euro (A)			**€ 11,98060**
	Scostamento % su anno 2024			+2,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10184 = 5% * B)			€ 2,03670
	Utili di impresa (C) = 33,17% * (A + B)			€ 1,40173
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 15,42**
	Scostamento % su anno 2024			+2,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,17%			*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10184*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.200.J	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 200 - Cavi fibra ottica OM2 J - Cavo 24 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.059 - Cavi e connettori - Cavo 24 FO est loose OM2 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,43840 0%	€ 3,43840
	Totale MT			**€ 3,43840**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,66840** +3,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11618 = 5% * B)			€ 2,32363
	Utili di impresa (C) = 58,15% * (A + B)			€ 1,59920
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,59** +3,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,15%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.210.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 210 - Cavi fibra ottica OM3 A - Cavo 6 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.060 - Cavi e connettori - Cavo 6 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 5,35360 0%	€ 5,35360
	Totale MT			**€ 5,35360**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,91110** +1,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06724 = 5% * B)			€ 1,34489
	Utili di impresa (C) = 25,12% * (A + B)			€ 0,92560
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,18** +1,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,12%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.210.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 210 - Cavi fibra ottica OM3 B - Cavo 12 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.061 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO int/est loose OM3 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 5,02880 0%	€ 5,02880
	Totale MT			**€ 5,02880**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,14380** +2,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08622 = 5% * B)			€ 1,72445

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 39,18% * (A + B)			€ 1,18683
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,06** +2,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,18%			*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08622*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.210.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 210 - Cavi fibra ottica OM3 C - Cavo 6 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.062 - Cavi e connettori - Cavo 6 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 7,12320 0%	€ 7,12320
	Totale MT			**€ 7,12320**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,68070** +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08229 = 5% * B)			€ 1,64572
	Utili di impresa (C) = 20,53% * (A + B)			€ 1,13264
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,46** +1,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,53%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08229*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.210.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 210 - Cavi fibra ottica OM3 D - Cavo 12 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.063 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO est loose OM3 50/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 5,57760 0%	€ 5,57760
	Totale MT			**€ 5,57760**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,69260** +2,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09089 = 5% * B)			€ 1,81774
	Utili di impresa (C) = 37,17% * (A + B)			€ 1,25103
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 13,76** +2,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,17%			*€ 5,11500*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09089*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.220.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 220 - Cavi fibra ottica OM4 A - Cavo 6 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.064 - Cavi e connettori - Cavo 6 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 5,56640 0%	€ 5,56640
	Totale MT			**€ 5,56640**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,12390** +1,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06905 = 5% * B)			€ 1,38106
	Utili di impresa (C) = 24,46% * (A + B)			€ 0,95050
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,46** +1,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,46%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06905*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.220.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 220 - Cavi fibra ottica OM4 B - Cavo 12 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.065 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO int/est loose OM4 50/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 9,76640 0%	€ 9,76640
	Totale MT			**€ 9,76640**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,88140** +1,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12649 = 5% * B)			€ 2,52984
	Utili di impresa (C) = 26,71% * (A + B)			€ 1,74112
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,15** +1,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,71%			*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12649*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.230.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 A - Cavo 4FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.066 - Cavi e connettori - Cavo 4FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 1,68000 0%	€ 1,68000
	Totale MT			**€ 1,68000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,23750** +2,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03602 = 5% * B)			€ 0,72038
	Utili di impresa (C) = 46,9% * (A + B)			€ 0,49579
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,45** +2,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,9%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03602*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.230.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 B - Cavo 6FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.067 - Cavi e connettori - Cavo 6FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 1,79200 0%	€ 1,79200
	Totale MT			**€ 1,79200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,34950** +2,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03697 = 5% * B)			€ 0,73942
	Utili di impresa (C) = 45,69% * (A + B)			€ 0,50889
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,60** +2,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 45,69%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03697*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.230.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 C - Cavo 8FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.068 - Cavi e connettori - Cavo 8FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 1,90400 0%	€ 1,90400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 1,90400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,48450** +3,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04662 = 5% * B)			€ 0,93237
	Utili di impresa (C) = 50,73% * (A + B)			€ 0,64169
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,06** +3,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,73%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04662*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.230.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 D - Cavo 12FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.069 - Cavi e connettori - Cavo 12FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 2,13920 0%	€ 2,13920
	Totale MT			**€ 2,13920**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,25420** +3,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06166 = 5% * B)			€ 1,23321
	Utili di impresa (C) = 54,79% * (A + B)			€ 0,84874
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,34** +3,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,79%			*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06166*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.230.E	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 E - Cavo 24FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.070 - Cavi e connettori - Cavo 24FO int/est loose OS2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 3,41600 0%	€ 3,41600
	Totale MT			**€ 3,41600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,64600** +3,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11599 = 5% * B)			€ 2,31982
	Utili di impresa (C) = 58,25% * (A + B)			€ 1,59658
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,56** +3,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 58,25%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11599*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.230.F	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 F - Cavo 4 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.071 - Cavi e connettori - Cavo 4 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 1,73600 0%	€ 1,73600
	Totale MT			**€ 1,73600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,29350** +2,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03650 = 5% * B)			€ 0,72990
	Utili di impresa (C) = 46,28% * (A + B)			€ 0,50234
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,53** +2,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,28%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.230.G	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 G - Cavo 8 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.072 - Cavi e connettori - Cavo 8 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 2,11680 0%	€ 2,11680
	Totale MT			**€ 2,11680**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,69730** +3,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04843 = 5% * B)			€ 0,96854

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 48,83% * (A + B)			€ 0,66658
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,33** +3,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,83%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04843*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.230.H	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 H - Cavo 12 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.073 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 2,45280 0%	€ 2,45280
	Totale MT			**€ 2,45280**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,56780** +3,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06433 = 5% * B)			€ 1,28653
	Utili di impresa (C) = 52,52% * (A + B)			€ 0,88543
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,74** +3,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,52%			*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06433*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.230.I	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 I - Cavo 24 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.074 - Cavi e connettori - Cavo 24 FO int/est loose OS2 G657A2 9/125 LSZH EuroClass Eca	1,00000 m	€ 4,09920 0%	€ 4,09920
	Totale MT			**€ 4,09920**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,32920** +3,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12180 = 5% * B)			€ 2,43596
	Utili di impresa (C) = 55,47% * (A + B)			€ 1,67652
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,44** +3,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 55,47%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12180*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.230.J	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 J - Cavo 4 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.075 - Cavi e connettori - Cavo 4 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,00160 0%	€ 3,00160
	Totale MT			**€ 3,00160**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,55910** +2,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04725 = 5% * B)			€ 0,94505
	Utili di impresa (C) = 35,75% * (A + B)			€ 0,65042
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,15** +2,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,75%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04725*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.230.K	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 K - Cavo 6 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.076 - Cavi e connettori - Cavo 6 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,13600 0%	€ 3,13600
	Totale MT			**€ 3,13600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,69350** +2,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04840 = 5% * B)			€ 0,96790
	Utili di impresa (C) = 34,9% * (A + B)			€ 0,66614
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,33** +2,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,9%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04840*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.230.L	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	L - Cavo 8 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.077 - Cavi e connettori - Cavo 8 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,19200 0%	€ 3,19200
	Totale MT			**€ 3,19200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,77250** +2,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05757 = 5% * B)			€ 1,15133
	Utili di impresa (C) = 41,08% * (A + B)			€ 0,79238
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,72** +2,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,08%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05757*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.230.M	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 M - Cavo 12 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.078 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,38240 0%	€ 3,38240
	Totale MT			**€ 3,38240**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,49740** +2,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07223 = 5% * B)			€ 1,44456
	Utili di impresa (C) = 46,77% * (A + B)			€ 0,99420
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,94** +2,92%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,77%			*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07223*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.230.N	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 N - Cavo 24 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.079 - Cavi e connettori - Cavo 24 FO est loose OS2 9/125 armatura metallica HDPE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 4,33440 0%	€ 4,33440

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 4,33440**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,56440** +3,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12380 = 5% * B)			€ 2,47595
	Utili di impresa (C) = 54,58% * (A + B)			€ 1,70404
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,74** +3,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,58%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12380*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.230.O	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 O - Cavo 4 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.080 - Cavi e connettori - Cavo 4 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 1,59040 0%	€ 1,59040
	Totale MT			**€ 1,59040**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,14790** +2,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03526 = 5% * B)			€ 0,70514
	Utili di impresa (C) = 47,91% * (A + B)			€ 0,48530
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,34** +2,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,91%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03526*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.230.P	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 P - Cavo 8 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.081 - Cavi e connettori - Cavo 8 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 1,92640 0%	€ 1,92640
	Totale MT			**€ 1,92640**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,50690** +3,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04681 = 5% * B)			€ 0,93617
	Utili di impresa (C) = 50,52% * (A + B)			€ 0,64431
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,09** +3,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,52%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.230.Q	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 Q - Cavo 12 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.082 - Cavi e connettori - Cavo 12 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 2,31840 0%	€ 2,31840
	Totale MT			**€ 2,31840**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,43340** +3,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06318 = 5% * B)			€ 1,26368
	Utili di impresa (C) = 53,47% * (A + B)			€ 0,86971
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,57** +3,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,47%			*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06318*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.230.R	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 230 - Cavi fibra ottica OS2 R - Cavo 24 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.083 - Cavi e connettori - Cavo 24 FO est loose OS2 G657A2 9/125 PE EuroClass Fca	1,00000 m	€ 3,89760 0%	€ 3,89760
	Totale MT			**€ 3,89760**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,12760** +3,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12008 = 5% * B)			€ 2,40169

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 56,26% * (A + B)			€ 1,65293
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,18** +3,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,26%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12008*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica A - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.084 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 24,58400 0%	€ 24,58400
	Totale MT			**€ 24,58400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,35125** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21549 = 5% * B)			€ 4,30971
	Utili di impresa (C) = 2,35% * (A + B)			€ 2,96610
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 32,63** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,35%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21549*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.AA	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AA - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.110 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 26,65600 0%	€ 26,65600
	Totale MT			**€ 26,65600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,67900** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23527 = 5% * B)			€ 4,70543
	Utili di impresa (C) = 2,87% * (A + B)			€ 3,23844
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 35,62** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,87%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23527*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.AB	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AB - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.111 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 28,44800 0%	€ 28,44800
	Totale MT			**€ 28,44800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,72675** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25268 = 5% * B)			€ 5,05355
	Utili di impresa (C) = 3,34% * (A + B)			€ 3,47803
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38,26** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,34%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.AC	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AC - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.112 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 27,88800 0%	€ 27,88800
	Totale MT			**€ 27,88800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28,65525** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24357 = 5% * B)			€ 4,87139
	Utili di impresa (C) = 2,08% * (A + B)			€ 3,35266
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 36,88** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,08%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24357*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.AD	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AD - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L09.060.113	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 28,72800 0%	€ 28,72800
		Totale MT			**€ 28,72800**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
		Totale RU			**€ 0,76725**
		Sommano euro (A)			**€ 29,49525**
		Scostamento % su anno 2024			+0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25071 = 5% * B)			€ 5,01419
		Utili di impresa (C) = 2,02% * (A + B)			€ 3,45094
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 37,96**
		Scostamento % su anno 2024			+0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,02%			*€ 0,76725*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25071*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.AE	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AE - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m				
	MT				
	CAM25_MT.L09.060.114	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 29,68000 0%	€ 29,68000
		Totale MT			**€ 29,68000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
		Totale RU			**€ 1,02300**
		Sommano euro (A)			**€ 30,70300**
		Scostamento % su anno 2024			+0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26098 = 5% * B)			€ 5,21951
		Utili di impresa (C) = 2,59% * (A + B)			€ 3,59225
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 39,51**
		Scostamento % su anno 2024			+0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,59%			*€ 1,02300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26098*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.AF	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AF - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m				
	MT				
	CAM25_MT.L09.060.115	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 31,52800 0%	€ 31,52800
		Totale MT			**€ 31,52800**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A)			**€ 32,80675**
	Scostamento % su anno 2024			+0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27886 = 5% * B)			€ 5,57715
	Utili di impresa (C) = 3,03% * (A + B)			€ 3,83839
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 42,22**
	Scostamento % su anno 2024			+0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,03%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.AG	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AG - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m			
	MT			
CAM25_MT.L09.060.116	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 28,72800 0%	€ 28,72800
	Totale MT			**€ 28,72800**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A)			**€ 29,49525**
	Scostamento % su anno 2024			+0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25071 = 5% * B)			€ 5,01419
	Utili di impresa (C) = 2,02% * (A + B)			€ 3,45094
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 37,96**
	Scostamento % su anno 2024			+0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,02%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.AH	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AH - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m			
	MT			
CAM25_MT.L09.060.117	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 29,68000 0%	€ 29,68000
	Totale MT			**€ 29,68000**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,44725** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25880 = 5% * B)			€ 5,17603
	Utili di impresa (C) = 1,96% * (A + B)			€ 3,56233
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 39,19** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,96%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25880*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.AI	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AI - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.118 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 30,57600 0%	€ 30,57600
	Totale MT			**€ 30,57600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,59900** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26859 = 5% * B)			€ 5,37183
	Utili di impresa (C) = 2,52% * (A + B)			€ 3,69708
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 40,67** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,52%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26859*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.AJ	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AJ - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.119 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 32,36800 0%	€ 32,36800
	Totale MT			**€ 32,36800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,64675** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28600 = 5% * B)			€ 5,71995
	Utili di impresa (C) = 2,95% * (A + B)			€ 3,93667

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 43,30** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,95%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.AK	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AK - Pigtail OM3 50/125 connettore tipo SC o LC 1 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.120 - Cavi e connettori - Pigtail OM3 50/125 connettore tipo SC 1 m	1,00000 cad	€ 6,75360 0%	€ 6,75360
	Totale MT			**€ 6,75360**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,52085** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06393 = 5% * B)			€ 1,27854
	Utili di impresa (C) = 7,93% * (A + B)			€ 0,87994
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9,68** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,93%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06393*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.AL	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AL - Pigtail OM4 50/125 connettore tipo SC o LC 1 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.121 - Cavi e connettori - Pigtail OM3 50/125 connettore tipo LC 1 m	1,00000 cad	€ 7,78400 0%	€ 7,78400
	Totale MT			**€ 7,78400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,55125** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07269 = 5% * B)			€ 1,45371
	Utili di impresa (C) = 6,97% * (A + B)			€ 1,00050
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11,01** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,97%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07269*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.AM	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica AM - Pigtail OS2 9/125 connettore tipo SC o LC 1 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.122 - Cavi e connettori - Pigtail OM4 50/125 connettore tipo SC 1 m	1,00000 cad	€ 6,55200 0%	€ 6,55200
	Totale MT			**€ 6,55200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,31925** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06221 = 5% * B)			€ 1,24427
	Utili di impresa (C) = 8,15% * (A + B)			€ 0,85635
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9,42** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,15%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06221*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica B - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.085 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 26,20800 0%	€ 26,20800
	Totale MT			**€ 26,20800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,97525** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22929 = 5% * B)			€ 4,58579
	Utili di impresa (C) = 2,21% * (A + B)			€ 3,15610
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 34,72** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,21%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22929*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica C - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L09.060.086	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 27,16000 0%	€ 27,16000
		Totale MT			**€ 27,16000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
		Totale RU			**€ 1,02300**
		Sommano euro (A)			**€ 28,18300**
		Scostamento % su anno 2024			+0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23956 = 5% * B)			€ 4,79111
		Utili di impresa (C) = 2,82% * (A + B)			€ 3,29741
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,27**
		Scostamento % su anno 2024			+0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,82%			*€ 1,02300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23956*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica D - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m				
	MT				
	CAM25_MT.L09.060.087	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 30,18400 0%	€ 30,18400
		Totale MT			**€ 30,18400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
		Totale RU			**€ 1,27875**
		Sommano euro (A)			**€ 31,46275**
		Scostamento % su anno 2024			+0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26743 = 5% * B)			€ 5,34867
		Utili di impresa (C) = 3,16% * (A + B)			€ 3,68114
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 40,49**
		Scostamento % su anno 2024			+0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,16%			*€ 1,27875*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26743*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.E	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica E - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m				
	MT				
	CAM25_MT.L09.060.088	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 26,99200 0%	€ 26,99200
		Totale MT			**€ 26,99200**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,75925** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23595 = 5% * B)			€ 4,71907
	Utili di impresa (C) = 2,15% * (A + B)			€ 3,24783
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 35,73** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,15%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23595*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.F	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica F - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.089 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 28,44800 0%	€ 28,44800
	Totale MT			**€ 28,44800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,21525** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24833 = 5% * B)			€ 4,96659
	Utili di impresa (C) = 2,04% * (A + B)			€ 3,41818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,60** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,04%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24833*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.G	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica G - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.090 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 29,96000 0%	€ 29,96000
	Totale MT			**€ 29,96000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,98300** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26336 = 5% * B)			€ 5,26711
	Utili di impresa (C) = 2,57% * (A + B)			€ 3,62501
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 39,88** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,57%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26336*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.H	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica H - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.091 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 33,04000 0%	€ 33,04000
	Totale MT			**€ 33,04000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,31875** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29171 = 5% * B)			€ 5,83419
	Utili di impresa (C) = 2,9% * (A + B)			€ 4,01529
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 44,17** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,9%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29171*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.I	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica I - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.092 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 26,99200 0%	€ 26,99200
	Totale MT			**€ 26,99200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,75925** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23595 = 5% * B)			€ 4,71907
	Utili di impresa (C) = 2,15% * (A + B)			€ 3,24783

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 35,73** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,15%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23595*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.J	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica J - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.093 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 28,44800 0%	€ 28,44800
	Totale MT			**€ 28,44800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,21525** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24833 = 5% * B)			€ 4,96659
	Utili di impresa (C) = 2,04% * (A + B)			€ 3,41818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,60** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,04%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24833*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.K	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica K - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.094 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 29,96000 0%	€ 29,96000
	Totale MT			**€ 29,96000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,98300** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26336 = 5% * B)			€ 5,26711
	Utili di impresa (C) = 2,57% * (A + B)			€ 3,62501
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 39,88** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,57%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26336*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.L	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica L - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.095 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM3 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 33,04000 0%	€ 33,04000
	Totale MT			**€ 33,04000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34,31875** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29171 = 5% * B)			€ 5,83419
	Utili di impresa (C) = 2,9% * (A + B)			€ 4,01529
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 44,17** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,9%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,29171*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.M	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica M - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.096 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 25,64800 0%	€ 25,64800
	Totale MT			**€ 25,64800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,41525** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22453 = 5% * B)			€ 4,49059
	Utili di impresa (C) = 2,26% * (A + B)			€ 3,09058
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 34,00** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,26%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22453*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.N	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica N - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L09.060.097	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 27,88800 0%	€ 27,88800
		Totale MT			**€ 27,88800**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
		Totale RU			**€ 0,76725**
		Sommano euro (A)			**€ 28,65525**
		Scostamento % su anno 2024			+0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24357 = 5% * B)			€ 4,87139
		Utili di impresa (C) = 2,08% * (A + B)			€ 3,35266
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 36,88**
		Scostamento % su anno 2024			+0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,08%			*€ 0,76725*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24357*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.O	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica O - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m				
	MT				
	CAM25_MT.L09.060.098	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 30,57600 0%	€ 30,57600
		Totale MT			**€ 30,57600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
		Totale RU			**€ 1,02300**
		Sommano euro (A)			**€ 31,59900**
		Scostamento % su anno 2024			+0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26859 = 5% * B)			€ 5,37183
		Utili di impresa (C) = 2,52% * (A + B)			€ 3,69708
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 40,67**
		Scostamento % su anno 2024			+0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,52%			*€ 1,02300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26859*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.P	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica P - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m				
	MT				
	CAM25_MT.L09.060.099	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-SC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 36,06400 0%	€ 36,06400
		Totale MT			**€ 36,06400**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A)			**€ 37,34275**
	Scostamento % su anno 2024			+0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31741 = 5% * B)			€ 6,34827
	Utili di impresa (C) = 2,66% * (A + B)			€ 4,36910
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 48,06**
	Scostamento % su anno 2024			+0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,66%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31741*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.Q	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica Q - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.100 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 25,64800 0%	€ 25,64800
	Totale MT			**€ 25,64800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A)			**€ 26,41525**
	Scostamento % su anno 2024			+0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22453 = 5% * B)			€ 4,49059
	Utili di impresa (C) = 2,26% * (A + B)			€ 3,09058
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 34,00**
	Scostamento % su anno 2024			+0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,26%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22453*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.R	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica R - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.101 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 28,44800 0%	€ 28,44800
	Totale MT			**€ 28,44800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,21525** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24833 = 5% * B)			€ 4,96659
	Utili di impresa (C) = 2,04% * (A + B)			€ 3,41818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37,60** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,04%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24833*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.S	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica S - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.102 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 30,57600 0%	€ 30,57600
	Totale MT			**€ 30,57600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,59900** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26859 = 5% * B)			€ 5,37183
	Utili di impresa (C) = 2,52% * (A + B)			€ 3,69708
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 40,67** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,52%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26859*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.T	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica T - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.103 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo SC-LC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 36,06400 0%	€ 36,06400
	Totale MT			**€ 36,06400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,34275** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31741 = 5% * B)			€ 6,34827
	Utili di impresa (C) = 2,66% * (A + B)			€ 4,36910

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 48,06** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,66%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31741*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.U	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica U - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.104 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 26,37600 0%	€ 26,37600
	Totale MT			**€ 26,37600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,14325** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23072 = 5% * B)			€ 4,61435
	Utili di impresa (C) = 2,2% * (A + B)			€ 3,17576
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 34,93** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,2%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23072*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.V	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica V - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.105 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 29,68000 0%	€ 29,68000
	Totale MT			**€ 29,68000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
	Totale RU			**€ 0,76725**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30,44725** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25880 = 5% * B)			€ 5,17603
	Utili di impresa (C) = 1,96% * (A + B)			€ 3,56233
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 39,19** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,96%			*€ 0,76725*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25880*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.W	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica W - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.106 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 3 m	1,00000 cad	€ 32,42400 0%	€ 32,42400
	Totale MT			**€ 32,42400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	Totale RU			**€ 1,02300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33,44700** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28430 = 5% * B)			€ 5,68599
	Utili di impresa (C) = 2,38% * (A + B)			€ 3,91330
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 43,05** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,38%			*€ 1,02300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28430*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.X	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica X - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.107 - Cavi e connettori - Patch cord duplex OM4 50/125 connettori tipo LC-LC LSZH 5 m	1,00000 cad	€ 37,24000 0%	€ 37,24000
	Totale MT			**€ 37,24000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,60425
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,67450
	Totale RU			**€ 1,27875**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 38,51875** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32741 = 5% * B)			€ 6,54819
	Utili di impresa (C) = 2,58% * (A + B)			€ 4,50669
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 49,57** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,58%			*€ 1,27875*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,32741*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.Y	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica Y - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L09.060.108	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 1 m	1,00000 cad	€ 24,80800 0%	€ 24,80800
		Totale MT			**€ 24,80800**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
		Totale RU			**€ 0,76725**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,57525** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21739 = 5% * B)			€ 4,34779
		Utili di impresa (C) = 2,33% * (A + B)			€ 2,99230
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 32,92** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,33%			*€ 0,76725*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21739*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.240.Z	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 240 - Patch cord fibra ottica Z - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m				
	MT				
	CAM25_MT.L09.060.109	- Cavi e connettori - Patch cord duplex OS2 9/125 connettori tipo SC-SC LSZH 2 m	1,00000 cad	€ 25,81600 0%	€ 25,81600
		Totale MT			**€ 25,81600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01500 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,36255
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01500 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,40470
		Totale RU			**€ 0,76725**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26,58325** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22596 = 5% * B)			€ 4,51915
		Utili di impresa (C) = 2,24% * (A + B)			€ 3,11024
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 34,21** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,24%			*€ 0,76725*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22596*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.250.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra A - Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo ST preassemblato				
	MT				
	CAM25_MT.L09.060.123	- Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo ST preassemblato	1,00000 cad	€ 40,48800 0%	€ 40,48800
		Totale MT			**€ 40,48800**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A)			**€ 44,58000**
	Scostamento % su anno 2024			+0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37893 = 5% * B)			€ 7,57860
	Utili di impresa (C) = 7,13% * (A + B)			€ 5,21586
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 57,37**
	Scostamento % su anno 2024			+0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,13%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37893*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.250.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra B - Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo SC preassemblato			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.124 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo SC preassemblato	1,00000 cad	€ 42,44800 0%	€ 42,44800
	Totale MT			**€ 42,44800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A)			**€ 46,54000**
	Scostamento % su anno 2024			+0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39559 = 5% * B)			€ 7,91180
	Utili di impresa (C) = 6,83% * (A + B)			€ 5,44518
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 59,90**
	Scostamento % su anno 2024			+0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,83%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.250.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra C - Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo LC preassemblato			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.125 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM1 62,5/125 tipo LC preassemblato	1,00000 cad	€ 49,44800 0%	€ 49,44800
	Totale MT			**€ 49,44800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,54000** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45509 = 5% * B)			€ 9,10180
	Utili di impresa (C) = 5,94% * (A + B)			€ 6,26418
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 68,91** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,94%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45509*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.250.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra D - Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo ST preassemblato			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.126 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo ST preassemblato	1,00000 cad	€ 42,50400 0%	€ 42,50400
	Totale MT			**€ 42,50400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,59600** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39607 = 5% * B)			€ 7,92132
	Utili di impresa (C) = 6,82% * (A + B)			€ 5,45173
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 59,97** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,82%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39607*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.250.E	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra E - Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo SC preassemblato			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.127 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo SC preassemblato	1,00000 cad	€ 40,26400 0%	€ 40,26400
	Totale MT			**€ 40,26400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,35600** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37703 = 5% * B)			€ 7,54052
	Utili di impresa (C) = 7,17% * (A + B)			€ 5,18965

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 57,09** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,17%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.250.F	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra F - Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo LC preassemblato			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.128 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM2 50/125 tipo LC preassemblato	1,00000 cad	€ 49,56000 0%	€ 49,56000
	Totale MT			**€ 49,56000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53,65200** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45604 = 5% * B)			€ 9,12084
	Utili di impresa (C) = 5,93% * (A + B)			€ 6,27728
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 69,05** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,93%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45604*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.250.G	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra G - Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo SC preassemblato			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.129 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo SC preassemblato	1,00000 cad	€ 45,64000 0%	€ 45,64000
	Totale MT			**€ 45,64000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,73200** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42272 = 5% * B)			€ 8,45444
	Utili di impresa (C) = 6,39% * (A + B)			€ 5,81864
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 64,01** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,39%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42272*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.250.H	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra H - Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo LC preassemblato			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.130 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OM3 50/125 tipo LC preassemblato	1,00000 cad	€ 52,69600 0%	€ 52,69600
	Totale MT			**€ 52,69600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56,78800** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48270 = 5% * B)			€ 9,65396
	Utili di impresa (C) = 5,6% * (A + B)			€ 6,64420
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 73,09** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,6%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,48270*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.250.I	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra I - Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo SC preassemblato			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.131 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo SC preassemblato	1,00000 cad	€ 63,84000 0%	€ 63,84000
	Totale MT			**€ 63,84000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 67,93200** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57742 = 5% * B)			€ 11,54844
	Utili di impresa (C) = 4,68% * (A + B)			€ 7,94804
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 87,43** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,68%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57742*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.250.J	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra J - Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo LC preassemblato			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			
	CAM25_MT.L09.060.132 - Cavi e connettori - Connettore fibra ottica OS2 50/125 tipo LC preassemblato	1,00000 cad	€ 64,96000 0%	€ 64,96000
	Totale MT			**€ 64,96000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 69,05200** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58694 = 5% * B)			€ 11,73884
	Utili di impresa (C) = 4,6% * (A + B)			€ 8,07908
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 88,87** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,6%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58694*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.250.K	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra K - Bussola per fibra ottica connettore tipo ST multimodale			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.133 - Cavi e connettori - Bussola per fibra ottica connettore tipo ST multimodale	1,00000 cad	€ 3,09120 0%	€ 3,09120
	Totale MT			**€ 3,09120**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,20620** +3,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06975 = 5% * B)			€ 1,39505
	Utili di impresa (C) = 48,43% * (A + B)			€ 0,96013
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10,56** +3,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,43%			*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06975*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.250.L	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra L - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC multimodale			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.134 - Cavi e connettori - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC multimodale	1,00000 cad	€ 8,96000 0%	€ 8,96000
	Totale MT			**€ 8,96000**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,07500** +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11964 = 5% * B)			€ 2,39275
	Utili di impresa (C) = 28,24% * (A + B)			€ 1,64678
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18,11** +1,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,24%			*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11964*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.250.M	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra M - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC monomodale			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.135 - Cavi e connettori - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo SC monomodale	1,00000 cad	€ 11,87200 0%	€ 11,87200
	Totale MT			**€ 11,87200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,98700** +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14439 = 5% * B)			€ 2,88779
	Utili di impresa (C) = 23,4% * (A + B)			€ 1,98748
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21,86** +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,4%			*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14439*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.250.N	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra N - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC multimodale			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.136 - Cavi e connettori - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC multimodale	1,00000 cad	€ 13,94400 0%	€ 13,94400
	Totale MT			**€ 13,94400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,05900** +1,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16200 = 5% * B)			€ 3,24003
	Utili di impresa (C) = 20,85% * (A + B)			€ 2,22990
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 24,53** +1,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,85%			*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16200*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.250.O	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 250 - Connettori fibra O - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC monomodale			
	MT			
	CAM25_MT.L09.060.137 - Cavi e connettori - Bussola per fibra ottica duplex connettore tipo LC monomodale	1,00000 cad	€ 20,32800 0%	€ 20,32800
	Totale MT			**€ 20,32800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,44300** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21627 = 5% * B)			€ 4,32531
	Utili di impresa (C) = 15,62% * (A + B)			€ 2,97683
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 32,75** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,62%			*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21627*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.260.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 260 - Patch panel dati A - Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 5e, fibre supportate 24 FTP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150			
	MT			
	CAM25_MT.L09.080.001 - Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.5e FTP	1,00000 cad	€ 379,12000 0%	€ 379,12000
	Totale MT			**€ 379,12000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 385,25800** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,27469 = 5% * B)			€ 65,49386
	Utili di impresa (C) = 1,24% * (A + B)			€ 45,07519

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale C&M

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 495,83** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,24%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,27469*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.260.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 260 - Patch panel dati B - Patch panel estraibili 19" precaricati. 24 connettori RJ45, categoria 5e, fibre supportate 24 UTP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150			
	MT			
	CAM25_MT.L09.080.002 - Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.5e UTP	1,00000 cad	€ 263,76000 0%	€ 263,76000
	Totale MT			**€ 263,76000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 269,89800** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29413 = 5% * B)			€ 45,88266
	Utili di impresa (C) = 1,77% * (A + B)			€ 31,57807
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 347,36** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,77%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,29413*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.260.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 260 - Patch panel dati C - Patch panel estraibili 19" vuoti, sportellini antipolvere 24, fibre supportate 24 FTP/STP, categoria 5e, 6, 6a, dimensioni 490x230x45 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L09.080.003 - Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 porte vuoto, FTP	1,00000 cad	€ 105,84000 0%	€ 105,84000
	Totale MT			**€ 105,84000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 111,97800** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95181 = 5% * B)			€ 19,03626
	Utili di impresa (C) = 4,26% * (A + B)			€ 13,10143
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 144,12** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,26%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95181*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.260.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 260 - Patch panel dati D - Patch panel estraibili 19" vuoti, sportellini antipolvere 24, fibre supportate 24 UTP, categoria 5e, 6, 6a, dimensioni 490x230x45, norme di riferimento IEC 60297- NF C 20-150			
	MT			
	CAM25_MT.L09.080.004 - Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 porte vuoto, UTP	1,00000 cad	€ 94,64000 0%	€ 94,64000
	Totale MT			**€ 94,64000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 100,77800** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85661 = 5% * B)			€ 17,13226
	Utili di impresa (C) = 4,73% * (A + B)			€ 11,79103
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 129,70** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,73%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85661*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.260.E	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 260 - Patch panel dati E - Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 6, fibre supportate 24 STP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150			
	MT			
	CAM25_MT.L09.080.005 - Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.6 STP	1,00000 cad	€ 425,60000 0%	€ 425,60000
	Totale MT			**€ 425,60000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 431,73800** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,66977 = 5% * B)			€ 73,39546
	Utili di impresa (C) = 1,1% * (A + B)			€ 50,51335
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 555,65** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,1%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,66977*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L09.030.260.F	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 260 - Patch panel dati F - Patch panel estraibili 19" precaricati,24 connettori RJ45, categoria 6a, fibre supportate 24 STP, dimensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150			
	MT			
	CAM25_MT.L09.080.006 - Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.6a STP	1,00000 cad	€ 571,20000 0%	€ 571,20000
	Totale MT			**€ 571,20000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 577,33800** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,90737 = 5% * B)			€ 98,14746
	Utili di impresa (C) = 0,83% * (A + B)			€ 67,54855
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 743,03** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,83%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,90737*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.260.G	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 260 - Patch panel dati G - Patch panel estraibili 19" precaricati, 24 connettori RJ45, categoria 6, fibre supportate 24 UTP, dimiensioni 490x240x47 mm, norme di riferimento IEC 60297 - ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 - NF C 20-150			
	MT			
	CAM25_MT.L09.080.007 - Patch panel dati - Patch panel 19" con 24 RJ45 cat.6 UTP	1,00000 cad	€ 348,88000 0%	€ 348,88000
	Totale MT			**€ 348,88000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 355,01800** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01765 = 5% * B)			€ 60,35306
	Utili di impresa (C) = 1,34% * (A + B)			€ 41,53711
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 456,91** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,34%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,01765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.270.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 270 - Patch panel fibra ottica A - Patch panel ottico 19"			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L09.081.001	- Patch panel fibra ottica - Patch panel ottico 19"	1,00000 cad	€ 187,04000 0%	€ 187,04000
		Totale MT			**€ 187,04000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
		Totale RU			**€ 12,78750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 199,82750** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69853 = 5% * B)			€ 33,97068
		Utili di impresa (C) = 4,97% * (A + B)			€ 23,37982
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 257,18** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,97%			*€ 12,78750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,69853*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.270.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 270 - Patch panel fibra ottica B - Piastra cieca per pannello ottico 19"				
	MT				
	CAM25_MT.L09.081.002	- Patch panel fibra ottica - Piastra cieca per pannello ottico 19"	1,00000 cad	€ 5,08480 0%	€ 5,08480
		Totale MT			**€ 5,08480**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
		Totale RU			**€ 5,11500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10,19980** +2,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08670 = 5% * B)			€ 1,73397
		Utili di impresa (C) = 38,97% * (A + B)			€ 1,19338
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13,13** +2,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,97%			*€ 5,11500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08670*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.270.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 270 - Patch panel fibra ottica C - Piastra per 6 connettori ST su pannello ottico 19"				
	MT				
	CAM25_MT.L09.081.003	- Patch panel fibra ottica - Piastra per 6 connettori ST su pannello ottico 19"	1,00000 cad	€ 5,08480 0%	€ 5,08480
		Totale MT			**€ 5,08480**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
		Totale RU			**€ 5,11500**
		Sommano euro (A)			**€ 10,19980**
		Scostamento % su anno 2024			+2,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08670 = 5% * B)			€ 1,73397
		Utili di impresa (C) = 38,97% * (A + B)			€ 1,19338
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,13**
		Scostamento % su anno 2024			+2,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,97%			*€ 5,11500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08670*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.270.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 270 - Patch panel fibra ottica D - Piastra per 3 connettori SC o LC su pannello ottico 19"				
	MT				
	CAM25_MT.L09.081.004	- Patch panel fibra ottica - Piastra per 3 connettori SC o LC su pannello ottico 19"	1,00000 cad	€ 5,08480 0%	€ 5,08480
		Totale MT			**€ 5,08480**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
		Totale RU			**€ 5,11500**
		Sommano euro (A)			**€ 10,19980**
		Scostamento % su anno 2024			+2,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08670 = 5% * B)			€ 1,73397
		Utili di impresa (C) = 38,97% * (A + B)			€ 1,19338
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,13**
		Scostamento % su anno 2024			+2,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,97%			*€ 5,11500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08670*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.270.E	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 270 - Patch panel fibra ottica E - Supporto per 6 bussole LC Duplex su pannello ottico 19"				
	MT				
	CAM25_MT.L09.081.005	- Patch panel fibra ottica - Supporto per 6 bussole LC Duplex su pannello ottico 19"	1,00000 cad	€ 6,23840 0%	€ 6,23840
		Totale MT			**€ 6,23840**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
		Totale RU			**€ 5,11500**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,35340** +2,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09650 = 5% * B)			€ 1,93008
	Utili di impresa (C) = 35,01% * (A + B)			€ 1,32835
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14,61** +2,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,01%			*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.280.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati A - Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.001 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 SC duplex - 4x12 MTP	1,00000 cad	€ 1.563,94776 0%	€ 1.563,94776
	Totale MT			**€ 1.563,94776**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.574,80166** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,38581 = 5% * B)			€ 267,71628
	Utili di impresa (C) = 0,54% * (A + B)			€ 184,25179
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.026,77** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,54%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,38581*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.280.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati B - Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.002 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 LC duplex - 4x12 MTP	1,00000 cad	€ 1.271,43883 0%	€ 1.271,43883
	Totale MT			**€ 1.271,43883**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.282,29273** +0,04%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,89949 = 5% * B)			€ 217,98976
	Utili di impresa (C) = 0,66% * (A + B)			€ 150,02825
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.650,31** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,66%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,89949*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.280.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati C - Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.003 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 SC duplex - 2x24 MTP	1,00000 cad	€ 1.666,91090 0%	€ 1.666,91090
	Totale MT			**€ 1.666,91090**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.677,76480** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,26100 = 5% * B)			€ 285,22002
	Utili di impresa (C) = 0,5% * (A + B)			€ 196,29848
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.159,28** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,5%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,26100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.280.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati D - Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.004 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 LC duplex - 2x24 MTP	1,00000 cad	€ 1.354,12135 0%	€ 1.354,12135
	Totale MT			**€ 1.354,12135**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.364,97525** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,60229 = 5% * B)			€ 232,04579
	Utili di impresa (C) = 0,62% * (A + B)			€ 159,70210

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.756,72** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,62%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,60229*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.280.E	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati E - Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 8x12 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.005 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 SC duplex - 8x12 MTP	1,00000 cad	€ 2.145,06550 0%	€ 2.145,06550
	Totale MT			**€ 2.145,06550**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.155,91940** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,32532 = 5% * B)			€ 366,50630
	Utili di impresa (C) = 0,39% * (A + B)			€ 252,24257
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.774,67** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,39%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,32532*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.280.F	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati F - Pannello ottico 19" precablato OM3, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x24 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.006 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM3, 24 LC duplex - 4x24 MTP	1,00000 cad	€ 2.290,92996 0%	€ 2.290,92996
	Totale MT			**€ 2.290,92996**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.301,78386** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,56516 = 5% * B)			€ 391,30326
	Utili di impresa (C) = 0,37% * (A + B)			€ 269,30871
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.962,40** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,37%			*€ 10,85390*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,56516*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.280.G	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati G - Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.007 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 SC duplex - 4x12 MTP	1,00000 cad	€ 2.187,96681 0%	€ 2.187,96681
	Totale MT			**€ 2.187,96681**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.198,82071** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,68998 = 5% * B)			€ 373,79952
	Utili di impresa (C) = 0,38% * (A + B)			€ 257,26202
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.829,88** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,38%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,68998*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.280.H	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati H - Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.008 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 LC duplex - 4x12 MTP	1,00000 cad	€ 1.666,91090 0%	€ 1.666,91090
	Totale MT			**€ 1.666,91090**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.677,76480** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,26100 = 5% * B)			€ 285,22002
	Utili di impresa (C) = 0,5% * (A + B)			€ 196,29848
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.159,28** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,5%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,26100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L09.030.280.I	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati I - Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.009 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 SC duplex - 2x24 MTP	1,00000 cad	€ 2.290,92996 0%	€ 2.290,92996
	Totale MT			**€ 2.290,92996**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.301,78386** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,56516 = 5% * B)			€ 391,30326
	Utili di impresa (C) = 0,37% * (A + B)			€ 269,30871
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.962,40** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,37%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,56516*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.280.J	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati J - Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.010 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 LC duplex - 2x24 MTP	1,00000 cad	€ 1.771,43409 0%	€ 1.771,43409
	Totale MT			**€ 1.771,43409**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.782,28799** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,14945 = 5% * B)			€ 302,98896
	Utili di impresa (C) = 0,47% * (A + B)			€ 208,52770
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.293,80** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,47%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,14945*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.280.K	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	K - Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 8x12 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.011 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 SC duplex - 8x12 MTP	1,00000 cad	€ 3.020,25223 0%	€ 3.020,25223
	Totale MT			**€ 3.020,25223**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.031,10613** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,76440 = 5% * B)			€ 515,28804
	Utili di impresa (C) = 0,28% * (A + B)			€ 354,63942
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.901,03** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,28%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,76440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.280.L	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati L - Pannello ottico 19" precablato OM4, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x24 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.012 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OM4, 24 LC duplex - 4x24 MTP	1,00000 cad	€ 3.123,99540 0%	€ 3.123,99540
	Totale MT			**€ 3.123,99540**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.134,84930** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,64622 = 5% * B)			€ 532,92438
	Utili di impresa (C) = 0,27% * (A + B)			€ 366,77737
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.034,55** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,27%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,64622*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.280.M	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati M - Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L09.082.013	- Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 SC duplex - 4x12 MTP	1,00000 cad	€ 1.499,98581 0%	€ 1.499,98581
		Totale MT			**€ 1.499,98581**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
		Totale RU			**€ 10,85390**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.510,83971** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,84214 = 5% * B)			€ 256,84275
		Utili di impresa (C) = 0,56% * (A + B)			€ 176,76825
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.944,45** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,56%			*€ 10,85390*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,84214*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.280.N	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati N - Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x12 connettori tipo MTP				
	MT				
	CAM25_MT.L09.082.014	- Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 LC duplex - 4x12 MTP	1,00000 cad	€ 1.626,34966 0%	€ 1.626,34966
		Totale MT			**€ 1.626,34966**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
		Totale RU			**€ 10,85390**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.637,20356** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,91623 = 5% * B)			€ 278,32461
		Utili di impresa (C) = 0,52% * (A + B)			€ 191,55282
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.107,08** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,52%			*€ 10,85390*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,91623*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.280.O	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati O - Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo SC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP				
	MT				
	CAM25_MT.L09.082.015	- Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 SC duplex - 2x24 MTP	1,00000 cad	€ 1.666,91090 0%	€ 1.666,91090
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1.666,91090
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.677,76480** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,26100 = 5% * B)			€ 285,22002
	Utili di impresa (C) = 0,5% * (A + B)			€ 196,29848
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.159,28** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,5%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,26100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.280.P	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati P - Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 2x24 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.016 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 LC duplex - 2x24 MTP	1,00000 cad	€ 1.771,43409 0%	€ 1.771,43409
	Totale MT			**€ 1.771,43409**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.782,28799** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,14945 = 5% * B)			€ 302,98896
	Utili di impresa (C) = 0,47% * (A + B)			€ 208,52770
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.293,80** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,47%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,14945*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.280.Q	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati Q - Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 8x12 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.017 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 SC duplex - 8x12 MTP	1,00000 cad	€ 2.499,19632 0%	€ 2.499,19632
	Totale MT			**€ 2.499,19632**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,17000	€ 24,17000	€ 4,10890

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
		Totale RU			**€ 10,85390**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.510,05022** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,33543 = 5% * B)			€ 426,70854
		Utili di impresa (C) = 0,34% * (A + B)			€ 293,67588
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.230,43** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,34%			*€ 10,85390*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,33543*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.280.R	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 280 - Pannelli fibra ottica pre equipaggiati R - Pannello ottico 19" precablato OS2, lato 1 - 24 connettori tipo LC duplex, lato 2 - 4x24 connettori tipo MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.018 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Pannello ottico 19" precablato OS2, 24 LC duplex - 4x24 MTP	1,00000 cad	€ 2.707,46268 0%	€ 2.707,46268
	Totale MT			**€ 2.707,46268**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.718,31658** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,10569 = 5% * B)			€ 462,11382
	Utili di impresa (C) = 0,31% * (A + B)			€ 318,04304
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.498,47** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,31%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,10569*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.290.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate A - Cassetta ottica 1/2U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.019 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1/2U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 6 LC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 407,17243 0%	€ 407,17243
	Totale MT			**€ 407,17243**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 418,02633** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,55322 = 5% * B)			€ 71,06448
	Utili di impresa (C) = 2,02% * (A + B)			€ 48,90908
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 538,00** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,02%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,55322*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.290.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate B - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori SC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.020 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 6 SC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 428,23308 0%	€ 428,23308
	Totale MT			**€ 428,23308**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 439,08698** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,73224 = 5% * B)			€ 74,64479
	Utili di impresa (C) = 1,92% * (A + B)			€ 51,37318
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 565,10** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,92%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,73224*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.290.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate C - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.021 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 6 LC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 375,97148 0%	€ 375,97148
	Totale MT			**€ 375,97148**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 386,82538** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,28802 = 5% * B)			€ 65,76031
	Utili di impresa (C) = 2,18% * (A + B)			€ 45,25857
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 497,84** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,18%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,28802*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.290.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate D - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 1x24 connettori MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.022 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 12 LC duplex - 1x24 MTP	1,00000 cad	€ 730,88232 0%	€ 730,88232
	Totale MT			**€ 730,88232**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 741,73622** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,30476 = 5% * B)			€ 126,09516
	Utili di impresa (C) = 1,14% * (A + B)			€ 86,78314
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 954,61** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,14%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,30476*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.290.E	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate E - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 2x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.023 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM3, 12 LC duplex - 2x12 MTP	1,00000 cad	€ 626,35913 0%	€ 626,35913
	Totale MT			**€ 626,35913**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 637,21303** +0,08%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,41631 = 5% * B)			€ 108,32622
	Utili di impresa (C) = 1,32% * (A + B)			€ 74,55393
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 820,09** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,32%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,41631*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.290.F	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate F - Cassetta ottica 1/2U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.024 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1/2U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 6 LC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 522,61596 0%	€ 522,61596
	Totale MT			**€ 522,61596**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 533,46986** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,53449 = 5% * B)			€ 90,68988
	Utili di impresa (C) = 1,58% * (A + B)			€ 62,41597
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 686,58** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,58%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,53449*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.290.G	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate G - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM3, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori SC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.025 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 6 SC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 804,53885 0%	€ 804,53885
	Totale MT			**€ 804,53885**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 815,39275** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,93084 = 5% * B)			€ 138,61677

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 1,03% * (A + B)			€ 95,40095
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.049,41** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,03%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,93084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.290.H	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate H - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.026 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 6 LC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 491,41501 0%	€ 491,41501
	Totale MT			**€ 491,41501**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 502,26891** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,26929 = 5% * B)			€ 85,38571
	Utili di impresa (C) = 1,68% * (A + B)			€ 58,76546
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 646,42** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,68%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,26929*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.290.I	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate I - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 1x24 connettori MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.027 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 12 LC duplex - 1x24 MTP	1,00000 cad	€ 938,36866 0%	€ 938,36866
	Totale MT			**€ 938,36866**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 949,22256** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,06839 = 5% * B)			€ 161,36784
	Utili di impresa (C) = 0,89% * (A + B)			€ 111,05904

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.221,65** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,89%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,06839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.290.J	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate J - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OM4, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 2x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.028 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OM4, 12 LC duplex - 2x12 MTP	1,00000 cad	€ 886,88708 0%	€ 886,88708
	Totale MT			**€ 886,88708**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 897,74098** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,63080 = 5% * B)			€ 152,61597
	Utili di impresa (C) = 0,94% * (A + B)			€ 105,03570
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.155,39** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,94%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,63080*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.290.K	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate K - Cassetta ottica 1/2U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.029 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1/2U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 6 LC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 450,07374 0%	€ 450,07374
	Totale MT			**€ 450,07374**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 460,92764** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,91789 = 5% * B)			€ 78,35770
	Utili di impresa (C) = 1,83% * (A + B)			€ 53,92853
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 593,21** +0,11%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 1,83%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,91789*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.290.L	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate L - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori SC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.030 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 6 SC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 458,65401 0%	€ 458,65401
	Totale MT			**€ 458,65401**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 469,50791** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,99082 = 5% * B)			€ 79,81634
	Utili di impresa (C) = 1,8% * (A + B)			€ 54,93243
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 604,26** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,8%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,99082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.290.M	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate M - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 6 connettori LC duplex; lato 2 - 1x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.031 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 6 LC duplex - 1x12 MTP	1,00000 cad	€ 418,09277 0%	€ 418,09277
	Totale MT			**€ 418,09277**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 428,94667** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,64605 = 5% * B)			€ 72,92093
	Utili di impresa (C) = 1,97% * (A + B)			€ 50,18676
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 552,05** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,64605*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.290.N	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate N - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 1x24 connettori MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.032 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 12 LC duplex - 1x24 MTP	1,00000 cad	€ 792,50420 0%	€ 792,50420
	Totale MT			**€ 792,50420**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 803,35810** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,82854 = 5% * B)			€ 136,57088
	Utili di impresa (C) = 1,05% * (A + B)			€ 93,99290
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.033,92** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,05%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,82854*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.290.O	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 290 - Cassette fibra ottica pre equipaggiate O - Cassetta ottica 1U per applicazione su pannello 19" vuoto; fibra OS2, pre equipaggiata con: lato 1 - 12 connettori LC duplex; lato 2 - 2x12 connettori MTP			
	MT			
	CAM25_MT.L09.082.033 - Panelli fibra ottica pre equipaggiati - Cassetta ottica 1U per pannello 19" vuoto; fibra OS2, 12 LC duplex - 2x12 MTP	1,00000 cad	€ 687,98101 0%	€ 687,98101
	Totale MT			**€ 687,98101**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 10,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 698,83491** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,94010 = 5% * B)			€ 118,80193
	Utili di impresa (C) = 1,21% * (A + B)			€ 81,76368
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 899,40** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,21%			*€ 10,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,94010*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L09.030.300.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 300 - Pannelli di alimentazione per rack A - Pannello alimentazione rack 19" - 9 prese Schuko			
	MT			
	CAM25_MT.L09.085.001 - Pannelli di alimentazione per rack - Pannello alimentazione rack 19" - 9 prese Schuko	1,00000 cad	€ 133,38407 0%	€ 133,38407
	Totale MT			**€ 133,38407**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 143,61407** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22072 = 5% * B)			€ 24,41439
	Utili di impresa (C) = 5,53% * (A + B)			€ 16,80285
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 184,83** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,53%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22072*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.300.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 300 - Pannelli di alimentazione per rack B - Pannello alimentazione rack 19" - 8 prese francesi o 8 Schuko con interruttore luminoso			
	MT			
	CAM25_MT.L09.085.002 - Pannelli di alimentazione per rack - Pannello alimentazione rack 19" - 8 prese francesi o 8 Schuko con interruttore luminoso	1,00000 cad	€ 136,89418 0%	€ 136,89418
	Totale MT			**€ 136,89418**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 147,12418** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25056 = 5% * B)			€ 25,01111
	Utili di impresa (C) = 5,4% * (A + B)			€ 17,21353
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 189,35** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,4%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25056*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.300.C	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 300 - Pannelli di alimentazione per rack C - Pannello alimentazione rack 19" - 6 Schuko con interruttore differenziale			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L09.085.003	- Pannelli di alimentazione per rack - Pannello alimentazione rack 19" - 6 Schuko con interruttore differenziale	1,00000 cad	€ 260,52796 0%	€ 260,52796
		Totale MT			**€ 260,52796**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
		Totale RU			**€ 10,23000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 270,75796** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30144 = 5% * B)			€ 46,02885
		Utili di impresa (C) = 2,94% * (A + B)			€ 31,67868
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 348,47** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,94%			*€ 10,23000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,30144*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.300.D	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 300 - Pannelli di alimentazione per rack D - Pannello alimentazione rack 19" - 7 Schuko con protezione cortocircuiti				
	MT				
	CAM25_MT.L09.085.004	- Pannelli di alimentazione per rack - Pannello alimentazione rack 19" - 7 Schuko con protezione cortocircuiti	1,00000 cad	€ 178,23544 0%	€ 178,23544
		Totale MT			**€ 178,23544**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
		Totale RU			**€ 10,23000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 188,46544** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60196 = 5% * B)			€ 32,03912
		Utili di impresa (C) = 4,22% * (A + B)			€ 22,05046
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 242,56** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,22%			*€ 10,23000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60196*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.310.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 310 - Pannelli telefonici per rack A - Pannello telefonia per rack 19" con 50 prese				
	MT				
	CAM25_MT.L09.090.001	- Pannelli fonia per rack - Pannello telefonia per rack 19" con 50 prese	1,00000 cad	€ 194,22593 0%	€ 194,22593
		Totale MT			**€ 194,22593**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 204,45593** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73788 = 5% * B)			€ 34,75751
	Utili di impresa (C) = 3,89% * (A + B)			€ 23,92134
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 263,13** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,89%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,73788*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.320.A	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 320 - Collaudo e certificazione cablaggio strutturato A - Collaudo e certificazione di cablaggio strutturato, sia in rame che in fibra ottica, compreso la verifica di tutte le connessioni e quella dei parametri di trasmissione attraverso l'utilizzo dello strumento certificatore. Normative di riferimento: CEI 306-10, EN 50173-50174/2 e ISO/IEC 11801-14763/2. Per punto certificato.			
	RU			
	CAM25_RU.P.001.001 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	0,02000 ora	€ 75,00000 0%	€ 1,50000
	CAM25_RU.P.001.003 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Aiuto di concetto	0,02000 ora	€ 37,00000 0%	€ 0,74000
	Totale RU			**€ 2,24000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,24000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01904 = 5% * B)			€ 0,38080
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 0,26208
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2,88** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 2,24000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L09.030.320.B	CAM25_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO 030 - CABLAGGIO STRUTTURATO 320 - Collaudo e certificazione cablaggio strutturato B - Collaudo e certificazione di cablaggio strutturato, per dorsali fibra ottica, compreso la verifica di tutte le connessioni e quella dei parametri di trasmissione attraverso l'utilizzo dello strumento certificatore. Normative di riferimento: CEI 306-10, EN 50173-50174/2 e ISO/IEC 11801-14763/2. Per punto certificato dorsali fibra ottica.			
	RU			
	CAM25_RU.P.001.001 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	0,03500 ora	€ 75,00000 0%	€ 2,62500
	CAM25_RU.P.001.003 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Aiuto di concetto	0,03500 ora	€ 37,00000 0%	€ 1,29500
	Totale RU			**€ 3,92000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,92000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03332 = 5% * B)			€ 0,66640

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 0,45864
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5,05** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 3,92000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03332*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.010.A	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 010 - Telecamera CCD bianco e nero A - Telecamera CCD bianco e nero, sensore 1/2'' matrice 795x596 elementi, autoiris, standard TV CCIR, alimentazione 230 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo Telecamera CCD bianco e nero			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.001 - Impianti tv cc - Telecamera CCD B/N	1,00000 cad	€ 453,31280 0%	€ 453,31280
	Totale MT			**€ 453,31280**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	453,31280 %	€ 0,02000 0%	€ 9,06626
	Totale RU			**€ 21,85376**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 475,16656** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,03892 = 5% * B)			€ 80,77832
	Utili di impresa (C) = 3,57% * (A + B)			€ 55,59449
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 611,54** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,57%			*€ 21,85376*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,03892*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.020.A	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 020 - Telecamera CCD a colori A - Telecamera CCD a colori, sensore 1/3'' matrice 512x582 elementi, risoluzione orizzontale 330 linee, autoiris, standard TV CCIR-PAL, alimentazione 230 V-50 Hz, attacco a vite passo C per fissaggio obiettivo, con l'esclusione di quest'ultimo Telecamera CCD a colori			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.002 - Impianti tv cc - Telecamera CCD a colori	1,00000 cad	€ 831,09560 0%	€ 831,09560
	Totale MT			**€ 831,09560**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	831,09560 %	€ 0,02000 0%	€ 16,62191
	Totale RU			**€ 29,40941**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 860,50501** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,31429 = 5% * B)			€ 146,28585

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 2,66% * (A + B)			€ 100,67909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.107,47** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,66%			*€ 29,40941*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,31429*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.020.B	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 020 - Telecamera CCD a colori B - Telecamera minidome, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 3,6 mm, grado di protezione IP65, assorbimento 7 W, alimentazione 12 V.			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.003 - Impianti tv cc - Telecamera minidome, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), assorbimento 7 W, alimentazione 12 V.	1,00000 cad	€ 325,42640 0%	€ 325,42640
	Totale MT			**€ 325,42640**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	325,42640 %	€ 0,02000 0%	€ 6,50853
	Totale RU			**€ 19,29603**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 344,72243** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,93014 = 5% * B)			€ 58,60281
	Utili di impresa (C) = 4,35% * (A + B)			€ 40,33252
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 443,66** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,35%			*€ 19,29603*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,93014*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.020.C	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 020 - Telecamera CCD a colori C - Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 8 W, alimentazione 12 V			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.004 - Impianti tv cc - Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), assorbimento 8 W, alimentazione 12 V	1,00000 cad	€ 539,10160 0%	€ 539,10160
	Totale MT			**€ 539,10160**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	539,10160 %	€ 0,02000 0%	€ 10,78203
	Totale RU			**€ 23,56953**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 562,67113** +0,11%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,78270 = 5% * B)			€ 95,65409
	Utili di impresa (C) = 3,25% * (A + B)			€ 65,83252
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 724,16** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,25%			*€ 23,56953*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,78270*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.020.D	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 020 - Telecamera CCD a colori D - Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.005 - Impianti tv cc - Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), assorbimento 6 W, alimentazione 12 V	1,00000 cad	€ 356,79376 0%	€ 356,79376
	Totale MT			**€ 356,79376**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	356,79376 %	€ 0,02000 0%	€ 7,13588
	Totale RU			**€ 19,92338**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 376,71714** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,20210 = 5% * B)			€ 64,04191
	Utili di impresa (C) = 4,11% * (A + B)			€ 44,07591
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 484,83** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,11%			*€ 19,92338*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,20210*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.020.E	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 020 - Telecamera CCD a colori E - Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS Sony, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 3,6 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V, alimentazione POE Standard IEEE 802,3 Af			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.006 - Impianti tv cc - Telecamera IP BULLET, sensore 1/2,8" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080P), alimentazione POE Standard	1,00000 cad	€ 226,62320 0%	€ 226,62320
	Totale MT			**€ 226,62320**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	226,62320 %	€ 0,02000 0%	€ 4,53246
	Totale RU			**€ 17,31996**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 243,94316** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,07352 = 5% * B)			€ 41,47034
	Utili di impresa (C) = 5,52% * (A + B)			€ 28,54135
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 313,95** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,52%			*€ 17,31996*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,07352*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.020.F	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 020 - Telecamera CCD a colori F - Telecamera IP BULLET, sensore 1/3" CMOS Sony, risoluzione 2592x1520 (4MP), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V, alimentazione POE Standard IEEE 802,3 Af			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.007 - Impianti tv cc - Telecamera IP BULLET, sensore 1/3" CMOS, risoluzione 2592x1520 (4MP), alimentazione POE Standard	1,00000 cad	€ 422,30400 0%	€ 422,30400
	Totale MT			**€ 422,30400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	422,30400 %	€ 0,02000 0%	€ 8,44608
	Totale RU			**€ 21,23358**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 443,53758** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,77007 = 5% * B)			€ 75,40139
	Utili di impresa (C) = 3,72% * (A + B)			€ 51,89390
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 570,83** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,72%			*€ 21,23358*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,77007*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.020.G	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 020 - Telecamera CCD a colori G - Telecamera IP minidome, sensore 1/2,7" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080p), obiettivo telecamera 2,8-12 mm, grado di protezione IP66, assorbimento 6 W, alimentazione 12 V, alimentazione POE Standard IEEE 802,3 Af			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.008 - Impianti tv cc - Telecamera IP minidome, sensore 1/2,7" CMOS, risoluzione 1920x1080 (FULL-HD 1080P), alimentazione POE Standard	1,00000 cad	€ 378,36048 0%	€ 378,36048
	Totale MT			**€ 378,36048**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	378,36048 %	€ 0,02000 0%	€ 7,56721

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 20,35471**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 398,71519** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38908 = 5% * B)			€ 67,78158
	Utili di impresa (C) = 3,97% * (A + B)			€ 46,64968
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 513,15** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,97%			*€ 20,35471*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,38908*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.030.A	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 030 - Custodia da esterno per telecamera A - Custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di rinforzo in alluminio e staffa da parete Custodia da esterno per telecamera			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.009 - Impianti tv cc - Custodia da esterno per telecamera	1,00000 cad	€ 357,38140 0%	€ 357,38140
	Totale MT			**€ 357,38140**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	357,38140 %	€ 0,02000 0%	€ 7,14763
	Totale RU			**€ 19,93513**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 377,31653** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,20719 = 5% * B)			€ 64,14381
	Utili di impresa (C) = 4,11% * (A + B)			€ 44,14603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 485,61** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,11%			*€ 19,93513*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,20719*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.040.A	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 040 - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato A - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato, Da interno, in materiale plastico e staffa di rinforzo in alluminio, attacco a parete o a soffitto, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.010 - Impianti tv cc - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi, da interno, staffa di rinforzo in alluminio a parete/soffitto, 24 Vca-50 Hz	1,00000 cad	€ 784,99740 0%	€ 784,99740
	Totale MT			**€ 784,99740**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 797,78490** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,78117 = 5% * B)			€ 135,62343
	Utili di impresa (C) = 1,25% * (A + B)			€ 93,34083
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.026,75** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,25%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,78117*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.040.B	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 040 - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato B - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato, Da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica 355°, escursione verticale manuale 90°, supporto a parete			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.011 - Impianti tv cc - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi, da esterno, 24 Vca-50 Hz, oriz. autom. 355°, vert. manuale 90°, supporto a parete	1,00000 cad	€ 2.355,00880 0%	€ 2.355,00880
	Totale MT			**€ 2.355,00880**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.367,79630** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,12627 = 5% * B)			€ 402,52537
	Utili di impresa (C) = 0,42% * (A + B)			€ 277,03217
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.047,35** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,42%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,12627*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.040.C	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 040 - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato C - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi di libertà di cui uno automatizzato, Da esterno, in alluminio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz, escursione orizzontale automatica 355°, escursione verticale manuale 90°, collare da palo			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.012 - Impianti tv cc - Brandeggio per telecamera, a 2 gradi, da esterno, 24 Vca-50 Hz, oriz. autom. 355°, vert. manuale 90°, collare da palo	1,00000 cad	€ 2.302,68560 0%	€ 2.302,68560
	Totale MT			**€ 2.302,68560**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.315,47310** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,68152 = 5% * B)			€ 393,63043
	Utili di impresa (C) = 0,43% * (A + B)			€ 270,91035
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.980,01** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,43%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,68152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.050.A	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 050 - Comando singolo per brandeggio A - Comando singolo per brandeggio, alimentazione 24 V c.a.-50 Hz			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.013 - Impianti tv cc - Comando singolo per brandeggio,alimentazione 24 V c.a.-50 Hz	1,00000 cad	€ 508,23556 0%	€ 508,23556
	Totale MT			**€ 508,23556**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 521,02306** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,42870 = 5% * B)			€ 88,57392
	Utili di impresa (C) = 1,91% * (A + B)			€ 60,95970
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 670,56** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,91%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,42870*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.060.A	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 060 - Trasformatore monofase A - Trasformatore monofase, primario 230 V c.a.-secondario 12 / 24 V c.a., potenza 30 VA, in scatola isolante stagna, Trasformatore monofase			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.014 - Impianti tv cc - Trasformatore monofase in scatola isolante stagna	1,00000 cad	€ 97,60800 0%	€ 97,60800
	Totale MT			**€ 97,60800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 110,39550** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93836 = 5% * B)			€ 18,76724
	Utili di impresa (C) = 9% * (A + B)			€ 12,91627
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 142,08 +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 9%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93836*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.070.A	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz A - Monitor a colori da 15,6''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 20 W Max, Dim. 296 x 379mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA)			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.021 - Impianti tv cc - Monitor a colori da 15,6''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 20 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz	1,00000 cad	€ 315,62576 0%	€ 315,62576
	Totale MT			**€ 315,62576**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	315,62576 %	€ 0,02000 0%	€ 6,31252
	Totale RU			**€ 19,10002**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 334,72578** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84517 = 5% * B)			€ 56,90338
	Utili di impresa (C) = 4,43% * (A + B)			€ 39,16292
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 430,79** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,43%			*€ 19,10002*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,84517*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.070.B	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz B - Monitor a colori da 18,5''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 20 W Max, Dim. 334 x 444mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA)			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.022 - Impianti tv cc - Monitor a colori da 18,5''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 20 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz	1,00000 cad	€ 459,64736 0%	€ 459,64736
	Totale MT			**€ 459,64736**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	459,64736 %	€ 0,02000 0%	€ 9,19295
	Totale RU			**€ 21,98045**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 481,62781** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,09384 = 5% * B)			€ 81,87673

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 3,55% * (A + B)			€ 56,35045
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 619,85** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,55%			*€ 21,98045*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,09384*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.070.C	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz C - Monitor a colori da 18,5''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 30 W Max, Dim. 341 x 451 mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA), 1 (BNC +1 loop), 1 (HDMI), 1(S-Video)			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.023 - Impianti tv cc - Monitor a colori da 18,5''LED, risoluzione HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 30 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz	1,00000 cad	€ 581,67728 0%	€ 581,67728
	Totale MT			**€ 581,67728**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	581,67728 %	€ 0,02000 0%	€ 11,63355
	Totale RU			**€ 24,42105**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 606,09833** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,15184 = 5% * B)			€ 103,03672
	Utili di impresa (C) = 3,13% * (A + B)			€ 70,91351
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 780,05** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,13%			*€ 24,42105*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,15184*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.070.D	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz D - Monitor a colori da 21,5''LED, risoluzione FULL-HD, 1/2 (speakers, 2 W), Assorbimento 25 W Max, Dim. 376 x 517mm, Alimentazione 100 - 240 V- 50 - 60 Hz, Ingesso video 1 (VGA, 1 (HDMI)			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.024 - Impianti tv cc - Monitor a colori da 21,5''LED, risoluzione FULL-HD, Assorbimento 25 W, alimentazione 100-240 V- 50-60 Hz	1,00000 cad	€ 570,46896 0%	€ 570,46896
	Totale MT			**€ 570,46896**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	570,46896 %	€ 0,02000 0%	€ 11,40938
	Totale RU			**€ 24,19688**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 594,66584** +0,1%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,05466 = 5% * B)			€ 101,09319
	Utili di impresa (C) = 3,16% * (A + B)			€ 69,57590
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 765,33** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,16%			*€ 24,19688*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,05466*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.070.E	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz E - TV Full HD 32", Caratteristiche principali: PQI: 500 - HDR: si - Color: Purcolor - Contrast: Mega contrasto: Potenza audio: 10 W - Smarte TV -Connettività: HDMI: 2 - USB: 1 - LAN - Ingresso Component (Y/Pb/Pr) - consumo: 66 W - classe di efficienza energetica: A .- dimensioni senza base: 737,4x438,0x74,1 mm. Alimentazione AC230-240 V 50/60 Hz			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.038 - Impianti tv cc - TV Full HD 32", PQI - HDMI - USB - dimensioni senza base 737,4x438,0x74,1 mm	1,00000 cad	€ 490,03200 0%	€ 490,03200
	Totale MT			**€ 490,03200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	490,03200 %	€ 0,02000 0%	€ 9,80064
	Totale RU			**€ 45,60564**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 535,63764** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,55292 = 5% * B)			€ 91,05840
	Utili di impresa (C) = 6,62% * (A + B)			€ 62,66960
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 689,37** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,62%			*€ 45,60564*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,55292*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.070.F	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz F - TV Qled 4K 49", Cartteristiche principali: PQI: 2700- HDR: Quantum HDR 1000 - Contrast: Direct Full Array 4x: Potenza audio: 40 W - Smarte TV -Connettività: HDMI: 4 - USB: 2 - LAN - consumo: 180 W - classe di efficienza energetica: B .- dimensioni senza base: 1094,8x632,9x62,8 mm. Alimentazione AC230-240 V 50/60 Hz			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.039 - Impianti tv cc - TV Qled 4K 49", PQI - HDMI - USB - dimensioni senza base 1094,8x632,9x62,8 mm	1,00000 cad	€ 1.725,07200 0%	€ 1.725,07200
	Totale MT			**€ 1.725,07200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.725,07200 %	€ 0,02000 0%	€ 34,50144
	Totale RU			**€ 70,30644**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.795,37844** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,26072 = 5% * B)			€ 305,21433
	Utili di impresa (C) = 3,04% * (A + B)			€ 210,05928
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.310,65** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,04%			*€ 70,30644*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,26072*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.070.G	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 070 - Monitor da tavolo, alimentazione 220 V-50 Hz G - TV Qled 4K 55", Cartteristiche principali: PQI: 3800- HDR: Quantum HDR 1500 - Contrast: Direct Full Array 8x: Potenza audio: 40 W - Smarte TV -Connettività: HDMI: 4 - USB: 3 - LAN - consumo: 165 W - classe di efficienza energetica: B .- dimensioni senza base: 1230,6x708,1x61,9 mm. Alimentazione AC230-240 V 50/60 Hz			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.040 - Impianti tv cc - TV Qled 4K 55", PQI - HDMI - USB - dimensioni senza base 1230,6x708,1x61,9 mm	1,00000 cad	€ 3.185,87200 0%	€ 3.185,87200
	Totale MT			**€ 3.185,87200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.185,87200 %	€ 0,02000 0%	€ 63,71744
	Totale RU			**€ 99,52244**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.285,39444** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,92585 = 5% * B)			€ 558,51705
	Utili di impresa (C) = 2,35% * (A + B)			€ 384,39115
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.228,30** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,35%			*€ 99,52244*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,92585*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.080.A	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 080 - Selettore ciclico A - Selettore ciclico, A 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.025 - Impianti tv cc - Selettore ciclico a 4 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz	1,00000 cad	€ 395,24600 0%	€ 395,24600
	Totale MT			**€ 395,24600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 408,03350** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,46829 = 5% * B)			€ 69,36570
	Utili di impresa (C) = 2,44% * (A + B)			€ 47,73992
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 525,14** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,44%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,46829*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.080.B	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 080 - Selettore ciclico B - Selettore ciclico, A 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.026 - Impianti tv cc - Selettore ciclico a 8 ingressi ed una uscita con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz	1,00000 cad	€ 454,75700 0%	€ 454,75700
	Totale MT			**€ 454,75700**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 467,54450** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,97413 = 5% * B)			€ 79,48257
	Utili di impresa (C) = 2,13% * (A + B)			€ 54,70271
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 601,73** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,13%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,97413*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.080.C	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 080 - Selettore ciclico C - Selettore ciclico, A 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.027 - Impianti tv cc - Selettore ciclico a 8 ingressi e due uscite con possibilità di allarme e trigger per videoregistratore, alimentazione 230 V, 50 Hz	1,00000 cad	€ 899,13900 0%	€ 899,13900
	Totale MT			**€ 899,13900**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 911,92650** +0,07%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commercio CAM

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,75138 = 5% * B)			€ 155,02751
	Utili di impresa (C) = 1,09% * (A + B)			€ 106,69540
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.173,65** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,09%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,75138*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.090.A	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 090 - Distributore video A - Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto A 5 uscite, alimentazione 12 V c.a.			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.028 - Impianti tv cc - Distributore video a 5 uscite, alimentazione 12 V c.a.	1,00000 cad	€ 191,08260 0%	€ 191,08260
	Totale MT			**€ 191,08260**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 203,87010** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73290 = 5% * B)			€ 34,65792
	Utili di impresa (C) = 4,87% * (A + B)			€ 23,85280
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 262,38** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,87%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,73290*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.090.B	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 090 - Distributore video B - Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto A 5 uscite, alimentazione 230 V-50 Hz			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.029 - Impianti tv cc - Distributore video a 5 uscite, alimentazione 230 V, 50 Hz	1,00000 cad	€ 646,40400 0%	€ 646,40400
	Totale MT			**€ 646,40400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 659,19150** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,60313 = 5% * B)			€ 112,06256
	Utili di impresa (C) = 1,51% * (A + B)			€ 77,12541
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 848,38** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,51%			*€ 12,78750*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,60313*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.090.C	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 090 - Distributore video C - Distributore video, compresa l'attivazione dell'impianto Programmabile a 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per rack, alimentazione 230 V-50 Hz			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.030 - Impianti tv cc - Distributore video programmabile a 8 ingressi e 16 uscite, involucro metallico modulare per rack, alimentazione 230 V, 50 Hz	1,00000 cad	€ 1.186,23600 0%	€ 1.186,23600
	Totale MT			**€ 1.186,23600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.199,02350** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,19170 = 5% * B)			€ 203,83400
	Utili di impresa (C) = 0,83% * (A + B)			€ 140,28575
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.543,14** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,83%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,19170*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.100.A	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 100 - Amplificatore-equalizzatore A - Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per telecamera a 2 uscite, alimentazione 230 V c.a., Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo a 2 uscite			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.031 - Impianti tv cc - Amplificatore-equalizzatore, optoisolatore di cavo per telecamera a 2 uscite	1,00000 cad	€ 358,14500 0%	€ 358,14500
	Totale MT			**€ 358,14500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 370,93250** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,15293 = 5% * B)			€ 63,05853
	Utili di impresa (C) = 2,68% * (A + B)			€ 43,39910
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 477,39** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,68%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,15293*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.110.A	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 110 - Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS A - Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, compressione video H.264, visualizzazione live con risoluzione D1, dotato di 4/16 ingressi d'allarme NO o NC, 2 uscite video BNC ed 1 VGA, 1 uscita audio RCA, 2 interfacce USB, porte RS485, 8 porte SATA, 1 Hard Disk capacità 500 Gbyte, masterizzatore DVDRW, telecomando incluso, software per gestione da WEB e da telefono cellulare, registrazione manuale / continua / motion detector / programmata / allarmata, visione sincronizzata delle immagini registrate provenienti dai canali di acquisizione, alimentazione 230 V c.a.: 4 ingressi video e audio, registrazione 100 fps totali in D1, 25 fps per canale			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.034 - Impianti tv cc - Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, registrazione 100 fps totali in D1, 25 fps per canale	1,00000 cad	€ 3.872,79660 0%	€ 3.872,79660
	Totale MT			**€ 3.872,79660**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.885,58410** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,02747 = 5% * B)			€ 660,54930
	Utili di impresa (C) = 0,26% * (A + B)			€ 454,61334
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.000,75** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,26%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 33,02747*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.110.B	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 110 - Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS B - Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, compressione video H.264, visualizzazione live con risoluzione D1, dotato di 4/16 ingressi d'allarme NO o NC, 2 uscite video BNC ed 1 VGA, 1 uscita audio RCA, 2 interfacce USB, porte RS485, 8 porte SATA, 1 Hard Disk capacità 500 Gbyte, masterizzatore DVDRW, telecomando incluso, software per gestione da WEB e da telefono cellulare, registrazione manuale / continua / motion detector / programmata / allarmata, visione sincronizzata delle immagini registrate provenienti dai canali di acquisizione, alimentazione 230 V c.a.: 8 ingressi video e audio, registrazione 200 fps totali in D1, 25 fps per canalee			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.035 - Impianti tv cc - Videoregistratore DVR dual stream pentaplex, registrazione 200 fps totali in D1, 25 fps per canalee	1,00000 cad	€ 5.374,16700 0%	€ 5.374,16700
	Totale MT			**€ 5.374,16700**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.386,95450** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,78911 = 5% * B)			€ 915,78227
	Utili di impresa (C) = 0,18% * (A + B)			€ 630,27368
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 6.933,01 +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,18%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 45,78911*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.110.C	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 110 - Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS C - Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 250 MB			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.036 - Impianti tv cc - Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 250 MB	1,00000 cad	€ 79,04920 0%	€ 79,04920
	Totale MT			**€ 79,04920**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 91,83670** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78061 = 5% * B)			€ 15,61224
	Utili di impresa (C) = 10,82% * (A + B)			€ 10,74489
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 118,19** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,82%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,78061*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L10.010.110.D	CAM25_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC 010 - IMPIANTI TVCC 110 - Fornitura e posa in opera di videoregistratori VHS D - Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 1 TB			
	MT			
	CAM25_MT.L12.030.037 - Impianti tv cc - Disco rigido interno per videoregistratori digitali interfaccia SATA: capacità 1 TB	1,00000 cad	€ 166,64740 0%	€ 166,64740
	Totale MT			**€ 166,64740**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 179,43490** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52520 = 5% * B)			€ 30,50393
	Utili di impresa (C) = 5,54% * (A + B)			€ 20,99388
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 230,93** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,54%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52520*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.010.010.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 010 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 1.80 m A - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 1,8 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 100 Nm, tempo di apertura inferiore a 15 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a.			
	MT			
	CAM25_MT.L11.010.001 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 1.80 m,150 W, 230 V	1,00000 cad	€ 324,54842 0%	€ 324,54842
	Totale MT			**€ 324,54842**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,39000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 33,59630
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,39000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 37,50220
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	324,54842 %	€ 0,02000 0%	€ 6,49097
	Totale RU			**€ 77,58947**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 402,13789** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,41817 = 5% * B)			€ 68,36344
	Utili di impresa (C) = 14,99% * (A + B)			€ 47,05013
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 517,55** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,99%			*€ 77,58947*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,41817*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.010.010.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 010 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 1.80 m B - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 1,8 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 100 Nm, tempo di apertura inferiore a 15 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 60 W, alimentazione 12 V c.c.			
	MT			
	CAM25_MT.L11.010.002 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 1.80 m 60 W, 12 V cc	1,00000 cad	€ 384,64586 0%	€ 384,64586
	Totale MT			**€ 384,64586**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	384,64586 %	€ 0,02000 0%	€ 7,69292
	Totale RU			**€ 83,39492**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 468,04078** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,97835 = 5% * B)			€ 79,56693
	Utili di impresa (C) = 13,84% * (A + B)			€ 54,76077
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 602,37** +0,77%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 13,84%			*€ 83,39492*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,97835*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.010.020.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 020 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m A - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a.			
	MT			
	CAM25_MT.L11.010.003 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 2.50 m,150 W, 230 V	1,00000 cad	€ 377,99841 0%	€ 377,99841
	Totale MT			**€ 377,99841**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	377,99841 %	€ 0,02000 0%	€ 7,55997
	Totale RU			**€ 83,26197**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 461,26038** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,92071 = 5% * B)			€ 78,41426
	Utili di impresa (C) = 14,03% * (A + B)			€ 53,96746
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 593,64** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,03%			*€ 83,26197*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,92071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.010.020.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 020 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m B - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 60 W, alimentazione 12 V c.c.			
	MT			
	CAM25_MT.L11.010.004 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 2.50 m 60 W, 12 V cc	1,00000 cad	€ 403,55453 0%	€ 403,55453
	Totale MT			**€ 403,55453**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,48000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 35,77160
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,48000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 39,93040
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	403,55453 %	€ 0,02000 0%	€ 8,07109
	Totale RU			**€ 83,77309**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 487,32762** +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,14229 = 5% * B)			€ 82,84570

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 13,36% * (A + B)			€ 57,01733
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 627,19** +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,36%			*€ 83,77309*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,14229*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.010.030.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 030 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m. Motore reversibile A - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, reversibile per anta fino a 2,5 m, a ricircolo di sfere, completo di protezione termica, spinta massima 1500 N, coppia massima 200 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi per 110°, potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a. Motore reversibile per anta fino a 2,5 m			
	MT			
	CAM25_MT.L11.010.005 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 2.50 m reversibile	1,00000 cad	€ 461,17110 0%	€ 461,17110
	Totale MT			**€ 461,17110**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 39,15540
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 43,70760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	461,17110 %	€ 0,02000 0%	€ 9,22342
	Totale RU			**€ 92,08642**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 553,25752** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,70269 = 5% * B)			€ 94,05378
	Utili di impresa (C) = 12,93% * (A + B)			€ 64,73113
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 712,04** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,93%			*€ 92,08642*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,70269*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.010.040.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 040 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 3.50 m. Motore autobloccante A - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 3,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 2500 N, coppia massima 400 Nm, tempo di apertura inferiore a 35 secondi per 110ø, potenza 120 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Motore autobloccante per anta fino a 3,5 m			
	MT			
	CAM25_MT.L11.010.006 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 3.50 m autobloccante	1,00000 cad	€ 469,87004 0%	€ 469,87004
	Totale MT			**€ 469,87004**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,64000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 39,63880
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,64000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 44,24720
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	469,87004 %	€ 0,02000 0%	€ 9,39740
	Totale RU			**€ 93,28340**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale CAM

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 563,15344** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,78680 = 5% * B)			€ 95,73608
	Utili di impresa (C) = 12,87% * (A + B)			€ 65,88895
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 724,78** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,87%			*€ 93,28340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,78680*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.010.050.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 050 - Motori elettromeccanici per cancelli a battenti. Anta fino a 5.00 m. Motore autobloccante A - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 2500 N, coppia massima 550 Nm, tempo di apertura inferiore a 50 secondi per 110ø, potenza 120 W, alimentazione 230 Vca, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Motore autobloccante per anta fino a 5 m			
	MT			
	CAM25_MT.L11.010.007 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 5.00 m autobloccante	1,00000 cad	€ 588,04523 0%	€ 588,04523
	Totale MT			**€ 588,04523**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,81000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 43,74770
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,81000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 48,83380
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	588,04523 %	€ 0,02000 0%	€ 11,76090
	Totale RU			**€ 104,34240**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 692,38763** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,88530 = 5% * B)			€ 117,70590
	Utili di impresa (C) = 11,71% * (A + B)			€ 81,00935
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 891,10** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,71%			*€ 104,34240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,88530*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.010.060.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 060 - Motori elettromeccanicio per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m. Motore autobloccante interrato A - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 150 W, alimentazione 230 V c.a.			
	MT			
	CAM25_MT.L11.010.008 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 2.50 m interrato	1,00000 cad	€ 662,63030 0%	€ 662,63030
	Totale MT			**€ 662,63030**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,74000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 42,05580

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,74000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 46,94520
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	662,63030 %	€ 0,02000 0%	€ 13,25261
		Totale RU			**€ 102,25361**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 764,88391** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,50151 = 5% * B)			€ 130,03026
		Utili di impresa (C) = 10,39% * (A + B)			€ 89,49142
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 984,41** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,39%			*€ 102,25361*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,50151*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.010.060.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 060 - Motori elettromeccanicio per cancelli a battenti. Anta fino a 2.50 m. Motore autobloccante interrato B - Motore elettromeccanico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, autobloccante per anta fino a 2,5 m, a vite senza fine, completo di protezione termica, spinta massima 1200 N, coppia massima 140 Nm, tempo di apertura inferiore a 20 secondi a 110°, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Potenza 60 W, alimentazione 12 V c.c.				
	MT				
	CAM25_MT.L11.010.009	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli anta 3.50 m interrato autobloccante	1,00000 cad	€ 682,60447 0%	€ 682,60447
		Totale MT			**€ 682,60447**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 42,53920
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 47,48480
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	682,60447 %	€ 0,02000 0%	€ 13,65209
		Totale RU			**€ 103,67609**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 786,28056** +0,54%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,68339 = 5% * B)			€ 133,66770
		Utili di impresa (C) = 10,25% * (A + B)			€ 91,99483
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.011,94** +0,54%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,25%			*€ 103,67609*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,68339*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.010.070.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 070 - Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli A - Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 400 kg, spinta massima 800 N, velocità 11 m/min, potenza 180 W, alimentazione 230 V c.a, monofase				
	MT				
	CAM25_MT.L11.010.010	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 400 kg	1,00000 cad	€ 367,48652 0%	€ 367,48652
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 367,48652
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,58000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 38,18860
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,58000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 42,62840
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	367,48652 %	€ 0,02000 0%	€ 7,34973
	Totale RU			**€ 88,16673**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 455,65325** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,87305 = 5% * B)			€ 77,46105
	Utili di impresa (C) = 15,03% * (A + B)			€ 53,31143
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 586,43** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,03%			*€ 88,16673*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,87305*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.010.070.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 070 - Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli B - Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 1.300 kg, spinta massima 840 N, velocità 10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 230 Vca, monofase			
	MT			
CAM25_MT.L11.010.011	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 1.300 kg	1,00000 cad	€ 717,51155 0%	€ 717,51155
	Totale MT			**€ 717,51155**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,76000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 42,53920
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,76000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 47,48480
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	717,51155 %	€ 0,02000 0%	€ 14,35023
	Totale RU			**€ 104,37423**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 821,88578** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,98603 = 5% * B)			€ 139,72058
	Utili di impresa (C) = 9,87% * (A + B)			€ 96,16064
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.057,77** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,87%			*€ 104,37423*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,98603*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.010.070.C	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 070 - Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli C - Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 1500 kg, spinta massima 1120 N, velocità 10,5 m/min, potenza 370 W, alimentazione 400 Vca, trifase			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L11.010.012	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 1.500 kg	1,00000 cad	€ 758,01650 0%	€ 758,01650
		Totale MT			**€ 758,01650**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,72000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 41,57240
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,72000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 46,40560
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	758,01650 %	€ 0,02000 0%	€ 15,16033
		Totale RU			**€ 103,13833**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 861,15483** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,31982 = 5% * B)			€ 146,39632
		Utili di impresa (C) = 9,31% * (A + B)			€ 100,75512
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.108,31** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,31%			*€ 103,13833*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,31982*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.010.070.D	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 070 - Motori elettromeccanici per cancelli scorrevoli D - Motore elettromeccanico autobloccante per cancelli scorrevoli, in cassa metallica IP 44, completo di protezione termica, meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale e due finecorsa meccanici Per cancelli del peso fino a 5000 kg, con frizione meccanica regolabile, spinta massima 5000 N, velocità 10 m/min, potenza 1500 W				
	MT				
	CAM25_MT.L11.010.013	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore elettromeccanico per cancelli scorrevoli fino a 5.000 kg	1,00000 cad	€ 2.480,34320 0%	€ 2.480,34320
		Totale MT			**€ 2.480,34320**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 50,99870
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 56,92780
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.480,34320 %	€ 0,02000 0%	€ 49,60686
		Totale RU			**€ 157,53336**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.637,87656** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,42195 = 5% * B)			€ 448,43902
		Utili di impresa (C) = 4,64% * (A + B)			€ 308,63156
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.394,95** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,64%			*€ 157,53336*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,42195*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.010.080.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 080 - Cremagliere in acciaio per cancelli A - Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli Modulo 4, in barre da 2 m			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L11.010.014	- Motori elettromeccanici per cancelli - Cremagliera in acciaio per cancelli scorrevoli, modulo 4, in barra da 2 m	1,00000 m	€ 19,40166 0%	€ 19,40166
		Totale MT			**€ 19,40166**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	19,40166 %	€ 0,02000 0%	€ 0,38803
		Totale RU			**€ 3,45703**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,85869** +0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19430 = 5% * B)			€ 3,88598
		Utili di impresa (C) = 11,75% * (A + B)			€ 2,67447
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 29,42** +0,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,75%			*€ 3,45703*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19430*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.010.080.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 080 - Cremagliere in acciaio per cancelli B - Cremagliera in acciaio, del tipo a saldare, per cancelli scorrevoli Modulo 6, in barre da 1 m				
	MT				
	CAM25_MT.L11.010.015	- Motori elettromeccanici per cancelli - Cremagliera in acciaio per cancelli scorrevoli, modulo 6, in barra da 1 m	1,00000 m	€ 45,33945 0%	€ 45,33945
		Totale MT			**€ 45,33945**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,33945 %	€ 0,02000 0%	€ 0,90679
		Totale RU			**€ 3,97579**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,31524** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41918 = 5% * B)			€ 8,38359
		Utili di impresa (C) = 6,26% * (A + B)			€ 5,76988
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 63,47** +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,26%			*€ 3,97579*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41918*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.010.090.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 090 - Motori oleodinamici per cancelli a battenti A - Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Anta fino a 1,8 m, spinta massima 5000 N, potenza 220 W, alimentazione 230 V c.a.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L11.010.016	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore oleodinamico per cancello a battenti per anta fino a 1,8 m	1,00000 cad	€ 338,84522 0%	€ 338,84522
		Totale MT			**€ 338,84522**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,44000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 34,80480
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,44000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 38,85120
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	338,84522 %	€ 0,02000 0%	€ 6,77690
		Totale RU			**€ 80,43290**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 419,27812** +0,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,56386 = 5% * B)			€ 71,27728
		Utili di impresa (C) = 14,91% * (A + B)			€ 49,05554
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 539,61** +0,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,91%			*€ 80,43290*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,56386*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.010.090.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 090 - Motori oleodinamici per cancelli a battenti B - Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Anta fino a 4 m, spinta massima 6900 N, potenza 220 W, alimentazione 230 V c.a.				
	MT				
	CAM25_MT.L11.010.017	- Motori elettromeccanici per cancelli - Motore oleodinamico per cancello a battenti per anta fino a 4 m	1,00000 cad	€ 650,11464 0%	€ 650,11464
		Totale MT			**€ 650,11464**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,41000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 34,07970
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,41000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 38,04180
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	650,11464 %	€ 0,02000 0%	€ 13,00229
		Totale RU			**€ 85,12379**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 735,23843** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,24953 = 5% * B)			€ 124,99053
		Utili di impresa (C) = 9% * (A + B)			€ 86,02290
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 946,25** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 9%			*€ 85,12379*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,24953*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.010.090.C	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI 090 - Motori oleodinamici per cancelli a battenti C - Motore oleodinamico per cancelli a battenti, incluse le staffe di fissaggio per colonna e cancello, completo di protezione termica, con meccanismo di sblocco a chiave per l'apertura manuale Anta fino a 7 m, spinta massima			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	7750 N, potenza 220 W, alimentazione 230 V c.a.			
	MT			
	CAM25_MT.L11.010.018 - Motori elettromeccanici per cancelli - Motore oleodinamico per cancello a battenti per anta fino a 7 m	1,00000 cad	€ 678,07211 0%	€ 678,07211
	Totale MT			**€ 678,07211**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,37000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 33,11290
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,37000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 36,96260
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	678,07211 %	€ 0,02000 0%	€ 13,56144
	Totale RU			**€ 83,63694**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 761,70905** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,47453 = 5% * B)			€ 129,49054
	Utili di impresa (C) = 8,53% * (A + B)			€ 89,11996
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 980,32** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,53%			*€ 83,63694*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,47453*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.020.010.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 020 - OPERATORI PER BARRIERE AUTOMATICHE 010 - Motori elettromeccanici per barriere automatiche A - Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio Con asta in alluminio da 2,5 m			
	MT			
	CAM25_MT.L11.020.001 - Motori elettromeccanici per barriere automatiche - Motore elettromeccanico per barriere automatiche con asta in alluminio da 2,5 m	1,00000 cad	€ 1.266,56263 0%	€ 1.266,56263
	Totale MT			**€ 1.266,56263**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,91000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 118,67470
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,91000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 132,47180
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.266,56263 %	€ 0,02000 0%	€ 25,33125
	Totale RU			**€ 276,47775**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.543,04038** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,11584 = 5% * B)			€ 262,31686
	Utili di impresa (C) = 13,92% * (A + B)			€ 180,53572
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.985,89** +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,92%			*€ 276,47775*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,11584*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.020.010.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 020 - OPERATORI PER BARRIERE AUTOMATICHE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - Motori elettromeccanici per barriere automatiche B - Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio Con asta in alluminio da 4,5 m			
	MT			
	CAM25_MT.L11.020.002 - Motori elettromeccanici per barriere automatiche - Motore elettromeccanico per barriere automatiche con asta in alluminio da 4,5 m	1,00000 cad	€ 1.433,14655 0%	€ 1.433,14655
	Totale MT			**€ 1.433,14655**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 120,85000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 134,90000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.433,14655 %	€ 0,02000 0%	€ 28,66293
	Totale RU			**€ 284,41293**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.717,55948** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,59926 = 5% * B)			€ 291,98511
	Utili di impresa (C) = 12,87% * (A + B)			€ 200,95446
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.210,50** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,87%			*€ 284,41293*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,59926*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.020.010.C	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 020 - OPERATORI PER BARRIERE AUTOMATICHE 010 - Motori elettromeccanici per barriere automatiche C - Motore elettromeccanico per barriere automatiche, potenza 180 W, alimentazione 230 Vca, completo di centralina elettronica di gestione, in colonna portante di lamiera di acciaio verniciata con polveri epossidiche, compresa la contropiastra per il fissaggio a terra e l'appoggio controlaterale per l'asta in acciaio Con asta in alluminio da 6 m			
	MT			
	CAM25_MT.L11.020.003 - Motori elettromeccanici per barriere automatiche - Motore elettromeccanico per barriere automatiche con asta in alluminio da 6 m	1,00000 cad	€ 2.671,83122 0%	€ 2.671,83122
	Totale MT			**€ 2.671,83122**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,49000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 108,52330
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,49000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 121,14020
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.671,83122 %	€ 0,02000 0%	€ 53,43662
	Totale RU			**€ 283,10012**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.954,93134** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,11692 = 5% * B)			€ 502,33833
	Utili di impresa (C) = 7,44% * (A + B)			€ 345,72697
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.803,00** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,44%			*€ 283,10012*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,11692*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L11.030.010.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 030 - OPERATORI PER PORTE BASCULANTI 010 - Sstema automatico per apertura porte basculanti A - Sistema automatico per apertura di porte basculanti, costituito da motore autobloccante in contenitore di alluminio IP 65, potenza 180 W con coppia massima di 380 Nm, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di fissaggio; centralina a microprocess Sistema automatico per apertura di porte basculanti			
	MT			
	CAM25_MT.L11.030.001 - Sistemi automatici per apertura porte basculanti - Sistema automatico per apertura porte basculanti	1,00000 cad	€ 751,28953 0%	€ 751,28953
	Totale MT			**€ 751,28953**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,91000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 70,33470
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,91000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 78,51180
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	751,28953 %	€ 0,02000 0%	€ 15,02579
	Totale RU			**€ 163,87229**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 915,16182** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,77888 = 5% * B)			€ 155,57751
	Utili di impresa (C) = 13,91% * (A + B)			€ 107,07393
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.177,81** +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,91%			*€ 163,87229*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,77888*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.040.010.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE 010 - Motori per apertura serrande A - Motore per apertura di serrande fino a 20 mq con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca Potenza assorbita 200 W, sollevamento 130 kg			
	MT			
	CAM25_MT.L11.040.001 - Motori per apertura serrande e tapparelle - Motore per apertura serrande fino a 20 mq, potenza assorbita 200 W, sollevamento 130 kg	1,00000 cad	€ 472,87571 0%	€ 472,87571
	Totale MT			**€ 472,87571**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 49,79020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 55,57880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	472,87571 %	€ 0,02000 0%	€ 9,45751
	Totale RU			**€ 114,82651**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 587,70222** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,99547 = 5% * B)			€ 99,90938
	Utili di impresa (C) = 15,18% * (A + B)			€ 68,76116
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 756,37** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,18%			*€ 114,82651*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,99547*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.040.010.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE 010 - Motori per apertura serrande B - Motore per apertura di serrande fino a 20 mq con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca Potenza assorbita 200 W, sollevamento 150 kg			
	MT			
	CAM25_MT.L11.040.002 - Motori per apertura serrande e tapparelle - Motore per apertura serrande fino a 20 mq, potenza assorbita 200 W, sollevamento 150 kg	1,00000 cad	€ 490,00324 0%	€ 490,00324
	Totale MT			**€ 490,00324**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 50,51530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 56,38820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	490,00324 %	€ 0,02000 0%	€ 9,80006
	Totale RU			**€ 116,70356**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 606,70680** +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,15701 = 5% * B)			€ 103,14016
	Utili di impresa (C) = 14,95% * (A + B)			€ 70,98470
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 780,83** +0,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,95%			*€ 116,70356*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,15701*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.040.010.C	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE 010 - Motori per apertura serrande C - Motore per apertura di serrande fino a 20 mq con larghezza non oltre i 5 m, tipo elettromeccanico con elettrofreno, alimentazione 230 Vca Potenza assorbita 220 W, sollevamento 160 kg			
	MT			
	CAM25_MT.L11.040.003 - Motori per apertura serrande e tapparelle - Motore per apertura serrande fino a 20 mq, potenza assorbita 220 W, sollevamento 160 kg	1,00000 cad	€ 516,60896 0%	€ 516,60896
	Totale MT			**€ 516,60896**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	516,60896 %	€ 0,02000 0%	€ 10,33218
	Totale RU			**€ 112,63218**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 629,24114** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,34855 = 5% * B)			€ 106,97099
	Utili di impresa (C) = 13,91% * (A + B)			€ 73,62121
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 809,83** +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,91%			*€ 112,63218*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,34855*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.040.020.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE 020 - Motori per apertura tapparelle A - Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciare da parete Sollevamento fino a 30 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L11.040.004 - Motori per apertura serrande e tapparelle - Motore per apertura tapparelle, sollevamento fino a 30 kg, asse dia. 60 mm	1,00000 cad	€ 256,24504 0%	€ 256,24504
	Totale MT			**€ 256,24504**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,73000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 17,64410
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,73000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 19,69540
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	256,24504 %	€ 0,02000 0%	€ 5,12490
	Totale RU			**€ 42,46440**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 298,70944** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,53903 = 5% * B)			€ 50,78060
	Utili di impresa (C) = 11,05% * (A + B)			€ 34,94900
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 384,44** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,05%			*€ 42,46440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,53903*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.040.020.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE 020 - Motori per apertura tapparelle B - Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciare da parete Sollevamento fino a 50 kg, per tapparelle con asse diametro 60 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L11.040.005 - Motori per apertura serrande e tapparelle - Motore per apertura tapparelle, sollevamento fino a 50 kg, asse dia. 60 mm	1,00000 cad	€ 277,68228 0%	€ 277,68228
	Totale MT			**€ 277,68228**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,85260
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 21,04440
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	277,68228 %	€ 0,02000 0%	€ 5,55365
	Totale RU			**€ 45,45065**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 323,13293** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,74663 = 5% * B)			€ 54,93260
	Utili di impresa (C) = 10,93% * (A + B)			€ 37,80655
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 415,87** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,93%			*€ 45,45065*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,74663*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.040.020.C	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE 020 - Motori per apertura tapparelle C - Motore per apertura di tapparelle, tipo elettromeccanico, alimentazione 230 Vca, completo degli accessori di installazione e di interruttore a bilanciare da parete Sollevamento fino a 90 kg, per tapparelle con asse diametro 70 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L11.040.006 - Motori per apertura serrande e tapparelle - Motore per apertura tapparelle, sollevamento fino a 90 kg, asse dia. 70 mm	1,00000 cad	€ 321,41553 0%	€ 321,41553
	Totale MT			**€ 321,41553**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,89000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 21,51130
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,89000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 24,01220
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	321,41553 %	€ 0,02000 0%	€ 6,42831
	Totale RU			**€ 51,95181**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 373,36734** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,17362 = 5% * B)			€ 63,47245
	Utili di impresa (C) = 10,81% * (A + B)			€ 43,68398
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 480,52** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,81%			*€ 51,95181*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,17362*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.050.010.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti A - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente, scorrevoli, porte basculanti			
	MT			
	CAM25_MT.L11.050.001 - Centraline per automazione accessi - Centrale per automazione a microprocessore, comando motori monofase,	1,00000 cad	€ 253,52563 0%	€ 253,52563
	Totale MT			**€ 253,52563**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	253,52563 %	€ 0,02000 0%	€ 5,07051
	Totale RU			**€ 40,87551**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 294,40114** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50241 = 5% * B)			€ 50,04819
	Utili di impresa (C) = 10,79% * (A + B)			€ 34,44493

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 378,89** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,79%			*€ 40,87551*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,50241*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.050.010.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti B - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando di motori monofase con frizione meccanica, per cancelli ad un battente, scorrevoli, serrande, tapparelle e tende, alimentazione 230			
	MT			
	CAM25_MT.L11.050.002 - Centraline per automazione accessi - Comando di motori monofase con frizione meccanica per cancelli ad un battente, scorrevoli, serrande, tapparelle	1,00000 cad	€ 89,74063 0%	€ 89,74063
	Totale MT			**€ 89,74063**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,95220
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,80680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,74063 %	€ 0,02000 0%	€ 1,79481
	Totale RU			**€ 35,55381**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 125,29444** +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06500 = 5% * B)			€ 21,30005
	Utili di impresa (C) = 22,05% * (A + B)			€ 14,65945
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 161,25** +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,05%			*€ 35,55381*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.050.010.C	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti C - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase autobloccanti, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente			
	MT			
	CAM25_MT.L11.050.003 - Centraline per automazione accessi - Centrale per automazione a microprocessore, comando motori fino a 800 W monofase autobloccanti per cancelli a battente	1,00000 cad	€ 157,74186 0%	€ 157,74186
	Totale MT			**€ 157,74186**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,74000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 17,88580
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,74000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 19,96520
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	157,74186 %	€ 0,02000 0%	€ 3,15484
	Totale RU			**€ 41,00584**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 198,74770** +0,91%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: computo CPM

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68936 = 5% * B)			€ 33,78711
	Utili di impresa (C) = 16,03% * (A + B)			€ 23,25348
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 255,79** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,03%			*€ 41,00584*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68936*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.050.010.D	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti D - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori fino a 800 W monofase, con finecorsa meccanici o temporizzati, per cancelli a battente			
	MT			
	CAM25_MT.L11.050.004 - Centraline per automazione accessi - Centrale per automazione a microprocessore, comando motori fino a 800 W monofase con fine corsa meccanici o temporizzati per cancelli a battente	1,00000 cad	€ 192,82388 0%	€ 192,82388
	Totale MT			**€ 192,82388**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,74000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 17,88580
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,74000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 19,96520
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	192,82388 %	€ 0,02000 0%	€ 3,85648
	Totale RU			**€ 41,70748**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 234,53136** +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99352 = 5% * B)			€ 39,87033
	Utili di impresa (C) = 13,82% * (A + B)			€ 27,44017
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 301,84** +0,77%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,82%			*€ 41,70748*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,99352*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.050.010.E	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti E - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici, alimentazione 12 Vcc			
	MT			
	CAM25_MT.L11.050.005 - Centraline per automazione accessi - Comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con fine corsa meccanica, alimentazione 12 Vcc	1,00000 cad	€ 213,84764 0%	€ 213,84764
	Totale MT			**€ 213,84764**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,50200
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,18800
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	213,84764 %	€ 0,02000 0%	€ 4,27695
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 34,96695
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 248,81459** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,11492 = 5% * B)			€ 42,29848
	Utili di impresa (C) = 10,92% * (A + B)			€ 29,11131
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 320,22** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,92%			*€ 34,96695*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,11492*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.050.010.F	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti F - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con finecorsa temporizzati, alimentazione 12 Vcc			
	MT			
	CAM25_MT.L11.050.006 - Centraline per automazione accessi - Comando di motori in corrente continua per cancelli scorrevoli con fine corsa temporizzata, alimentazione 12 Vcc	1,00000 cad	€ 295,31871 0%	€ 295,31871
	Totale MT			**€ 295,31871**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,95220
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,80680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	295,31871 %	€ 0,02000 0%	€ 5,90637
	Totale RU			**€ 39,66537**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 334,98408** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84736 = 5% * B)			€ 56,94729
	Utili di impresa (C) = 9,2% * (A + B)			€ 39,19314
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 431,12** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,2%			*€ 39,66537*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,84736*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.050.010.G	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti G - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile Comando di motori trifase fino a 400 W, per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici e frizione meccanica			
	MT			
	CAM25_MT.L11.050.007 - Centraline per automazione accessi - Comando di motori in trifase fino a 400 W, per cancelli scorrevoli, fine corsa e frizione meccanica	1,00000 cad	€ 227,65145 0%	€ 227,65145
	Totale MT			**€ 227,65145**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,63000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,22710
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,63000	€ 26,98000	€ 16,99740

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	227,65145 %	€ 0,02000 0%	€ 4,55303
		Totale RU			**€ 36,77753**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,42898** +0,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24765 = 5% * B)			€ 44,95293
		Utili di impresa (C) = 10,81% * (A + B)			€ 30,93819
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 340,32** +0,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,81%			*€ 36,77753*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24765*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.050.010.H	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 010 - Centrali per automazione e comando motori cancelli, serrande, tapparelle, porte basculanti H - Centrale per automazione di cancelli, logica programmabile A microprocessore, comando di motori fino a 1500 W trifase, per cancelli scorrevoli con finecorsa meccanici e frizione meccanica, alimentaz				
	MT				
	CAM25_MT.L11.050.008	- Centraline per automazione accessi - Centrale per automazione a microprocessore, comando motori fino a 1500 W trifase con fine corsa meccanici o temporizzati per cancelli scorrevoli	1,00000 cad	€ 513,74642 0%	€ 513,74642
		Totale MT			**€ 513,74642**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,96000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 23,20320
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,96000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 25,90080
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	513,74642 %	€ 0,02000 0%	€ 10,27493
		Totale RU			**€ 59,37893**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 573,12535** +0,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,87157 = 5% * B)			€ 97,43131
		Utili di impresa (C) = 8,05% * (A + B)			€ 67,05567
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 737,61** +0,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,05%			*€ 59,37893*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,87157*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.050.020.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI 020 - Centrali per automazione serrande e tapparelle A - Centrale per automazione di serrande e tapparelle, per comando di motori monofase con frizione meccanica, alimentazione 230 Vca Centrale per automazione di serrande e tapparelle				
	MT				
	CAM25_MT.L11.050.009	- Centraline per automazione accessi - Centrale per automazione di serrande e tapparelle	1,00000 cad	€ 106,13662 0%	€ 106,13662
		Totale MT			**€ 106,13662**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,11000	€ 24,17000	€ 2,65870

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	106,13662 %	€ 0,02000 0%	€ 2,12273
		Totale RU			**€ 7,74923**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 113,88585** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96803 = 5% * B)			€ 19,36059
		Utili di impresa (C) = 5,29% * (A + B)			€ 13,32464
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 146,57** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,29%			*€ 7,74923*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96803*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.060.010.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 010 - Chiavl elettriche da esterno per serrande A - Chiave elettrica da esterno per serrande, completa di cavo di acciaio per lo sblocco e di contenitore in alluminio pressofuso grado di protezione IP 65 Chiave elettrica da esterno per serrande				
	MT				
	CAM25_MT.L11.060.001	- Accessori elettrici - Chiave elettrica da esterno per serrande	1,00000 cad	€ 108,06089 0%	€ 108,06089
		Totale MT			**€ 108,06089**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,37000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,94290
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,37000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,98260
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	108,06089 %	€ 0,02000 0%	€ 2,16122
		Totale RU			**€ 21,08672**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 129,14761** +0,7%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09775 = 5% * B)			€ 21,95509
		Utili di impresa (C) = 12,69% * (A + B)			€ 15,11027
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 166,21** +0,7%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,69%			*€ 21,08672*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09775*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.060.020.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 020 - Chiavl elettriche a 2 posizioni in custodie IP da esterno e/o da incasso A - Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico In custodia IP 55 da esterno				
	MT				
	CAM25_MT.L11.060.002	- Accessori elettrici - Chiave elettrica a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia IP 55 da esterno	1,00000 cad	€ 26,87607 0%	€ 26,87607
		Totale MT			**€ 26,87607**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,05000	€ 26,98000	€ 1,34900

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,87607 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53752
		Totale RU			**€ 3,09502**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29,97109** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25475 = 5% * B)			€ 5,09509
		Utili di impresa (C) = 8,02% * (A + B)			€ 3,50662
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38,57** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,02%			*€ 3,09502*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25475*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.060.020.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 020 - Chiavl elettriche a 2 posizioni in custodie IP da esterno e/o da incasso B - Chiave elettrica, a 2 posizioni con ritorno automatico In custodia IP 54 da incasso				
	MT				
	CAM25_MT.L11.060.003	- Accessori elettrici - Chiave elettrica a 2 posizioni con ritorno automatico in custodia IP 54 da incasso	1,00000 cad	€ 38,85103 0%	€ 38,85103
		Totale MT			**€ 38,85103**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	38,85103 %	€ 0,02000 0%	€ 0,77702
		Totale RU			**€ 3,84602**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,69705** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36293 = 5% * B)			€ 7,25850
		Utili di impresa (C) = 7% * (A + B)			€ 4,99556
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 54,95** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 7%			*€ 3,84602*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36293*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.060.030.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 030 - Tastiere digitali in custodia da esterno A - Tastiera digitale a combinazione, codice programmabile, inclusa la scheda da inserire in centrale; in acciaio inossidabile, custodia IP 55 da esterno Tastiera digitale a combinazione				
	MT				
	CAM25_MT.L11.060.004	- Accessori elettrici - Tastiera digitale a combinazione	1,00000 cad	€ 161,49497 0%	€ 161,49497
		Totale MT			**€ 161,49497**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni -	161,49497	€ 0,02000	€ 3,22990

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 13,45990**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 174,95487** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48712 = 5% * B)			€ 29,74233
	Utili di impresa (C) = 5,98% * (A + B)			€ 20,46972
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 225,17** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,98%			*€ 13,45990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,48712*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.060.040.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 040 - Lettori per chiavi magnetiche in custodia da esterno A - Lettore per chiave magnetica, con codice inserito sulla chiave, inclusa la scheda da inserire in centrale a 2 chiavi; in custodia IP 55 da esterno Lettore per chiave magnetica			
	MT			
	CAM25_MT.L11.060.005 - Accessori elettrici - Lettore per chiave magnetica	1,00000 cad	€ 37,86504 0%	€ 37,86504
	Totale MT			**€ 37,86504**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	37,86504 %	€ 0,02000 0%	€ 0,75730
	Totale RU			**€ 3,82630**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,69134** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35438 = 5% * B)			€ 7,08753
	Utili di impresa (C) = 7,13% * (A + B)			€ 4,87789
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 53,66** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,13%			*€ 3,82630*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35438*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.060.050.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 050 - Pulsantiere da incasso in custodia IP A - Pulsantiera da incasso, a 2 pulsanti, apre-chiude, portata dei contatti 10 A-250 Vca, in custodia plastica IP 55 Pulsantiera da incasso			
	MT			
	CAM25_MT.L11.060.006 - Accessori elettrici - Pulsantiera da incasso	1,00000 cad	€ 40,25049 0%	€ 40,25049
	Totale MT			**€ 40,25049**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,25049 %	€ 0,02000 0%	€ 0,80501
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3,87401
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,12450** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37506 = 5% * B)			€ 7,50117
	Utili di impresa (C) = 6,82% * (A + B)			€ 5,16257
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 56,79** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,82%			*€ 3,87401*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37506*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.060.060.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 060 - Interruttori da parete A - Interruttore da parete, tipo a bilanciere Interruttore da parete, tipo a bilanciere			
	MT			
	CAM25_MT.L11.060.007 - Accessori elettrici - Interruttore da parete,tipo a bilanciere	1,00000 cad	€ 16,69815 0%	€ 16,69815
	Totale MT			**€ 16,69815**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,48340
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,53960
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	16,69815 %	€ 0,02000 0%	€ 0,33396
	Totale RU			**€ 1,35696**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,05511** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15347 = 5% * B)			€ 3,06937
	Utili di impresa (C) = 5,84% * (A + B)			€ 2,11245
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23,24** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,84%			*€ 1,35696*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15347*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.060.070.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 070 - Colonnine per alloggiamento chiave elettricia e/o fotocellula A - Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche, profilato di altezza 1 m spessore 2 mm A sezione quadrata, 80x80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L11.060.008 - Accessori elettrici - Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, a sezione quadrata 80x80 mm	1,00000 cad	€ 59,17506 0%	€ 59,17506
	Totale MT			**€ 59,17506**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,17506 %	€ 0,02000 0%	€ 1,18350
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it