				€ 11,92500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,10006** +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60435 = 5% * B)			€ 12,08701
	Utili di impresa (C) = 13,03% * (A + B)			€ 8,31871
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 91,51** +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,03%			*€ 11,92500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60435*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.060.070.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 070 - Colonnine per alloggiamento chiave elettricia e/o fotocellula B - Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, completa di piastra di base con zanche, profilato di altezza 1 m spessore 2 mm A sezione ovale, 50x80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L11.060.009 - Accessori elettrici - Colonnina in acciaio zincato, a doppio alloggiamento per chiave elettrica e/o fotocellula, a sezione ovale 50x80 mm	1,00000 cad	€ 65,28182 0%	€ 65,28182
	Totale MT			**€ 65,28182**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	65,28182 %	€ 0,02000 0%	€ 1,30564
	Totale RU			**€ 12,04714**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 77,32896** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65730 = 5% * B)			€ 13,14592
	Utili di impresa (C) = 12,1% * (A + B)			€ 9,04749
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 99,52** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,1%			*€ 12,04714*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65730*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.060.080.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 060 - ACCESSORI ELETTRICI 080 - Elettroserrature da pavimento, per cancelli a battente A - Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente, da collegarsi alla centrale di comando, con chiave interna ed esterna, alimentazione 12 Vca Elettroserratura da pavimento, per cancelli a battente			
	MT			
	CAM25_MT.L11.060.010 - Accessori elettrici - Elettroserratura da pavimento per cancelli a battente	1,00000 cad	€ 78,49721 0%	€ 78,49721
	Totale MT			**€ 78,49721**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,49721 %	€ 0,02000 0%	€ 1,56994

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 10,77694**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 89,27415** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75883 = 5% * B)			€ 15,17661
	Utili di impresa (C) = 9,38% * (A + B)			€ 10,44508
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 114,90** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,38%			*€ 10,77694*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75883*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.070.010.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 070 - FOTOCELLULE 010 - Fotocellula a luce infrarossa modulata A - Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da parete			
	MT			
	CAM25_MT.L11.070.001 - Fotocellule - Fotocellula a luce infrarossa modulata, portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia daparete	1,00000 cad	€ 75,49154 0%	€ 75,49154
	Totale MT			**€ 75,49154**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,35060
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,85640
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	75,49154 %	€ 0,02000 0%	€ 1,50983
	Totale RU			**€ 10,71683**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 86,20837** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73277 = 5% * B)			€ 14,65542
	Utili di impresa (C) = 9,66% * (A + B)			€ 10,08638
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 110,95** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,66%			*€ 10,71683*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73277*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.070.010.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 070 - FOTOCELLULE 010 - Fotocellula a luce infrarossa modulata B - Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia da incasso			
	MT			
	CAM25_MT.L11.070.002 - Fotocellule - Fotocellula a luce infrarossa modulata, portata 10 m in esterno, 20 m in interno, custodia daincasso	1,00000 cad	€ 86,32148 0%	€ 86,32148
	Totale MT			**€ 86,32148**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,59230
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,12620

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	86,32148 %	€ 0,02000 0%	€ 1,72643
		Totale RU			**€ 11,44493**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 97,76641** +0,47%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83101 = 5% * B)			€ 16,62029
		Utili di impresa (C) = 9,1% * (A + B)			€ 11,43867
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 125,83** +0,47%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,1%			*€ 11,44493*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83101*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.070.010.C	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 070 - FOTOCELLULE 010 - Fotocellula a luce infrarossa modulata C - Fotocellula a luce infrarossa modulata, a 2 relè con un contatto di scambio portata 1 A-bobina 24 Vca, da collegarsi alla centrale di comando, alimentazione 25 Vca, in custodia con grado di protezione IP 55 Portata 25 m in esterno, 50 m in interno, custodia da parete			
	MT			
	CAM25_MT.L11.070.003 - Fotocellule - Fotocellula a luce infrarossa modulata, portata 25 m in esterno, 50 m in interno, custodia da parete	1,00000 cad	€ 97,16733 0%	€ 97,16733
	Totale MT			**€ 97,16733**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,16733 %	€ 0,02000 0%	€ 1,94335
	Totale RU			**€ 12,68485**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 109,85218** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93374 = 5% * B)			€ 18,67487
	Utili di impresa (C) = 8,97% * (A + B)			€ 12,85271
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 141,38** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,97%			*€ 12,68485*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93374*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.080.010.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 080 - AVVISATORI 010 - Lampeggiatore per cancelli in movimento A - Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca			
	MT			
	CAM25_MT.L11.080.001 - Avvisatori - Lampeggiatore per cancelli in movimento, sorgente 25 W, alimentazione 230 V c.a.	1,00000 cad	€ 32,71247 0%	€ 32,71247
	Totale MT			**€ 32,71247**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,71247 %	€ 0,02000 0%	€ 0,65425
		Totale RU			**€ 3,72325**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,43572** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30970 = 5% * B)			€ 6,19407
		Utili di impresa (C) = 7,94% * (A + B)			€ 4,26298
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 46,89** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,94%			*€ 3,72325*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30970*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.080.010.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 080 - AVVISATORI 010 - Lampeggiatore per cancelli in movimento B - Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 230 Vca, con segnalazione acustica intermittente				
	MT				
	CAM25_MT.L11.080.002	- Avvisatori - Lampeggiatore per cancelli in movimento, sorgente 25 W, alimentazione 230 V c.a., con segnalazione acustica intermittente	1,00000 cad	€ 57,37802 0%	€ 57,37802
		Totale MT			**€ 57,37802**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	57,37802 %	€ 0,02000 0%	€ 1,14756
		Totale RU			**€ 4,72806**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 62,10608** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52790 = 5% * B)			€ 10,55803
		Utili di impresa (C) = 5,92% * (A + B)			€ 7,26641
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 79,93** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,92%			*€ 4,72806*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52790*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.080.010.C	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 080 - AVVISATORI 010 - Lampeggiatore per cancelli in movimento C - Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 24 Vca				
	MT				
	CAM25_MT.L11.080.003	- Avvisatori - Lampeggiatore per cancelli in movimento, sorgente 25 W, alimentazione 24 V c.a.	1,00000 cad	€ 34,23916 0%	€ 34,23916
		Totale MT			**€ 34,23916**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34,23916 %	€ 0,02000 0%	€ 0,68478
		Totale RU			**€ 3,24228**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 37,48144** +0,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31859 = 5% * B)			€ 6,37184
		Utili di impresa (C) = 6,72% * (A + B)			€ 4,38533
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 48,24** +0,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,72%			*€ 3,24228*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31859*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.080.010.D	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 080 - AVVISATORI 010 - Lampeggiatore per cancelli in movimento D - Lampeggiatore per cancelli in movimento, con bulbo in policarbonato giallo, diametro 120 mm Sorgente 25 W, alimentazione 12 Vcc				
	MT				
	CAM25_MT.L11.080.004	- Avvisatori - Lampeggiatore per cancelli in movimento, sorgente 25 W, alimentazione 12 V c.c.	1,00000 cad	€ 35,87717 0%	€ 35,87717
		Totale MT			**€ 35,87717**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,87717 %	€ 0,02000 0%	€ 0,71754
		Totale RU			**€ 3,27504**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39,15221** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33279 = 5% * B)			€ 6,65588
		Utili di impresa (C) = 6,5% * (A + B)			€ 4,58081
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 50,39** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,5%			*€ 3,27504*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,33279*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.080.020.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 080 - AVVISATORI 020 - Minitrasmettitore quarzato omologato A - Minitrasmettitore quarzato omologato Miniostero PP.TT., 4 canali di trasmissione, 2 led per segnalazione invio comando ed esaurimento batterie, completo di custodia Minitrasmettitore quarzato omologato				
	MT				
	CAM25_MT.L11.080.005	- Avvisatori - Minitrasmettitore quarzato omologato	1,00000 cad	€ 40,37772 0%	€ 40,37772
		Totale MT			**€ 40,37772**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,37772 %	€ 0,02000 0%	€ 0,80755

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 3,87655**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,25427** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37616 = 5% * B)			€ 7,52323
	Utili di impresa (C) = 6,81% * (A + B)			€ 5,17775
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 56,96** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,81%			*€ 3,87655*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37616*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.080.030.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 080 - AVVISATORI 030 - Ricevitore quarzato omologato A - Ricevitore quarzato omologato Ministero PP.TT., 2 canali di trasmissione, completo di custodia da esterno IP 55 Ricevitore quarzato omologato			
	MT			
	CAM25_MT.L11.080.006 - Avvisatori - Ricevitore quarzato omologato	1,00000 cad	€ 84,81070 0%	€ 84,81070
	Totale MT			**€ 84,81070**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	84,81070 %	€ 0,02000 0%	€ 1,69621
	Totale RU			**€ 4,76521**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 89,57591** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76140 = 5% * B)			€ 15,22790
	Utili di impresa (C) = 4,13% * (A + B)			€ 10,48038
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 115,28** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,13%			*€ 4,76521*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76140*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.090.010.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 090 - COSTE SENSIBILI 010 - Costa sensibile per barriere automatiche A - Costa sensibile per barriere automatiche Costa sensibile pneumatica			
	MT			
	CAM25_MT.L11.090.001 - Coste sensibili - Costa sensibile pneumatica per barriere automatiche	1,00000 cad	€ 31,98093 0%	€ 31,98093
	Totale MT			**€ 31,98093**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	31,98093 %	€ 0,02000 0%	€ 0,63962
	Totale RU			**€ 5,24312**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 37,22405 +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31640 = 5% * B)			€ 6,32809
	Utili di impresa (C) = 10,94% * (A + B)			€ 4,35521
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 47,91** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,94%			*€ 5,24312*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.090.010.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 090 - COSTE SENSIBILI 010 - Costa sensibile per barriere automatiche B - Costa sensibile per barriere automatiche Costa sensibile fotoelettrica, in barre da 2 m			
	MT			
	CAM25_MT.L11.090.002 - Coste sensibili - Costa sensibile fotoelettrica, in barre da 2 m, per barriere automatiche	1,00000 cad	€ 157,04213 0%	€ 157,04213
	Totale MT			**€ 157,04213**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,62550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,04700
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	157,04213 %	€ 0,02000 0%	€ 3,14084
	Totale RU			**€ 10,81334**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 167,85547** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42677 = 5% * B)			€ 28,53543
	Utili di impresa (C) = 5,01% * (A + B)			€ 19,63909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 216,03** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,01%			*€ 10,81334*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42677*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.090.010.C	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 090 - COSTE SENSIBILI 010 - Costa sensibile per barriere automatiche C - Costa sensibile per barriere automatiche Costa sensibile meccanica			
	MT			
	CAM25_MT.L11.090.003 - Coste sensibili - Costa sensibile meccanica per barriere automatiche	1,00000 cad	€ 58,06185 0%	€ 58,06185
	Totale MT			**€ 58,06185**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,65870
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,96780
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,06185 %	€ 0,02000 0%	€ 1,16124
	Totale RU			**€ 6,78774**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,84959** +0,41%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55122 = 5% * B)			€ 11,02443
	Utili di impresa (C) = 8,13% * (A + B)			€ 7,58740
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 83,46** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,13%			*€ 6,78774*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,55122*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.090.020.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 090 - COSTE SENSIBILI 020 - Accessori per coste sensibili A - Accessori per coste sensibili Doppio pressostato per costa sensibile pneumatica, in contenitore plastico IP 55			
	MT			
	CAM25_MT.L11.090.004 - Coste sensibili - Doppio pressostato per costa sensibile pneumatica, in contenitore plastico IP 55	1,00000 cad	€ 40,45723 0%	€ 40,45723
	Totale MT			**€ 40,45723**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,17530
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,42820
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,45723 %	€ 0,02000 0%	€ 0,80914
	Totale RU			**€ 5,41264**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,86987** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38989 = 5% * B)			€ 7,79788
	Utili di impresa (C) = 9,17% * (A + B)			€ 5,36678
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 59,03** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,17%			*€ 5,41264*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38989*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.090.020.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 090 - COSTE SENSIBILI 020 - Accessori per coste sensibili B - Accessori per coste sensibili Pressostato con ponte radio, raggio d'azione 30 m, omologato PP.TT., alimentazione a batteria 9 V, in contenitore plastico IP 55 da installa			
	MT			
	CAM25_MT.L11.090.005 - Coste sensibili - Pressostato con ponte radio, raggio d'azione 30 m, omologato PP.TT., alimentazione a batteria 9 V, in contenitore plastico IP 55	1,00000 cad	€ 76,93871 0%	€ 76,93871
	Totale MT			**€ 76,93871**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	76,93871 %	€ 0,02000 0%	€ 1,53877
	Totale RU			**€ 5,63077**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 82,56948** +0,23%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania@CAM

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70184 = 5% * B)			€ 14,03681
	Utili di impresa (C) = 5,3% * (A + B)			€ 9,66063
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 106,27** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,3%			*€ 5,63077*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70184*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.090.020.C	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 090 - COSTE SENSIBILI 020 - Accessori per coste sensibili C - Accessori per coste sensibili Tappo di chiusura per costa sensibile pneumatica			
	MT			
	CAM25_MT.L11.090.006 - Coste sensibili - Tappo di chiusura per costa sensibile pneumatica	1,00000 cad	€ 6,12266 0%	€ 6,12266
	Totale MT			**€ 6,12266**
	RU			
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6,12266 %	€ 0,02000 0%	€ 0,12245
	Totale RU			**€ 0,12245**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,24511** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05308 = 5% * B)			€ 1,06167
	Utili di impresa (C) = 1,52% * (A + B)			€ 0,73068
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,04** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,52%			*€ 0,12245*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05308*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.100.010.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 100 - RILEVATORI DI VEICOLI 010 - Rilevatore magnetico di veicoli A - Rilevatore magnetico di veicoli, tipo elettrico a sensibilità regolabile, per installazione su centrale di comando, esclusa la spira da interrare Rilevatore magnetico di veicoli			
	MT			
	CAM25_MT.L11.095.001 - Rilevatori di veicoli - Rilevatore magnetico di veicoli	1,00000 cad	€ 259,64828 0%	€ 259,64828
	Totale MT			**€ 259,64828**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,32000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,73440
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,32000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,63360
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	259,64828 %	€ 0,02000 0%	€ 5,19297
	Totale RU			**€ 21,56097**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 281,20925** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,39028 = 5% * B)			€ 47,80557
	Utili di impresa (C) = 5,96% * (A + B)			€ 32,90148
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 361,92** +0,27%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 5,96%			*€ 21,56097*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,39028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.010.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi A - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola max 110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L11.100.010A - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola max 110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm	1,00000 cad	€ 1.326,80000 0%	€ 1.326,80000
	Totale MT			**€ 1.326,80000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,95220
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,80680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.326,80000 %	€ 0,02000 0%	€ 26,53600
	Totale RU			**€ 60,29500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.387,09500** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,79031 = 5% * B)			€ 235,80615
	Utili di impresa (C) = 3,38% * (A + B)			€ 162,29012
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.785,19** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,38%			*€ 60,29500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,79031*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.010.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi B - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia max 70+70 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L11.100.010B - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia max 70+70 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm	1,00000 cad	€ 1.551,24000 0%	€ 1.551,24000
	Totale MT			**€ 1.551,24000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,95220
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,80680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.551,24000 %	€ 0,02000 0%	€ 31,02480
	Totale RU			**€ 64,78380**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.616,02380** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,73620 = 5% * B)			€ 274,72405
	Utili di impresa (C) = 3,11% * (A + B)			€ 189,07479
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.079,82** +0,1%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 3,11%			*€ 64,78380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,73620*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.010.C	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi C - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola max 200 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L11.100.010C - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola max 200 kg alimentazione 240 V vano passaggio 700-3000 mm	1,00000 cad	€ 1.540,08000 0%	€ 1.540,08000
	Totale MT			**€ 1.540,08000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,95220
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,80680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.540,08000 %	€ 0,02000 0%	€ 30,80160
	Totale RU			**€ 64,56060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.604,64060** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,63945 = 5% * B)			€ 272,78890
	Utili di impresa (C) = 3,13% * (A + B)			€ 187,74295
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.065,17** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,13%			*€ 64,56060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,63945*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.010.D	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi D - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia max 120+120 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L11.100.010D - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia max 120+120 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm	1,00000 cad	€ 1.752,12000 0%	€ 1.752,12000
	Totale MT			**€ 1.752,12000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,95220
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,80680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.752,12000 %	€ 0,02000 0%	€ 35,04240
	Totale RU			**€ 68,80140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.820,92140** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,47783 = 5% * B)			€ 309,55664
	Utili di impresa (C) = 2,94% * (A + B)			€ 213,04780
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.343,53** +0,09%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 2,94%			*€ 68,80140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,47783*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.010.E	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi E - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola max 250 kg doppio motore alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L11.100.010E - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola max 250 kg doppio motore 240 V vano passaggio 800-3000 mm	1,00000 cad	€ 2.563,08000 0%	€ 2.563,08000
	Totale MT			**€ 2.563,08000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,95220
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,80680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.563,08000 %	€ 0,02000 0%	€ 51,26160
	Totale RU			**€ 85,02060**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.648,10060** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,50886 = 5% * B)			€ 450,17710
	Utili di impresa (C) = 2,49% * (A + B)			€ 309,82777
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.408,11** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,49%			*€ 85,02060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,50886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.010.F	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi F - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia max 180+180 kg doppio motore alimentazione 240 V vano passaggio 900-3000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L11.100.010F - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia max 180+180 kg doppio motore 240 V vano passaggio 900-3000 mm	1,00000 cad	€ 2.775,12000 0%	€ 2.775,12000
	Totale MT			**€ 2.775,12000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,95220
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,80680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.775,12000 %	€ 0,02000 0%	€ 55,50240
	Totale RU			**€ 89,26140**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.864,38140** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,34724 = 5% * B)			€ 486,94484
	Utili di impresa (C) = 2,42% * (A + B)			€ 335,13262
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3.686,46 +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,42%			*€ 89,26140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,34724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.010.G	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi G - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta singola telescopica max 110+110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 1100-3000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L11.100.010G - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta singola telescopica max 110+110 kg 240 V vano passaggio 1100-3000 mm	1,00000 cad	€ 1.754,60000 0%	€ 1.754,60000
	Totale MT			**€ 1.754,60000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,12750
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,23500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.754,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 35,09200
	Totale RU			**€ 73,45450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.828,05450** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,53846 = 5% * B)			€ 310,76927
	Utili di impresa (C) = 3,12% * (A + B)			€ 213,88238
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.352,71** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,12%			*€ 73,45450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,53846*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.010.H	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi H - Automatismo per porte scorrevoli conformità EN 16005 anta doppia telescopica max 60+60+60+60 kg alimentazione 240 V vano passaggio 1400-4000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L11.100.010H - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli conf. EN 16005 anta doppia telesc. max 60+60+60+60 kg 240 V vano passaggio 1400-4000 mm	1,00000 cad	€ 1.948,04000 0%	€ 1.948,04000
	Totale MT			**€ 1.948,04000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,12750
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,23500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.948,04000 %	€ 0,02000 0%	€ 38,96080
	Totale RU			**€ 77,32330**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.025,36330** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,21559 = 5% * B)			€ 344,31176

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 2,97% * (A + B)			€ 236,96751
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.606,64** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,97%			*€ 77,32330*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,21559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.010.I	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi I - Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 anta singola max 150 kg alimentazione 240 V vano passaggio 800-3000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L11.100.010I - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conf. EN 16005 anta singola max 150 kg 240 V vano passaggio 800-3000 mm	1,00000 cad	€ 2.542,00000 0%	€ 2.542,00000
	Totale MT			**€ 2.542,00000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,95220
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,80680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.542,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 50,84000
	Totale RU			**€ 84,59900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.626,59900** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,32609 = 5% * B)			€ 446,52183
	Utili di impresa (C) = 2,5% * (A + B)			€ 307,31208
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.380,43** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,5%			*€ 84,59900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,32609*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.010.J	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi J - Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 anta doppia max 120+120 kg alimentazione 240 V vano passaggio 900-3000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L11.100.010J - Automazione degli infissi - Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conf EN 16005 anta doppia max 120+120 kg 240 V vano passaggio 900-3000 mm	1,00000 cad	€ 2.759,00000 0%	€ 2.759,00000
	Totale MT			**€ 2.759,00000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,95220
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,80680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.759,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 55,18000
	Totale RU			**€ 88,93900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.847,93900** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,20748 = 5% * B)			€ 484,14963

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 2,43% * (A + B)			€ 333,20886
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.665,30** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,43%			*€ 88,93900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,20748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.010.K	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi K - Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 anta singola telescopica max 110+110 kg alimentazione 240 V vano passaggio 1100-3000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L11.100.010K - Automazione degli infissi - Automatismo porte scorrevoli su via di fuga conf. EN 16005 anta singola telesc. max 110+110 kg 240 V vano 1100-3000 mm	1,00000 cad	€ 2.757,76000 0%	€ 2.757,76000
	Totale MT			**€ 2.757,76000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,12750
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,23500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.757,76000 %	€ 0,02000 0%	€ 55,15520
	Totale RU			**€ 93,51770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.851,27770** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,23586 = 5% * B)			€ 484,71721
	Utili di impresa (C) = 2,55% * (A + B)			€ 333,59949
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.669,59** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,55%			*€ 93,51770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 24,23586*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.010.L	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 010 - Automazione degli infissi L - Automatismo per porte scorrevoli su via di fuga conformità EN 16005 anta doppia telescopica max 60+60+60+60 kg alimentazione 240 V vano passaggio 1400-4000 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L11.100.010L - Automazione degli infissi - Automatismo porte scorrevoli su via di fuga conf. EN 16005 anta doppia telesc. max 60+60+60+60 kg 240 V vano 1400-4000 mm	1,00000 cad	€ 2.974,76000 0%	€ 2.974,76000
	Totale MT			**€ 2.974,76000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,12750
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,23500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.974,76000 %	€ 0,02000 0%	€ 59,49520
	Totale RU			**€ 97,85770**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.072,61770** +0,06%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,11725 = 5% * B)			€ 522,34501
	Utili di impresa (C) = 2,47% * (A + B)			€ 359,49627
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.954,46** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,47%			*€ 97,85770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,11725*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.020.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 020 - Accessori per automazione infissi A - Blocco motore bistabile con pomello per porta scorrevole			
	MT			
	CAM25_MT.L11.101.015A - Accessori per automazione infissi - Blocco motore bistabile con pomello per porta scorrevole	1,00000 cad	€ 182,28000 0%	€ 182,28000
	Totale MT			**€ 182,28000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	182,28000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,64560
	Totale RU			**€ 16,43310**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 198,71310** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68906 = 5% * B)			€ 33,78123
	Utili di impresa (C) = 6,43% * (A + B)			€ 23,24943
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 255,74** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,43%			*€ 16,43310*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68906*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.020.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 020 - Accessori per automazione infissi B - Sorveglianza su blocco motore e posizione anta			
	MT			
	CAM25_MT.L11.101.015B - Accessori per automazione infissi - Sorveglianza su blocco motore e posizione anta	1,00000 cad	€ 35,96000 0%	€ 35,96000
	Totale MT			**€ 35,96000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	35,96000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,71920
	Totale RU			**€ 10,94920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46,90920** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39873 = 5% * B)			€ 7,97456
	Utili di impresa (C) = 18,14% * (A + B)			€ 5,48838

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 60,37** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,14%			*€ 10,94920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39873*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.020.C	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 020 - Accessori per automazione infissi C - Batterie di emergenza per automatismo porta scorrevole			
	MT			
	CAM25_MT.L11.101.015C - Accessori per automazione infissi - Batterie di emergenza per automatismo porta scorrevole	1,00000 cad	€ 223,20000 0%	€ 223,20000
	Totale MT			**€ 223,20000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 227,29200** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93198 = 5% * B)			€ 38,63964
	Utili di impresa (C) = 1,4% * (A + B)			€ 26,59316
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 292,52** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,4%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,93198*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.020.D	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 020 - Accessori per automazione infissi D - Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di sicurezza soglia XV1			
	MT			
	CAM25_MT.L11.101.015D - Accessori per automazione infissi - Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di sicurezza soglia XV1	1,00000 cad	€ 279,00000 0%	€ 279,00000
	Totale MT			**€ 279,00000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	279,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,58000
	Totale RU			**€ 27,06300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 306,06300** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,60154 = 5% * B)			€ 52,03071
	Utili di impresa (C) = 6,87% * (A + B)			€ 35,80937
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 393,90** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,87%			*€ 27,06300*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,60154*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.020.E	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 020 - Accessori per automazione infissi E - Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di sicurezza soglia XDT1			
	MT			
	CAM25_MT.L11.101.015E - Accessori per automazione infissi - Sensore a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo di sicurezza soglia XDT1	1,00000 cad	€ 390,60000 0%	€ 390,60000
	Totale MT			**€ 390,60000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 10,15140
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 11,33160
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	390,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,81200
	Totale RU			**€ 29,29500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 419,89500** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,56911 = 5% * B)			€ 71,38215
	Utili di impresa (C) = 5,42% * (A + B)			€ 49,12772
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 540,40** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,42%			*€ 29,29500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,56911*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.020.F	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 020 - Accessori per automazione infissi F - Tastiera Funzioni per automatismo porte scorrevoli			
	MT			
	CAM25_MT.L11.101.015F - Accessori per automazione infissi - Tastiera Funzioni per automatismo porte scorrevoli	1,00000 cad	€ 265,36000 0%	€ 265,36000
	Totale MT			**€ 265,36000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	265,36000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,30720
	Totale RU			**€ 18,09470**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 283,45470** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40937 = 5% * B)			€ 48,18730
	Utili di impresa (C) = 4,96% * (A + B)			€ 33,16420
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 364,81** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,96%			*€ 18,09470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40937*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.020.G	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 020 - Accessori per automazione infissi G - Selettore funzioni per automatismo porte scorrevoli			
	MT			
	CAM25_MT.L11.101.015G - Accessori per automazione infissi - Selettore funzioni per automatismo porte scorrevoli	1,00000 cad	€ 150,04000 0%	€ 150,04000
	Totale MT			**€ 150,04000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	150,04000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,00080
	Totale RU			**€ 15,78830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 165,82830** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40954 = 5% * B)			€ 28,19081
	Utili di impresa (C) = 7,4% * (A + B)			€ 19,40191
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 213,42** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,4%			*€ 15,78830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40954*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.020.H	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 020 - Accessori per automazione infissi H - Selettore a chiave per automatismo porte scorrevoli			
	MT			
	CAM25_MT.L11.101.015H - Accessori per automazione infissi - Selettore a chiave per automatismo porte scorrevoli	1,00000 cad	€ 174,84000 0%	€ 174,84000
	Totale MT			**€ 174,84000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,84000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,49680
	Totale RU			**€ 16,28430**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 191,12430** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62456 = 5% * B)			€ 32,49113
	Utili di impresa (C) = 6,62% * (A + B)			€ 22,36154
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 245,98** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,62%			*€ 16,28430*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.030.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte A - Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica con cilindro europeo, bloccato senza alimentazione, frontale serratura e contropiastra in acciaio inox, controserratura con sistema di fuoriuscita perno a porta accostata. Perno diametro mm 9,5 estensione mm 25. Apertura: limitata alla durata dell'impulso con limitatore di corrente. Entrata: mm 28 Microinterruttore C./N.A./N.C. di posizione del perno inserito. Alimentazione 12/24 Vdc			
	MT				
	CAM25_MT.L11.102.020A - Elettroserrature per porte - Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica con cilindro europeo, alimentazione 12/24 Vdc	1,00000 cad	€ 347,20000 0%	€ 347,20000
	Totale MT			**€ 347,20000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 30,21250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 33,72500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	224,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,48000
	Totale RU			**€ 68,41750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 415,61750** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,53275 = 5% * B)			€ 70,65498
	Utili di impresa (C) = 12,79% * (A + B)			€ 48,62725
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 534,90** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,79%			*€ 68,41750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,53275*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.030.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte B - Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale serratura e contropiastra in acciaio inox, controserratura con sistema di fuoriuscita perno a porta accostata, perno diametro mm 9,5 , estensione mm 25, apertura: limitata alla durata o alla mancanza dell'impulso con limitatore di corrente. Entrata: mm 20. Microinterruttore C. / N.A. / N.C. di posizione del perno inserito: alimentazione12/24 Vdc. Versione bloccato senza alimentazione.			
	MT			
	CAM25_MT.L11.102.020B - Elettroserrature per porte - Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. con cilindro europeo, 12/24 Vdc. Bloccato senza alimentazione.	1,00000 cad	€ 347,20000 0%	€ 347,20000
	Totale MT			**€ 347,20000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 30,21250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 33,72500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	224,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,48000
	Totale RU			**€ 68,41750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 415,61750** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,53275 = 5% * B)			€ 70,65498
	Utili di impresa (C) = 12,79% * (A + B)			€ 48,62725
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 534,90** +0,73%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 12,79%			*€ 68,41750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,53275*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.030.C	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte C - Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale serratura e contropiastra in acciaio inox, controserratura con sistema di fuoriuscita perno a porta accostata, perno diametro mm 9,5 , estensione mm 25, apertura: limitata alla durata o alla mancanza dell'impulso con limitatore di corrente. Entrata: mm 20. Microinterruttore C. / N.A. / N.C. di posizione del perno inserito: alimentazione12/24 Vdc. Versione sbloccato senza alimentazione.			
	MT			
	CAM25_MT.L11.102.020C - Elettroserrature per porte - Elettroserratura di sicurezza per porte scorrevoli. con cilindro europeo, 12/24 Vdc. Sbloccato senza alimentazione.	1,00000 cad	€ 372,00000 0%	€ 372,00000
	Totale MT			**€ 372,00000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 30,21250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 33,72500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	240,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,80000
	Totale RU			**€ 68,73750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 440,73750** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74627 = 5% * B)			€ 74,92538
	Utili di impresa (C) = 12,12% * (A + B)			€ 51,56629
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 567,23** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,12%			*€ 68,73750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,74627*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.030.D	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte D - Elettroserratura per porte a vento. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale e contropiastra in acciaio inox, scrocco ambidestro con blocco meccanico in posizione di chiusura, dispositivo sul frontale per il blocco dello scrocco in posizione di chiusura, dimensioni scrocco: mm 26 x 15,5 x estensione mm 13, alimentazione: 12/24 Vac/dc, Corrente Assorbita: 280 mA a 12 Vdc - 140 mA a 24 Vdc. Versione: antipanico (chiusura con alimentazione) e sicurezza (apertura con alimentazione) selezionabile. Entrata: mm 30, contatto C./N.A./N.C. di stato scrocco bloccato/sbloccato, completa di contropiastre.			
	MT			
	CAM25_MT.L11.102.020D - Elettroserrature per porte - Elettroserratura per porte a vento. Apertura meccanica con cilindro europeo, alimentazione: 12/24 Vac/dc	1,00000 cad	€ 292,64000 0%	€ 292,64000
	Totale MT			**€ 292,64000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,14610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 35,88340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	188,80000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,77600
	Totale RU			**€ 71,80550**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 364,44550** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,09779 = 5% * B)			€ 61,95574
	Utili di impresa (C) = 15,31% * (A + B)			€ 42,64012
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 469,04** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,31%			*€ 71,80550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,09779*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.030.E	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte E - Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale e contropiastra in acciaio inox, scrocco antitaglio in acciaio temprato non reversibile, dimensioni scrocco: mm 16 di diametro x 14 x 16 di estensione. Alimentazione: da 10 a 30 Vdc - 2,5/3 A di spunto, 130/230 mA di mantenimento a controllo elettronico. Elettronica di comando a microprocessore interna, collegamento tramite connettore ad innesto rapido. Comando N.A. di Apertura, contatto C./N.A./N.C. di posizione dello scrocco. Controllo opto-elettronico della posizione dello scrocco, pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di richiusura da 0-60 sec. se l'anta non viene aperta. Con quadro maniglia.			
	MT			
	CAM25_MT.L11.102.020E - Elettroserrature per porte - Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Con cilindro europeo. Alimen.: da 10÷30 Vdc. Senza quadro maniglia.	1,00000 cad	€ 481,12000 0%	€ 481,12000
	Totale MT			**€ 481,12000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,12750
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,23500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	310,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,20800
	Totale RU			**€ 44,57050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 525,69050** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,46837 = 5% * B)			€ 89,36739
	Utili di impresa (C) = 6,59% * (A + B)			€ 61,50579
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 676,56** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,59%			*€ 44,57050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,46837*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.030.F	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte F - Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Apertura meccanica con cilindro europeo, frontale e contropiastra in acciaio inox, scrocco antitaglio in acciaio temprato non reversibile, dimensioni scrocco: mm 16 di diametro x 14 x 16 di estensione. Alimentazione: da 10 a 30 Vdc - 2,5/3 A di spunto, 130/230 mA di mantenimento a controllo elettronico. Elettronica di comando a microprocessore interna, collegamento tramite connettore ad innesto rapido. Comando N.A. di Apertura, contatto C./N.A./N.C. di posizione dello scrocco. Controllo opto-elettronico della posizione dello scrocco, pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di richiusura da 0-60 sec. se l'anta non viene aperta. Con quadro maniglia.			
	MT			
	CAM25_MT.L11.102.020F - Elettroserrature per porte - Elettroserratura di sicurezza per porta singola. Con cilindro europeo. Alimen.: da	1,00000 cad	€ 567,92000 0%	€ 567,92000

fonte: http://burc.regione.campania.it

		10÷30 Vdc. Con quadro maniglia.			
		Totale MT			**€ 567,92000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 18,12750
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 20,23500
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	366,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,32800
		Totale RU			**€ 45,69050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 613,61050** +0,3%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,21569 = 5% * B)			€ 104,31379
		Utili di impresa (C) = 5,79% * (A + B)			€ 71,79243
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 789,72** +0,3%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,79%			*€ 45,69050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,21569*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.030.G	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte G - Elettroserratura per cancelli e portoni. Da applicare. Corpo serratura e contropiastra in acciaio inox Carter di copertura serratura e contropiastra in alluminio anodizzato Catenaccio chiuso in assenza di corrente Apertura meccanica dall'esterno con cilindro tondo Apertura meccanica dall'interno versioni con cilindro, pomolo o pulsante Entrata regolabile mm 50 - 60 - 70 Catenaccio in acciaio inox dimensioni mm 35 x 12 (estensione mm 25) Dispositivo anti-scasso del catenaccio in posizione di chiusura Alimentazione: 12/24 Vac/dc Corrente assorbita 1,2 A di spunto, mantenimento 370 mA a 12 V / 210 mA a 24 V Circuito elettronico interno a microprocessore Comando di apertura a 12 Vac/dc da citofono o tramite relè Sensore ad effetto di hall per la posizione dell'anta Richiusura dopo 2 sec. all'accostamento dell'anta Temporizzazione di richiusura automatica selezionabile da 5 a 60 sec. se l'anta non viene aperta Contatto a relè in uscita C./N.A./N.C. per l'indicazione stato catenaccio Led bicolore rosso/verde per la segnalazione di stato catenaccio aperto/ chiuso Led nella posizione inferiore di indicazione notturna di colore blu in posizione di chiusura e di colore bianca in posizione di apertura per illuminare il suolo Adatto per funzionamento alle intemperie			
	MT			
	CAM25_MT.L11.102.020G - Elettroserrature per porte - Elettroserratura per cancelli e portoni. Corpo serratura e contropiastra in acciaio inox. Alim.: 12/24 Vac/dc	1,00000 cad	€ 465,00000 0%	€ 465,00000
	Totale MT			**€ 465,00000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 30,21250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 33,72500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	300,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,00000
	Totale RU			**€ 69,93750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 534,93750** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,54697 = 5% * B)			€ 90,93938
	Utili di impresa (C) = 10,16% * (A + B)			€ 62,58769

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 688,46** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,16%			*€ 69,93750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,54697*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.030.H	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte H - Elettroserratura motorizzata con catenaccio basculante Apertura meccanica con cilindro europeo Frontale e contropiastra in acciaio inox con sfera anti-rimbalzo (corsa regolabile in uscita mm 15) Catenaccio basculante in blocco di acciaio temprato anti-taglio mm 35 x 14 x estensione mm 40 Blocco meccanico del catenaccio in posizione di chiusura Sensore magnetico con contatto N.A. per la verifica della posizione dell'anta da inserire sul telaio della porta. Magnete e sensore regolabili in estensione fino a mm 25 Cavo di uscita dal gruppo motore con connettore ad innesto rapido Alimentazione: 12 Vdc da elettronica di gestione Corrente massima assorbita 4 A istantanei di spunto con limitatore a controllo elettronico Tempo massimo di azionamento: 0,15 sec. Controllo opto-elettronico della posizione di catenaccio			
	MT			
	CAM25_MT.L11.102.020H - Elettroserrature per porte - Elettroserratura motorizzata con catenaccio basculante, cilindro europeo, in acciaio inox, Alimen. 12 Vdc	1,00000 cad	€ 799,80000 0%	€ 799,80000
	Totale MT			**€ 799,80000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,95220
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,80680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	516,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 10,32000
	Totale RU			**€ 44,07900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 843,87900** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,17297 = 5% * B)			€ 143,45943
	Utili di impresa (C) = 4,06% * (A + B)			€ 98,73384
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.086,07** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,06%			*€ 44,07900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,17297*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.030.I	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 030 - Elettroserrature per porte I - Elettroserratura motorizzata a gancio basculante Apertura meccanica con cilindro europeo Frontale e contropiastra in acciaio inox con sfera anti-rimbalzo (corsa regolabile in uscita mm 15) Catenaccio basculante a gancio in blocco di acciaio temprato anti-taglio mm 35 x 14 x estensione mm 40 Blocco meccanico del catenaccio in posizione di chiusura Sensore magnetico con contatto N.A. per la verifica della posizione dell'anta da inserire sul telaio della porta. Magnete e sensore regolabili in estensione fino a mm 25 Cavo di uscita dal gruppo motore con connettore ad innesto rapido Alimentazione: 12 Vdc da elettronica di gestione Corrente massima assorbita 4 A istantanei di spunto con limitatore a controllo elettronico Tempo massimo di azionamento: 0,15 sec. Controllo opto-elettronico della posizione di catenaccio			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L11.102.020I	- Elettroserrature per porte - Elettroserratura motorizzata a gancio basculante, cilindro europeo, in acciaio inox, Alimen. 12 Vdc	1,00000 cad	€ 834,52000 0%	€ 834,52000
		Totale MT			**€ 834,52000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,95220
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,80680
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	538,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 10,76800
		Totale RU			**€ 44,52700**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 879,04700** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,47190 = 5% * B)			€ 149,43799
		Utili di impresa (C) = 3,94% * (A + B)			€ 102,84850
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.131,33** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,94%			*€ 44,52700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,47190*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.040.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte A - Accessori elettroserrature per porte: carter serratura e contropiastra in acciaio inox. Predisposizione per cilindro europeo. Entrata: mm 28				
	MT				
	CAM25_MT.L11.103.025A	- Accessori elettroserrature per porte - Carter serratura e contropiastra in acciaio inox. Per porte scorrevoli. Entrata: mm 28	1,00000 cad	€ 81,84000 0%	€ 81,84000
		Totale MT			**€ 81,84000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,80000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,05600
		Totale RU			**€ 9,24000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 91,08000** +0,43%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77418 = 5% * B)			€ 15,48360
		Utili di impresa (C) = 7,88% * (A + B)			€ 10,65636
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 117,22** +0,43%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,88%			*€ 9,24000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77418*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.040.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte B - Centralina elettronica per la gestione di una porta Scatola in ABS beige, dimensioni mm 240 x 150 x 48 Alimentazione: 12/24 Vac/dc Corrente assorbita: 60 mA in stand-by Elettronica di comando a microprocessore Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Ingressi con contatti N.A. di: - Apertura - Blocco - Emergenza - Reset Allarmi - Posizione catenaccio - Posizione dell'anta Uscite: - Relè C./N.A./N.C. per il collegamento ai semafori Rosso/Verde - Relè C./N.A. di Allarme per Apertura Prolungata dell'anta, Avaria, Emergenza, Apertura simultanea di 2 o più porte se collegate in interblocco Possibilità di collegamento in cascata per interbloccare più porte fra di loro Pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di: - Richiusura da 0 - 5 sec. all'accostamento dell'anta - Richiusura da 0 - 60 sec. se l'anta non viene aperta - Allarme di apertura prolungata dell'anta da 0 - 120 sec. **MT**			
	CAM25_MT.L11.103.025B - Accessori elettroserrature per porte - Centralina elettronica per gestione di una porta scorrevole. Alimentazione: 12/24 Vac/dc. Elettronica a microprocessore	1,00000 cad	€ 251,72000 0%	€ 251,72000
	Totale MT			**€ 251,72000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 42,29750
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 47,21500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	162,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,24800
	Totale RU			**€ 92,76050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 344,48050** +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,92808 = 5% * B)			€ 58,56169
	Utili di impresa (C) = 20,92% * (A + B)			€ 40,30422
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 443,35** +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,92%			*€ 92,76050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,92808*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.040.C	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte C - Centralina elettronica per la gestione di due porte Scatola in ABS beige, dimensioni mm 240 x 150 x 48 Alimentazione: 12/24 Vac/dc Corrente assorbita: 80 mA in stand-by Elettronica di comando a microprocessore Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte Ingressi con contatti N.A. di: - Apertura - Blocco - Emergenza - Reset Allarmi - Posizione catenaccio - Posizione dell'anta Uscite: - Relè C./N.A./N.C. per il collegamento ai semafori Rosso/Verde - Relè C./N.A. di Allarme per Apertura Prolungata dell'anta, Avaria, Emergenza, Apertura simultanea di 2 o più porte se collegate in interblocco Possibilità di collegamento in cascata per interbloccare più porte fra di loro (da collegare nella misura di una per ciascuna porta da controllare) Pulsanti per il monitoraggio e la regolazione dei tempi di: - Richiusura da 0 - 5 sec. all'accostamento dell'anta - Richiusura da 0 - 60 sec. se l'anta non viene aperta - Allarme di apertura prolungata dell'anta da 0 - 120 sec. **MT**			
	CAM25_MT.L11.103.025C - Accessori elettroserrature per porte - Centralina elettronica per gestione di due porte scorrevoli. Alimentazione: 12/24 Vac/dc. Elettronica a microprocessore	1,00000 cad	€ 505,92000 0%	€ 505,92000
	Totale MT			**€ 505,92000**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 42,29750
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 47,21500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	326,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,52800
	Totale RU			**€ 96,04050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 601,96050** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,11666 = 5% * B)			€ 102,33329
	Utili di impresa (C) = 12,4% * (A + B)			€ 70,42938
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 774,72** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,4%			*€ 96,04050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,11666*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.040.D	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte D - Tettoia in acciaio inox per protezione su elettroserrature			
	MT			
	CAM25_MT.L11.103.025D - Accessori elettroserrature per porte - Tettoia in acciaio inox per protezione su elettroserrature	1,00000 cad	€ 31,00000 0%	€ 31,00000
	Totale MT			**€ 31,00000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	20,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,40000
	Totale RU			**€ 4,49200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,49200** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30168 = 5% * B)			€ 6,03364
	Utili di impresa (C) = 9,83% * (A + B)			€ 4,15256
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45,68** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,83%			*€ 4,49200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30168*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.040.E	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte E - Centralina elettronica per la gestione per la gestione di una porta con serratura motorizzata a catenaccio basculante Scatola in ABS grigio, dimensioni mm 240 x 150 x 48 Alimentazione: 10-12 Vac/65 V.A. o 12 Vdc/3 A (con batteria tampone) Corrente assorbita: 100 mA in stand-by/4 A allo spunto dell'elettroserratura Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte Ingressi con contatti N.A. di: - Apertura - Blocco o Metal Detector - Emergenza - Posizione catenaccio (opto-elettronico) - Posizione dell'anta Uscite: - Relè C./N.A./N.C. a doppio scambio per la segnalazione di stato			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	catenaccio e per il collegamento ai semafori - Contatto Open Collector di Allarme Avaria Possibilità di collegamento in cascata per interbloccare più porte fra di loro - Richiusura automatica dopo 0,5 sec. (selezionabile a 1 sec.) all'accostamento dell'anta - Richiusura automatica dopo 6 sec. (selezionabile a 13 sec.) se l'anta non viene aperta - Ripetizione automatica del comando ricevuto se non viene eseguito in apertura con n°4 tentativi consecutivi - Ripetizione automatica del comando ricevuto se non viene eseguito in chiusura con n°4 tentativi consecutivi - Controllo e protezione elettronica del comando non eseguito			
	MT				
	CAM25_MT.L11.103.025E - Accessori elettroserrature per porte - Centralina elettronica per la gestione di una porta con serratura a catenaccio basculante. Alim. 10/12 Vac o 12 Vdc	1,00000 cad	€ 353,40000 0%	€ 353,40000
	Totale MT			**€ 353,40000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 42,29750
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 47,21500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	310,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,20800
	Totale RU			**€ 95,72050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 449,12050** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,81752 = 5% * B)			€ 76,35049
	Utili di impresa (C) = 16,56% * (A + B)			€ 52,54710
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 578,02** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,56%			*€ 95,72050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,81752*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.040.F	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte F - Centralina elettronica per la gestione di due porte con serratura motorizzata a catenaccio basculante Scatola in ABS grigio, dimensioni mm 300 x 225 x 130 Alimentazione: 230 Vac (trasformatore interno) Corrente assorbita: 100 mA in stand-by/4 A allo spunto dell'elettroserratura Predisposizione per il collegamento in interblocco fra 2 o più porte Ingressi con contatti N.A. di: - Apertura - Blocco o Metal Detector - Emergenza - Posizione catenaccio (opto-elettronico) - Posizione dell'anta Uscite: - Relè C./N.A./N.C. a doppio scambio per la segnalazione di stato catenaccio e per il collegamento ai semafori - Contatto Open Collector di Allarme Avaria Possibilità di collegamento in cascata per interbloccare più porte fra di loro - Richiusura automatica dopo 0,5 sec. (selezionabile a 1 sec.) all'accostamento dell'anta - Richiusura automatica dopo 6 sec. (selezionabile a 13 sec.) se l'anta non viene aperta - Ripetizione automatica del comando ricevuto se non viene eseguito in apertura con n°4 tentativi consecutivi - Ripetizione automatica del comando ricevuto se non viene eseguito in chiusura con n°4 tentativi consecutivi - Controllo e protezione elettronica del comando non eseguito			
	MT			
	CAM25_MT.L11.103.025F - Accessori elettroserrature per porte - Centralina elettronica per la gestione di due porte con serratura a catenaccio basculante. Alim. 230 Vac	1,00000 cad	€ 839,48000 0%	€ 839,48000
	Totale MT			**€ 839,48000**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 42,29750
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 47,21500
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	541,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 10,83200
		Totale RU			**€ 100,34450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 939,82450** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,98851 = 5% * B)			€ 159,77017
		Utili di impresa (C) = 8,3% * (A + B)			€ 109,95947
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.209,55** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,3%			*€ 100,34450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,98851*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.040.G	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte G - Pulsante per apertura porta Frontale in alluminio anodizzato Dimensioni esterne: mm 105 x 40 x 5 Dimensioni profondità interna: mm 23 Pulsante con contatto di apertura C./N.A./N.C. Caratteristiche elettriche: 5 A a 250 Vac - 6 A a 24 Vdc			
	MT			
	CAM25_MT.L11.103.025G - Accessori elettroserrature per porte - Pulsante per apertura porta, frontale in alluminio anodizzato Dim. mm 105x40x5, alim. 5 A a 250 Vac - 6 A a 24 Vdc	1,00000 cad	€ 90,52000 0%	€ 90,52000
	Totale MT			**€ 90,52000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	58,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,16800
	Totale RU			**€ 9,35200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 99,87200** +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84891 = 5% * B)			€ 16,97824
	Utili di impresa (C) = 7,28% * (A + B)			€ 11,68502
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 128,54** +0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,28%			*€ 9,35200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84891*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.040.H	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte H - Circuito temporizzatore per porte automatiche. Dimensioni circuito: mm. 71 x 48 x 16 Scatola in ABS dimensioni mm. 120 x 56 x 30 Alimentazione in ingresso: 12/24 Vac/dc Uscita: da relè con contatto pulito C./N.A./N.C. Regolazione della temporizzazione del ritardo attivazione relè da 0 a 60 s Regolazione della temporizzazione del attivazione relè da 0 a 60 s			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L11.103.025H	- Accessori elettroserrature per porte - Circuito temporizzatore per porte automatiche. Alimentazione in ingresso: 12/24 Vac/dc. Uscita: da relè C./N.A./N.C.	1,00000 cad	€ 93,00000 0%	€ 93,00000
		Totale MT			**€ 93,00000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	60,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,20000
		Totale RU			**€ 26,77500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 119,77500** +1,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01809 = 5% * B)			€ 20,36175
		Utili di impresa (C) = 17,37% * (A + B)			€ 14,01368
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 154,15** +1,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,37%			*€ 26,77500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01809*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.040.I	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 040 - Accessori elettroserrature per porte I - Contatto a sfera per segnalazione stato porta. Dimensioni corpo mm 28 x diametro 20 Frontale in acciaio inox mm 42 x 23 x 3 Corpo in alluminio ossidato - ossidazione anodica a spessore Sfera in acciaio temprato Regolazione corpo sfera di 10 mm Uscita contatto C./N.A./N.C. Portata massima: 1,5 A - 250 V				
	MT				
	CAM25_MT.L11.103.025I	- Accessori elettroserrature per porte - Contatto a sfera per segnalazione stato porta. Sfera in acciaio temprato. Uscita C./N.A./N.C. Portata 15 A - 250 V	1,00000 cad	€ 43,40000 0%	€ 43,40000
		Totale MT			**€ 43,40000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	28,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,56000
		Totale RU			**€ 17,43950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 60,83950** +1,32%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51714 = 5% * B)			€ 10,34272
		Utili di impresa (C) = 22,27% * (A + B)			€ 7,11822
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 78,30** +1,32%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,27%			*€ 17,43950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51714*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L11.110.050.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 050 - Alimentatori elettronici A - Alimentatore switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 10 A			
	MT			
	CAM25_MT.L11.104.030A - Alimentatori elettronici - Alimentatore switching per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 10 A	1,00000 cad	€ 309,57840 0%	€ 309,57840
	Totale MT			**€ 309,57840**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 322,36590** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,74011 = 5% * B)			€ 54,80220
	Utili di impresa (C) = 3,08% * (A + B)			€ 37,71681
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 414,88** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,08%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,74011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.050.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 050 - Alimentatori elettronici B - Alimentatore switching con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 5 A			
	MT			
	CAM25_MT.L11.104.030B - Alimentatori elettronici - Alimentatore switching con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 5 A	1,00000 cad	€ 169,26000 0%	€ 169,26000
	Totale MT			**€ 169,26000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 182,04750** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54740 = 5% * B)			€ 30,94808
	Utili di impresa (C) = 5,46% * (A + B)			€ 21,29956
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 234,30** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,46%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,54740*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.050.C	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 050 - Alimentatori elettronici C - Alimentatore switching con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 10 A			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			
	CAM25_MT.L11.104.030C - Alimentatori elettronici - Alimentatore switching con connessione Push-in per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 10 A	1,00000 cad	€ 263,07840 0%	€ 263,07840
	Totale MT			**€ 263,07840**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 275,86590** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,34486 = 5% * B)			€ 46,89720
	Utili di impresa (C) = 3,6% * (A + B)			€ 32,27631
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 355,04** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,6%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,34486*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.050.D	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 050 - Alimentatori elettronici D - Convertitore MINI DC/DC switching per il montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC/1 A			
	MT			
	CAM25_MT.L11.104.030D - Alimentatori elettronici - Convertitore MINI DC/DC switching per il montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC/1 A	1,00000 cad	€ 191,08400 0%	€ 191,08400
	Totale MT			**€ 191,08400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	Totale RU			**€ 8,18400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 199,26800** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69378 = 5% * B)			€ 33,87556
	Utili di impresa (C) = 3,19% * (A + B)			€ 23,31436
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 256,46** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,19%			*€ 8,18400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,69378*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.050.E	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 050 - Alimentatori elettronici E - Convertitore MINI DC/DC switching per il montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 5-15 V DC/2 A			
	MT			
	CAM25_MT.L11.104.030E - Alimentatori elettronici - Convertitore MINI DC/DC switching per il montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 5-15 V DC/2 A	1,00000 cad	€ 191,08400 0%	€ 191,08400
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 191,08400
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	Totale RU			**€ 8,18400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 199,26800** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69378 = 5% * B)			€ 33,87556
	Utili di impresa (C) = 3,19% * (A + B)			€ 23,31436
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 256,46** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,19%			*€ 8,18400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,69378*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.050.F	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 050 - Alimentatori elettronici F - Convertitore DC/DC switching con ampio range di ingresso per il montaggio su guida, ingresso: 350 ... 900 V DC, uscita: 24 V DC / 60 W			
	MT			
	CAM25_MT.L11.104.030F - Alimentatori elettronici - Convertitore DC/DC switching con ampio range per montaggio su guida, ingresso: 350 ... 900 V DC, uscita: 24 V DC / 60 W	1,00000 cad	€ 187,83520 0%	€ 187,83520
	Totale MT			**€ 187,83520**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	Totale RU			**€ 8,18400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 196,01920** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66616 = 5% * B)			€ 33,32326
	Utili di impresa (C) = 3,24% * (A + B)			€ 22,93425
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 252,28** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,24%			*€ 8,18400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66616*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.060.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 060 - Interfacce di comunicazione GSM A - Router industriale LTE 4G, fallback su 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interfacce Ethernet, firewall, supporto NAT, IPsec e OpenVPN, 2 x connettore d'antenna femmina SMA-F, spedizione SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale			
	MT			
	CAM25_MT.L11.105.040A - Interfacce di comunicazione GSM - Router industriale LTE 4G, 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interf. Ethernet, firewall, 2 x SMA-F, 2 ing. dgt, 1 usc. Dgt	1,00000 cad	€ 1.255,94640 0%	€ 1.255,94640
	Totale MT			**€ 1.255,94640**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A)			**€ 1.268,73390**
	Scostamento % su anno 2024			+0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,78424 = 5% * B)			€ 215,68476
	Utili di impresa (C) = 0,78% * (A + B)			€ 148,44187
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.632,86**
	Scostamento % su anno 2024			+0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,78%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,78424*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.060.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 060 - Interfacce di comunicazione GSM B - Router 3G industriale, fallback su 2G GPRS/EDGE, 2 interfacce Ethernet, firewall, supporto NAT, IPsec e OpenVPN, connettore d'antenna femmina SMA-F, spedizione SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale			
	MT			
	CAM25_MT.L11.105.040B - Interfacce di comunicazione GSM - Router 3G industriale, 2G GPRS/EDGE, 2 interf. Ethernet, firewall, 1 x SMA-F, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale	1,00000 cad	€ 948,40160 0%	€ 948,40160
	Totale MT			**€ 948,40160**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A)			**€ 961,18910**
	Scostamento % su anno 2024			+0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,17011 = 5% * B)			€ 163,40215
	Utili di impresa (C) = 1,03% * (A + B)			€ 112,45913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.237,05**
	Scostamento % su anno 2024			+0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,03%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,17011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.060.C	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 060 - Interfacce di comunicazione GSM C - Router LTE 4G industriale, fallback su 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interfacce Ethernet, firewall, supporto NAT, 2x SMA-F, spedizione SMS ed e-mail, 2 ingressi digitali, 1 uscita digitale			
	MT			
	CAM25_MT.L11.105.040C - Interfacce di comunicazione GSM - Router LTE 4G industriale, 3G UMTS/HSPA e 2G GPRS/EDGE, 2 interf. Ethernet, firewall, 2 x SMA-F, 2 ingr. dgt, 1 usc dgt	1,00000 cad	€ 1.122,39840 0%	€ 1.122,39840
	Totale MT			**€ 1.122,39840**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,25000	€ 24,17000	€ 6,04250

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
		Totale RU			**€ 12,78750**
		Sommano euro (A)			**€ 1.135,18590**
		Scostamento % su anno 2024			+0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,64908 = 5% * B)			€ 192,98160
		Utili di impresa (C) = 0,88% * (A + B)			€ 132,81675
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.460,98**
		Scostamento % su anno 2024			+0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,88%			*€ 12,78750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,64908*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.060.D	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 060 - Interfacce di comunicazione GSM D - Modem GPRS/GSM industriale per il montaggio su guida EN. GSM e GPRS 850 + 900 + 1800 + 1900 MHz. Interfaccia RS-232 seriale. Stack TCP/IP. Ingresso e uscita allarme. tensione d'alimentazione 24 V DC				
	MT				
	CAM25_MT.L11.105.040D	- Interfacce di comunicazione GSM - Modem GPRS/GSM industriale guida EN. GSM e GPRS 850+900+1800+1900 MHz. Interf. RS-232 seriale, Stack TCP/IP, 24 Vdc	1,00000 cad	€ 766,69200 0%	€ 766,69200
		Totale MT			**€ 766,69200**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
		Totale RU			**€ 12,78750**
		Sommano euro (A)			**€ 779,47950**
		Scostamento % su anno 2024			+0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,62558 = 5% * B)			€ 132,51152
		Utili di impresa (C) = 1,27% * (A + B)			€ 91,19910
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.003,19**
		Scostamento % su anno 2024			+0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,27%			*€ 12,78750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,62558*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.070.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti A - Controllore Inline modulare per applicazioni di automazione dei settori dell'infrastruttura, dell'energia e dell'edilizia. Integrati con quattro interfacce LAN, due USB e due RS-485. Ampliabili con vari moduli I/O Inline.				
	MT				
	CAM25_MT.L11.106.050A	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Controllore Inline modulare per applicazioni di automazione. Integrati 4 interfacce LAN, 2 USB e 2 RS-485. Ampliabili.	1,00000 cad	€ 1.241,43840 0%	€ 1.241,43840
		Totale MT			**€ 1.241,43840**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,33000	€ 26,98000	€ 8,90340

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	800,92800 %	€ 0,02000 0%	€ 16,01856
		Totale RU			**€ 32,89806**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.274,33646** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,83186 = 5% * B)			€ 216,63720
		Utili di impresa (C) = 2,01% * (A + B)			€ 149,09737
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.640,07** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,01%			*€ 32,89806*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,83186*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.070.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti B - Controllore diretto I/O. Con 2 interfacce Ethernet e possibilità di programmazione in base a IEC 61131-3. Completo di connettore e cartellini di siglatura				
	MT				
	CAM25_MT.L11.106.050B	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Controllore diretto I/O. Con 2 interfacce Ethernet e possibilità di programmazione in base a IEC 61131-3.	1,00000 cad	€ 652,02920 0%	€ 652,02920
		Totale MT			**€ 652,02920**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	420,66400 %	€ 0,02000 0%	€ 8,41328
		Totale RU			**€ 25,29278**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 677,32198** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,75724 = 5% * B)			€ 115,14474
		Utili di impresa (C) = 2,9% * (A + B)			€ 79,24667
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 871,71** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,9%			*€ 25,29278*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,75724*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.070.C	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti C - Accoppiatore bus per PROFINET (incluso modulo di base bus e connettore)				
	MT				
	CAM25_MT.L11.106.050C	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Accoppiatore bus per PROFINET (incluso modulo di base bus e connettore)	1,00000 cad	€ 899,90520 0%	€ 899,90520
		Totale MT			**€ 899,90520**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,25000	€ 26,98000	€ 6,74500

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	580,58400 %	€ 0,02000 0%	€ 11,61168
		Totale RU			**€ 24,39918**
		Sommano euro (A)			**€ 924,30438**
		Scostamento % su anno 2024			+0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,85659 = 5% * B)			€ 157,13174
		Utili di impresa (C) = 2,05% * (A + B)			€ 108,14361
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.189,58**
		Scostamento % su anno 2024			+0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,05%			*€ 24,39918*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,85659*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.070.D	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti D - Accoppiatore bus, EtherNet/IP™, Connettore femmina RJ45, funzione estesa, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore				
	MT				
	CAM25_MT.L11.106.050D	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Accoppiatore bus, EtherNet/IP, conn. femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, IP20	1,00000 cad	€ 682,68200 0%	€ 682,68200
		Totale MT			**€ 682,68200**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	440,44000 %	€ 0,02000 0%	€ 8,80880
		Totale RU			**€ 21,59630**
		Sommano euro (A)			**€ 704,27830**
		Scostamento % su anno 2024			+0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,98637 = 5% * B)			€ 119,72731
		Utili di impresa (C) = 2,38% * (A + B)			€ 82,40056
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 906,41**
		Scostamento % su anno 2024			+0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,38%			*€ 21,59630*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,98637*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.070.E	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti E - Accoppiatore bus, Modbus/TCP(UDP), Connettore femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore				
	MT				
	CAM25_MT.L11.106.050E	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Accoppiatore bus, Modbus/TCP(UDP), conn. femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, IP20	1,00000 cad	€ 532,09640 0%	€ 532,09640
		Totale MT			**€ 532,09640**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania_CAM

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	343,28800 %	€ 0,02000 0%	€ 6,86576
		Totale RU			**€ 19,65326**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 551,74966** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,68987 = 5% * B)			€ 93,79744
		Utili di impresa (C) = 2,77% * (A + B)			€ 64,55471
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 710,10** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,77%			*€ 19,65326*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,68987*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.070.F	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti F - Modulo di ingresso digitale, Ingressi digitali: 8, 48 V DC / 60 V DC, tecnica di connessione: 2 conduttori, corrisponde alla norma IEC 61850-3, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori			
	MT			
	CAM25_MT.L11.106.050F - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Modulo 8 ingressi digitali 48 Vdc/60 Vdc, connessione: 2 conduttori, IEC 61850-3, velocità 100 MBit/s, IP20	1,00000 cad	€ 552,35800 0%	€ 552,35800
	Totale MT			**€ 552,35800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	356,36000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,12720
	Totale RU			**€ 15,31120**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 567,66920** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,82519 = 5% * B)			€ 96,50376
	Utili di impresa (C) = 2,1% * (A + B)			€ 66,41730
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 730,59** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,1%			*€ 15,31120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,82519*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.070.G	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti G - Modulo di ingresso/uscita digitale, Ingressi digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 1 conduttore, Uscite digitali: 16, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 1 conduttore, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori			
	MT			
	CAM25_MT.L11.106.050G - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Modulo ingresso/uscita digitale, 16 ingr. 24 Vdc, 1 cond., 16 Uscite 24 Vdc, 500 mA, 1 cond.,	1,00000 cad	€ 303,26680 0%	€ 303,26680

fonte: http://burc.regione.campania.it

	velocità 100 MBit/s, IP20			
	Totale MT			**€ 303,26680**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	195,65600 %	€ 0,02000 0%	€ 3,91312
	Totale RU			**€ 12,09712**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 315,36392** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,68059 = 5% * B)			€ 53,61187
	Utili di impresa (C) = 2,98% * (A + B)			€ 36,89758
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 405,87** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,98%			*€ 12,09712*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,68059*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.070.H	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti H - Modulo di comunicazione per la trasmissione dati seriale, 1 interfaccia parametrizzabile come RS-485/422 o RS-232 (incluso modulo di base bus e connettori)			
	MT			
CAM25_MT.L11.106.050H	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Modulo di comunicazione per la trasmissione dati seriale, 1 interfaccia parametrizzabile come RS-485/422 o RS-232	1,00000 cad	€ 437,74480 0%	€ 437,74480
	Totale MT			**€ 437,74480**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	282,41600 %	€ 0,02000 0%	€ 5,64832
	Totale RU			**€ 13,83232**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 451,57712** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,83841 = 5% * B)			€ 76,76811
	Utili di impresa (C) = 2,38% * (A + B)			€ 52,83452
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 581,18** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,38%			*€ 13,83232*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,83841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.070.I	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti I - Remote Field Controller con funzione di ridondanza, 3x 10/100 Ethernet, PROFINET-Controller, grado di protezione IP20, memoria di parametrizzazione a innesto			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L11.106.050I	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Remote Field Controller con funzione di ridondanza, 3x 10/100 Ethernet, IP20, memoria di parametrizzazione a innesto	1,00000 cad	€ 8.739,76800 0%	€ 8.739,76800
		Totale MT			**€ 8.739,76800**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.638,56000 %	€ 0,02000 0%	€ 112,77120
		Totale RU			**€ 120,95520**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8.860,72320** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 75,31615 = 5% * B)			€ 1.506,32294
		Utili di impresa (C) = 1,06% * (A + B)			€ 1.036,70461
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11.403,75** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,06%			*€ 120,95520*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 75,31615*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.070.J	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti J - Remote Field Controller con Ethernet 3x10/100, master INTERBUS, PROFINET-Controller, PROFINET-Device, grado di protezione IP20, memoria di parametrizzazione a innesto				
	MT				
	CAM25_MT.L11.106.050L	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Remote Field Controller con Ethernet 3x10/100, master INTERBUS, PROFINET-Controller, PROFINET-Device, IP20	1,00000 cad	€ 5.830,72800 0%	€ 5.830,72800
		Totale MT			**€ 5.830,72800**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.761,76000 %	€ 0,02000 0%	€ 75,23520
		Totale RU			**€ 83,41920**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.914,14720** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,27025 = 5% * B)			€ 1.005,40502
		Utili di impresa (C) = 1,1% * (A + B)			€ 691,95522
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.611,51** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,1%			*€ 83,41920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 50,27025*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.070.K	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti K - Morsetto passante, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,14 mmq - 4 mmq, AWG: 26 - 14, larghezza: 5,2 mm, colore:			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15			
	MT			
	CAM25_MT.L11.106.050M - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Morsetto passante Push-in, connessione a vite, sezione: 0,14 mmq - 4 mmq, AWG 26 - 14, larghezza 5,2 mm, colore grigio	1,00000 cad	€ 1,20280 0%	€ 1,20280
	Totale MT			**€ 1,20280**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,76030** +3,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03196 = 5% * B)			€ 0,63925
	Utili di impresa (C) = 52,85% * (A + B)			€ 0,43996
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4,84** +3,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,85%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03196*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.070.L	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti L - Morsetto per conduttori terra, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,14 mmq - 4 mmq, AWG: 26 - 14, larghezza: 5,2 mm, colore: giallo-verde, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15			
	MT			
	CAM25_MT.L11.106.050N - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Morsetto di terra Push-in, connessione a vite, sezione 0,14 mmq - 4 mmq, AWG 26 - 14, larghezza 5,2 mm, giallo-verde	1,00000 cad	€ 3,62080 0%	€ 3,62080
	Totale MT			**€ 3,62080**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,17830** +1,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05252 = 5% * B)			€ 1,05031
	Utili di impresa (C) = 32,16% * (A + B)			€ 0,72286
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7,95** +1,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,16%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05252*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.070.M	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti M - Morsetto passante, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,2 mmq - 6 mmq, AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15. 2 posizioni			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L11.106.050O	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Morsetto passante Push-in, connessione a vite, sezione 0,2 mmq - 6 mmq, AWG 24 - 12, larghezza 6,2 mm, colore grigio, 2 posizioni	1,00000 cad	€ 1,48800 0%	€ 1,48800
		Totale MT			**€ 1,48800**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
		Totale RU			**€ 2,55750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,04550** +3,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03439 = 5% * B)			€ 0,68774
		Utili di impresa (C) = 49,12% * (A + B)			€ 0,47332
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5,21** +3,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 49,12%			*€ 2,55750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03439*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.070.N	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti N - Morsetti per conduttori terra, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,2 mmq - 6 mmq, AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: giallo-verde, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, 2 posizioni				
	MT				
	CAM25_MT.L11.106.050P	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - #REF!	1,00000 cad	€ 3,88120 0%	€ 3,88120
		Totale MT			**€ 3,88120**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
		Totale RU			**€ 2,55750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,43870** +1,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05473 = 5% * B)			€ 1,09458
		Utili di impresa (C) = 30,86% * (A + B)			€ 0,75333
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,29** +1,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,86%			*€ 2,55750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05473*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.070.O	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti O - Morsetto passante, dal profilo identico al morsetto sezionatore con leva, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,2 mmq - 6 mmq, AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15				
	MT				
	CAM25_MT.L11.106.050Q	- Unità elettroniche I/O, comprese	1,00000	€ 4,00520	€ 4,00520

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

		morsettiere intelligenti - Morsetto passante Push-in, connessione a vite, sezione 0,2 mmq - 6 mmq, AWG 24 - 12, larghezza 6,2 mm, colore grigio	cad	0%	
		Totale MT			**€ 4,00520**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
		Totale RU			**€ 2,55750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,56270** +1,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05578 = 5% * B)			€ 1,11566
		Utili di impresa (C) = 30,28% * (A + B)			€ 0,76784
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,45** +1,87%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,28%			*€ 2,55750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05578*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.070.P	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti P - Morsetti per conduttori terra, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,2 mmq - 6 mmq, AWG: 24 - 12, larghezza: 6,2 mm, colore: giallo-verde, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, 3 posizioni				
	MT				
	CAM25_MT.L11.106.050R	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - #REF!	1,00000 cad	€ 4,94760 0%	€ 4,94760
		Totale MT			**€ 4,94760**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
		Totale RU			**€ 2,55750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,50510** +1,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06379 = 5% * B)			€ 1,27587
		Utili di impresa (C) = 26,48% * (A + B)			€ 0,87810
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9,66** +1,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 26,48%			*€ 2,55750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06379*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.070.Q	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 070 - Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti Q - Morsetto passante, collegamento: Connessione Push-in, Connessione a vite, sezione: 0,5 mmq - 10 mmq, AWG: 20 - 10, larghezza: 8,2 mm, colore: grigio, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15				
	MT				
	CAM25_MT.L11.106.050S	- Unità elettroniche I/O, comprese morsettiere intelligenti - Morsetto passante Push-in, connessione a vite, sezione 0,5 mmq - 10 mmq, AWG 20 - 10, larghezza 8,2 mm, colore: grigio	1,00000 cad	€ 5,00960 0%	€ 5,00960

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 5,00960**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
	Totale RU			**€ 2,55750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,56710** +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06432 = 5% * B)			€ 1,28641
	Utili di impresa (C) = 26,26% * (A + B)			€ 0,88535
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9,74** +1,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,26%			*€ 2,55750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.080.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 080 - Lettori di badge A - Modulo lettore di badge RFID per apertura serratura tramite avvicinamento di chiave elettronica (badge). Gestisce fino a 20000 chiavi elettroniche. E' dotato di relè con contatti (C - NO - NC) e di morsetti (CP - P1 - P2) per il collegamento di un pulsante apriporta locale. La chiave elettronica per l'apertura della serratura è programmabile tramite modulo stesso, oppure tramite PC effettuando il download del file di programmazione al modulo. Dispone di pulsante per il reset della programmazione e di LEDs per l'indicazione visiva dello stato di accesso. Retroilluminazione notturna a LEDs. Da completare con frontale di finitura. Collegamento agli altri moduli tramite apposito multicavo fornito a corredo. Il dispositivo può essere utilizzato anche stand alone con alimentazione e funzionamento autonomi. Configurazione tramite configuratori fisici oppure tramite PC			
	MT			
	CAM25_MT.L11.107.060A - Lettori di badge - Modulo lettore di badge RFID per apertura serratura tramite avvicinamento chiave elettronica. Fino a 20000 chiavi	1,00000 cad	€ 231,66920 0%	€ 231,66920
	Totale MT			**€ 231,66920**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	149,46400 %	€ 0,02000 0%	€ 2,98928
	Totale RU			**€ 19,86878**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 251,53798** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13807 = 5% * B)			€ 42,76146
	Utili di impresa (C) = 6,14% * (A + B)			€ 29,42994
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 323,73** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,14%			*€ 19,86878*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,13807*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.080.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 080 - Lettori di badge			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	B - Lettore di transponder, per inserimento/disinserimento impianto Antifurto e automazioni - 2 moduli.				
	MT				
	CAM25_MT.L11.107.060B	- Lettori di badge - Lettore di transponder, per inserimento/disinserimento impianto Antifurto e automazioni - 2 moduli.	1,00000 cad	€ 220,21160 0%	€ 220,21160
		Totale MT			**€ 220,21160**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	142,07200 %	€ 0,02000 0%	€ 2,84144
		Totale RU			**€ 19,72094**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 239,93254** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03943 = 5% * B)			€ 40,78853
		Utili di impresa (C) = 6,39% * (A + B)			€ 28,07211
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 308,79** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,39%			*€ 19,72094*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,03943*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.080.C	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 080 - Lettori di badge C - Lettore badge in metallo per montaggio a parete. Area di rilevazione badge retroilluminata. Montaggio a parete. 500 badge utenti in modalità stand-alone. 1 contatto auto-protezione (rimozione + apertura). 1 ingresso a pulsante per sblocco porta dall'interno. 1 uscita con relè per apertura porta o serratura elettromagnetica.				
	MT				
	CAM25_MT.L11.107.060C	- Lettori di badge - Lettore badge in metallo per montaggio a parete. Fino a 500 badge	1,00000 cad	€ 342,77320 0%	€ 342,77320
		Totale MT			**€ 342,77320**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	221,14400 %	€ 0,02000 0%	€ 4,42288
		Totale RU			**€ 21,30238**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 364,07558** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,09464 = 5% * B)			€ 61,89285
		Utili di impresa (C) = 4,55% * (A + B)			€ 42,59684
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 468,57** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,55%			*€ 21,30238*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,09464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.080.D	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 080 - Lettori di badge D - Tastiera in metallo con tasti retroilluminati. Montaggio a parete. 100 codici utenti in modalità stand alone. 1 contatto auto-protezione (rimozione + apertura). 1 ingresso pulsante per sblocco porta dall'interno. 1 uscita con relè per apertura porta o serratura elettromagnetica.				
	MT				
	CAM25_MT.L11.107.060D	- Lettori di badge - Tastiera in metallo con tasti retroilluminati. Montaggio a parete per apertura porta o serratura elettromagnetica.	1,00000 cad	€ 257,23180 0%	€ 257,23180
		Totale MT			**€ 257,23180**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	165,95600 %	€ 0,02000 0%	€ 3,31912
		Totale RU			**€ 20,19862**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 277,43042** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35816 = 5% * B)			€ 47,16317
		Utili di impresa (C) = 5,66% * (A + B)			€ 32,45936
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 357,05** +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,66%			*€ 20,19862*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,35816*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.080.E	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 080 - Lettori di badge E - Tastiera in metallo con pulsante di chiamata tasti retroilluminati. Montaggio a parete. 100 codici utenti in modalità stand-alone. 1 contatto auto-protezione (rimozione + apertura). 1 ingresso pulsante per sblocco porta dall'interno. 1 uscita con relè per apertura porta o serratura elettromagnetica, 1 pulsante NO sulla parte frontale..				
	MT				
	CAM25_MT.L11.107.060E	- Lettori di badge - Tastiera in metallo con pulsante di chiamata, per apertura porta o serratura elettromagnetica	1,00000 cad	€ 271,11980 0%	€ 271,11980
		Totale MT			**€ 271,11980**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,91600 %	€ 0,02000 0%	€ 3,49832
		Totale RU			**€ 20,37782**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 291,49762** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47773 = 5% * B)			€ 49,55460
		Utili di impresa (C) = 5,43% * (A + B)			€ 34,10522
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 375,16** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,43%			*€ 20,37782*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47773*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.080.F	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 080 - Lettori di badge F - Badge portachiavi portatile - quando viene avvicinato al Lettore transponder lo attiva consentendo il trasferimento sul BUS del segnale generato - non necessita di pile per alimentazione - codificabile in modo automatico tramite il Lettore transponder.			
	MT			
	CAM25_MT.L11.107.060F - Lettori di badge - Badge portachiavi portatile - non necessita di pile per alimentazione.	1,00000 cad	€ 19,50830 0%	€ 19,50830
	Totale MT			**€ 19,50830**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	Totale RU			**€ 16,87950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,38780** +2,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30930 = 5% * B)			€ 6,18593
	Utili di impresa (C) = 36,04% * (A + B)			€ 4,25737
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 46,83** +2,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,04%			*€ 16,87950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.090.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 090 - Sensori di presenza A - Rilevatore di movimento da parete IP44 bianco			
	MT			
	CAM25_MT.L11.108.070A - Sensori di presenza - Rilevatore di movimento da parete IP44 bianco	1,00000 cad	€ 33,55440 0%	€ 33,55440
	Totale MT			**€ 33,55440**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	21,64800 %	€ 0,02000 0%	€ 0,43296
	Totale RU			**€ 17,31246**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,86686** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43237 = 5% * B)			€ 8,64737
	Utili di impresa (C) = 26,45% * (A + B)			€ 5,95142
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 65,47** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,45%			*€ 17,31246*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43237*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.090.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	090 - Sensori di presenza B - Rilevatore di movimento da parete IP55 bianco			
	MT			
	CAM25_MT.L11.108.070B - Sensori di presenza - Rilevatore di movimento da parete IP55 bianco	1,00000 cad	€ 41,66400 0%	€ 41,66400
	Totale MT			**€ 41,66400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	26,88000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,53760
	Totale RU			**€ 17,41710**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 59,08110** +1,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50219 = 5% * B)			€ 10,04379
	Utili di impresa (C) = 22,91% * (A + B)			€ 6,91249
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 76,04** +1,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,91%			*€ 17,41710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,50219*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.090.C	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 090 - Sensori di presenza C - Rilevatore di movimento da parete a raggi infrarossi con luce di cortesia crepuscolare a LED - IP54			
	MT			
	CAM25_MT.L11.108.070C - Sensori di presenza - Rilevatore di movimento da parete a raggi infrarossi con luce di cortesia crepuscolare a LED - IP54	1,00000 cad	€ 49,87280 0%	€ 49,87280
	Totale MT			**€ 49,87280**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	32,17600 %	€ 0,02000 0%	€ 0,64352
	Totale RU			**€ 17,52302**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 67,39582** +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57286 = 5% * B)			€ 11,45729
	Utili di impresa (C) = 20,2% * (A + B)			€ 7,88531
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 86,74** +1,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,2%			*€ 17,52302*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.090.D	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 090 - Sensori di presenza D - Sensore di presenza a raggi infrarossi da soffitto IP20			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L11.108.070D	- Sensori di presenza - Sensore di presenza a raggi infrarossi da soffitto IP20	1,00000 cad	€ 67,54280 0%	€ 67,54280
		Totale MT			**€ 67,54280**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	43,57600 %	€ 0,02000 0%	€ 0,87152
		Totale RU			**€ 17,75102**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 85,29382** +0,94%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72500 = 5% * B)			€ 14,49995
		Utili di impresa (C) = 16,17% * (A + B)			€ 9,97938
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 109,77** +0,94%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,17%			*€ 17,75102*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72500*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.090.E	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 090 - Sensori di presenza E - Sensori di presenza a raggi infrarossi da soffitto a semincasso IP20				
	MT				
	CAM25_MT.L11.108.070E	- Sensori di presenza - Sensori di presenza a raggi infrarossi da soffitto a semincasso IP20	1,00000 cad	€ 64,51720 0%	€ 64,51720
		Totale MT			**€ 64,51720**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	41,62400 %	€ 0,02000 0%	€ 0,83248
		Totale RU			**€ 17,71198**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 82,22918** +0,98%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69895 = 5% * B)			€ 13,97896
		Utili di impresa (C) = 16,74% * (A + B)			€ 9,62081
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 105,83** +0,98%
		Incidenza Manodopera sul totale 16,74%			*€ 17,71198*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69895*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.090.F	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 090 - Sensori di presenza F - Sensore di presenza a raggi infrarossi ad incasso in controsoffitti IP20				
	MT				
	CAM25_MT.L11.108.070F	- Sensori di presenza - Sensore di presenza a raggi infrarossi ad incasso in controsoffitti IP20	1,00000 cad	€ 62,63240 0%	€ 62,63240
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 62,63240
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	40,40800 %	€ 0,02000 0%	€ 0,80816
	Totale RU			**€ 17,68766**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 80,32006** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68272 = 5% * B)			€ 13,65441
	Utili di impresa (C) = 17,11% * (A + B)			€ 9,39745
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 103,37** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,11%			*€ 17,68766*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68272*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.100.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 100 - Sensori di luminosità A - Kit di regolazione con multisensore di luminosità o presenza per il controllo di reattori DALI. Area copertura max 7 m			
	MT			
	CAM25_MT.L11.109.080A - Sensori di luminosità - Kit di regolazione con multisensore di luminosità o presenza per il controllo di reattori DALI. Area copertura max 7 m	1,00000 cad	€ 187,24000 0%	€ 187,24000
	Totale MT			**€ 187,24000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	120,80000 %	€ 0,02000 0%	€ 2,41600
	Totale RU			**€ 15,20350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 202,44350** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72077 = 5% * B)			€ 34,41540
	Utili di impresa (C) = 5,84% * (A + B)			€ 23,68589
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 260,54** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,84%			*€ 15,20350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72077*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.100.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 100 - Sensori di luminosità B - Sensore rileva presenze per lo spegnimento delle luci quando l'area non è occupata. Compatibile con qualsiasi tipologia di apparecchio d'illuminazione o lampada. Possibilità di controllo tramite telecomando IR. Altezza di installazione 3,5 m			
	MT			
	CAM25_MT.L11.109.080B - Sensori di luminosità - Sensore rileva presenze per lo spegnimento delle luci quando l'area non è occupata. Altezza di	1,00000 cad	€ 146,32000 0%	€ 146,32000

fonte: http://burc.regione.campania.it

		installazione 3,5 m			
		Totale MT			**€ 146,32000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	94,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,88800
		Totale RU			**€ 14,67550**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 160,99550** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36846 = 5% * B)			€ 27,36924
		Utili di impresa (C) = 7,08% * (A + B)			€ 18,83647
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 207,20** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,08%			*€ 14,67550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36846*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.110.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità A - Sonda combinata di umidità e temperatura ambiente 0...10 V DC				
	MT				
	CAM25_MT.L11.110.090A	- Sensori di temperatura ed umidità - Sonda combinata di umidità e temperatura ambiente 0...10 V DC	1,00000 cad	€ 269,08000 0%	€ 269,08000
		Totale MT			**€ 269,08000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	173,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,47200
		Totale RU			**€ 13,70200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 282,78200** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40365 = 5% * B)			€ 48,07294
		Utili di impresa (C) = 3,76% * (A + B)			€ 33,08549
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 363,94** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,76%			*€ 13,70200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,40365*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.110.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità B - Sonda combinata di umidità e temperatura ambiente 0 10 V DC, con display				
	MT				
	CAM25_MT.L11.110.090B	- Sensori di temperatura ed umidità - Sonda combinata di umidità e temperatura ambiente 0 10 V DC, con display	1,00000 cad	€ 328,75500 0%	€ 328,75500
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 328,75500
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	212,10000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,24200
	Totale RU			**€ 14,47200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 343,22700** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,91743 = 5% * B)			€ 58,34859
	Utili di impresa (C) = 3,28% * (A + B)			€ 40,15756
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 441,73** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,28%			*€ 14,47200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,91743*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.110.C	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità C - Sonda ambiente per umidità (4...20 mA DC) e temperatura (4...20 mA DC)			
	MT			
	CAM25_MT.L11.110.090C - Sensori di temperatura ed umidità - Sonda ambiente per umidità (4...20 mA DC) e temperatura (4...20 mA DC)	1,00000 cad	€ 282,10000 0%	€ 282,10000
	Totale MT			**€ 282,10000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	182,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,64000
	Totale RU			**€ 13,87000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 295,97000** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,51575 = 5% * B)			€ 50,31490
	Utili di impresa (C) = 3,64% * (A + B)			€ 34,62849
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 380,91** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,64%			*€ 13,87000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,51575*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.110.D	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità D - Sonda umidità e temperatura 0...10 V DC di precisione			
	MT			
	CAM25_MT.L11.110.090D - Sensori di temperatura ed umidità - Sonda umidità e temperatura 0...10 V DC di precisione	1,00000 cad	€ 349,37000 0%	€ 349,37000
	Totale MT			**€ 349,37000**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	225,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,50800
		Totale RU			**€ 21,38750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 370,75750** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,15144 = 5% * B)			€ 63,02878
		Utili di impresa (C) = 4,48% * (A + B)			€ 43,37863
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 477,16** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,48%			*€ 21,38750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,15144*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.110.E	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità E - Sonda umidità e temperatura 4...20 mA di precisione				
	MT				
	CAM25_MT.L11.110.090E	- Sensori di temperatura ed umidità - Sonda umidità e temperatura 4...20 mA di precisione	1,00000 cad	€ 368,90000 0%	€ 368,90000
		Totale MT			**€ 368,90000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	238,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,76000
		Totale RU			**€ 21,63950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 390,53950** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31959 = 5% * B)			€ 66,39172
		Utili di impresa (C) = 4,31% * (A + B)			€ 45,69312
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 502,62** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,31%			*€ 21,63950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,31959*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.110.F	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità F - Sonda umidità e temperatura ambiente di precisione 0...10 V DC con display				
	MT				
	CAM25_MT.L11.110.090F	- Sensori di temperatura ed umidità - Sonda umidità e temperatura ambiente di precisione 0...10 V DC con display	1,00000 cad	€ 431,83000 0%	€ 431,83000
		Totale MT			**€ 431,83000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	278,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,57200
	Totale RU			**€ 22,45150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 454,28150** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,86139 = 5% * B)			€ 77,22786
	Utili di impresa (C) = 3,84% * (A + B)			€ 53,15094
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 584,66** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,84%			*€ 22,45150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,86139*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.110.G	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità G - Kit per montaggio esterno sonda temperatura e umidità di precisione			
	MT			
	CAM25_MT.L11.110.090G - Sensori di temperatura ed umidità - Kit per montaggio esterno sonda temperatura e umidità di precisione	1,00000 cad	€ 376,49500 0%	€ 376,49500
	Totale MT			**€ 376,49500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,86720
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,31680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
	Totale RU			**€ 8,20400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 384,69900** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,26994 = 5% * B)			€ 65,39883
	Utili di impresa (C) = 1,66% * (A + B)			€ 45,00978
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 495,11** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,66%			*€ 8,20400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,26994*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.110.H	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità H - Filtro di ricambio per sonda di precisione			
	MT			
	CAM25_MT.L11.110.090H - Sensori di temperatura ed umidità - Filtro di ricambio per sonda di precisione	1,00000 cad	€ 67,27000 0%	€ 67,27000
	Totale MT			**€ 67,27000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 69,31600** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58919 = 5% * B)			€ 11,78372
	Utili di impresa (C) = 2,29% * (A + B)			€ 8,10997
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 89,21** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,29%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58919*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.110.I	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 110 - Sensori di temperatura ed umidità I - Sensore intercambiabile			
	MT			
	CAM25_MT.L11.110.090I - Sensori di temperatura ed umidità - Sensore intercambiabile	1,00000 cad	€ 235,44500 0%	€ 235,44500
	Totale MT			**€ 235,44500**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,96680
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,07920
	Totale RU			**€ 2,04600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 237,49100** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01867 = 5% * B)			€ 40,37347
	Utili di impresa (C) = 0,67% * (A + B)			€ 27,78645
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 305,65** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,67%			*€ 2,04600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,01867*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.120.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 120 - Unità touch screen di comando e controllo A - Pannello di comando con display touchscreen e funzione PLC per montaggio frontale, interfaccia Ethernet, dispositivo USB, USB-Host, slot per scheda SD, display a colori, TFT, tecnologia resistiva. Custodia e piastra frontale in materiale isolante, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa. Interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI. Sensore touch: Vetro con pellicola, Dissipazione: 9,5 W, Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore). Diagonale schermo: 5,7".			
	MT			
	CAM25_MT.L11.111.100A - Unità touch screen di comando e controllo - Pannello di comando con display touchscreen a colori e funzione PLC per montaggio frontale, diagonale schermo: 5,7".	1,00000 cad	€ 2.348,56000 0%	€ 2.348,56000
	Totale MT			**€ 2.348,56000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,14610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 35,88340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 68,04950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.416,60950** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,54118 = 5% * B)			€ 410,82362
	Utili di impresa (C) = 2,19% * (A + B)			€ 282,74331
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.110,18** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,19%			*€ 68,04950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,54118*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.120.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 120 - Unità touch screen di comando e controllo B - Pannello di comando con display touchscreen e funzione PLC per montaggio frontale. Caratteristiche generali: interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, USB-Host, Slot per scheda SD, display a colori, TFT, tecnologia resistiva. Custodia e piastra frontale in materiale isolante, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa Interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI. Esecuzione frontale standard, da incasso. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore). Diagonale schermo 7".			
	MT			
	CAM25_MT.L11.111.100B - Unità touch screen di comando e controllo - Pannello di comando con display touchscreen a colori e funzione PLC per montaggio frontale, diagonale schermo 7".	1,00000 cad	€ 2.710,64000 0%	€ 2.710,64000
	Totale MT			**€ 2.710,64000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 32,14610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 35,88340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
	Totale RU			**€ 68,04950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.778,68950** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,61886 = 5% * B)			€ 472,37722
	Utili di impresa (C) = 1,9% * (A + B)			€ 325,10667
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.576,17** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,9%			*€ 68,04950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,61886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.120.C	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 120 - Unità touch screen di comando e controllo C - Pannello di comando con display e funzione PLC per montaggio frontale. Coordinatore per il sistema di comunicazione SmartWire-DT, Caratteristiche generali: interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, USB-Host, Slot per scheda SD. Display a colori, TFT, Tecnologia resistiva., Custodia e piastra frontale in metallo, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa. Interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI, Esecuzione frontale standard con pellicola, da incasso. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore), Custodia tipo 4X (solo per uso interno). Diagonale schermo: 5,7"			
	MT			
	CAM25_MT.L11.111.100C - Unità touch screen di comando e controllo - Pannello di comando con display	1,00000 cad	€ 3.062,80000 0%	€ 3.062,80000

fonte: http://burc.regione.campania.it

		touchscreen a colori e funzione PLC per montaggio frontale, in metallo, diagonale 5,7"			
		Totale MT			**€ 3.062,80000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,25500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,47000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
		Totale RU			**€ 76,74500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.139,54500** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,68613 = 5% * B)			€ 533,72265
		Utili di impresa (C) = 1,9% * (A + B)			€ 367,32677
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.040,59** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,9%			*€ 76,74500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,68613*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.120.D	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 120 - Unità touch screen di comando e controllo D - Pannello di comando con display e funzione PLC per montaggio frontale. Coordinatore per il sistema di comunicazione SmartWire-DT, Caratteristiche generali: interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, USB-Host, Slot per scheda SD. Display a colori, TFT, Tecnologia resistiva., Custodia e piastra frontale in metallo, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa. Interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x PROFIBUS/MPI, Esecuzione frontale standard con pellicola, da incasso. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore), Custodia tipo 4X (solo per uso interno). Diagonale schermo: 10,4"				
	MT				
	CAM25_MT.L11.111.100D	- Unità touch screen di comando e controllo - Pannello di comando con display touchscreen a colori in metallo per montaggio frontale interno, diagonale schermo: 10,4"	1,00000 cad	€ 5.777,16000 0%	€ 5.777,16000
		Totale MT			**€ 5.777,16000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,25500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,47000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
		Totale RU			**€ 76,74500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.853,90500** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,75819 = 5% * B)			€ 995,16385
		Utili di impresa (C) = 1,02% * (A + B)			€ 684,90689
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.533,98** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,02%			*€ 76,74500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 49,75819*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L11.110.120.E	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 120 - Unità touch screen di comando e controllo E - Pannello di comando con display touchscreen e funzione PLC. Caratteristiche generali: Interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, RS232, CAN/easyNet. Display a colori, TFT, tecnologia resistiva. Numero colori regolabile: 65536 o 256 colori. Custodia e piastra frontale in metallo. Sistema operativo: Windows CE (licenza necessaria). Interfacce integrate: 1 x Ethernet 100Base-TX/10Base-T, 1 x RS232, 1 x CAN, 2 x USB-Host, 1 x USB-Device, Esecuzione frontale standard con pellicola. da incasso. Slot: per schede Compact-FlashTM: 2. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore). Diagonale schermo: 10,4"			
	MT			
	CAM25_MT.L11.111.100E - Unità touch screen di comando e controllo - Pannello di comando con display touchscreen a colori e funzione PLC, in metallo IP65, diagonale schermo: 10,4"	1,00000 cad	€ 8.358,84000 0%	€ 8.358,84000
	Totale MT			**€ 8.358,84000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,66000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 40,12220
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,66000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 44,78680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
	Totale RU			**€ 84,92900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8.443,76900** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 71,77204 = 5% * B)			€ 1.435,44073
	Utili di impresa (C) = 0,78% * (A + B)			€ 987,92097
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10.867,13** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,78%			*€ 84,92900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 71,77204*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.120.F	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 120 - Unità touch screen di comando e controllo F - Pannello di comando con display touchscreen e funzione PLC. Caratteristiche generali: Interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, RS232, CAN/easyNet. Display a colori, TFT, tecnologia resistiva. Numero colori regolabile: 65536 o 256 colori. Custodia e piastra frontale in metallo. Sistema operativo: Windows CE (licenza necessaria). Interfacce integrate: 1 x Ethernet 100Base-TX/10Base-T, 1 x RS232, 1 x CAN, 2 x USB-Host, 1 x USB-Device, Esecuzione frontale standard con pellicola. da incasso. Slot: per schede Compact-FlashTM: 2. Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore). Diagonale schermo: 15"			
	MT			
	CAM25_MT.L11.111.100F - Unità touch screen di comando e controllo - Pannello di comando con display touchscreen a colori e funzione PLC, in metallo IP65, diagonale schermo: 15"	1,00000 cad	€ 8.445,64000 0%	€ 8.445,64000
	Totale MT			**€ 8.445,64000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,66000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 40,12220
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,66000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 44,78680
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,02000
	Totale RU			**€ 84,92900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8.530,56900** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 72,50984 = 5% * B)			€ 1.450,19673

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 0,77% * (A + B)			€ 998,07657
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10.978,84** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,77%			*€ 84,92900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 72,50984*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.130.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 130 - Pannelli di permutazione A - Patch panel, due connettori femmina RJ45 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20			
	MT			
	CAM25_MT.L11.112.110A - Adattatori tra diversi standard di trasmisssione dati - Patch panel, due connettori femmina RJ45 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20	1,00000 cad	€ 68,34880 0%	€ 68,34880
	Totale MT			**€ 68,34880**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 72,44080** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61575 = 5% * B)			€ 12,31494
	Utili di impresa (C) = 4,39% * (A + B)			€ 8,47557
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 93,23** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,39%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61575*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.130.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 130 - Pannelli di permutazione B - Patch panel, connettore femmina RJ45 su morsetto a vite, Push-In, IDC 10/100/1000 MBit/s, montaggio su guida DIN, IP20, schermatura con scarico della pressione			
	MT			
	CAM25_MT.L11.112.110B - Adattatori tra diversi standard di trasmisssione dati - Patch panel, connettore f RJ45 su morsetto a vite, Push-In, IDC 10/100/1000 MBit/s, su guida DIN, IP20,	1,00000 cad	€ 75,86320 0%	€ 75,86320
	Totale MT			**€ 75,86320**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 79,95520** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67962 = 5% * B)			€ 13,59238
	Utili di impresa (C) = 3,98% * (A + B)			€ 9,35476

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 102,90** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,98%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67962*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.130.C	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 130 - Pannelli di permutazione C - Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, PUR, Maschio diritto M12, su Maschio diritto RJ45 Bloccaggio a clip, lunghezza cavo: 5 m			
	MT			
	CAM25_MT.L11.112.110C - Adattatori tra diversi standard di trasmisssione dati - Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, MJ12 M diritto, RJ45 M dritto, bloccaggio a clip, lunghezza: 5 m	1,00000 cad	€ 103,25480 0%	€ 103,25480
	Totale MT			**€ 103,25480**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 104,78930** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89071 = 5% * B)			€ 17,81418
	Utili di impresa (C) = 1,14% * (A + B)			€ 12,26035
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 134,86** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,14%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.130.D	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 130 - Pannelli di permutazione D - Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, PUR, Maschio diritto M12, su Maschio diritto RJ45, lunghezza cavo: 2 m			
	MT			
	CAM25_MT.L11.112.110D - Adattatori tra diversi standard di trasmisssione dati - Cavo di rete, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-poli, M12 M dritto, su RJ45 M dritto, lunghezza cavo: 2 m	1,00000 cad	€ 89,61480 0%	€ 89,61480
	Totale MT			**€ 89,61480**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 91,14930** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77477 = 5% * B)			€ 15,49538
	Utili di impresa (C) = 1,31% * (A + B)			€ 10,66447
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 117,31** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,31%			*€ 1,53450*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77477*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.130.E	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 130 - Pannelli di permutazione E - Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PUR, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP65, codifica: X, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 0,5 m			
	MT			
	CAM25_MT.L11.112.110E - Adattatori tra diversi standard di trasmisssione dati - Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, M12 M dritto IP65, su RJ45 M dritto IP20, lunghezza cavo: 0,5 m	1,00000 cad	€ 70,87840 0%	€ 70,87840
	Totale MT			**€ 70,87840**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 72,41290** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61551 = 5% * B)			€ 12,31019
	Utili di impresa (C) = 1,65% * (A + B)			€ 8,47231
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 93,20** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,65%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61551*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.130.F	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 130 - Pannelli di permutazione F - Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PUR, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: X, su Maschio diritto RJ45 / IP20, lunghezza cavo: 1 m			
	MT			
	CAM25_MT.L11.112.110F - Adattatori tra diversi standard di trasmisssione dati - Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link, 8-poli, M12 M dritto IP67, su RJ45 M dritto IP20, lunghezza cavo: 1 m	1,00000 cad	€ 72,40360 0%	€ 72,40360
	Totale MT			**€ 72,40360**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 73,93810** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62847 = 5% * B)			€ 12,56948
	Utili di impresa (C) = 1,61% * (A + B)			€ 8,65076
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 95,16** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,61%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62847*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.130.G	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 130 - Pannelli di permutazione G - Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link IE CAT6A (10 Gbit/s), 8-poli, PUR, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON / IP67, codifica: X, su Maschio diritto RJ45 Push-Pull / IP67, lunghezza cavo: 1 m			
	MT			
	CAM25_MT.L11.112.110G - Adattatori tra diversi standard di trasmisssione dati - Cavo di rete, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), CC-Link , 8-poli, M12 M dritto IP67, su RJ45 M dritto IP67, lungh. cavo: 1 m	1,00000 cad	€ 92,81400 0%	€ 92,81400
	Totale MT			**€ 92,81400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 94,34850** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80196 = 5% * B)			€ 16,03925
	Utili di impresa (C) = 1,26% * (A + B)			€ 11,03878
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 121,43** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,26%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80196*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.140.A	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 140 - Software di gesione e controllo (tipo BMS) e le pagine grafiche A - Software per soluzioni di automazione basate su PC, PC WORX PRO con licenza, contiene tutti e 5 i linguaggi IEC, con compilatore MSFC, max. 128 KByte di dati in ingresso e in uscita, licenza singola			
	MT			
	CAM25_MT.L11.113.120A - Software di gestione e controllo tipo BMS e pagine grafiche - Software per soluzioni di automazione basate su PC, PC WORX PRO con licenza	1,00000 cad	€ 3.270,90920 0%	€ 3.270,90920
	Totale MT			**€ 3.270,90920**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.270,90920** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,80273 = 5% * B)			€ 556,05456
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 382,69638
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.209,66** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,80273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L11.110.140.B	CAM25_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE 110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI 140 - Software di gesione e controllo (tipo BMS) e le pagine grafiche B - Programmazione software dei PLC per la gestione e il controllo di uno o più impianti centralizzati. Prezzo per ogni punto			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	0,17000 ora	€ 75,00000 0%	€ 12,75000
	CAM25_RU.P.001.002	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Aiuto iscritto	0,17000 ora	€ 50,00000 0%	€ 8,50000
		Totale RU			**€ 21,25000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,25000** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18063 = 5% * B)			€ 3,61250
		Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 2,48625
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 27,35** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 21,25000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18063*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.010.010.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 010 - Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato A - Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 8 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi			
	MT			
	CAM25_MT.L12.010.001 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore infrarossi portata 8 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi	1,00000 cad	€ 91,56947 0%	€ 91,56947
	Totale MT			**€ 91,56947**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 104,35697** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88703 = 5% * B)			€ 17,74068
	Utili di impresa (C) = 9,52% * (A + B)			€ 12,20977
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 134,31** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,52%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.010.010.B	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 010 - Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato B - Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazzione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 8 m, con lente per copertura a barriera verticale			
	MT			
	CAM25_MT.L12.010.002 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore infrarossi portata 8 m, con lente per copertura a barriera verticale o orizzontale	1,00000 cad	€ 93,58916 0%	€ 93,58916
	Totale MT			**€ 93,58916**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,25000	€ 24,17000	€ 6,04250

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
		Totale RU			**€ 12,78750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 106,37666** +0,57%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90420 = 5% * B)			€ 18,08403
		Utili di impresa (C) = 9,34% * (A + B)			€ 12,44607
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 136,91** +0,57%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,34%			*€ 12,78750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,90420*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.010.010.C	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 010 - Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato C - Rivelatore infrarosso passivo miniaturizzato, in materiale plastico, con led di controllo funzionalità, circuito di memoria impulsi, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 75°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio			
	MT			
	CAM25_MT.L12.010.003 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore infrarossi portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio	1,00000 cad	€ 97,83526 0%	€ 97,83526
	Totale MT			**€ 97,83526**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 110,62276** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94029 = 5% * B)			€ 18,80587
	Utili di impresa (C) = 8,98% * (A + B)			€ 12,94286
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 142,37** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,98%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94029*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.010.020.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 020 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico A - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relè d'allarme, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 90°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 12 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi			
	MT			
	CAM25_MT.L12.010.004 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore infrarossi con staffa snodata portata 12 m, con lente per copertura ad ampio numero di raggi	1,00000 cad	€ 103,78298 0%	€ 103,78298
	Totale MT			**€ 103,78298**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 116,57048** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99085 = 5% * B)			€ 19,81698
	Utili di impresa (C) = 8,52% * (A + B)			€ 13,63875
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 150,03** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,52%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99085*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.010.020.B	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 020 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico B - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relè d'allarme, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 90°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 12 m, con lente per copertura a barriera verticale o orizzontale			
	MT			
	CAM25_MT.L12.010.005 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore infrarossi con staffa snodata portata 12 m, con lente per copertura a barriera verticale o orizzontale	1,00000 cad	€ 105,73905 0%	€ 105,73905
	Totale MT			**€ 105,73905**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 118,52655** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00748 = 5% * B)			€ 20,14951
	Utili di impresa (C) = 8,38% * (A + B)			€ 13,86761
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 152,54** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,38%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.010.020.C	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 020 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico C - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, led di controllo funzionalità, regolatore di portata, circuito di memoria e inibizione relè d'allarme, alimentazione 9 ÷ 16 V in c.c., angolo di lettura 90°, conforme CEI 79.2 I° livello Portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio			
	MT			
	CAM25_MT.L12.010.006 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore infrarossi con staffa snodata portata 25 m, con lente per copertura a lungo raggio	1,00000 cad	€ 105,96169 0%	€ 105,96169
	Totale MT			**€ 105,96169**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,25000	€ 26,98000	€ 6,74500

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 118,74919** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00937 = 5% * B)			€ 20,18736
	Utili di impresa (C) = 8,37% * (A + B)			€ 13,89366
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 152,83** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,37%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00937*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.010.030.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 030 - Rivelatore volumetrico attivo a microonde A - Rivelatore volumetrico attivo a microonde, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme Portata 12 m, angolo di copertura pari a 140°			
	MT			
	CAM25_MT.L12.010.007 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore volumetrico a microonde portata 12 m, angolo di copertura pari a 140°	1,00000 cad	€ 169,31924 0%	€ 169,31924
	Totale MT			**€ 169,31924**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 182,10674** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54791 = 5% * B)			€ 30,95815
	Utili di impresa (C) = 5,46% * (A + B)			€ 21,30649
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 234,37** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,46%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,54791*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.010.030.B	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 030 - Rivelatore volumetrico attivo a microonde B - Rivelatore volumetrico attivo a microonde, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme Portata regolabile fra 15 e 35 m, angolo di copertura pari a 90°			
	MT			
	CAM25_MT.L12.010.008 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore volumetrico a microonde portata regolabile fra 15 e 35 m, angolo di copertura pari a 90°	1,00000 cad	€ 200,33009 0%	€ 200,33009
	Totale MT			**€ 200,33009**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 213,11759** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81150 = 5% * B)			€ 36,22999
	Utili di impresa (C) = 4,66% * (A + B)			€ 24,93476
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 274,28** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,66%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,81150*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.010.040.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 040 - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia A - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m Portata operativa 12 m			
	MT			
	CAM25_MT.L12.010.009 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore volumetrico microonde/infrarossi portata operativa 12 m	1,00000 cad	€ 138,19707 0%	€ 138,19707
	Totale MT			**€ 138,19707**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 150,98457** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28337 = 5% * B)			€ 25,66738
	Utili di impresa (C) = 6,58% * (A + B)			€ 17,66520
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 194,32** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,58%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,28337*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.010.040.B	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 040 - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia B - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, microonde/infrarosso, in contenitore plastico con staffa di supporto a parete e snodo, circuito di memoria allarme, compensazione automatica della temperatura, elevata immunità ai radiodisturbi portata 15 m Portata operativa 25 m			
	MT			
	CAM25_MT.L12.010.010 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore volumetrico microonde/infrarossi portata operativa 25 m	1,00000 cad	€ 168,66722 0%	€ 168,66722
	Totale MT			**€ 168,66722**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 181,45472** +0,33%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54237 = 5% * B)			€ 30,84730
	Utili di impresa (C) = 5,48% * (A + B)			€ 21,23020
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 233,53** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,48%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,54237*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.010.050.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 050 - Rivelatore di rottura vetro A - Rivelatore di rottura vetro, Microfonico tipo piezoelettrico, copertura fino a 60 mq di superficie verticale			
	MT			
	CAM25_MT.L12.010.011 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore di rottura vetro, microfono tipo piezoelettrico, copertura fino a 60 mq di superficie verticale	1,00000 cad	€ 107,91776 0%	€ 107,91776
	Totale MT			**€ 107,91776**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 113,03276** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96078 = 5% * B)			€ 19,21557
	Utili di impresa (C) = 3,52% * (A + B)			€ 13,22483
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 145,47** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,52%			*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96078*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.010.050.B	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 050 - Rivelatore di rottura vetro B - Rivelatore di rottura vetro, Ad ampolla di mercurio, per montaggio a vista			
	MT			
	CAM25_MT.L12.010.012 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore di rottura vetro ad ampolla di mercurio, per montaggio a vista	1,00000 cad	€ 31,75829 0%	€ 31,75829
	Totale MT			**€ 31,75829**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,87329** +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31342 = 5% * B)			€ 6,26846
	Utili di impresa (C) = 10,78% * (A + B)			€ 4,31418
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 47,46** +0,66%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 10,78%			*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31342*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.010.050.C	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 050 - Rivelatore di rottura vetro C - Rivelatore di rottura vetro, Meccanico, per montaggio a vista			
	MT			
	CAM25_MT.L12.010.013 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore di rottura vetro meccanico, per montaggio a vista	1,00000 cad	€ 26,68523 0%	€ 26,68523
	Totale MT			**€ 26,68523**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,80023** +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27030 = 5% * B)			€ 5,40604
	Utili di impresa (C) = 12,5% * (A + B)			€ 3,72063
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 40,93** +0,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,5%			*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27030*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.010.060.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 060 - Rivelatore a contatto magnetico A - Rivelatore a contatto magnetico, Montaggio a vista, a 4 conduttori			
	MT			
	CAM25_MT.L12.010.014 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore a contatto magnetico, montaggio a vista, a 4 conduttori	1,00000 cad	€ 30,77231 0%	€ 30,77231
	Totale MT			**€ 30,77231**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35,88731** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30504 = 5% * B)			€ 6,10084
	Utili di impresa (C) = 11,07% * (A + B)			€ 4,19882
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 46,19** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,07%			*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30504*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.010.060.B	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 060 - Rivelatore a contatto magnetico B - Rivelatore a contatto magnetico, Montaggio da incasso, a 4 conduttori			
	MT			
	CAM25_MT.L12.010.015 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore a contatto magnetico, montaggio da incasso, a 4 conduttori	1,00000 cad	€ 31,29710 0%	€ 31,29710
	Totale MT			**€ 31,29710**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,41210** +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30950 = 5% * B)			€ 6,19006
	Utili di impresa (C) = 10,91% * (A + B)			€ 4,26022
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 46,86** +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,91%			*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.010.060.C	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 060 - Rivelatore a contatto magnetico C - Rivelatore a contatto magnetico, Rinforzato per infissi in ferro, montaggio a vista			
	MT			
	CAM25_MT.L12.010.016 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore a contatto magnetico rinforzato per infissi in ferro, montaggio a vista	1,00000 cad	€ 42,82678 0%	€ 42,82678
	Totale MT			**€ 42,82678**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 47,94178** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40751 = 5% * B)			€ 8,15010
	Utili di impresa (C) = 8,29% * (A + B)			€ 5,60919
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 61,70** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,29%			*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40751*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.010.070.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 070 - Rivelatore a fune per tapparelle A - Rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile, Rivelatore a fune per tapparelle, tipo decodificabile			
	MT			
	CAM25_MT.L12.010.017 - Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore	1,00000	€ 39,29631	€ 39,29631

fonte: http://burc.regione.campania.it

	a fune per tapparelle, tipo decodificabile		cad	0%	
	Totale MT				**€ 39,29631**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU				**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				**€ 44,41131** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37750 = 5% * B)				€ 7,54992
	Utili di impresa (C) = 8,95% * (A + B)				€ 5,19612
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				**€ 57,16** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,95%				*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,37750*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.010.080.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 010 - RIVELATORI PER INTERNO VIA CAVO 080 - Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche A - Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche Rivelatore meccanico ad asta per saracinesche				
	MT				
	CAM25_MT.L12.010.018	- Rilevatori per interno via cavo - Rilevatore meccanico ad asta per saracinesche	1,00000 cad	€ 30,47015 0%	€ 30,47015
	Totale MT				**€ 30,47015**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU				**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				**€ 35,58515** +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30247 = 5% * B)				€ 6,04948
	Utili di impresa (C) = 11,17% * (A + B)				€ 4,16346
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				**€ 45,80** +0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,17%				*€ 5,11500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 0,30247*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.020.010.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 020 - RIVELATORI VIA ETERE 010 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico A - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura volumetrica con singola rivelazione, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°				
	MT				
	CAM25_MT.L12.020.001	- Rilevatori via etere - Rilevatore infrarossi passivo, copertura volumetrica con singola rivelazione, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°	1,00000 cad	€ 167,17234 0%	€ 167,17234
	Totale MT				

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania@CAM

				€ 167,17234
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 179,95984** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52966 = 5% * B)			€ 30,59317
	Utili di impresa (C) = 5,52% * (A + B)			€ 21,05530
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 231,61** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,52%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52966*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.020.010.B	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 020 - RIVELATORI VIA ETERE 010 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico B - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura volumetrica con doppia rivelazione per ambienti disturbati, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°			
	MT			
	CAM25_MT.L12.020.002 - Rilevatori via etere - Rilevatore infrarossi passivo copertura volumetrica con doppia rivelazione per ambienti disturbati, con lente di fresnel multifascio, portata 12 m, angolo di lettura 90°	1,00000 cad	€ 197,65839 0%	€ 197,65839
	Totale MT			**€ 197,65839**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 210,44589** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78879 = 5% * B)			€ 35,77580
	Utili di impresa (C) = 4,72% * (A + B)			€ 24,62217
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 270,84** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,72%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,78879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.020.010.C	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 020 - RIVELATORI VIA ETERE 010 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico C - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura a barriera verticale con singola rivelazione, angolo di lettura 6ø, portata 12 m			
	MT			
	CAM25_MT.L12.020.003 - Rilevatori via etere - Rilevatore infrarossi passivo copertura a barriera verticale con	1,00000 cad	€ 167,17234 0%	€ 167,17234

fonte: http://burc.regione.campania.it

		singola rivelazione, angolo dilettura 60°, portata 12 m			
		Totale MT			**€ 167,17234**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
		Totale RU			**€ 12,78750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 179,95984** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52966 = 5% * B)			€ 30,59317
		Utili di impresa (C) = 5,52% * (A + B)			€ 21,05530
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 231,61** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,52%			*€ 12,78750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52966*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.020.010.D	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 020 - RIVELATORI VIA ETERE 010 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico D - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura a barriera verticale con doppia rivelazione per ambienti disturbati, portata 12 m			
	MT			
	CAM25_MT.L12.020.004 - Rilevatori via etere - Rilevatore infrarossi passivo copertura a barriera verticale con doppia rivelazione per ambienti disturbati, portata 12 m	1,00000 cad	€ 197,65839 0%	€ 197,65839
	Totale MT			**€ 197,65839**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 210,44589** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78879 = 5% * B)			€ 35,77580
	Utili di impresa (C) = 4,72% * (A + B)			€ 24,62217
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 270,84** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,72%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,78879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.020.010.E	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 020 - RIVELATORI VIA ETERE 010 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico E - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura a lungo raggio a singola rivelazione, angolo di lettura 3°, portata 25 m			
	MT			
	CAM25_MT.L12.020.005 - Rilevatori via etere - Rilevatore infrarossi	1,00000	€ 167,17234	€ 167,17234

fonte: http://burc.regione.campania.it

		passivo copertura a lungo raggio a singola rivelazione, angolo di lettura 3°, portata 25 m	cad	0%	
		Totale MT			**€ 167,17234**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
		Totale RU			**€ 12,78750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 179,95984** +0,34%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52966 = 5% * B)			€ 30,59317
		Utili di impresa (C) = 5,52% * (A + B)			€ 21,05530
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 231,61** +0,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,52%			*€ 12,78750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52966*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.020.010.F	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 020 - RIVELATORI VIA ETERE 010 - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico F - Rivelatore infrarosso passivo in materiale plastico con staffa snodata, , circuito antimanomissione, funzione di test, trasmettitore quarzato programmabile con portata di trasmissione in campo libero di 150 m, alimentazione in c.c. con batteria alcalina 9 V Copertura a lungo raggio a doppia rivelazione per ambienti disturbati, angolo di lettura 3°, portata 25 m				
	MT				
	CAM25_MT.L12.020.006	- Rilevatori via etere - Rilevatore infrarossi passivo copertura a lungo raggio a doppia rivelazione per ambienti disturbati, angolo di lettura 3°, portata 25 m	1,00000 cad	€ 197,65839 0%	€ 197,65839
		Totale MT			**€ 197,65839**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
		Totale RU			**€ 12,78750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 210,44589** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78879 = 5% * B)			€ 35,77580
		Utili di impresa (C) = 4,72% * (A + B)			€ 24,62217
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 270,84** +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,72%			*€ 12,78750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,78879*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.030.010.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc A - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 2x0,22+T+S, Diametro esterno 3,20 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L12.035.013	- Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 2x0,22+T+S,	1,00000 m	€ 0,30013 0%	€ 0,30013

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Diametro esterno 3,20 mm			
	Totale MT			**€ 0,30013**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,81163** +3,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00690 = 5% * B)			€ 0,13798
	Utili di impresa (C) = 48,97% * (A + B)			€ 0,09496
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,04** +3,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,97%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00690*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.030.010.B	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc B - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 4x0,22+T+S, Diametro esterno 3,60 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L12.035.014 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 4x0,22+T+S, Diametro esterno 3,60 mm	1,00000 m	€ 0,44355 0%	€ 0,44355
	Totale MT			**€ 0,44355**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 0,95505** +2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00812 = 5% * B)			€ 0,16236
	Utili di impresa (C) = 41,61% * (A + B)			€ 0,11174
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,23** +2,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,61%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00812*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.030.010.C	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc C - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 6x0,22+T+S, Diametro esterno 4,20 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L12.035.015 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 6x0,22+T+S, Diametro esterno 4,20 mm	1,00000 m	€ 0,63611 0%	€ 0,63611
	Totale MT			**€ 0,63611**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
		Totale RU			**€ 0,51150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,14761** +2,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00975 = 5% * B)			€ 0,19509
		Utili di impresa (C) = 34,63% * (A + B)			€ 0,13427
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,48** +2,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 34,63%			*€ 0,51150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00975*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.030.010.D	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc D - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 8x0,22+T+S, Diametro esterno 4,50 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L12.035.016	- Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 8x0,22+T+S, Diametro esterno 4,50 mm	1,00000 m	€ 0,77290 0%	€ 0,77290
		Totale MT			**€ 0,77290**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
		Totale RU			**€ 0,51150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,28440** +1,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01092 = 5% * B)			€ 0,21835
		Utili di impresa (C) = 30,94% * (A + B)			€ 0,15028
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,65** +1,91%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,94%			*€ 0,51150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01092*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.030.010.E	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc E - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 10x0,22+T+S, Diametro esterno 5,20 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L12.035.017	- Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 10x0,22+T+S, Diametro esterno 5,20 mm	1,00000 m	€ 0,93093 0%	€ 0,93093
		Totale MT			**€ 0,93093**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,44243** +1,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01226 = 5% * B)			€ 0,24521
	Utili di impresa (C) = 27,55% * (A + B)			€ 0,16876
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,86** +1,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,55%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01226*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.030.010.F	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc F - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 12x0,22+T+S, Diametro esterno 5,40 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L12.035.018 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 12x0,22+T+S, Diametro esterno 5,40 mm	1,00000 m	€ 1,08630 0%	€ 1,08630
	Totale MT			**€ 1,08630**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,59780** +1,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01358 = 5% * B)			€ 0,27163
	Utili di impresa (C) = 24,87% * (A + B)			€ 0,18694
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,06** +1,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,87%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01358*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.030.010.G	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc G - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 14x0,22+T+S, Diametro esterno 5,70 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L12.035.019 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 14x0,22+T+S, Diametro esterno 5,70 mm	1,00000 m	€ 1,25629 0%	€ 1,25629
	Totale MT			**€ 1,25629**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1,76779 +1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01503 = 5% * B)			€ 0,30052
	Utili di impresa (C) = 22,48% * (A + B)			€ 0,20683
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,28** +1,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,48%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01503*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.030.010.H	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc H - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 20x0,22+T+S, Diametro esterno 6,60 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L12.035.020 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 20x0,22+T+S, Diametro esterno 6,60 mm	1,00000 m	€ 1,71976 0%	€ 1,71976
	Totale MT			**€ 1,71976**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,23126** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01897 = 5% * B)			€ 0,37931
	Utili di impresa (C) = 17,81% * (A + B)			€ 0,26106
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,87** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,81%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01897*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.030.010.I	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc I - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 2X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,20 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L12.035.021 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 2X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,20 mm	1,00000 m	€ 0,66666 0%	€ 0,66666
	Totale MT			**€ 0,66666**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,17816** +2,09%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01001 = 5% * B)			€ 0,20029
	Utili di impresa (C) = 33,73% * (A + B)			€ 0,13785
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,52** +2,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,73%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01001*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.030.010.J	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc J - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 4X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,70 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L12.035.022 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 4X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,70 mm	1,00000 m	€ 0,78086 0%	€ 0,78086
	Totale MT			**€ 0,78086**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,29236** +1,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01099 = 5% * B)			€ 0,21970
	Utili di impresa (C) = 30,75% * (A + B)			€ 0,15121
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,66** +1,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,75%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01099*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.030.010.K	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc K - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 6X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,90 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L12.035.023 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 6X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 4,90 mm	1,00000 m	€ 0,98670 0%	€ 0,98670
	Totale MT			**€ 0,98670**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,49820** +1,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01273 = 5% * B)			€ 0,25469

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 26,53% * (A + B)			€ 0,17529
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,93** +1,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,53%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.030.010.L	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc L - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 8X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 5,70 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L12.035.024 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 8X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 5,70 mm	1,00000 m	€ 1,15270 0%	€ 1,15270
	Totale MT			**€ 1,15270**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,66420** +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01415 = 5% * B)			€ 0,28291
	Utili di impresa (C) = 23,88% * (A + B)			€ 0,19471
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,14** +1,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,88%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01415*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.030.010.M	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc M - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 10X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 5,80 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L12.035.025 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 10X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 5,80 mm	1,00000 m	€ 1,30542 0%	€ 1,30542
	Totale MT			**€ 1,30542**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,81692** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01544 = 5% * B)			€ 0,30888
	Utili di impresa (C) = 21,87% * (A + B)			€ 0,21258

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,34** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,87%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01544*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.030.010.N	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc N - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 12X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,00 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L12.035.026 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 12X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,00 mm	1,00000 m	€ 1,46877 0%	€ 1,46877
	Totale MT			**€ 1,46877**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,98027** +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01683 = 5% * B)			€ 0,33665
	Utili di impresa (C) = 20,07% * (A + B)			€ 0,23169
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,55** +1,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,07%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01683*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.030.010.O	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc O - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 14X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,30 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L12.035.027 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 14X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,30 mm	1,00000 m	€ 1,59094 0%	€ 1,59094
	Totale MT			**€ 1,59094**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,10244** +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01787 = 5% * B)			€ 0,35741
	Utili di impresa (C) = 18,9% * (A + B)			€ 0,24599
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,71** +1,16%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo by CAM

	Incidenza Manodopera sul totale 18,9%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01787*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.030.010.P	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc P - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 20X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,90 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L12.035.028 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 20X0,22+2X0,50+T+S, Diametro esterno 6,90 mm	1,00000 m	€ 2,05574 0%	€ 2,05574
	Totale MT			**€ 2,05574**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,56724** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02182 = 5% * B)			€ 0,43643
	Utili di impresa (C) = 15,48% * (A + B)			€ 0,30037
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,30** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,48%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02182*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.030.010.Q	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc Q - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 2X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 4,60 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L12.035.029 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 2X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 4,60 mm	1,00000 m	€ 0,86187 0%	€ 0,86187
	Totale MT			**€ 0,86187**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,37337** +1,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01167 = 5% * B)			€ 0,23347
	Utili di impresa (C) = 28,94% * (A + B)			€ 0,16068
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,77** +1,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,94%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01167*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.030.010.R	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc R - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 4X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L12.035.030 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 4X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,10 mm	1,00000 m	€ 0,96280 0%	€ 0,96280
	Totale MT			**€ 0,96280**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,47430** +1,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01253 = 5% * B)			€ 0,25063
	Utili di impresa (C) = 26,96% * (A + B)			€ 0,17249
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 1,90** +1,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,96%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01253*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.030.010.S	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc S - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 6X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,20 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L12.035.031 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 6X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 5,20 mm	1,00000 m	€ 1,16864 0%	€ 1,16864
	Totale MT			**€ 1,16864**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,68014** +1,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01428 = 5% * B)			€ 0,28562
	Utili di impresa (C) = 23,65% * (A + B)			€ 0,19658
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,16** +1,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,65%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L12.030.010.T	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc T - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 8X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 6,00 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L12.035.032 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 8X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 6,00 mm	1,00000 m	€ 1,32534 0%	€ 1,32534
	Totale MT			**€ 1,32534**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,83684** +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01561 = 5% * B)			€ 0,31226
	Utili di impresa (C) = 21,64% * (A + B)			€ 0,21491
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,36** +1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,64%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01561*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.030.010.U	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 030 - CAVI 010 - Cavo antifiamma per sistemi di allarme antintrusione con guaina in pvc U - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, norme di riferimento CEI UNEL 36762, EN 50575, formazione 10X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 6,10 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L12.035.033 - Cavi - Cavo per impianti antintrusione con guaina in PVC, formazione 10X0,22+2X0,75+T+S, Diametro esterno 6,10 mm	1,00000 m	€ 1,48205 0%	€ 1,48205
	Totale MT			**€ 1,48205**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,24170
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,26980
	Totale RU			**€ 0,51150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1,99355** +1,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01695 = 5% * B)			€ 0,33890
	Utili di impresa (C) = 19,94% * (A + B)			€ 0,23325
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 2,57** +1,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,94%			*€ 0,51150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01695*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.040.010.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 010 - Rivelatore infrarosso passivo			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	A - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 18 m			
	MT			
	CAM25_MT.L12.040.001 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore infrarossi passivo copertura volumetrica, portata 18 m	1,00000 cad	€ 233,76120 0%	€ 233,76120
	Totale MT			**€ 233,76120**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 246,54870** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09566 = 5% * B)			€ 41,91328
	Utili di impresa (C) = 4,03% * (A + B)			€ 28,84620
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 317,31** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,03%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,09566*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.040.010.B	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 010 - Rivelatore infrarosso passivo B - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 12 m, circuito antiaccecamento			
	MT			
	CAM25_MT.L12.040.002 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore infrarossi passivo copertura volumetrica, portata 12 m circuito antiaccecamento	1,00000 cad	€ 108,14900 0%	€ 108,14900
	Totale MT			**€ 108,14900**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 120,93650** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02796 = 5% * B)			€ 20,55921
	Utili di impresa (C) = 8,22% * (A + B)			€ 14,14957
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 155,65** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,22%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02796*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.040.010.C	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 010 - Rivelatore infrarosso passivo C - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 15 m, orientabile, circuito antiaccecamento			
	MT			
	CAM25_MT.L12.040.003 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire	1,00000	€ 168,34060	€ 168,34060

fonte: http://burc.regione.campania.it

		valori - Rilevatore infrarossi passivo copertura volumetrica, portata 15 m, orientabile, circuito antiaccecamento	cad	0%	
		Totale MT			**€ 168,34060**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
		Totale RU			**€ 12,78750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 181,12810** +0,33%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53959 = 5% * B)			€ 30,79178
		Utili di impresa (C) = 5,49% * (A + B)			€ 21,19199
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 233,11** +0,33%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,49%			*€ 12,78750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53959*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.040.010.D	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 010 - Rivelatore infrarosso passivo D - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura a barriera verticale, portata 40 m				
	MT				
	CAM25_MT.L12.040.004	- Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore infrarossi passivo copertura a barriera verticale, portata 40 m	1,00000 cad	€ 233,76120 0%	€ 233,76120
		Totale MT			**€ 233,76120**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
		Totale RU			**€ 12,78750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 246,54870** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,09566 = 5% * B)			€ 41,91328
		Utili di impresa (C) = 4,03% * (A + B)			€ 28,84620
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 317,31** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,03%			*€ 12,78750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,09566*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.040.010.E	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 010 - Rivelatore infrarosso passivo E - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito antiaccecamento				
	MT				
	CAM25_MT.L12.040.005	- Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore infrarossi passivo copertura a barriera verticale, portata 12 m, circuito antiaccecamento	1,00000 cad	€ 108,14900 0%	€ 108,14900
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 108,14900
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 120,93650** +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02796 = 5% * B)			€ 20,55921
	Utili di impresa (C) = 8,22% * (A + B)			€ 14,14957
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 155,65** +0,5%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,22%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02796*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.040.020.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 020 - Rivelatore volumetrico attivo a microonde A - Rivelatore volumetrico attivo a microonde, , circuito di memoria allarme, con circuito antiaccecamento, conforme CEI 79.2 III° livello Portata 20 m			
	MT			
	CAM25_MT.L12.040.006 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore volumetrico attivo a microonde portata 20 m	1,00000 cad	€ 335,81800 0%	€ 335,81800
	Totale MT			**€ 335,81800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 348,60550** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,96315 = 5% * B)			€ 59,26294
	Utili di impresa (C) = 2,85% * (A + B)			€ 40,78684
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 448,66** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,85%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,96315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.040.020.B	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 020 - Rivelatore volumetrico attivo a microonde B - Rivelatore volumetrico attivo a microonde, , circuito di memoria allarme, con circuito antiaccecamento, conforme CEI 79.2 III° livello Portata 30 m			
	MT			
	CAM25_MT.L12.040.007 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore volumetrico attivo a microonde portata 30 m	1,00000 cad	€ 349,76200 0%	€ 349,76200
	Totale MT			**€ 349,76200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
		Totale RU			**€ 12,78750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 362,54950** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,08167 = 5% * B)			€ 61,63342
		Utili di impresa (C) = 2,74% * (A + B)			€ 42,41829
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 466,60** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,74%			*€ 12,78750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,08167*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.040.030.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 030 - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia A - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, , microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme Circuito di supervisione microonde, portata 15 m			
	MT			
	CAM25_MT.L12.040.008 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore volumetrico microonde/infrarossi: circuito di supervisione microonde, portata 15 m	1,00000 cad	€ 189,27320 0%	€ 189,27320
	Totale MT			**€ 189,27320**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 202,06070** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,71752 = 5% * B)			€ 34,35032
	Utili di impresa (C) = 4,92% * (A + B)			€ 23,64110
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 260,05** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,92%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,71752*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.040.030.B	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 030 - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia B - Rivelatore volumetrico a doppia tecnologia, , microonde/infrarossi passivi, con circuiti antiaccecamento e di memoria allarme Infrarosso con ottica a specchio, portata 27 m			
	MT			
	CAM25_MT.L12.040.009 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore volumetrico microonde/infrarossi: infrarossi con ottica a specchio, portata 27 m	1,00000 cad	€ 375,06040 0%	€ 375,06040
	Totale MT			**€ 375,06040**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 387,84790** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,29671 = 5% * B)			€ 65,93414
	Utili di impresa (C) = 2,56% * (A + B)			€ 45,37820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 499,16** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,56%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,29671*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.040.040.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 040 - Rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti A - Rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti, Rivelatore microfonico selettivo da muro per casseforti			
	MT			
	CAM25_MT.L12.040.010 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore microfonico selettivo da muro per casseforti	1,00000 cad	€ 671,61940 0%	€ 671,61940
	Totale MT			**€ 671,61940**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 684,40690** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,81746 = 5% * B)			€ 116,34917
	Utili di impresa (C) = 1,45% * (A + B)			€ 80,07561
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 880,83** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,45%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,81746*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.040.050.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 050 - Rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo A - Rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo, Da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento			
	MT			
	CAM25_MT.L12.040.011 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo, da incasso per infissi interni, a triplo bilanciamento	1,00000 cad	€ 168,34060 0%	€ 168,34060
	Totale MT			**€ 168,34060**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 181,12810** +0,33%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53959 = 5% * B)			€ 30,79178
	Utili di impresa (C) = 5,49% * (A + B)			€ 21,19199
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 233,11** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,49%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.040.050.B	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 050 - Rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo B - Rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo, Per infissi interni a flussi magnetici concatenati			
	MT			
	CAM25_MT.L12.040.012 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo, per infissi interni a flussimagnetici concatenati	1,00000 cad	€ 191,01620 0%	€ 191,01620
	Totale MT			**€ 191,01620**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 203,80370** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73233 = 5% * B)			€ 34,64663
	Utili di impresa (C) = 4,88% * (A + B)			€ 23,84503
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 262,30** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,88%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,73233*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.040.050.C	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 050 - Rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo C - Rivelatore a contatto magnetico, con dispostivo antistrappo, Per infissi esterni a triplo bilanciamento			
	MT			
	CAM25_MT.L12.040.013 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore a contatto magnetico, con dispositivo antistrappo, per infissi esterni a triplo bilanciamento	1,00000 cad	€ 212,82860 0%	€ 212,82860
	Totale MT			**€ 212,82860**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 225,61610** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91774 = 5% * B)			€ 38,35474
	Utili di impresa (C) = 4,4% * (A + B)			€ 26,39708

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 290,37** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,4%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,91774*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.040.060.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 060 - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme A - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 8 m, completo di staffa di supporto e snodo			
	MT			
	CAM25_MT.L12.040.014 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore infrarossi passivo, con memoria di allarme, copertura volumetrica, portata 8 m, completo di staffa di supporto e snodo	1,00000 cad	€ 126,64140 0%	€ 126,64140
	Totale MT			**€ 126,64140**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 139,42890** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18515 = 5% * B)			€ 23,70291
	Utili di impresa (C) = 7,13% * (A + B)			€ 16,31318
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 179,44** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,13%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18515*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.040.060.B	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI 060 - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme B - Rivelatore infrarosso passivo, memoria di allarme, Copertura volumetrica, portata 11 m, completo di batteria al litio			
	MT			
	CAM25_MT.L12.040.015 - Rilevatori pe edifici destinati a custodire valori - Rilevatore infrarossi passivo, con memoria di allarme, copertura volumetrica, portata 11 m, completo di batteria al litio	1,00000 cad	€ 252,62972 0%	€ 252,62972
	Totale MT			**€ 252,62972**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 265,41722** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25605 = 5% * B)			€ 45,12093
	Utili di impresa (C) = 3,74% * (A + B)			€ 31,05382
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 341,59** +0,23%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 3,74%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,25605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.050.010.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 050 - RICEVITORI E RILEVATORI 010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio A - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 60 m			
	MT			
	CAM25_MT.L12.050.001 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio ad infrarossi attivi, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 60 m	1,00000 cad	€ 1.158,23180 0%	€ 1.158,23180
	Totale MT			**€ 1.158,23180**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 50,03190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 55,84860
	Totale RU			**€ 105,88050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.264,11230** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,74495 = 5% * B)			€ 214,89909
	Utili di impresa (C) = 6,51% * (A + B)			€ 147,90114
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.626,91** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,51%			*€ 105,88050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,74495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.050.010.B	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 050 - RICEVITORI E RILEVATORI 010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio B - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, ad infrarosso attivo, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 200 m			
	MT			
	CAM25_MT.L12.050.002 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio ad infrarossi attivi, 2 trasmettitori e 2 ricevitori, portata operativa 200 m	1,00000 cad	€ 1.986,62160 0%	€ 1.986,62160
	Totale MT			**€ 1.986,62160**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 50,03190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 55,84860
	Totale RU			**€ 105,88050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.092,50210** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,78627 = 5% * B)			€ 355,72536
	Utili di impresa (C) = 3,93% * (A + B)			€ 244,82275
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.693,05** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,93%			*€ 105,88050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,78627*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.050.010.C	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 050 - RICEVITORI E RILEVATORI 010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio C - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 15÷100 m, ampiezza del fascio 6 m			
	MT			
	CAM25_MT.L12.050.003 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 15-100 m, ampiezza del fascio 6 m	1,00000 cad	€ 2.442,24180 0%	€ 2.442,24180
	Totale MT			**€ 2.442,24180**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 50,03190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 55,84860
	Totale RU			**€ 105,88050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.548,12230** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,65904 = 5% * B)			€ 433,18079
	Utili di impresa (C) = 3,23% * (A + B)			€ 298,13031
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.279,43** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,23%			*€ 105,88050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,65904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.050.010.D	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 050 - RICEVITORI E RILEVATORI 010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio D - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, A microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 50 m, sensibilità regolabile			
	MT			
	CAM25_MT.L12.050.004 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 50 m, sensibilità regolabile	1,00000 cad	€ 3.750,57080 0%	€ 3.750,57080
	Totale MT			**€ 3.750,57080**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 50,03190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 55,84860
	Totale RU			**€ 105,88050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.856,45130** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,77984 = 5% * B)			€ 655,59672
	Utili di impresa (C) = 2,13% * (A + B)			€ 451,20480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.963,25** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,13%			*€ 105,88050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,77984*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.050.010.E	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 050 - RICEVITORI E RILEVATORI 010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio E - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, A microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 80 m, sensibilità regolabile			
	MT			
	CAM25_MT.L12.050.005 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 80 m, sensibilità regolabile	1,00000 cad	€ 4.012,25320 0%	€ 4.012,25320
	Totale MT			**€ 4.012,25320**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 50,03190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 55,84860
	Totale RU			**€ 105,88050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.118,13370** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,00414 = 5% * B)			€ 700,08273
	Utili di impresa (C) = 2% * (A + B)			€ 481,82164
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.300,04** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 2%			*€ 105,88050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 35,00414*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.050.010.F	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 050 - RICEVITORI E RILEVATORI 010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio F - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, A microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 120 m, sensibilità regolabile			
	MT			
	CAM25_MT.L12.050.006 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa 120 m, sensibilità regolabile	1,00000 cad	€ 4.448,36840 0%	€ 4.448,36840
	Totale MT			**€ 4.448,36840**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 50,03190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 55,84860
	Totale RU			**€ 105,88050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.554,24890** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,71112 = 5% * B)			€ 774,22231
	Utili di impresa (C) = 1,81% * (A + B)			€ 532,84712
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.861,32** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,81%			*€ 105,88050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 38,71112*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.050.010.G	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 050 - RICEVITORI E RILEVATORI 010 - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio G - Barriera da esterno, dispositivo antimanomissione e antisabotaggio, completa di batteria tampone con autonomia 12 h, A microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 200 m, sensibilità regolabile			
	MT			
	CAM25_MT.L12.050.007 - Ricevito e rilevatori - Dispositivo antimanomissione e antisabotaggio a microonde, 1 trasmettitore e 1 ricevitore, portata operativa regolabile 200 m, sensibilità regolabile	1,00000 cad	€ 4.710,03420 0%	€ 4.710,03420
	Totale MT			**€ 4.710,03420**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 50,03190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 55,84860
	Totale RU			**€ 105,88050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.815,91470** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,93528 = 5% * B)			€ 818,70550
	Utili di impresa (C) = 1,71% * (A + B)			€ 563,46202
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6.198,08** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,71%			*€ 105,88050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 40,93528*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.060.010.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 010 - Centrale a 2 zone di cui una ritardata A - Centrale a 2 zone di cui una ritardata, con 2 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso-uscita e durata dell'allarme, relè di comando per dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, batteria emergenza 12 V - 2 Ah, Centrale a 2 zone di cui una ritardata			
	MT			
	CAM25_MT.L12.060.001 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Centrale a 2 zone di cui una ritardata	1,00000 cad	€ 332,19920 0%	€ 332,19920
	Totale MT			**€ 332,19920**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	Totale RU			**€ 51,15000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 383,34920** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,25847 = 5% * B)			€ 65,16936
	Utili di impresa (C) = 10,37% * (A + B)			€ 44,85186
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 493,37** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,37%			*€ 51,15000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,25847*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L12.060.020.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 020 - Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso A - Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, A 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria 12 V - 6,5 Ah			
	MT			
	CAM25_MT.L12.060.002 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Centrale a 4 zone parzializzabili di cui una ritardata, espandibile fino ad 8 zone, completa di batteria 12 V, 6,5 Ah	1,00000 cad	€ 547,89960 0%	€ 547,89960
	Totale MT			**€ 547,89960**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	Totale RU			**€ 51,15000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 599,04960** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,09192 = 5% * B)			€ 101,83843
	Utili di impresa (C) = 6,63% * (A + B)			€ 70,08880
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 770,98** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,63%			*€ 51,15000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,09192*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.060.020.B	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 020 - Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso B - Centrale a zone, con 3 temporizzatori per la regolazione del tempo di ritardo ingresso, uscita e durata dell'allarme, 2 circuiti di comando dispositivi di segnalazione, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, commutatore per inserimento con chiave meccanica, alimentatore stabilizzato 9 - 15 V, A 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di batteria 12 V - 24 Ah			
	MT			
	CAM25_MT.L12.060.003 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Centrale a 7 zone programmabili singolarmente, espandibile fino a 19 zone, completa di batteria 12 V, 24 Ah	1,00000 cad	€ 613,80160 0%	€ 613,80160
	Totale MT			**€ 613,80160**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 50,03190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 55,84860
	Totale RU			**€ 105,88050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 719,68210** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,11730 = 5% * B)			€ 122,34596
	Utili di impresa (C) = 11,43% * (A + B)			€ 84,20281

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 926,23** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,43%			*€ 105,88050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,11730*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.060.030.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 030 - Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme A - Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme, 230 V/12 V-2,5 A			
	MT			
	CAM25_MT.L12.060.004 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme 230 V/12 V, 2,5 A	1,00000 cad	€ 190,66760 0%	€ 190,66760
	Totale MT			**€ 190,66760**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 203,45510** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72937 = 5% * B)			€ 34,58737
	Utili di impresa (C) = 4,88% * (A + B)			€ 23,80425
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 261,85** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,88%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72937*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.060.030.B	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 030 - Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme B - Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme, 230 V/12 V-3,5 A			
	MT			
	CAM25_MT.L12.060.005 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Alimentatore stabilizzato per impianti di allarme 230 V/12 V, 3,5 A	1,00000 cad	€ 225,92600 0%	€ 225,92600
	Totale MT			**€ 225,92600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 238,71350** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02907 = 5% * B)			€ 40,58130
	Utili di impresa (C) = 4,16% * (A + B)			€ 27,92948
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 307,22** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,16%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,02907*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.060.040.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 040 - Combinatore telefonico a 2 canali e 8 numeri telefonici A - Combinatore telefonico a 4 canali e 16 numeri telefonici, con controllo toni, omologato Min. PP.TT., conforme CEI 79-2 I° livello, compresa l'attivazione dell'impianto			
	MT			
	CAM25_MT.L12.060.007 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Combinatore telefonico a 4 canali e 16 numeri telefonici, con controllo toni, conforme CEI 79-2	1,00000 cad	€ 337,71040 0%	€ 337,71040
	Totale MT			**€ 337,71040**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 350,49790** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,97923 = 5% * B)			€ 59,58464
	Utili di impresa (C) = 2,83% * (A + B)			€ 41,00825
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 451,09** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,83%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,97923*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.060.050.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 050 - Accessori per centraline A - Modulo espansione a 4 zone per centrali conformi CEI 79-2 I° livello			
	MT			
	CAM25_MT.L12.060.008 - Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Modulo espansione a 4 zone per centrali conformi CEI 79-2 I° livello	1,00000 cad	€ 109,74260 0%	€ 109,74260
	Totale MT			**€ 109,74260**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 122,53010** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04151 = 5% * B)			€ 20,83012
	Utili di impresa (C) = 8,11% * (A + B)			€ 14,33602
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 157,70** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,11%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04151*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.060.050.B	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	050 - Accessori per centraline B - Concentratore interno da 8 zone per centrali conformi CEI 79-2 II° livello				
	MT				
	CAM25_MT.L12.060.009	- Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Concentratore interno da 8 zone per centrali conformi CEI 79-2 II° livello	1,00000 cad	€ 146,12980 0%	€ 146,12980
		Totale MT			**€ 146,12980**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
		Totale RU			**€ 12,78750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 158,91730** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35080 = 5% * B)			€ 27,01594
		Utili di impresa (C) = 6,25% * (A + B)			€ 18,59332
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 204,53** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,25%			*€ 12,78750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,35080*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.060.050.C	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 050 - Accessori per centraline C - Software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79-2 II° livello: per impianti in edifici destinati ad uso residenziale, commerciale o terziario				
	MT				
	CAM25_MT.L12.060.010	- Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Software di gestione e comunicazione, destinati ad uso residenziale, commerciale o terziario	1,00000 cad	€ 97,42540 0%	€ 97,42540
		Totale MT			**€ 97,42540**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
		Totale RU			**€ 12,78750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 110,21290** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93681 = 5% * B)			€ 18,73619
		Utili di impresa (C) = 9,02% * (A + B)			€ 12,89491
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 141,84** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,02%			*€ 12,78750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.060.050.D	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 050 - Accessori per centraline D - Software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79-2 II° livello: per impianti ad elevata sicurezza			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	CAM25_MT.L12.060.011	- Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - Software di gestione e comunicazione, per centrali conformi CEI 79-2 II° livello: per impianti ad elevata sicurezza	1,00000 cad	€ 730,64900 0%	€ 730,64900
		Totale MT			**€ 730,64900**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
		Totale RU			**€ 12,78750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 743,43650** +0,08%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,31921 = 5% * B)			€ 126,38421
		Utili di impresa (C) = 1,34% * (A + B)			€ 86,98207
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 956,80** +0,08%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,34%			*€ 12,78750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,31921*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.060.050.E	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO 050 - Accessori per centraline E - software controllo e assistenza remota per PC collegato via modem alla centrale				
	MT				
	CAM25_MT.L12.060.012	- Centraline a microprocessore con collegamenti via cavo - software controllo e assistenza remota per PC collegato via modem alla centrale	1,00000 cad	€ 438,38940 0%	€ 438,38940
		Totale MT			**€ 438,38940**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
		Totale RU			**€ 12,78750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 451,17690** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,83500 = 5% * B)			€ 76,70007
		Utili di impresa (C) = 2,2% * (A + B)			€ 52,78770
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 580,66** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,2%			*€ 12,78750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,83500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.070.010.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 070 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA ETERE 010 - Centrale a zone via etere A - Centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomisssione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah, A 2 zone parzializzabili			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			
	CAM25_MT.L12.070.001 - Centraline a microprocessore con collegamenti via etere - Centrale a zone vie etere attivabile con telecomando via radio a 2 zone parzializzabili	1,00000 cad	€ 710,81383 0%	€ 710,81383
	Totale MT			**€ 710,81383**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 723,60133** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,15061 = 5% * B)			€ 123,01223
	Utili di impresa (C) = 1,37% * (A + B)			€ 84,66136
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 931,27** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,37%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,15061*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.070.010.B	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 070 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA ETERE 010 - Centrale a zone via etere B - Centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito antimanomisssione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah, A 4 zone parzializzabili			
	MT			
	CAM25_MT.L12.070.002 - Centraline a microprocessore con collegamenti via etere - Centrale a zone vie etere attivabile con telecomando via radio a 4 zone parzializzabili	1,00000 cad	€ 864,06416 0%	€ 864,06416
	Totale MT			**€ 864,06416**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 876,85166** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,45324 = 5% * B)			€ 149,06478
	Utili di impresa (C) = 1,13% * (A + B)			€ 102,59164
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.128,51** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,13%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,45324*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.070.010.C	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 070 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA ETERE 010 - Centrale a zone via etere C - Centrale a zone via etere, attivabile con telecomando via radio, con 1 zona attivabile via radio o via cavo e le rimanenti esclusivamente via radio memorizzate ed escludibili, chiave elettromeccanica di emergenza, circuito			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	antimanomisssione, regolazione del ritardo su prima zona da 1 a 40 sec, relè di uscita per segnalazioni remote, circuito alimentazione batterie, circuito per alimentazione e comando avvisatore da interno, led di visualizzazione allarmi, alimentatore stabilizzato 9-15 V, completa di accumulatore al Pb ermetico 12 V - 6,5 Ah, A 8 zone parzializzabili			
	MT			
	CAM25_MT.L12.070.003 - Centraline a microprocessore con collegamenti via etere - Centrale a zone vie etere attivabile con telecomando via radio a 8 zone parzializzabili	1,00000 cad	€ 1.014,04443 0%	€ 1.014,04443
	Totale MT			**€ 1.014,04443**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.026,83193** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,72807 = 5% * B)			€ 174,56143
	Utili di impresa (C) = 0,97% * (A + B)			€ 120,13934
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.321,53** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,97%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,72807*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.080.010.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 080 - INSERTORI 010 - Tastiera di comando a microprocessore A - Tastiera di comando a microprocessore, con led e display, montaggio a vista, Tastiera di comando a microprocessore			
	MT			
	CAM25_MT.L12.080.001 - Insertori - Tastiera di comando a microprocessore	1,00000 cad	€ 259,69784 0%	€ 259,69784
	Totale MT			**€ 259,69784**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 272,48534** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,31613 = 5% * B)			€ 46,32251
	Utili di impresa (C) = 3,65% * (A + B)			€ 31,88079
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 350,69** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,65%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,31613*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.080.020.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 080 - INSERTORI 020 - Chiave elettronica digitale a microprocessore A - Chiave elettronica digitale a microprocessore, Universale			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L12.080.002	- Insertori - Chiave elettronica digitale a microprocessore universale, per centrali	1,00000 cad	€ 143,20169 0%	€ 143,20169
		Totale MT			**€ 143,20169**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
		Totale RU			**€ 12,78750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 155,98919** +0,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32591 = 5% * B)			€ 26,51816
		Utili di impresa (C) = 6,37% * (A + B)			€ 18,25074
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 200,76** +0,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,37%			*€ 12,78750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,32591*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.080.020.B	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 080 - INSERTORI 020 - Chiave elettronica digitale a microprocessore B - Chiave elettronica digitale a microprocessore, A combinazione programmabile			
	MT			
	CAM25_MT.L12.080.003 - Insertori - Chiave elettronica digitale a microprocessore a combinazione programmabile, parzializzabile per centrali	1,00000 cad	€ 167,25031 0%	€ 167,25031
	Totale MT			**€ 167,25031**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 180,03781** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53032 = 5% * B)			€ 30,60643
	Utili di impresa (C) = 5,52% * (A + B)			€ 21,06442
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 231,71** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,52%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53032*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.090.010.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 090 - AVVISATORI 010 - Sirena elettronica da interno A - Sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, In contenitore plastico			
	MT			
	CAM25_MT.L12.090.001 - Avvisatori - Sirena elettronica da interni in contenitore plastico	1,00000 cad	€ 62,08018 0%	€ 62,08018
	Totale MT			**€ 62,08018**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,25000	€ 24,17000	€ 6,04250

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A)			**€ 74,86768**
	Scostamento % su anno 2024			+0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63638 = 5% * B)			€ 12,72751
	Utili di impresa (C) = 13,27% * (A + B)			€ 8,75952
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 96,35**
	Scostamento % su anno 2024			+0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,27%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,63638*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.090.010.B	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 090 - AVVISATORI 010 - Sirena elettronica da interno B - Sirena elettronica da interno, 110 db, alimentazione 12 V, In contenitore metallico, antimanomissione			
	MT			
	CAM25_MT.L12.090.002 - Avvisatori - Sirena elettronica da interni in contenitore metallico antimanomissione	1,00000 cad	€ 75,31374 0%	€ 75,31374
	Totale MT			**€ 75,31374**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A)			**€ 88,10124**
	Scostamento % su anno 2024			+0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74886 = 5% * B)			€ 14,97721
	Utili di impresa (C) = 11,28% * (A + B)			€ 10,30785
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 113,39**
	Scostamento % su anno 2024			+0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,28%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,74886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.090.020.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 090 - AVVISATORI 020 - Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta A - Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, Con batteria 12 V/2 Ah, in involucro metallico			
	MT			
	CAM25_MT.L12.090.003 - Avvisatori - Sirena elettronica da esterni con batteria 12 V, 2 Ah, in involucro metallico	1,00000 cad	€ 164,71260 0%	€ 164,71260
	Totale MT			**€ 164,71260**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 177,50010** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50875 = 5% * B)			€ 30,17502
	Utili di impresa (C) = 5,6% * (A + B)			€ 20,76751
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 228,44** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,6%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.090.020.B	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 090 - AVVISATORI 020 - Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta B - Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, Con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox			
	MT			
	CAM25_MT.L12.090.004 - Avvisatori - Sirena elettronica da esterni con batteria 12 V, 2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox	1,00000 cad	€ 212,06045 0%	€ 212,06045
	Totale MT			**€ 212,06045**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 224,84795** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91121 = 5% * B)			€ 38,22415
	Utili di impresa (C) = 4,42% * (A + B)			€ 26,30721
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 289,38** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,42%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,91121*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.090.020.C	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 090 - AVVISATORI 020 - Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta C - Sirena elettronica da esterno, autoalimentata ed autoprotetta, Con batteria 12 V/2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antischiuma			
	MT			
	CAM25_MT.L12.090.005 - Avvisatori - Sirena elettronica da esterni con batteria 12 V, 2 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, protezione antischiuma	1,00000 cad	€ 218,22589 0%	€ 218,22589
	Totale MT			**€ 218,22589**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 231,01339** +0,26%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: computo CXM

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96361 = 5% * B)			€ 39,27228
	Utili di impresa (C) = 4,3% * (A + B)			€ 27,02857
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 297,31** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,3%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,96361*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L12.090.030.A	CAM25_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE 090 - AVVISATORI 030 - Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio A - Sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via radio, 115 db ad 1 m, autoalimentata ed autoprotetta, rice-trasmissione di allarme programmabile, pannello solare per la ricarica della batteria, segnalatore acustico di batteria scarica, con batteria 12 V/5,7 Ah, lampeggiatore al tungsteno e coperchio in acciaio inox, Sirena elettronica da esterno			
	MT			
	CAM25_MT.L12.090.006 - Avvisatori - Sirena elettronica da esterni con collegamento alla centrale via radio	1,00000 cad	€ 408,06010 0%	€ 408,06010
	Totale MT			**€ 408,06010**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 420,84760** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,57720 = 5% * B)			€ 71,54409
	Utili di impresa (C) = 2,36% * (A + B)			€ 49,23917
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 541,63** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,36%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,57720*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L13.010.010.A	CAM25_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 010 - OROLOGI SEGNALATORI 010 - Orologio segnalatore A - Orologio segnalatore, per la realizzazione di un impianto di segnalazione con 2 circuiti controllati da programmi indipendenti, con carico max 6 a 230 V c.a., completo di consolle con display alfa numerico, tastiera esadecimale, chiave abilitazione a tre posizioni con interfaccia seriale Orologio segnalatore			
	MT			
	CAM25_MT.L13.010.001 - Orologi segnalatori - Orologio segnalatore per impianti di segnalazione	1,00000 cad	€ 1.090,28800 0%	€ 1.090,28800
	Totale MT			**€ 1.090,28800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 50,03190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 55,84860
	Totale RU			**€ 105,88050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.196,16850** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,16743 = 5% * B)			€ 203,34865
	Utili di impresa (C) = 6,88% * (A + B)			€ 139,95172

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.539,47** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,88%			*€ 105,88050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,16743*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L13.020.010.A	CAM25_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 020 - OROLOGI RICEVITORI 010 - Orologio ricevitore a lancette a semplice quadrante per montaggio a parete A - Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio a parete Diametro 250 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L13.020.001 - Orologi rilevatori - Orologio ricevitore a lancette, per interno, montaggio a parete, diametro 250 mm	1,00000 cad	€ 129,51320 0%	€ 129,51320
	Totale MT			**€ 129,51320**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 155,08820** +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31825 = 5% * B)			€ 26,36499
	Utili di impresa (C) = 12,81% * (A + B)			€ 18,14532
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 199,60** +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,81%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31825*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L13.020.010.B	CAM25_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 020 - OROLOGI RICEVITORI 010 - Orologio ricevitore a lancette a semplice quadrante per montaggio a parete B - Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio a parete Diametro 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L13.020.002 - Orologi rilevatori - Orologio ricevitore a lancette, per interno, montaggio a parete, diametro 300 mm	1,00000 cad	€ 140,07080 0%	€ 140,07080
	Totale MT			**€ 140,07080**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 165,64580** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40799 = 5% * B)			€ 28,15979
	Utili di impresa (C) = 12% * (A + B)			€ 19,38056

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 213,19** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 12%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40799*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L13.020.010.C	CAM25_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 020 - OROLOGI RICEVITORI 010 - Orologio ricevitore a lancette a semplice quadrante per montaggio a parete C - Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a semplice quadrante per montaggio a parete Diametro 400 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L13.020.003 - Orologi rilevatori - Orologio ricevitore a lancette, per interno, montaggio a parete, diametro 400 mm	1,00000 cad	€ 163,11160 0%	€ 163,11160
	Totale MT			**€ 163,11160**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 188,68660** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60384 = 5% * B)			€ 32,07672
	Utili di impresa (C) = 10,53% * (A + B)			€ 22,07633
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 242,84** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,53%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60384*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L13.020.020.A	CAM25_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 020 - OROLOGI RICEVITORI 020 - Orologio ricevitore a lancette a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges A - Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges Diametro 250 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L13.020.004 - Orologi rilevatori - Orologio ricevitore a lancette, per interno, con sostegno a bandiera, diametro 250 mm	1,00000 cad	€ 276,50620 0%	€ 276,50620
	Totale MT			**€ 276,50620**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 302,08120** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,56769 = 5% * B)			€ 51,35380
	Utili di impresa (C) = 6,58% * (A + B)			€ 35,34350

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 388,78** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,58%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,56769*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L13.020.020.B	CAM25_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 020 - OROLOGI RICEVITORI 020 - Orologio ricevitore a lancette a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges B - Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges Diametro 300 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L13.020.005 - Orologi rilevatori - Orologio ricevitore a lancette, per interno, con sostegno a bandiera, diametro 300 mm	1,00000 cad	€ 297,60480 0%	€ 297,60480
	Totale MT			**€ 297,60480**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 323,17980** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,74703 = 5% * B)			€ 54,94057
	Utili di impresa (C) = 6,15% * (A + B)			€ 37,81204
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 415,93** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,15%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,74703*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L13.020.020.C	CAM25_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 020 - OROLOGI RICEVITORI 020 - Orologio ricevitore a lancette a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges C - Orologio ricevitore a lancette, per interno, tipo rotondo con quadrante bianco, cifre arabe, tacche e lancette nere, casse in lamiera e vetro protettivo, movimento con impulsi bipolari 60 s/24 V c.c., assorbimento 7,5 mA a doppio quadrante, con sostegno a bandiera o tiges Diametro 400 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L13.020.006 - Orologi rilevatori - Orologio ricevitore a lancette, per interno, con sostegno a bandiera, diametro 400 mm	1,00000 cad	€ 343,65320 0%	€ 343,65320
	Totale MT			**€ 343,65320**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	Totale RU			**€ 25,57500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 369,22820** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13844 = 5% * B)			€ 62,76879
	Utili di impresa (C) = 5,38% * (A + B)			€ 43,19970

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 475,20** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,38%			*€ 25,57500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,13844*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L13.030.010.A	CAM25_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 030 - OROLOGI DIGITALI 010 - Orologio digitale a lettura diretta per interni A - Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni Funzionamento indipendente a quarzo, alimentato a batteria			
	MT			
	CAM25_MT.L13.030.001 - Orologi digitali - Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per interno, funzionamento indipendente a quarzo, alimentato a batteria	1,00000 cad	€ 1.003,07160 0%	€ 1.003,07160
	Totale MT			**€ 1.003,07160**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	Totale RU			**€ 51,15000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.054,22160** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,96088 = 5% * B)			€ 179,21767
	Utili di impresa (C) = 3,77% * (A + B)			€ 123,34393
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.356,78** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,77%			*€ 51,15000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,96088*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L13.030.010.B	CAM25_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 030 - OROLOGI DIGITALI 010 - Orologio digitale a lettura diretta per interni B - Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni Funzionamento dipendente da orologio pilota			
	MT			
	CAM25_MT.L13.030.002 - Orologi digitali - Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per interno, funzionamento dipendente da orologio pilota	1,00000 cad	€ 1.046,67980 0%	€ 1.046,67980
	Totale MT			**€ 1.046,67980**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	Totale RU			**€ 51,15000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.097,82980** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,33155 = 5% * B)			€ 186,63107
	Utili di impresa (C) = 3,62% * (A + B)			€ 128,44609

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.412,91** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,62%			*€ 51,15000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,33155*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L13.030.010.C	CAM25_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 030 - OROLOGI DIGITALI 010 - Orologio digitale a lettura diretta per interni C - Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per interni Extra-prezzo per accoppiamento con calendario			
	MT			
	CAM25_MT.L13.030.003 - Orologi digitali - Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per interno, modulo per accoppiamento con calendario	1,00000 cad	€ 1.003,07160 0%	€ 1.003,07160
	Totale MT			**€ 1.003,07160**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	Totale RU			**€ 51,15000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.054,22160** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,96088 = 5% * B)			€ 179,21767
	Utili di impresa (C) = 3,77% * (A + B)			€ 123,34393
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.356,78** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,77%			*€ 51,15000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,96088*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L13.030.020.A	CAM25_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 030 - OROLOGI DIGITALI 020 - Orologio digitale a lettura diretta per esterni A - Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per esterno, completo di illuminazione interna Funzionamento indipendente a quarzo			
	MT			
	CAM25_MT.L13.030.004 - Orologi digitali - Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per esterno, funzionamento indipendente a quarzo	1,00000 cad	€ 2.180,55940 0%	€ 2.180,55940
	Totale MT			**€ 2.180,55940**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	Totale RU			**€ 51,15000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.231,70940** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,96953 = 5% * B)			€ 379,39060
	Utili di impresa (C) = 1,78% * (A + B)			€ 261,11000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.872,21** +0,11%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 1,78%			*€ 51,15000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,96953*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L13.030.020.B	CAM25_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 030 - OROLOGI DIGITALI 020 - Orologio digitale a lettura diretta per esterni B - Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per esterno, completo di illuminazione interna Funzionamento dipendente da orologio pilota			
	MT			
	CAM25_MT.L13.030.005 - Orologi digitali - Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per esterno, funzionamento dipendente da orologio pilota	1,00000 cad	€ 1.962,51840 0%	€ 1.962,51840
	Totale MT			**€ 1.962,51840**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	Totale RU			**€ 51,15000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.013,66840** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,11618 = 5% * B)			€ 342,32363
	Utili di impresa (C) = 1,97% * (A + B)			€ 235,59920
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.591,59** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 51,15000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,11618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L13.030.020.C	CAM25_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 030 - OROLOGI DIGITALI 020 - Orologio digitale a lettura diretta per esterni C - Orologio digitale a lettura diretta, per montaggio a parete, palette di colore nero e cifre bianche, altezza cifre 100 mm, alimentazione 230 V, batterie con autonomia 15 giorni per esterno, completo di illuminazione interna Extra-prezzo per gruppo di riscaldamento interno			
	MT			
	CAM25_MT.L13.030.006 - Orologi digitali - Orologio digitale a lettura diretta, montaggio a parete, per esterno, modulo per gruppo di riscaldamento interno	1,00000 cad	€ 130,84120 0%	€ 130,84120
	Totale MT			**€ 130,84120**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,41700
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,69800
	Totale RU			**€ 5,11500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 135,95620** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15563 = 5% * B)			€ 23,11255
	Utili di impresa (C) = 2,92% * (A + B)			€ 15,90688
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 174,98** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,92%			*€ 5,11500*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L13.040.010.A	CAM25_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 040 - OROLOGI PER CONTROLLI 010 - Orologio controllo presenze tipo elettrico A - Orologio controllo presenze tipo elettrico. con stampa su schema per la registrazione entrata ed uscita del personale, alimentazione 230 V c.a., base tempo 3 s/mese, tastiera di programmazione, autodiagnostica, display e stampante, completo di alimentatore con batteria Pb per conservazione memoria Tipo automatico per regime di orario flessibile			
	MT			
	CAM25_MT.L13.040.001 - Orologi per controlli - Orologio elettrico controllo presenze tipo automatico per regime di orario flessibile	1,00000 cad	€ 2.302,68560 0%	€ 2.302,68560
	Totale MT			**€ 2.302,68560**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	Totale RU			**€ 51,15000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.353,83560** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,00760 = 5% * B)			€ 400,15205
	Utili di impresa (C) = 1,69% * (A + B)			€ 275,39877
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.029,39** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,69%			*€ 51,15000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,00760*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L13.040.010.B	CAM25_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 040 - OROLOGI PER CONTROLLI 010 - Orologio controllo presenze tipo elettrico B - Orologio controllo presenze tipo elettrico, con stampa su schema per la registrazione entrata ed uscita del personale, alimentazione 230 V c.a., base tempo 3 s/mese, tastiera di programmazione, autodiagnostica, display e stampante, completo di alimentatore con batteria Pb per conservazione memoria Tipo semiautomatico comandato manualmente dall'utente			
	MT			
	CAM25_MT.L13.040.002 - Orologi per controlli - Orologio elettrico controllo presenze tipo semiautomatico comandato manualmente dall'utente	1,00000 cad	€ 1.870,93620 0%	€ 1.870,93620
	Totale MT			**€ 1.870,93620**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	Totale RU			**€ 51,15000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.922,08620** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,33773 = 5% * B)			€ 326,75465
	Utili di impresa (C) = 2,07% * (A + B)			€ 224,88409
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.473,72** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,07%			*€ 51,15000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,33773*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L13.040.020.A	CAM25_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 040 - OROLOGI PER CONTROLLI 020 - Orologio marca tempo A - Orologio marca tempo, orario e calendario, per timbratura di qualsiasi tipo di documentazione e/o registrazione di fasi lavorazioni o cicli produttivi Funzionamento indipendente alimentazione ordinaria 230 V c.a. e batteria NiCd con 7 giorni autonomia			
	MT			
	CAM25_MT.L13.040.003 - Orologi per controlli - Orologio marca tempo funzionamento indipendente 230 V c.a. e batteria NiCd con 7 giorni autonomia	1,00000 cad	€ 2.136,96780 0%	€ 2.136,96780
	Totale MT			**€ 2.136,96780**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	Totale RU			**€ 51,15000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.188,11780** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,59900 = 5% * B)			€ 371,98003
	Utili di impresa (C) = 1,82% * (A + B)			€ 256,00978
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.816,11** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,82%			*€ 51,15000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,59900*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L13.040.020.B	CAM25_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI 040 - OROLOGI PER CONTROLLI 020 - Orologio marca tempo B - Orologio marca tempo, orario e calendario, per timbratura di qualsiasi tipo di documentazione e/o registrazione di fasi lavorazioni o cicli produttivi Funzionamento dipendente da orologio pilota			
	MT			
	CAM25_MT.L13.040.004 - Orologi per controlli - Orologio marca tempo funzionamento dipendente da orologio pilota	1,00000 cad	€ 2.267,79240 0%	€ 2.267,79240
	Totale MT			**€ 2.267,79240**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	Totale RU			**€ 51,15000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.318,94240** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,71101 = 5% * B)			€ 394,22021
	Utili di impresa (C) = 1,71% * (A + B)			€ 271,31626
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.984,48** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,71%			*€ 51,15000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,71101*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L14.010.010.A	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 010 - MICROFONI 010 - Microfono ad alta sensibilità A - Microfono per voce, dinamico, cardioide con interruttore. Capsula: Dinamica; Polare: Cardioide; Risposta: 50-15,000 Hz; Sens.: -54.5 dBV/Pa* a 1kHz *1 Pa=94 dB SPL; Imped: 150 Ohm. Peso: 298gr.; Dimensioni: Lunghezza 162 mm Diametro testa 51 mm; Colore: Grigio scuro; Connettore XLR3M. Accessori inclusi: clip A25D, custodia morbida con zip.			
	MT			
	CAM25_MT.L14.010.001 - Microfoni - Microfono per voce, dinamico, cardioide con interruttore, Risposta: 50-15,000 Hz.	1,00000 cad	€ 140,76800 0%	€ 140,76800
	Totale MT			**€ 140,76800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	Totale RU			**€ 16,87950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 157,64750** +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34000 = 5% * B)			€ 26,80008
	Utili di impresa (C) = 8,32% * (A + B)			€ 18,44476
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 202,89** +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,32%			*€ 16,87950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34000*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.010.010.B	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 010 - MICROFONI 010 - Microfono ad alta sensibilità B - Microfono dinamico, omnidirezionale per usi professionali. Capsula: Dinamica; Polare: Omnidirezionale; Risposta: 80-20,000 Hz; Sens.: -56.5 dBV/Pa* a 1kHz *1 Pa=94 dB SPL; Imped: 150 Ohm. Peso: 99gr.; Dimensioni: Lunghezza 144.5 mm Diametro testa 32 mm; Colore: Champagne; Connettore XLR3M. Accessori inclusi: clip A57F, custodia morbida con zip, antivento in spugna			
	MT			
	CAM25_MT.L14.010.002 - Microfoni - Microfono dinamico, omnidirezionale per usi professionali, Risposta: 80-20,000 Hz.	1,00000 cad	€ 245,68000 0%	€ 245,68000
	Totale MT			**€ 245,68000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	Totale RU			**€ 16,87950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 262,55950** +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,23176 = 5% * B)			€ 44,63512
	Utili di impresa (C) = 5% * (A + B)			€ 30,71946
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 337,91** +0,3%
	Incidenza Manodopera sul totale 5%			*€ 16,87950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,23176*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L14.010.010.C	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 010 - MICROFONI 010 - Microfono ad alta sensibilità C - Microfono a condensatore per voce con figura polare variabile. Capsula: Condensatore (Electret) con diaframma, placcato oro da 1/4"; Polare: Cardioide/Supercardioide; Risposta: 50-20000 Hz; Sens.: -51 dBV/Pa* a 1kHz *1 Pa=94 dB SPL; Imped: 150 Ohm. SPL max: 152 dB SPL; S/N: 72 dB; Gamma dinamica: 130 dB. Rumore interno: 22 dB; Phantom Power: 48 V 5.2 mA. Peso: 300gr; Dimensioni: Lunghezza 191 mm Diametro testa 49mm; Colore: Antracite; Connettore XLR3M; Preamplificatore in classe A integrato. Accessori inclusi: valigetta in alluminio per trasporto, supporto per asta microfonica.			
	MT			
	CAM25_MT.L14.010.003 - Microfoni - Microfono a condensatore per voce con figura polare, Risposta: 50-20000 Hz.	1,00000 cad	€ 670,64000 0%	€ 670,64000
	Totale MT			**€ 670,64000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	Totale RU			**€ 16,87950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 687,51950** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,84392 = 5% * B)			€ 116,87832
	Utili di impresa (C) = 1,91% * (A + B)			€ 80,43978
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 884,84** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,91%			*€ 16,87950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,84392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.010.010.D	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 010 - MICROFONI 010 - Microfono ad alta sensibilità D - Microfono dinamico a stelo flessibile per postazioni remote per chiamate d'emergenza. Certificazione secondo EN 54- 16			
	MT			
	CAM25_MT.L14.010.005 - Microfoni - Microfono dinamico a stelo flessibile per postazioni remote per chiamate d'emergenza.	1,00000 cad	€ 178,54960 0%	€ 178,54960
	Totale MT			**€ 178,54960**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	Totale RU			**€ 16,87950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 195,42910** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66115 = 5% * B)			€ 33,22295
	Utili di impresa (C) = 6,71% * (A + B)			€ 22,86521
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 251,52** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,71%			*€ 16,87950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66115*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L14.010.010.E	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 010 - MICROFONI 010 - Microfono ad alta sensibilità E - Le postazioni touch screen per chiamate d'emergenza permettono l'invio di messaggi in vivavoce e di messaggi di evacuazione/allerta preregistrati. L'ampio display retroilluminato consente la gestione e la personalizzazione delle chiamate su tutte le zone dell'impianto, mentre appositi LED forniscono le principali informazioni sullo stato del sistema d'emergenza e dei guasti. La postazione deve essere completata con il microfono aggiuntivo (non compreso) a scelta fra i modelli. Le postazioni sono dotate di serie di LED (2) atti a segnalare gli stati operativi del sistema, devono essere collegate alle centrali di evacuazione vocale. Certificazione secondo EN 5416.			
	MT			
	CAM25_MT.L14.010.006 - Microfoni - Le postazioni touch screen per chiamate d'emergenza per messaggi di avacuazione/allerta. Certificazione secondo EN 5416.	1,00000 cad	€ 3.464,34032 0%	€ 3.464,34032
	Totale MT			**€ 3.464,34032**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	Totale RU			**€ 16,87950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.481,21982** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,59037 = 5% * B)			€ 591,80737
	Utili di impresa (C) = 0,38% * (A + B)			€ 407,30272
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.480,33** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,38%			*€ 16,87950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,59037*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.020.010.A	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 020 - UNITA' DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE 010 - Amplificatore con doppio sistema di alimentazione A - Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 2 zone d'allarme vocale con potenza massima di 500 W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di 250 W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso audio per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, e 4 postazioni remote d'emergenza. Dimensioni: 430x620x240 mm. Certificazione EN54-16, EN54-4			
	MT			
	CAM25_MT.L14.020.004 - Unità di amplificazione e preamplificazione - Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 2 zone.	1,00000 cad	€ 7.095,99536 0%	€ 7.095,99536
	Totale MT			**€ 7.095,99536**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,71050
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,53700
	Totale RU			**€ 33,24750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7.129,24286** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 60,59856 = 5% * B)			€ 1.211,97129
	Utili di impresa (C) = 0,36% * (A + B)			€ 834,12142

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9.175,34** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,36%			*€ 33,24750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 60,59856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.020.010.B	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 020 - UNITA' DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE 010 - Amplificatore con doppio sistema di alimentazione B - Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 4 zone d'allarme vocale con potenza massima di 500 W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di 250 W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso audio per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, e 4 postazioni remote d'emergenza. Dimensioni: 430x620x240 mm. Certificazione EN54-16, EN54-4			
	MT			
	CAM25_MT.L14.020.005 - Unità di amplificazione e preamplificazione - Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 4 zone.	1,00000 cad	€ 8.869,99088 0%	€ 8.869,99088
	Totale MT			**€ 8.869,99088**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,71050
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,53700
	Totale RU			**€ 33,24750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8.903,23838** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 75,67753 = 5% * B)			€ 1.513,55052
	Utili di impresa (C) = 0,29% * (A + B)			€ 1.041,67889
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11.458,47** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,29%			*€ 33,24750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 75,67753*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.020.010.C	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 020 - UNITA' DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE 010 - Amplificatore con doppio sistema di alimentazione C - Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 6 zone d'allarme vocale con potenza massima di 500 W complessivi ripartibili liberamente sulle zone audio gestite. Ogni zona è pilotata da un amplificatore dedicato con potenza massima di 250 W. Possibilità di collegamento fino a 6 centrali in rete tra loro. Microfono palmare VVF incluso per invio messaggi da locale. 7 contatti di ingresso supervisionati configurabili per la riproduzione dei messaggi di evacuazione, allerta e reset dei messaggi, 1 ingresso audio per sorgenti audio esterne e 1 ingresso ausiliario. Progettata per una facile installazione e per occupare poco spazio. Possibilità di collegare fino a 16 postazioni microfoniche broadcast, e 4 postazioni remote d'emergenza. Dimensioni: 430x620x240 mm. Certificazione EN54-16, EN54-4			
	MT			
	CAM25_MT.L14.020.006 - Unità di amplificazione e preamplificazione - Sistema di evacuazione vocale compatto in grado di gestire 6 zone.	1,00000 cad	€ 10.643,98640 0%	€ 10.643,98640
	Totale MT			**€ 10.643,98640**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,71050
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,53700

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 33,24750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10.677,23390** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 90,75649 = 5% * B)			€ 1.815,12976
	Utili di impresa (C) = 0,24% * (A + B)			€ 1.249,23637
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13.741,60** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,24%			*€ 33,24750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 90,75649*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.020.020.A	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 020 - UNITA' DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE 020 - Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione A - Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione, presenta due sistemi di uscita, linea a tensione costante e a impedenza costante, possibile collegamento con ulteriore unità di potenza, compresa l'attivazione dell'impianto Tipo dotato di impedenza di uscita 4-8-16 ohm			
	MT			
	CAM25_MT.L14.020.003 - Unità di amplificazione e preamplificazione - Unità di potenza con doppio sistema di alimentazione dotato di impedenza di uscita 4-8- 16 ohm	1,00000 cad	€ 2.012,69230 0%	€ 2.012,69230
	Totale MT			**€ 2.012,69230**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,71050
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,53700
	Totale RU			**€ 33,24750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.045,93980** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,39049 = 5% * B)			€ 347,80977
	Utili di impresa (C) = 1,26% * (A + B)			€ 239,37496
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.633,12** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,26%			*€ 33,24750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,39049*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.030.010.A	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 010 - Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC A - I diffusori ovali da parete/soffitto sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Sono dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Il diffusore è dotato di un altoparlante con trasformatore per linee a tensione costante (50,70 e 100 V) con potenza d'uscita è regolabile (6.3 o 1.5 W). Certificazione secondo EN 5424.			
	MT			
	CAM25_MT.L14.030.019 - Diffusori - Diffusore ovale da parete/soffitto. Tensione costante (6.3 o 1.5 W). Con potenza d'uscita è regolabile (6.3 o 1.5 W)	1,00000 cad	€ 134,35376 0%	€ 134,35376
	Totale MT			**€ 134,35376**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,33000	€ 26,98000	€ 8,90340

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	134,35376 %	€ 0,02000 0%	€ 2,68708
		Totale RU			**€ 19,56658**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 153,92034** +0,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30832 = 5% * B)			€ 26,16646
		Utili di impresa (C) = 9,88% * (A + B)			€ 18,00868
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 198,10** +0,52%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,88%			*€ 19,56658*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30832*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.030.010.B	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 010 - Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC B - I diffusori quadrati da parete/soffitto sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Sono dotati di morsettiera ceramica e di fusibile termico per la salvaguardia della linea di collegamento degli altoparlanti nel caso in cui un possibile incendio metta fuori uso uno o più diffusori ad essa collegati. Sono realizzati con custodia in lamiera particolarmente robusta e verniciata a polvere di colore bianco opaco. Certificazione secondo EN 5424.			
	MT			
	CAM25_MT.L14.030.020 - Diffusori - Diffusore quadrato da parete/soffitto sono progettati per impianto EVAC. Certificazione secondo EN 54-24.	1,00000 cad	€ 169,10752 0%	€ 169,10752
	Totale MT			**€ 169,10752**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	169,10752 %	€ 0,02000 0%	€ 3,38215
	Totale RU			**€ 20,26165**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 189,36917** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60964 = 5% * B)			€ 32,19276
	Utili di impresa (C) = 8,31% * (A + B)			€ 22,15619
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 243,72** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,31%			*€ 20,26165*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60964*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.030.010.C	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 010 - Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC C - Proiettore bidirezionale utilizzano altoparlanti a larga banda ed hanno una struttura cilindrica, in ABS bianco, sono completi di trasformatore di linea, staffa orientabile per un facile fissaggio a parete e/o soffitto e di cavo resistente al fuoco (L= 80 cm). Progettati per ottenere un'emissione sonora con una marcata direttività sono particolarmente adatti per essere installati in aree di passaggio, corridoi e ambienti particolarmente estesi. Il sistema di fissaggio rende agevole il montaggio e consente un ottimale orientamento del diffusore. Questi diffusori sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Certificazione secondo EN 5424.			
	MT			
	CAM25_MT.L14.030.021 - Diffusori - Proiettore bidirezionale progettati per impiantoEVAC.	1,00000 cad	€ 235,52080 0%	€ 235,52080

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Certificazione secondo EN 54-24.			
		Totale MT			**€ 235,52080**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	235,52080 %	€ 0,02000 0%	€ 4,71042
		Totale RU			**€ 21,58992**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 257,11072** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,18544 = 5% * B)			€ 43,70882
		Utili di impresa (C) = 6,52% * (A + B)			€ 30,08195
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 330,90** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,52%			*€ 21,58992*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,18544*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.030.010.D	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 010 - Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC D - Le plafoniere per controsoffitto garantiscono un'ottima riproduzione sia del parlato che della musica. Costruite in lamiera stampata con trattamento di verniciatura antigraffio ed antiriflesso di colore bianco, si integrano elegantemente in ogni ambiente. Sono composte da un anello portante con ganci rapidi a molla per un facile ancoraggio al plafone. La mascherina centrale con l'altoparlante cablato al trasformatore di linea si inserisce nell'anello con una comoda rotazione ad incastro. Sono dotate di calotta antifiamma in acciaio zincato, morsettiera ceramica di collegamento, fusibile termico e terminale per la corretta messa a terra. Certificazione secondo EN 5424. Potenza nominale 6 W-100 V, sensibilità 92dB (1 W-1 m), massima pressione sonora 100 dB (20 W-1 m).			
	MT			
	CAM25_MT.L14.030.022 - Diffusori - Plafoniera per controsoffitto, Potenza nominale 6 W-100 V, sensibilità 92 dB (1 W-1 m), max pressione sonora 100 dB (20 W-1 m).	1,00000 cad	€ 144,95120 0%	€ 144,95120
	Totale MT			**€ 144,95120**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,95120 %	€ 0,02000 0%	€ 2,89902
	Totale RU			**€ 19,77852**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 164,72972** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40020 = 5% * B)			€ 28,00405
	Utili di impresa (C) = 9,33% * (A + B)			€ 19,27338
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 212,01** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,33%			*€ 19,77852*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40020*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.030.010.E	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC E - I proiettori antivandalo con corpo in lega d'alluminio e griglia frontale in acciaio, sono dotati di cavo resistente al fuoco (L= 80 cm). Il sistema di fissaggio rende agevole il montaggio e consente un ottimale rientamento del diffusore. Questi diffusori sono progettati e costruiti per l'utilizzo in sistemi d'emergenza e d'evacuazione. Il proiettore è dotato di un altoparlante con trasformatore per tensioni costanti (50, 70, 100 V) e di una staffa orientabile per il fissaggio a parete. I proiettori antivandalo sono particolarmente idonei per essere installati in aree di passaggio e/o corridoi. Certificazione secondo EN 5424. **MT**			
	CAM25_MT.L14.030.023 - Diffusori - I proiettori antivandalo con corpo in lega d'alluminio, fissaggio a parete. Certificazione secondo EN 54-24.	1,00000 cad	€ 301,86768 0%	€ 301,86768
	Totale MT			**€ 301,86768**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	301,86768 %	€ 0,02000 0%	€ 6,03735
	Totale RU			**€ 22,91685**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 324,78453** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76067 = 5% * B)			€ 55,21337
	Utili di impresa (C) = 5,48% * (A + B)			€ 37,99979
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 418,00** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,48%			*€ 22,91685*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,76067*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.030.010.F	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 010 - Diffusori acustici con predisposizione impianto EVAC F - I diffusori sonori a tromba sono caratterizzati da un corpo in alluminio e da staffe orientabili in acciaio inossidabile. Il tipo di costruzione ed i materiali utilizzati ne permettono l'uso anche in esterno o in ambienti particolarmente umidi (es. piscine). Questi diffusori sono stati appositamente sviluppati per essere impiegati in sistemi d'emergenza e d'evacuazione (VES). Certificazione secondo EN 5424. **MT**			
	CAM25_MT.L14.030.024 - Diffusori - Diffusore sonoro a tromba progettati per impianto EVAC. Certificazione secondo EN 54-24.	1,00000 cad	€ 217,49984 0%	€ 217,49984
	Totale MT			**€ 217,49984**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	217,49984 %	€ 0,02000 0%	€ 4,35000
	Totale RU			**€ 21,22950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 238,72934** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,02920 = 5% * B)			€ 40,58399
	Utili di impresa (C) = 6,91% * (A + B)			€ 27,93133
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 307,24** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,91%			*€ 21,22950*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,02920*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.030.020.A	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 020 - Colonnine sonore A - Colonna sonora in estruso di alluminio "slim line", ridotte dim. con curvatura sferoidale, n.4 woofer da 2" a larga banda, n.1 tweeter da 1", Risposta 250-20 kHz, SPL 1mt.95dB, Dispersione ad 1kHz 165° x 75°, 30 W ad 8 ohms e tensione costante con trasf.20 W 100 V, 3 pot. Sel.(20-10-5 W), Grado protezione IP66, Dimensioni 400x66x66mm, peso 2Kg., uscita con conn. PG7, 2 staffe a C doppio snodo incluse, colore bianco			
	MT			
	CAM25_MT.L14.030.027 - Diffusori - Colonna sonora in estruso di alluminio, n.4 woofer da 2" a larga banda	1,00000 cad	€ 144,75200 0%	€ 144,75200
	Totale MT			**€ 144,75200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	144,75200 %	€ 0,02000 0%	€ 2,89504
	Totale RU			**€ 19,77454**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 164,52654** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39848 = 5% * B)			€ 27,96951
	Utili di impresa (C) = 9,34% * (A + B)			€ 19,24961
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 211,75** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,34%			*€ 19,77454*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,39848*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.030.020.B	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 020 - Colonnine sonore B - Colonna sonora in estruso di alluminio "slim line", ridotte dim. con curvatura sferoidale, n.8 woofer da 2" a larga banda, n.1 tweeter da 1", Risposta 220-20 kHz, SPL 1mt.96dB, Dispersione ad 1kHz 165° x 55°, 40 W ad 16 ohms e tensione costante con trasf.30 W 100 V, 3 pot. Sel.(30-15-6 W), Grado protezione IP66, Dimensioni 613x66x66mm, peso 2,9Kg., uscita con conn. PG7, 2 staffe a C doppio snodo incluse, colore bianco			
	MT			
	CAM25_MT.L14.030.028 - Diffusori - Colonna sonora in estruso di alluminio, n.8 woofer da 2" a larga banda	1,00000 cad	€ 258,96000 0%	€ 258,96000
	Totale MT			**€ 258,96000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	258,96000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,17920
	Totale RU			**€ 22,05870**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 281,01870** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38866 = 5% * B)			€ 47,77318
	Utili di impresa (C) = 6,1% * (A + B)			€ 32,87919

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 361,67** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,1%			*€ 22,05870*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38866*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.030.030.A	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 030 - Diffusori a tromba da esterno A - Diffusore a Tromba in Alluminio. resistente all'acqua con protezione IP66; Driver a compressione da 25 W; Potenza 25 WRMS a 100 V con 3 potenze selez. (25-20-10 W, Impedenza 0,4-0,5-1 kOhms); Dispersione 120°x80°; Risposta 300-12,5kHz, Pressione SPL 1 W 1mt.103-max.117dB; Misure: Diam. 210 x 264mm; Staffa in acciaio inox inclusa; Completa di morsetto in ceramica e termofusibile (max.temp.152°) secondo EN60849; Peso 1,9Kg; Colore Grigio chiaro RAL7035, certificato norme RFI test compressione; cavo uscita lungo 1mt.			
	MT			
	CAM25_MT.L14.030.025 - Diffusori - Diffusore a Tromba in Alluminio. Drivera a compressione da 25 W; Potenza 25 WRMS a 100 V	1,00000 cad	€ 142,09600 0%	€ 142,09600
	Totale MT			**€ 142,09600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	142,09600 %	€ 0,02000 0%	€ 2,84192
	Totale RU			**€ 19,72142**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 161,81742** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37545 = 5% * B)			€ 27,50896
	Utili di impresa (C) = 9,47% * (A + B)			€ 18,93264
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 208,26** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,47%			*€ 19,72142*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,37545*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.030.030.B	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 030 - Diffusori a tromba da esterno B - Diffusore a Tromba in ABS UVprof. resistente all'acqua con protezione IP66; Driver a compressione da 30 W 8 ohms (con filtro passaalto); Potenza 20 WRMS a 100 V con 4 potenze selez. (20-10-5-2,5 W, Impedenza 0,5-1-2-4Kohms); Dispersione 180°x110°; Risposta 300-8kHz, Pressione SPL 1 W\1mt.101-max.113dB; Misure: Diam. 200 x 232 mm; Staffa in acciaio inox inclusa; Peso 1,36Kg; Colore Grigio chiaro RAL7035			
	MT			
	CAM25_MT.L14.030.026 - Diffusori - Diffusore a Tromba in ABS. Driver a compressione da 30 W 8 ohms; Potenza 20 WRMS a 100 V	1,00000 cad	€ 82,33600 0%	€ 82,33600
	Totale MT			**€ 82,33600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	82,33600 %	€ 0,02000 0%	€ 1,64672
	Totale RU			**€ 18,52622**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale CAM

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 100,86222** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85733 = 5% * B)			€ 17,14658
	Utili di impresa (C) = 14,27% * (A + B)			€ 11,80088
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 129,81** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,27%			*€ 18,52622*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.030.040.A	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 040 - Diffusori ad incasso A - Diffusore sono ad incasso coppia (soffitto), 55 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di pontenza, dimensione 165 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L14.030.013 - Diffusori - Diffusore a soffitto, 55 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di potenza, dim. 165 mm	1,00000 cad	€ 379,57892 0%	€ 379,57892
	Totale MT			**€ 379,57892**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	379,57892 %	€ 0,02000 0%	€ 7,59158
	Totale RU			**€ 24,47108**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 404,05000** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,43443 = 5% * B)			€ 68,68850
	Utili di impresa (C) = 4,71% * (A + B)			€ 47,27385
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 520,01** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,71%			*€ 24,47108*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,43443*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.030.040.B	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 040 - Diffusori ad incasso B - Diffusore sono ad incasso coppia (soffitto), 40 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di pontenza, dimensione 203 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L14.030.014 - Diffusori - Diffusore a soffitto, 40 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di potenza, dim. 203 mm	1,00000 cad	€ 510,46660 0%	€ 510,46660
	Totale MT			**€ 510,46660**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	510,46660 %	€ 0,02000 0%	€ 10,20933

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	Totale RU			**€ 27,08883**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 537,55543** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,56922 = 5% * B)			€ 91,38442
	Utili di impresa (C) = 3,92% * (A + B)			€ 62,89399
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 691,83** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,92%			*€ 27,08883*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,56922*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.030.050.A	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 050 - Diffusori a perete A - Diffusore sono a parete coppia , 60 Hz - 20 kHz Fino a 100 W di pontenza, dimensione 165 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L14.030.015 - Diffusori - Diffusore a parete, 60 Hz - 20 kHz. Fino a 100 W di potenza, dimensione 165 mm	1,00000 cad	€ 294,50890 0%	€ 294,50890
	Totale MT			**€ 294,50890**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	294,50890 %	€ 0,02000 0%	€ 5,89018
	Totale RU			**€ 22,76968**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 317,27858** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69687 = 5% * B)			€ 53,93736
	Utili di impresa (C) = 5,58% * (A + B)			€ 37,12159
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 408,34** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,58%			*€ 22,76968*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.030.050.B	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 050 - Diffusori a perete B - Diffusore sono a parete coppia , 55 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetr. Fino a 150 W di pontenza, dimensione 165 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L14.030.016 - Diffusori - Diffusore a parete, 55 Hz - 20 kHz tweeter in alluminio e woofer in fibra di vetro. Fino a 150 W di potenza, dim. 165 mm	1,00000 cad	€ 445,01114 0%	€ 445,01114
	Totale MT			**€ 445,01114**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	445,01114 %	€ 0,02000 0%	€ 8,90022
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 25,77972
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 470,79086** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,00172 = 5% * B)			€ 80,03445
	Utili di impresa (C) = 4,25% * (A + B)			€ 55,08253
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 605,91** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,25%			*€ 25,77972*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,00172*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.030.060.A	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 060 - Diffusori a tromba A - Diffusore a tromba di ridottissime dimensioni. Elevato rendimento acustico. Particolarmente indicato per la realizzazione di impianti elettroacustici di segnalazione o allarme in locali con elevato rumore di fondo, 900 Hz - 13000 Hz, potenza di picco 80 W. Diametro100 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L14.030.017 - Diffusori - Diffusore a tromba dimensioni ridotte. Elevato rendimento acustico, 900 Hz - 13000 Hz, potenza di picco 80 W, Ø 100 mm	1,00000 cad	€ 113,87600 0%	€ 113,87600
	Totale MT			**€ 113,87600**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	113,87600 %	€ 0,02000 0%	€ 2,27752
	Totale RU			**€ 19,15702**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 133,03302** +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13078 = 5% * B)			€ 22,61561
	Utili di impresa (C) = 11,19% * (A + B)			€ 15,56486
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 171,21** +0,6%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,19%			*€ 19,15702*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13078*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.030.060.B	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 030 - DIFFUSORI 060 - Diffusori a tromba B - diffusore a tromba compatto a tenuta stagna progettato per fornire un'elevata efficienza Si caratterizza per una riproduzione del suono ad elevata intelligibilità, unita ad una bassa distorsione. 250 Hz - 10000 Hz, picco di potenza 100 W, dimensioni 170x315x322 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L14.030.018 - Diffusori - Diffusore a tromba compatto a tenuta stagna a bassa distorsione. 250 Hz - 10000 Hz, potenza 100 W, dim. 170x315x322 mm	1,00000 cad	€ 141,76400 0%	€ 141,76400
	Totale MT			**€ 141,76400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,33000	€ 26,98000	€ 8,90340

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	141,76400 %	€ 0,02000 0%	€ 2,83528
		Totale RU			**€ 19,71478**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 161,47878** +0,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37257 = 5% * B)			€ 27,45139
		Utili di impresa (C) = 9,49% * (A + B)			€ 18,89302
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 207,82** +0,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,49%			*€ 19,71478*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,37257*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.040.010.A	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori A - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Base da tavolo con braccio flessibile per microfono				
	MT				
	CAM25_MT.L14.040.001	- Accessori - Base da tavolo con braccio flessibile per microfono	1,00000 cad	€ 208,72226 0%	€ 208,72226
		Totale MT			**€ 208,72226**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,45020
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,61880
		Totale RU			**€ 3,06900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 211,79126** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,80023 = 5% * B)			€ 36,00451
		Utili di impresa (C) = 1,13% * (A + B)			€ 24,77958
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 272,58** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,13%			*€ 3,06900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,80023*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.040.010.B	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori B - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Base da pavimento con asta telescopica per microfono				
	MT				
	CAM25_MT.L14.040.002	- Accessori - Base da pavimento con asta telescopica per microfono	1,00000 cad	€ 207,98990 0%	€ 207,98990
		Totale MT			**€ 207,98990**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
		Totale RU			**€ 3,58050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale

				€ 211,57040 +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79835 = 5% * B)			€ 35,96697
	Utili di impresa (C) = 1,31% * (A + B)			€ 24,75374
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 272,29** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,31%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79835*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.040.010.C	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori C - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Giraffa provvista di contrappeso, per microfono			
	MT			
	CAM25_MT.L14.040.003 - Accessori - Giraffa provvista di contrappeso per microfono	1,00000 cad	€ 116,73459 0%	€ 116,73459
	Totale MT			**€ 116,73459**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 120,31509** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02268 = 5% * B)			€ 20,45357
	Utili di impresa (C) = 2,31% * (A + B)			€ 14,07687
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 154,85** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,31%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02268*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.040.010.D	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori D - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Cavo schermato a 2 conduttori, lunghezza 10 m			
	MT			
	CAM25_MT.L14.040.004 - Accessori - Cavo schermato a 2 conduttori,lunghezza 10 m	1,00000 cad	€ 129,16765 0%	€ 129,16765
	Totale MT			**€ 129,16765**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 132,74815** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12836 = 5% * B)			€ 22,56719
	Utili di impresa (C) = 2,1% * (A + B)			€ 15,53153

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 170,85** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,1%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12836*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.040.010.E	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori E - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Supporto con snodo a sfera per l'installazione a parete delle colonne			
	MT			
	CAM25_MT.L14.040.005 - Accessori - Supporto con snodo a sfera per l'installazione a parete delle colonne	1,00000 cad	€ 77,01690 0%	€ 77,01690
	Totale MT			**€ 77,01690**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 80,59740** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68508 = 5% * B)			€ 13,70156
	Utili di impresa (C) = 3,45% * (A + B)			€ 9,42990
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 103,73** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,45%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68508*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.040.010.F	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori F - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Base da pavimento per colonne sonore con treppiede ripiegabile			
	MT			
	CAM25_MT.L14.040.006 - Accessori - Base da pavimento per colonne sonore con treppiede ripiegabile	1,00000 cad	€ 237,88036 0%	€ 237,88036
	Totale MT			**€ 237,88036**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 241,46086** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05242 = 5% * B)			€ 41,04835
	Utili di impresa (C) = 1,15% * (A + B)			€ 28,25092
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 310,76** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,15%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,05242*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.040.010.G	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori G - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Supporto con snodo a sfera per l'installazione dei diffusori a trombe			
	MT			
	CAM25_MT.L14.040.007 - Accessori - Supporto con snodo a sfera per l'installazione dei diffusori a trombe	1,00000 cad	€ 46,05345 0%	€ 46,05345
	Totale MT			**€ 46,05345**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49,63395** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42189 = 5% * B)			€ 8,43777
	Utili di impresa (C) = 5,61% * (A + B)			€ 5,80717
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 63,88** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,61%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42189*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.040.010.H	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori H - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x395x380 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L14.040.008 - Accessori - Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x395x380 mm	1,00000 cad	€ 316,54932 0%	€ 316,54932
	Totale MT			**€ 316,54932**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	Totale RU			**€ 16,87950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 333,42882** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83415 = 5% * B)			€ 56,68290
	Utili di impresa (C) = 3,93% * (A + B)			€ 39,01117
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 429,12** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,93%			*€ 16,87950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,83415*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.040.010.I	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori I - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x483x380 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L14.040.009	- Accessori - Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x483x380 mm	1,00000 cad	€ 426,04547 0%	€ 426,04547
		Totale MT			**€ 426,04547**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
		Totale RU			**€ 16,87950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 442,92497** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,76486 = 5% * B)			€ 75,29724
		Utili di impresa (C) = 2,96% * (A + B)			€ 51,82222
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 570,04** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,96%			*€ 16,87950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,76486*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.040.010.J	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 040 - ACCESSORI 010 - Accessori vari per impianti sonori J - Accessori vari per impianti sonori, compresa l'attivazione dell'impianto Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x572x380 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L14.040.010 - Accessori - Contenitore a Rack per inserimento moduli di dimensioni 535x572x380 mm	1,00000 cad	€ 466,92131 0%	€ 466,92131
	Totale MT			**€ 466,92131**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	Totale RU			**€ 16,87950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 483,80081** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,11231 = 5% * B)			€ 82,24614
	Utili di impresa (C) = 2,71% * (A + B)			€ 56,60470
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 622,65** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,71%			*€ 16,87950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,11231*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.050.010.A	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 050 - COMPONENTI DELLE CENTRALI DI AMPLIFICAZIONE 010 - Controller, booster e amplificatori A - Amplificatore - morsetto per collegamento impianto casse. Alimentazione 110-230 Va.c - Frequenza 20 Hz - 20 kHz - 4 moduli			
	MT			
	CAM25_MT.L14.040.001A - Accessori - Amplificatore - morsetto per collegamento impianto casse. Alimentazione 110-230 Va.c - Frequenza 20 Hz - 20 kHz - 4 moduli	1,00000 cad	€ 267,99206 0%	€ 267,99206
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 267,99206
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	Totale RU			**€ 16,87950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 284,87156** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42141 = 5% * B)			€ 48,42817
	Utili di impresa (C) = 4,6% * (A + B)			€ 33,32997
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 366,63** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,6%			*€ 16,87950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,42141*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.050.010.B	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 050 - COMPONENTI DELLE CENTRALI DI AMPLIFICAZIONE 010 - Controller, booster e amplificatori B - Amplificatore - morsetto per collegamento impianto casse. Alimentazione 18-27 Vdc - Frequenza 20 Hz - 20 kHz -2 moduli			
	MT			
	CAM25_MT.L14.040.002A - Accessori - Amplificatore - morsetto per collegamento impianto casse. Alimentazione 18-27 Vdc - Frequenza 20 Hz - 20 kHz -2 moduli	1,00000 cad	€ 201,68834 0%	€ 201,68834
	Totale MT			**€ 201,68834**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	Totale RU			**€ 16,87950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 218,56784** +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85783 = 5% * B)			€ 37,15653
	Utili di impresa (C) = 6% * (A + B)			€ 25,57244
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 281,30** +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 6%			*€ 16,87950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,85783*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.050.010.C	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 050 - COMPONENTI DELLE CENTRALI DI AMPLIFICAZIONE 010 - Controller, booster e amplificatori C - Player wireless, connessione WI-FI, potenza 2x20 W. Dimensioni 42x187x115 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L14.040.003A - Accessori - Player wireless, connessione WI-FI, potenza 2x20 W. Dimensioni 42x187x115 mm	1,00000 cad	€ 575,20660 0%	€ 575,20660
	Totale MT			**€ 575,20660**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C&M

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
		Totale RU			**€ 16,87950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 592,08610** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,03273 = 5% * B)			€ 100,65464
		Utili di impresa (C) = 2,22% * (A + B)			€ 69,27407
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 762,01** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,22%			*€ 16,87950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,03273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L14.050.010.D	CAM25_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA 050 - COMPONENTI DELLE CENTRALI DI AMPLIFICAZIONE 010 - Controller, booster e amplificatori D - Player wireless, connessione WI-FI, potenza 2x55 W. Dimensioni 47x430x258 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L14.040.004A - Accessori - Player wireless, connessione WI-FI, potenza 2x55 W. Dimensioni 47x430x258 mm	1,00000 cad	€ 2.925,79980 0%	€ 2.925,79980
	Totale MT			**€ 2.925,79980**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	Totale RU			**€ 16,87950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.942,67930** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,01277 = 5% * B)			€ 500,25548
	Utili di impresa (C) = 0,45% * (A + B)			€ 344,29348
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.787,23** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,45%			*€ 16,87950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,01277*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.010.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 A - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 6 W, autonomia 1 h, non permanente.			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.001A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 6 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 73,96391 0%	€ 73,96391
	Totale MT			**€ 73,96391**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,91200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,39824
	Totale RU			**€ 10,09374**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 84,05765** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71449 = 5% * B)			€ 14,28980
	Utili di impresa (C) = 9,33% * (A + B)			€ 9,83475
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 108,18** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,33%			*€ 10,09374*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71449*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.010.B	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 B - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 6 W, autonomia 1 h, non permanente.			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.002A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 6 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 90,30723 0%	€ 90,30723
	Totale MT			**€ 90,30723**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	85,36000 %	€ 0,02000 0%	€ 1,70720
	Totale RU			**€ 10,40270**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 100,70993** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85603 = 5% * B)			€ 17,12069
	Utili di impresa (C) = 8,03% * (A + B)			€ 11,78306
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 129,61** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,03%			*€ 10,40270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85603*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.010.C	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 C - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 8 W, autonomia 1 h, non permanente.			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.003A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 8 W 1 h, SE	1,00000 cad	€ 98,22922 0%	€ 98,22922
	Totale MT			**€ 98,22922**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	92,84800 %	€ 0,02000 0%	€ 1,85696
		Totale RU			**€ 10,55246**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 108,78168** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92464 = 5% * B)			€ 18,49289
		Utili di impresa (C) = 7,54% * (A + B)			€ 12,72746
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 140,00** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,54%			*€ 10,55246*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.010.D	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 D - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 1 h, non permanente.			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.004A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 8 W 1 h, SE	1,00000 cad	€ 120,06545 0%	€ 120,06545
	Totale MT			**€ 120,06545**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	113,48800 %	€ 0,02000 0%	€ 2,26976
	Totale RU			**€ 10,96526**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 131,03071** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11376 = 5% * B)			€ 22,27522
	Utili di impresa (C) = 6,5% * (A + B)			€ 15,33059
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 168,64** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,5%			*€ 10,96526*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,11376*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.010.E	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 E - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 11 W, autonomia 1 h, non permanente.			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.005A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 11 W 1 h, SE	1,00000 cad	€ 103,11275 0%	€ 103,11275

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 103,11275**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	97,46400 %	€ 0,02000 0%	€ 1,94928
	Totale RU			**€ 10,64478**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 113,75753** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96694 = 5% * B)			€ 19,33878
	Utili di impresa (C) = 7,27% * (A + B)			€ 13,30963
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 146,41** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,27%			*€ 10,64478*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,96694*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.010.F	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 F - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 11 W, autonomia 1 h, non permanente.			
	MT			
CAM25_MT.L15.010.006A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 11 W 1 h, SE	1,00000 cad	€ 128,60528 0%	€ 128,60528
	Totale MT			**€ 128,60528**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	121,56000 %	€ 0,02000 0%	€ 2,43120
	Totale RU			**€ 11,12670**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 139,73198** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18772 = 5% * B)			€ 23,75444
	Utili di impresa (C) = 6,19% * (A + B)			€ 16,34864
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 179,84** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,19%			*€ 11,12670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,18772*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.010.G	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 G - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 24 W, autonomia 1 h, non permanente.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L15.010.007A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 24 W 1 h, SE	1,00000 cad	€ 161,36810 0%	€ 161,36810
		Totale MT			**€ 161,36810**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	152,52800 %	€ 0,02000 0%	€ 3,05056
		Totale RU			**€ 11,74606**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 173,11416** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47147 = 5% * B)			€ 29,42941
		Utili di impresa (C) = 5,27% * (A + B)			€ 20,25436
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 222,80** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,27%			*€ 11,74606*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,47147*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.010.H	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 010 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 H - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 24 W, autonomia 1 h, non permanente.				
	MT				
	CAM25_MT.L15.010.008A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 24 W 1 h, SE	1,00000 cad	€ 201,43506 0%	€ 201,43506
		Totale MT			**€ 201,43506**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	190,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,80800
		Totale RU			**€ 12,50350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 213,93856** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81848 = 5% * B)			€ 36,36956
		Utili di impresa (C) = 4,54% * (A + B)			€ 25,03081
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 275,34** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,54%			*€ 12,50350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,81848*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.020.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 A - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 6 W, autonomia 3 h, non permanente.			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.009A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 6 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 88,64835 0%	€ 88,64835
	Totale MT			**€ 88,64835**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	83,79200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,67584
	Totale RU			**€ 10,37134**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 99,01969** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84167 = 5% * B)			€ 16,83335
	Utili di impresa (C) = 8,14% * (A + B)			€ 11,58530
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 127,44** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,14%			*€ 10,37134*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84167*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.020.B	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 B - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 6 W, autonomia 3 h, non permanente.			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.010A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 6 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 110,56077 0%	€ 110,56077
	Totale MT			**€ 110,56077**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	104,50400 %	€ 0,02000 0%	€ 2,09008
	Totale RU			**€ 10,78558**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 121,34635** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03144 = 5% * B)			€ 20,62888
	Utili di impresa (C) = 6,91% * (A + B)			€ 14,19752
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 156,17** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,91%			*€ 10,78558*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03144*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&CM

CAM25_L15.010.020.C	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 C - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 8 W, autonomia 3 h, non permanente.			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.011A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 8 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 134,35211 0%	€ 134,35211
	Totale MT			**€ 134,35211**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	126,99200 %	€ 0,02000 0%	€ 2,53984
	Totale RU			**€ 11,23534**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 145,58745** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23749 = 5% * B)			€ 24,74987
	Utili di impresa (C) = 6% * (A + B)			€ 17,03373
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 187,37** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 6%			*€ 11,23534*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,23749*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.020.D	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 D - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 3 h, non permanente.			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.012A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 8 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 167,66507 0%	€ 167,66507
	Totale MT			**€ 167,66507**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	158,48000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,16960
	Totale RU			**€ 11,86510**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 179,53017** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52601 = 5% * B)			€ 30,52013
	Utili di impresa (C) = 5,14% * (A + B)			€ 21,00503
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 231,06** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,14%			*€ 11,86510*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52601*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.020.E	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 E - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 11 W, autonomia 3 h, non permanente.			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.013A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 11 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 143,83987 0%	€ 143,83987
	Totale MT			**€ 143,83987**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	135,96000 %	€ 0,02000 0%	€ 2,71920
	Totale RU			**€ 11,41470**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 155,25457** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31966 = 5% * B)			€ 26,39328
	Utili di impresa (C) = 5,71% * (A + B)			€ 18,16479
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 199,81** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,71%			*€ 11,41470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31966*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.020.F	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 F - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 11 W, autonomia 3 h, non permanente.			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.014A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 11 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 179,53958 0%	€ 179,53958
	Totale MT			**€ 179,53958**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	169,70400 %	€ 0,02000 0%	€ 3,39408
	Totale RU			**€ 12,08958**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 191,62916** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62885 = 5% * B)			€ 32,57696
	Utili di impresa (C) = 4,9% * (A + B)			€ 22,42061
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 246,63** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,9%			*€ 12,08958*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62885*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.020.G	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 G - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 24 W, autonomia 3 h, non permanente.			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.015A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 24 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 216,20414 0%	€ 216,20414
	Totale MT			**€ 216,20414**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	204,36000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,08720
	Totale RU			**€ 12,78270**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 228,98684** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94639 = 5% * B)			€ 38,92776
	Utili di impresa (C) = 4,34% * (A + B)			€ 26,79146
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 294,71** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,34%			*€ 12,78270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,94639*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.020.H	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 020 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP65 H - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 24 W, autonomia 3 h, non permanente.			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.016A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 24 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 269,95684 0%	€ 269,95684
	Totale MT			**€ 269,95684**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	255,16800 %	€ 0,02000 0%	€ 5,10336
	Totale RU			**€ 13,79886**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 283,75570** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41192 = 5% * B)			€ 48,23847
	Utili di impresa (C) = 3,78% * (A + B)			€ 33,19942

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 365,19** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,78%			*€ 13,79886*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,41192*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.030.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 030 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 A - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 8 W, autonomia 1 h, permanente.			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.017A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 8 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 177,13590 0%	€ 177,13590
	Totale MT			**€ 177,13590**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	167,43200 %	€ 0,02000 0%	€ 3,34864
	Totale RU			**€ 12,04414**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 189,18004** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60803 = 5% * B)			€ 32,16061
	Utili di impresa (C) = 4,95% * (A + B)			€ 22,13407
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 243,47** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,95%			*€ 12,04414*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,60803*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.030.B	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 030 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 B - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 1 h, permanente.			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.018A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 8 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 221,18924 0%	€ 221,18924
	Totale MT			**€ 221,18924**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	209,07200 %	€ 0,02000 0%	€ 4,18144
	Totale RU			**€ 12,87694**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 234,06618** +0,18%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98956 = 5% * B)			€ 39,79125
	Utili di impresa (C) = 4,27% * (A + B)			€ 27,38574
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 301,24** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,27%			*€ 12,87694*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,98956*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.030.C	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 030 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 C - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 11 W, autonomia 1 h, permanente.			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.019A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 11 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 181,92633 0%	€ 181,92633
	Totale MT			**€ 181,92633**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	171,96000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,43920
	Totale RU			**€ 12,13470**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 194,06103** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64952 = 5% * B)			€ 32,99038
	Utili di impresa (C) = 4,86% * (A + B)			€ 22,70514
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 249,76** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,86%			*€ 12,13470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,64952*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.030.D	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 030 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 D - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 1 h, permanente.			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.020A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 11 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 227,12226 0%	€ 227,12226
	Totale MT			**€ 227,12226**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	214,68000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,29360
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 12,98910
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 240,11136** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04095 = 5% * B)			€ 40,81893
	Utili di impresa (C) = 4,2% * (A + B)			€ 28,09303
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 309,02** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,2%			*€ 12,98910*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,04095*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.030.E	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 030 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 E - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 24 W, autonomia 1 h, permanente.			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.021A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 24 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 226,43671 0%	€ 226,43671
	Totale MT			**€ 226,43671**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	214,03200 %	€ 0,02000 0%	€ 4,28064
	Totale RU			**€ 12,97614**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 239,41285** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03501 = 5% * B)			€ 40,70018
	Utili di impresa (C) = 4,21% * (A + B)			€ 28,01130
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 308,12** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,21%			*€ 12,97614*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,03501*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.030.F	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 030 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 F - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 24 W, autonomia 1 h, permanente.			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.022A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 24 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 277,10863 0%	€ 277,10863
	Totale MT			**€ 277,10863**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	261,92800 %	€ 0,02000 0%	€ 5,23856
		Totale RU			**€ 13,93406**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 291,04269** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47386 = 5% * B)			€ 49,47726
		Utili di impresa (C) = 3,72% * (A + B)			€ 34,05200
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 374,57** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,72%			*€ 13,93406*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47386*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.040.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 040 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 A - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 8 W, autonomia 3 h, permanente.				
	MT				
	CAM25_MT.L15.010.023A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 8 W, 3 h, SA	1,00000 cad	€ 196,19606 0%	€ 196,19606
		Totale MT			**€ 196,19606**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	185,44800 %	€ 0,02000 0%	€ 3,70896
		Totale RU			**€ 12,40446**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 208,60052** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,77310 = 5% * B)			€ 35,46209
		Utili di impresa (C) = 4,62% * (A + B)			€ 24,40626
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 268,47** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,62%			*€ 12,40446*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,77310*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.040.B	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 040 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 B - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 8 W, autonomia 3 h, permanente.				
	MT				
	CAM25_MT.L15.010.024A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 8 W, 3 h, SA	1,00000 cad	€ 244,98905 0%	€ 244,98905
		Totale MT			**€ 244,98905**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	231,56800 %	€ 0,02000 0%	€ 4,63136
	Totale RU			**€ 13,32686**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 258,31591** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19569 = 5% * B)			€ 43,91370
	Utili di impresa (C) = 4,01% * (A + B)			€ 30,22296
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 332,45** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,01%			*€ 13,32686*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,19569*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.040.C	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 040 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 C - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 11 W, autonomia 3 h, permanente.			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.025A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 11 W, 3 h, SA	1,00000 cad	€ 219,97047 0%	€ 219,97047
	Totale MT			**€ 219,97047**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	207,92000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,15840
	Totale RU			**€ 12,85390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 232,82437** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97901 = 5% * B)			€ 39,58014
	Utili di impresa (C) = 4,29% * (A + B)			€ 27,24045
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 299,64** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,29%			*€ 12,85390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,97901*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.040.D	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 040 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 D - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, con autotest: potenza 11 W, autonomia 3 h, permanente.			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.026A - Illuminazione - Apparecchio a parete,	1,00000	€ 274,71341	€ 274,71341

fonte: http://burc.regione.campania.it

		plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 11 W, 3 h, SA	cad	0%	
		Totale MT			**€ 274,71341**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	259,66400 %	€ 0,02000 0%	€ 5,19328
		Totale RU			**€ 13,88878**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 288,60219** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45312 = 5% * B)			€ 49,06237
		Utili di impresa (C) = 3,74% * (A + B)			€ 33,76646
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 371,43** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,74%			*€ 13,88878*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,45312*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.040.E	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 040 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 E - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 24 W, autonomia 3 h, permanente.				
	MT				
	CAM25_MT.L15.010.027A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, senza autodiagnosi: 24 W, 3 h, SA	1,00000 cad	€ 272,34359 0%	€ 272,34359
		Totale MT			**€ 272,34359**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	257,42400 %	€ 0,02000 0%	€ 5,14848
		Totale RU			**€ 13,84398**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 286,18757** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43259 = 5% * B)			€ 48,65189
		Utili di impresa (C) = 3,76% * (A + B)			€ 33,48395
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 368,32** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,76%			*€ 13,84398*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,43259*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.040.F	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 040 - Apparecchio di illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP65 F - Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	NiCd, con autotest: potenza 24 W, autonomia 3 h, permanente.				
	MT				
	CAM25_MT.L15.010.028A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, incasso, alim. 230 V, IP65, batteria NiCd, con autotest: 24 W, 3 h, SA	1,00000 cad	€ 340,15442 0%	€ 340,15442
		Totale MT			**€ 340,15442**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	321,52000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,43040
		Totale RU			**€ 15,12590**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 355,28032** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01988 = 5% * B)			€ 60,39765
		Utili di impresa (C) = 3,31% * (A + B)			€ 41,56780
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 457,25** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,31%			*€ 15,12590*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,01988*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.050.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 050 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP65) A - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: scatola a incasso				
	MT				
	CAM25_MT.L15.020.001	- Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: scatola a incasso	1,00000 cad	€ 11,77295 0%	€ 11,77295
		Totale MT			**€ 11,77295**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
		Totale RU			**€ 4,09200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,86495** +1,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13485 = 5% * B)			€ 2,69704
		Utili di impresa (C) = 20,04% * (A + B)			€ 1,85620
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 20,42** +1,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,04%			*€ 4,09200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13485*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.050.B	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 050 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP65) B - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: staffa per controsoffitto			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT			
	CAM25_MT.L15.020.002 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: staffa per controsoffitto	1,00000 cad	€ 39,72841 0%	€ 39,72841
	Totale MT			**€ 39,72841**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45,86641** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38986 = 5% * B)			€ 7,79729
	Utili di impresa (C) = 10,4% * (A + B)			€ 5,36637
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 59,03** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,4%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38986*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.050.C	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 050 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP65) C - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: schermo bandiera dx, sx, basso			
	MT			
	CAM25_MT.L15.020.003 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: schermo bandiera dx, sx, basso	1,00000 cad	€ 41,99667 0%	€ 41,99667
	Totale MT			**€ 41,99667**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	Totale RU			**€ 8,69550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50,69217** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43088 = 5% * B)			€ 8,61767
	Utili di impresa (C) = 13,33% * (A + B)			€ 5,93098
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 65,24** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,33%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43088*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.050.D	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 050 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP65) D - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: adesivo dx, sx, basso			
	MT			
	CAM25_MT.L15.020.004 - Accessori per corpi illuminanti -	1,00000	€ 5,17976	€ 5,17976

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: adesivo dx, sx, basso	cad	0%	
		Totale MT			**€ 5,17976**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
		Totale RU			**€ 1,53450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,71426** +1,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05707 = 5% * B)			€ 1,14142
		Utili di impresa (C) = 17,76% * (A + B)			€ 0,78557
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8,64** +1,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,76%			*€ 1,53450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05707*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.050.E	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 050 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP65) E - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: staffa a parete per bandiera			
	MT			
	CAM25_MT.L15.020.005 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminazione emergenza per lampade fluorescenti IP65: staffa a parete per bandiera	1,00000 cad	€ 7,94737 0%	€ 7,94737
	Totale MT			**€ 7,94737**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	Totale RU			**€ 8,69550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,64287** +2,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14146 = 5% * B)			€ 2,82929
	Utili di impresa (C) = 40,6% * (A + B)			€ 1,94722
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21,42** +2,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 40,6%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14146*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.060.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 060 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40 A - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 6 W, autonomia 1 h, non permanente.			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.029A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40,	1,00000 cad	€ 48,40366 0%	€ 48,40366

fonte: http://burc.regione.campania.it

		batteria NiCd: 6 W, 1 h, SE			
		Totale MT			**€ 48,40366**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	45,75200 %	€ 0,02000 0%	€ 0,91504
		Totale RU			**€ 9,61054**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 58,01420** +0,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49312 = 5% * B)			€ 9,86241
		Utili di impresa (C) = 12,87% * (A + B)			€ 6,78766
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 74,66** +0,71%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,87%			*€ 9,61054*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49312*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.060.B	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 060 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40 B - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 8 W, autonomia 1 h, non permanente.				
	MT				
	CAM25_MT.L15.010.030A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 8 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 53,45646 0%	€ 53,45646
		Totale MT			**€ 53,45646**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	50,52800 %	€ 0,02000 0%	€ 1,01056
		Totale RU			**€ 9,70606**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63,16252** +0,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53688 = 5% * B)			€ 10,73763
		Utili di impresa (C) = 11,94% * (A + B)			€ 7,39002
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 81,29** +0,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,94%			*€ 9,70606*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53688*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.060.C	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 060 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40 C - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 11 W, autonomia 1 h, non permanente.			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L15.010.031A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 11 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 59,74496 0%	€ 59,74496
		Totale MT			**€ 59,74496**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	56,47200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,12944
		Totale RU			**€ 9,82494**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 69,56990** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59134 = 5% * B)			€ 11,82688
		Utili di impresa (C) = 10,97% * (A + B)			€ 8,13968
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 89,54** +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,97%			*€ 9,82494*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59134*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.060.D	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 060 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40 D - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 24 W, autonomia 1 h, non permanente.				
	MT				
	CAM25_MT.L15.010.032A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 24 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 83,06234 0%	€ 83,06234
		Totale MT			**€ 83,06234**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,51200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,57024
		Totale RU			**€ 10,26574**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 93,32808** +0,44%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79329 = 5% * B)			€ 15,86577
		Utili di impresa (C) = 8,55% * (A + B)			€ 10,91939
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 120,11** +0,44%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,55%			*€ 10,26574*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79329*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.070.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 070 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40 A - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 6 W, autonomia 3 h, non permanente.				
	MT				
	CAM25_MT.L15.010.033A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 6 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 75,48737 0%	€ 75,48737
		Totale MT			**€ 75,48737**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	71,35200 %	€ 0,02000 0%	€ 1,42704
		Totale RU			**€ 10,12254**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 85,60991** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72768 = 5% * B)			€ 14,55368
		Utili di impresa (C) = 9,19% * (A + B)			€ 10,01636
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 110,18** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,19%			*€ 10,12254*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72768*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.070.B	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 070 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40 B - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 8 W, autonomia 3 h, non permanente.				
	MT				
	CAM25_MT.L15.010.034A	- Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 8 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 96,92581 0%	€ 96,92581
		Totale MT			**€ 96,92581**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	91,61600 %	€ 0,02000 0%	€ 1,83232
		Totale RU			**€ 10,52782**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 107,45363** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91336 = 5% * B)			€ 18,26712
		Utili di impresa (C) = 7,61% * (A + B)			€ 12,57208
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 138,29** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,61%			*€ 10,52782*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91336*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.070.C	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C2M

	010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 070 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente, per lampade fluorescenti, IP40 C - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 11 W, autonomia 3 h, non permanente. **MT**			
	CAM25_MT.L15.010.035A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 11 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 143,20509 0%	€ 143,20509
	Totale MT			**€ 143,20509**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	135,36000 %	€ 0,02000 0%	€ 2,70720
	Totale RU			**€ 11,40270**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 154,60779** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31417 = 5% * B)			€ 26,28332
	Utili di impresa (C) = 5,73% * (A + B)			€ 18,08911
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 198,98** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,73%			*€ 11,40270*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,31417*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.080.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 080 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP40 A - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 8 W, autonomia 1 h, permanente. **MT**			
	CAM25_MT.L15.010.036A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 8 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 120,83565 0%	€ 120,83565
	Totale MT			**€ 120,83565**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	114,21600 %	€ 0,02000 0%	€ 2,28432
	Totale RU			**€ 10,97982**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 131,81547** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12043 = 5% * B)			€ 22,40863
	Utili di impresa (C) = 6,47% * (A + B)			€ 15,42241
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 169,65** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,47%			*€ 10,97982*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,12043*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.080.B	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 080 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, permanente, per lampade fluorescenti, IP40 B - Apparecchio illuminante a parete, plafone, sospensione, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, batteria NiCd: potenza 8 W, autonomia 3 h, permanente.			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.037A - Illuminazione - Apparecchio a parete, plafone, sospensione, alim. 230 V, IP40, batteria NiCd: 8 W, 3 h, SA	1,00000 cad	€ 171,24519 0%	€ 171,24519
	Totale MT			**€ 171,24519**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	161,86400 %	€ 0,02000 0%	€ 3,23728
	Totale RU			**€ 11,93278**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 183,17797** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55701 = 5% * B)			€ 31,14025
	Utili di impresa (C) = 5,06% * (A + B)			€ 21,43182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 235,75** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,06%			*€ 11,93278*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,55701*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.090.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 090 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP40) A - Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 6 W: scatola incasso con cornice			
	MT			
	CAM25_MT.L15.020.006 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 6 W: scatola incasso con cornice	1,00000 cad	€ 12,00993 0%	€ 12,00993
	Totale MT			**€ 12,00993**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,10193** +1,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13687 = 5% * B)			€ 2,73733
	Utili di impresa (C) = 19,75% * (A + B)			€ 1,88393
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 20,72** +1,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,75%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13687*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.090.B	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 090 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP40) B - Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 8/11/24 W: scatola incasso con cornice			
	MT			
	CAM25_MT.L15.020.007 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 8/11/24 W: scatola incasso con cornice	1,00000 cad	€ 14,86218 0%	€ 14,86218
	Totale MT			**€ 14,86218**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,95418** +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16111 = 5% * B)			€ 3,22221
	Utili di impresa (C) = 16,77% * (A + B)			€ 2,21764
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 24,39** +1,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,77%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16111*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.090.C	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 090 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP40) C - Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 6 W: schermo bandiera dx, sx, basso			
	MT			
	CAM25_MT.L15.020.008 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 6 W: schermo bandiera dx, sx, basso	1,00000 cad	€ 33,44838 0%	€ 33,44838
	Totale MT			**€ 33,44838**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	Totale RU			**€ 8,69550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,14388** +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35822 = 5% * B)			€ 7,16446
	Utili di impresa (C) = 16,03% * (A + B)			€ 4,93083
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 54,24** +0,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,03%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35822*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L15.010.090.D	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 090 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti (IP40) D - Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 8/11/24 W: schermo bandiera dx, sx, basso			
	MT			
	CAM25_MT.L15.020.009 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminante di emergenza per lampade fluorescenti IP40 - 8/11/24 W: schermo bandiera dx, sx, basso	1,00000 cad	€ 39,71995 0%	€ 39,71995
	Totale MT			**€ 39,71995**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	Totale RU			**€ 8,69550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,41545** +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41153 = 5% * B)			€ 8,23063
	Utili di impresa (C) = 13,96% * (A + B)			€ 5,66461
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 62,31** +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,96%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41153*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.100.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 100 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, per lampade fluorescenti, con controllo remoto A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in policarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo policarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 8 W, SE			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.038A - Illuminazione - Apparecchio a plafone, parete, incasso, alim. 230 V, IP65, controllo remoto, 8 W, SE	1,00000 cad	€ 221,68860 0%	€ 221,68860
	Totale MT			**€ 221,68860**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	209,54400 %	€ 0,02000 0%	€ 4,19088
	Totale RU			**€ 21,07038**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 242,75898** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06345 = 5% * B)			€ 41,26903
	Utili di impresa (C) = 6,74% * (A + B)			€ 28,40280
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 312,43** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,74%			*€ 21,07038*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,06345*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L15.010.100.B	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 100 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, per lampade fluorescenti, con controllo remoto B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in policarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo policarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 11 W, SE			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.039A - Illuminazione - Apparecchio a plafone, parete, incasso, alim. 230 V, IP65, controllo remoto, 11 W, SE	1,00000 cad	€ 228,53569 0%	€ 228,53569
	Totale MT			**€ 228,53569**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	216,01600 %	€ 0,02000 0%	€ 4,32032
	Totale RU			**€ 21,19982**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 249,73551** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12275 = 5% * B)			€ 42,45504
	Utili di impresa (C) = 6,6% * (A + B)			€ 29,21906
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 321,41** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,6%			*€ 21,19982*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,12275*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.100.C	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 100 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, per lampade fluorescenti, con controllo remoto C - Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in policarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo policarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 24 W, SE			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.040A - Illuminazione - Apparecchio a plafone, parete, incasso, alim. 230 V, IP65, controllo remoto, 24 W, SE	1,00000 cad	€ 337,91155 0%	€ 337,91155
	Totale MT			**€ 337,91155**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	319,40000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,38800
	Totale RU			**€ 23,26750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 361,17905** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,07002 = 5% * B)			€ 61,40044
	Utili di impresa (C) = 5,01% * (A + B)			€ 42,25795
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 464,84** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,01%			*€ 23,26750*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,07002*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.100.D	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 100 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, per lampade fluorescenti, con controllo remoto D - Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in policarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo policarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 8 W, SA			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.041A - Illuminazione - Apparecchio a plafone, parete, incasso, alim. 230 V, IP65, controllo remoto, 8 W, SA	1,00000 cad	€ 308,86427 0%	€ 308,86427
	Totale MT			**€ 308,86427**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	291,94400 %	€ 0,02000 0%	€ 5,83888
	Totale RU			**€ 22,71838**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 331,58265** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,81845 = 5% * B)			€ 56,36905
	Utili di impresa (C) = 5,32% * (A + B)			€ 38,79517
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 426,75** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,32%			*€ 22,71838*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,81845*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.100.E	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 100 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, per lampade fluorescenti, con controllo remoto E - Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in policarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo policarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 11 W, SA			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.042A - Illuminazione - Apparecchio a plafone, parete, incasso, alim. 230 V, IP65, controllo remoto, 11 W, SA	1,00000 cad	€ 317,36179 0%	€ 317,36179
	Totale MT			**€ 317,36179**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	299,97600 %	€ 0,02000 0%	€ 5,99952
	Totale RU			**€ 22,87902**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 340,24081** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,89205 = 5% * B)			€ 57,84094
	Utili di impresa (C) = 5,22% * (A + B)			€ 39,80818

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 437,89** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,22%			*€ 22,87902*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,89205*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.100.F	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 100 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1-3h, per lampade fluorescenti, con controllo remoto F - Apparecchio illuminante a plafone, parete, incasso, corpo in policarbonato grigio, ottica simmetrica, schermo policarbonato trasparente, autoalimentato con diagnosi locale e sistema di controllo remoto, per lampade fluorescenti, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autonomia 1-3 h: potenza 24 W, SA			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.043A - Illuminazione - Apparecchio a plafone, parete, incasso, alim. 230 V, IP65, controllo remoto, 24 W, SA	1,00000 cad	€ 419,92439 0%	€ 419,92439
	Totale MT			**€ 419,92439**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	396,92000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,93840
	Totale RU			**€ 24,81790**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 444,74229** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,78031 = 5% * B)			€ 75,60619
	Utili di impresa (C) = 4,34% * (A + B)			€ 52,03485
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 572,38** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,34%			*€ 24,81790*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,78031*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.110.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 110 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti a controllo remoto A - Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: schermo dx, sx, basso			
	MT			
	CAM25_MT.L15.020.010 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: schermo dx, sx, basso	1,00000 cad	€ 15,40386 0%	€ 15,40386
	Totale MT			**€ 15,40386**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	Totale RU			**€ 8,69550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,09936** +1,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20484 = 5% * B)			€ 4,09689

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 28,04% * (A + B)			€ 2,81963
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 31,02** +1,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,04%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20484*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.110.B	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 110 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti a controllo remoto B - Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: adesivo dx, sx, basso			
	MT			
	CAM25_MT.L15.020.011 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: adesivo dx, sx, basso	1,00000 cad	€ 5,59448 0%	€ 5,59448
	Totale MT			**€ 5,59448**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,12898** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06060 = 5% * B)			€ 1,21193
	Utili di impresa (C) = 16,72% * (A + B)			€ 0,83409
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9,18** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,72%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06060*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.010.110.C	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI 110 - Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti a controllo remoto C - Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: staffa per controsoffitto			
	MT			
	CAM25_MT.L15.020.012 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminante di emergenza con lampada fluorescente a controllo remoto: staffa per controsoffitto	1,00000 cad	€ 17,29972 0%	€ 17,29972
	Totale MT			**€ 17,29972**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,43772** +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19922 = 5% * B)			€ 3,98441
	Utili di impresa (C) = 20,35% * (A + B)			€ 2,74221

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 30,16** +1,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,35%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19922*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.010.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, aut. 1 h, SE			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.044A - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 123,40013 0%	€ 123,40013
	Totale MT			**€ 123,40013**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	116,64000 %	€ 0,02000 0%	€ 2,33280
	Totale RU			**€ 11,02830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 134,42843** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14264 = 5% * B)			€ 22,85283
	Utili di impresa (C) = 6,37% * (A + B)			€ 15,72813
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 173,01** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,37%			*€ 11,02830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,14264*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.010.B	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 6 W, aut. 1 h, SE			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.045A - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 6 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 154,67335 0%	€ 154,67335
	Totale MT			**€ 154,67335**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	146,20000 %	€ 0,02000 0%	€ 2,92400
	Totale RU			**€ 11,61950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 166,29285** +0,25%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41349 = 5% * B)			€ 28,26978
	Utili di impresa (C) = 5,43% * (A + B)			€ 19,45626
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 214,02** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,43%			*€ 11,61950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,41349*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.010.C	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 C - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 1 h, SE			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.046A - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 193,80084 0%	€ 193,80084
	Totale MT			**€ 193,80084**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	183,18400 %	€ 0,02000 0%	€ 3,66368
	Totale RU			**€ 12,35918**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 206,16002** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,75236 = 5% * B)			€ 35,04720
	Utili di impresa (C) = 4,66% * (A + B)			€ 24,12072
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 265,33** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,66%			*€ 12,35918*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,75236*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.010.D	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 D - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.047A - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 214,02052 0%	€ 214,02052
	Totale MT			**€ 214,02052**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	202,29600 %	€ 0,02000 0%	€ 4,04592
	Totale RU			**€ 12,74142**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania_CAM

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 226,76194** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92748 = 5% * B)			€ 38,54953
	Utili di impresa (C) = 4,37% * (A + B)			€ 26,53115
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 291,84** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,37%			*€ 12,74142*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,92748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.010.E	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 E - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 1 h, SE			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.048A - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 234,33330 0%	€ 234,33330
	Totale MT			**€ 234,33330**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	221,49600 %	€ 0,02000 0%	€ 4,42992
	Totale RU			**€ 13,12542**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 247,45872** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10340 = 5% * B)			€ 42,06798
	Utili di impresa (C) = 4,12% * (A + B)			€ 28,95267
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 318,48** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,12%			*€ 13,12542*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,10340*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.010.F	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 F - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 11 W, aut. 1 h, SE			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.049A - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 11 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 197,24555 0%	€ 197,24555
	Totale MT			**€ 197,24555**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	186,44000 %	€ 0,02000 0%	€ 3,72880

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 12,42430**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 209,66985** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78219 = 5% * B)			€ 35,64387
	Utili di impresa (C) = 4,6% * (A + B)			€ 24,53137
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 269,85** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,6%			*€ 12,42430*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,78219*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.010.G	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 G - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 11 W, aut. 1 h, SE			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.050A - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 11 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 222,04407 0%	€ 222,04407
	Totale MT			**€ 222,04407**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	209,88000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,19760
	Totale RU			**€ 12,89310**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 234,93717** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99697 = 5% * B)			€ 39,93932
	Utili di impresa (C) = 4,26% * (A + B)			€ 27,48765
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 302,36** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,26%			*€ 12,89310*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,99697*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.010.H	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 H - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, aut. 1 h, SE			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.051A - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 322,15222 0%	€ 322,15222
	Totale MT			**€ 322,15222**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,17000	€ 26,98000	€ 4,58660

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	304,50400 %	€ 0,02000 0%	€ 6,09008
		Totale RU			**€ 14,78558**
		Sommano euro (A)			**€ 336,93780**
		Scostamento % su anno 2024			+0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,86397 = 5% * B)			€ 57,27943
		Utili di impresa (C) = 3,41% * (A + B)			€ 39,42172
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 433,64**
		Scostamento % su anno 2024			+0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,41%			*€ 14,78558*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,86397*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.010.I	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 I - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 24 W, aut. 1 h, SE			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.052A - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 24 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 326,48561 0%	€ 326,48561
	Totale MT			**€ 326,48561**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	308,60000 %	€ 0,02000 0%	€ 6,17200
	Totale RU			**€ 14,86750**
	Sommano euro (A)			**€ 341,35311**
	Scostamento % su anno 2024			+0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,90150 = 5% * B)			€ 58,03003
	Utili di impresa (C) = 3,38% * (A + B)			€ 39,93831
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 439,32**
	Scostamento % su anno 2024			+0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,38%			*€ 14,86750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,90150*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.010.J	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 010 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP65 J - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 24 W, aut. 1 h, SE			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.053 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 24 W, aut. 1 h, SE	1,00000 cad	€ 357,53877 0%	€ 357,53877
	Totale MT			**€ 357,53877**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	337,95200 %	€ 0,02000 0%	€ 6,75904
		Totale RU			**€ 15,45454**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 372,99331** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,17044 = 5% * B)			€ 63,40886
		Utili di impresa (C) = 3,22% * (A + B)			€ 43,64022
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 480,04** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,22%			*€ 15,45454*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,17044*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.020.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 020 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65 A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 3 h, SE			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.054 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 3 h, SE	1,00000 cad	€ 232,04811 0%	€ 232,04811
	Totale MT			**€ 232,04811**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	219,33600 %	€ 0,02000 0%	€ 4,38672
	Totale RU			**€ 13,08222**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 245,13033** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08361 = 5% * B)			€ 41,67216
	Utili di impresa (C) = 4,15% * (A + B)			€ 28,68025
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 315,48** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,15%			*€ 13,08222*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,08361*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.020.B	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 020 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65 B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 3 h, SE			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.055 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 8 W, aut. 3 h, SE	1,00000 cad	€ 255,69557 0%	€ 255,69557
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 255,69557
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	241,68800 %	€ 0,02000 0%	€ 4,83376
	Totale RU			**€ 13,52926**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 269,22483** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,28841 = 5% * B)			€ 45,76822
	Utili di impresa (C) = 3,9% * (A + B)			€ 31,49931
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 346,49** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,9%			*€ 13,52926*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,28841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.020.C	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 020 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65 C - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 3 h, SE			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.056 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 3 h, SE	1,00000 cad	€ 279,95242 0%	€ 279,95242
	Totale MT			**€ 279,95242**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	264,61600 %	€ 0,02000 0%	€ 5,29232
	Totale RU			**€ 13,98782**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 293,94024** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,49849 = 5% * B)			€ 49,96984
	Utili di impresa (C) = 3,7% * (A + B)			€ 34,39101
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 378,30** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,7%			*€ 13,98782*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,49849*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.020.D	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 020 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65 D - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, aut. 3 h, SE			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	CAM25_MT.L15.010.057	- Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, aut. 3 h, SE	1,00000 cad	€ 221,68860 0%	€ 221,68860
		Totale MT			**€ 221,68860**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	209,54400 %	€ 0,02000 0%	€ 4,19088
		Totale RU			**€ 12,88638**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 234,57498** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99389 = 5% * B)			€ 39,87775
		Utili di impresa (C) = 4,27% * (A + B)			€ 27,44527
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 301,90** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,27%			*€ 12,88638*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,99389*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.020.E	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 020 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65 E - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 18 W, aut. 3 h, SE				
	MT				
	CAM25_MT.L15.010.058	- Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 18 W, aut. 3 h, SE	1,00000 cad	€ 267,12998 0%	€ 267,12998
		Totale MT			**€ 267,12998**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	252,49600 %	€ 0,02000 0%	€ 5,04992
		Totale RU			**€ 13,74542**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 280,87540** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38744 = 5% * B)			€ 47,74882
		Utili di impresa (C) = 3,8% * (A + B)			€ 32,86242
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 361,49** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,8%			*€ 13,74542*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38744*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.020.F	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 020 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP65 F - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	protezione IP65, con test centralizzato: 18 W, aut. 3 h, SE				
	MT				
	CAM25_MT.L15.010.059	- Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 18 W, aut. 3 h, SE	1,00000 cad	€ 292,66483 0%	€ 292,66483
		Totale MT			**€ 292,66483**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	276,63200 %	€ 0,02000 0%	€ 5,53264
		Totale RU			**€ 14,22814**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 306,89297** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,60859 = 5% * B)			€ 52,17180
		Utili di impresa (C) = 3,6% * (A + B)			€ 35,90648
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 394,97** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,6%			*€ 14,22814*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,60859*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.030.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 030 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 1 h, SA				
	MT				
	CAM25_MT.L15.010.060	- Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 1 h, SA	1,00000 cad	€ 280,32482 0%	€ 280,32482
		Totale MT			**€ 280,32482**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	264,96800 %	€ 0,02000 0%	€ 5,29936
		Totale RU			**€ 13,99486**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 294,31968** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50172 = 5% * B)			€ 50,03435
		Utili di impresa (C) = 3,69% * (A + B)			€ 34,43540
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 378,79** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,69%			*€ 13,99486*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,50172*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.030.B	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 030 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	a LED, IP65 B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SE			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.061 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 8 W, aut. 1 h, SA	1,00000 cad	€ 279,00449 0%	€ 279,00449
	Totale MT			**€ 279,00449**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	263,72000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,27440
	Totale RU			**€ 13,96990**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 292,97439** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,49028 = 5% * B)			€ 49,80565
	Utili di impresa (C) = 3,7% * (A + B)			€ 34,27800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 377,06** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,7%			*€ 13,96990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,49028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.030.C	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 030 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 C - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 1 h, SA			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.062 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 1 h, SA	1,00000 cad	€ 305,41956 0%	€ 305,41956
	Totale MT			**€ 305,41956**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	288,68800 %	€ 0,02000 0%	€ 5,77376
	Totale RU			**€ 14,46926**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 319,88882** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,71906 = 5% * B)			€ 54,38110
	Utili di impresa (C) = 3,51% * (A + B)			€ 37,42699
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 411,70** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,51%			*€ 14,46926*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,71906*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C4M

CAM25_L15.020.030.D	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 030 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 D - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, aut. 1 h, SA			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.063 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, aut. 1 h, SA	1,00000 cad	€ 374,46609 0%	€ 374,46609
	Totale MT			**€ 374,46609**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	353,95200 %	€ 0,02000 0%	€ 7,07904
	Totale RU			**€ 15,77454**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 390,24063** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31705 = 5% * B)			€ 66,34091
	Utili di impresa (C) = 3,14% * (A + B)			€ 45,65815
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 502,24** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,14%			*€ 15,77454*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,31705*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.030.E	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 030 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 E - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 24 W, aut. 1 h, SA			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.064 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 24 W, aut. 1 h, SA	1,00000 cad	€ 379,92515 0%	€ 379,92515
	Totale MT			**€ 379,92515**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	359,11200 %	€ 0,02000 0%	€ 7,18224
	Totale RU			**€ 15,87774**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 395,80289** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,36432 = 5% * B)			€ 67,28649
	Utili di impresa (C) = 3,12% * (A + B)			€ 46,30894
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 509,40** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,12%			*€ 15,87774*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,36432*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.030.F	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 030 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP65 F - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 24 W, aut. 1 h, SA			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.065 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 24 W, aut. 1 h, SA	1,00000 cad	€ 415,70103 0%	€ 415,70103
	Totale MT			**€ 415,70103**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	392,92800 %	€ 0,02000 0%	€ 7,85856
	Totale RU			**€ 16,55406**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 432,25509** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,67417 = 5% * B)			€ 73,48337
	Utili di impresa (C) = 2,98% * (A + B)			€ 50,57385
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 556,31** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,98%			*€ 16,55406*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,67417*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.040.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 040 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP65 A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 3 h, SA			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.066 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, aut. 3 h, SA	1,00000 cad	€ 318,45360 0%	€ 318,45360
	Totale MT			**€ 318,45360**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	301,00800 %	€ 0,02000 0%	€ 6,02016
	Totale RU			**€ 14,71566**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 333,16926** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,83194 = 5% * B)			€ 56,63877
	Utili di impresa (C) = 3,43% * (A + B)			€ 38,98080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 428,79** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,43%			*€ 14,71566*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,83194*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.040.B	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 040 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP65 B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 8 W, aut. 3 h, SA			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.067 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 8 W, aut. 3 h, SA	1,00000 cad	€ 352,90915 0%	€ 352,90915
	Totale MT			**€ 352,90915**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	333,57600 %	€ 0,02000 0%	€ 6,67152
	Totale RU			**€ 15,36702**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 368,27617** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13035 = 5% * B)			€ 62,60695
	Utili di impresa (C) = 3,24% * (A + B)			€ 43,08831
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 473,97** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,24%			*€ 15,36702*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,13035*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.040.C	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 040 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP65 C - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 3 h, SA			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.068 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 8 W, aut. 3 h, SA	1,00000 cad	€ 386,56912 0%	€ 386,56912
	Totale MT			**€ 386,56912**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	365,39200 %	€ 0,02000 0%	€ 7,30784
	Totale RU			**€ 16,00334**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 402,57246** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,42187 = 5% * B)			€ 68,43732
	Utili di impresa (C) = 3,09% * (A + B)			€ 47,10098
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 518,11 +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,09%			*€ 16,00334*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,42187*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.040.D	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 040 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP65 D - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, aut. 3 h, SA			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.069 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, aut. 3 h, SA	1,00000 cad	€ 307,78093 0%	€ 307,78093
	Totale MT			**€ 307,78093**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	290,92000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,81840
	Totale RU			**€ 14,51390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 322,29483** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73951 = 5% * B)			€ 54,79012
	Utili di impresa (C) = 3,5% * (A + B)			€ 37,70850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 414,79** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,5%			*€ 14,51390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,73951*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.040.E	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 040 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP65 E - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con autotest: 18 W, aut. 3 h, SA			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.070 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con autotest: 18 W, aut. 3 h, SA	1,00000 cad	€ 334,32296 0%	€ 334,32296
	Totale MT			**€ 334,32296**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	316,00800 %	€ 0,02000 0%	€ 6,32016
	Totale RU			**€ 15,01566**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 349,33862** +0,12%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,96938 = 5% * B)			€ 59,38757
	Utili di impresa (C) = 3,34% * (A + B)			€ 40,87262
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 449,60** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,34%			*€ 15,01566*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,96938*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.040.F	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 040 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP65 F - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampade a LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, con test centralizzato: 18 W, aut. 3 h, SA			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.071 - Illuminazione - Apparecchio di emergenza a LED, IP65, con test centralizzato: 18 W, aut. 3 h, SA	1,00000 cad	€ 366,40868 0%	€ 366,40868
	Totale MT			**€ 366,40868**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	346,33600 %	€ 0,02000 0%	€ 6,92672
	Totale RU			**€ 15,62222**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 382,03090** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,24726 = 5% * B)			€ 64,94525
	Utili di impresa (C) = 3,18% * (A + B)			€ 44,69762
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 491,67** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,18%			*€ 15,62222*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,24726*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.050.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 050 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP40 A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, autonomia 1 h, non permanente			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.072 - Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 117,39940 0%	€ 117,39940
	Totale MT			**€ 117,39940**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	110,96800 %	€ 0,02000 0%	€ 2,21936
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 8,35736
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 125,75676** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06893 = 5% * B)			€ 21,37865
	Utili di impresa (C) = 5,16% * (A + B)			€ 14,71354
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 161,85** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,16%			*€ 8,35736*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,06893*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.050.B	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 050 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP40 B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, autonomia 1 h, non permanente			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.073 - Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 188,49413 0%	€ 188,49413
	Totale MT			**€ 188,49413**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	178,16800 %	€ 0,02000 0%	€ 3,56336
	Totale RU			**€ 5,09786**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 193,59199** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,64553 = 5% * B)			€ 32,91064
	Utili di impresa (C) = 2,05% * (A + B)			€ 22,65026
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 249,15** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,05%			*€ 5,09786*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,64553*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.050.C	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 050 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP40 C - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 11 W, autonomia 1 h, non permanente			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.074 - Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 11 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 191,58336 0%	€ 191,58336
	Totale MT			**€ 191,58336**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	181,08800 %	€ 0,02000 0%	€ 3,62176
		Totale RU			**€ 5,15626**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 196,73962** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67229 = 5% * B)			€ 33,44574
		Utili di impresa (C) = 2,04% * (A + B)			€ 23,01854
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 253,20** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,04%			*€ 5,15626*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,67229*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.050.D	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 050 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, non permanente a LED, IP40 D - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, autonomia 1 h, non permanente			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.075 - Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, 1 h, SE	1,00000 cad	€ 316,55774 0%	€ 316,55774
	Totale MT			**€ 316,55774**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	299,21600 %	€ 0,02000 0%	€ 5,98432
	Totale RU			**€ 7,51882**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 324,07656** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75465 = 5% * B)			€ 55,09302
	Utili di impresa (C) = 1,8% * (A + B)			€ 37,91696
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 417,09** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,8%			*€ 7,51882*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,75465*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.060.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 060 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP40 A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, autonomia 3 h, non permanente			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.076 - Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 6 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 142,39258 0%	€ 142,39258
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 142,39258
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	134,59200 %	€ 0,02000 0%	€ 2,69184
	Totale RU			**€ 11,38734**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 153,77992** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30713 = 5% * B)			€ 26,14259
	Utili di impresa (C) = 5,75% * (A + B)			€ 17,99225
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 197,91** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,75%			*€ 11,38734*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,30713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.060.B	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 060 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP40 B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, autonomia 3 h, non permanente			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.077 - Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 226,44517 0%	€ 226,44517
	Totale MT			**€ 226,44517**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	214,04000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,28080
	Totale RU			**€ 12,97630**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 239,42147** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03508 = 5% * B)			€ 40,70165
	Utili di impresa (C) = 4,21% * (A + B)			€ 28,01231
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 308,14** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,21%			*€ 12,97630*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,03508*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.060.C	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 060 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, non permanente a LED, IP40 C - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, autonomia 3 h, non permanente			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L15.010.078	- Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, 3 h, SE	1,00000 cad	€ 216,06873 0%	€ 216,06873
		Totale MT			**€ 216,06873**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	204,23200 %	€ 0,02000 0%	€ 4,08464
		Totale RU			**€ 12,78014**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 228,84887** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94522 = 5% * B)			€ 38,90431
		Utili di impresa (C) = 4,34% * (A + B)			€ 26,77532
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 294,53** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,34%			*€ 12,78014*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,94522*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.070.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 070 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP40 A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, autonomia 1 h, permanente				
	MT				
	CAM25_MT.L15.010.079	- Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 274,62878 0%	€ 274,62878
		Totale MT			**€ 274,62878**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	259,58400 %	€ 0,02000 0%	€ 5,19168
		Totale RU			**€ 13,88718**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 288,51596** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45239 = 5% * B)			€ 49,04771
		Utili di impresa (C) = 3,74% * (A + B)			€ 33,75637
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 371,32** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,74%			*€ 13,88718*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,45239*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.070.B	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 070 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 1h, permanente a LED, IP40			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, autonomia 1 h, permanente				
	MT				
	CAM25_MT.L15.010.080	- Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 24 W, 1 h, SA	1,00000 cad	€ 368,65155 0%	€ 368,65155
		Totale MT			**€ 368,65155**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,45600 %	€ 0,02000 0%	€ 6,96912
		Totale RU			**€ 15,66462**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 384,31617** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,26669 = 5% * B)			€ 65,33375
		Utili di impresa (C) = 3,17% * (A + B)			€ 44,96499
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 494,61** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,17%			*€ 15,66462*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,26669*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.080.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 080 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP40 A - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, autonomia 3 h, permanente				
	MT				
	CAM25_MT.L15.010.081	- Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 8 W, 3 h, SA	1,00000 cad	€ 312,63906 0%	€ 312,63906
		Totale MT			**€ 312,63906**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	295,51200 %	€ 0,02000 0%	€ 5,91024
		Totale RU			**€ 14,60574**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 327,24480** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78158 = 5% * B)			€ 55,63162
		Utili di impresa (C) = 3,47% * (A + B)			€ 38,28764
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 421,16** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,47%			*€ 14,60574*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,78158*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L15.020.080.B	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 080 - Apparecchio illuminazione in policarbonato, autonomia 3h, permanente a LED, IP40 B - Apparecchio illuminante a plafone, parete, sospensione, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica/asimmetrica schermo in policarbonato trasparente, per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, autonomia 3 h, permanente			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.082 - Illuminazione - Apparecchio emergenza a LED, IP40, autoalimentato senza diagnosi: 18 W, 3 h, SA	1,00000 cad	€ 302,16952 0%	€ 302,16952
	Totale MT			**€ 302,16952**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	285,61600 %	€ 0,02000 0%	€ 5,71232
	Totale RU			**€ 14,40782**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 316,57734** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69091 = 5% * B)			€ 53,81815
	Utili di impresa (C) = 3,54% * (A + B)			€ 37,03955
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 407,44** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,54%			*€ 14,40782*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69091*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.090.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 090 - Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED A - Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: staffa per installazione in controsofffitto			
	MT			
	CAM25_MT.L15.020.013 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: staffa per installazione in controsofffitto	1,00000 cad	€ 16,23330 0%	€ 16,23330
	Totale MT			**€ 16,23330**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22,37130** +1,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19016 = 5% * B)			€ 3,80312
	Utili di impresa (C) = 21,32% * (A + B)			€ 2,61744
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 28,79** +1,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,32%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19016*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L15.020.090.B	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 090 - Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED B - Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 6-8 W			
	MT			
	CAM25_MT.L15.020.014 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 6-8 W	1,00000 cad	€ 3,89328 0%	€ 3,89328
	Totale MT			**€ 3,89328**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,42778** +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04614 = 5% * B)			€ 0,92272
	Utili di impresa (C) = 21,97% * (A + B)			€ 0,63505
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6,99** +1,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,97%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04614*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.090.C	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 090 - Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED C - Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 11-18 W			
	MT			
	CAM25_MT.L15.020.015 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 11-18 W	1,00000 cad	€ 5,59448 0%	€ 5,59448
	Totale MT			**€ 5,59448**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,12898** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06060 = 5% * B)			€ 1,21193
	Utili di impresa (C) = 16,72% * (A + B)			€ 0,83409
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9,18** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,72%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06060*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.090.D	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 090 - Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED D - Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	basso e uscita emergenza per lampada da 24 W			
	MT			
	CAM25_MT.L15.020.016 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminazione di emergenza a LED IP40/65: adesivo dx, sx, basso e uscita emergenza per lampada da 24 W	1,00000 cad	€ 13,66881 0%	€ 13,66881
	Totale MT			**€ 13,66881**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,03000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,72510
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,03000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,80940
	Totale RU			**€ 1,53450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,20331** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12923 = 5% * B)			€ 2,58456
	Utili di impresa (C) = 7,84% * (A + B)			€ 1,77879
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19,57** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,84%			*€ 1,53450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12923*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.100.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 100 - Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto A - Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 8 W, autonomia programmabile da 2 a 6 ore, non permanente			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.083 - Illuminazione - Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 8 W, aut. 2/6 h, SE	1,00000 cad	€ 264,37082 0%	€ 264,37082
	Totale MT			**€ 264,37082**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	249,88800 %	€ 0,02000 0%	€ 4,99776
	Totale RU			**€ 21,87726**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 286,24808** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43311 = 5% * B)			€ 48,66217
	Utili di impresa (C) = 5,94% * (A + B)			€ 33,49103
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 368,40** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,94%			*€ 21,87726*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,43311*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.100.B	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 100 - Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto B - Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 11 W, autonomia programmabile da 1,5 a 4 ore, non permanente			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.084 - Illuminazione - Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 11 W, aut. 1,5/4 h, SE	1,00000 cad	€ 272,85987 0%	€ 272,85987
	Totale MT			**€ 272,85987**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	257,91200 %	€ 0,02000 0%	€ 5,15824
	Totale RU			**€ 22,03774**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 294,89761** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50663 = 5% * B)			€ 50,13259
	Utili di impresa (C) = 5,81% * (A + B)			€ 34,50302
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 379,53** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,81%			*€ 22,03774*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,50663*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.100.C	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 100 - Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto C - Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 24 W, 1100 lm, autonomia programmabile da 1 a 3 ore, non permanente			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.085 - Illuminazione - Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 24 W, 1100 lm, aut. 1/3 h, SE	1,00000 cad	€ 403,84344 0%	€ 403,84344
	Totale MT			**€ 403,84344**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	381,72000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,63440
	Totale RU			**€ 24,51390**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 428,35734** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,64104 = 5% * B)			€ 72,82075
	Utili di impresa (C) = 4,45% * (A + B)			€ 50,11781
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 551,30** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,45%			*€ 24,51390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,64104*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

CAM25_L15.020.100.D	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 100 - Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto D - Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 24 W, 1500 lm, autonomia programmabile da 1 a 3 ore, non permanente			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.086 - Illuminazione - Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 24 W, 1500 lm, aut. 1/3 h, SE	1,00000 cad	€ 448,59080 0%	€ 448,59080
	Totale MT			**€ 448,59080**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	424,01600 %	€ 0,02000 0%	€ 8,48032
	Totale RU			**€ 25,35982**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 473,95062** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,02858 = 5% * B)			€ 80,57161
	Utili di impresa (C) = 4,16% * (A + B)			€ 55,45222
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 609,97** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,16%			*€ 25,35982*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,02858*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.100.E	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 100 - Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto E - Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 8 W, autonomia programmabile da 2 a 6 ore, permanente			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.087 - Illuminazione - Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 8 W, aut. 2/6 h, SA	1,00000 cad	€ 369,89571 0%	€ 369,89571
	Totale MT			**€ 369,89571**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	349,63200 %	€ 0,02000 0%	€ 6,99264
	Totale RU			**€ 23,87214**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 393,76785** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,34703 = 5% * B)			€ 66,94053
	Utili di impresa (C) = 4,71% * (A + B)			€ 46,07084
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 506,78** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,71%			*€ 23,87214*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,34703*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.100.F	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 100 - Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto F - Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 11 W, autonomia programmabile da 1,5 a 4 ore, permanente			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.088 - Illuminazione - Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 11 W, aut. 1,5/4 h, SA	1,00000 cad	€ 379,59506 0%	€ 379,59506
	Totale MT			**€ 379,59506**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	358,80000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,17600
	Totale RU			**€ 24,05550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 403,65056** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,43103 = 5% * B)			€ 68,62060
	Utili di impresa (C) = 4,63% * (A + B)			€ 47,22712
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 519,50** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,63%			*€ 24,05550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,43103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.100.G	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 100 - Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto G - Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 24 W, 1100 lm, autonomia programmabile da 1 a 3 ore, permanente			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.089 - Illuminazione - Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 24 W, 1100 lm, aut. 1/3 h, SA	1,00000 cad	€ 503,29989 0%	€ 503,29989
	Totale MT			**€ 503,29989**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	475,72800 %	€ 0,02000 0%	€ 9,51456
	Totale RU			**€ 26,39406**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 529,69395** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,50240 = 5% * B)			€ 90,04797
	Utili di impresa (C) = 3,87% * (A + B)			€ 61,97419
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 681,72** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,87%			*€ 26,39406*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,50240*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.100.H	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 100 - Apparecchio illuminazione a LED con controllo remoto H - Apparecchio illuminante a parete, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica in alluminio antiabbagliamento, , per lampada LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, autoalimentato con diagnosi locale e controllo remoto: 24 W, 1500 lm, autonomia programmabile da 1 a 3 ore, permanente			
	MT			
	CAM25_MT.L15.010.090 - Illuminazione - Apparecchio illuminante a LED, corpo in policarbonato, IP65, con controllo remoto: 24 W, 1500 lm, aut. 1/3 h, SA	1,00000 cad	€ 525,67780 0%	€ 525,67780
	Totale MT			**€ 525,67780**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	496,88000 %	€ 0,02000 0%	€ 9,93760
	Totale RU			**€ 26,81710**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 552,49490** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,69621 = 5% * B)			€ 93,92413
	Utili di impresa (C) = 3,77% * (A + B)			€ 64,64190
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 711,06** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,77%			*€ 26,81710*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,69621*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.020.110.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 020 - ILLUMINAZIONE A LED 110 - Accessori per apparecchi di illuminazione emergenza a LED con controllo remoto A - Apparecchio illuminante a LED con controllo remoto: schermo con pittogramma dx, sx, basso			
	MT			
	CAM25_MT.L15.020.017 - Accessori per corpi illuminanti - Apparecchio illuminante a LED con controllo remoto: schermo con pittogramma dx, sx, basso	1,00000 cad	€ 15,27690 0%	€ 15,27690
	Totale MT			**€ 15,27690**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,93360
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 2,15840
	Totale RU			**€ 4,09200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,36890** +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16464 = 5% * B)			€ 3,29271
	Utili di impresa (C) = 16,42% * (A + B)			€ 2,26616
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 24,93** +1,01%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 16,42%			*€ 4,09200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16464*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.030.010.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori A - Schermo per segnaletica di sicurezza per installazione a parete, plafone, sospensione, incasso, con sorgente luminosa a LED, corpo in policarbonato, ottica tipo backlight, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40: potenza 2 W, autonomia 1/3 ore, permanente			
	MT			
	CAM25_MT.L15.030.001 - Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione - Schermo per segnaletica di sicurezza a LED, corpo in policarbonato, 230 V, IP40: potenza 2 W, autonomia 1/3 h, SA	1,00000 cad	€ 112,32143 0%	€ 112,32143
	Totale MT			**€ 112,32143**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	Totale RU			**€ 8,69550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 121,01693** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02864 = 5% * B)			€ 20,57288
	Utili di impresa (C) = 5,58% * (A + B)			€ 14,15898
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 155,75** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,58%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02864*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.030.010.B	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori B - Schermo per segnaletica di sicurezza per installazione a parete, plafone, sospensione, incasso, con sorgente luminosa a LED, corpo in policarbonato, ottica tipo backlight, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40: potenza 3 W, autonomia 1/3 ore, permanente			
	MT			
	CAM25_MT.L15.030.002 - Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione - Schermo per segnaletica di sicurezza a LED, corpo in policarbonato, 230 V, IP40: potenza 3 W, autonomia 1/3 h, SA	1,00000 cad	€ 121,75633 0%	€ 121,75633
	Totale MT			**€ 121,75633**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	Totale RU			**€ 8,69550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 130,45183** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10884 = 5% * B)			€ 22,17681
	Utili di impresa (C) = 5,18% * (A + B)			€ 15,26286
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 167,89** +0,32%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	Incidenza Manodopera sul totale 5,18%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10884*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.030.010.C	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori C - Schermo per segnaletica di sicurezza per installazione a parete, plafone, sospensione, incasso, con sorgente luminosa a LED, corpo in policarbonato, ottica tipo backlight, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40: potenza 6 W, autonomia 1/3 ore, permanente			
	MT			
	CAM25_MT.L15.030.003 - Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione - Schermo per segnaletica di sicurezza a LED, corpo in policarbonato, 230 V, IP40: potenza 6 W, autonomia 1/3 h, SA	1,00000 cad	€ 596,90742 0%	€ 596,90742
	Totale MT			**€ 596,90742**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	Totale RU			**€ 8,69550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 605,60292** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,14763 = 5% * B)			€ 102,95250
	Utili di impresa (C) = 1,12% * (A + B)			€ 70,85554
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 779,41** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,12%			*€ 8,69550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,14763*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.030.010.D	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori D - Accessorio per incasso a soffitto			
	MT			
	CAM25_MT.L15.040.001A - Accessori per segnaletica - Schermo per segnaletica di sicurezza: accessorio per incasso a soffitto	1,00000 cad	€ 36,34569 0%	€ 36,34569
	Totale MT			**€ 36,34569**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42,48369** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36111 = 5% * B)			€ 7,22223
	Utili di impresa (C) = 11,23% * (A + B)			€ 4,97059
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 54,68** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,23%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,36111*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.030.010.E	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori E - Accessorio per sospensione (tiges) L=250 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L15.040.002A - Accessori per segnaletica - Schermo per segnaletica di sicurezza: accessorio per sospensione (tiges) L=250 mm	1,00000 cad	€ 55,49426 0%	€ 55,49426
	Totale MT			**€ 55,49426**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 61,63226** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52387 = 5% * B)			€ 10,47748
	Utili di impresa (C) = 7,74% * (A + B)			€ 7,21097
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 79,32** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,74%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52387*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.030.010.F	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori F - Accessorio per sospensione (tiges) L=500 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L15.040.003A - Accessori per segnaletica - Schermo per segnaletica di sicurezza: accessorio per sospensione (tiges) L=500 mm	1,00000 cad	€ 62,17622 0%	€ 62,17622
	Totale MT			**€ 62,17622**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
	Totale RU			**€ 6,13800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 68,31422** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58067 = 5% * B)			€ 11,61342
	Utili di impresa (C) = 6,98% * (A + B)			€ 7,99276
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 87,92** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,98%			*€ 6,13800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58067*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.030.010.G	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori G - Accessorio per sospensione (tiges) L=1000 mm			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L15.040.004A	- Accessori per segnaletica - Schermo per segnaletica di sicurezza: accessorio per sospensione (tiges) L=1000 mm	1,00000 cad	€ 69,83391 0%	€ 69,83391
		Totale MT			**€ 69,83391**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 75,97191** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64576 = 5% * B)			€ 12,91522
		Utili di impresa (C) = 6,28% * (A + B)			€ 8,88871
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 97,78** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,28%			*€ 6,13800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64576*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.030.010.H	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori H - Accessorio per sospensione con cavi				
	MT				
	CAM25_MT.L15.040.005A	- Accessori per segnaletica - Schermo per segnaletica di sicurezza: accessorio per sospensione con cavi	1,00000 cad	€ 18,53003 0%	€ 18,53003
		Totale MT			**€ 18,53003**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 2,90040
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,66803** +1,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20968 = 5% * B)			€ 4,19357
		Utili di impresa (C) = 19,33% * (A + B)			€ 2,88616
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 31,75** +1,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 19,33%			*€ 6,13800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20968*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.030.010.I	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 010 - Schermi per segnaletica di sicurezza e accessori I - Staffa a parete per installazione a bandiera				
	MT				
	CAM25_MT.L15.040.006	- Accessori per segnaletica - Schermo per segnaletica di sicurezza: staffa a parete per installazione a bandiera	1,00000 cad	€ 8,18039 0%	€ 8,18039
		Totale MT			**€ 8,18039**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,12000	€ 24,17000	€ 2,90040

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,23760
		Totale RU			**€ 6,13800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,31839** +2,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12171 = 5% * B)			€ 2,43413
		Utili di impresa (C) = 33,31% * (A + B)			€ 1,67525
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18,43** +2,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 33,31%			*€ 6,13800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12171*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.030.020.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 020 - Segnaletica di sicurezza per installazione a incasso A - Apparecchio per segnaletica di sicurezza per installazione a incasso, corpo in lamiera di acciaio, ottica tipo backlight, schermo in vetro temprato ad alta trasparenza, sorgente luminosa a LED, autoalimentato con sistema di controllo remoto, alimentazione 230 V, grado di protezione IP40: potenza 8 W, autonomia 1-3 ore.			
	MT			
	CAM25_MT.L15.030.004 - Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione - Segnaletica di sicurezza a incasso, a LED, IP40, con sistema di controllo remoto: 8 W, aut. 1-3 ore.	1,00000 cad	€ 316,28244 0%	€ 316,28244
	Totale MT			**€ 316,28244**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	290,44000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,80880
	Totale RU			**€ 22,68830**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 338,97074** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88125 = 5% * B)			€ 57,62503
	Utili di impresa (C) = 5,2% * (A + B)			€ 39,65958
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 436,26** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,2%			*€ 22,68830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,88125*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.030.030.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 030 - Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione A - Apparecchio per segnaletica di sicurezza per installazione a parete o sospensione, corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. Sorgente luminosa LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP54, con sistema di controllo remoto: potenza 2 W, autonomia 1-3 ore, monofacciale			
	MT			
	CAM25_MT.L15.030.005 - Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione - Segnaletica di sicurezza a parete o sospensione, a LED, IP54, sistema di controllo remoto: 2 W, aut. 1-3 h, monofacciale	1,00000 cad	€ 401,50141 0%	€ 401,50141
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 401,50141
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	368,69600 %	€ 0,02000 0%	€ 7,37392
		Totale RU			**€ 16,06942**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 417,57083** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,54935 = 5% * B)			€ 70,98704
		Utili di impresa (C) = 2,99% * (A + B)			€ 48,85579
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 537,41** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,99%			*€ 16,06942*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,54935*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.030.030.B	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 030 - Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione B - Apparecchio per segnaletica di sicurezza per installazione a parete o sospensione, corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente. Sorgente luminosa LED, alimentazione 230 V, grado di protezione IP54, con sistema di controllo remoto: potenza 2 W, autonomia 1-3 ore, bifacciale				
	MT				
	CAM25_MT.L15.030.006	- Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione - Segnaletica di sicurezza a parete o sospensione, a LED, IP54, sistema di controllo remoto: 2 W, aut. 1-3 h, bifacciale	1,00000 cad	€ 430,25040 0%	€ 430,25040
		Totale MT			**€ 430,25040**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	395,09600 %	€ 0,02000 0%	€ 7,90192
		Totale RU			**€ 16,59742**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 446,84782** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,79821 = 5% * B)			€ 75,96413
		Utili di impresa (C) = 2,89% * (A + B)			€ 52,28120
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 575,09** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,89%			*€ 16,59742*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,79821*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.030.030.C	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA 030 - Segnaletica di sicurezza per installazione a parete e sospensione C - Ganci per sospensione				
	MT				
	CAM25_MT.L15.040.007	- Accessori per segnaletica - Segnaletica di sicurezza a parete o sospensione IP54: ganci per sospensione	1,00000 cad	€ 5,05285 0%	€ 5,05285

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania_CAM

	Totale MT			**€ 5,05285**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,20850
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,34900
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4,64000 %	€ 0,02000 0%	€ 0,09280
	Totale RU			**€ 2,65030**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,70315** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06548 = 5% * B)			€ 1,30954
	Utili di impresa (C) = 26,73% * (A + B)			€ 0,90127
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9,91** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,73%			*€ 2,65030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06548*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.040.010.A	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto A - Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato per guida DIN, Dotata di due porte RS232 per connessione remota. Display di comando con menù di scelta a scorrimento.			
	MT			
CAM25_MT.L15.050.001	- Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato per guida DIN.	1,00000 cad	€ 2.979,93727 0%	€ 2.979,93727
	Totale MT			**€ 2.979,93727**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 30,21250
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 33,72500
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.736,45600 %	€ 0,02000 0%	€ 54,72912
	Totale RU			**€ 118,66662**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.098,60389** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,33813 = 5% * B)			€ 526,76266
	Utili di impresa (C) = 2,98% * (A + B)			€ 362,53666
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.987,90** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,98%			*€ 118,66662*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,33813*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.040.010.B	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto B - Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato per rack 19” - 4 unità. Dotata di due porte RS232 per connessione remota. Dotata di display a cristalli liquidi, una stampante integrata e la tastiera di comando.			
	MT			
CAM25_MT.L15.050.002	- Centrali e accessori di comando e controllo	1,00000	€ 5.854,47900	€ 5.854,47900

fonte: http://burc.regione.campania.it

		remoto - Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato per rack 19" - 4 unità	cad	0%	
		Totale MT			**€ 5.854,47900**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 36,25500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 40,47000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	5.376,12800 %	€ 0,02000 0%	€ 107,52256
		Totale RU			**€ 184,24756**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6.038,72656** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 51,32918 = 5% * B)			€ 1.026,58352
		Utili di impresa (C) = 2,37% * (A + B)			€ 706,53101
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.771,84** +0,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,37%			*€ 184,24756*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 51,32918*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.040.010.C	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto C - Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato: interfaccia seriale per guida DIN, per la coordinazione e il sezionamento dell'impianto di illuminazione d'emergenza.				
	MT				
	CAM25_MT.L15.050.003	- Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Sistema per illuminazione d'emergenza con autodiagnosi a controllo centralizzato: interfaccia seriale per guida DIN	1,00000 cad	€ 464,33102 0%	€ 464,33102
		Totale MT			**€ 464,33102**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	426,39200 %	€ 0,02000 0%	€ 8,52784
		Totale RU			**€ 17,22334**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 481,55436** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,09321 = 5% * B)			€ 81,86424
		Utili di impresa (C) = 2,78% * (A + B)			€ 56,34186
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 619,76** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,78%			*€ 17,22334*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,09321*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.040.010.D	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto D - Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore RS232/RS485			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L15.050.004	- Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore RS232/RS485	1,00000 cad	€ 254,64635 0%	€ 254,64635
		Totale MT			**€ 254,64635**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	233,84000 %	€ 0,02000 0%	€ 4,67680
		Totale RU			**€ 13,37230**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 268,01865** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,27816 = 5% * B)			€ 45,56317
		Utili di impresa (C) = 3,88% * (A + B)			€ 31,35818
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 344,94** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,88%			*€ 13,37230*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,27816*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.040.010.E	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto E - Centrale di diagnosi e controllo remoto dell'illuminazione d'emergenza avente le seguenti caratteristiche: - Sistema modulare per guida DIN; - Apparecchi funzionanti sia in modalità autotest che centralizzato - Autonomia programmabile (1ora / 3ore) - Esecuzione del test posticipabile per una parte dell'impianto - Collegamenti cablati - Bus DALI compatibile per la gestione di apparecchi di illuminazione DALI - Possibilità di controllo remoto mediante PC (interfacciamento GSM, Ethernet, Usb, RS232) - Possibilità di integrazione con Building Automation - Operazioni di configurazione centralizzate - 16 gruppi di apparecchi programmabili - 16 scene di luminosità programmabili - Inverter per: - Lampade ad incandescenza - Lampade alogene con trasformatori elettronici e magnetici - Tubi fluorescenti con ballast elettronico o magnetico				
	MT				
	CAM25_MT.L15.050.005	- Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Centrale di diagnosi e controllo remoto dell'illuminazione d'emergenza guida DIN, interfacce GSM, Ethernet, Usb, RS232)	1,00000 cad	€ 1.041,82852 0%	€ 1.041,82852
		Totale MT			**€ 1.041,82852**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 30,21250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 33,72500
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	956,70400 %	€ 0,02000 0%	€ 19,13408
		Totale RU			**€ 83,07158**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.124,90010** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,56165 = 5% * B)			€ 191,23302
		Utili di impresa (C) = 5,74% * (A + B)			€ 131,61331
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.447,75** +0,27%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 5,74%			*€ 83,07158*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,56165*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.040.010.F	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto F - Interfaccia GSM per il collegamento di un sistema di illuminazione, con un computer remoto in rete GSM. Per guida DIN			
	MT			
	CAM25_MT.L15.050.006 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Interfaccia GSM per il collegamento di un sistema di illuminazione, con un computer remoto in rete GSM. Per guida DIN	1,00000 cad	€ 1.393,82940 0%	€ 1.393,82940
	Totale MT			**€ 1.393,82940**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.279,94400 %	€ 0,02000 0%	€ 25,59888
	Totale RU			**€ 34,29438**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.428,12378** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,13905 = 5% * B)			€ 242,78104
	Utili di impresa (C) = 1,87% * (A + B)			€ 167,09048
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.838,00** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,87%			*€ 34,29438*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,13905*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.040.010.G	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto G - Dispositivo per l'interfacciamento e supervisionamento di un sistema di illuminazione, con sistema di Building Automation di tipo LON. Per guida DIN			
	MT			
	CAM25_MT.L15.050.007 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Interfaccia di collegamento di un sistema di illuminazione, con sistema Building Automation di tipo LON. Per guida DIN	1,00000 cad	€ 1.902,29448 0%	€ 1.902,29448
	Totale MT			**€ 1.902,29448**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.746,86400 %	€ 0,02000 0%	€ 34,93728
	Totale RU			**€ 43,63278**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.945,92726** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,54038 = 5% * B)			€ 330,80763
	Utili di impresa (C) = 1,74% * (A + B)			€ 227,67349

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.504,41** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,74%			*€ 43,63278*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,54038*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.040.010.H	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto H - Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore USB/RS485			
	MT			
	CAM25_MT.L15.050.008 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore USB/RS485	1,00000 cad	€ 291,67156 0%	€ 291,67156
	Totale MT			**€ 291,67156**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	267,84000 %	€ 0,02000 0%	€ 5,35680
	Totale RU			**€ 14,05230**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 305,72386** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,59865 = 5% * B)			€ 51,97306
	Utili di impresa (C) = 3,57% * (A + B)			€ 35,76969
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 393,47** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,57%			*€ 14,05230*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,59865*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.040.010.I	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto I - Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore Ethernet/RS485			
	MT			
	CAM25_MT.L15.050.009 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Interfaccia di collegamento per PC con centrale di controllo e diagnosi: Convertitore Ethernet/RS485	1,00000 cad	€ 405,09939 0%	€ 405,09939
	Totale MT			**€ 405,09939**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	372,00000 %	€ 0,02000 0%	€ 7,44000
	Totale RU			**€ 16,13550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 421,23489** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,58050 = 5% * B)			€ 71,60993
	Utili di impresa (C) = 2,98% * (A + B)			€ 49,28448

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 542,13** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,98%			*€ 16,13550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,58050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.040.010.J	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto J - Scheda Dali On/Off/Dimmer. Dispositivo collegabile al sistema centralizzato, per la gestione di accensione, spegnimento e dimmerazione di gruppi di lampade.			
	MT			
	CAM25_MT.L15.050.010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Scheda Dali On/Off/Dimmer, per la gestione di accensione, spegnimento e dimmerazione di gruppi di lampade.	1,00000 cad	€ 306,08090 0%	€ 306,08090
	Totale MT			**€ 306,08090**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	281,07200 %	€ 0,02000 0%	€ 5,62144
	Totale RU			**€ 18,40894**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 324,48984** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75816 = 5% * B)			€ 55,16327
	Utili di impresa (C) = 4,41% * (A + B)			€ 37,96531
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 417,62** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,41%			*€ 18,40894*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,75816*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.040.010.K	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto K - Modulo Attuatore. Dispositivo collegabile al sistema centralizzato con funzione di Relè (NC o NA)			
	MT			
	CAM25_MT.L15.050.011 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Modulo Attuatore. Dispositivo collegabile al sistema centralizzato con funzione di Relè (NC o NA)	1,00000 cad	€ 374,52963 0%	€ 374,52963
	Totale MT			**€ 374,52963**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,10890
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 4,58660
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	343,92800 %	€ 0,02000 0%	€ 6,87856
	Totale RU			**€ 15,57406**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 390,10369** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31588 = 5% * B)			€ 66,31763

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 3,1% * (A + B)			€ 45,64213
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 502,06** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,1%			*€ 15,57406*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,31588*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.040.010.L	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto L - Software per la gestione di uno o più impianti centralizzati per la gestione e il controllo dell'illuminazione. Possibilità di importare le planimetrie in formati standard e completarle con il posizionamento dei vari dispositivi di illuminazione e di emergenza. L'interfaccia video consente di agire direttamente sui dispositivi e di visualizzarne lo stato. Consente di eseguire tutte le operazioni previste dalla centrale in remoto: è possibile ottenere un report sullo stato dell'impianto in modo automatico. I rapporti possono essere archiviati creando una traccia storica dello stato dei vari impianti. **MT**			
	CAM25_MT.L15.050.012 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto - Software per la gestione e il controllo di un impianto di illuminazione di emergenza. Singola licenza	1,00000 cad	€ 445,98394 0%	€ 445,98394
	Totale MT			**€ 445,98394**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 445,98394** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,79086 = 5% * B)			€ 75,81727
	Utili di impresa (C) = 0% * (A + B)			€ 52,18012
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 573,98** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,79086*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L15.040.010.M	CAM25_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA 040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO 010 - Centrali e accessori di comando e controllo remoto M - Programmazione software per la gestione di uno o più impianti centralizzati per la gestione e il controllo dell'illuminazione. Per ogni punto controllato. **RU**			
	CAM25_RU.P.001.001 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	0,25000 ora	€ 75,00000 0%	€ 18,75000
	CAM25_RU.P.001.002 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Aiuto iscritto	0,25000 ora	€ 50,00000 0%	€ 12,50000
	Totale RU			**€ 31,25000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,25000** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26563 = 5% * B)			€ 5,31250
	Utili di impresa (C) = 77,7% * (A + B)			€ 3,65625
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 40,22** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			*€ 31,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.010.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 010 - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	A - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 2 zone di rivelazione			
	MT				
	CAM25_MT.L16.010.001 - Impianti a zone - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a due zone di rivelazione		1,00000 cad	€ 529,43916 0%	€ 529,43916
	Totale MT				**€ 529,43916**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		2,83000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 68,40110
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		2,83000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 76,35340
	Totale RU				**€ 144,75450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				**€ 674,19366** +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,73065 = 5% * B)				€ 114,61292
	Utili di impresa (C) = 16,68% * (A + B)				€ 78,88066
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				**€ 867,69** +1,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,68%				*€ 144,75450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 5,73065*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.010.B	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 010 - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio B - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 4 zone di rivelazione				
	MT				
	CAM25_MT.L16.010.002	- Impianti a zone - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a 4 zone di rivelazione	1,00000 cad	€ 796,91845 0%	€ 796,91845
	Totale MT				**€ 796,91845**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,83000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 68,40110
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,83000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 76,35340
	Totale RU				**€ 144,75450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				**€ 941,67295** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,00422 = 5% * B)				€ 160,08440
	Utili di impresa (C) = 11,94% * (A + B)				€ 110,17574
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				**€ 1.211,93** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,94%				*€ 144,75450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 8,00422*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.010.C	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 010 - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio C - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 2 zone di rivelazione ed 1 canale di spegnimento, controllo linea punto			
	MT			
	CAM25_MT.L16.010.003 - Impianti a zone - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a due zone di rivelazione e 1 canale di spegnimento	1,00000 cad	€ 823,06304 0%	€ 823,06304
	Totale MT			**€ 823,06304**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,83000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 68,40110
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,83000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 76,35340
	Totale RU			**€ 144,75450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 967,81754** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,22645 = 5% * B)			€ 164,52898
	Utili di impresa (C) = 11,62% * (A + B)			€ 113,23465
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.245,58** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,62%			*€ 144,75450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,22645*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.010.D	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 010 - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio D - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone			
	MT			
	CAM25_MT.L16.010.004 - Impianti a zone - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a 8 zone di rivelazione espandibile fino a 16 zone	1,00000 cad	€ 1.270,04619 0%	€ 1.270,04619
	Totale MT			**€ 1.270,04619**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,83000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 68,40110
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,83000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 76,35340
	Totale RU			**€ 144,75450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.414,80069** +0,48%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,02581 = 5% * B)			€ 240,51612
	Utili di impresa (C) = 7,95% * (A + B)			€ 165,53168
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.820,85** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,95%			*€ 144,75450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,02581*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.010.E	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 010 - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio E - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone, centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 16 zone di rivelazione espandibile fino a 120 zone			
	MT			
	CAM25_MT.L16.010.005 - Impianti a zone - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio a 16 zone di rivelazione espandibile fino a 120 zone	1,00000 cad	€ 2.646,45840 0%	€ 2.646,45840
	Totale MT			**€ 2.646,45840**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,84000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 68,64280
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,84000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 76,62320
	Totale RU			**€ 145,26600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.791,72440** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,72966 = 5% * B)			€ 474,59315
	Utili di impresa (C) = 4,04% * (A + B)			€ 326,63176
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.592,95** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,04%			*€ 145,26600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,72966*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.020.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 020 - Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone A - Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto Scheda di espansione a 2 zone per centrale a 8 zone			
	MT			
	CAM25_MT.L16.010.006 - Impianti a zone - Scheda di espansione a 2 zone per centrale a 8 zone	1,00000 cad	€ 162,62160 0%	€ 162,62160
	Totale MT			**€ 162,62160**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,45950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,44300
	Totale RU			**€ 17,90250**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 180,52410** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53446 = 5% * B)			€ 30,68910
	Utili di impresa (C) = 7,71% * (A + B)			€ 21,12132
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 232,33** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,71%			*€ 17,90250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53446*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.020.B	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 020 - Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone B - Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto Scheda di espansione ad 8 zone per centrale a 16 zone			
	MT			
	CAM25_MT.L16.010.007 - Impianti a zone - Scheda di espansione a 8 zone per centrale a 16 zone	1,00000 cad	€ 614,67724 0%	€ 614,67724
	Totale MT			**€ 614,67724**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	Totale RU			**€ 18,41400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 633,09124** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,38128 = 5% * B)			€ 107,62551
	Utili di impresa (C) = 2,26% * (A + B)			€ 74,07168
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 814,79** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,26%			*€ 18,41400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,38128*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.020.C	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 020 - Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone C - Accessori per centrali di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone, compresa l'attivazione dell'impianto Unità di comando per lo spegnimento, per centrale a 16 zone			
	MT			
	CAM25_MT.L16.010.008 - Impianti a zone - Unità di comando per lo spegnimento, per centrale a 16 zone	1,00000 cad	€ 722,12704 0%	€ 722,12704
	Totale MT			**€ 722,12704**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 17,16070
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 19,15580
	Totale RU			**€ 36,31650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 758,44354** +0,23%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,44677 = 5% * B)			€ 128,93540
	Utili di impresa (C) = 3,72% * (A + B)			€ 88,73789
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 976,12** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,72%			*€ 36,31650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,44677*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.030.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 030 - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone A - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone, massimo 2 rivelatori per zona, con microprocessore, segnalazione allarme acustica e a led, segnalazione di preallarme generale, allarme generale e guasto; uscita per sirena esterna; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h, contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone			
	MT			
	CAM25_MT.L16.010.009 - Impianti a zone - Centrale convenzionale di segnalazione automatica di gas a 2 zone	1,00000 cad	€ 493,73057 0%	€ 493,73057
	Totale MT			**€ 493,73057**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 17,16070
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 19,15580
	Totale RU			**€ 36,31650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 530,04707** +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,50540 = 5% * B)			€ 90,10800
	Utili di impresa (C) = 5,32% * (A + B)			€ 62,01551
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 682,17** +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,32%			*€ 36,31650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,50540*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.040.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 040 - Rivelatore ottico di fumo A - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio			
	MT			
	CAM25_MT.L16.010.010 - Impianti a zone - Rilevatore ottico di fumo completo di base di montaggio	1,00000 cad	€ 65,56259 0%	€ 65,56259
	Totale MT			**€ 65,56259**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	65,56259 %	€ 0,02000 0%	€ 1,31125
	Totale RU			**€ 12,05275**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 77,61534** +0,66%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65973 = 5% * B)			€ 13,19461
	Utili di impresa (C) = 12,07% * (A + B)			€ 9,08100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 99,89** +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,07%			*€ 12,05275*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65973*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.040.B	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 040 - Rivelatore ottico di fumo B - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio a profilo ribassato			
	MT			
	CAM25_MT.L16.010.011 - Impianti a zone - Rilevatore ottico di fumo completo di base di montaggio a profilo ribassato	1,00000 cad	€ 69,21613 0%	€ 69,21613
	Totale MT			**€ 69,21613**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	69,21613 %	€ 0,02000 0%	€ 1,38432
	Totale RU			**€ 12,12582**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 81,34195** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69141 = 5% * B)			€ 13,82813
	Utili di impresa (C) = 11,58% * (A + B)			€ 9,51701
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 104,69** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,58%			*€ 12,12582*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69141*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.040.C	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 040 - Rivelatore ottico di fumo C - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Con relè ausiliario			
	MT			
	CAM25_MT.L16.010.012 - Impianti a zone - Rilevatore ottico di fumo con relè ausiliario	1,00000 cad	€ 83,86381 0%	€ 83,86381
	Totale MT			**€ 83,86381**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	83,86381 %	€ 0,02000 0%	€ 1,67728
	Totale RU			**€ 12,41878**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 96,28259 +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81840 = 5% * B)			€ 16,36804
	Utili di impresa (C) = 10,02% * (A + B)			€ 11,26506
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 123,92** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,02%			*€ 12,41878*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,81840*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.040.D	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 040 - Rivelatore ottico di fumo D - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione di luce, sensibile al fumo visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm			
	MT			
	CAM25_MT.L16.010.013 - Impianti a zone - Rilevatore ottico di fumo per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	1,00000 cad	€ 177,22458 0%	€ 177,22458
	Totale MT			**€ 177,22458**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	177,22458 %	€ 0,02000 0%	€ 3,54449
	Totale RU			**€ 14,28599**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 191,51057** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62784 = 5% * B)			€ 32,55680
	Utili di impresa (C) = 5,8% * (A + B)			€ 22,40674
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 246,47** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,8%			*€ 14,28599*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62784*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.050.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 050 - Rivelatore convenzionale termico A - Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio			
	MT			
	CAM25_MT.L16.010.014 - Impianti a zone - Rilevatore convenzionale termico completo di base di montaggio	1,00000 cad	€ 52,47912 0%	€ 52,47912
	Totale MT			**€ 52,47912**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	52,47912 %	€ 0,02000 0%	€ 1,04958
	Totale RU			**€ 11,79108**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,27020** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54630 = 5% * B)			€ 10,92593
	Utili di impresa (C) = 14,25% * (A + B)			€ 7,51961
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 82,72** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,25%			*€ 11,79108*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54630*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.050.B	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 050 - Rivelatore convenzionale termico B - Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio e relè ausiliario			
	MT			
	CAM25_MT.L16.010.015 - Impianti a zone - Rilevatore convenzionale termico completo di base di montaggio e relè ausiliario	1,00000 cad	€ 70,26638 0%	€ 70,26638
	Totale MT			**€ 70,26638**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	70,26638 %	€ 0,02000 0%	€ 1,40533
	Totale RU			**€ 12,14683**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 82,41321** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70051 = 5% * B)			€ 14,01025
	Utili di impresa (C) = 11,45% * (A + B)			€ 9,64235
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 106,07** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,45%			*€ 12,14683*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70051*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.060.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 060 - Rivelatore convenzionale ionico A - Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio			
	MT			
	CAM25_MT.L16.010.016 - Impianti a zone - Rilevatore convenzionale ionico completo di base di montaggio	1,00000 cad	€ 62,43418 0%	€ 62,43418
	Totale MT			**€ 62,43418**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	62,43418 %	€ 0,02000 0%	€ 1,24868
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 8,40968
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 70,84386** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60217 = 5% * B)			€ 12,04346
	Utili di impresa (C) = 9,22% * (A + B)			€ 8,28873
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 91,18** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,22%			*€ 8,40968*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.060.B	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 060 - Rivelatore convenzionale ionico B - Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio a profilo ribassato			
	MT			
	CAM25_MT.L16.010.017 - Impianti a zone - Rilevatore convenzionale ionico completo di base di montaggio a profilo ribassato	1,00000 cad	€ 64,53469 0%	€ 64,53469
	Totale MT			**€ 64,53469**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	64,53469 %	€ 0,02000 0%	€ 1,29069
	Totale RU			**€ 8,45169**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 72,98638** +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62038 = 5% * B)			€ 12,40768
	Utili di impresa (C) = 9% * (A + B)			€ 8,53941
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 93,93** +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 9%			*€ 8,45169*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62038*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.060.C	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 060 - Rivelatore convenzionale ionico C - Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio e relè ausiliario			
	MT			
	CAM25_MT.L16.010.018 - Impianti a zone - Rilevatore convenzionale ionico completo di base di montaggio e relè ausiliario	1,00000 cad	€ 80,73539 0%	€ 80,73539
	Totale MT			**€ 80,73539**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,14000	€ 26,98000	€ 3,77720

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	80,73539 %	€ 0,02000 0%	€ 1,61471
		Totale RU			**€ 8,77571**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 89,51110** +0,38%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76084 = 5% * B)			€ 15,21689
		Utili di impresa (C) = 7,62% * (A + B)			€ 10,47280
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 115,20** +0,38%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,62%			*€ 8,77571*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76084*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.060.D	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 060 - Rivelatore convenzionale ionico D - Rivelatore convenzionale ionico, a doppia camera di ionizzazione, sensibile anche al fumo non visibile, alimentazione 24 V c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60 °C. Compresa l'attivazione dell'impianto Per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm				
	MT				
	CAM25_MT.L16.010.019	- Impianti a zone - Rilevatore convenzionale ionico per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	1,00000 cad	€ 177,25810 0%	€ 177,25810
		Totale MT			**€ 177,25810**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 3,38380
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 3,77720
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	177,25810 %	€ 0,02000 0%	€ 3,54516
		Totale RU			**€ 10,70616**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 187,96426** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,59770 = 5% * B)			€ 31,95392
		Utili di impresa (C) = 4,43% * (A + B)			€ 21,99182
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 241,91** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,43%			*€ 10,70616*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,59770*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.070.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 070 - Rivelatore lineare A - Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto Ottico di fumo, tipo a riflessione portata 25 m, completa di unità cat				
	MT				
	CAM25_MT.L16.010.020	- Impianti a zone - Rilevatore lineare ottico di fumo, tipo a riflessione portata 25 m	1,00000 cad	€ 425,88870 0%	€ 425,88870
		Totale MT			**€ 425,88870**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,45950
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,35000	€ 26,98000	€ 9,44300

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	425,88870 %	€ 0,02000 0%	€ 8,51777
		Totale RU			**€ 26,42027**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 452,30897** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,84463 = 5% * B)			€ 76,89252
		Utili di impresa (C) = 4,54% * (A + B)			€ 52,92015
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 582,12** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,54%			*€ 26,42027*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,84463*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.070.B	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 070 - Rivelatore lineare B - Rivelatore lineare, compresa l'attivazione dell'impianto Ottico a barriera di fumo e calore portata 100 m, ad un trasmettitore				
	MT				
	CAM25_MT.L16.010.021	- Impianti a zone - Rivelatore lineare ottico a barriera di fumo e calore portata 100 m, ad un trasmettitore	1,00000 cad	€ 766,88569 0%	€ 766,88569
		Totale MT			**€ 766,88569**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 8,70120
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 9,71280
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	766,88569 %	€ 0,02000 0%	€ 15,33771
		Totale RU			**€ 33,75171**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 800,63740** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,80542 = 5% * B)			€ 136,10836
		Utili di impresa (C) = 3,28% * (A + B)			€ 93,67458
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.030,42** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,28%			*€ 33,75171*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,80542*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.080.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 080 - Rivelatore convenzionale di gas A - Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione dell'impianto Di metano o GPL, in contenitore plastico				
	MT				
	CAM25_MT.L16.010.022	- Impianti a zone - Rilevatore convenzionale di metano o GPL, in contenitore plastico	1,00000 cad	€ 192,66553 0%	€ 192,66553
		Totale MT			**€ 192,66553**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	192,66553 %	€ 0,02000 0%	€ 3,85331
		Totale RU			**€ 14,59481**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 207,26034** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76171 = 5% * B)			€ 35,23426
		Utili di impresa (C) = 5,47% * (A + B)			€ 24,24946
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 266,74** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,47%			*€ 14,59481*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,76171*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.080.B	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 080 - Rivelatore convenzionale di gas B - Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione dell'impianto Di gas esplosivi, in contenitore plastico stagno IP 67				
	MT				
	CAM25_MT.L16.010.023	- Impianti a zone - Rilevatore convenzionale di gas esplosivo, in contenitore plastico stagno IP 67	1,00000 cad	€ 231,90477 0%	€ 231,90477
		Totale MT			**€ 231,90477**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	231,90477 %	€ 0,02000 0%	€ 4,63810
		Totale RU			**€ 15,37960**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 247,28437** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10192 = 5% * B)			€ 42,03834
		Utili di impresa (C) = 4,83% * (A + B)			€ 28,93227
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 318,25** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,83%			*€ 15,37960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,10192*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.080.C	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 080 - Rivelatore convenzionale di gas C - Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio, uscita di ripetizione su pannello remoto. Compresa l'attivazione dell'impianto Di CO2 in contenitore plastico stagno IP 67				
	MT				
	CAM25_MT.L16.010.024	- Impianti a zone - Rilevatore convenzionale di CO2 in contenitore plastico stagno IP 67	1,00000 cad	€ 248,63060 0%	€ 248,63060
		Totale MT			**€ 248,63060**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,21000	€ 26,98000	€ 5,66580

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	248,63060 %	€ 0,02000 0%	€ 4,97261
		Totale RU			**€ 15,71411**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 264,34471** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24693 = 5% * B)			€ 44,93860
		Utili di impresa (C) = 4,62% * (A + B)			€ 30,92833
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 340,21** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,62%			*€ 15,71411*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24693*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.090.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 090 - Rivelatore convenzionale di allagamento A - Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto Tipo puntiforme			
	MT			
	CAM25_MT.L16.010.025 - Impianti a zone - Rivelatore convenzionale di allagamento tipo puntiforme	1,00000 cad	€ 59,56274 0%	€ 59,56274
	Totale MT			**€ 59,56274**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	59,56274 %	€ 0,02000 0%	€ 1,19125
	Totale RU			**€ 11,93275**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,49549** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60771 = 5% * B)			€ 12,15423
	Utili di impresa (C) = 12,97% * (A + B)			€ 8,36497
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 92,01** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,97%			*€ 11,93275*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60771*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.090.B	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 090 - Rivelatore convenzionale di allagamento B - Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto Per locali e sottopedana, in contenitore con grado di protezione IP 67			
	MT			
	CAM25_MT.L16.010.026 - Impianti a zone - Rivelatore convenzionale di allagamento per locali e sottopedana, in contenitore con grado di protezione IP 67	1,00000 cad	€ 166,50977 0%	€ 166,50977
	Totale MT			**€ 166,50977**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni -	166,50977	€ 0,02000	€ 3,33020

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0%	
	Totale RU			**€ 14,07170**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 180,58147** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53494 = 5% * B)			€ 30,69885
	Utili di impresa (C) = 6,05% * (A + B)			€ 21,12803
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 232,41** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,05%			*€ 14,07170*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,53494*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.010.090.C	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 010 - IMPIANTI A ZONE 090 - Rivelatore convenzionale di allagamento C - Rivelatore convenzionale di allagamento, compresa l'attivazione dell'impianto Con sensore del tipo a nastro, in contenitore predisposto per fissaggi			
	MT			
	CAM25_MT.L16.010.027 - Impianti a zone - Rilevatore convenzionale di allagamento con sensore del tipo a nastro, in contenitore predisposto per fissaggi	1,00000 cad	€ 163,57129 0%	€ 163,57129
	Totale MT			**€ 163,57129**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	163,57129 %	€ 0,02000 0%	€ 3,27143
	Totale RU			**€ 14,01293**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 177,58422** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50947 = 5% * B)			€ 30,18932
	Utili di impresa (C) = 6,13% * (A + B)			€ 20,77735
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 228,55** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,13%			*€ 14,01293*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50947*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.020.010.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 010 - Centrale di segnalazione automatica di incendi A - Centrale di segnalazione automatica di incendi Centrale di segnalazione automatica di incendi			
	MT			
	CAM25_MT.L16.020.001 - Impianti a indirizzamento individuale - Centrale di segnalazione automatica di incendio	1,00000 cad	€ 1.378,38335 0%	€ 1.378,38335
	Totale MT			**€ 1.378,38335**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,84000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 68,64280
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,84000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 76,62320
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 145,26600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.523,64935** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,95102 = 5% * B)			€ 259,02039
	Utili di impresa (C) = 7,41% * (A + B)			€ 178,26697
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.960,94** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,41%			*€ 145,26600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,95102*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.020.020.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 020 - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale A - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di allarme; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite			
	MT			
	CAM25_MT.L16.020.002 - Impianti a indirizzamento individuale - Centrale di segnalazione automatica di incendio a 2 linee più 16 ingressi e 8 uscite	1,00000 cad	€ 2.102,26983 0%	€ 2.102,26983
	Totale MT			**€ 2.102,26983**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,67000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 137,04390
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,67000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 152,97660
	Totale RU			**€ 290,02050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.392,29033** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,33447 = 5% * B)			€ 406,68936
	Utili di impresa (C) = 9,42% * (A + B)			€ 279,89797
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.078,88** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,42%			*€ 290,02050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,33447*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.020.020.B	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 020 - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale B - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore, interfaccia per linee ad indirizzamento analogico, 99 sensori per linea, interfaccia seriale, pannello sinottico di visualizzazione stati di allarme; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto A 4 linee più 32 ingressi e 16 uscite			
	MT			
	CAM25_MT.L16.020.003 - Impianti a indirizzamento individuale - Centrale di segnalazione automatica di incendio a 4 linee più 32 ingressi e 16 uscite	1,00000 cad	€ 3.503,78306 0%	€ 3.503,78306
	Totale MT			**€ 3.503,78306**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,67000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 137,04390
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,67000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 152,97660
		Totale RU			**€ 290,02050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.793,80356** +0,36%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,24733 = 5% * B)			€ 644,94661
		Utili di impresa (C) = 5,94% * (A + B)			€ 443,87502
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.882,63** +0,36%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,94%			*€ 290,02050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,24733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.020.030.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 030 - Centrale di segnalazione automatica di gas A - Centrale di segnalazione automatica di gas, per impianti ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con due linee indirizzate analogiche, tastiera di programmazione ed abilitazione funzioni, display a 32 caratteri su due righe, segnalazione ottica ed acustica di preallarme/allarme generale e guasti; uscite per sirena esterna e guasto; interfaccia seriale; fino a 32 rivelatori indirizzabili, 16 rivelatori per linea; alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; contenitore metallico con grado di protezione IP 43. Compresa l'attivazione dell'impianto Centrale di segnalazione automatica di gas			
	MT			
	CAM25_MT.L16.020.004 - Impianti a indirizzamento individuale - Centrale di segnalazione automatica di gas	1,00000 cad	€ 5.341,40973 0%	€ 5.341,40973
	Totale MT			**€ 5.341,40973**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,68000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 137,28560
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,68000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 153,24640
	Totale RU			**€ 290,53200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.631,94173** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 47,87150 = 5% * B)			€ 957,43009
	Utili di impresa (C) = 4,01% * (A + B)			€ 658,93718
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.248,31** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,01%			*€ 290,53200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 47,87150*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.020.040.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 040 - Rivelatore ottico di fumo A - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Completo di base di montaggio			
	MT			
	CAM25_MT.L16.020.005 - Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore ottico di fumo per impianti analogici completo di base di montaggio	1,00000 cad	€ 106,71973 0%	€ 106,71973
	Totale MT			**€ 106,71973**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	106,71973 %	€ 0,02000 0%	€ 2,13439
		Totale RU			**€ 12,87589**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 119,59562** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01656 = 5% * B)			€ 20,33126
		Utili di impresa (C) = 8,37% * (A + B)			€ 13,99269
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 153,92** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,37%			*€ 12,87589*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01656*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.020.040.B	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 040 - Rivelatore ottico di fumo B - Rivelatore ottico di fumo, a diffusione della luce, sensibile al fumo visibile, per impianti analogici ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto Per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm			
	MT			
	CAM25_MT.L16.020.006 - Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore ottico di fumo per impianti analogici per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	1,00000 cad	€ 134,48864 0%	€ 134,48864
	Totale MT			**€ 134,48864**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	134,48864 %	€ 0,02000 0%	€ 2,68977
	Totale RU			**€ 13,43127**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 147,91991** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25732 = 5% * B)			€ 25,14638
	Utili di impresa (C) = 7,06% * (A + B)			€ 17,30663
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 190,37** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,06%			*€ 13,43127*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,25732*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.020.050.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 050 - Rivelatore termico A - Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, completo di base di montaggio. Compresa l'attivazione dell'impianto Rivelatore termico, del tipo termovelocimetrico			
	MT			
	CAM25_MT.L16.020.007 - Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore termico, del tipo termovelocimetrico	1,00000 cad	€ 78,51523 0%	€ 78,51523
	Totale MT			**€ 78,51523**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	78,51523 %	€ 0,02000 0%	€ 1,57030
		Totale RU			**€ 12,31180**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 90,82703** +0,56%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77203 = 5% * B)			€ 15,44060
		Utili di impresa (C) = 10,53% * (A + B)			€ 10,62676
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 116,89** +0,56%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,53%			*€ 12,31180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,77203*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.020.060.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 060 - Rilevatore ionico per impianti analogici A - Rilevatore ionico per impianti analogici completo di base di monitoraggio Completo di base di montaggio				
	MT				
	CAM25_MT.L16.020.008	- Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore ionico per impianti analogici completo di base di montaggio	1,00000 cad	€ 188,61079 0%	€ 188,61079
		Totale MT			**€ 188,61079**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	188,61079 %	€ 0,02000 0%	€ 3,77222
		Totale RU			**€ 14,51372**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 203,12451** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72656 = 5% * B)			€ 34,53117
		Utili di impresa (C) = 5,55% * (A + B)			€ 23,76557
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 261,42** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,55%			*€ 14,51372*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72656*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.020.060.B	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 060 - Rilevatore ionico per impianti analogici B - Rilevatore ionico per impianti analogici completo di base di monitoraggio Per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm				
	MT				
	CAM25_MT.L16.020.009	- Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore ionico per impianti analogici per condotte di aspirazione, completo di tubo di aspirazione da 30 cm	1,00000 cad	€ 178,37441 0%	€ 178,37441
		Totale MT			**€ 178,37441**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	178,37441 %	€ 0,02000 0%	€ 3,56749
		Totale RU			**€ 14,30899**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 192,68340** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63781 = 5% * B)			€ 32,75618
		Utili di impresa (C) = 5,77% * (A + B)			€ 22,54396
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 247,98** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,77%			*€ 14,30899*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63781*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.020.070.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 070 - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale A - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplastico			
	MT			
	CAM25_MT.L16.020.010 - Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore, per impianti analogici, di gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplastico	1,00000 cad	€ 355,33315 0%	€ 355,33315
	Totale MT			**€ 355,33315**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 17,16070
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 19,15580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	355,33315 %	€ 0,02000 0%	€ 7,10666
	Totale RU			**€ 43,42316**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 398,75631** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38943 = 5% * B)			€ 67,78857
	Utili di impresa (C) = 8,46% * (A + B)			€ 46,65449
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 513,20** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,46%			*€ 43,42316*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,38943*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.020.070.B	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 070 - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale B - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Di gas metano, tipo catalitico, in contenitore metallico			
	MT			
	CAM25_MT.L16.020.011 - Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore, per impianti analogici, di gas metano, tipo catalitico, in contenitore metallico	1,00000 cad	€ 439,44572 0%	€ 439,44572
	Totale MT			**€ 439,44572**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 17,16070
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 19,15580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	439,44572 %	€ 0,02000 0%	€ 8,78891
	Totale RU			**€ 45,10541**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 484,55113** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,11868 = 5% * B)			€ 82,37369
	Utili di impresa (C) = 7,23% * (A + B)			€ 56,69248
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 623,62** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,23%			*€ 45,10541*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,11868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.020.070.C	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 070 - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale C - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Di CO2 tipo a cella elettrochimica, in contenitore termoplastico			
	MT			
	CAM25_MT.L16.020.012 - Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore, per impianti analogici, di CO2, tipo a cella elettrochimica, in contenitore termoplastico	1,00000 cad	€ 805,64686 0%	€ 805,64686
	Totale MT			**€ 805,64686**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 17,16070
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 19,15580
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	805,64686 %	€ 0,02000 0%	€ 16,11294
	Totale RU			**€ 52,42944**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 858,07630** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,29365 = 5% * B)			€ 145,87297
	Utili di impresa (C) = 4,75% * (A + B)			€ 100,39493
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.104,34** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,75%			*€ 52,42944*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,29365*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.020.070.D	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE 070 - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale D - Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale, alimentazione 12 V o 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Di CO2 tipo a cella elettrochimica, in contenitore metallico			
	MT			
	CAM25_MT.L16.020.013 - Impianti a indirizzamento individuale - Rilevatore, per impianti analogici, di CO2, tipo a cella elettrochimica, in contenitore metallico	1,00000 cad	€ 890,89197 0%	€ 890,89197

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C4M

					€ 890,89197
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,71000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 17,16070
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,71000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 19,15580
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	890,89197 %	€ 0,02000 0%	€ 17,81784
		Totale RU			**€ 54,13434**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 945,02631** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,03272 = 5% * B)			€ 160,65447
		Utili di impresa (C) = 4,45% * (A + B)			€ 110,56808
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.216,25** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,45%			*€ 54,13434*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,03272*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.030.010.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 030 - SEGNALAZIONE AUTOMATICA PER IMPIANTI 010 - Centrale di segnalazione automatica di incendio A - Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone o ad indirizzamento individuale, centrale a microprocessore con 16 posti scheda, alloggiamento schede a 4 zone convenzionali e/o a 4 loops analogici e/o schede per 1 canale di controllo e comando spegnimento, alloggiamento 16 moduli relè; tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni, visualizzazioni allarmi a led, display a 32 caratteri, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme generale, guasto; uscita seriale; controllo linea pulsante per inibizione scarica, controllo linea elettrovalvola; segnalazione di "evacuazione locale" e "spegnimento in corso", alimentazione 230 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia 24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima lunghezza di zona convenzionale 1500; 99 rilevatori e 99 moduli. Compresa l'attivazione dell'impianto Centrale di segnalazione automatica di incendio				
	MT				
	CAM25_MT.L16.030.001	- Segnalazione automatica per impianti - Centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale	1,00000 cad	€ 2.962,42809 0%	€ 2.962,42809
		Totale MT			**€ 2.962,42809**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,67000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 137,04390
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,67000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 152,97660
		Totale RU			**€ 290,02050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.252,44859** +0,42%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,64581 = 5% * B)			€ 552,91626
		Utili di impresa (C) = 6,93% * (A + B)			€ 380,53649
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.185,90** +0,42%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,93%			*€ 290,02050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,64581*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.030.020.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 030 - SEGNALAZIONE AUTOMATICA PER IMPIANTI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio A - Accessori per centrale di segnalazione automatica di incendio per impianti a zone o ad indirizzamento individuale. Compresa l'attivazione dell'impianto scheda per 1 canale di controllo o spegnimento, per impianti ad indirizzamento manuale			
	MT			
	CAM25_MT.L16.030.002 - Segnalazione automatica per impianti - Scheda per 1 canale di controllo o spegnimento per centrale di segnalazione automatica di incendio	1,00000 cad	€ 176,02908 0%	€ 176,02908
	Totale MT			**€ 176,02908**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	Totale RU			**€ 10,74150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 186,77058** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58755 = 5% * B)			€ 31,75100
	Utili di impresa (C) = 4,47% * (A + B)			€ 21,85216
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 240,37** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,47%			*€ 10,74150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,58755*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.040.010.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 010 - Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione A - Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio interno			
	MT			
	CAM25_MT.L16.040.001 - Accessori - Pulsante di emergenza per montaggio interno	1,00000 cad	€ 37,86497 0%	€ 37,86497
	Totale MT			**€ 37,86497**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,44547** +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35229 = 5% * B)			€ 7,04573
	Utili di impresa (C) = 6,71% * (A + B)			€ 4,84912
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 53,34** +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,71%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35229*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.040.010.B	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 010 - Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione B - Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio esterno, grado di protezione IP 65			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L16.040.002	- Accessori - Pulsante di emergenza per montaggio esterno, grado di protezione IP 65	1,00000 cad	€ 51,46239 0%	€ 51,46239
		Totale MT			**€ 51,46239**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
		Totale RU			**€ 3,58050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 55,04289** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46786 = 5% * B)			€ 9,35729
		Utili di impresa (C) = 5,05% * (A + B)			€ 6,44002
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 70,84** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,05%			*€ 3,58050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46786*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.040.010.C	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 010 - Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione C - Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso e martelletto per rottura vetro. Compresa l'attivazione dell'impianto Per montaggio di impianti antideflagranti			
	MT			
	CAM25_MT.L16.040.003 - Accessori - Pulsante di emergenza per montaggio di impianti antideflagranti	1,00000 cad	€ 78,29970 0%	€ 78,29970
	Totale MT			**€ 78,29970**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 81,88020** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69598 = 5% * B)			€ 13,91963
	Utili di impresa (C) = 3,4% * (A + B)			€ 9,57998
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 105,38** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,4%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69598*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.040.020.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 020 - Segnalatore ottico a led A - Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico a led, per singolo rivelatore			
	MT			
	CAM25_MT.L16.040.004 - Accessori - Segnalatore ottico a led, per singolo rilevatore	1,00000 cad	€ 23,22846 0%	€ 23,22846
	Totale MT			**€ 23,22846**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	23,22846 %	€ 0,02000 0%	€ 0,46457
	Totale RU			**€ 4,04507**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,27353** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23183 = 5% * B)			€ 4,63650
	Utili di impresa (C) = 11,52% * (A + B)			€ 3,19100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 35,10** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,52%			*€ 4,04507*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23183*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.040.030.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio A - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xeno, luce rossa			
	MT			
	CAM25_MT.L16.040.005 - Accessori - Segnalatore ottico, da esterno IP 65, lampada allo Xeno, luce rossa	1,00000 cad	€ 62,99282 0%	€ 62,99282
	Totale MT			**€ 62,99282**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 66,57332** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56587 = 5% * B)			€ 11,31746
	Utili di impresa (C) = 4,18% * (A + B)			€ 7,78908
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 85,68** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,18%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,56587*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.040.030.B	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio B - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db			
	MT			
	CAM25_MT.L16.040.006 - Accessori - Segnalatore acustico, clacson a suono bitonale, da interno, 110 db	1,00000 cad	€ 45,18322 0%	€ 45,18322
	Totale MT			**€ 45,18322**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 48,76372** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41449 = 5% * B)			€ 8,28983
	Utili di impresa (C) = 5,71% * (A + B)			€ 5,70536
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 62,76** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,71%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41449*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.040.030.C	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio C - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db			
	MT			
	CAM25_MT.L16.040.007 - Accessori - Segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db	1,00000 cad	€ 185,93945 0%	€ 185,93945
	Totale MT			**€ 185,93945**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	Totale RU			**€ 10,74150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 196,68095** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67179 = 5% * B)			€ 33,43576
	Utili di impresa (C) = 4,24% * (A + B)			€ 23,01167
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 253,13** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,24%			*€ 10,74150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,67179*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.040.030.D	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio D - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Campana di allarme IP 55			
	MT			
	CAM25_MT.L16.040.008 - Accessori - Campana di allarme IP 55	1,00000 cad	€ 62,37832 0%	€ 62,37832
	Totale MT			**€ 62,37832**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	Totale RU			**€ 10,74150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 73,11982** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62152 = 5% * B)			€ 12,43037

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 11,41% * (A + B)			€ 8,55502
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 94,11** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,41%			*€ 10,74150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.040.030.E	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio E - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Ripetitore acustico piezoelettrico per interni in contenitore plastico			
	MT			
	CAM25_MT.L16.040.009 - Accessori - Ripetitore acustico piezoelettrico per interni in contenitore plastico	1,00000 cad	€ 33,61926 0%	€ 33,61926
	Totale MT			**€ 33,61926**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	Totale RU			**€ 10,74150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44,36076** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37707 = 5% * B)			€ 7,54133
	Utili di impresa (C) = 18,81% * (A + B)			€ 5,19021
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 57,09** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,81%			*€ 10,74150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37707*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.040.030.F	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio F - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione			
	MT			
	CAM25_MT.L16.040.010 - Accessori - Ripetitore ottico/acustico, per allarme e guasto, con tacitazione	1,00000 cad	€ 62,37832 0%	€ 62,37832
	Totale MT			**€ 62,37832**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	Totale RU			**€ 10,74150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 73,11982** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62152 = 5% * B)			€ 12,43037
	Utili di impresa (C) = 11,41% * (A + B)			€ 8,55502
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 94,11** +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,41%			*€ 10,74150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62152*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.040.030.G	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio G - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade a incandescenza			
	MT			
	CAM25_MT.L16.040.011 - Accessori - Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade ad incandescenza	1,00000 cad	€ 53,48468 0%	€ 53,48468
	Totale MT			**€ 53,48468**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	Totale RU			**€ 10,74150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,22618** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54592 = 5% * B)			€ 10,91845
	Utili di impresa (C) = 12,99% * (A + B)			€ 7,51446
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 82,66** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,99%			*€ 10,74150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54592*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.040.030.H	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio H - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade ad incandescenza			
	MT			
	CAM25_MT.L16.040.012 - Accessori - Cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa, con 4 lampade ad incandescenza	1,00000 cad	€ 94,29930 0%	€ 94,29930
	Totale MT			**€ 94,29930**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	Totale RU			**€ 10,74150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 105,04080** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89285 = 5% * B)			€ 17,85694
	Utili di impresa (C) = 7,95% * (A + B)			€ 12,28977
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 135,19** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,95%			*€ 10,74150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89285*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

CAM25_L16.040.030.I	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio I - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, lampada allo Xeno			
	MT			
	CAM25_MT.L16.040.013 - Accessori - Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa, lampada allo Xeno	1,00000 cad	€ 72,85850 0%	€ 72,85850
	Totale MT			**€ 72,85850**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	Totale RU			**€ 10,74150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 83,60000** +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71060 = 5% * B)			€ 14,21200
	Utili di impresa (C) = 9,98% * (A + B)			€ 9,78120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 107,59** +0,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,98%			*€ 10,74150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71060*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.040.030.J	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio J - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade ad incandescenza			
	MT			
	CAM25_MT.L16.040.014 - Accessori - Cassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3 lampade ad incandescenza	1,00000 cad	€ 101,09242 0%	€ 101,09242
	Totale MT			**€ 101,09242**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	Totale RU			**€ 10,74150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 111,83392** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95059 = 5% * B)			€ 19,01177
	Utili di impresa (C) = 7,46% * (A + B)			€ 13,08457
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 143,93** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,46%			*€ 10,74150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95059*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.040.030.K	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 030 - Segnalatore di allarme incendio K - Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione dell'impianto Cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L16.040.015	- Accessori - Cassonetto stagno di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante	1,00000 cad	€ 112,61169 0%	€ 112,61169
		Totale MT			**€ 112,61169**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
		Totale RU			**€ 10,74150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 123,35319** +0,41%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04850 = 5% * B)			€ 20,97004
		Utili di impresa (C) = 6,77% * (A + B)			€ 14,43232
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 158,76** +0,41%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,77%			*€ 10,74150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04850*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.040.040.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 040 - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco A - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di contropiacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato				
	MT				
	CAM25_MT.L16.040.016	- Accessori - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco base in materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato	1,00000 cad	€ 53,94277 0%	€ 53,94277
		Totale MT			**€ 53,94277**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
		Totale RU			**€ 10,74150**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64,68427** +0,79%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54982 = 5% * B)			€ 10,99633
		Utili di impresa (C) = 12,9% * (A + B)			€ 7,56806
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 83,25** +0,79%
		Incidenza Manodopera sul totale 12,9%			*€ 10,74150*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54982*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.040.040.B	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 040 - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco B - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di contropiacche ammortizzate, alimentazione 24 V c.c.. Compresa l'attivazione dell'impianto Corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio con coperchio				
	MT				
	CAM25_MT.L16.040.017	- Accessori - Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco corpo in acciaio nichelato, contenitore in alluminio, con	1,00000 cad	€ 69,88651 0%	€ 69,88651

fonte: http://burc.regione.campania.it

	coperchio			
	Totale MT			**€ 69,88651**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 5,07570
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,66580
	Totale RU			**€ 10,74150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 80,62801** +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68534 = 5% * B)			€ 13,70676
	Utili di impresa (C) = 10,35% * (A + B)			€ 9,43348
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 103,77** +0,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,35%			*€ 10,74150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.040.050.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 050 - Fermo elettromagnetico per porte di emergenza A - Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-24 V c.c.; compresa l'attivazione dell'impianto Base da incasso, tenuta fino a 2750 N			
	MT			
CAM25_MT.L16.040.018	- Accessori - Fermo elettromagnetico per porte di emergenza base da incasso, tenuta fino a 2750 N	1,00000 cad	€ 123,36002 0%	€ 123,36002
	Totale MT			**€ 123,36002**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,76760
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,55440
	Totale RU			**€ 14,32200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 137,68202** +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17030 = 5% * B)			€ 23,40594
	Utili di impresa (C) = 8,08% * (A + B)			€ 16,10880
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 177,20** +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,08%			*€ 14,32200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,17030*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.040.050.B	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 040 - ACCESSORI 050 - Fermo elettromagnetico per porte di emergenza B - Fermo elettromagnetico per porte di emergenza, alimentazione 12-24 V c.c.; compresa l'attivazione dell'impianto Base da parete, tenuta fino a 6000 N			
	MT			
CAM25_MT.L16.040.019	- Accessori - Fermo elettromagnetico per porte di emergenza base da parete, tenuta fino a 6000 N	1,00000 cad	€ 245,78151 0%	€ 245,78151
	Totale MT			**€ 245,78151**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,76760
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 7,55440
		Totale RU			**€ 14,32200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 260,10351** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,21088 = 5% * B)			€ 44,21760
		Utili di impresa (C) = 4,28% * (A + B)			€ 30,43211
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 334,75** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,28%			*€ 14,32200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,21088*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.050.010.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 050 - PANNELLI OTTICO-ACUSTICI 010 - Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato A - Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.				
	MT				
	CAM25_MT.L16.050.001	- Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato - Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.	1,00000 cad	€ 184,69048 0%	€ 184,69048
		Totale MT			**€ 184,69048**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	184,69048 %	€ 0,02000 0%	€ 3,69381
		Totale RU			**€ 7,27431**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 191,96479** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63170 = 5% * B)			€ 32,63401
		Utili di impresa (C) = 2,94% * (A + B)			€ 22,45988
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 247,06** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,94%			*€ 7,27431*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63170*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.050.010.B	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 050 - PANNELLI OTTICO-ACUSTICI 010 - Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato B - Pannello certificato EN54-3/23 completo, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa				
	MT				
	CAM25_MT.L16.050.002	- Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato - Pannello certificato EN54-3/23 completo, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa	1,00000 cad	€ 174,23630 0%	€ 174,23630
		Totale MT			**€ 174,23630**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,07000	€ 24,17000	€ 1,69190

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,23630 %	€ 0,02000 0%	€ 3,48473
		Totale RU			**€ 7,06523**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 181,30153** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,54106 = 5% * B)			€ 30,82126
		Utili di impresa (C) = 3,03% * (A + B)			€ 21,21228
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 233,34** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,03%			*€ 7,06523*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,54106*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.050.010.C	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 050 - PANNELLI OTTICO-ACUSTICI 010 - Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato C - Pannello certificato EN54-3 completo senza flash, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa				
	MT				
	CAM25_MT.L16.050.003	- Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato - Pannello certificato EN54-3 completo senza flash, Bianco opaco con FILM rosso e scritta rossa	1,00000 cad	€ 113,25359 0%	€ 113,25359
		Totale MT			**€ 113,25359**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	113,25359 %	€ 0,02000 0%	€ 2,26507
		Totale RU			**€ 5,84557**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 119,09916** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01234 = 5% * B)			€ 20,24686
		Utili di impresa (C) = 3,81% * (A + B)			€ 13,93460
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 153,28** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,81%			*€ 5,84557*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,01234*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.050.010.D	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 050 - PANNELLI OTTICO-ACUSTICI 010 - Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato D - Dispositivo sonoro di allarme incendio, conforme alla norma EN54-3, alimentazione 24Vca, frequenza acustica 2,9 kHz, grado di protezione IP21C. Dimensioni 360x150x70 mm				
	MT				
	CAM25_MT.L16.050.004	- Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato - Dispositivo sonoro di allarme incendio, grado di protezione IP21C. Dimensioni 360x150x70 mm	1,00000 cad	€ 89,09573 0%	€ 89,09573
		Totale MT			**€ 89,09573**
	RU				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	89,09573 %	€ 0,02000 0%	€ 1,78191
		Totale RU			**€ 5,36241**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 94,45814** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80289 = 5% * B)			€ 16,05788
		Utili di impresa (C) = 4,41% * (A + B)			€ 11,05160
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 121,57** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,41%			*€ 5,36241*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80289*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.050.010.E	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 050 - PANNELLI OTTICO-ACUSTICI 010 - Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato E - Dispositivo di segnalazione ottico-acustico di allarme incendio, compatibile con tutte le centrali di rivelazione fire. Certificata EN54-3/23. Alimentazione: 24 Vcc, Grado di protezione: IP54C, Dimensioni: 340x147x72 mm, Pressione Sonora ad 1 m: 70 dB				
	MT				
	CAM25_MT.L16.050.005	- Pannelli ottico-acustici di tipo autoalimentato - Dispositivo di segnalazione ottico-acustico di allarme incendio, Dimensioni: 340x147x72 mm	1,00000 cad	€ 176,73659 0%	€ 176,73659
		Totale MT			**€ 176,73659**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	176,73659 %	€ 0,02000 0%	€ 3,53473
		Totale RU			**€ 7,11523**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 183,85182** +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56274 = 5% * B)			€ 31,25481
		Utili di impresa (C) = 3,01% * (A + B)			€ 21,51066
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 236,62** +0,09%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,01%			*€ 7,11523*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,56274*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.060.010.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 060 - ALIMENTATORI A BASSISIMA POTENZA 010 - Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 A - Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 1,5 A				
	MT				
	CAM25_MT.L16.060.001	- Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 - Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendi, alimentazione 24 V - 1,5 A	1,00000 cad	€ 277,29707 0%	€ 277,29707

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 277,29707**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 280,87757** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38746 = 5% * B)			€ 47,74919
	Utili di impresa (C) = 0,99% * (A + B)			€ 32,86268
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 361,49** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,99%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,38746*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.060.010.B	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 060 - ALIMENTATORI A BASSISIMA POTENZA 010 - Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 B - Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 2,5 A			
	MT			
CAM25_MT.L16.060.002	- Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 - Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendi, alimentazione 24 V - 2,5 A	1,00000 cad	€ 323,46969 0%	€ 323,46969
	Totale MT			**€ 323,46969**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 327,05019** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77993 = 5% * B)			€ 55,59853
	Utili di impresa (C) = 0,85% * (A + B)			€ 38,26487
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 420,91** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,85%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,77993*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.060.010.C	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 060 - ALIMENTATORI A BASSISIMA POTENZA 010 - Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 C - Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendio certificati EN54-4 e EN12101-10, dotato di box metallico di dimensioni compatte e chiare indicazioni di stato a LED, alimentazione 24 V - 4,5 A			
	MT			
CAM25_MT.L16.060.003	- Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 - Alimentatore supplementare di sicurezza per impianti di rivelazione incendi, alimentazione 24 V - 4,5 A	1,00000 cad	€ 363,45692 0%	€ 363,45692
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 363,45692
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 367,03742** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11982 = 5% * B)			€ 62,39636
	Utili di impresa (C) = 0,76% * (A + B)			€ 42,94338
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 472,38** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,76%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,11982*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.060.010.D	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 060 - ALIMENTATORI A BASSISIMA POTENZA 010 - Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 D - Alimentatore switching alto rendimento con tensione d'uscita di 27,6 Vcc con protezione da sovraccarico, inversioni di polarità e corto circuito, alimentatore switching 27,6 V - 1,5 A			
	MT			
	CAM25_MT.L16.060.004 - Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 - Alimentatore switching alto rendimento, alimentatore switching 27,6 V - 1,5 A	1,00000 cad	€ 68,30063 0%	€ 68,30063
	Totale MT			**€ 68,30063**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71,88113** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61099 = 5% * B)			€ 12,21979
	Utili di impresa (C) = 3,87% * (A + B)			€ 8,41009
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 92,51** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,87%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,61099*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.060.010.E	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 060 - ALIMENTATORI A BASSISIMA POTENZA 010 - Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 E - Alimentatore switching alto rendimento con tensione d'uscita di 27,6 Vcc con protezione da sovraccarico, inversioni di polarità e corto circuito, alimentatore switching 27,6 V - 2,5 A			
	MT			
	CAM25_MT.L16.060.005 - Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 - Alimentatore switching alto rendimento, alimentatore switching 27,6 V - 2,5 A	1,00000 cad	€ 96,61403 0%	€ 96,61403
	Totale MT			**€ 96,61403**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 100,19453** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85165 = 5% * B)			€ 17,03307
	Utili di impresa (C) = 2,78% * (A + B)			€ 11,72276
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 128,95** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,78%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85165*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.060.010.F	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 060 - ALIMENTATORI A BASSISIMA POTENZA 010 - Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 F - Alimentatore switching alto rendimento con tensione d'uscita di 27,6 Vcc con protezione da sovraccarico, inversioni di polarità e corto circuito, alimentatore switching 27,6 V - 5 A			
	MT			
	CAM25_MT.L16.060.006 - Alimentatori a bassisima tensione a norma EN54-4 - Alimentatore switching alto rendimento, alimentatore switching 27,6 V - 5 A	1,00000 cad	€ 126,93114 0%	€ 126,93114
	Totale MT			**€ 126,93114**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 130,51164** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10935 = 5% * B)			€ 22,18698
	Utili di impresa (C) = 2,13% * (A + B)			€ 15,26986
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 167,97** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,13%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10935*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.070.010.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 070 - MODULI DI ISOLAMENTO 010 - Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati A - Modulare industriale di monitoraggio, dispositivo di isolamento 24V			
	MT			
	CAM25_MT.L16.070.001 - Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati - Modulare industriale di monitoraggio, dispositivo di isolamento 24 V	1,00000 cad	€ 331,59345 0%	€ 331,59345
	Totale MT			**€ 331,59345**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
		Totale RU			**€ 3,58050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 335,17395** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84898 = 5% * B)			€ 56,97957
		Utili di impresa (C) = 0,83% * (A + B)			€ 39,21535
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 431,37** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,83%			*€ 3,58050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,84898*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.070.010.B	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 070 - MODULI DI ISOLAMENTO 010 - Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati B - dispositivo per il controllo dell'isolamento in sistemi IT-M. Consente inoltre di effettuare il monitoraggio del sovraccarico termico ed elettrico del trasformatore di isolamento ad uso medicale, inviando una segnalazione di allarme qualora uno dei parametri controllati superi il valore soglia impostato. Intervento isolamento 1÷4 s, Intervento impedenza off / 1÷4 s, Frequenza nominale rete 50/60 Hz				
	MT				
	CAM25_MT.L16.070.002	- Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati - dispositivo per il controllo dell'isolamento. Intervento impedenza off / 1÷4 s, Frequenza nominale rete 50/60 Hz	1,00000 cad	€ 866,71669 0%	€ 866,71669
		Totale MT			**€ 866,71669**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
		Totale RU			**€ 3,58050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 870,29719** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,39753 = 5% * B)			€ 147,95052
		Utili di impresa (C) = 0,32% * (A + B)			€ 101,82477
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.120,07** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,32%			*€ 3,58050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,39753*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.070.010.C	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 070 - MODULI DI ISOLAMENTO 010 - Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati C - monitor di isolamento prodotto specifico per locali adibiti ad uso medico di gruppo 2, monitora l'isolamento verso terra della rete IT-M ed il sovraccarico elettrico e termico del trasformatore, in piena conformità con le normative internazionali: EN 61557-8, CEI EN 64-8/7-710 e UNE 20615. Intervento isolamento 1÷4 s, Intervento impedenza off / 1÷4 s, Frequenza nominale rete 50/60 Hz				
	MT				
	CAM25_MT.L16.070.003	- Moduli di isolamento linea e/o componenti dotati di moduli di isolamento integrati - monitor di isolamento. Adibiti ad uso medico. Intervento impedenza off / 1÷4 s, Frequenza nominale rete 50/60 Hz	1,00000 cad	€ 1.315,70185 0%	€ 1.315,70185

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 1.315,70185**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 1,69190
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 1,88860
	Totale RU			**€ 3,58050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.319,28235** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,21390 = 5% * B)			€ 224,27800
	Utili di impresa (C) = 0,21% * (A + B)			€ 154,35604
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.697,92** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,21%			*€ 3,58050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,21390*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.080.010.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 080 - CAVI FG4OHM1 010 - Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) A - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 0,50 mmq			
	MT			
CAM25_MT.L16.080.001	- Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione 2 x 0,50 mmq	1,00000 cad	€ 1,26400 0%	€ 1,26400
	Totale MT			**€ 1,26400**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,74735** +2,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02335 = 5% * B)			€ 0,46705
	Utili di impresa (C) = 41,95% * (A + B)			€ 0,32144
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,54** +2,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,95%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02335*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.080.010.B	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 080 - CAVI FG4OHM1 010 - Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) B - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 0,75 mmq			
	MT			
CAM25_MT.L16.080.002	- Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV,	1,00000 cad	€ 1,50400 0%	€ 1,50400

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo by CAM

		resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione 2 x 0,75 mmq			
		Totale MT			**€ 1,50400**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
		Totale RU			**€ 1,48335**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2,98735** +2,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02539 = 5% * B)			€ 0,50785
		Utili di impresa (C) = 38,58% * (A + B)			€ 0,34952
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 3,84** +2,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 38,58%			*€ 1,48335*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02539*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.080.010.C	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 080 - CAVI FG4OHM1 010 - Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) C - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 1 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.080.003 - Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione: 2 x 1 mmq	1,00000 cad	€ 1,80800 0%	€ 1,80800
	Totale MT			**€ 1,80800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,29135** +2,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02798 = 5% * B)			€ 0,55953
	Utili di impresa (C) = 35,02% * (A + B)			€ 0,38509
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,24** +2,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,02%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02798*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.080.010.D	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 080 - CAVI FG4OHM1 010 - Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) D - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200, Sezione 2 x 1,5 mmq			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L16.080.004	- Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV,resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione 2 x 1,5 mmq	1,00000 cad	€ 2,36800 0%	€ 2,36800
		Totale MT			**€ 2,36800**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
		Totale RU			**€ 1,48335**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,85135** +1,85%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03274 = 5% * B)			€ 0,65473
		Utili di impresa (C) = 29,93% * (A + B)			€ 0,45061
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,96** +1,85%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,93%			*€ 1,48335*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03274*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.080.010.E	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 080 - CAVI FG4OHM1 010 - Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) E - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 2 x 2,5 mmq				
	MT				
	CAM25_MT.L16.080.005	- Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV,resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione 2 x 2,5 mmq	1,00000 cad	€ 3,37600 0%	€ 3,37600
		Totale MT			**€ 3,37600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
		Totale RU			**€ 1,48335**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,85935** +1,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04130 = 5% * B)			€ 0,82609
		Utili di impresa (C) = 23,72% * (A + B)			€ 0,56854
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,25** +1,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 23,72%			*€ 1,48335*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04130*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.080.010.F	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 080 - CAVI FG4OHM1 010 - Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) F - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 4 x 1 mmq			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L16.080.006	- Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione: 4 x 1 mmq	1,00000 cad	€ 3,61600 0%	€ 3,61600
		Totale MT			**€ 3,61600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
		Totale RU			**€ 1,48335**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,09935** +1,39%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04334 = 5% * B)			€ 0,86689
		Utili di impresa (C) = 22,6% * (A + B)			€ 0,59662
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,56** +1,39%
		Incidenza Manodopera sul totale 22,6%			*€ 1,48335*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04334*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.080.010.G	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 080 - CAVI FG4OHM1 010 - Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) G - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN 50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma CEI EN 50200: 4 x 1,5 mmq				
	MT				
	CAM25_MT.L16.080.007	- Cavi FG4OHM1 resistenti al fuoco, per i collegamenti di segnale (loop) - Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV,resistenza al fuoco PH 30 secondo, Sezione 4 x 1,5 mmq	1,00000 cad	€ 4,75200 0%	€ 4,75200
		Totale MT			**€ 4,75200**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
		Totale RU			**€ 1,48335**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,23535** +1,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05300 = 5% * B)			€ 1,06001
		Utili di impresa (C) = 18,48% * (A + B)			€ 0,72954
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,02** +1,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,48%			*€ 1,48335*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.A	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) A - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 10 mmq				
	MT				
	CAM25_MT.L16.090.001	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 10 mmq	1,00000 cad	€ 2,61600 0%	€ 2,61600
		Totale MT			**€ 2,61600**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
		Totale RU			**€ 1,48335**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,09935** +1,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03484 = 5% * B)			€ 0,69689
		Utili di impresa (C) = 28,12% * (A + B)			€ 0,47962
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,28** +1,73%
		Incidenza Manodopera sul totale 28,12%			*€ 1,48335*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03484*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.AA	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AA - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 10 mmq				
	MT				
	CAM25_MT.L16.090.027	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 10 mmq	1,00000 cad	€ 10,37760 0%	€ 10,37760
		Totale MT			**€ 10,37760**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
		Totale RU			**€ 1,48335**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,86095** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10082 = 5% * B)			€ 2,01636
		Utili di impresa (C) = 9,72% * (A + B)			€ 1,38773
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 15,27** +0,59%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,72%			*€ 1,48335*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale CAM

				TOTALE
CAM25_L16.090.010.AB	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AB - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.028 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 16 mmq	1,00000 cad	€ 15,34080 0%	€ 15,34080
	Totale MT			**€ 15,34080**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,82415** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14301 = 5% * B)			€ 2,86011
	Utili di impresa (C) = 6,85% * (A + B)			€ 1,96843
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 21,65** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,85%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14301*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.AC	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AC - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 25 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.029 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 25 mmq	1,00000 cad	€ 23,18400 0%	€ 23,18400
	Totale MT			**€ 23,18400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24,66735** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20967 = 5% * B)			€ 4,19345
	Utili di impresa (C) = 4,67% * (A + B)			€ 2,88608

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 31,75** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,67%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20967*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.AD	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AD - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.030 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 1,5 mmq	11,00000 cad	€ 3,60960 0%	€ 39,70560
	Totale MT			**€ 39,70560**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,18895** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35011 = 5% * B)			€ 7,00212
	Utili di impresa (C) = 2,8% * (A + B)			€ 4,81911
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 53,01** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,8%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.AE	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AE - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.031 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 2,5 mmq	1,00000 cad	€ 4,68000 0%	€ 4,68000
	Totale MT			**€ 4,68000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,16335** +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05239 = 5% * B)			€ 1,04777
	Utili di impresa (C) = 18,7% * (A + B)			€ 0,72111
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 7,93** +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,7%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05239*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.AF	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AF - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.032 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 4 mmq	1,00000 cad	€ 6,24000 0%	€ 6,24000
	Totale MT			**€ 6,24000**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,72335** +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06565 = 5% * B)			€ 1,31297
	Utili di impresa (C) = 14,92% * (A + B)			€ 0,90363
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,94** +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,92%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06565*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.AG	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AG - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.033 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 6 mmq	1,00000 cad	€ 7,92480 0%	€ 7,92480

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 7,92480**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,40815** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07997 = 5% * B)			€ 1,59939
	Utili di impresa (C) = 12,25% * (A + B)			€ 1,10075
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,11** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,25%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07997*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.AH	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AH - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 10 mmq			
	MT			
CAM25_MT.L16.090.034	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 10 mmq	1,00000 cad	€ 13,09440 0%	€ 13,09440
	Totale MT			**€ 13,09440**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14,57775** +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12391 = 5% * B)			€ 2,47822
	Utili di impresa (C) = 7,91% * (A + B)			€ 1,70560
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 18,76** +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,91%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12391*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.AI	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AI - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	20-45, Sezione 5 G 16 mmq				
	MT				
	CAM25_MT.L16.090.035	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 16 mmq	1,00000 cad	€ 18,72000 0%	€ 18,72000
		Totale MT			**€ 18,72000**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
		Totale RU			**€ 1,48335**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20,20335** +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17173 = 5% * B)			€ 3,43457
		Utili di impresa (C) = 5,7% * (A + B)			€ 2,36379
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 26,00** +0,35%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,7%			*€ 1,48335*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,17173*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.AJ	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) AJ - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 5 G 25 mmq				
	MT				
	CAM25_MT.L16.090.036	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 5 G 25 mmq	1,00000 cad	€ 30,31680 0%	€ 30,31680
		Totale MT			**€ 30,31680**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
		Totale RU			**€ 1,48335**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,80015** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27030 = 5% * B)			€ 5,40603
		Utili di impresa (C) = 3,62% * (A + B)			€ 3,72062
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 40,93** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,62%			*€ 1,48335*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27030*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L16.090.010.B	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) B - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.002 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 16 mmq	1,00000 cad	€ 3,81120 0%	€ 3,81120
	Totale MT			**€ 3,81120**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,29455** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04500 = 5% * B)			€ 0,90007
	Utili di impresa (C) = 21,77% * (A + B)			€ 0,61946
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,81** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,77%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.C	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) C - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 25 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.003 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 25 mmq	1,00000 cad	€ 5,54400 0%	€ 5,54400
	Totale MT			**€ 5,54400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,02735** +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05973 = 5% * B)			€ 1,19465
	Utili di impresa (C) = 16,4% * (A + B)			€ 0,82220

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,04** +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,4%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05973*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.D	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) D - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 35 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.004 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 35 mmq	1,00000 cad	€ 7,43040 0%	€ 7,43040
	Totale MT			**€ 7,43040**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8,91375** +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07577 = 5% * B)			€ 1,51534
	Utili di impresa (C) = 12,93% * (A + B)			€ 1,04291
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 11,47** +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,93%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07577*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.E	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) E - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 50 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.005 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 50 mmq	1,00000 cad	€ 10,33920 0%	€ 10,33920
	Totale MT			**€ 10,33920**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11,82255** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10049 = 5% * B)			€ 2,00983
	Utili di impresa (C) = 9,75% * (A + B)			€ 1,38324
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 15,22** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,75%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10049*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.F	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) F - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 70 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.006 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 70 mmq	1,00000 cad	€ 13,96800 0%	€ 13,96800
	Totale MT			**€ 13,96800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,45135** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13134 = 5% * B)			€ 2,62673
	Utili di impresa (C) = 7,46% * (A + B)			€ 1,80781
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 19,89** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,46%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13134*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.G	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) G - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 95 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.007 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 95	1,00000 cad	€ 18,42240 0%	€ 18,42240

fonte: http://burc.regione.campania.it

	mmq			
	Totale MT			**€ 18,42240**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,90575** +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16920 = 5% * B)			€ 3,38398
	Utili di impresa (C) = 5,79% * (A + B)			€ 2,32897
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 25,62** +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,79%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16920*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.H	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) H - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 120 mmq			
	MT			
CAM25_MT.L16.090.008	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 120 mmq	1,00000 cad	€ 23,77920 0%	€ 23,77920
	Totale MT			**€ 23,77920**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25,26255** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21473 = 5% * B)			€ 4,29463
	Utili di impresa (C) = 4,56% * (A + B)			€ 2,95572
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 32,51** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,56%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21473*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.I	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) I - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 150 mmq				
	MT				
	CAM25_MT.L16.090.009	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 150 mmq	1,00000 cad	€ 30,19258 0%	€ 30,19258
		Totale MT			**€ 30,19258**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
		Totale RU			**€ 1,48335**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31,67593** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26925 = 5% * B)			€ 5,38491
		Utili di impresa (C) = 3,64% * (A + B)			€ 3,70608
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 40,77** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,64%			*€ 1,48335*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26925*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.J	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) J - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 1 x 185 mmq				
	MT				
	CAM25_MT.L16.090.010	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 1 x 185 mmq	1,00000 cad	€ 40,22424 0%	€ 40,22424
		Totale MT			**€ 40,22424**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
		Totale RU			**€ 1,48335**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,70759** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35451 = 5% * B)			€ 7,09029
		Utili di impresa (C) = 2,76% * (A + B)			€ 4,87979
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 53,68** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,76%			*€ 1,48335*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35451*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.K	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) K - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.011 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 2 x 1,5 mmq	1,00000 cad	€ 1,67680 0%	€ 1,67680
	Totale MT			**€ 1,67680**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,16015** +2,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02686 = 5% * B)			€ 0,53723
	Utili di impresa (C) = 36,47% * (A + B)			€ 0,36974
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,07** +2,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,47%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.L	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) L - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.012 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 2 x 2,5 mmq	1,00000 cad	€ 2,24640 0%	€ 2,24640
	Totale MT			**€ 2,24640**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,72975** +1,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03170 = 5% * B)			€ 0,63406

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 30,9% * (A + B)			€ 0,43638
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,80** +1,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,9%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03170*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.M	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) M - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.013 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 2 x 4 mmq	1,00000 cad	€ 2,93760 0%	€ 2,93760
	Totale MT			**€ 2,93760**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,42095** +1,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03758 = 5% * B)			€ 0,75156
	Utili di impresa (C) = 26,07% * (A + B)			€ 0,51725
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,69** +1,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,07%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03758*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.N	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) N - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.014 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 2 x 6 mmq	1,00000 cad	€ 3,67680 0%	€ 3,67680
	Totale MT			**€ 3,67680**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,16015** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04386 = 5% * B)			€ 0,87723
	Utili di impresa (C) = 22,34% * (A + B)			€ 0,60374
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,64** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,34%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04386*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.O	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) O - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.015 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 2 x 10 mmq	1,00000 cad	€ 5,92800 0%	€ 5,92800
	Totale MT			**€ 5,92800**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,41135** +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06300 = 5% * B)			€ 1,25993
	Utili di impresa (C) = 15,55% * (A + B)			€ 0,86713
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 9,54** +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,55%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.P	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) P - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 2 x 16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.016 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 2 x 16	1,00000 cad	€ 8,50080 0%	€ 8,50080

fonte: http://burc.regione.campania.it

	mmq			
	Totale MT			**€ 8,50080**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,98415** +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08487 = 5% * B)			€ 1,69731
	Utili di impresa (C) = 11,54% * (A + B)			€ 1,16815
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,85** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,54%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.Q	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) Q - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 1,5 mmq			
	MT			
CAM25_MT.L16.090.017	- Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 3 x 1,5 mmq	1,00000 cad	€ 2,32320 0%	€ 2,32320
	Totale MT			**€ 2,32320**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3,80655** +1,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03236 = 5% * B)			€ 0,64711
	Utili di impresa (C) = 30,28% * (A + B)			€ 0,44537
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 4,90** +1,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,28%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03236*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.R	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) R - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.018 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 3 x 2,5 mmq	1,00000 cad	€ 2,98560 0%	€ 2,98560
	Totale MT			**€ 2,98560**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,46895** +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03799 = 5% * B)			€ 0,75972
	Utili di impresa (C) = 25,79% * (A + B)			€ 0,52287
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,75** +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,79%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03799*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.S	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) S - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.019 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 3 x 4 mmq	1,00000 cad	€ 3,89760 0%	€ 3,89760
	Totale MT			**€ 3,89760**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,38095** +1,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04574 = 5% * B)			€ 0,91476
	Utili di impresa (C) = 21,42% * (A + B)			€ 0,62957
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,93** +1,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,42%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04574*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L16.090.010.T	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) T - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.020 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 3 x 6 mmq	1,00000 cad	€ 5,06880 0%	€ 5,06880
	Totale MT			**€ 5,06880**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,55215** +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05569 = 5% * B)			€ 1,11387
	Utili di impresa (C) = 17,59% * (A + B)			€ 0,76660
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,43** +1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,59%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05569*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.U	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) U - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.021 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 3 x 10 mmq	1,00000 cad	€ 7,95840 0%	€ 7,95840
	Totale MT			**€ 7,95840**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9,44175** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08026 = 5% * B)			€ 1,60510
	Utili di impresa (C) = 12,21% * (A + B)			€ 1,10469

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C2M

	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 12,15** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,21%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08026*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.V	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) V - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 3 x 16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.022 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 3 x 16 mmq	1,00000 cad	€ 11,95200 0%	€ 11,95200
	Totale MT			**€ 11,95200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13,43535** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11420 = 5% * B)			€ 2,28401
	Utili di impresa (C) = 8,58% * (A + B)			€ 1,57194
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 17,29** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,58%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11420*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.W	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) W - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 1,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.023 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 1,5 mmq	1,00000 cad	€ 2,92320 0%	€ 2,92320
	Totale MT			**€ 2,92320**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4,40655** +1,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03746 = 5% * B)			€ 0,74911
	Utili di impresa (C) = 26,16% * (A + B)			€ 0,51557
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 5,67** +1,61%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,16%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03746*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.X	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) X - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.024 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 2,5 mmq	1,00000 cad	€ 3,75840 0%	€ 3,75840
	Totale MT			**€ 3,75840**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5,24175** +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04456 = 5% * B)			€ 0,89110
	Utili di impresa (C) = 21,99% * (A + B)			€ 0,61329
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 6,75** +1,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,99%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04456*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.Y	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) Y - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.025 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 4 mmq	1,00000 cad	€ 4,99680 0%	€ 4,99680

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 4,99680**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6,48015** +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05508 = 5% * B)			€ 1,10163
	Utili di impresa (C) = 17,79% * (A + B)			€ 0,75818
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 8,34** +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,79%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05508*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L16.090.010.Z	CAM25_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI 090 - CAVI FTG10(O)M1 010 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) Z - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, Sezione 4 x 6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L16.090.026 - Cavi FTG10(O)M1 per le alimentazioni di potenza (pannelli ottico-acustici, elettromagneti, serrande, ecc.) - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all' incendio, Sezione 4 x 6 mmq	1,00000 cad	€ 6,38880 0%	€ 6,38880
	Totale MT			**€ 6,38880**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,02900 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 0,70093
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,02900 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 0,78242
	Totale RU			**€ 1,48335**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7,87215** +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06691 = 5% * B)			€ 1,33827
	Utili di impresa (C) = 14,64% * (A + B)			€ 0,92104
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 10,13** +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,64%			*€ 1,48335*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06691*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.010.010.A	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 010 - CABINE PER IMPIANTI MT 010 - Cabina per impianti di MT A - Cabina per impianti di MT in c.a.v., con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compresi i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza; compresi, altresì, gli oneri per il trasporto e lo scarico. Restano esclusi gli oneri per la messa a terra e i basamenti Dimensioni 6600x2500x2700 mm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	8,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 773,22640
		Totale AT			**€ 773,22640**
	MT				
	CAM25_MT.L17.010.001	- Cabine per impianti mt - Cabina per impianti di MT in c.a.v. dimensioni 6600x2500x2700 mm	1,00000 cad	€ 18.791,39682 0%	€ 18.791,39682
		Totale MT			**€ 18.791,39682**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 193,36000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 215,84000
		Totale RU			**€ 409,20000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19.973,82322** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 169,77750 = 5% * B)			€ 3.395,54995
		Utili di impresa (C) = 1,59% * (A + B)			€ 2.336,93732
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 25.706,31** +0,1%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,59%			*€ 409,20000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 169,77750*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.010.010.B	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 010 - CABINE PER IMPIANTI MT 010 - Cabina per impianti di MT B - Cabina per impianti di MT in c.a.v., con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compresi i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza; compresi, altresì, gli oneri per il trasporto e lo scarico. Restano esclusi gli oneri per la messa a terra e i basamenti Dimensioni 4000x2500x2700 mm				
	AT				
	CAM25_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	8,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 773,22640
		Totale AT			**€ 773,22640**
	MT				
	CAM25_MT.L17.010.002	- Cabine per impianti mt - Cabina per impianti di MT in c.a.v. dimensioni 4000x2500x2700 mm	1,00000 cad	€ 15.604,88800 0%	€ 15.604,88800
		Totale MT			**€ 15.604,88800**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 193,36000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 215,84000
		Totale RU			**€ 409,20000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16.787,31440** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 142,69217 = 5% * B)			€ 2.853,84345
		Utili di impresa (C) = 1,89% * (A + B)			€ 1.964,11579
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21.605,27** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,89%			*€ 409,20000*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 142,69217*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.010.010.C	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 010 - CABINE PER IMPIANTI MT 010 - Cabina per impianti di MT C - Cabina per impianti di MT in c.a.v., con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compresi i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza; compresi, altresì, gli oneri per il trasporto e lo scarico. Restano esclusi gli oneri per la messa a terra e i basamenti Dimensioni 3000x2500x2700 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	8,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 773,22640
	Totale AT			**€ 773,22640**
	MT			
	CAM25_MT.L17.010.003 - Cabine per impianti mt - Cabina per impianti di MT in c.a.v. dimensioni 3000x2500x2700 mm	1,00000 cad	€ 10.146,58027 0%	€ 10.146,58027
	Totale MT			**€ 10.146,58027**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 193,36000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 215,84000
	Totale RU			**€ 409,20000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11.329,00667** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 96,29656 = 5% * B)			€ 1.925,93113
	Utili di impresa (C) = 2,81% * (A + B)			€ 1.325,49378
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14.580,43** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,81%			*€ 409,20000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 96,29656*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.010.010.D	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 010 - CABINE PER IMPIANTI MT 010 - Cabina per impianti di MT D - Cabina per impianti di MT in c.a.v., con porte e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compresi i fori per collegamenti a cavidotti, impianto di illuminazione, targhe caratteristiche e antinfortunistica, serrature di sicurezza; compresi, altresì, gli oneri per il trasporto e lo scarico. Restano esclusi gli oneri per la messa a terra e i basamenti Dimensioni 1500x2500x2700 mm			
	AT			
	CAM25_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	6,00000 h	€ 96,65330 0%	€ 579,91980
	Totale AT			**€ 579,91980**
	MT			
	CAM25_MT.L17.010.004 - Cabine per impianti mt - Cabina per impianti di MT in c.a.v. dimensioni 1500x2500x2700 mm	1,00000 cad	€ 4.373,74002 0%	€ 4.373,74002
	Totale MT			**€ 4.373,74002**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	6,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 145,02000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 161,88000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 306,90000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.260,55982** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,71476 = 5% * B)			€ 894,29517
	Utili di impresa (C) = 4,53% * (A + B)			€ 615,48550
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6.770,34** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,53%			*€ 306,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 44,71476*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.020.010.A	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale A - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 50 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	Totale AT			**€ 195,83195**
	MT			
	CAM25_MT.L17.020.001 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 50 kVA	1,00000 cad	€ 4.272,37933 0%	€ 4.272,37933
	Totale MT			**€ 4.272,37933**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 126,89250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 141,64500
	Totale RU			**€ 268,53750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.736,74878** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,26236 = 5% * B)			€ 805,24729
	Utili di impresa (C) = 4,41% * (A + B)			€ 554,19961
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6.096,20** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,41%			*€ 268,53750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 40,26236*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.020.010.B	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale B - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 100 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	Totale AT			**€ 195,83195**
	MT			
	CAM25_MT.L17.020.002 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a	1,00000 cad	€ 5.315,63474 0%	€ 5.315,63474

fonte: http://burc.regione.campania.it

	24 kV potenza 100 kVA			
	Totale MT			**€ 5.315,63474**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 126,89250
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 141,64500
	Totale RU			**€ 268,53750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.780,00419** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,13004 = 5% * B)			€ 982,60071
	Utili di impresa (C) = 3,61% * (A + B)			€ 676,26049
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.438,87** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,61%			*€ 268,53750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 49,13004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.020.010.C	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale C - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 160 kVA			
	AT			
CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089
	Totale AT			**€ 293,25089**
	MT			
CAM25_MT.L17.020.003	- Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 160 kVA	1,00000 cad	€ 6.048,39748 0%	€ 6.048,39748
	Totale MT			**€ 6.048,39748**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 190,21790
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 212,33260
	Totale RU			**€ 402,55050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6.744,19887** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 57,32569 = 5% * B)			€ 1.146,51381
	Utili di impresa (C) = 4,64% * (A + B)			€ 789,07127
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8.679,78** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,64%			*€ 402,55050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 57,32569*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.020.010.D	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale D - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 200 kVA			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089
		Totale AT			**€ 293,25089**
	MT				
	CAM25_MT.L17.020.004	- Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 200 kVA	1,00000 cad	€ 6.930,19670 0%	€ 6.930,19670
		Totale MT			**€ 6.930,19670**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 190,21790
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 212,33260
		Totale RU			**€ 402,55050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7.625,99809** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 64,82098 = 5% * B)			€ 1.296,41968
		Utili di impresa (C) = 4,1% * (A + B)			€ 892,24178
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9.814,66** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,1%			*€ 402,55050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 64,82098*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.020.010.E	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale E - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 250 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
		Totale AT			**€ 293,74792**
	MT				
	CAM25_MT.L17.020.005	- Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 250 kVA	1,00000 cad	€ 7.228,26968 0%	€ 7.228,26968
		Totale MT			**€ 7.228,26968**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 190,45960
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 212,60240
		Totale RU			**€ 403,06200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7.925,07960** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 67,36318 = 5% * B)			€ 1.347,26353
		Utili di impresa (C) = 3,95% * (A + B)			€ 927,23431
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10.199,58** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,95%			*€ 403,06200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 67,36318*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L17.020.010.F	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale F - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 315 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
	Totale AT			**€ 391,16686**
	MT			
	CAM25_MT.L17.020.006 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 315 kVA	1,00000 cad	€ 9.588,01407 0%	€ 9.588,01407
	Totale MT			**€ 9.588,01407**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,54330
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,02020
	Totale RU			**€ 536,56350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10.515,74443** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 89,38383 = 5% * B)			€ 1.787,67655
	Utili di impresa (C) = 3,96% * (A + B)			€ 1.230,34210
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13.533,76** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,96%			*€ 536,56350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 89,38383*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.020.010.G	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale G - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 400 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
	Totale AT			**€ 391,16686**
	MT			
	CAM25_MT.L17.020.007 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 400 kVA	1,00000 cad	€ 10.916,92276 0%	€ 10.916,92276
	Totale MT			**€ 10.916,92276**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,54330
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,02020
	Totale RU			**€ 536,56350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11.844,65312** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 100,67955 = 5% * B)			€ 2.013,59103
	Utili di impresa (C) = 3,52% * (A + B)			€ 1.385,82442

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15.244,07** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,52%			*€ 536,56350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 100,67955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.020.010.H	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale H - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 500 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM25_MT.L17.020.008 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 500 kVA	1,00000 cad	€ 12.730,20003 0%	€ 12.730,20003
	Totale MT			**€ 12.730,20003**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,78500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,29000
	Totale RU			**€ 537,07500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13.658,93893** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 116,10098 = 5% * B)			€ 2.322,01962
	Utili di impresa (C) = 3,06% * (A + B)			€ 1.598,09586
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17.579,05** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,06%			*€ 537,07500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 116,10098*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.020.010.I	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale I - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 630 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM25_MT.L17.020.009 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 630 kVA	1,00000 cad	€ 13.289,08686 0%	€ 13.289,08686
	Totale MT			**€ 13.289,08686**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,78500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,29000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 537,07500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14.217,82576** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 120,85152 = 5% * B)			€ 2.417,03038
	Utili di impresa (C) = 2,94% * (A + B)			€ 1.663,48561
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18.298,34** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,94%			*€ 537,07500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 120,85152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.020.010.J	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale J - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 800 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM25_MT.L17.020.010 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 800 kVA	1,00000 cad	€ 14.307,50286 0%	€ 14.307,50286
	Totale MT			**€ 14.307,50286**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 254,02670
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,55980
	Totale RU			**€ 537,58650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15.236,75326** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 129,51240 = 5% * B)			€ 2.590,24805
	Utili di impresa (C) = 2,74% * (A + B)			€ 1.782,70013
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19.609,70** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,74%			*€ 537,58650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 129,51240*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.020.010.K	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale K - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 1.000 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM25_MT.L17.020.011 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a	1,00000 cad	€ 16.369,17428 0%	€ 16.369,17428

fonte: http://burc.regione.campania.it

	24 kV potenza 1000 kVA			
	Totale MT			**€ 16.369,17428**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,78500
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,29000
	Totale RU			**€ 537,07500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17.297,91318** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 147,03226 = 5% * B)			€ 2.940,64524
	Utili di impresa (C) = 2,41% * (A + B)			€ 2.023,85584
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 22.262,41** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,41%			*€ 537,07500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 147,03226*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.020.010.L	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale L - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 1.250 kVA			
	AT			
CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
	Totale AT			**€ 587,49584**
	MT			
CAM25_MT.L17.020.012	- Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 1250 kVA	1,00000 cad	€ 19.623,13761 0%	€ 19.623,13761
	Totale MT			**€ 19.623,13761**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,91920
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 425,20480
	Totale RU			**€ 806,12400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21.016,75745** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 178,64244 = 5% * B)			€ 3.572,84877
	Utili di impresa (C) = 2,98% * (A + B)			€ 2.458,96062
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 27.048,57** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,98%			*€ 806,12400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 178,64244*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.020.010.M	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale M - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 1.600 kVA			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
		Totale AT			**€ 586,99881**
	MT				
	CAM25_MT.L17.020.013	- Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 1600 kVA	1,00000 cad	€ 22.852,26152 0%	€ 22.852,26152
		Totale MT			**€ 22.852,26152**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,67750
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 424,93500
		Totale RU			**€ 805,61250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24.244,87283** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 206,08142 = 5% * B)			€ 4.121,62838
		Utili di impresa (C) = 2,58% * (A + B)			€ 2.836,65012
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 31.203,15** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,58%			*€ 805,61250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 206,08142*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.020.010.N	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale N - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 2.000 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
		Totale AT			**€ 586,99881**
	MT				
	CAM25_MT.L17.020.014	- Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 2000 kVA	1,00000 cad	€ 28.316,93275 0%	€ 28.316,93275
		Totale MT			**€ 28.316,93275**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,67750
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 424,93500
		Totale RU			**€ 805,61250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29.709,54406** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 252,53112 = 5% * B)			€ 5.050,62249
		Utili di impresa (C) = 2,11% * (A + B)			€ 3.476,01666
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38.236,18** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,11%			*€ 805,61250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 252,53112*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L17.020.010.O	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale O - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 2.500 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,83000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,99288
	Totale AT			**€ 587,99288**
	MT			
	CAM25_MT.L17.020.015 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 2500 kVAv	1,00000 cad	€ 33.905,80105 0%	€ 33.905,80105
	Totale MT			**€ 33.905,80105**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,77000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 381,16090
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,77000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 425,47460
	Totale RU			**€ 806,63550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35.300,42943** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 300,05365 = 5% * B)			€ 6.001,07300
	Utili di impresa (C) = 1,78% * (A + B)			€ 4.130,15024
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45.431,65** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,78%			*€ 806,63550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 300,05365*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.020.010.P	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 020 - TRAFORMATORI A OLIO 010 - Trasformatore trifase in olio minerale P - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV, tensione secondaria da 400/231 V, commutatore a vuoto +/-2x2,5% Potenza 3.150 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM25_MT.L17.020.016 - Trasformatori a olio - Trasformatore trifase in olio minerale, tensione primaria fino a 24 kV potenza 3150 kVA	1,00000 cad	€ 41.295,52692 0%	€ 41.295,52692
	Totale MT			**€ 41.295,52692**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,43580
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 424,66520
	Totale RU			**€ 805,10100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42.687,62673** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 362,84483 = 5% * B)			€ 7.256,89654
	Utili di impresa (C) = 1,47% * (A + B)			€ 4.994,45233

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 54.938,98** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,47%			*€ 805,10100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 362,84483*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.010.A	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV A - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 50 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,95000 h	€ 49,70354 0%	€ 196,32898
	Totale AT			**€ 196,32898**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.001 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 50 kVA	1,00000 cad	€ 5.087,91787 0%	€ 5.087,91787
	Totale MT			**€ 5.087,91787**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,26000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 127,13420
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,26000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 141,91480
	Totale RU			**€ 269,04900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.553,29585** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 47,20301 = 5% * B)			€ 944,06029
	Utili di impresa (C) = 3,76% * (A + B)			€ 649,73561
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.147,09** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,76%			*€ 269,04900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 47,20301*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.010.B	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV B - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 100 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	Totale AT			**€ 195,83195**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.002 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 100 kVA	1,00000 cad	€ 5.680,37087 0%	€ 5.680,37087
	Totale MT			**€ 5.680,37087**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 126,89250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 141,64500
	Totale RU			**€ 268,53750**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6.144,74032** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 52,23029 = 5% * B)			€ 1.044,60585
	Utili di impresa (C) = 3,4% * (A + B)			€ 718,93462
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.908,28** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,4%			*€ 268,53750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 52,23029*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.010.C	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV C - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 160 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
	Totale AT			**€ 293,74792**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.003 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 160 kVA	1,00000 cad	€ 6.569,75318 0%	€ 6.569,75318
	Totale MT			**€ 6.569,75318**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 190,45960
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 212,60240
	Totale RU			**€ 403,06200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7.266,56310** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 61,76579 = 5% * B)			€ 1.235,31573
	Utili di impresa (C) = 4,31% * (A + B)			€ 850,18788
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9.352,07** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,31%			*€ 403,06200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 61,76579*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.010.D	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV D - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 200 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
	Totale AT			**€ 293,74792**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.004 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 200 kVA	1,00000 cad	€ 7.135,06571 0%	€ 7.135,06571
	Totale MT			**€ 7.135,06571**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 190,45960
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 212,60240
		Totale RU			**€ 403,06200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7.831,87563** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 66,57094 = 5% * B)			€ 1.331,41886
		Utili di impresa (C) = 4% * (A + B)			€ 916,32945
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10.079,62** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 4%			*€ 403,06200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 66,57094*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.010.E	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV E - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 250 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
		Totale AT			**€ 293,74792**
	MT				
	CAM25_MT.L17.030.005	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 250 kVA	1,00000 cad	€ 7.483,01805 0%	€ 7.483,01805
		Totale MT			**€ 7.483,01805**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 190,45960
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 212,60240
		Totale RU			**€ 403,06200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8.179,82797** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 69,52854 = 5% * B)			€ 1.390,57075
		Utili di impresa (C) = 3,83% * (A + B)			€ 957,03987
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10.527,44** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,83%			*€ 403,06200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 69,52854*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.010.F	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV F - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 315 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		Totale AT			**€ 391,66390**
	MT				

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L17.030.006	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 315 kVA	1,00000 cad	€ 8.084,02305 0%	€ 8.084,02305
		Totale MT			**€ 8.084,02305**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,78500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,29000
		Totale RU			**€ 537,07500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9.012,76195** +0,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 76,60848 = 5% * B)			€ 1.532,16953
		Utili di impresa (C) = 4,63% * (A + B)			€ 1.054,49315
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11.599,42** +0,28%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,63%			*€ 537,07500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 76,60848*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.010.G	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV G - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 400 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
		Totale AT			**€ 391,16686**
	MT				
	CAM25_MT.L17.030.007	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 400 kVA	1,00000 cad	€ 8.292,01676 0%	€ 8.292,01676
		Totale MT			**€ 8.292,01676**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,54330
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,02020
		Totale RU			**€ 536,56350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9.219,74712** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 78,36785 = 5% * B)			€ 1.567,35701
		Utili di impresa (C) = 4,52% * (A + B)			€ 1.078,71041
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11.865,81** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,52%			*€ 536,56350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 78,36785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.010.H	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV H - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 500 kVA			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		Totale AT			**€ 391,66390**
	MT				
	CAM25_MT.L17.030.008	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 500 kVA	1,00000 cad	€ 8.950,62629 0%	€ 8.950,62629
		Totale MT			**€ 8.950,62629**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 254,02670
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,55980
		Totale RU			**€ 537,58650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9.879,87669** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 83,97895 = 5% * B)			€ 1.679,57904
		Utili di impresa (C) = 4,23% * (A + B)			€ 1.155,94557
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12.715,40** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,23%			*€ 537,58650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 83,97895*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.010.I	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV I - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 630 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		Totale AT			**€ 391,66390**
	MT				
	CAM25_MT.L17.030.009	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 630 kVA	1,00000 cad	€ 9.815,65312 0%	€ 9.815,65312
		Totale MT			**€ 9.815,65312**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,78500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,29000
		Totale RU			**€ 537,07500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10.744,39202** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 91,32733 = 5% * B)			€ 1.826,54664
		Utili di impresa (C) = 3,88% * (A + B)			€ 1.257,09387
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13.828,03** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,88%			*€ 537,07500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 91,32733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L17.030.010.J	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV J - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 800 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.010 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 800 kVA	1,00000 cad	€ 11.019,94892 0%	€ 11.019,94892
	Totale MT			**€ 11.019,94892**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,78500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,29000
	Totale RU			**€ 537,07500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11.948,68782** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 101,56385 = 5% * B)			€ 2.031,27693
	Utili di impresa (C) = 3,49% * (A + B)			€ 1.397,99648
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15.377,96** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,49%			*€ 537,07500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 101,56385*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.010.K	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV K - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 1.000 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
	Totale AT			**€ 391,16686**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.011 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 1000 kVA	1,00000 cad	€ 12.902,24404 0%	€ 12.902,24404
	Totale MT			**€ 12.902,24404**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,54330
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,02020
	Totale RU			**€ 536,56350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13.829,97440** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 117,55478 = 5% * B)			€ 2.351,09565
	Utili di impresa (C) = 3,01% * (A + B)			€ 1.618,10701
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17.799,18** +0,18%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 3,01%			*€ 536,56350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 117,55478*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.010.L	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV L - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 1.250 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
	Totale AT			**€ 587,49584**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.012 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 1250 kVA	1,00000 cad	€ 14.837,93993 0%	€ 14.837,93993
	Totale MT			**€ 14.837,93993**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,91920
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 425,20480
	Totale RU			**€ 806,12400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16.231,55977** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 137,96826 = 5% * B)			€ 2.759,36516
	Utili di impresa (C) = 3,86% * (A + B)			€ 1.899,09249
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 20.890,02** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,86%			*€ 806,12400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 137,96826*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.010.M	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV M - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 1.600 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
	Totale AT			**€ 587,49584**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.013 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 1600 kVA	1,00000 cad	€ 17.737,00415 0%	€ 17.737,00415
	Totale MT			**€ 17.737,00415**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,91920
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 425,20480
	Totale RU			**€ 806,12400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19.130,62399** +0,2%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 162,61030 = 5% * B)			€ 3.252,20608
	Utili di impresa (C) = 3,27% * (A + B)			€ 2.238,28301
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 24.621,11** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,27%			*€ 806,12400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 162,61030*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.010.N	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV N - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 2.000 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.014 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 2000 kVA	1,00000 cad	€ 20.410,26127 0%	€ 20.410,26127
	Totale MT			**€ 20.410,26127**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,43580
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 424,66520
	Totale RU			**€ 805,10100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21.802,36108** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 185,32007 = 5% * B)			€ 3.706,40138
	Utili di impresa (C) = 2,87% * (A + B)			€ 2.550,87625
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 28.059,64** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,87%			*€ 805,10100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 185,32007*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.010.O	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV O - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 2.500 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,83000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,99288
	Totale AT			**€ 587,99288**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.015 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 2500 kVA	1,00000 cad	€ 23.779,42307 0%	€ 23.779,42307
	Totale MT			**€ 23.779,42307**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,77000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 381,16090

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,77000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 425,47460
	Totale RU			**€ 806,63550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25.174,05145** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 213,97944 = 5% * B)			€ 4.279,58875
	Utili di impresa (C) = 2,49% * (A + B)			€ 2.945,36402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 32.399,00** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,49%			*€ 806,63550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 213,97944*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.010.P	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 010 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV P - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria12 kV Potenza 3.150 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,84000 h	€ 49,70354 0%	€ 588,48991
	Totale AT			**€ 588,48991**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.016 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 12 kV potenza 3150 kVA	1,00000 cad	€ 26.109,26001 0%	€ 26.109,26001
	Totale MT			**€ 26.109,26001**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,78000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 381,40260
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,78000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 425,74440
	Totale RU			**€ 807,14700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27.504,89692** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 233,79162 = 5% * B)			€ 4.675,83248
	Utili di impresa (C) = 2,28% * (A + B)			€ 3.218,07294
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 35.398,80** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,28%			*€ 807,14700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 233,79162*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.020.A	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV A - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 50 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	Totale AT			**€ 195,83195**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.017 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV	1,00000 cad	€ 5.257,55236 0%	€ 5.257,55236

fonte: http://burc.regione.campania.it

	potenza 50 kVA			
	Totale MT			**€ 5.257,55236**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 126,89250
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 141,64500
	Totale RU			**€ 268,53750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.721,92181** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,63634 = 5% * B)			€ 972,72671
	Utili di impresa (C) = 3,65% * (A + B)			€ 669,46485
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.364,11** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,65%			*€ 268,53750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 48,63634*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.020.B	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV B - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 100 kVA			
	AT			
CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	Totale AT			**€ 195,83195**
	MT			
CAM25_MT.L17.030.018	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 100 kVA	1,00000 cad	€ 5.795,97402 0%	€ 5.795,97402
	Totale MT			**€ 5.795,97402**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 126,89250
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 141,64500
	Totale RU			**€ 268,53750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6.260,34347** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 53,21292 = 5% * B)			€ 1.064,25839
	Utili di impresa (C) = 3,33% * (A + B)			€ 732,46019
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8.057,06** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,33%			*€ 268,53750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 53,21292*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.020.C	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV C - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 160 kVA			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
		Totale AT			**€ 293,74792**
	MT				
	CAM25_MT.L17.030.019	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 160 kVA	1,00000 cad	€ 6.659,88423 0%	€ 6.659,88423
		Totale MT			**€ 6.659,88423**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 190,45960
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 212,60240
		Totale RU			**€ 403,06200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7.356,69415** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 62,53190 = 5% * B)			€ 1.250,63801
		Utili di impresa (C) = 4,26% * (A + B)			€ 860,73322
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9.468,07** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,26%			*€ 403,06200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 62,53190*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.020.D	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV D - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 200 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089
		Totale AT			**€ 293,25089**
	MT				
	CAM25_MT.L17.030.020	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 200 kVA	1,00000 cad	€ 7.225,18362 0%	€ 7.225,18362
		Totale MT			**€ 7.225,18362**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 190,21790
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 212,33260
		Totale RU			**€ 402,55050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7.920,98501** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 67,32837 = 5% * B)			€ 1.346,56745
		Utili di impresa (C) = 3,95% * (A + B)			€ 926,75525
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10.194,31** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,95%			*€ 402,55050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 67,32837*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L17.030.020.E	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV E - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 250 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089
	Totale AT			**€ 293,25089**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.021 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 250 kVA	1,00000 cad	€ 7.578,45633 0%	€ 7.578,45633
	Totale MT			**€ 7.578,45633**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 190,21790
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 212,33260
	Totale RU			**€ 402,55050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8.274,25772** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 70,33119 = 5% * B)			€ 1.406,62381
	Utili di impresa (C) = 3,78% * (A + B)			€ 968,08815
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10.648,97** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,78%			*€ 402,55050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 70,33119*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.020.F	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV F - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 315 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.022 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 315 kVA	1,00000 cad	€ 8.211,26534 0%	€ 8.211,26534
	Totale MT			**€ 8.211,26534**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,78500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,29000
	Totale RU			**€ 537,07500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9.140,00424** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 77,69004 = 5% * B)			€ 1.553,80072
	Utili di impresa (C) = 4,57% * (A + B)			€ 1.069,38050

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11.763,19** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,57%			*€ 537,07500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 77,69004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.020.G	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV G - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 400 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.023 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 400 kVA	1,00000 cad	€ 8.348,76740 0%	€ 8.348,76740
	Totale MT			**€ 8.348,76740**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,78500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,29000
	Totale RU			**€ 537,07500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9.277,50630** +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 78,85880 = 5% * B)			€ 1.577,17607
	Utili di impresa (C) = 4,5% * (A + B)			€ 1.085,46824
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11.940,15** +0,27%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,5%			*€ 537,07500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 78,85880*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.020.H	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV H - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 500 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.024 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 500 kVA	1,00000 cad	€ 9.120,26077 0%	€ 9.120,26077
	Totale MT			**€ 9.120,26077**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 254,02670
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,55980

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 537,58650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10.049,51117** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 85,42085 = 5% * B)			€ 1.708,41690
	Utili di impresa (C) = 4,16% * (A + B)			€ 1.175,79281
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12.933,72** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,16%			*€ 537,58650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 85,42085*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.020.I	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV I - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 630 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.025 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 630 kVA	1,00000 cad	€ 9.985,30074 0%	€ 9.985,30074
	Totale MT			**€ 9.985,30074**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,78500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,29000
	Totale RU			**€ 537,07500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10.914,03964** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 92,76934 = 5% * B)			€ 1.855,38674
	Utili di impresa (C) = 3,82% * (A + B)			€ 1.276,94264
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14.046,37** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,82%			*€ 537,07500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 92,76934*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.020.J	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV J - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 800 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.026 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV	1,00000 cad	€ 11.302,48038 0%	€ 11.302,48038

fonte: http://burc.regione.campania.it

	potenza 800 kVA			
	Totale MT			**€ 11.302,48038**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,78500
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,29000
	Totale RU			**€ 537,07500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12.231,21928** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 103,96536 = 5% * B)			€ 2.079,30728
	Utili di impresa (C) = 3,41% * (A + B)			€ 1.431,05266
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15.741,58** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,41%			*€ 537,07500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 103,96536*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.020.K	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV K - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.000 kVA			
	AT			
CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
CAM25_MT.L17.030.027	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 1000 kVA	1,00000 cad	€ 13.071,87852 0%	€ 13.071,87852
	Totale MT			**€ 13.071,87852**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 254,02670
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,55980
	Totale RU			**€ 537,58650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14.001,12892** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 119,00960 = 5% * B)			€ 2.380,19192
	Utili di impresa (C) = 2,98% * (A + B)			€ 1.638,13208
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18.019,45** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,98%			*€ 537,58650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 119,00960*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.020.L	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV L - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.250 kVA			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
		Totale AT			**€ 586,99881**
	MT				
	CAM25_MT.L17.030.028	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 1250 kVA	1,00000 cad	€ 15.007,56128 0%	€ 15.007,56128
		Totale MT			**€ 15.007,56128**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,67750
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 424,93500
		Totale RU			**€ 805,61250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16.400,17259** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 139,40147 = 5% * B)			€ 2.788,02934
		Utili di impresa (C) = 3,82% * (A + B)			€ 1.918,82019
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21.107,02** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,82%			*€ 805,61250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 139,40147*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.020.M	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV M - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.600 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
		Totale AT			**€ 586,99881**
	MT				
	CAM25_MT.L17.030.029	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 1600 kVA	1,00000 cad	€ 18.019,57503 0%	€ 18.019,57503
		Totale MT			**€ 18.019,57503**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,43580
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 424,66520
		Totale RU			**€ 805,10100**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19.411,67484** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 164,99924 = 5% * B)			€ 3.299,98472
		Utili di impresa (C) = 3,22% * (A + B)			€ 2.271,16596
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 24.982,83** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,22%			*€ 805,10100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 164,99924*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L17.030.020.N	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV N - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 2.000 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.030 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 2000 kVA	1,00000 cad	€ 20.805,74227 0%	€ 20.805,74227
	Totale MT			**€ 20.805,74227**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,43580
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 424,66520
	Totale RU			**€ 805,10100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22.197,84208** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 188,68166 = 5% * B)			€ 3.773,63315
	Utili di impresa (C) = 2,82% * (A + B)			€ 2.597,14752
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 28.568,62** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,82%			*€ 805,10100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 188,68166*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.020.O	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV O - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 2.500 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
	Totale AT			**€ 587,49584**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.031 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 2500 kVA	1,00000 cad	€ 24.174,86465 0%	€ 24.174,86465
	Totale MT			**€ 24.174,86465**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,91920
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 425,20480
	Totale RU			**€ 806,12400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25.568,48449** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 217,33212 = 5% * B)			€ 4.346,64236
	Utili di impresa (C) = 2,45% * (A + B)			€ 2.991,51269

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 32.906,64** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,45%			*€ 806,12400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 217,33212*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.020.P	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 020 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV P - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 3.150 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.032 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 17,5 kV potenza 3150 kVA	1,00000 cad	€ 27.564,96638 0%	€ 27.564,96638
	Totale MT			**€ 27.564,96638**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,67750
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 424,93500
	Totale RU			**€ 805,61250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28.957,57769** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 246,13941 = 5% * B)			€ 4.922,78821
	Utili di impresa (C) = 2,16% * (A + B)			€ 3.388,03659
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37.268,40** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,16%			*€ 805,61250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 246,13941*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.030.A	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV A - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 50 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	Totale AT			**€ 195,83195**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.033 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 50 kVA	1,00000 cad	€ 5.427,19998 0%	€ 5.427,19998
	Totale MT			**€ 5.427,19998**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 126,89250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 141,64500
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 268,53750
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.891,56943** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,07834 = 5% * B)			€ 1.001,56680
	Utili di impresa (C) = 3,54% * (A + B)			€ 689,31362
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.582,45** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,54%			*€ 268,53750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 50,07834*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.030.B	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV B - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 100 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	Totale AT			**€ 195,83195**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.034 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 100 kVA	1,00000 cad	€ 6.122,48723 0%	€ 6.122,48723
	Totale MT			**€ 6.122,48723**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 126,89250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 141,64500
	Totale RU			**€ 268,53750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6.586,85668** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 55,98828 = 5% * B)			€ 1.119,76564
	Utili di impresa (C) = 3,17% * (A + B)			€ 770,66223
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8.477,28** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,17%			*€ 268,53750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 55,98828*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.030.C	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV C - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 160 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
	Totale AT			**€ 293,74792**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.035 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 160 kVA	1,00000 cad	€ 6.914,31625 0%	€ 6.914,31625

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 6.914,31625**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 190,45960
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 212,60240
	Totale RU			**€ 403,06200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7.611,12617** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 64,69457 = 5% * B)			€ 1.293,89145
	Utili di impresa (C) = 4,11% * (A + B)			€ 890,50176
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9.795,52** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,11%			*€ 403,06200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 64,69457*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.030.D	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV D - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 200 kVA			
	AT			
CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
	Totale AT			**€ 293,74792**
	MT			
CAM25_MT.L17.030.036	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 200 kVA	1,00000 cad	€ 7.453,13201 0%	€ 7.453,13201
	Totale MT			**€ 7.453,13201**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 190,45960
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 212,60240
	Totale RU			**€ 403,06200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8.149,94193** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 69,27451 = 5% * B)			€ 1.385,49013
	Utili di impresa (C) = 3,84% * (A + B)			€ 953,54321
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10.488,98** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,84%			*€ 403,06200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 69,27451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.030.E	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV E - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 250 kVA			
	AT			
CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale AT			**€ 293,25089**
	MT			
CAM25_MT.L17.030.037	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 250 kVA	1,00000 cad	€ 7.928,33977 0%	€ 7.928,33977
	Totale MT			**€ 7.928,33977**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 190,21790
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 212,33260
	Totale RU			**€ 402,55050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8.624,14116** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 73,30520 = 5% * B)			€ 1.466,10400
	Utili di impresa (C) = 3,63% * (A + B)			€ 1.009,02452
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11.099,27** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,63%			*€ 402,55050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 73,30520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.030.F	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV F - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 315 kVA			
	AT			
CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
CAM25_MT.L17.030.038	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 315 kVA	1,00000 cad	€ 8.255,24708 0%	€ 8.255,24708
	Totale MT			**€ 8.255,24708**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 254,02670
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,55980
	Totale RU			**€ 537,58650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9.184,49748** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 78,06823 = 5% * B)			€ 1.561,36457
	Utili di impresa (C) = 4,55% * (A + B)			€ 1.074,58621
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11.820,45** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,55%			*€ 537,58650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 78,06823*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.030.G	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	G - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 400 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		Totale AT			**€ 391,66390**
	MT				
	CAM25_MT.L17.030.039	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 400 kVA	1,00000 cad	€ 8.574,56137 0%	€ 8.574,56137
		Totale MT			**€ 8.574,56137**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 254,02670
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,55980
		Totale RU			**€ 537,58650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9.503,81177** +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 80,78240 = 5% * B)			€ 1.615,64800
		Utili di impresa (C) = 4,4% * (A + B)			€ 1.111,94598
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12.231,41** +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,4%			*€ 537,58650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 80,78240*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.030.H	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV H - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 500 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		Totale AT			**€ 391,66390**
	MT				
	CAM25_MT.L17.030.040	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 500 kVA	1,00000 cad	€ 9.402,80538 0%	€ 9.402,80538
		Totale MT			**€ 9.402,80538**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,78500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,29000
		Totale RU			**€ 537,07500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10.331,54428** +0,25%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 87,81813 = 5% * B)			€ 1.756,36253
		Utili di impresa (C) = 4,04% * (A + B)			€ 1.208,79068
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13.296,70** +0,25%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,04%			*€ 537,07500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 87,81813*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C2M

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.030.I	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV I - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 630 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
	Totale AT			**€ 391,16686**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.041 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 630 kVA	1,00000 cad	€ 10.267,83221 0%	€ 10.267,83221
	Totale MT			**€ 10.267,83221**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,54330
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,02020
	Totale RU			**€ 536,56350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11.195,56257** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 95,16228 = 5% * B)			€ 1.903,24564
	Utili di impresa (C) = 3,72% * (A + B)			€ 1.309,88082
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14.408,69** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,72%			*€ 536,56350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 95,16228*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.030.J	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV J - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 800 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.042 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 800 kVA	1,00000 cad	€ 11.585,03812 0%	€ 11.585,03812
	Totale MT			**€ 11.585,03812**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,78500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,29000
	Totale RU			**€ 537,07500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12.513,77702** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 106,36710 = 5% * B)			€ 2.127,34209

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 3,33% * (A + B)			€ 1.464,11191
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16.105,23** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,33%			*€ 537,07500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 106,36710*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.030.K	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV K - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 1.000 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.043 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 1000 kVA	1,00000 cad	€ 13.467,37266 0%	€ 13.467,37266
	Totale MT			**€ 13.467,37266**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 254,02670
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,55980
	Totale RU			**€ 537,58650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14.396,62306** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 122,37130 = 5% * B)			€ 2.447,42592
	Utili di impresa (C) = 2,9% * (A + B)			€ 1.684,40490
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18.528,45** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,9%			*€ 537,58650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 122,37130*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.030.L	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV L - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 1.250 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.044 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 1250 kVA	1,00000 cad	€ 15.346,34419 0%	€ 15.346,34419
	Totale MT			**€ 15.346,34419**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,43580
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	15,74000	€ 26,98000	€ 424,66520

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	Totale RU			**€ 805,10100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16.738,44400** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 142,27677 = 5% * B)			€ 2.845,53548
	Utili di impresa (C) = 3,74% * (A + B)			€ 1.958,39795
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21.542,38** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,74%			*€ 805,10100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 142,27677*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.030.M	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV M - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 1.600 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,83000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,99288
	Totale AT			**€ 587,99288**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.045 - Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 1600 kVA	1,00000 cad	€ 18.358,81772 0%	€ 18.358,81772
	Totale MT			**€ 18.358,81772**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,77000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 381,16090
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,77000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 425,47460
	Totale RU			**€ 806,63550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19.753,44610** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 167,90429 = 5% * B)			€ 3.358,08584
	Utili di impresa (C) = 3,17% * (A + B)			€ 2.311,15319
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 25.422,69** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,17%			*€ 806,63550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 167,90429*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.030.N	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV N - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 2.000 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM25_MT.L17.030.046 - Trasformatori a secco - Trasformatore	1,00000	€ 21.123,79543	€ 21.123,79543

fonte: http://burc.regione.campania.it

		trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 2000 kVA	cad	0%	
		Totale MT			**€ 21.123,79543**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,67750
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 424,93500
		Totale RU			**€ 805,61250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22.516,40674** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 191,38946 = 5% * B)			€ 3.827,78915
		Utili di impresa (C) = 2,78% * (A + B)			€ 2.634,41959
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 28.978,62** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,78%			*€ 805,61250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 191,38946*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.030.O	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV O - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 2.500 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
		Totale AT			**€ 586,99881**
	MT				
	CAM25_MT.L17.030.047	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 2500 kVA	1,00000 cad	€ 24.570,35879 0%	€ 24.570,35879
		Totale MT			**€ 24.570,35879**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,67750
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 424,93500
		Totale RU			**€ 805,61250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25.962,97010** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 220,68525 = 5% * B)			€ 4.413,70492
		Utili di impresa (C) = 2,41% * (A + B)			€ 3.037,66750
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 33.414,34** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,41%			*€ 805,61250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 220,68525*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.030.030.P	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 030 - TRAFORMATORI A SECCO 030 - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV P - Trasformatore trifase a secco, classe H tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 3.150 kVA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,83000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,99288
		Totale AT			**€ 587,99288**
	MT				
	CAM25_MT.L17.030.048	- Trasformatori a secco - Trasformatore trifase a secco, tensione primaria 24 kV potenza 3150 kVA	1,00000 cad	€ 27.960,44738 0%	€ 27.960,44738
		Totale MT			**€ 27.960,44738**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,77000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 381,16090
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,77000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 425,47460
		Totale RU			**€ 806,63550**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29.355,07576** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 249,51814 = 5% * B)			€ 4.990,36288
		Utili di impresa (C) = 2,14% * (A + B)			€ 3.434,54386
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37.779,98** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,14%			*€ 806,63550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 249,51814*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.010.A	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV A - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 50 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
		Totale AT			**€ 195,83195**
	MT				
	CAM25_MT.L17.040.001	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 50 kVA	1,00000 cad	€ 6.632,12372 0%	€ 6.632,12372
		Totale MT			**€ 6.632,12372**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 126,89250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 141,64500
		Totale RU			**€ 268,53750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7.096,49317** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 60,32019 = 5% * B)			€ 1.206,40384
		Utili di impresa (C) = 2,94% * (A + B)			€ 830,28970
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9.133,19** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,94%			*€ 268,53750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 60,32019*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.010.B	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV B - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 100 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	Totale AT			**€ 195,83195**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.002 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 100 kVA	1,00000 cad	€ 7.961,03241 0%	€ 7.961,03241
	Totale MT			**€ 7.961,03241**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 126,89250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 141,64500
	Totale RU			**€ 268,53750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8.425,40186** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 71,61592 = 5% * B)			€ 1.432,31832
	Utili di impresa (C) = 2,48% * (A + B)			€ 985,77202
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10.843,49** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,48%			*€ 268,53750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 71,61592*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.010.C	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV C - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 160 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
	Totale AT			**€ 293,74792**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.003 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 160 kVA	1,00000 cad	€ 8.110,06890 0%	€ 8.110,06890
	Totale MT			**€ 8.110,06890**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 190,45960
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 212,60240
	Totale RU			**€ 403,06200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8.806,87882** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 74,85847 = 5% * B)			€ 1.497,16940
	Utili di impresa (C) = 3,56% * (A + B)			€ 1.030,40482

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11.334,45** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,56%			*€ 403,06200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 74,85847*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.010.D	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV D - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 200 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089
	Totale AT			**€ 293,25089**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.004 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 200 kVA	1,00000 cad	€ 8.855,25134 0%	€ 8.855,25134
	Totale MT			**€ 8.855,25134**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 190,21790
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 212,33260
	Totale RU			**€ 402,55050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9.551,05273** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 81,18395 = 5% * B)			€ 1.623,67896
	Utili di impresa (C) = 3,27% * (A + B)			€ 1.117,47317
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12.292,20** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,27%			*€ 402,55050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 81,18395*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.010.E	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV E - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 250 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089
	Totale AT			**€ 293,25089**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.005 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 250 kVA	1,00000 cad	€ 9.289,94109 0%	€ 9.289,94109
	Totale MT			**€ 9.289,94109**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 190,21790
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 212,33260
	Totale RU			**€ 402,55050**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9.985,74248** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 84,87881 = 5% * B)			€ 1.697,57622
	Utili di impresa (C) = 3,13% * (A + B)			€ 1.168,33187
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12.851,65** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,13%			*€ 402,55050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 84,87881*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.010.F	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV F - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 315 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
	Totale AT			**€ 391,16686**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.006 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 315 kVA	1,00000 cad	€ 10.767,88627 0%	€ 10.767,88627
	Totale MT			**€ 10.767,88627**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,54330
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,02020
	Totale RU			**€ 536,56350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11.695,61663** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 99,41274 = 5% * B)			€ 1.988,25483
	Utili di impresa (C) = 3,56% * (A + B)			€ 1.368,38715
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15.052,26** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,56%			*€ 536,56350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 99,41274*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.010.G	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV G - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 400 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
	Totale AT			**€ 391,16686**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.007 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 400 kVA	1,00000 cad	€ 11.649,68549 0%	€ 11.649,68549
	Totale MT			**€ 11.649,68549**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,54330
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,02020
		Totale RU			**€ 536,56350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12.577,41585** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 106,90803 = 5% * B)			€ 2.138,16069
		Utili di impresa (C) = 3,31% * (A + B)			€ 1.471,55765
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16.187,13** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,31%			*€ 536,56350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 106,90803*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.010.H	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV H - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 500 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		Totale AT			**€ 391,66390**
	MT				
	CAM25_MT.L17.040.008	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 500 kVA	1,00000 cad	€ 12.978,59418 0%	€ 12.978,59418
		Totale MT			**€ 12.978,59418**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,78500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,29000
		Totale RU			**€ 537,07500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13.907,33308** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 118,21233 = 5% * B)			€ 2.364,24662
		Utili di impresa (C) = 3% * (A + B)			€ 1.627,15797
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17.898,74** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 3%			*€ 537,07500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 118,21233*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.010.I	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV I - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 630 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		Totale AT			**€ 391,66390**
	MT				

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&CM

	CAM25_MT.L17.040.009	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 630 kVA	1,00000 cad	€ 14.307,50286 0%	€ 14.307,50286
		Totale MT			**€ 14.307,50286**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 254,02670
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,55980
		Totale RU			**€ 537,58650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15.236,75326** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 129,51240 = 5% * B)			€ 2.590,24805
		Utili di impresa (C) = 2,74% * (A + B)			€ 1.782,70013
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19.609,70** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,74%			*€ 537,58650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 129,51240*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.010.J	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV J - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 800 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		Totale AT			**€ 391,66390**
	MT				
	CAM25_MT.L17.040.010	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 800 kVA	1,00000 cad	€ 15.934,48452 0%	€ 15.934,48452
		Totale MT			**€ 15.934,48452**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,78500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,29000
		Totale RU			**€ 537,07500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16.863,22342** +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 143,33740 = 5% * B)			€ 2.866,74798
		Utili di impresa (C) = 2,47% * (A + B)			€ 1.972,99714
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21.702,97** +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,47%			*€ 537,07500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 143,33740*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.010.K	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV K - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 1.000 kVA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		Totale AT			**€ 391,66390**
	MT				
	CAM25_MT.L17.040.011	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 1000 kVA	1,00000 cad	€ 18.430,84570 0%	€ 18.430,84570
		Totale MT			**€ 18.430,84570**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,78500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,29000
		Totale RU			**€ 537,07500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19.359,58460** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 164,55647 = 5% * B)			€ 3.291,12938
		Utili di impresa (C) = 2,16% * (A + B)			€ 2.265,07140
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 24.915,79** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,16%			*€ 537,07500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 164,55647*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.010.L	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV L - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 1.250 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.012 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 1250 kVA	1,00000 cad	€ 22.119,49878 0%	€ 22.119,49878
	Totale MT			**€ 22.119,49878**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,43580
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 424,66520
	Totale RU			**€ 805,10100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23.511,59859** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 199,84859 = 5% * B)			€ 3.996,97176
	Utili di impresa (C) = 2,66% * (A + B)			€ 2.750,85704
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 30.259,43** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,66%			*€ 805,10100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 199,84859*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L17.040.010.M	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV M - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 1.600 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.013 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 1600 kVA	1,00000 cad	€ 26.553,33431 0%	€ 26.553,33431
	Totale MT			**€ 26.553,33431**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,67750
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 424,93500
	Totale RU			**€ 805,61250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27.945,94562** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 237,54054 = 5% * B)			€ 4.750,81076
	Utili di impresa (C) = 2,24% * (A + B)			€ 3.269,67564
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 35.966,43** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,24%			*€ 805,61250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 237,54054*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.010.N	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV N - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 2.000 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.014 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 2000 kVA	1,00000 cad	€ 31.707,51285 0%	€ 31.707,51285
	Totale MT			**€ 31.707,51285**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,43580
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 424,66520
	Totale RU			**€ 805,10100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33.099,61266** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 281,34671 = 5% * B)			€ 5.626,93415
	Utili di impresa (C) = 1,89% * (A + B)			€ 3.872,65468

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 42.599,20** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,89%			*€ 805,10100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 281,34671*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.010.O	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV O - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 2.500 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.015 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 2500 kVA	1,00000 cad	€ 38.352,05628 0%	€ 38.352,05628
	Totale MT			**€ 38.352,05628**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,43580
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 424,66520
	Totale RU			**€ 805,10100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 39.744,15609** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 337,82533 = 5% * B)			€ 6.756,50654
	Utili di impresa (C) = 1,57% * (A + B)			€ 4.650,06626
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 51.150,73** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,57%			*€ 805,10100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 337,82533*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.010.P	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 010 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 12 kV P - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 12 kV Potenza 3.150 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
	Totale AT			**€ 587,49584**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.016 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 12 kV potenza 3150 kVA	1,00000 cad	€ 24.945,13631 0%	€ 24.945,13631
	Totale MT			**€ 24.945,13631**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,91920
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 425,20480

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 806,12400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26.338,75615** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 223,87943 = 5% * B)			€ 4.477,58855
	Utili di impresa (C) = 2,38% * (A + B)			€ 3.081,63447
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 33.897,98** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,38%			*€ 806,12400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 223,87943*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.020.A	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV A - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 50 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	Totale AT			**€ 195,83195**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.017 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 50 kVA	1,00000 cad	€ 7.079,23319 0%	€ 7.079,23319
	Totale MT			**€ 7.079,23319**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 126,89250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 141,64500
	Totale RU			**€ 268,53750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7.543,60264** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 64,12062 = 5% * B)			€ 1.282,41245
	Utili di impresa (C) = 2,77% * (A + B)			€ 882,60151
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9.708,62** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,77%			*€ 268,53750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 64,12062*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.020.B	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV B - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 100 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	Totale AT			**€ 195,83195**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.018 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 100 kVA	1,00000 cad	€ 8.259,10538 0%	€ 8.259,10538

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 8.259,10538**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 126,89250
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 141,64500
	Totale RU			**€ 268,53750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8.723,47483** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 74,14954 = 5% * B)			€ 1.482,99072
	Utili di impresa (C) = 2,39% * (A + B)			€ 1.020,64656
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11.227,11** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,39%			*€ 268,53750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 74,14954*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.020.C	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV C - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 160 kVA			
	AT			
CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
	Totale AT			**€ 293,74792**
	MT			
CAM25_MT.L17.040.019	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 160 kVA	1,00000 cad	€ 8.408,14187 0%	€ 8.408,14187
	Totale MT			**€ 8.408,14187**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 190,45960
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 212,60240
	Totale RU			**€ 403,06200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9.104,95179** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 77,39209 = 5% * B)			€ 1.547,84180
	Utili di impresa (C) = 3,44% * (A + B)			€ 1.065,27936
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11.718,07** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,44%			*€ 403,06200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 77,39209*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.020.D	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV D - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 200 kVA			
	AT			
CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra,	5,91000	€ 49,70354	€ 293,74792

fonte: http://burc.regione.campania.it

		demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
		Totale AT			**€ 293,74792**
	MT				
	CAM25_MT.L17.040.020	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 200 kVA	1,00000 cad	€ 8.557,17836 0%	€ 8.557,17836
		Totale MT			**€ 8.557,17836**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 190,45960
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 212,60240
		Totale RU			**€ 403,06200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9.253,98828** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 78,65890 = 5% * B)			€ 1.573,17801
		Utili di impresa (C) = 3,38% * (A + B)			€ 1.082,71663
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11.909,88** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,38%			*€ 403,06200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 78,65890*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.020.E	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV E - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 250 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089
		Totale AT			**€ 293,25089**
	MT				
	CAM25_MT.L17.040.021	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 250 kVA	1,00000 cad	€ 8.991,86812 0%	€ 8.991,86812
		Totale MT			**€ 8.991,86812**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 190,21790
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 212,33260
		Totale RU			**€ 402,55050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9.687,66951** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 82,34519 = 5% * B)			€ 1.646,90382
		Utili di impresa (C) = 3,23% * (A + B)			€ 1.133,45733
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12.468,03** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,23%			*€ 402,55050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 82,34519*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L17.040.020.F	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV F - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 315 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.022 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 315 kVA	1,00000 cad	€ 10.246,25856 0%	€ 10.246,25856
	Totale MT			**€ 10.246,25856**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,78500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,29000
	Totale RU			**€ 537,07500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11.174,99746** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 94,98748 = 5% * B)			€ 1.899,74957
	Utili di impresa (C) = 3,73% * (A + B)			€ 1.307,47470
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14.382,22** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,73%			*€ 537,07500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 94,98748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.020.G	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV G - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 400 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
	Totale AT			**€ 391,16686**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.023 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 400 kVA	1,00000 cad	€ 11.500,64900 0%	€ 11.500,64900
	Totale MT			**€ 11.500,64900**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,54330
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,02020
	Totale RU			**€ 536,56350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12.428,37936** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 105,64122 = 5% * B)			€ 2.112,82449
	Utili di impresa (C) = 3,35% * (A + B)			€ 1.454,12039

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15.995,32** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,35%			*€ 536,56350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 105,64122*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.020.H	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV H - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 500 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,87000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,16686
	Totale AT			**€ 391,16686**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.024 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 500 kVA	1,00000 cad	€ 12.978,59418 0%	€ 12.978,59418
	Totale MT			**€ 12.978,59418**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,49000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,54330
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,49000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,02020
	Totale RU			**€ 536,56350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13.906,32454** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 118,20376 = 5% * B)			€ 2.364,07517
	Utili di impresa (C) = 3% * (A + B)			€ 1.627,03997
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17.897,44** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3%			*€ 536,56350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 118,20376*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.020.I	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV I - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 630 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.025 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 630 kVA	1,00000 cad	€ 14.382,02111 0%	€ 14.382,02111
	Totale MT			**€ 14.382,02111**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,78500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,29000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 537,07500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15.310,76001** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 130,14146 = 5% * B)			€ 2.602,82920
	Utili di impresa (C) = 2,73% * (A + B)			€ 1.791,35892
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19.704,95** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,73%			*€ 537,07500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 130,14146*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.020.J	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV J - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 800 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.026 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 800 kVA	1,00000 cad	€ 16.443,69253 0%	€ 16.443,69253
	Totale MT			**€ 16.443,69253**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,78500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,29000
	Totale RU			**€ 537,07500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17.372,43143** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 147,66567 = 5% * B)			€ 2.953,31334
	Utili di impresa (C) = 2,4% * (A + B)			€ 2.032,57448
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 22.358,32** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,4%			*€ 537,07500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 147,66567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.020.K	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV K - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.000 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.027 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV	1,00000 cad	€ 19.325,06463 0%	€ 19.325,06463

fonte: http://burc.regione.campania.it

	potenza 1000 kVA			
	Totale MT			**€ 19.325,06463**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,78500
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,29000
	Totale RU			**€ 537,07500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20.253,80353** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 172,15733 = 5% * B)			€ 3.443,14660
	Utili di impresa (C) = 2,06% * (A + B)			€ 2.369,69501
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 26.066,65** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,06%			*€ 537,07500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 172,15733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.020.L	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV L - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.250 kVA			
	AT			
CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
CAM25_MT.L17.040.028	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 1250 kVA	1,00000 cad	€ 22.864,68122 0%	€ 22.864,68122
	Totale MT			**€ 22.864,68122**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,43580
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 424,66520
	Totale RU			**€ 805,10100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 24.256,78103** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 206,18264 = 5% * B)			€ 4.123,65278
	Utili di impresa (C) = 2,58% * (A + B)			€ 2.838,04338
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 31.218,48** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,58%			*€ 805,10100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 206,18264*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.020.M	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV M - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 1.600 kVA			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
		Totale AT			**€ 587,49584**
	MT				
	CAM25_MT.L17.040.029	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 1600 kVA	1,00000 cad	€ 27.286,09704 0%	€ 27.286,09704
		Totale MT			**€ 27.286,09704**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,91920
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 425,20480
		Totale RU			**€ 806,12400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28.679,71688** +0,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 243,77759 = 5% * B)			€ 4.875,55187
		Utili di impresa (C) = 2,18% * (A + B)			€ 3.355,52688
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 36.910,80** +0,13%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,18%			*€ 806,12400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 243,77759*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.020.N	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV N - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 2.000 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
		Totale AT			**€ 587,49584**
	MT				
	CAM25_MT.L17.040.030	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 2000 kVA	1,00000 cad	€ 32.452,69529 0%	€ 32.452,69529
		Totale MT			**€ 32.452,69529**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,91920
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 425,20480
		Totale RU			**€ 806,12400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33.846,31513** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 287,69368 = 5% * B)			€ 5.753,87357
		Utili di impresa (C) = 1,85% * (A + B)			€ 3.960,01887
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 43.560,21** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,85%			*€ 806,12400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 287,69368*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L17.040.020.O	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV O - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 2.500 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,80000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,50177
	Totale AT			**€ 586,50177**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.031 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 2500 kVA	1,00000 cad	€ 40.562,76419 0%	€ 40.562,76419
	Totale MT			**€ 40.562,76419**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,67750
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 424,93500
	Totale RU			**€ 805,61250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41.954,87846** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 356,61647 = 5% * B)			€ 7.132,32934
	Utili di impresa (C) = 1,49% * (A + B)			€ 4.908,72078
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 53.995,93** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,49%			*€ 805,61250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 356,61647*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.020.P	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 020 - Trasformatore trifase in resina,Tensione primaria 17,5 kV P - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 17,5 kV Potenza 3.150 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
	Totale AT			**€ 587,49584**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.032 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 17,5 kV potenza 3150 kVA	1,00000 cad	€ 25.305,08248 0%	€ 25.305,08248
	Totale MT			**€ 25.305,08248**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,91920
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 425,20480
	Totale RU			**€ 806,12400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26.698,70232** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 226,93897 = 5% * B)			€ 4.538,77939
	Utili di impresa (C) = 2,35% * (A + B)			€ 3.123,74817

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 34.361,23** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,35%			*€ 806,12400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 226,93897*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.030.A	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV A - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 50 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	Totale AT			**€ 195,83195**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.033 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 50 kVA	1,00000 cad	€ 7.228,26968 0%	€ 7.228,26968
	Totale MT			**€ 7.228,26968**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 126,89250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 141,64500
	Totale RU			**€ 268,53750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7.692,63913** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 65,38743 = 5% * B)			€ 1.307,74865
	Utili di impresa (C) = 2,71% * (A + B)			€ 900,03878
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9.900,43** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,71%			*€ 268,53750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 65,38743*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.030.B	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV B - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 100 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	3,94000 h	€ 49,70354 0%	€ 195,83195
	Totale AT			**€ 195,83195**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.034 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 100 kVA	1,00000 cad	€ 8.408,14187 0%	€ 8.408,14187
	Totale MT			**€ 8.408,14187**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 126,89250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 141,64500
	Totale RU			**€ 268,53750**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8.872,51132** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 75,41635 = 5% * B)			€ 1.508,32692
	Utili di impresa (C) = 2,35% * (A + B)			€ 1.038,08382
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11.418,92** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,35%			*€ 268,53750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 75,41635*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.030.C	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV C - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 160 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,90000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,25089
	Totale AT			**€ 293,25089**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.035 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 160 kVA	1,00000 cad	€ 8.557,17836 0%	€ 8.557,17836
	Totale MT			**€ 8.557,17836**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,87000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 190,21790
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,87000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 212,33260
	Totale RU			**€ 402,55050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9.252,97975** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 78,65033 = 5% * B)			€ 1.573,00656
	Utili di impresa (C) = 3,38% * (A + B)			€ 1.082,59863
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11.908,58** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,38%			*€ 402,55050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 78,65033*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.030.D	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV D - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 200 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
	Totale AT			**€ 293,74792**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.036 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 200 kVA	1,00000 cad	€ 8.942,18929 0%	€ 8.942,18929
	Totale MT			**€ 8.942,18929**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 190,45960
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 212,60240
		Totale RU			**€ 403,06200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9.638,99921** +0,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 81,93149 = 5% * B)			€ 1.638,62987
		Utili di impresa (C) = 3,25% * (A + B)			€ 1.127,76291
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12.405,39** +0,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,25%			*€ 403,06200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 81,93149*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.030.E	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV E - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 250 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	5,91000 h	€ 49,70354 0%	€ 293,74792
		Totale AT			**€ 293,74792**
	MT				
	CAM25_MT.L17.040.037	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 250 kVA	1,00000 cad	€ 9.364,45934 0%	€ 9.364,45934
		Totale MT			**€ 9.364,45934**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	7,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 190,45960
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	7,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 212,60240
		Totale RU			**€ 403,06200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10.061,26926** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 85,52079 = 5% * B)			€ 1.710,41577
		Utili di impresa (C) = 3,11% * (A + B)			€ 1.177,16850
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12.948,85** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,11%			*€ 403,06200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 85,52079*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.030.F	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV F - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 315 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		Totale AT			**€ 391,66390**
	MT				

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&CM

	CAM25_MT.L17.040.038	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 315 kVA	1,00000 cad	€ 10.618,84978 0%	€ 10.618,84978
		Totale MT			**€ 10.618,84978**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,51000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 254,02670
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,51000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,55980
		Totale RU			**€ 537,58650**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11.548,10018** +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 98,15885 = 5% * B)			€ 1.963,17703
		Utili di impresa (C) = 3,62% * (A + B)			€ 1.351,12772
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14.862,40** +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,62%			*€ 537,58650*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 98,15885*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.030.G	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV G - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 400 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		Totale AT			**€ 391,66390**
	MT				
	CAM25_MT.L17.040.039	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 400 kVA	1,00000 cad	€ 12.096,79495 0%	€ 12.096,79495
		Totale MT			**€ 12.096,79495**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,78500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,29000
		Totale RU			**€ 537,07500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13.025,53385** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 110,71704 = 5% * B)			€ 2.214,34075
		Utili di impresa (C) = 3,2% * (A + B)			€ 1.523,98746
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 16.763,86** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,2%			*€ 537,07500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 110,71704*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.030.H	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV H - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 500 kVA			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		Totale AT			**€ 391,66390**
	MT				
	CAM25_MT.L17.040.040	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 500 kVA	1,00000 cad	€ 13.574,74013 0%	€ 13.574,74013
		Totale MT			**€ 13.574,74013**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,78500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,29000
		Totale RU			**€ 537,07500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14.503,47903** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 123,27957 = 5% * B)			€ 2.465,59144
		Utili di impresa (C) = 2,88% * (A + B)			€ 1.696,90705
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18.665,98** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,88%			*€ 537,07500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 123,27957*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.030.I	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV I - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 630 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
		Totale AT			**€ 391,66390**
	MT				
	CAM25_MT.L17.040.041	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 630 kVA	1,00000 cad	€ 15.040,26560 0%	€ 15.040,26560
		Totale MT			**€ 15.040,26560**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,78500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,29000
		Totale RU			**€ 537,07500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15.969,00450** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 135,73654 = 5% * B)			€ 2.714,73077
		Utili di impresa (C) = 2,61% * (A + B)			€ 1.868,37353
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 20.552,11** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,61%			*€ 537,07500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 135,73654*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L17.040.030.J	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV J - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 800 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.042 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 800 kVA	1,00000 cad	€ 17.250,97350 0%	€ 17.250,97350
	Totale MT			**€ 17.250,97350**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,78500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,29000
	Totale RU			**€ 537,07500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18.179,71240** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 154,52756 = 5% * B)			€ 3.090,55111
	Utili di impresa (C) = 2,3% * (A + B)			€ 2.127,02635
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23.397,29** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,3%			*€ 537,07500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 154,52756*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.030.K	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV K - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 1.000 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,88000 h	€ 49,70354 0%	€ 391,66390
	Totale AT			**€ 391,66390**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.043 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 1000 kVA	1,00000 cad	€ 20.206,86385 0%	€ 20.206,86385
	Totale MT			**€ 20.206,86385**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	10,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 253,78500
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	10,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 283,29000
	Totale RU			**€ 537,07500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21.135,60275** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 179,65262 = 5% * B)			€ 3.593,05247
	Utili di impresa (C) = 1,97% * (A + B)			€ 2.472,86552
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 27.201,52 +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,97%			*€ 537,07500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 179,65262*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.030.L	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV L - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 1.250 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.044 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 1250 kVA	1,00000 cad	€ 23.895,51693 0%	€ 23.895,51693
	Totale MT			**€ 23.895,51693**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,67750
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 424,93500
	Totale RU			**€ 805,61250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25.288,12824** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 214,94909 = 5% * B)			€ 4.298,98180
	Utili di impresa (C) = 2,48% * (A + B)			€ 2.958,71100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 32.545,82** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,48%			*€ 805,61250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 214,94909*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.030.M	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV M - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 1.600 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.045 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 1600 kVA	1,00000 cad	€ 28.018,85977 0%	€ 28.018,85977
	Totale MT			**€ 28.018,85977**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,74000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,43580
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,74000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 424,66520

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 805,10100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29.410,95958** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 249,99316 = 5% * B)			€ 4.999,86313
	Utili di impresa (C) = 2,13% * (A + B)			€ 3.441,08227
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 37.851,90** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,13%			*€ 805,10100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 249,99316*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.030.N	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV N - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 2.000 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,83000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,99288
	Totale AT			**€ 587,99288**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.046 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 2000 kVA	1,00000 cad	€ 33.918,22076 0%	€ 33.918,22076
	Totale MT			**€ 33.918,22076**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,77000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 381,16090
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,77000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 425,47460
	Totale RU			**€ 806,63550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35.312,84914** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 300,15922 = 5% * B)			€ 6.003,18435
	Utili di impresa (C) = 1,77% * (A + B)			€ 4.131,60335
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45.447,64** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,77%			*€ 806,63550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 300,15922*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.030.O	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV O - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 2.500 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 587,49584
	Totale AT			**€ 587,49584**
	MT			
	CAM25_MT.L17.040.047 - Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV	1,00000 cad	€ 41.295,52692 0%	€ 41.295,52692

fonte: http://burc.regione.campania.it

	potenza 2500 kVA			
	Totale MT			**€ 41.295,52692**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,76000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,91920
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,76000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 425,20480
	Totale RU			**€ 806,12400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42.689,14676** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 362,85775 = 5% * B)			€ 7.257,15495
	Utili di impresa (C) = 1,47% * (A + B)			€ 4.994,63017
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 54.940,93** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,47%			*€ 806,12400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 362,85775*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.040.030.P	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 040 - TRASFORMATORI IN RESINA 030 - Trasformatore trifase in resina, Tensione primaria 24 kV P - Trasformatore trifase in resina, classe F tensione secondaria 400/231 V, morsetti di regolazione ± 2x2,5%. Tensione primaria 24 kV Potenza 3.150 kVA			
	AT			
CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 586,99881
	Totale AT			**€ 586,99881**
	MT			
CAM25_MT.L17.040.048	- Trasformatori in resina - Trasformatore trifase in resina, tensione primaria 24 kV potenza 3150 kVA	1,00000 cad	€ 25.664,51631 0%	€ 25.664,51631
	Totale MT			**€ 25.664,51631**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	15,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 380,67750
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	15,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 424,93500
	Totale RU			**€ 805,61250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27.057,12762** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 229,98559 = 5% * B)			€ 4.599,71170
	Utili di impresa (C) = 2,31% * (A + B)			€ 3.165,68393
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 34.822,52** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,31%			*€ 805,61250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 229,98559*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.050.010.A	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 010 - Accessori per trasformatori A - Accessori per trasformatori Termometro a quadrante			
	AT			
CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,25000	€ 49,70354	€ 12,42589

fonte: http://burc.regione.campania.it

		demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
		Totale AT			**€ 12,42589**
	MT				
	CAM25_MT.L17.050.001	- Accessori per trasformatori - Termometro a quadrante per trasformatore	1,00000 cad	€ 185,72697 0%	€ 185,72697
		Totale MT			**€ 185,72697**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
		Totale RU			**€ 16,87950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 215,03236** +0,37%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82778 = 5% * B)			€ 36,55550
		Utili di impresa (C) = 6,1% * (A + B)			€ 25,15879
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 276,75** +0,37%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,1%			*€ 16,87950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,82778*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.050.010.B	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 010 - Accessori per trasformatori B - Accessori per trasformatori Rel, Buchholz				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,25000 h	€ 49,70354 0%	€ 12,42589
		Totale AT			**€ 12,42589**
	MT				
	CAM25_MT.L17.050.002	- Accessori per trasformatori - Relè di Buchholz per trasformatore	1,00000 cad	€ 147,30206 0%	€ 147,30206
		Totale MT			**€ 147,30206**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
		Totale RU			**€ 16,87950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,60745** +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50116 = 5% * B)			€ 30,02327
		Utili di impresa (C) = 7,43% * (A + B)			€ 20,66307
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 227,29** +0,45%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,43%			*€ 16,87950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50116*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.050.010.C	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 010 - Accessori per trasformatori			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	C - Accessori per trasformatori Termosonda completa di relè, alimentazione 230 V-50 Hz			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,25000 h	€ 49,70354 0%	€ 12,42589
	Totale AT			**€ 12,42589**
	MT			
	CAM25_MT.L17.050.003 - Accessori per trasformatori - Termosonda completa di relè, alimentazione 230 V, 50 Hz, per trasformatore	1,00000 cad	€ 325,38345 0%	€ 325,38345
	Totale MT			**€ 325,38345**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	Totale RU			**€ 16,87950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 354,68884** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01486 = 5% * B)			€ 60,29710
	Utili di impresa (C) = 3,7% * (A + B)			€ 41,49859
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 456,48** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,7%			*€ 16,87950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,01486*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.050.010.D	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 010 - Accessori per trasformatori D - Accessori per trasformatori Centralina termometrica digitale			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,25000 h	€ 49,70354 0%	€ 12,42589
	Totale AT			**€ 12,42589**
	MT			
	CAM25_MT.L17.050.004 - Accessori per trasformatori - Centralina termometrica digitale per trasformatore	1,00000 cad	€ 777,37862 0%	€ 777,37862
	Totale MT			**€ 777,37862**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	Totale RU			**€ 16,87950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 806,68401** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,85681 = 5% * B)			€ 137,13628
	Utili di impresa (C) = 1,63% * (A + B)			€ 94,38203
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.038,20** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,63%			*€ 16,87950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,85681*
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L17.050.010.E	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 010 - Accessori per trasformatori E - Accessori per trasformatori Terna di termoresistenze da 100 Ohm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,25000 h	€ 49,70354 0%	€ 12,42589
	Totale AT			**€ 12,42589**
	MT			
	CAM25_MT.L17.050.005 - Accessori per trasformatori - Terna di termoresistenze da 100 Ohm per trasformatore	1,00000 cad	€ 100,33828 0%	€ 100,33828
	Totale MT			**€ 100,33828**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	Totale RU			**€ 16,87950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 129,64367** +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10197 = 5% * B)			€ 22,03942
	Utili di impresa (C) = 10,12% * (A + B)			€ 15,16831
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 166,85** +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,12%			*€ 16,87950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10197*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.050.010.F	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 010 - Accessori per trasformatori F - Accessori per trasformatori Terna di prese/connettori ad innesto rapido			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354 0%	€ 24,85177
	Totale AT			**€ 24,85177**
	MT			
	CAM25_MT.L17.050.006 - Accessori per trasformatori - Terna di di prese/connettori ad innesto rapido per trasformatore	1,00000 cad	€ 634,20150 0%	€ 634,20150
	Totale MT			**€ 634,20150**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,95220
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,80680
	Totale RU			**€ 33,75900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 692,81227** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,88890 = 5% * B)			€ 117,77809
	Utili di impresa (C) = 3,79% * (A + B)			€ 81,05904
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 891,65** +0,23%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 3,79%			*€ 33,75900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,88890*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.050.010.G	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 010 - Accessori per trasformatori G - Accessori per trasformatori Sistema di ventilazione forzata per aumento della potenza nominale			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354 0%	€ 24,85177
	Totale AT			**€ 24,85177**
	MT			
	CAM25_MT.L17.050.007 - Accessori per trasformatori - Sistema di ventilazione forzata per aumento della potenza nominale per trasformatore	1,00000 cad	€ 1.762,29117 0%	€ 1.762,29117
	Totale MT			**€ 1.762,29117**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,95220
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,80680
	Totale RU			**€ 33,75900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.820,90194** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,47767 = 5% * B)			€ 309,55333
	Utili di impresa (C) = 1,44% * (A + B)			€ 213,04553
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.343,50** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,44%			*€ 33,75900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,47767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.050.020.A	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 020 - Box per trasformatori fino a 2.500 kVA A - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.(mm) (L-P-H=1600-1150-1950. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri,Colore RAL 7035 Standard , Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta,targhe di pericolo,tetto facilmente asportabile,illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura,Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado di protezione sull'involucro metallico IP30Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343,CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 100/160 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	2,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 99,40708
	Totale AT			**€ 99,40708**
	MT			
	CAM25_MT.L17.050.008 - Accessori per trasformatori - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata. Box trafo da 100/160 kVA	1,00000 cad	€ 1.382,81278 0%	€ 1.382,81278
	Totale MT			**€ 1.382,81278**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 193,36000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 215,84000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.382,81278 %	€ 0,02000 0%	€ 27,65626
		Totale RU			**€ 436,85626**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.919,07612** +1,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,31215 = 5% * B)			€ 326,24294
		Utili di impresa (C) = 17,69% * (A + B)			€ 224,53191
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.469,85** +1,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,69%			*€ 436,85626*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,31215*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.050.020.B	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 020 - Box per trasformatori fino a 2.500 kVA B - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=1800-1150-1950. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri,Colore RAL 7035 Standard, Spessore minimo 50 micron.Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta,targhe di pericolo,tetto facilmente asportabile,illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura,Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado di protezione IP30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343,CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 200/400 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	2,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 99,40708
	Totale AT			**€ 99,40708**
	MT			
	CAM25_MT.L17.050.009 - Accessori per trasformatori - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata. Box trafo da 200/400 kVA	1,00000 cad	€ 1.690,10450 0%	€ 1.690,10450
	Totale MT			**€ 1.690,10450**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 193,36000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 215,84000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	1.690,10450 %	€ 0,02000 0%	€ 33,80209
	Totale RU			**€ 443,00209**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.232,51367** +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,97637 = 5% * B)			€ 379,52732
	Utili di impresa (C) = 15,42% * (A + B)			€ 261,20410
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.873,25** +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,42%			*€ 443,00209*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,97637*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.050.020.C	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 020 - Box per trasformatori fino a 2.500 kVA C - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=2000-1150-1950. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri,Colore RAL 7035 Standard , Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta,targhe di pericolo,tetto facilmente asportabile,illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura,Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado di protezione IP30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343,CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 500/630 kVA			
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta		2,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 99,40708
		Totale AT			**€ 99,40708**
	MT				
	CAM25_MT.L17.050.010 - Accessori per trasformatori - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata. Box trafo da 500/630 kVA		1,00000 cad	€ 1.894,96566 0%	€ 1.894,96566
		Totale MT			**€ 1.894,96566**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		8,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 193,36000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		8,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 215,84000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio		1.894,96566 %	€ 0,02000 0%	€ 37,89931
		Totale RU			**€ 447,09931**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.441,47205** +0,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,75251 = 5% * B)			€ 415,05025
		Utili di impresa (C) = 14,23% * (A + B)			€ 285,65223
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.142,17** +0,8%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,23%			*€ 447,09931*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,75251*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.050.020.D	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 020 - Box per trasformatori fino a 2.500 kVA D - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=2200-1600-2250. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri,Colore RAL 7035 Standard , Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta,targhe di pericolo,tetto facilmente asportabile,illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura,Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado diprotezione IP 30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343,CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 800/1000 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	2,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 99,40708
		Totale AT			**€ 99,40708**
	MT				
	CAM25_MT.L17.050.011	- Accessori per trasformatori - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata. Box trafo da 800/1.000 kVA	1,00000 cad	€ 2.611,97969 0%	€ 2.611,97969
		Totale MT			**€ 2.611,97969**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 193,36000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 215,84000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.611,97969 %	€ 0,02000 0%	€ 52,23959
		Totale RU			**€ 461,43959**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.172,82636** +0,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,96902 = 5% * B)			€ 539,38048
		Utili di impresa (C) = 11,3% * (A + B)			€ 371,22068
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.083,43** +0,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 11,3%			*€ 461,43959*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,96902*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.050.020.E	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 020 - Box per trasformatori fino a 2.500 kVA E - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=2400-1600-2500. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri,Colore RAL 7035 Standard , Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta,targhe di pericolo,tetto facilmente asportabile,illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura,Rifasamento fisso, Barra di terra.Grado di protezione IP 30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343,CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 1250/1600 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	2,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 99,40708
	Totale AT			**€ 99,40708**
	MT			
	CAM25_MT.L17.050.012 - Accessori per trasformatori - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata. Box trafo da 1.250/1.600 kVA	1,00000 cad	€ 2.816,84084 0%	€ 2.816,84084
	Totale MT			**€ 2.816,84084**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 193,36000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 215,84000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.816,84084 %	€ 0,02000 0%	€ 56,33682
	Totale RU			**€ 465,53682**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.381,78474** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,74517 = 5% * B)			€ 574,90341
	Utili di impresa (C) = 10,7% * (A + B)			€ 395,66882
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.352,36** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,7%			*€ 465,53682*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 28,74517*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L17.050.020.F	CAM25_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE 050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI 020 - Box per trasformatori fino a 2.500 kVA F - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata di spessore 15-20/10 per			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	contenimento trasformatore di potenza in Resina o in Olio, per distribuzione secondaria di tipo protetto, per impiego fino alla tensione Vn=24 kV. Dim.mm L-P-H=2600-1800-2800. Verniciatura esterna a polveri epossipoliesteri,Colore RAL 7035 Standard , Spessore minimo 50 micron. Accessori a corredo della fornitura: Micro interruttore sulla porta,targhe di pericolo,tetto facilmente asportabile,illuminazione interna. Predisposizione per installazione: Centralina di temperatura,Rifasamento fisso, Barra di terra. Grado di protezione IP30. Normative di riferimento: CEI 17-6 fascicolo 2056 - IEC 298 17-4 fascicolo 1343,CEI EN 60298 edizione V, CEI EN 62271-200 edizione I, D.Lgs. 81/08. Box trafo da 2000/2500 kVA			
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	2,00000 h	€ 49,70354 0%	€ 99,40708
		Totale AT			**€ 99,40708**
	MT				
	CAM25_MT.L17.050.013	- Accessori per trasformatori - Scomparti M.T./B.T. in lamiera metallica zincata. Box trafo da 2.000/2.500 kVA	1,00000 cad	€ 3.431,42430 0%	€ 3.431,42430
		Totale MT			**€ 3.431,42430**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 193,36000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 215,84000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.431,42430 %	€ 0,02000 0%	€ 68,62849
		Totale RU			**€ 477,82849**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.008,65987** +0,48%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,07361 = 5% * B)			€ 681,47218
		Utili di impresa (C) = 9,26% * (A + B)			€ 469,01321
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.159,15** +0,48%
		Incidenza Manodopera sul totale 9,26%			*€ 477,82849*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 34,07361*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.010.A	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 010 - Condensatore trifase tipo standard da 230 V A - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 230 V / 50 Hz, potenza reattiva 5 kVAR				
	MT				
	CAM25_MT.L18.010.002	- Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 230 V, 5 kVAr	1,00000 cad	€ 89,97246 0%	€ 89,97246
		Totale MT			**€ 89,97246**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
		Totale RU			**€ 12,78750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 102,75996** +0,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87346 = 5% * B)			€ 17,46919
		Utili di impresa (C) = 9,67% * (A + B)			€ 12,02292

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 132,25** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,67%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87346*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.010.B	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 010 - Condensatore trifase tipo standard da 230 V B - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 230 V / 50 Hz, potenza reattiva 10 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.004 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 230 V, 10 kVAr	1,00000 cad	€ 166,10398 0%	€ 166,10398
	Totale MT			**€ 166,10398**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 178,89148** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52058 = 5% * B)			€ 30,41155
	Utili di impresa (C) = 5,55% * (A + B)			€ 20,93030
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 230,23** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,55%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52058*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.010.C	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 010 - Condensatore trifase tipo standard da 230 V C - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 230 V / 50 Hz, potenza reattiva 15 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.006 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 230 V, 15 kVAr	1,00000 cad	€ 243,38785 0%	€ 243,38785
	Totale MT			**€ 243,38785**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 256,17535** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17749 = 5% * B)			€ 43,54981
	Utili di impresa (C) = 3,88% * (A + B)			€ 29,97252

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 329,70** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,88%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,17749*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.010.D	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 010 - Condensatore trifase tipo standard da 230 V D - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 230 V / 50 Hz, potenza reattiva 20 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.007 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 230 V, 20 kVAr	1,00000 cad	€ 317,21469 0%	€ 317,21469
	Totale MT			**€ 317,21469**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 330,00219** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,80502 = 5% * B)			€ 56,10037
	Utili di impresa (C) = 3,01% * (A + B)			€ 38,61026
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 424,71** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,01%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,80502*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.010.E	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 010 - Condensatore trifase tipo standard da 230 V E - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 230 V / 50 Hz, potenza reattiva 25 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.008 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 230 V, 25 kVAr	1,00000 cad	€ 391,04153 0%	€ 391,04153
	Totale MT			**€ 391,04153**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 403,82903** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,43255 = 5% * B)			€ 68,65094
	Utili di impresa (C) = 2,46% * (A + B)			€ 47,24800

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 519,73** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,46%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,43255*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.020.A	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 020 - Condensatore trifase tipo standard da 400 V A - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 5 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.010 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 5 kVAr	1,00000 cad	€ 81,89325 0%	€ 81,89325
	Totale MT			**€ 81,89325**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 94,68075** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80479 = 5% * B)			€ 16,09573
	Utili di impresa (C) = 10,49% * (A + B)			€ 11,07765
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 121,85** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,49%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80479*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.020.B	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 020 - Condensatore trifase tipo standard da 400 V B - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 10 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.011 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 10 kVAr	1,00000 cad	€ 89,97246 0%	€ 89,97246
	Totale MT			**€ 89,97246**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 102,75996** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87346 = 5% * B)			€ 17,46919
	Utili di impresa (C) = 9,67% * (A + B)			€ 12,02292

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 132,25** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,67%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87346*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.020.C	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 020 - Condensatore trifase tipo standard da 400 V C - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 15 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.012 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 15 kVAr	1,00000 cad	€ 156,87243 0%	€ 156,87243
	Totale MT			**€ 156,87243**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 169,65993** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44211 = 5% * B)			€ 28,84219
	Utili di impresa (C) = 5,86% * (A + B)			€ 19,85021
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 218,35** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,86%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44211*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.020.D	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 020 - Condensatore trifase tipo standard da 400 V D - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 20 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.013 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 20 kVAr	1,00000 cad	€ 166,10398 0%	€ 166,10398
	Totale MT			**€ 166,10398**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 178,89148** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52058 = 5% * B)			€ 30,41155
	Utili di impresa (C) = 5,55% * (A + B)			€ 20,93030

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 230,23** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,55%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52058*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.020.E	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 020 - Condensatore trifase tipo standard da 400 V E - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 25 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.014 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 25 kVAr	1,00000 cad	€ 233,00395 0%	€ 233,00395
	Totale MT			**€ 233,00395**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 245,79145** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08923 = 5% * B)			€ 41,78455
	Utili di impresa (C) = 4,04% * (A + B)			€ 28,75760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 316,33** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,04%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,08923*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.020.F	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 020 - Condensatore trifase tipo standard da 400 V F - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 30 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.015 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 30 kVAr	1,00000 cad	€ 242,23551 0%	€ 242,23551
	Totale MT			**€ 242,23551**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 255,02301** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16770 = 5% * B)			€ 43,35391
	Utili di impresa (C) = 3,9% * (A + B)			€ 29,83769

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 328,21** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,9%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,16770*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.020.G	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 020 - Condensatore trifase tipo standard da 400 V G - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 40 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.016 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 40 kVAr	1,00000 cad	€ 316,06235 0%	€ 316,06235
	Totale MT			**€ 316,06235**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 328,84985** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,79522 = 5% * B)			€ 55,90447
	Utili di impresa (C) = 3,02% * (A + B)			€ 38,47543
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 423,23** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,02%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,79522*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.020.H	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 020 - Condensatore trifase tipo standard da 400 V H - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 50 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.017 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 400 V, 50 kVAr	1,00000 cad	€ 389,87638 0%	€ 389,87638
	Totale MT			**€ 389,87638**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 402,66388** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,42264 = 5% * B)			€ 68,45286
	Utili di impresa (C) = 2,47% * (A + B)			€ 47,11167

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 518,23** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,47%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,42264*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.030.A	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 030 - Condensatore trifase tipo standard da 500 V A - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 10 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.018 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 10 kVAr	1,00000 cad	€ 89,97246 0%	€ 89,97246
	Totale MT			**€ 89,97246**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 102,75996** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87346 = 5% * B)			€ 17,46919
	Utili di impresa (C) = 9,67% * (A + B)			€ 12,02292
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 132,25** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,67%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,87346*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.030.B	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 030 - Condensatore trifase tipo standard da 500 V B - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 15 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.019 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 15 kVAr	1,00000 cad	€ 156,87243 0%	€ 156,87243
	Totale MT			**€ 156,87243**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 169,65993** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44211 = 5% * B)			€ 28,84219
	Utili di impresa (C) = 5,86% * (A + B)			€ 19,85021

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: Computo CAM

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 218,35** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,86%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,44211*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.030.C	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 030 - Condensatore trifase tipo standard da 500 V C - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, , tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 20 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.020 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 20 kVAr	1,00000 cad	€ 166,10398 0%	€ 166,10398
	Totale MT			**€ 166,10398**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 178,89148** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52058 = 5% * B)			€ 30,41155
	Utili di impresa (C) = 5,55% * (A + B)			€ 20,93030
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 230,23** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,55%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52058*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.030.D	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 030 - Condensatore trifase tipo standard da 500 V D - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 25 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.021 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 25 kVAr	1,00000 cad	€ 233,00395 0%	€ 233,00395
	Totale MT			**€ 233,00395**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 245,79145** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08923 = 5% * B)			€ 41,78455
	Utili di impresa (C) = 4,04% * (A + B)			€ 28,75760

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 316,33** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,04%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,08923*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.030.E	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 030 - Condensatore trifase tipo standard da 500 V E - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 30 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.022 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 30 kVAr	1,00000 cad	€ 242,23551 0%	€ 242,23551
	Totale MT			**€ 242,23551**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 255,02301** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16770 = 5% * B)			€ 43,35391
	Utili di impresa (C) = 3,9% * (A + B)			€ 29,83769
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 328,21** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,9%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,16770*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.030.F	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 030 - Condensatore trifase tipo standard da 500 V F - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 40 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.023 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 40 kVAr	1,00000 cad	€ 316,06235 0%	€ 316,06235
	Totale MT			**€ 316,06235**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 328,84985** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,79522 = 5% * B)			€ 55,90447
	Utili di impresa (C) = 3,02% * (A + B)			€ 38,47543

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 423,23** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,02%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,79522*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.030.G	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 030 - Condensatore trifase tipo standard da 500 V G - Condensatori trifase per rifasamento industriale in bassa tensione, dielettrico in polipropilene metallizzato autorigenerabile, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, dispositivo interno di sicurezza di protezione a sovrapressione, involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 500 V / 50 Hz, potenza reattiva 50 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.024 - Condensatori - Condensatore trifase tipo standard da 500 V, 50 kVAr	1,00000 cad	€ 389,87638 0%	€ 389,87638
	Totale MT			**€ 389,87638**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 402,66388** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,42264 = 5% * B)			€ 68,45286
	Utili di impresa (C) = 2,47% * (A + B)			€ 47,11167
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 518,23** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,47%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,42264*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.040.A	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 040 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 400 V A - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 7,5 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.026 - Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato da 400 V, 7,5 kVAr	1,00000 cad	€ 124,58119 0%	€ 124,58119
	Totale MT			**€ 124,58119**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 137,36869** +0,44%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16763 = 5% * B)			€ 23,35268
	Utili di impresa (C) = 7,23% * (A + B)			€ 16,07214
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 176,79** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,23%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16763*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.040.B	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 040 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 400 V B - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 15 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.027 - Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato da 400 V, 15 kVAr	1,00000 cad	€ 235,30864 0%	€ 235,30864
	Totale MT			**€ 235,30864**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 248,09614** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10882 = 5% * B)			€ 42,17634
	Utili di impresa (C) = 4% * (A + B)			€ 29,02725
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 319,30** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 4%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,10882*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.040.C	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 040 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 400 V C - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 22,5 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.028 - Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato da 400 V, 22,5 kVAr	1,00000 cad	€ 346,04890 0%	€ 346,04890
	Totale MT			**€ 346,04890**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 12,78750
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 358,83640** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05011 = 5% * B)			€ 61,00219
	Utili di impresa (C) = 2,77% * (A + B)			€ 41,98386
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 461,82** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,77%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,05011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.040.D	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 040 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 400 V D - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 30 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.031 - Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato da 400 V, 30 kVAr	1,00000 cad	€ 460,24619 0%	€ 460,24619
	Totale MT			**€ 460,24619**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 473,03369** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,02079 = 5% * B)			€ 80,41573
	Utili di impresa (C) = 2,1% * (A + B)			€ 55,34494
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 608,79** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,1%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,02079*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.040.E	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 040 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 400 V E - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 400 V / 50 Hz, potenza reattiva 37,5 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.032 - Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato da 400 V, 37,5 kVAr	1,00000 cad	€ 568,66895 0%	€ 568,66895
	Totale MT			**€ 568,66895**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 581,45645** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,94238 = 5% * B)			€ 98,84760
	Utili di impresa (C) = 1,71% * (A + B)			€ 68,03041
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 748,33** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,71%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,94238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.050.A	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 050 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V A - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 550 V / 50 Hz, potenza reattiva 7,5 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.033 - Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V, 7,5 kVAr	1,00000 cad	€ 124,58119 0%	€ 124,58119
	Totale MT			**€ 124,58119**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 137,36869** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16763 = 5% * B)			€ 23,35268
	Utili di impresa (C) = 7,23% * (A + B)			€ 16,07214
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 176,79** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,23%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16763*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.050.B	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 050 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V B - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 550 V / 50 Hz, potenza reattiva 15 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.034 - Condensatori - Condensatore trifase tipo	1,00000	€ 235,30864	€ 235,30864

fonte: http://burc.regione.campania.it

		rafforzato a lunga durata da 550 V, 15 kVAr	cad	0%	
		Totale MT			**€ 235,30864**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
		Totale RU			**€ 12,78750**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 248,09614** +0,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,10882 = 5% * B)			€ 42,17634
		Utili di impresa (C) = 4% * (A + B)			€ 29,02725
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 319,30** +0,24%
		Incidenza Manodopera sul totale 4%			*€ 12,78750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,10882*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.050.C	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 050 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V C - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 550 V / 50 Hz, potenza reattiva 22,5 kVAR			
	MT			
	CAM25_MT.L18.010.035 - Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V, 22,5 kVAr	1,00000 cad	€ 346,04890 0%	€ 346,04890
	Totale MT			**€ 346,04890**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 358,83640** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05011 = 5% * B)			€ 61,00219
	Utili di impresa (C) = 2,77% * (A + B)			€ 41,98386
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 461,82** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,77%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,05011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.050.D	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 050 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V D - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 550 V / 50 Hz, potenza reattiva 30 kVAR			
	MT			
CAM25_MT.L18.010.036	- Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V, 30 kVAr	1,00000 cad	€ 460,24619 0%	€ 460,24619
	Totale MT			**€ 460,24619**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 473,03369** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,02079 = 5% * B)			€ 80,41573
	Utili di impresa (C) = 2,1% * (A + B)			€ 55,34494
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 608,79** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,1%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,02079*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.010.050.E	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 010 - CONDENSATORI 050 - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V E - Condensatori trifase "lunga durata" per rifasamento industriale in bassa tensione, armature in carta bimetallizzata autorigenerabile, dielettrico in polipropilene, impregati in olio biodegradabile sotto vuoto spinto, per elevate correnti di picco, resistenze di scarica ed induttanze di smorzamento incorporate, collegamento interno a triangolo, custodia dei condensatori di alluminio con dispositivo di sicurezza di protezione a sovrapressione ed involucro esterno in materiale plastico autoestinguente con grado di protezione IP 40 del tipo modulare, conformità norme IEC 831-1/2, tensione nominale 550 V / 50 Hz, potenza reattiva 37,5 kVAR			
	MT			
CAM25_MT.L18.010.037	- Condensatori - Condensatore trifase tipo rafforzato a lunga durata da 550 V, 37,5 kVAr	1,00000 cad	€ 568,66895 0%	€ 568,66895
	Totale MT			**€ 568,66895**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 6,04250
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 6,74500
	Totale RU			**€ 12,78750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 581,45645** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,94238 = 5% * B)			€ 98,84760
	Utili di impresa (C) = 1,71% * (A + B)			€ 68,03041
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 748,33** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,71%			*€ 12,78750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,94238*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.010.A	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V A - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 10 kVAr (gradini 4x2,5 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.001 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 10 kVAr (gradini 4x2,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 527,26165 0%	€ 527,26165
	Totale MT			**€ 527,26165**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 739,53415** +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,28604 = 5% * B)			€ 125,72081
	Utili di impresa (C) = 22,3% * (A + B)			€ 86,52550
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 951,78** +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,3%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,28604*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.010.B	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V B - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.002 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 562,56379 0%	€ 562,56379
	Totale MT			**€ 562,56379**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 774,83629** +1,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,58611 = 5% * B)			€ 131,72217
	Utili di impresa (C) = 21,29% * (A + B)			€ 90,65585
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 997,21** +1,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,29%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,58611*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.010.C	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	serie standard da 230 V C - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 17,5 kVAr (gradini 7x2,5 kVAr)				
	MT				
	CAM25_MT.L18.020.003 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 17,5 kVAr (gradini 7x2,5 kVAr)		1,00000 cad	€ 658,22016 0%	€ 658,22016
	Totale MT				**€ 658,22016**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU				**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				**€ 870,49266** +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,39919 = 5% * B)				€ 147,98375
	Utili di impresa (C) = 18,95% * (A + B)				€ 101,84764
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024				**€ 1.120,32** +1,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,95%				*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 7,39919*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.010.D	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V D - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 25 kVAr (gradini 5x5 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.004 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 25 kVAr (gradini 5x5 kVAr)	1,00000 cad	€ 760,07678 0%	€ 760,07678
	Totale MT			**€ 760,07678**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 972,34928** +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,26497 = 5% * B)			€ 165,29938
	Utili di impresa (C) = 16,96% * (A + B)			€ 113,76487
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.251,41** +1,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,96%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 8,26497*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.010.E	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	E - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 30 kVAr (gradini 2x15 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.005 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 30 kVAr (gradini 2x15 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.566,80828 0%	€ 1.566,80828
	Totale MT			**€ 1.566,80828**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.779,08078** +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,12219 = 5% * B)			€ 302,44373
	Utili di impresa (C) = 9,27% * (A + B)			€ 208,15245
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.289,68** +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,27%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,12219*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.010.F	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V F - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 37,5 kVAr (gradini 2x15 + 7,5 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.006 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 37,5 kVAr (gradini 2x15 + 7,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.212,30227 0%	€ 1.212,30227
	Totale MT			**€ 1.212,30227**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.424,57477** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,10889 = 5% * B)			€ 242,17771
	Utili di impresa (C) = 11,58% * (A + B)			€ 166,67525
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.833,43** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,58%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,10889*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.010.G	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	G - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 52,5 kVAr (gradini 15x3 + 7,5 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.007 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 52,5 kVAr (gradini 15x3 + 7,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.529,94516 0%	€ 1.529,94516
	Totale MT			**€ 1.529,94516**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.742,21766** +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,80885 = 5% * B)			€ 296,17700
	Utili di impresa (C) = 9,47% * (A + B)			€ 203,83947
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.242,23** +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,47%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,80885*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.010.H	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V H - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 60 kVAr (gradini 4x15 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.008 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 60 kVAr (gradini 4x15 kVAr)	1,00000 cad	€ 2.188,13257 0%	€ 2.188,13257
	Totale MT			**€ 2.188,13257**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.400,40507** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,40344 = 5% * B)			€ 408,06886
	Utili di impresa (C) = 6,87% * (A + B)			€ 280,84739
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.089,32** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,87%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,40344*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.010.I	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo by CAM

	I - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 75 kVAr (gradini 5x15 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.009 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 75 kVAr (gradini 5x15 kVAr)	1,00000 cad	€ 2.422,84708 0%	€ 2.422,84708
	Totale MT			**€ 2.422,84708**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.635,11958** +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,39852 = 5% * B)			€ 447,97033
	Utili di impresa (C) = 6,26% * (A + B)			€ 308,30899
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.391,40** +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,26%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,39852*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.010.J	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V J - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.010 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr)	1,00000 cad	€ 2.604,25905 0%	€ 2.604,25905
	Totale MT			**€ 2.604,25905**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.816,53155** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,94052 = 5% * B)			€ 478,81036
	Utili di impresa (C) = 5,86% * (A + B)			€ 329,53419
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.624,88** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,86%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,94052*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.010.K	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V K - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 90 kVAr (gradini 6x15 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.011 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 90 kVAr (gradini 6x15 kVAr)	1,00000 cad	€ 2.841,02575 0%	€ 2.841,02575
	Totale MT			**€ 2.841,02575**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.053,29825** +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,95304 = 5% * B)			€ 519,06070
	Utili di impresa (C) = 5,4% * (A + B)			€ 357,23590
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.929,59** +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,4%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,95304*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.010.L	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V L - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 100 kVAr (gradini 10x10 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.012 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 100 kVAr (gradini 10x10 kVAr)	1,00000 cad	€ 3.023,64940 0%	€ 3.023,64940
	Totale MT			**€ 3.023,64940**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.235,92190** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,50534 = 5% * B)			€ 550,10672
	Utili di impresa (C) = 5,1% * (A + B)			€ 378,60286
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.164,63** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,1%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,50534*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.010.M	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V M - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 120 kVAr (gradini 6x20			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	kVAr)				
	MT				
	CAM25_MT.L18.020.013	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 120 kVAr (gradini 6x20 kVAr)	1,00000 cad	€ 4.189,00222 0%	€ 4.189,00222
		Totale MT			**€ 4.189,00222**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
		Totale RU			**€ 212,27250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.401,27472** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,41084 = 5% * B)			€ 748,21670
		Utili di impresa (C) = 3,75% * (A + B)			€ 514,94914
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.664,44** +0,23%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,75%			*€ 212,27250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 37,41084*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.010.N	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V N - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr)				
	MT				
	CAM25_MT.L18.020.014	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr)	1,00000 cad	€ 4.651,85984 0%	€ 4.651,85984
		Totale MT			**€ 4.651,85984**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
		Totale RU			**€ 212,27250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.864,13234** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,34513 = 5% * B)			€ 826,90250
		Utili di impresa (C) = 3,39% * (A + B)			€ 569,10348
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6.260,14** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,39%			*€ 212,27250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 41,34513*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.010.O	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V O - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 160 kVAr (gradini 8x20 kVAr)			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L18.020.015	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 160 kVAr (gradini 8x20 kVAr)	1,00000 cad	€ 5.006,00562 0%	€ 5.006,00562
		Totale MT			**€ 5.006,00562**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
		Totale RU			**€ 212,27250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.218,27812** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,35536 = 5% * B)			€ 887,10728
		Utili di impresa (C) = 3,16% * (A + B)			€ 610,53854
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6.715,92** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,16%			*€ 212,27250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 44,35536*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.010.P	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V P - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.016 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr)	1,00000 cad	€ 5.471,74504 0%	€ 5.471,74504
	Totale MT			**€ 5.471,74504**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.684,01754** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,31415 = 5% * B)			€ 966,28298
	Utili di impresa (C) = 2,9% * (A + B)			€ 665,03005
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.315,33** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,9%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 48,31415*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.010.Q	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 010 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V Q - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 230 V, 200 kVAr (gradini 5x40 kVAr)			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L18.020.017	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 230 V, 200 kVAr (gradini 5x40 kVAr)	1,00000 cad	€ 5.845,20112 0%	€ 5.845,20112
		Totale MT			**€ 5.845,20112**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
		Totale RU			**€ 212,27250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6.057,47362** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 51,48853 = 5% * B)			€ 1.029,77052
		Utili di impresa (C) = 2,72% * (A + B)			€ 708,72441
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.795,97** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,72%			*€ 212,27250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 51,48853*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.020.A	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V A - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 7,5 kVAr (gradini 3x2,5 kVAr)				
	MT				
	CAM25_MT.L18.020.018	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 7,5 kVAr (gradini 3x2,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 344,22320 0%	€ 344,22320
		Totale MT			**€ 344,22320**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
		Totale RU			**€ 212,27250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 556,49570** +1,83%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,73021 = 5% * B)			€ 94,60427
		Utili di impresa (C) = 29,64% * (A + B)			€ 65,11000
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 716,21** +1,83%
		Incidenza Manodopera sul totale 29,64%			*€ 212,27250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,73021*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.020.B	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V B - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr)				
	MT				
	CAM25_MT.L18.020.019	- Dispositivi automatici - Sistema automatico	1,00000	€ 394,31644	€ 394,31644

fonte: http://burc.regione.campania.it

		completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 12,5 kVAr (gradini 5x2,5 kVAr)	cad	0%	
		Totale MT			**€ 394,31644**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
		Totale RU			**€ 212,27250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 606,58894** +1,68%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,15601 = 5% * B)			€ 103,12012
		Utili di impresa (C) = 27,19% * (A + B)			€ 70,97091
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 780,68** +1,68%
		Incidenza Manodopera sul totale 27,19%			*€ 212,27250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,15601*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.020.C	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V C - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 17,5 kVAr (gradini 7x2,5 kVAr)				
	MT				
	CAM25_MT.L18.020.020	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 17,5 kVAr (gradini 7x2,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 431,64895 0%	€ 431,64895
		Totale MT			**€ 431,64895**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
		Totale RU			**€ 212,27250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 643,92145** +1,58%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,47333 = 5% * B)			€ 109,46665
		Utili di impresa (C) = 25,61% * (A + B)			€ 75,33881
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 828,73** +1,58%
		Incidenza Manodopera sul totale 25,61%			*€ 212,27250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,47333*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.020.D	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V D - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 20 kVAr (gradini 4x5 kVAr)				
	MT				
	CAM25_MT.L18.020.021	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione	1,00000 cad	€ 473,93729 0%	€ 473,93729

fonte: http://burc.regione.campania.it

	elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 20 kVAr (gradini 4x5 kVAr)			
	Totale MT			**€ 473,93729**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 686,20979** +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,83278 = 5% * B)			€ 116,65566
	Utili di impresa (C) = 24,04% * (A + B)			€ 80,28655
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 883,15** +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,04%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,83278*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.020.E	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V E - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 25 kVAr (gradini 5x5 kVAr)			
	MT			
CAM25_MT.L18.020.022	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 25 kVAr (gradini 5x5 kVAr)	1,00000 cad	€ 490,38761 0%	€ 490,38761
	Totale MT			**€ 490,38761**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 702,66011** +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,97261 = 5% * B)			€ 119,45222
	Utili di impresa (C) = 23,47% * (A + B)			€ 82,21123
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 904,32** +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,47%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,97261*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.020.F	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V F - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 35 kVAr (gradini 7x5 kVAr)			
	MT			
CAM25_MT.L18.020.023	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard	1,00000 cad	€ 572,87936 0%	€ 572,87936

fonte: http://burc.regione.campania.it

	da 400 V, 35 kVAr (gradini 7x5 kVAr)			
	Totale MT			**€ 572,87936**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 785,15186** +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,67379 = 5% * B)			€ 133,47582
	Utili di impresa (C) = 21,01% * (A + B)			€ 91,86277
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.010,49** +1,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,01%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,67379*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.020.G	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V G - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 50 kVAr (gradini 5x10 kVAr)			
	MT			
CAM25_MT.L18.020.024	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 50 kVAr (gradini 5x10 kVAr)	1,00000 cad	€ 642,65403 0%	€ 642,65403
	Totale MT			**€ 642,65403**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 854,92653** +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,26688 = 5% * B)			€ 145,33751
	Utili di impresa (C) = 19,29% * (A + B)			€ 100,02640
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.100,29** +1,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,29%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,26688*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.020.H	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V H - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 60 kVAr (gradini 6x10 kVAr)			
	MT			
CAM25_MT.L18.020.025	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 60 kVAr (gradini 6x10 kVAr)	1,00000 cad	€ 916,77507 0%	€ 916,77507

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 916,77507**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.129,04757** +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,59690 = 5% * B)			€ 191,93809
	Utili di impresa (C) = 14,61% * (A + B)			€ 132,09857
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.453,08** +0,89%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,61%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,59690*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.020.I	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V I - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 70 kVAr (gradini 7x10 kVAr)			
	MT			
CAM25_MT.L18.020.026	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 70 kVAr (gradini 7x10 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.038,67336 0%	€ 1.038,67336
	Totale MT			**€ 1.038,67336**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.250,94586** +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,63304 = 5% * B)			€ 212,66080
	Utili di impresa (C) = 13,18% * (A + B)			€ 146,36067
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.609,97** +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,18%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,63304*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.020.J	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V J - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr)			
	MT			
CAM25_MT.L18.020.027	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 80 kVAr (gradini 8x10 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.126,49208 0%	€ 1.126,49208
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: campania_CAM

				€ 1.126,49208
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.338,76458** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,37950 = 5% * B)			€ 227,58998
	Utili di impresa (C) = 12,32% * (A + B)			€ 156,63546
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.722,99** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,32%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,37950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.020.K	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V K - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 90 kVAr (gradini 9x10 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.028 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 90 kVAr (gradini 9x10 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.172,06612 0%	€ 1.172,06612
	Totale MT			**€ 1.172,06612**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.384,33862** +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,76688 = 5% * B)			€ 235,33757
	Utili di impresa (C) = 11,91% * (A + B)			€ 161,96762
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.781,64** +0,73%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,91%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 11,76688*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.020.L	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V L - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 100 kVAr (gradini 10x10 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.029 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 100 kVAr (gradini 10x10 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.250,85736 0%	€ 1.250,85736
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1.250,85736
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.463,12986** +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,43660 = 5% * B)			€ 248,73208
	Utili di impresa (C) = 11,27% * (A + B)			€ 171,18619
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.883,05** +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,27%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,43660*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.020.M	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V M - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 120 kVAr (gradini 6x20 kVAr)			
	MT			
CAM25_MT.L18.020.030	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 120 kVAr (gradini 6x20 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.926,30288 0%	€ 1.926,30288
	Totale MT			**€ 1.926,30288**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.138,57538** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,17789 = 5% * B)			€ 363,55781
	Utili di impresa (C) = 7,71% * (A + B)			€ 250,21332
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.752,35** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,71%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,17789*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.020.N	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V N - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr)			
	MT			
CAM25_MT.L18.020.031	- Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 140 kVAr (gradini 7x20 kVAr)	1,00000 cad	€ 2.107,69302 0%	€ 2.107,69302
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 2.107,69302
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.319,96552** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,71971 = 5% * B)			€ 394,39414
	Utili di impresa (C) = 7,11% * (A + B)			€ 271,43597
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.985,80** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,11%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,71971*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.020.O	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V O - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 160 kVAr (gradini 8x20 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.032 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 160 kVAr (gradini 8x20 kVAr)	1,00000 cad	€ 2.286,61617 0%	€ 2.286,61617
	Totale MT			**€ 2.286,61617**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.498,88867** +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,24055 = 5% * B)			€ 424,81107
	Utili di impresa (C) = 6,6% * (A + B)			€ 292,36997
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.216,07** +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,6%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,24055*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.020.P	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V P - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.033 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 180 kVAr (gradini 9x20 kVAr)	1,00000 cad	€ 2.750,30339 0%	€ 2.750,30339
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 2.750,30339
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.962,57589** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,18190 = 5% * B)			€ 503,63790
	Utili di impresa (C) = 5,57% * (A + B)			€ 346,62138
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.812,84** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,57%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,18190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.020.Q	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V Q - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 210 kVAr (gradini 7x30 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.034 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 210 kVAr (gradini 7x30 kVAr)	1,00000 cad	€ 3.046,58379 0%	€ 3.046,58379
	Totale MT			**€ 3.046,58379**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.258,85629** +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,70028 = 5% * B)			€ 554,00557
	Utili di impresa (C) = 5,06% * (A + B)			€ 381,28619
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.194,15** +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,06%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,70028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.020.R	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V R - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 240 kVAr (gradini 6x40 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.035 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 240 kVAr (gradini 6x40 kVAr)	1,00000 cad	€ 3.582,90567 0%	€ 3.582,90567
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3.582,90567
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.795,17817** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,25901 = 5% * B)			€ 645,18029
	Utili di impresa (C) = 4,35% * (A + B)			€ 444,03585
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.884,39** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,35%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,25901*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.020.S	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V S - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 280 kVAr (gradini 7x40 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.036 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 280 kVAr (gradini 7x40 kVAr)	1,00000 cad	€ 3.926,79047 0%	€ 3.926,79047
	Totale MT			**€ 3.926,79047**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.139,06297** +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,18204 = 5% * B)			€ 703,64070
	Utili di impresa (C) = 3,98% * (A + B)			€ 484,27037
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.326,97** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,98%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 35,18204*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.020.T	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V T - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.037 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr)	1,00000 cad	€ 4.122,93896 0%	€ 4.122,93896
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 4.122,93896
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.335,21146** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 36,84930 = 5% * B)			€ 736,98595
	Utili di impresa (C) = 3,8% * (A + B)			€ 507,21974
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.579,42** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,8%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 36,84930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.020.U	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V U - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 320 kVAr (gradini 8x40 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.038 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 320 kVAr (gradini 8x40 kVAr)	1,00000 cad	€ 4.477,89253 0%	€ 4.477,89253
	Totale MT			**€ 4.477,89253**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.690,16503** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,86640 = 5% * B)			€ 797,32806
	Utili di impresa (C) = 3,52% * (A + B)			€ 548,74931
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6.036,24** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,52%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 39,86640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.020.V	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V V - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 360 kVAr (gradini 6x60 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.039 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 360 kVAr (gradini 6x60 kVAr)	1,00000 cad	€ 4.666,66185 0%	€ 4.666,66185
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 4.666,66185
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.878,93435** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,47094 = 5% * B)			€ 829,41884
	Utili di impresa (C) = 3,38% * (A + B)			€ 570,83532
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6.279,19** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,38%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 41,47094*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.020.W	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 020 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V W - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori serie standard da 400 V, 400 kVAr (gradini 5x80 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.040 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore serie standard da 400 V, 400 kVAr (gradini 5x80 kVAr)	1,00000 cad	€ 4.984,74137 0%	€ 4.984,74137
	Totale MT			**€ 4.984,74137**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.197,01387** +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,17462 = 5% * B)			€ 883,49236
	Utili di impresa (C) = 3,17% * (A + B)			€ 608,05062
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6.688,56** +0,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,17%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 44,17462*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.030.A	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V A - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 50 kVAr (gradini 4x12,5 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.041 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 50 kVAr (gradini 4x12,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.632,38032 0%	€ 1.632,38032
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1.632,38032
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.844,65282** +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,67955 = 5% * B)			€ 313,59098
	Utili di impresa (C) = 8,94% * (A + B)			€ 215,82438
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.374,07** +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,94%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,67955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.030.B	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V B - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 75 kVAr (gradini 6x12,5 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.042 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 75 kVAr (gradini 6x12,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 1.930,30903 0%	€ 1.930,30903
	Totale MT			**€ 1.930,30903**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.142,58153** +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,21194 = 5% * B)			€ 364,23886
	Utili di impresa (C) = 7,7% * (A + B)			€ 250,68204
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.757,50** +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,7%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,21194*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.030.C	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V C - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 100 kVAr (gradini 8x12,5 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.043 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 100 kVAr (gradini 8x12,5 kVAr)	1,00000 cad	€ 2.553,64185 0%	€ 2.553,64185
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 2.553,64185
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.765,91435** +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,51027 = 5% * B)			€ 470,20544
	Utili di impresa (C) = 5,96% * (A + B)			€ 323,61198
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.559,73** +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,96%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,51027*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.030.D	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V D - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 125 kVAr (gradini 5x25 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.044 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 125 kVAr (gradini 5x25 kVAr)	1,00000 cad	€ 3.257,80719 0%	€ 3.257,80719
	Totale MT			**€ 3.257,80719**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.470,07969** +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,49568 = 5% * B)			€ 589,91355
	Utili di impresa (C) = 4,75% * (A + B)			€ 405,99932
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.465,99** +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,75%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,49568*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.030.E	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V E - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 150 kVAr (gradini 6x25 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.045 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 150 kVAr (gradini 6x25 kVAr)	1,00000 cad	€ 3.607,02989 0%	€ 3.607,02989
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3.607,02989
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.819,30239** +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,46407 = 5% * B)			€ 649,28141
	Utili di impresa (C) = 4,32% * (A + B)			€ 446,85838
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.915,44** +0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,32%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 32,46407*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.030.F	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V F - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 175 kVAr (gradini 7x25 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.046 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 175 kVAr (gradini 7x25 kVAr)	1,00000 cad	€ 4.170,87085 0%	€ 4.170,87085
	Totale MT			**€ 4.170,87085**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.383,14335** +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 37,25672 = 5% * B)			€ 745,13437
	Utili di impresa (C) = 3,76% * (A + B)			€ 512,82777
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.641,11** +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,76%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 37,25672*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.030.G	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V G - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 200 kVAr (gradini 8x25 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.047 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 200 kVAr (gradini 8x25 kVAr)	1,00000 cad	€ 4.513,08551 0%	€ 4.513,08551
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 4.513,08551
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.725,35801** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 40,16554 = 5% * B)			€ 803,31086
	Utili di impresa (C) = 3,49% * (A + B)			€ 552,86689
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6.081,54** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,49%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 40,16554*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.030.H	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V H - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 250 kVAr (gradini 5x50 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.048 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 250 kVAr (gradini 5x50 kVAr)	1,00000 cad	€ 6.481,46933 0%	€ 6.481,46933
	Totale MT			**€ 6.481,46933**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6.693,74183** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 56,89681 = 5% * B)			€ 1.137,93611
	Utili di impresa (C) = 2,46% * (A + B)			€ 783,16779
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8.614,85** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,46%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 56,89681*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.030.I	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V I - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.049 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 300 kVAr (gradini 6x50 kVAr)	1,00000 cad	€ 7.162,65662 0%	€ 7.162,65662
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 7.162,65662
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7.374,92912** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 62,68690 = 5% * B)			€ 1.253,73795
	Utili di impresa (C) = 2,24% * (A + B)			€ 862,86671
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 9.491,53** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,24%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 62,68690*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.030.J	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V J - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 350 kVAr (gradini 7x50 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.050 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 350 kVAr (gradini 7x50 kVAr)	1,00000 cad	€ 8.279,21520 0%	€ 8.279,21520
	Totale MT			**€ 8.279,21520**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8.491,48770** +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 72,17765 = 5% * B)			€ 1.443,55291
	Utili di impresa (C) = 1,94% * (A + B)			€ 993,50406
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10.928,54** +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,94%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 72,17765*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.020.030.K	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI 030 - Sistema automatico completo di regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V K - Sistema automatico completo di sezionatore generale, regolazione elettronica e condensatori di tipo rafforzato, a lunga durata 400 V, 400 kVAr (gradini 8x50 kVAr)			
	MT			
	CAM25_MT.L18.020.051 - Dispositivi automatici - Sistema automatico completo di sezionatore, regolazione elettronica e condensatore rafforzato da 400 V, 400 kVAr (gradini 8x50 kVAr)	1,00000 cad	€ 8.976,42709 0%	€ 8.976,42709
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 8.976,42709
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9.188,69959** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 78,10395 = 5% * B)			€ 1.562,07893
	Utili di impresa (C) = 1,79% * (A + B)			€ 1.075,07785
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11.825,86** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,79%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 78,10395*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.030.010.A	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 030 - ACCESSORI 010 - Dispositivo per filtraggio reti A - Dispositivo per filtraggio reti ad alto contenuto armonico, comprensivo di batteria di rifasamento, 460 V, batteria 1x25 KVAr			
	MT			
	CAM25_MT.L18.030.001 - Accessori - Dispositivo per filtraggio reti con batteria di rifasamento 460 V, batteria 1x25 KVAr	1,00000 cad	€ 661,41853 0%	€ 661,41853
	Totale MT			**€ 661,41853**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
	Totale RU			**€ 212,27250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 873,69103** +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,42637 = 5% * B)			€ 148,52748
	Utili di impresa (C) = 18,88% * (A + B)			€ 102,22185
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.124,44** +1,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,88%			*€ 212,27250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,42637*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.030.010.B	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 030 - ACCESSORI 010 - Dispositivo per filtraggio reti B - Dispositivo per filtraggio reti ad alto contenuto armonico, comprensivo di batteria di rifasamento, 460 V, batteria 1x50 KVAr			
	MT			
	CAM25_MT.L18.030.002 - Accessori - Dispositivo per filtraggio reti con batteria di rifasamento 460 V, batteria 1x50 KVAr	1,00000 cad	€ 958,70319 0%	€ 958,70319
	Totale MT			**€ 958,70319**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,15000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 100,30550

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,15000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 111,96700
		Totale RU			**€ 212,27250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.170,97569** +0,86%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,95329 = 5% * B)			€ 199,06587
		Utili di impresa (C) = 14,09% * (A + B)			€ 137,00416
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.507,05** +0,86%
		Incidenza Manodopera sul totale 14,09%			*€ 212,27250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,95329*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.030.020.A	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 030 - ACCESSORI 020 - Regolatore elettronico di potenza reattiva A - Regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cosfi; tensione di alimentazione 110/230/400 V, Controllo fino a 4 batterie, cosfi da 0,8 a 0,99			
	MT			
	CAM25_MT.L18.030.003 - Accessori - Regolatore elettronico da potenza reattiva, controllo fino a 4 batterie, cosfi da 0,8 a 0,99	1,00000 cad	€ 271,39206 0%	€ 271,39206
	Totale MT			**€ 271,39206**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	Totale RU			**€ 51,15000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 322,54206** +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,74161 = 5% * B)			€ 54,83215
	Utili di impresa (C) = 12,32% * (A + B)			€ 37,73742
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 415,11** +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,32%			*€ 51,15000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,74161*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.030.020.B	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 030 - ACCESSORI 020 - Regolatore elettronico di potenza reattiva B - Regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cosfi; tensione di alimentazione 110/230/400 V, Controllo fino a 6 batterie, cosfi da 0,8 a 0,98			
	MT			
	CAM25_MT.L18.030.004 - Accessori - Regolatore elettronico da potenza reattiva, controllo fino a 6 batterie, cosfi da 0,8 a 0,98	1,00000 cad	€ 431,44154 0%	€ 431,44154
	Totale MT			**€ 431,44154**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
		Totale RU			**€ 51,15000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 482,59154** +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,10203 = 5% * B)			€ 82,04056
		Utili di impresa (C) = 8,24% * (A + B)			€ 56,46321
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 621,10** +0,5%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,24%			*€ 51,15000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,10203*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L18.030.020.C	CAM25_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT 030 - ACCESSORI 020 - Regolatore elettronico di potenza reattiva C - Regolatore elettronico di potenza reattiva gestito da microprocessore programmabile con azzeramento per mancanza rete; indicazione di carico capacitivo inserito, presenza rete, batterie inserite; comando per inserzione manuale delle batterie capacitive; comando per la regolazione del cosfi; tensione di alimentazione 110/230/400 V, Controllo fino a 12 batterie, cosfi regolabile a step 0,9-0,92-0,94-0,96			
	MT			
	CAM25_MT.L18.030.005 - Accessori - Regolatore elettronico da potenza reattiva, controllo fino a 12 batterie, cosfi regolabile a step 0,9-0,92-0,94-0,96	1,00000 cad	€ 322,03109 0%	€ 322,03109
	Totale MT			**€ 322,03109**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 24,17000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 26,98000
	Totale RU			**€ 51,15000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 373,18109** +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,17204 = 5% * B)			€ 63,44079
	Utili di impresa (C) = 10,65% * (A + B)			€ 43,66219
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 480,28** +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,65%			*€ 51,15000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,17204*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.010.A	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 010 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria A - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
		Totale AT			**€ 368,80027**
	MT				
	CAM25_MT.L19.010.002	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA	1,00000 cad	€ 12.919,16187 0%	€ 12.919,16187
		Totale MT			**€ 12.919,16187**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,04130
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 266,83220
		Totale RU			**€ 505,87350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 13.793,83564** +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 117,24760 = 5% * B)			€ 2.344,95206
		Utili di impresa (C) = 2,85% * (A + B)			€ 1.613,87877
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 17.752,67** +0,17%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,85%			*€ 505,87350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 117,24760*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.010.B	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 010 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria B - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 20 kVA, servizio emergenza 22 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta		7,41000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,30323
		Totale AT				**€ 368,30323**
	MT					
	CAM25_MT.L19.010.004	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria, servizio continuo 20 kVA, servizio emergenza 22 kVA		1,00000 cad	€ 13.792,07520 0%	€ 13.792,07520
		Totale MT				**€ 13.792,07520**
	RU					
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		9,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 238,79960
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		9,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 266,56240
		Totale RU				**€ 505,36200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024				**€ 14.665,74043** +0,16%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Licenza: commerciale CAM

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 124,65879 = 5% * B)			€ 2.493,17587
	Utili di impresa (C) = 2,68% * (A + B)			€ 1.715,89163
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18.874,81** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,68%			*€ 505,36200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 124,65879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.010.C	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 010 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria C - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,41000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,30323
	Totale AT			**€ 368,30323**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.005 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA	1,00000 cad	€ 14.664,98852 0%	€ 14.664,98852
	Totale MT			**€ 14.664,98852**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 238,79960
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 266,56240
	Totale RU			**€ 505,36200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15.538,65375** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 132,07856 = 5% * B)			€ 2.641,57114
	Utili di impresa (C) = 2,53% * (A + B)			€ 1.818,02249
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19.998,25** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,53%			*€ 505,36200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 132,07856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.010.D	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 010 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria D - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,13000 h	€ 49,70354 0%	€ 553,20040
	Totale AT			**€ 553,20040**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.006 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA	1,00000 cad	€ 15.527,63491 0%	€ 15.527,63491
	Totale MT			**€ 15.527,63491**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	14,84000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 358,68280
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	14,84000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 400,38320
	Totale RU			**€ 759,06600**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16.839,90131** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 143,13916 = 5% * B)			€ 2.862,78322
	Utili di impresa (C) = 3,5% * (A + B)			€ 1.970,26845
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21.672,95** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,5%			*€ 759,06600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 143,13916*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.010.E	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 010 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria E - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,12000 h	€ 49,70354 0%	€ 552,70336
	Totale AT			**€ 552,70336**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.008 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA	1,00000 cad	€ 22.192,60252 0%	€ 22.192,60252
	Totale MT			**€ 22.192,60252**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	14,83000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 358,44110
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	14,83000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 400,11340
	Totale RU			**€ 758,55450**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23.503,86038** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 199,78281 = 5% * B)			€ 3.995,65626
	Utili di impresa (C) = 2,51% * (A + B)			€ 2.749,95166
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 30.249,47** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,51%			*€ 758,55450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 199,78281*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.010.F	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 010 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria F - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,12000 h	€ 49,70354 0%	€ 552,70336
	Totale AT			**€ 552,70336**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.011 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA	1,00000 cad	€ 26.844,73921 0%	€ 26.844,73921
	Totale MT			**€ 26.844,73921**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	14,83000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 358,44110
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	14,83000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 400,11340
	Totale RU			**€ 758,55450**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28.155,99707** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 239,32598 = 5% * B)			€ 4.786,51950
	Utili di impresa (C) = 2,09% * (A + B)			€ 3.294,25166
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 36.236,77** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,09%			*€ 758,55450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 239,32598*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.010.G	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 010 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad aria G - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA			
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,12000 h	€ 49,70354 0%	€ 552,70336
		Totale AT			**€ 552,70336**
	MT				
	CAM25_MT.L19.010.013	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad aria, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA	1,00000 cad	€ 31.240,12793 0%	€ 31.240,12793
		Totale MT			**€ 31.240,12793**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	14,83000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 358,44110
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	14,83000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 400,11340
		Totale RU			**€ 758,55450**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32.551,38579** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 276,68678 = 5% * B)			€ 5.533,73558
		Utili di impresa (C) = 1,81% * (A + B)			€ 3.808,51214
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 41.893,63** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,81%			*€ 758,55450*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 276,68678*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.020.A	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua A - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta		14,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 736,10943
		Totale AT				**€ 736,10943**
	MT					
	CAM25_MT.L19.010.017	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA		1,00000 cad	€ 13.730,45228 0%	€ 13.730,45228
		Totale MT				**€ 13.730,45228**
	RU					

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 477,35750
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 532,85500
		Totale RU			**€ 1.010,21250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15.476,77421** +0,31%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 131,55258 = 5% * B)			€ 2.631,05162
		Utili di impresa (C) = 5,07% * (A + B)			€ 1.810,78258
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19.918,61** +0,31%
		Incidenza Manodopera sul totale 5,07%			*€ 1.010,21250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 131,55258*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.020.B	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua B - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,81000 h	€ 49,70354 0%	€ 736,10943
		Totale AT			**€ 736,10943**
	MT				
	CAM25_MT.L19.010.018	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA	1,00000 cad	€ 14.767,68984 0%	€ 14.767,68984
		Totale MT			**€ 14.767,68984**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,75000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 477,35750
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,75000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 532,85500
		Totale RU			**€ 1.010,21250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16.514,01177** +0,29%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 140,36910 = 5% * B)			€ 2.807,38200
		Utili di impresa (C) = 4,75% * (A + B)			€ 1.932,13938
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21.253,53** +0,29%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,75%			*€ 1.010,21250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 140,36910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

fonte: http://burc.regione.campania.it

CAM25_L19.010.020.C	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua C - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 736,60646
	Totale AT			**€ 736,60646**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.019 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA	1,00000 cad	€ 15.270,89757 0%	€ 15.270,89757
	Totale MT			**€ 15.270,89757**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,76000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 477,59920
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,76000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 533,12480
	Totale RU			**€ 1.010,72400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17.018,22803** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 144,65494 = 5% * B)			€ 2.893,09877
	Utili di impresa (C) = 4,61% * (A + B)			€ 1.991,13268
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21.902,46** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,61%			*€ 1.010,72400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 144,65494*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.020.D	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua D - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,83000 h	€ 49,70354 0%	€ 737,10350
	Totale AT			**€ 737,10350**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L19.010.020	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA	1,00000 cad	€ 16.349,20289 0%	€ 16.349,20289
		Totale MT			**€ 16.349,20289**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,77000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 477,84090
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,77000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 533,39460
		Totale RU			**€ 1.011,23550**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18.097,54189** +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 153,82911 = 5% * B)			€ 3.076,58212
		Utili di impresa (C) = 4,34% * (A + B)			€ 2.117,41240
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23.291,54** +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,34%			*€ 1.011,23550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 153,82911*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.020.E	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua E - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,83000 h	€ 49,70354 0%	€ 737,10350
		Totale AT			**€ 737,10350**
	MT				
	CAM25_MT.L19.010.021	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA	1,00000 cad	€ 18.649,59325 0%	€ 18.649,59325
		Totale MT			**€ 18.649,59325**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,77000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 477,84090
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,77000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 533,39460
		Totale RU			**€ 1.011,23550**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20.397,93225** +0,23%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 173,38242 = 5% * B)			€ 3.467,64848
		Utili di impresa (C) = 3,85% * (A + B)			€ 2.386,55807
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 26.252,14 +0,23%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,85%			*€ 1.011,23550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 173,38242*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.020.F	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua F - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,84000 h	€ 49,70354 0%	€ 737,60053
	Totale AT			**€ 737,60053**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.022 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA	1,00000 cad	€ 20.682,97933 0%	€ 20.682,97933
	Totale MT			**€ 20.682,97933**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,78000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 478,08260
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,78000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 533,66440
	Totale RU			**€ 1.011,74700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22.432,32686** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 190,67478 = 5% * B)			€ 3.813,49557
	Utili di impresa (C) = 3,5% * (A + B)			€ 2.624,58224
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 28.870,40** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,5%			*€ 1.011,74700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 190,67478*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.020.G	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua G - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	raffreddamento ad acqua, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,84000 h	€ 49,70354 0%	€ 737,60053
		Totale AT			**€ 737,60053**
	MT				
	CAM25_MT.L19.010.023	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA	1,00000 cad	€ 24.462,19206 0%	€ 24.462,19206
		Totale MT			**€ 24.462,19206**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,79000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 478,32430
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,79000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 533,93420
		Totale RU			**€ 1.012,25850**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 26.212,05109** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 222,80243 = 5% * B)			€ 4.456,04869
		Utili di impresa (C) = 3% * (A + B)			€ 3.066,80998
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 33.734,91** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 3%			*€ 1.012,25850*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 222,80243*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.020.H	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua H - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,84000 h	€ 49,70354 0%	€ 737,60053
		Totale AT			**€ 737,60053**
	MT				
	CAM25_MT.L19.010.024	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA	1,00000 cad	€ 28.220,86027 0%	€ 28.220,86027
		Totale MT			**€ 28.220,86027**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,79000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 478,32430
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,79000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 533,93420
		Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1.012,25850
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29.970,71930** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 254,75111 = 5% * B)			€ 5.095,02228
	Utili di impresa (C) = 2,62% * (A + B)			€ 3.506,57416
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38.572,32** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,62%			*€ 1.012,25850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 254,75111*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.020.I	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua I - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,84000 h	€ 49,70354 0%	€ 737,60053
	Totale AT			**€ 737,60053**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.025 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA	1,00000 cad	€ 32.256,81033 0%	€ 32.256,81033
	Totale MT			**€ 32.256,81033**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,78000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 478,08260
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,78000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 533,66440
	Totale RU			**€ 1.011,74700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 34.006,15786** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 289,05234 = 5% * B)			€ 5.781,04684
	Utili di impresa (C) = 2,31% * (A + B)			€ 3.978,72047
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 43.765,93** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,31%			*€ 1.011,74700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 289,05234*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.020.J	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua J - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA			
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta		14,82000 h	€ 49,70354 0%	€ 736,60646
		Totale AT			**€ 736,60646**
	MT				
	CAM25_MT.L19.010.026 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA		1,00000 cad	€ 39.075,82460 0%	€ 39.075,82460
		Totale MT			**€ 39.075,82460**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		19,76000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 477,59920
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		19,76000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 533,12480
		Totale RU			**€ 1.010,72400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40.823,15506** +0,12%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 346,99682 = 5% * B)			€ 6.939,93636
		Utili di impresa (C) = 1,92% * (A + B)			€ 4.776,30914
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 52.539,40** +0,12%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,92%			*€ 1.010,72400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 346,99682*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.020.K	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua K - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,84000 h	€ 49,70354 0%	€ 737,60053
		Totale AT			**€ 737,60053**
	MT				
	CAM25_MT.L19.010.027	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA	1,00000 cad	€ 44.446,82796 0%	€ 44.446,82796
		Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 44.446,82796
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,79000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 478,32430
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,79000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 533,93420
	Totale RU			**€ 1.012,25850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 46.196,68699** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 392,67184 = 5% * B)			€ 7.853,43679
	Utili di impresa (C) = 1,7% * (A + B)			€ 5.405,01238
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 59.455,14** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,7%			*€ 1.012,25850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 392,67184*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.020.L	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua L - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	16,70000 h	€ 49,70354 0%	€ 830,04912
	Totale AT			**€ 830,04912**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.028 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA	1,00000 cad	€ 50.043,75719 0%	€ 50.043,75719
	Totale MT			**€ 50.043,75719**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	22,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 538,26590
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	22,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 600,84460
	Totale RU			**€ 1.139,11050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 52.012,91681** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 442,10979 = 5% * B)			€ 8.842,19586
	Utili di impresa (C) = 1,7% * (A + B)			€ 6.085,51127
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 66.940,62** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,7%			*€ 1.139,11050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 442,10979*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.020.M	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua M - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	16,70000 h	€ 49,70354 0%	€ 830,04912
	Totale AT			**€ 830,04912**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.029 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA	1,00000 cad	€ 54.901,28588 0%	€ 54.901,28588
	Totale MT			**€ 54.901,28588**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	22,27000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 538,26590
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	22,27000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 600,84460
	Totale RU			**€ 1.139,11050**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56.870,44550** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 483,39879 = 5% * B)			€ 9.667,97574
	Utili di impresa (C) = 1,56% * (A + B)			€ 6.653,84212
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 73.192,26** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,56%			*€ 1.139,11050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 483,39879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.020.N	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua N - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	16,66000 h	€ 49,70354 0%	€ 828,06098

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale AT			**€ 828,06098**
	MT			
CAM25_MT.L19.010.030	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA	1,00000 cad	€ 69.638,15362 0%	€ 69.638,15362
	Totale MT			**€ 69.638,15362**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	22,21000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 536,81570
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	22,21000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 599,22580
	Totale RU			**€ 1.136,04150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71.602,25610** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 608,61918 = 5% * B)			€ 12.172,38354
	Utili di impresa (C) = 1,23% * (A + B)			€ 8.377,46396
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 92.152,10** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,23%			*€ 1.136,04150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 608,61918*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.020.O	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua O - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 630 kVA, servizio emergenza 690 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	18,57000 h	€ 49,70354 0%	€ 922,99474
	Totale AT			**€ 922,99474**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.031 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 630 kVA, servizio emergenza 690 kVA	1,00000 cad	€ 95.127,30566 0%	€ 95.127,30566
	Totale MT			**€ 95.127,30566**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	24,76000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 598,44920
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	24,76000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 668,02480
	Totale RU			**€ 1.266,47400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 97.316,77440** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 827,19258 = 5% * B)			€ 16.543,85165

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 1,01% * (A + B)			€ 11.386,06261
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 125.246,69** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,01%			*€ 1.266,47400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 827,19258*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.020.P	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua P - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 750 kVA, servizio emergenza 825 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	18,56000 h	€ 49,70354 0%	€ 922,49770
	Totale AT			**€ 922,49770**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.032 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 750 kVA, servizio emergenza 825 kVA	1,00000 cad	€ 121.458,55956 0%	€ 121.458,55956
	Totale MT			**€ 121.458,55956**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	24,74000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 597,96580
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	24,74000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 667,48520
	Totale RU			**€ 1.265,45100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 123.646,50826** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.050,99532 = 5% * B)			€ 21.019,90640
	Utili di impresa (C) = 0,8% * (A + B)			€ 14.466,64147
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 159.133,06** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,8%			*€ 1.265,45100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1.050,99532*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.020.Q	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua Q - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta		18,60000 h	€ 49,70354 0%	€ 924,48584
		Totale AT			**€ 924,48584**
	MT				
	CAM25_MT.L19.010.033 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA		1,00000 cad	€ 132.272,44549 0%	€ 132.272,44549
		Totale MT			**€ 132.272,44549**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		24,80000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 599,41600
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		24,80000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 669,10400
		Totale RU			**€ 1.268,52000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 134.465,45133** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.142,95634 = 5% * B)			€ 22.859,12673
		Utili di impresa (C) = 0,73% * (A + B)			€ 15.732,45781
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 173.057,04** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,73%			*€ 1.268,52000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1.142,95634*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.020.R	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua R - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	22,25000 h	€ 49,70354 0%	€ 1.105,90377
		Totale AT			**€ 1.105,90377**
	MT				
	CAM25_MT.L19.010.034	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA	1,00000 cad	€ 170.208,35250 0%	€ 170.208,35250
		Totale MT			**€ 170.208,35250**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	29,66000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 716,88220
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	29,66000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 800,22680

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 1.517,10900**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 172.831,36527** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.469,06661 = 5% * B)			€ 29.381,33210
	Utili di impresa (C) = 0,68% * (A + B)			€ 20.221,26974
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 222.433,97** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,68%			*€ 1.517,10900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1.469,06661*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.020.S	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua S - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.000 kVA, servizio emergenza 1.100 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	22,31000 h	€ 49,70354 0%	€ 1.108,88598
	Totale AT			**€ 1.108,88598**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.035 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 1.000 kVA, servizio emergenza 1.100 kVA	1,00000 cad	€ 175.281,52948 0%	€ 175.281,52948
	Totale MT			**€ 175.281,52948**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	29,74000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 718,81580
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	29,74000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 802,38520
	Totale RU			**€ 1.521,20100**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 177.911,61646** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.512,24874 = 5% * B)			€ 30.244,97480
	Utili di impresa (C) = 0,66% * (A + B)			€ 20.815,65913
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 228.972,25** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,66%			*€ 1.521,20100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1.512,24874*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.020.T	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua T - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA			
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta		22,27000 h	€ 49,70354 0%	€ 1.106,89784
		Totale AT			**€ 1.106,89784**
	MT				
	CAM25_MT.L19.010.036 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA		1,00000 cad	€ 265.294,56911 0%	€ 265.294,56911
		Totale MT			**€ 265.294,56911**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2		29,69000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 717,60730
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3		29,69000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 801,03620
		Totale RU			**€ 1.518,64350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 267.920,11045** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2.277,32094 = 5% * B)			€ 45.546,41878
		Utili di impresa (C) = 0,44% * (A + B)			€ 31.346,65292
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 344.813,18** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,44%			*€ 1.518,64350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2.277,32094*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.020.U	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 020 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento manuale, sistema di raffreddamento ad acqua U - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento a comando manuale, batteria al piombo, tensione in uscita 400/230 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.380 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	22,19000 h	€ 49,70354 0%	€ 1.102,92155
		Totale AT			**€ 1.102,92155**
	MT				
	CAM25_MT.L19.010.037	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, manuale, ad acqua, servizio continuo 1.380 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA	1,00000 cad	€ 288.473,06385 0%	€ 288.473,06385

fonte: http://burc.regione.campania.it

			Totale MT		**€ 288.473,06385**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	29,59000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 715,19030
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	29,59000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 798,33820
			Totale RU		**€ 1.513,52850**
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		**€ 291.089,51390** +0,02%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2.474,26087 = 5% * B)		€ 49.485,21736
			Utili di impresa (C) = 0,4% * (A + B)		€ 34.057,47313
			TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024		**€ 374.632,20** +0,02%
			Incidenza Manodopera sul totale 0,4%		*€ 1.513,52850*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		*€ 2.474,26087*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.030.A	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 030 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad aria A - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,41000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,30323
			Totale AT		**€ 368,30323**
	MT				
	CAM25_MT.L19.010.039	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase,automatico, ad aria, servizio continuo 12,5 kVA, servizio emergenza 14 kVA	1,00000 cad	€ 13.309,40135 0%	€ 13.309,40135
			Totale MT		**€ 13.309,40135**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 238,79960
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 266,56240
			Totale RU		**€ 505,36200**
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024		**€ 14.183,06658** +0,17%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 120,55607 = 5% * B)		€ 2.411,12132
			Utili di impresa (C) = 2,77% * (A + B)		€ 1.659,41879
			TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024		**€ 18.253,61** +0,17%
			Incidenza Manodopera sul totale 2,77%		*€ 505,36200*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		*€ 120,55607*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.030.B	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 030 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad aria B - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	Totale AT			**€ 368,80027**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.042 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA	1,00000 cad	€ 15.055,23863 0%	€ 15.055,23863
	Totale MT			**€ 15.055,23863**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,04130
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 266,83220
	Totale RU			**€ 505,87350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15.929,91240** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 135,40426 = 5% * B)			€ 2.708,08511
	Utili di impresa (C) = 2,47% * (A + B)			€ 1.863,79975
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 20.501,80** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,47%			*€ 505,87350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 135,40426*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.030.C	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 030 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad aria C - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	Totale AT			**€ 368,80027**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L19.010.043	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase,automatico, ad aria, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA	1,00000 cad	€ 15.917,88502 0%	€ 15.917,88502
		Totale MT			**€ 15.917,88502**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,04130
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 266,83220
		Totale RU			**€ 505,87350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16.792,55879** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 142,73675 = 5% * B)			€ 2.854,73499
		Utili di impresa (C) = 2,34% * (A + B)			€ 1.964,72938
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21.612,02** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,34%			*€ 505,87350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 142,73675*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.030.D	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 030 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad aria D - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,41000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,30323
		Totale AT			**€ 368,30323**
	MT				
	CAM25_MT.L19.010.045	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA	1,00000 cad	€ 22.582,85263 0%	€ 22.582,85263
		Totale MT			**€ 22.582,85263**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 238,79960
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 266,56240
		Totale RU			**€ 505,36200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23.456,51786** +0,1%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 199,38040 = 5% * B)			€ 3.987,60804
		Utili di impresa (C) = 1,67% * (A + B)			€ 2.744,41259
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 30.188,54 +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,67%			*€ 505,36200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 199,38040*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.030.E	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 030 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad aria E - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	Totale AT			**€ 368,80027**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.048 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA	1,00000 cad	€ 27.234,97868 0%	€ 27.234,97868
	Totale MT			**€ 27.234,97868**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,04130
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 266,83220
	Totale RU			**€ 505,87350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 28.109,65245** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 238,93205 = 5% * B)			€ 4.778,64092
	Utili di impresa (C) = 1,4% * (A + B)			€ 3.288,82934
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 36.177,12** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,4%			*€ 505,87350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 238,93205*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.030.F	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 030 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad aria F - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad aria, servizio continuo 125 kVA,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	servizio emergenza 137 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
		Totale AT			**€ 368,80027**
	MT				
	CAM25_MT.L19.010.050	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad aria, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA	1,00000 cad	€ 31.630,36740 0%	€ 31.630,36740
		Totale MT			**€ 31.630,36740**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,04130
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 266,83220
		Totale RU			**€ 505,87350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32.505,04117** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 276,29285 = 5% * B)			€ 5.525,85700
		Utili di impresa (C) = 1,21% * (A + B)			€ 3.803,08982
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 41.833,99** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,21%			*€ 505,87350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 276,29285*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.040.A	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua A - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,27000 h	€ 49,70354 0%	€ 460,75182
		Totale AT			**€ 460,75182**
	MT				
	CAM25_MT.L19.010.054	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA	1,00000 cad	€ 14.120,70239 0%	€ 14.120,70239
		Totale MT			**€ 14.120,70239**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 298,74120
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 333,47280
		Totale RU			**€ 632,21400**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15.213,66821** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 129,31618 = 5% * B)			€ 2.586,32360
	Utili di impresa (C) = 3,23% * (A + B)			€ 1.779,99918
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19.579,99** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,23%			*€ 632,21400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 129,31618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.040.B	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua B - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,26000 h	€ 49,70354 0%	€ 460,25478
	Totale AT			**€ 460,25478**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.055 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA	1,00000 cad	€ 15.157,92931 0%	€ 15.157,92931
	Totale MT			**€ 15.157,92931**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 298,49950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 333,20300
	Totale RU			**€ 631,70250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16.249,88659** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 138,12404 = 5% * B)			€ 2.762,48072
	Utili di impresa (C) = 3,02% * (A + B)			€ 1.901,23673
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 20.913,60** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,02%			*€ 631,70250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 138,12404*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.040.C	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua C - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA			
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,27000 h	€ 49,70354 0%	€ 460,75182
	Totale AT			**€ 460,75182**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.056 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA	1,00000 cad	€ 15.661,13704 0%	€ 15.661,13704
	Totale MT			**€ 15.661,13704**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 298,74120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 333,47280
	Totale RU			**€ 632,21400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16.754,10286** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 142,40987 = 5% * B)			€ 2.848,19749
	Utili di impresa (C) = 2,93% * (A + B)			€ 1.960,23004
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 21.562,53** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,93%			*€ 632,21400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 142,40987*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.040.D	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua D - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,27000 h	€ 49,70354 0%	€ 460,75182
	Totale AT			**€ 460,75182**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.057 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA	1,00000 cad	€ 16.739,45300 0%	€ 16.739,45300
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 16.739,45300
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 298,74120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 333,47280
	Totale RU			**€ 632,21400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 17.832,41882** +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 151,57556 = 5% * B)			€ 3.031,51120
	Utili di impresa (C) = 2,75% * (A + B)			€ 2.086,39300
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 22.950,32** +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,75%			*€ 632,21400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 151,57556*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.040.E	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua E - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,27000 h	€ 49,70354 0%	€ 460,75182
	Totale AT			**€ 460,75182**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.058 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 80 kVA, servizio emergenza 88 kVA	1,00000 cad	€ 19.039,84336 0%	€ 19.039,84336
	Totale MT			**€ 19.039,84336**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 298,74120
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 333,47280
	Totale RU			**€ 632,21400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 20.132,80918** +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 171,12888 = 5% * B)			€ 3.422,57756
	Utili di impresa (C) = 2,44% * (A + B)			€ 2.355,53867
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 25.910,93** +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,44%			*€ 632,21400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 171,12888*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.040.F	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua F - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,28000 h	€ 49,70354 0%	€ 461,24885
	Totale AT			**€ 461,24885**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.059 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA	1,00000 cad	€ 21.073,21880 0%	€ 21.073,21880
	Totale MT			**€ 21.073,21880**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,37000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 298,98290
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,37000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 333,74260
	Totale RU			**€ 632,72550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22.167,19315** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 188,42114 = 5% * B)			€ 3.768,42284
	Utili di impresa (C) = 2,22% * (A + B)			€ 2.593,56160
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 28.529,18** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,22%			*€ 632,72550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 188,42114*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.040.G	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua G - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,27000 h	€ 49,70354 0%	€ 460,75182
	Totale AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 460,75182
	MT			
CAM25_MT.L19.010.060	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 125 kVA, servizio emergenza 137 kVA	1,00000 cad	€ 24.852,43153 0%	€ 24.852,43153
	Totale MT			**€ 24.852,43153**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 298,74120
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 333,47280
	Totale RU			**€ 632,21400**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25.945,39735** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 220,53588 = 5% * B)			€ 4.410,71755
	Utili di impresa (C) = 1,89% * (A + B)			€ 3.035,61149
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 33.391,73** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,89%			*€ 632,21400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 220,53588*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.040.H	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua H - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA			
	AT			
CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,28000 h	€ 49,70354 0%	€ 461,24885
	Totale AT			**€ 461,24885**
	MT			
CAM25_MT.L19.010.061	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA	1,00000 cad	€ 28.611,11038 0%	€ 28.611,11038
	Totale MT			**€ 28.611,11038**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,37000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 298,98290
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,37000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 333,74260
	Totale RU			**€ 632,72550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29.705,08473** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 252,49322 = 5% * B)			€ 5.049,86440

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 1,66% * (A + B)			€ 3.475,49491
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38.230,44** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,66%			*€ 632,72550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 252,49322*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.040.I	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua I - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,29000 h	€ 49,70354 0%	€ 461,74589
	Totale AT			**€ 461,74589**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.062 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA	1,00000 cad	€ 32.647,06044 0%	€ 32.647,06044
	Totale MT			**€ 32.647,06044**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,38000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 299,22460
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,38000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 334,01240
	Totale RU			**€ 633,23700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33.742,04333** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 286,80737 = 5% * B)			€ 5.736,14737
	Utili di impresa (C) = 1,46% * (A + B)			€ 3.947,81907
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 43.426,01** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,46%			*€ 633,23700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 286,80737*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.040.J	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua J - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,27000 h	€ 49,70354 0%	€ 460,75182
		Totale AT			**€ 460,75182**
	MT				
	CAM25_MT.L19.010.063	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA	1,00000 cad	€ 39.466,07471 0%	€ 39.466,07471
		Totale MT			**€ 39.466,07471**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,36000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 298,74120
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,36000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 333,47280
		Totale RU			**€ 632,21400**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40.559,04053** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 344,75184 = 5% * B)			€ 6.895,03689
		Utili di impresa (C) = 1,21% * (A + B)			€ 4.745,40774
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 52.199,49** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,21%			*€ 632,21400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 344,75184*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.040.K	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua K - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,29000 h	€ 49,70354 0%	€ 461,74589
		Totale AT			**€ 461,74589**
	MT				
	CAM25_MT.L19.010.064	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA	1,00000 cad	€ 44.837,07807 0%	€ 44.837,07807
		Totale MT			**€ 44.837,07807**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,39000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 299,46630
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,39000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 334,28220
		Totale RU			**€ 633,74850**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45.932,57246** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 390,42687 = 5% * B)			€ 7.808,53732
	Utili di impresa (C) = 1,07% * (A + B)			€ 5.374,11098
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 59.115,22** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,07%			*€ 633,74850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 390,42687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.040.L	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua L - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,26000 h	€ 49,70354 0%	€ 460,25478
	Totale AT			**€ 460,25478**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.065 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA	1,00000 cad	€ 50.434,00730 0%	€ 50.434,00730
	Totale MT			**€ 50.434,00730**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,35000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 298,49950
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,35000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 333,20300
	Totale RU			**€ 631,70250**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 51.525,96458** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 437,97070 = 5% * B)			€ 8.759,41398
	Utili di impresa (C) = 0,95% * (A + B)			€ 6.028,53786
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 66.313,92** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,95%			*€ 631,70250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 437,97070*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.040.M	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua M - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA			
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,28000 h	€ 49,70354 0%	€ 461,24885
		Totale AT			**€ 461,24885**
	MT				
	CAM25_MT.L19.010.066	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA	1,00000 cad	€ 55.291,52535 0%	€ 55.291,52535
		Totale MT			**€ 55.291,52535**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,37000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 298,98290
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,37000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 333,74260
		Totale RU			**€ 632,72550**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 56.385,49970** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 479,27675 = 5% * B)			€ 9.585,53495
		Utili di impresa (C) = 0,87% * (A + B)			€ 6.597,10347
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 72.568,14** +0,05%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,87%			*€ 632,72550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 479,27675*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.040.N	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua N - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	9,29000 h	€ 49,70354 0%	€ 461,74589
		Totale AT			**€ 461,74589**
	MT				
	CAM25_MT.L19.010.067	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA	1,00000 cad	€ 70.028,40373 0%	€ 70.028,40373
		Totale MT			**€ 70.028,40373**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	12,38000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 299,22460
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	12,38000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 334,01240
	Totale RU			**€ 633,23700**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 71.123,38662** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 604,54879 = 5% * B)			€ 12.090,97573
	Utili di impresa (C) = 0,69% * (A + B)			€ 8.321,43624
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 91.535,80** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,69%			*€ 633,23700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 604,54879*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.040.O	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua O - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 630 kVA, servizio emergenza 690 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	11,11000 h	€ 49,70354 0%	€ 552,20633
	Totale AT			**€ 552,20633**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.068 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 630 kVA, servizio emergenza 690 kVA	1,00000 cad	€ 95.517,54513 0%	€ 95.517,54513
	Totale MT			**€ 95.517,54513**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	14,81000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 357,95770
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	14,81000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 399,57380
	Totale RU			**€ 757,53150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 96.827,28296** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 823,03191 = 5% * B)			€ 16.460,63810
	Utili di impresa (C) = 0,61% * (A + B)			€ 11.328,79211
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 124.616,71** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,61%			*€ 757,53150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 823,03191*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L19.010.040.P	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua P - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 750 kVA, servizio emergenza 825 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,83000 h	€ 49,70354 0%	€ 737,10350
	Totale AT			**€ 737,10350**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.069 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 750 kVA, servizio emergenza 825 kVA	1,00000 cad	€ 121.848,79903 0%	€ 121.848,79903
	Totale MT			**€ 121.848,79903**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,77000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 477,84090
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,77000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 533,39460
	Totale RU			**€ 1.011,23550**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 123.597,13803** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.050,57567 = 5% * B)			€ 21.011,51347
	Utili di impresa (C) = 0,64% * (A + B)			€ 14.460,86515
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 159.069,52** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,64%			*€ 1.011,23550*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1.050,57567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.040.Q	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua Q - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	14,83000 h	€ 49,70354 0%	€ 737,10350
	Totale AT			**€ 737,10350**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	MT				
	CAM25_MT.L19.010.070	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA	1,00000 cad	€ 132.662,69561 0%	€ 132.662,69561
		Totale MT			**€ 132.662,69561**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	19,77000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 477,84090
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	19,77000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 533,39460
		Totale RU			**€ 1.011,23550**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 134.411,03461** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.142,49379 = 5% * B)			€ 22.849,87588
		Utili di impresa (C) = 0,58% * (A + B)			€ 15.726,09105
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 172.987,00** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,58%			*€ 1.011,23550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1.142,49379*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.040.R	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua R - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	16,70000 h	€ 49,70354 0%	€ 830,04912
		Totale AT			**€ 830,04912**
	MT				
	CAM25_MT.L19.010.071	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA	1,00000 cad	€ 170.598,59197 0%	€ 170.598,59197
		Totale MT			**€ 170.598,59197**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	22,26000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 538,02420
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	22,26000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 600,57480
		Totale RU			**€ 1.138,59900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 172.567,24009** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.466,82154 = 5% * B)			€ 29.336,43082
		Utili di impresa (C) = 0,51% * (A + B)			€ 20.190,36709

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 222.094,04** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,51%			*€ 1.138,59900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1.466,82154*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.040.S	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua S - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.000 kVA, servizio emergenza 1.100 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	18,59000 h	€ 49,70354 0%	€ 923,98881
	Totale AT			**€ 923,98881**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.072 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 1.000 kVA, servizio emergenza 1.100 kVA	1,00000 cad	€ 175.671,77959 0%	€ 175.671,77959
	Totale MT			**€ 175.671,77959**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	24,79000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 599,17430
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	24,79000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 668,83420
	Totale RU			**€ 1.268,00850**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 177.863,77690** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.511,84210 = 5% * B)			€ 30.236,84207
	Utili di impresa (C) = 0,55% * (A + B)			€ 20.810,06190
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 228.910,68** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,55%			*€ 1.268,00850*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1.511,84210*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.040.T	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua T - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.250			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	kVA, servizio emergenza 1.375 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	18,55000 h	€ 49,70354 0%	€ 922,00067
		Totale AT			**€ 922,00067**
	MT				
	CAM25_MT.L19.010.073	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA	1,00000 cad	€ 265.684,81923 0%	€ 265.684,81923
		Totale MT			**€ 265.684,81923**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	24,73000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 597,72410
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	24,73000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 667,21540
		Totale RU			**€ 1.264,93950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 267.871,75940** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2.276,90996 = 5% * B)			€ 45.538,19910
		Utili di impresa (C) = 0,37% * (A + B)			€ 31.340,99585
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 344.750,95** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,37%			*€ 1.264,93950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2.276,90996*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.040.U	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua U - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.380 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	18,64000 h	€ 49,70354 0%	€ 926,47399
		Totale AT			**€ 926,47399**
	MT				
	CAM25_MT.L19.010.074	- Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 1.380 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA	1,00000 cad	€ 288.863,30333 0%	€ 288.863,30333
		Totale MT			**€ 288.863,30333**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	24,85000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 600,62450
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	24,85000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 670,45300
		Totale RU			**€ 1.271,07750**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 291.060,85482** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2.474,01727 = 5% * B)			€ 49.480,34532
	Utili di impresa (C) = 0,34% * (A + B)			€ 34.054,12001
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 374.595,32** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,34%			*€ 1.271,07750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2.474,01727*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.040.V	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua V - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 1.500 kVA, servizio emergenza 1.650 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	18,55000 h	€ 49,70354 0%	€ 922,00067
	Totale AT			**€ 922,00067**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.075 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 1.500 kVA, servizio emergenza 1.650 kVA	1,00000 cad	€ 300.919,81882 0%	€ 300.919,81882
	Totale MT			**€ 300.919,81882**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	24,73000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 597,72410
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	24,73000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 667,21540
	Totale RU			**€ 1.264,93950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 303.106,75899** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2.576,40745 = 5% * B)			€ 51.528,14903
	Utili di impresa (C) = 0,32% * (A + B)			€ 35.463,49080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 390.098,40** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,32%			*€ 1.264,93950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2.576,40745*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.010.040.W	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 010 - GRUPPI ELETTROGENI 040 - Gruppo elettrogeno trifase, con avviamento automatico e sistema di rafreddamento ad acqua W - Gruppo elettrogeno trifase, con motore diesel da 1.500 giri, su basamento, completo di quadro di controllo e avviamento automatico, batteria al piombo, tensione in uscita 400/231 V ±5% - 50 Hz; parte meccanica: motore 4 tempi a iniezione diretta, pompa iniezione con			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	regolatore automatico di velocità, lubrificazione forzata, filtri aria/olio/carburante a cartuccia, motorino avviamento, alternatore carica batteria, leva arresto, manometri e spie per controllo pressione olio, supporti antivibranti, serbatoio di servizio gasolio montato sul basamento, marmitta di tipo industriale; sezione elettrica: generatore sincrono, autoeccitato 4 poli trifase 400/230 V - 50 Hz, regolatore della tensione in regime statico ±2,5%, esecuzione protetta autoventilata IP21, quadro elettrico provvisto di protezione con interruttore automatico magnetotermico, voltmetro con commutatore, amperometro, frequenzimetro e contaore, con sistema di raffreddamento ad acqua, servizio continuo 2.000 kVA, servizio emergenza 2.200 kVA			
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	18,64000 h	€ 49,70354 0%	€ 926,47399
	Totale AT			**€ 926,47399**
	MT			
	CAM25_MT.L19.010.076 - Gruppi elettrogeni - Gruppo elettrogeno trifase, automatico, ad acqua, servizio continuo 2.000 kVA, servizio emergenza 2.200 kVA	1,00000 cad	€ 441.859,80655 0%	€ 441.859,80655
	Totale MT			**€ 441.859,80655**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	24,85000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 600,62450
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	24,85000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 670,45300
	Totale RU			**€ 1.271,07750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 444.057,35804** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3.774,48754 = 5% * B)			€ 75.489,75087
	Utili di impresa (C) = 0,22% * (A + B)			€ 51.954,71089
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 571.501,82** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,22%			*€ 1.271,07750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3.774,48754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.010.A	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA A - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM25_MT.L19.020.001 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 18 kVA, servizio emergenza 20 kVA	1,00000 cad	€ 563,99378 0%	€ 563,99378
	Totale MT			**€ 563,99378**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
	Totale RU			**€ 31,71300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 619,06744 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,26207 = 5% * B)			€ 105,24146
	Utili di impresa (C) = 3,98% * (A + B)			€ 72,43089
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 796,74** +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,98%			*€ 31,71300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,26207*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.010.B	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA B - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 30 kVA, servizio emergenza 33 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM25_MT.L19.020.002 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 30 kVA,servizio emergenza 33 kVA	1,00000 cad	€ 617,38364 0%	€ 617,38364
	Totale MT			**€ 617,38364**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
	Totale RU			**€ 31,71300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 672,45730** +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,71589 = 5% * B)			€ 114,31774
	Utili di impresa (C) = 3,66% * (A + B)			€ 78,67750
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 865,45** +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,66%			*€ 31,71300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,71589*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.010.C	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA C - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM25_MT.L19.020.003 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 40 kVA, servizio emergenza 44 kVA	1,00000 cad	€ 696,24037 0%	€ 696,24037

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 696,24037**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
	Totale RU			**€ 31,71300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 751,31403** +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,38617 = 5% * B)			€ 127,72339
	Utili di impresa (C) = 3,28% * (A + B)			€ 87,90374
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 966,94** +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,28%			*€ 31,71300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,38617*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.010.D	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA D - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM25_MT.L19.020.004 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 50 kVA, servizio emergenza 55 kVA	1,00000 cad	€ 790,67416 0%	€ 790,67416
	Totale MT			**€ 790,67416**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
	Totale RU			**€ 31,71300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 845,74782** +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,18886 = 5% * B)			€ 143,77713
	Utili di impresa (C) = 2,91% * (A + B)			€ 98,95250
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.088,48** +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,91%			*€ 31,71300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,18886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.010.E	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA E - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
		Totale AT			**€ 23,36066**
	MT				
	CAM25_MT.L19.020.005	- Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 60 kVA, servizio emergenza 66 kVA	1,00000 cad	€ 790,67416 0%	€ 790,67416
		Totale MT			**€ 790,67416**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
		Totale RU			**€ 31,71300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 845,74782** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,18886 = 5% * B)			€ 143,77713
		Utili di impresa (C) = 2,91% * (A + B)			€ 98,95250
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.088,48** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,91%			*€ 31,71300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,18886*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.010.F	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA F - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
		Totale AT			**€ 23,36066**
	MT				
	CAM25_MT.L19.020.006	- Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 84 kVA, servizio emergenza 92 kVA	1,00000 cad	€ 1.014,06883 0%	€ 1.014,06883
		Totale MT			**€ 1.014,06883**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
		Totale RU			**€ 31,71300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.069,14249** +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,08771 = 5% * B)			€ 181,75422
		Utili di impresa (C) = 2,3% * (A + B)			€ 125,08967
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.375,99** +0,14%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,3%			*€ 31,71300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,08771*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.010.G	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA G - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM25_MT.L19.020.007 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 100 kVA, servizio emergenza 110 kVA	1,00000 cad	€ 1.050,28792 0%	€ 1.050,28792
	Totale MT			**€ 1.050,28792**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
	Totale RU			**€ 31,71300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.105,36158** +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,39557 = 5% * B)			€ 187,91147
	Utili di impresa (C) = 2,23% * (A + B)			€ 129,32731
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.422,60** +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,23%			*€ 31,71300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,39557*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.010.H	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA H - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM25_MT.L19.020.008 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 130 kVA, servizio emergenza 145 kVA	1,00000 cad	€ 1.367,28676 0%	€ 1.367,28676
	Totale MT			**€ 1.367,28676**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
	Totale RU			**€ 31,71300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.422,36042** +0,11%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,09006 = 5% * B)			€ 241,80127
	Utili di impresa (C) = 1,73% * (A + B)			€ 166,41617
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.830,58** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,73%			*€ 31,71300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,09006*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.010.I	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA I - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM25_MT.L19.020.009 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 150 kVA, servizio emergenza 165 kVA	1,00000 cad	€ 1.394,44562 0%	€ 1.394,44562
	Totale MT			**€ 1.394,44562**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
	Totale RU			**€ 31,71300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.449,51928** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,32091 = 5% * B)			€ 246,41828
	Utili di impresa (C) = 1,7% * (A + B)			€ 169,59376
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.865,53** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,7%			*€ 31,71300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,32091*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.010.J	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 010 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA J - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 18 kVA a 200 kVA e servizio emergenza da 20 kVA a 220 kVA Servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM25_MT.L19.020.010 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 200 kVA, servizio emergenza 220 kVA	1,00000 cad	€ 1.690,90067 0%	€ 1.690,90067
	Totale MT			**€ 1.690,90067**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
	Totale RU			**€ 31,71300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.745,97433** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,84078 = 5% * B)			€ 296,81564
	Utili di impresa (C) = 1,41% * (A + B)			€ 204,27900
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.247,07** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,41%			*€ 31,71300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,84078*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.020.A	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA A - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM25_MT.L19.020.011 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 250 kVA, servizio emergenza 275 kVA	1,00000 cad	€ 1.699,97181 0%	€ 1.699,97181
	Totale MT			**€ 1.699,97181**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
	Totale RU			**€ 31,71300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.755,04547** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,91789 = 5% * B)			€ 298,35773
	Utili di impresa (C) = 1,4% * (A + B)			€ 205,34032
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.258,74** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,4%			*€ 31,71300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,91789*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.020.B	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA B - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra,	0,47000	€ 49,70354	€ 23,36066

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&C2M

		demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h	0%	
		Totale AT			**€ 23,36066**
	MT				
	CAM25_MT.L19.020.012	- Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 300 kVA, servizio emergenza 330 kVA	1,00000 cad	€ 2.003,04192 0%	€ 2.003,04192
		Totale MT			**€ 2.003,04192**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
		Totale RU			**€ 31,71300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.058,11558** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,49398 = 5% * B)			€ 349,87965
		Utili di impresa (C) = 1,2% * (A + B)			€ 240,79952
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.648,79** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,2%			*€ 31,71300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,49398*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.020.C	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA C - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
		Totale AT			**€ 23,36066**
	MT				
	CAM25_MT.L19.020.013	- Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 350 kVA, servizio emergenza 385 kVA	1,00000 cad	€ 2.039,26101 0%	€ 2.039,26101
		Totale MT			**€ 2.039,26101**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
		Totale RU			**€ 31,71300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.094,33467** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,80184 = 5% * B)			€ 356,03689
		Utili di impresa (C) = 1,18% * (A + B)			€ 245,03716
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.695,41** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,18%			*€ 31,71300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,80184*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L19.020.020.D	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA D - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM25_MT.L19.020.014 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 400 kVA, servizio emergenza 445 kVA	1,00000 cad	€ 2.082,00782 0%	€ 2.082,00782
	Totale MT			**€ 2.082,00782**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
	Totale RU			**€ 31,71300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.137,08148** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,16519 = 5% * B)			€ 363,30385
	Utili di impresa (C) = 1,15% * (A + B)			€ 250,03853
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.750,42** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,15%			*€ 31,71300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,16519*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.020.E	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA E - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM25_MT.L19.020.015 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 500 kVA, servizio emergenza 550 kVA	1,00000 cad	€ 2.994,46018 0%	€ 2.994,46018
	Totale MT			**€ 2.994,46018**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
	Totale RU			**€ 31,71300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.049,53384** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,92104 = 5% * B)			€ 518,42075

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Utili di impresa (C) = 0,81% * (A + B)			€ 356,79546
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.924,75** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,81%			*€ 31,71300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,92104*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.020.F	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA F - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM25_MT.L19.020.016 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 625 kVA, servizio emergenza 685 kVA	1,00000 cad	€ 3.933,95132 0%	€ 3.933,95132
	Totale MT			**€ 3.933,95132**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
	Totale RU			**€ 31,71300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.989,02498** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,90671 = 5% * B)			€ 678,13425
	Utili di impresa (C) = 0,62% * (A + B)			€ 466,71592
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.133,88** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,62%			*€ 31,71300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 33,90671*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.020.G	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA G - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM25_MT.L19.020.017 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 720 kVA, servizio emergenza 800 kVA	1,00000 cad	€ 3.970,15949 0%	€ 3.970,15949
	Totale MT			**€ 3.970,15949**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,62000	€ 24,17000	€ 14,98540

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
		Totale RU			**€ 31,71300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.025,23315** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 34,21448 = 5% * B)			€ 684,28964
		Utili di impresa (C) = 0,61% * (A + B)			€ 470,95228
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.180,48** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,61%			*€ 31,71300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 34,21448*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.020.H	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA H - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM25_MT.L19.020.018 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 800 kVA, servizio emergenza 875 kVA	1,00000 cad	€ 4.868,62854 0%	€ 4.868,62854
	Totale MT			**€ 4.868,62854**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
	Totale RU			**€ 31,71300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.923,70220** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 41,85147 = 5% * B)			€ 837,02937
	Utili di impresa (C) = 0,5% * (A + B)			€ 576,07316
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6.336,80** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,5%			*€ 31,71300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 41,85147*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.020.I	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA I - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066

fonte: http://burc.regione.campania.it

					Totale AT			**€ 23,36066**
	MT							
	CAM25_MT.L19.020.019	-	Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 910 kVA, servizio emergenza 1.010 kVA	1,00000 cad	€ 4.904,82579 0%	€ 4.904,82579
					Totale MT			**€ 4.904,82579**
	RU							
	CAM25_RU.M.001.003	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
					Totale RU			**€ 31,71300**
					Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.959,89945** +0,03%
					Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 42,15915 = 5% * B)			€ 843,18291
					Utili di impresa (C) = 0,5% * (A + B)			€ 580,30824
					TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6.383,39** +0,03%
					Incidenza Manodopera sul totale 0,5%			*€ 31,71300*
					Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 42,15915*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.020.J	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA J - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA					
	AT					
	CAM25_AT.E.01.018	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,46000 h	€ 49,70354 0%	€ 22,86363
					Totale AT	**€ 22,86363**
	MT					
	CAM25_MT.L19.020.020	-	Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 1.020 kVA, servizio emergenza 1.120 kVA	1,00000 cad	€ 6.706,57781 0%	€ 6.706,57781
					Totale MT	**€ 6.706,57781**
	RU					
	CAM25_RU.M.001.003	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,61000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,74370
	CAM25_RU.M.001.005	-	Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,61000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,45780
					Totale RU	**€ 31,20150**
					Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	**€ 6.760,64294** +0,02%
					Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 57,46547 = 5% * B)	€ 1.149,30930
					Utili di impresa (C) = 0,36% * (A + B)	€ 790,99522
					TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	**€ 8.700,95** +0,02%
					Incidenza Manodopera sul totale 0,36%	*€ 31,20150*
					Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	*€ 57,46547*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.020.K	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA K - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM25_MT.L19.020.021 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 1.250 kVA, servizio emergenza 1.375 kVA	1,00000 cad	€ 6.779,00506 0%	€ 6.779,00506
	Totale MT			**€ 6.779,00506**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
	Totale RU			**€ 31,71300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6.834,07872** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 58,08967 = 5% * B)			€ 1.161,79338
	Utili di impresa (C) = 0,36% * (A + B)			€ 799,58721
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8.795,46** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,36%			*€ 31,71300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 58,08967*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.020.L	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 020 - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA L - Autocommutatore rete - gruppo, per servizio continuo da 250 kVA a 1.365 kVA e servizio emergenza da 275 kVA a 1.500 kVA Servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM25_MT.L19.020.022 - Accessori per gruppi elettrogeni - Autocommutatore per servizio continuo 1.365 kVA, servizio emergenza 1.500 kVA	1,00000 cad	€ 6.815,19139 0%	€ 6.815,19139
	Totale MT			**€ 6.815,19139**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
	Totale RU			**€ 31,71300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6.870,26505** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 58,39725 = 5% * B)			€ 1.167,94506
	Utili di impresa (C) = 0,36% * (A + B)			€ 803,82101

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8.842,03** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,36%			*€ 31,71300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 58,39725*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.030.A	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 030 - Cofanature insonorizzanti A - Cofanatura insonorizzante 20÷60 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM25_MT.L19.020.023 - Accessori per gruppi elettrogeni - Cofanatura insonorizzante 20-60 kVA	1,00000 cad	€ 2.533,08714 0%	€ 2.533,08714
	Totale MT			**€ 2.533,08714**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
	Totale RU			**€ 31,71300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.588,16080** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,99937 = 5% * B)			€ 439,98734
	Utili di impresa (C) = 0,95% * (A + B)			€ 302,81481
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.330,96** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,95%			*€ 31,71300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,99937*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.030.B	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 030 - Cofanature insonorizzanti B - Cofanatura insonorizzante 65÷150 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM25_MT.L19.020.024 - Accessori per gruppi elettrogeni - Cofanatura insonorizzante 65-150 kVA	1,00000 cad	€ 2.617,24902 0%	€ 2.617,24902
	Totale MT			**€ 2.617,24902**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
	Totale RU			**€ 31,71300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.672,32268** +0,06%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,71474 = 5% * B)			€ 454,29486
	Utili di impresa (C) = 0,92% * (A + B)			€ 312,66175
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.439,28** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,92%			*€ 31,71300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,71474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.030.C	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 030 - Cofanature insonorizzanti C - Cofanatura insonorizzante 200÷375 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,46000 h	€ 49,70354 0%	€ 22,86363
	Totale AT			**€ 22,86363**
	MT			
	CAM25_MT.L19.020.025 - Accessori per gruppi elettrogeni - Cofanatura insonorizzante 200-375 kVA	1,00000 cad	€ 3.586,25686 0%	€ 3.586,25686
	Totale MT			**€ 3.586,25686**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,61000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,74370
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,61000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,45780
	Totale RU			**€ 31,20150**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.640,32199** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,94274 = 5% * B)			€ 618,85474
	Utili di impresa (C) = 0,67% * (A + B)			€ 425,91767
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.685,09** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,67%			*€ 31,20150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 30,94274*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.030.D	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 030 - Cofanature insonorizzanti D - Cofanatura insonorizzante 400 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,46000 h	€ 49,70354 0%	€ 22,86363
	Totale AT			**€ 22,86363**
	MT			
	CAM25_MT.L19.020.026 - Accessori per gruppi elettrogeni - Cofanatura insonorizzante 400 kVA	1,00000 cad	€ 3.943,44819 0%	€ 3.943,44819
	Totale MT			**€ 3.943,44819**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,61000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,74370
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,61000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,45780
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 31,20150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.997,51332** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 33,97886 = 5% * B)			€ 679,57726
	Utili di impresa (C) = 0,61% * (A + B)			€ 467,70906
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.144,80** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,61%			*€ 31,20150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 33,97886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.030.E	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 030 - Cofanature insonorizzanti E - Cofanatura insonorizzante 450 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
	Totale AT			**€ 23,36066**
	MT			
	CAM25_MT.L19.020.027 - Accessori per gruppi elettrogeni - Cofanatura insonorizzante 450 kVA	1,00000 cad	€ 5.840,37628 0%	€ 5.840,37628
	Totale MT			**€ 5.840,37628**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
	Totale RU			**€ 31,71300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.895,44994** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,11132 = 5% * B)			€ 1.002,22649
	Utili di impresa (C) = 0,42% * (A + B)			€ 689,76764
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.587,44** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,42%			*€ 31,71300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 50,11132*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.030.F	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 030 - Cofanature insonorizzanti F - Cofanatura insonorizzante 450 ÷ 500 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,46000 h	€ 49,70354 0%	€ 22,86363
	Totale AT			**€ 22,86363**
	MT			
	CAM25_MT.L19.020.028 - Accessori per gruppi elettrogeni - Cofanatura insonorizzante 450 ÷ 500 kVA	1,00000 cad	€ 11.974,35869 0%	€ 11.974,35869
	Totale MT			**€ 11.974,35869**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
		Totale RU			**€ 31,71300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 12.028,93532** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 102,24595 = 5% * B)			€ 2.044,91900
		Utili di impresa (C) = 0,2% * (A + B)			€ 1.407,38543
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15.481,24** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,2%			*€ 31,71300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 102,24595*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.030.G	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 030 - Cofanature insonorizzanti G - Cofanatura insonorizzante 570 ÷ 660 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,46000 h	€ 49,70354 0%	€ 22,86363
		Totale AT			**€ 22,86363**
	MT				
	CAM25_MT.L19.020.029	- Accessori per gruppi elettrogeni - Cofanatura insonorizzante 570 ÷ 660 kVA	1,00000 cad	€ 14.007,73413 0%	€ 14.007,73413
		Totale MT			**€ 14.007,73413**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
		Totale RU			**€ 31,71300**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 14.062,31076** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 119,52964 = 5% * B)			€ 2.390,59283
		Utili di impresa (C) = 0,18% * (A + B)			€ 1.645,29036
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 18.098,19** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,18%			*€ 31,71300*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 119,52964*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.020.030.H	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI 030 - Cofanature insonorizzanti H - Cofanatura insonorizzante 680 ÷ 910 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,47000 h	€ 49,70354 0%	€ 23,36066
		Totale AT			**€ 23,36066**
	MT				
	CAM25_MT.L19.020.030	- Accessori per gruppi elettrogeni - Cofanatura insonorizzante 680 ÷ 910 kVA	1,00000 cad	€ 15.260,63063 0%	€ 15.260,63063

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 15.260,63063**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 14,98540
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 16,72760
	Totale RU			**€ 31,71300**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15.315,70429** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 130,18349 = 5% * B)			€ 2.603,66973
	Utili di impresa (C) = 0,16% * (A + B)			€ 1.791,93740
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19.711,31** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,16%			*€ 31,71300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 130,18349*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.010.A	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz A - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 110 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,41000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,30323
	Totale AT			**€ 368,30323**
	MT			
	CAM25_MT.L19.030.001 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 2 gruppi da 110 kVA	1,00000 cad	€ 20.908,90520 0%	€ 20.908,90520
	Totale MT			**€ 20.908,90520**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 238,79960
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 266,56240
	Totale RU			**€ 505,36200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21.782,57043** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 185,15185 = 5% * B)			€ 3.703,03697
	Utili di impresa (C) = 1,8% * (A + B)			€ 2.548,56074
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 28.034,17** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,8%			*€ 505,36200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 185,15185*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.010.B	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz B - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 110 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
		Totale AT			**€ 368,80027**
	MT				
	CAM25_MT.L19.030.002	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 3 gruppi da 110 kVA	1,00000 cad	€ 31.342,81861 0%	€ 31.342,81861
		Totale MT			**€ 31.342,81861**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,04130
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 266,83220
		Totale RU			**€ 505,87350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32.217,49238** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 273,84869 = 5% * B)			€ 5.476,97370
		Utili di impresa (C) = 1,22% * (A + B)			€ 3.769,44661
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 41.463,91** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,22%			*€ 505,87350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 273,84869*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.010.C	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz C - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 110 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,40000 h	€ 49,70354 0%	€ 367,80620
		Totale AT			**€ 367,80620**
	MT				
	CAM25_MT.L19.030.003	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 4 gruppi da 110 kVA	1,00000 cad	€ 41.776,73201 0%	€ 41.776,73201
		Totale MT			**€ 41.776,73201**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,86000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 238,31620
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,86000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 266,02280
		Totale RU			**€ 504,33900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42.648,87721** +0,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 362,51546 = 5% * B)			€ 7.250,30913
		Utili di impresa (C) = 0,92% * (A + B)			€ 4.989,91863

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 54.889,10** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,92%			*€ 504,33900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 362,51546*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.010.D	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz D - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 170 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,43000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,29730
	Totale AT			**€ 369,29730**
	MT			
	CAM25_MT.L19.030.004 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 2 gruppi da 170 kVA	1,00000 cad	€ 31.455,78686 0%	€ 31.455,78686
	Totale MT			**€ 31.455,78686**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,91000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,52470
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,91000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 267,37180
	Totale RU			**€ 506,89650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32.331,98066** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 274,82184 = 5% * B)			€ 5.496,43671
	Utili di impresa (C) = 1,22% * (A + B)			€ 3.782,84174
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 41.611,26** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,22%			*€ 506,89650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 274,82184*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.010.E	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz E - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 170 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,43000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,29730
	Totale AT			**€ 369,29730**
	MT			
	CAM25_MT.L19.030.005 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 3 gruppi da 170 kVA	1,00000 cad	€ 31.907,64926 0%	€ 31.907,64926
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 31.907,64926
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,28300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 267,10200
	Totale RU			**€ 506,38500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32.783,33156** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 278,65832 = 5% * B)			€ 5.573,16637
	Utili di impresa (C) = 1,2% * (A + B)			€ 3.835,64979
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 42.192,15** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,2%			*€ 506,38500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 278,65832*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.010.F	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz F - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 170 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,44000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,79434
	Totale AT			**€ 369,79434**
	MT			
	CAM25_MT.L19.030.006 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 4 gruppi da 170 kVA	1,00000 cad	€ 41.828,07735 0%	€ 41.828,07735
	Totale MT			**€ 41.828,07735**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,92000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,76640
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,92000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 267,64160
	Totale RU			**€ 507,40800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 42.705,27969** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 362,99488 = 5% * B)			€ 7.259,89755
	Utili di impresa (C) = 0,92% * (A + B)			€ 4.996,51772
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 54.961,69** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,92%			*€ 507,40800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 362,99488*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.010.G	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz G - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 275 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,43000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,29730
	Totale AT			**€ 369,29730**
	MT			
	CAM25_MT.L19.030.007 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 2 gruppi da 275 kVA	1,00000 cad	€ 21.915,33130 0%	€ 21.915,33130
	Totale MT			**€ 21.915,33130**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,91000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,52470
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,91000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 267,37180
	Totale RU			**€ 506,89650**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 22.791,52510** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 193,72796 = 5% * B)			€ 3.874,55927
	Utili di impresa (C) = 1,73% * (A + B)			€ 2.666,60844
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 29.332,69** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,73%			*€ 506,89650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 193,72796*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.010.H	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz H - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 275 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,44000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,79434
	Totale AT			**€ 369,79434**
	MT			
	CAM25_MT.L19.030.008 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 3 gruppi da 275 kVA	1,00000 cad	€ 32.842,18550 0%	€ 32.842,18550
	Totale MT			**€ 32.842,18550**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,92000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,76640
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,92000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 267,64160
	Totale RU			**€ 507,40800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33.719,38784** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 286,61480 = 5% * B)			€ 5.732,29593
	Utili di impresa (C) = 1,17% * (A + B)			€ 3.945,16838

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 43.396,85** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,17%			*€ 507,40800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 286,61480*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.010.I	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz I - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 275 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,44000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,79434
	Totale AT			**€ 369,79434**
	MT			
	CAM25_MT.L19.030.009 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 4 gruppi da 275 kVA	1,00000 cad	€ 43.820,38503 0%	€ 43.820,38503
	Totale MT			**€ 43.820,38503**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,92000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,76640
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,92000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 267,64160
	Totale RU			**€ 507,40800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 44.697,58737** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 379,92949 = 5% * B)			€ 7.598,58985
	Utili di impresa (C) = 0,88% * (A + B)			€ 5.229,61772
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 57.525,79** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,88%			*€ 507,40800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 379,92949*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.010.J	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz J - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 550 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,43000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,29730
	Totale AT			**€ 369,29730**
	MT			
	CAM25_MT.L19.030.010 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni per 2 gruppi da 550 kVA	1,00000 cad	€ 26.320,98696 0%	€ 26.320,98696
	Totale MT			**€ 26.320,98696**

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo by C2M

	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,28300
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 267,10200
	Totale RU			**€ 506,38500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27.196,66926** +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 231,17169 = 5% * B)			€ 4.623,43377
	Utili di impresa (C) = 1,45% * (A + B)			€ 3.182,01030
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 35.002,11** +0,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,45%			*€ 506,38500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 231,17169*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.010.K	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz K - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 550 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	Totale AT			**€ 368,80027**
	MT			
	CAM25_MT.L19.030.011 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni per 3 gruppi da 550 kVA	1,00000 cad	€ 39.507,15311 0%	€ 39.507,15311
	Totale MT			**€ 39.507,15311**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,04130
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 266,83220
	Totale RU			**€ 505,87350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40.381,82688** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 343,24553 = 5% * B)			€ 6.864,91057
	Utili di impresa (C) = 0,97% * (A + B)			€ 4.724,67375
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 51.971,41** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,97%			*€ 505,87350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 343,24553*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.010.L	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz L - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 550 kVA			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo C2M

	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,41000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,30323
		Totale AT			**€ 368,30323**
	MT				
	CAM25_MT.L19.030.012	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 4 gruppi da 550 kVA	1,00000 cad	€ 52.641,97392 0%	€ 52.641,97392
		Totale MT			**€ 52.641,97392**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 238,79960
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 266,56240
		Totale RU			**€ 505,36200**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 53.515,63915** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 454,88293 = 5% * B)			€ 9.097,65866
		Utili di impresa (C) = 0,73% * (A + B)			€ 6.261,32978
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 68.874,63** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,73%			*€ 505,36200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 454,88293*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.010.M	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz M - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 1100 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,43000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,29730
		Totale AT			**€ 369,29730**
	MT				
	CAM25_MT.L19.030.013	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 2 gruppi da 1100 kVA	1,00000 cad	€ 49.817,83132 0%	€ 49.817,83132
		Totale MT			**€ 49.817,83132**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,28300
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 267,10200
		Totale RU			**€ 506,38500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 50.693,51362** +0,05%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 430,89487 = 5% * B)			€ 8.617,89732
		Utili di impresa (C) = 0,78% * (A + B)			€ 5.931,14109
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 65.242,55** +0,05%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Manodopera sul totale 0,78%			*€ 506,38500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 430,89487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.010.N	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz N - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 1100 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,44000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,79434
	Totale AT			**€ 369,79434**
	MT			
	CAM25_MT.L19.030.014 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 3 gruppi da 1100 kVA	1,00000 cad	€ 74.639,45139 0%	€ 74.639,45139
	Totale MT			**€ 74.639,45139**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,92000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,76640
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,92000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 267,64160
	Totale RU			**€ 507,40800**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 75.516,65373** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 641,89156 = 5% * B)			€ 12.837,83113
	Utili di impresa (C) = 0,52% * (A + B)			€ 8.835,44849
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 97.189,93** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,52%			*€ 507,40800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 641,89156*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.010.O	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz O - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 1100 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,40000 h	€ 49,70354 0%	€ 367,80620
	Totale AT			**€ 367,80620**
	MT			
	CAM25_MT.L19.030.015 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 4 gruppi da 1100 kVA	1,00000 cad	€ 99.553,50583 0%	€ 99.553,50583
	Totale MT			**€ 99.553,50583**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	9,86000	€ 24,17000	€ 238,31620

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,86000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 266,02280
		Totale RU			**€ 504,33900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 100.425,65103** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 853,61803 = 5% * B)			€ 17.072,36068
		Utili di impresa (C) = 0,39% * (A + B)			€ 11.749,80117
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 129.247,81** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,39%			*€ 504,33900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 853,61803*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.010.P	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz P - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 2 gruppi da 1700 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,44000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,79434
		Totale AT			**€ 369,79434**
	MT				
	CAM25_MT.L19.030.016	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 2 gruppi da 1700 kVA	1,00000 cad	€ 63.034,80893 0%	€ 63.034,80893
		Totale MT			**€ 63.034,80893**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,92000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,76640
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,92000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 267,64160
		Totale RU			**€ 507,40800**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 63.912,01127** +0,04%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 543,25210 = 5% * B)			€ 10.865,04192
		Utili di impresa (C) = 0,62% * (A + B)			€ 7.477,70532
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 82.254,76** +0,04%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,62%			*€ 507,40800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 543,25210*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.010.Q	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz Q - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 3 gruppi da 1700 kVA			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,40000 h	€ 49,70354 0%	€ 367,80620
		Totale AT			**€ 367,80620**
	MT				
	CAM25_MT.L19.030.017	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 3 gruppi da 1700 kVA	1,00000 cad	€ 94.634,36487 0%	€ 94.634,36487
		Totale MT			**€ 94.634,36487**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,87000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 238,55790
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,87000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 266,29260
		Totale RU			**€ 504,85050**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 95.507,02157** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 811,80968 = 5% * B)			€ 16.236,19367
		Utili di impresa (C) = 0,41% * (A + B)			€ 11.174,32152
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 122.917,54** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,41%			*€ 504,85050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 811,80968*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.010.R	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 010 - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400V/231V-50Hz R - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni trifasi 400 V/230 V - 50 Hz e collegamento in parallelo di potenza, funzioni di comando e controllo a mezzo centralina a microprocessore e PLC, interruttore e contattore di parallelo quadripolare, esclusa la telecommutazione rete/gruppo elettrogeno, per 4 gruppi da 1700 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,46000 h	€ 49,70354 0%	€ 370,78841
		Totale AT			**€ 370,78841**
	MT				
	CAM25_MT.L19.030.018	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di parallelo, per comando e controllo dei gruppi elettrogeni, per 4 gruppi da 1700 kVA	1,00000 cad	€ 125.977,18347 0%	€ 125.977,18347
		Totale MT			**€ 125.977,18347**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,95000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 240,49150
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,95000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 268,45100
		Totale RU			**€ 508,94250**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 126.856,91438** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1.078,28377 = 5% * B)			€ 21.565,67544
		Utili di impresa (C) = 0,31% * (A + B)			€ 14.842,25898
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 163.264,85** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,31%			*€ 508,94250*

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1.078,28377*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.020.A	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni A - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 155 Kva			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	Totale AT			**€ 368,80027**
	MT			
	CAM25_MT.L19.030.019 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 155 Kva	1,00000 cad	€ 3.666,24447 0%	€ 3.666,24447
	Totale MT			**€ 3.666,24447**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,04130
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 266,83220
	Totale RU			**€ 505,87350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.540,91824** +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,59781 = 5% * B)			€ 771,95610
	Utili di impresa (C) = 8,66% * (A + B)			€ 531,28743
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.844,16** +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,66%			*€ 505,87350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 38,59781*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.020.B	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni B - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 3 gruppi da 155 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	Totale AT			**€ 368,80027**
	MT			
	CAM25_MT.L19.030.020 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 3 gruppi da 155 kVA	1,00000 cad	€ 4.590,51377 0%	€ 4.590,51377
	Totale MT			**€ 4.590,51377**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,04130
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 266,83220
	Totale RU			**€ 505,87350**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.465,18754** +0,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 46,45409 = 5% * B)			€ 929,08188
	Utili di impresa (C) = 7,19% * (A + B)			€ 639,42694
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.033,70** +0,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,19%			*€ 505,87350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 46,45409*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.020.C	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni C - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 155 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	Totale AT			**€ 368,80027**
	MT			
	CAM25_MT.L19.030.021 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 155 kVA	1,00000 cad	€ 4.795,90577 0%	€ 4.795,90577
	Totale MT			**€ 4.795,90577**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,04130
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 266,83220
	Totale RU			**€ 505,87350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.670,57954** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,19993 = 5% * B)			€ 963,99852
	Utili di impresa (C) = 6,93% * (A + B)			€ 663,45781
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.298,04** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,93%			*€ 505,87350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 48,19993*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.020.D	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni D - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 270 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	Totale AT			**€ 368,80027**
	MT			
	CAM25_MT.L19.030.022 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 270 kVA	1,00000 cad	€ 4.795,90577 0%	€ 4.795,90577

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 4.795,90577**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,04130
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 266,83220
	Totale RU			**€ 505,87350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.670,57954** +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 48,19993 = 5% * B)			€ 963,99852
	Utili di impresa (C) = 6,93% * (A + B)			€ 663,45781
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 7.298,04** +0,42%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,93%			*€ 505,87350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 48,19993*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.020.E	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni E - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 3 gruppi da 270 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	Totale AT			**€ 368,80027**
	MT			
	CAM25_MT.L19.030.023 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 3 gruppi da 270 kVA	1,00000 cad	€ 7.548,15852 0%	€ 7.548,15852
	Totale MT			**€ 7.548,15852**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,04130
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 266,83220
	Totale RU			**€ 505,87350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8.422,83229** +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 71,59407 = 5% * B)			€ 1.431,88149
	Utili di impresa (C) = 4,67% * (A + B)			€ 985,47138
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10.840,19** +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,67%			*€ 505,87350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 71,59407*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.020.F	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni F - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 270 kVA			
	AT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,43000 h	€ 49,70354 0%	€ 369,29730
		Totale AT			**€ 369,29730**
	MT				
	CAM25_MT.L19.030.024	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 270 kVA	1,00000 cad	€ 14.500,67493 0%	€ 14.500,67493
		Totale MT			**€ 14.500,67493**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,90000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,28300
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,90000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 267,10200
		Totale RU			**€ 506,38500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15.376,35723** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 130,69904 = 5% * B)			€ 2.613,98073
		Utili di impresa (C) = 2,56% * (A + B)			€ 1.799,03380
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19.789,37** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,56%			*€ 506,38500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 130,69904*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.020.G	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni G - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 510 kVA				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
		Totale AT			**€ 368,80027**
	MT				
	CAM25_MT.L19.030.025	- Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 510 kVA	1,00000 cad	€ 14.500,67493 0%	€ 14.500,67493
		Totale MT			**€ 14.500,67493**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,04130
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 266,83220
		Totale RU			**€ 505,87350**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15.375,34870** +0,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 130,69046 = 5% * B)			€ 2.613,80928
		Utili di impresa (C) = 2,56% * (A + B)			€ 1.798,91580
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 19.788,07** +0,16%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,56%			*€ 505,87350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 130,69046*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.020.H	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni H - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 3 gruppi da 510 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	Totale AT			**€ 368,80027**
	MT			
	CAM25_MT.L19.030.026 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz,, per 3 gruppi da 510 kVA	1,00000 cad	€ 44.272,24742 0%	€ 44.272,24742
	Totale MT			**€ 44.272,24742**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,04130
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 266,83220
	Totale RU			**€ 505,87350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 45.146,92119** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 383,74883 = 5% * B)			€ 7.674,97660
	Utili di impresa (C) = 0,87% * (A + B)			€ 5.282,18978
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 58.104,09** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,87%			*€ 505,87350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 383,74883*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.020.I	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni I - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 510 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,41000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,30323
	Totale AT			**€ 368,30323**
	MT			
	CAM25_MT.L19.030.027 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 4 gruppi da 510 kVA	1,00000 cad	€ 66.372,42620 0%	€ 66.372,42620
	Totale MT			**€ 66.372,42620**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,88000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 238,79960
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,88000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 266,56240
	Totale RU			**€ 505,36200**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 67.246,09143** +0,04%

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 571,59178 = 5% * B)			€ 11.431,83554
	Utili di impresa (C) = 0,58% * (A + B)			€ 7.867,79270
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 86.545,72** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,58%			*€ 505,36200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 571,59178*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.030.020.J	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI 020 - Quadro di telecommutazione rete per parallelo di piu' gruppi elettrogeni J - Quadro di telecommutazione rete, per parallelo di più gruppi elettrogeni, telecommutazione quadripolare rete/gruppo elettrogeno per integrazione con quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 1.176 kVA			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	7,42000 h	€ 49,70354 0%	€ 368,80027
	Totale AT			**€ 368,80027**
	MT			
	CAM25_MT.L19.030.028 - Quadri per gruppi elettrogeni - Quadro di telecommutazione rete, per quadro di parallelo 400 V/230 V - 50 Hz, per 2 gruppi da 1.176 kVA	1,00000 cad	€ 63.342,89160 0%	€ 63.342,89160
	Totale MT			**€ 63.342,89160**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	9,89000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 239,04130
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	9,89000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 266,83220
	Totale RU			**€ 505,87350**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 64.217,56537** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 545,84931 = 5% * B)			€ 10.916,98611
	Utili di impresa (C) = 0,61% * (A + B)			€ 7.513,45515
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 82.648,01** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,61%			*€ 505,87350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 545,84931*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.040.010.A	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase A - UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a., Tensione di uscita 230 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 45-65 Hz, alimentazione 1000 Va - 600 W, ricarica in 8H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 92,5x160,5x305 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L19.040.001 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a, durata batteria 5a, alimentazione 1000 Va - 600 W	1,00000 cad	€ 178,74051 0%	€ 178,74051
	Totale MT			**€ 178,74051**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 25,37850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 28,32900

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 53,70750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 232,44801** +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97581 = 5% * B)			€ 39,51616
	Utili di impresa (C) = 17,95% * (A + B)			€ 27,19642
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 299,16** +1,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,95%			*€ 53,70750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,97581*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.040.010.B	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase B - UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a., Tensione di uscita 230 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 45-65 Hz, alimentazione 500 Va - 300 W, ricarica in 8H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 92,5x160,5x305 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L19.040.002 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a, durata batteria 5a, alimentazione 500 Va - 300 W	1,00000 cad	€ 119,90509 0%	€ 119,90509
	Totale MT			**€ 119,90509**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 25,37850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 28,32900
	Totale RU			**€ 53,70750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 173,61259** +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47571 = 5% * B)			€ 29,51414
	Utili di impresa (C) = 24,04% * (A + B)			€ 20,31267
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 223,44** +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,04%			*€ 53,70750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,47571*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.040.010.C	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase C - UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a., Tensione di uscita 230 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 45-65 Hz, alimentazione 650 Va - 375 W, ricarica in 8H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 92,5x160,5x305 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L19.040.003 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a, durata batteria 5a, alimentazione 650 Va - 375 W	1,00000 cad	€ 138,52389 0%	€ 138,52389
	Totale MT			**€ 138,52389**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 25,37850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 28,32900
	Totale RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 53,70750
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 192,23139** +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63397 = 5% * B)			€ 32,67934
	Utili di impresa (C) = 21,71% * (A + B)			€ 22,49107
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 247,40** +1,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,71%			*€ 53,70750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,63397*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.040.010.D	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase D - UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a., Tensione di uscita 230 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 45-65 Hz, alimentazione 800 Va - 450 W, ricarica in 8H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 92,5x160,5x305 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L19.040.004 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento/parete, tensione di ingresso 230 V c.a, durata batteria 5a, alimentazione 800 Va - 450 W	1,00000 cad	€ 157,14270 0%	€ 157,14270
	Totale MT			**€ 157,14270**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 25,37850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 28,32900
	Totale RU			**€ 53,70750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 210,85020** +1,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79223 = 5% * B)			€ 35,84453
	Utili di impresa (C) = 19,79% * (A + B)			€ 24,66947
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 271,36** +1,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,79%			*€ 53,70750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79223*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.040.010.E	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase E - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 10000 Va - 10000 W, ricarica in 4H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 685x190x447mm			
	MT			
	CAM25_MT.L19.040.005 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 220-230-240 V c.a., durata batteria 5a, alimentazione 10000 Va - 10000 W	1,00000 cad	€ 5.280,29255 0%	€ 5.280,29255
	Totale MT			**€ 5.280,29255**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 25,37850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 28,32900

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 53,70750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 5.334,00005** +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 45,33900 = 5% * B)			€ 906,78001
	Utili di impresa (C) = 0,78% * (A + B)			€ 624,07801
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 6.864,86** +0,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,78%			*€ 53,70750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 45,33900*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.040.010.F	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase F - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 1000 Va - 800 W, ricarica in 4H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 223x145x288mm			
	MT			
	CAM25_MT.L19.040.006 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 220-230-240 V c.a., durata batteria 5a, alimentazione 1000 Va - 800 W	1,00000 cad	€ 694,10898 0%	€ 694,10898
	Totale MT			**€ 694,10898**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 25,37850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 28,32900
	Totale RU			**€ 53,70750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 747,81648** +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,35644 = 5% * B)			€ 127,12880
	Utili di impresa (C) = 5,58% * (A + B)			€ 87,49453
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 962,44** +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,58%			*€ 53,70750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,35644*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.040.010.G	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase G - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 2000 Va - 1600 W, ricarica in 4H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 238x145x400 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L19.040.007 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 220-230-240 V c.a., durata batteria 5a, alimentazione 2000 Va - 1600 W	1,00000 cad	€ 1.171,49509 0%	€ 1.171,49509
	Totale MT			**€ 1.171,49509**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 25,37850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 28,32900

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 53,70750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.225,20259** +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,41422 = 5% * B)			€ 208,28444
	Utili di impresa (C) = 3,41% * (A + B)			€ 143,34870
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.576,84** +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,41%			*€ 53,70750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,41422*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.040.010.H	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase H - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 3000 Va - 2400 W, ricarica in 4H, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 336x190x425 mm			
	MT			
	CAM25_MT.L19.040.008 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 220-230-240 V c.a., durata batteria 5a, alimentazione 3000 Va - 2400 W	1,00000 cad	€ 1.541,63689 0%	€ 1.541,63689
	Totale MT			**€ 1.541,63689**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 25,37850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 28,32900
	Totale RU			**€ 53,70750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.595,34439** +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,56043 = 5% * B)			€ 271,20855
	Utili di impresa (C) = 2,62% * (A + B)			€ 186,65529
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.053,21** +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,62%			*€ 53,70750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,56043*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.040.010.I	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 010 - Ups monofase I - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 230-220-240 V c.a., Tensione di uscita 230-220-240 V, grado di protezione IP20, frequenza di rete 40-70 Hz, alimentazione 6000 Va - 6000 W, ricarica in 3 h, tensione batteria 12 V, durata batteria 5 a, dimensioni 685x190x374mm			
	MT			
	CAM25_MT.L19.040.009 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS, montaggio a pavimento, tensione di ingresso 220-230-240 V c.a., durata batteria 5a, alimentazione 6000 Va - 6000 W	1,00000 cad	€ 3.060,18647 0%	€ 3.060,18647
	Totale MT			**€ 3.060,18647**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 25,37850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 28,32900

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 53,70750**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.113,89397** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,46810 = 5% * B)			€ 529,36197
	Utili di impresa (C) = 1,34% * (A + B)			€ 364,32559
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.007,58** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,34%			*€ 53,70750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,46810*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.040.020.A	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 020 - Ups ingresso monofase o trifase uscita monofase A - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 10000 VA - 9000 W, autonomia 30 minuti. Normativa EN 62040-3			
	MT			
	CAM25_MT.L19.040.010 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 10000 VA - 9000 W, aut. 30 min	1,00000 cad	€ 8.715,72770 0%	€ 8.715,72770
	Totale MT			**€ 8.715,72770**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.001 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	1,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 112,50000
	Totale RU			**€ 129,37950**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8.845,10720** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 75,18341 = 5% * B)			€ 1.503,66822
	Utili di impresa (C) = 1,14% * (A + B)			€ 1.034,87754
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11.383,65** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,14%			*€ 129,37950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 75,18341*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.040.020.B	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 020 - Ups ingresso monofase o trifase uscita monofase B - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 12000 VA - 10800 W, autonomia 20 minuti. Normativa EN 62040-3			
	MT			
	CAM25_MT.L19.040.011 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 12000 VA - 10800 W, aut. 20 min	1,00000 cad	€ 8.796,58650 0%	€ 8.796,58650
	Totale MT			**€ 8.796,58650**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	1,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 112,50000
		Totale RU			**€ 129,37950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 8.925,96600** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 75,87071 = 5% * B)			€ 1.517,41422
		Utili di impresa (C) = 1,13% * (A + B)			€ 1.044,33802
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 11.487,72** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,13%			*€ 129,37950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 75,87071*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.040.020.C	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 020 - Ups ingresso monofase o trifase uscita monofase C - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 15000 VA - 13500 W, autonomia 15 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM25_MT.L19.040.012	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, ingresso monofase o trifase e uscita monofase, potenza 15000 VA - 13500 W, aut. 20 min	1,00000 cad	€ 9.600,06765 0%	€ 9.600,06765
		Totale MT			**€ 9.600,06765**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	1,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 112,50000
		Totale RU			**€ 129,37950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 9.729,44715** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 82,70030 = 5% * B)			€ 1.654,00602
		Utili di impresa (C) = 1,03% * (A + B)			€ 1.138,34532
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 12.521,80** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,03%			*€ 129,37950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 82,70030*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.040.030.A	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase A - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 10000 VA - 9000 W, autonomia 55 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM25_MT.L19.040.013	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 10000 VA - 9000 W, aut. 55 min	1,00000 cad	€ 10.375,46100 0%	€ 10.375,46100
		Totale MT			**€ 10.375,46100**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	1,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 112,50000
		Totale RU			**€ 129,37950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10.504,84050** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 89,29114 = 5% * B)			€ 1.785,82289
		Utili di impresa (C) = 0,96% * (A + B)			€ 1.229,06634
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13.519,73** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,96%			*€ 129,37950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 89,29114*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.040.030.B	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase B - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 12000 VA - 10800 W, autonomia 52 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM25_MT.L19.040.014	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 12000 VA - 10800 W, aut. 52 min	1,00000 cad	€ 10.465,68240 0%	€ 10.465,68240
		Totale MT			**€ 10.465,68240**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	1,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 112,50000
		Totale RU			**€ 129,37950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 10.595,06190** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 90,05803 = 5% * B)			€ 1.801,16052
		Utili di impresa (C) = 0,95% * (A + B)			€ 1.239,62224
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 13.635,84** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,95%			*€ 129,37950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 90,05803*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.040.030.C	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase C - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 15000 VA - 13500 W, autonomia 40 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM25_MT.L19.040.016	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 20000 VA - 18000 W, aut. 23 min	1,00000 cad	€ 11.341,51090 0%	€ 11.341,51090
		Totale MT			**€ 11.341,51090**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	1,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 112,50000
		Totale RU			**€ 129,37950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11.470,89040** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 97,50257 = 5% * B)			€ 1.950,05137
		Utili di impresa (C) = 0,88% * (A + B)			€ 1.342,09418
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14.763,04** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,88%			*€ 129,37950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 97,50257*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.040.030.D	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase D - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 20000 VA - 18000 W, autonomia 40 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM25_MT.L19.040.015	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 15000 VA - 13500 W, aut. 40 min	1,00000 cad	€ 11.070,84670 0%	€ 11.070,84670
		Totale MT			**€ 11.070,84670**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,97610
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,90340
	CAM25_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	1,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 112,50000
		Totale RU			**€ 129,37950**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11.200,22620** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 95,20192 = 5% * B)			€ 1.904,03845
		Utili di impresa (C) = 0,9% * (A + B)			€ 1.310,42647
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 14.414,69** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,9%			*€ 129,37950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 95,20192*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.040.030.E	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase E - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 30000 VA - 27000 W, autonomia 20 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM25_MT.L19.040.017	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 30000 VA - 27000 W, aut. 20 min	1,00000 cad	€ 16.084,94356 0%	€ 16.084,94356
		Totale MT			**€ 16.084,94356**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	2,00000 ora	€ 75,00000 0%	€ 150,00000
		Totale RU			**€ 170,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16.255,40356** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 138,17093 = 5% * B)			€ 2.763,41861
		Utili di impresa (C) = 0,81% * (A + B)			€ 1.901,88222
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 20.920,70** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,81%			*€ 170,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 138,17093*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.040.030.F	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase F - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 40000 VA - 36000 W, autonomia 18 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM25_MT.L19.040.018	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 40000 VA - 36000 W, aut.18 min	1,00000 cad	€ 18.394,95186 0%	€ 18.394,95186
		Totale MT			**€ 18.394,95186**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	2,00000 ora	€ 75,00000 0%	€ 150,00000
		Totale RU			**€ 170,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18.565,41186** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 157,80600 = 5% * B)			€ 3.156,12002
		Utili di impresa (C) = 0,71% * (A + B)			€ 2.172,15319
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 23.893,69** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,71%			*€ 170,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 157,80600*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.040.030.G	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase G - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 60000 VA - 54000 W, autonomia 15 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM25_MT.L19.040.019	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 60000 VA - 54000 W, aut. 15 min	1,00000 cad	€ 25.131,76677 0%	€ 25.131,76677
		Totale MT			**€ 25.131,76677**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	2,00000 ora	€ 75,00000 0%	€ 150,00000
		Totale RU			**€ 170,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 25.302,22677** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 215,06893 = 5% * B)			€ 4.301,37855
		Utili di impresa (C) = 0,52% * (A + B)			€ 2.960,36053
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 32.563,97** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,52%			*€ 170,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 215,06893*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.040.030.H	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase H - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 80000 VA - 72000 W, autonomia 10 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM25_MT.L19.040.020	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 80000 VA - 72000 W, aut. 10 min	1,00000 cad	€ 27.549,87052 0%	€ 27.549,87052
		Totale MT			**€ 27.549,87052**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,40000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 9,66800
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,40000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 10,79200
	CAM25_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	2,00000 ora	€ 75,00000 0%	€ 150,00000
		Totale RU			**€ 170,46000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27.720,33052** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 235,62281 = 5% * B)			€ 4.712,45619
		Utili di impresa (C) = 0,48% * (A + B)			€ 3.243,27867
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 35.676,07** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,48%			*€ 170,46000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 235,62281*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.040.030.I	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase I - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 100000 VA - 90000 W, autonomia 9 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM25_MT.L19.040.021	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 100000 VA - 90000 W, aut.9 min	1,00000 cad	€ 31.645,58162 0%	€ 31.645,58162
		Totale MT			**€ 31.645,58162**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	2,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 187,50000
		Totale RU			**€ 213,07500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 31.858,65662** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 270,79858 = 5% * B)			€ 5.415,97163
		Utili di impresa (C) = 0,52% * (A + B)			€ 3.727,46283
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 41.002,09** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,52%			*€ 213,07500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 270,79858*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.040.030.J	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase J - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 125000 VA - 112500 W, autonomia 13 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM25_MT.L19.040.022	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 125000 VA - 112500 W, aut.13 min	1,00000 cad	€ 40.392,80170 0%	€ 40.392,80170
		Totale MT			**€ 40.392,80170**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 12,08500
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 13,49000
	CAM25_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	2,50000 ora	€ 75,00000 0%	€ 187,50000
		Totale RU			**€ 213,07500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 40.605,87670** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 345,14995 = 5% * B)			€ 6.902,99904
		Utili di impresa (C) = 0,41% * (A + B)			€ 4.750,88757
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 52.259,76** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,41%			*€ 213,07500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 345,14995*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.040.030.K	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase K - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 160000 VA - 160000 W, autonomia 8 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM25_MT.L19.040.023	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 160000 VA - 160000 W, aut. 8 min	1,00000 cad	€ 48.963,83470 0%	€ 48.963,83470
		Totale MT			**€ 48.963,83470**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,95220
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,66000	€ 26,98000	€ 17,80680

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 5^ categoria - C3	h	+4,94%	
	CAM25_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	3,00000 ora	€ 75,00000 0%	€ 225,00000
		Totale RU			**€ 258,75900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 49.222,59370** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 418,39205 = 5% * B)			€ 8.367,84093
		Utili di impresa (C) = 0,41% * (A + B)			€ 5.759,04346
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 63.349,48** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,41%			*€ 258,75900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 418,39205*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.040.030.L	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) 030 - Ups ingresso trifase uscita trifase L - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 200000 VA - 200000 W, autonomia 10 minuti. Normativa EN 62040-3				
	MT				
	CAM25_MT.L19.040.024	- GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS) - UPS per montaggio a pavimento, con ingresso trifase e uscita monofase, potenza 200000 VA - 200000 W, aut. 10 min	1,00000 cad	€ 55.335,50829 0%	€ 55.335,50829
		Totale MT			**€ 55.335,50829**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,66000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 15,95220
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,66000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 17,80680
	CAM25_RU.P.001.001	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Professionista	3,00000 ora	€ 75,00000 0%	€ 225,00000
		Totale RU			**€ 258,75900**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 55.594,26729** 0%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 472,55127 = 5% * B)			€ 9.451,02544
		Utili di impresa (C) = 0,36% * (A + B)			€ 6.504,52927
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 71.549,82** 0%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,36%			*€ 258,75900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 472,55127*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.050.010.A	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS A - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 1000 VA, potenza attiva 840 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 52,18872
		Totale AT			**€ 52,18872**
	MT				
	CAM25_MT.L19.050.001	- GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione	1,00000 cad	€ 2.192,65239 0%	€ 2.192,65239

fonte: http://burc.regione.campania.it

		di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 1000 VA, potenza attiva 840 W 1/3 h			
		Totale MT			**€ 2.192,65239**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 25,37850
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 28,32900
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	2.192,65239 %	€ 0,02000 0%	€ 43,85305
		Totale RU			**€ 97,56055**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.342,40166** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,91041 = 5% * B)			€ 398,20828
		Utili di impresa (C) = 3,24% * (A + B)			€ 274,06099
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.014,67** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,24%			*€ 97,56055*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 19,91041*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.050.010.B	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS B - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 2000 VA, potenza attiva 1560 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-3				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 52,18872
		Totale AT			**€ 52,18872**
	MT				
	CAM25_MT.L19.050.002	- GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 2000 VA, potenza attiva 1560 W 1/3 h	1,00000 cad	€ 3.288,97007 0%	€ 3.288,97007
		Totale MT			**€ 3.288,97007**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 25,37850
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 28,32900
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	3.288,97007 %	€ 0,02000 0%	€ 65,77940
		Totale RU			**€ 119,48690**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.460,64569** +0,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,41549 = 5% * B)			€ 588,30977
		Utili di impresa (C) = 2,68% * (A + B)			€ 404,89555
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.453,85** +0,07%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,68%			*€ 119,48690*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 29,41549*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

				TOTALE
CAM25_L19.050.010.C	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS C - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 3000 VA, potenza attiva 2400 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-4			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 52,18872
	Totale AT			**€ 52,18872**
	MT			
	CAM25_MT.L19.050.003 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 3000 VA, potenza attiva 2400 W 1/3 h	1,00000 cad	€ 4.385,29626 0%	€ 4.385,29626
	Totale MT			**€ 4.385,29626**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,05000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 25,37850
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,05000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 28,32900
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	4.385,29626 %	€ 0,02000 0%	€ 87,70593
	Totale RU			**€ 141,41343**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.578,89841** +0,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,92064 = 5% * B)			€ 778,41273
	Utili di impresa (C) = 2,4% * (A + B)			€ 535,73111
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.893,04** +0,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,4%			*€ 141,41343*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 38,92064*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.050.010.D	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS D - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 4000 VA, potenza attiva 3600 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-5			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,12000 h	€ 49,70354 0%	€ 55,66796
	Totale AT			**€ 55,66796**
	MT			
	CAM25_MT.L19.050.004 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 4000 VA, potenza attiva 3600 W 1/3 h	1,00000 cad	€ 6.577,94014 0%	€ 6.577,94014
	Totale MT			**€ 6.577,94014**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 27,07040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 30,21760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	6.577,94014 %	€ 0,02000 0%	€ 131,55880

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 188,84680**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 6.822,45490** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 57,99087 = 5% * B)			€ 1.159,81733
	Utili di impresa (C) = 2,15% * (A + B)			€ 798,22722
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 8.780,50** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,15%			*€ 188,84680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 57,99087*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.050.010.E	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS E - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 6000 VA, potenza attiva 4800 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-6			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,12000 h	€ 49,70354 0%	€ 55,66796
	Totale AT			**€ 55,66796**
	MT			
	CAM25_MT.L19.050.005 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 6000 VA, potenza attiva 4800 W 1/3 h	1,00000 cad	€ 7.674,26633 0%	€ 7.674,26633
	Totale MT			**€ 7.674,26633**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,12000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 27,07040
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,12000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 30,21760
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	7.674,26633 %	€ 0,02000 0%	€ 153,48533
	Totale RU			**€ 210,77333**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 7.940,70762** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 67,49602 = 5% * B)			€ 1.349,92030
	Utili di impresa (C) = 2,06% * (A + B)			€ 929,06279
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 10.219,69** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,06%			*€ 210,77333*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 67,49602*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.050.010.F	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS F - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 8000 VA, potenza attiva 6600 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-7			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,25000 h	€ 49,70354 0%	€ 62,12943

fonte: http://burc.regione.campania.it

					€ 62,12943
	MT				
	CAM25_MT.L19.050.006	- GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 8000 VA, potenza attiva 6600 W 1/3 h	1,00000 cad	€ 9.866,91872 0%	€ 9.866,91872
					€ 9.866,91872
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 30,21250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 33,72500
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	9.866,91872 %	€ 0,02000 0%	€ 197,33837
					€ 261,27587
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	**€ 10.190,32402** +0,03%
				Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 86,61775 = 5% * B)	€ 1.732,35508
				Utili di impresa (C) = 1,99% * (A + B)	€ 1.192,26791
				TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	**€ 13.114,95** +0,03%
				Incidenza Manodopera sul totale 1,99%	*€ 261,27587*
				Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	*€ 86,61775*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.050.010.G	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS G - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz., Tensione di uscita 220-230-240 V, grado di protezione IP20, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 10000 VA, potenza attiva 8400 W da 1 a 3 h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-8				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,25000 h	€ 49,70354 0%	€ 62,12943
					€ 62,12943
	MT				
	CAM25_MT.L19.050.007	- GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione di ingresso 230 V 45-65 Hz, potenza nominale 10000 VA, potenza attiva 8400 W 1/3 h	1,00000 cad	€ 13.155,88878 0%	€ 13.155,88878
					€ 13.155,88878
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,25000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 30,21250
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,25000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 33,72500
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	13.155,88878 %	€ 0,02000 0%	€ 263,11778
					€ 327,05528
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024	**€ 13.545,07349** +0,02%
				Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 115,13312 = 5% * B)	€ 2.302,66249
				Utili di impresa (C) = 1,88% * (A + B)	€ 1.584,77360
				TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024	**€ 17.432,51** +0,02%

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

	Incidenza Manodopera sul totale 1,88%			*€ 327,05528*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 115,13312*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.050.010.H	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS H - Soccorritore, tensione di ingresso 400 V 40-70 Hz., Tensione di uscita 380-400-415 V, grado di protezione IP51, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 24000 W, potenza attiva 20000 W 1 h standard, 11000 W 2h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 52,18872
	Totale AT			**€ 52,18872**
	MT			
	CAM25_MT.L19.050.008 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione di ingresso 400 V 40-70 Hz, potenza nominale 24000 W massimo, 20000 W 1 h standard, 11100 W 2h	1,00000 cad	€ 29.587,72086 0%	€ 29.587,72086
	Totale MT			**€ 29.587,72086**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	29.587,72086 %	€ 0,02000 0%	€ 591,75442
	Totale RU			**€ 694,05442**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 30.333,96400** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 257,83869 = 5% * B)			€ 5.156,77388
	Utili di impresa (C) = 1,78% * (A + B)			€ 3.549,07379
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 39.039,81** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,78%			*€ 694,05442*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 257,83869*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.050.010.I	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 010 - Gruppi di continuità CPSS I - Soccorritore, tensione di ingresso 400 V 40-70 Hz., Tensione di uscita 380-400-415 V, grado di protezione IP51, tipo batteria: Batteria Pb, ricarica in 12 h, potenza nominale 32000 W massimo, 26000 W 1 h standard, 1600 W 2h, normative di riferimento EN/IEC 50171, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	1,05000 h	€ 49,70354 0%	€ 52,18872
	Totale AT			**€ 52,18872**
	MT			
	CAM25_MT.L19.050.009 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Soccorritore, tensione di ingresso 400 V 40-70 Hz, potenza nominale 32000 W massimo, 26000 W 1 h standard, 16000 W 2h	1,00000 cad	€ 34.360,60634 0%	€ 34.360,60634
	Totale MT			**€ 34.360,60634**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 48,34000
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 53,96000
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	34.360,60634 %	€ 0,02000 0%	€ 687,21213
		Totale RU			**€ 789,51213**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 35.202,30719** +0,01%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 299,21961 = 5% * B)			€ 5.984,39222
		Utili di impresa (C) = 1,74% * (A + B)			€ 4.118,66994
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 45.305,37** +0,01%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,74%			*€ 789,51213*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 299,21961*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.050.020.A	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 020 - Accessori A - Cassetto ricambio batteria per soccorritori in acciaio			
	MT			
	CAM25_MT.L19.050.010 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Cassetto ricambio batteria per soccorritori in acciaio	1,00000 cad	€ 279,11075 0%	€ 279,11075
	Totale MT			**€ 279,11075**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	Totale RU			**€ 15,34500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 294,45575** +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50287 = 5% * B)			€ 50,05748
	Utili di impresa (C) = 4,05% * (A + B)			€ 34,45132
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 378,96** +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,05%			*€ 15,34500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,50287*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.050.020.B	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 020 - Accessori B - Kit accessorio per illuminazione, tensione nominale 230 V, potenza nominale 1000 W			
	MT			
	CAM25_MT.L19.050.011 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Kit accessorio per illuminazione, tensione nominale 230 V, potenza nominale 1000 W	1,00000 cad	€ 543,89992 0%	€ 543,89992
	Totale MT			**€ 543,89992**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 15,34500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 559,24492** +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,75358 = 5% * B)			€ 95,07164
	Utili di impresa (C) = 2,13% * (A + B)			€ 65,43166
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 719,75** +0,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,13%			*€ 15,34500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,75358*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L19.050.020.C	CAM25_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA 050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) 020 - Accessori C - Kit accessorio per illuminazione, tensione nominale 230 V, potenza nominale 5000 W			
	MT			
	CAM25_MT.L19.050.012 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS) - Kit accessorio per illuminazione, tensione nominale 230 V, potenza nominale 5000 W	1,00000 cad	€ 900,04784 0%	€ 900,04784
	Totale MT			**€ 900,04784**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	Totale RU			**€ 15,34500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 915,39284** +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,78084 = 5% * B)			€ 155,61678
	Utili di impresa (C) = 1,3% * (A + B)			€ 107,10096
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.178,11** +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,3%			*€ 15,34500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 7,78084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.010.010.A	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 010 - Pannello fotovoltaico in silicio policristallino A - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 135 W, dimensioni 150 x 70 x 5 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	Totale AT			**€ 26,83991**
	MT			
	CAM25_MT.L20.010.021 - Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio policristallino, potenza di picco 135 W, dimensioni 150 x 70 x 5 cm	1,00000 cad	€ 174,48478 0%	€ 174,48478

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 174,48478**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	174,48478 %	€ 0,02000 0%	€ 3,48970
	Totale RU			**€ 39,29470**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 240,61939** +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04527 = 5% * B)			€ 40,90530
	Utili di impresa (C) = 12,69% * (A + B)			€ 28,15247
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 309,68** +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,69%			*€ 39,29470*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,04527*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.010.010.B	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 010 - Pannello fotovoltaico in silicio policristallino B - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 185 W, dimensioni 150 x 100 x 5 cm			
	AT			
CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	Totale AT			**€ 26,83991**
	MT			
CAM25_MT.L20.010.022	- Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio policristallino, potenza di picco 185 W, dimensioni 150 x 100 x 5 cm	1,00000 cad	€ 199,48718 0%	€ 199,48718
	Totale MT			**€ 199,48718**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	199,48718 %	€ 0,02000 0%	€ 3,98974
	Totale RU			**€ 39,79474**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 266,12183** +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26204 = 5% * B)			€ 45,24071
	Utili di impresa (C) = 11,62% * (A + B)			€ 31,13625
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 342,50** +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,62%			*€ 39,79474*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,26204*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo CAM

				TOTALE
CAM25_L20.010.010.C	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 010 - Pannello fotovoltaico in silicio policristallino C - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 215 W, dimensioni 150 x 100 x 5 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	Totale AT			**€ 26,83991**
	MT			
	CAM25_MT.L20.010.023 - Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio policristallino, potenza di picco 215 W, dimensioni 150 x 100 x 5 cm	1,00000 cad	€ 220,79773 0%	€ 220,79773
	Totale MT			**€ 220,79773**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	220,79773 %	€ 0,02000 0%	€ 4,41595
	Totale RU			**€ 40,22095**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 287,85859** +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44680 = 5% * B)			€ 48,93596
	Utili di impresa (C) = 10,86% * (A + B)			€ 33,67946
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 370,47** +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,86%			*€ 40,22095*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,44680*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.010.010.D	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 010 - Pannello fotovoltaico in silicio policristallino D - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 235 W, dimensioni 170 x100 x 5 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	Totale AT			**€ 26,83991**
	MT			
	CAM25_MT.L20.010.024 - Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio policristallino, potenza di picco 235 W, dimensioni 170 x100 x 5 cm	1,00000 cad	€ 241,33161 0%	€ 241,33161
	Totale MT			**€ 241,33161**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,70000	€ 24,17000	€ 16,91900

fonte: http://burc.regione.campania.it

		Operaio 3^ categoria - D2	h	+4,95%	
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	241,33161 %	€ 0,02000 0%	€ 4,82663
		Totale RU			**€ 40,63163**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 308,80315** +0,55%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62483 = 5% * B)			€ 52,49654
		Utili di impresa (C) = 10,22% * (A + B)			€ 36,12997
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 397,43** +0,55%
		Incidenza Manodopera sul totale 10,22%			*€ 40,63163*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,62483*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.010.010.E	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 010 - Pannello fotovoltaico in silicio policristallino E - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 250 W, dimensioni 200 x 100 x 5 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	Totale AT			**€ 26,83991**
	MT			
	CAM25_MT.L20.010.025 - Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio policristallino, potenza di picco 250 W, dimensioni 200 x 100 x 5 cm	1,00000 cad	€ 256,73734 0%	€ 256,73734
	Totale MT			**€ 256,73734**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	256,73734 %	€ 0,02000 0%	€ 5,13475
	Totale RU			**€ 40,93975**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 324,51700** +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75839 = 5% * B)			€ 55,16789
	Utili di impresa (C) = 9,8% * (A + B)			€ 37,96849
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 417,65** +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,8%			*€ 40,93975*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,75839*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.010.010.F	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 010 - Pannello fotovoltaico in silicio policristallino F - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	forma quadrata o pseudoquadrata, tensione a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni: potenza di picco 290 W, dimensioni 170 x 130 x 5 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
		Totale AT			**€ 26,83991**
	MT				
	CAM25_MT.L20.010.026	- Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio policristallino, potenza di picco 290 W, dimensioni 170 x 130 x 5 cm	1,00000 cad	€ 297,81573 0%	€ 297,81573
		Totale MT			**€ 297,81573**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	297,81573 %	€ 0,02000 0%	€ 5,95631
		Totale RU			**€ 41,76131**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 366,41695** +0,46%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11454 = 5% * B)			€ 62,29088
		Utili di impresa (C) = 8,86% * (A + B)			€ 42,87078
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 471,58** +0,46%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,86%			*€ 41,76131*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,11454*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.010.011.A	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 011 - Pannello fotovoltaico in silicio monocristallino A - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza del modulo > 14%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC3 e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 230 W, dimensioni 170 x 100 x 5 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
		Totale AT			**€ 26,83991**
	MT				
	CAM25_MT.L20.010.027	- Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino, potenza di picco 230 W, dimensioni 170 x 100 x 5 cm	1,00000 cad	€ 308,63592 0%	€ 308,63592
		Totale MT			**€ 308,63592**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	308,63592 %	€ 0,02000 0%	€ 6,17272

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 41,97772**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 377,45355** +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,20836 = 5% * B)			€ 64,16710
	Utili di impresa (C) = 8,64% * (A + B)			€ 44,16207
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 485,78** +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,64%			*€ 41,97772*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,20836*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.010.011.B	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 011 - Pannello fotovoltaico in silicio monocristallino B - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza del modulo > 14%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC3 e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 245 W, dimensioni 160 x 110 x 5 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	Totale AT			**€ 26,83991**
	MT			
	CAM25_MT.L20.010.028 - Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino, potenza di picco 245 W, dimensioni 160 x 110 x 5 cm	1,00000 cad	€ 328,76550 0%	€ 328,76550
	Totale MT			**€ 328,76550**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	328,76550 %	€ 0,02000 0%	€ 6,57531
	Totale RU			**€ 42,38031**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 397,98572** +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38288 = 5% * B)			€ 67,65757
	Utili di impresa (C) = 8,27% * (A + B)			€ 46,56433
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 512,21** +0,43%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,27%			*€ 42,38031*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,38288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.010.011.C	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 011 - Pannello fotovoltaico in silicio monocristallino C - Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio monocristallino di forma quadrata o pseudoquadrata, efficienza del modulo > 14%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi con connettori MC3 e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II con struttura sandwich e telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di prestazione del 90% in 12 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 260 W, dimensioni 160 x 110 x 5 cm			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
		Totale AT			**€ 26,83991**
	MT				
	CAM25_MT.L20.010.029	- Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a struttura rigida in silicio monocristallino, potenza di picco 260 W, dimensioni 160 x 110 x 5 cm	1,00000 cad	€ 348,89509 0%	€ 348,89509
		Totale MT			**€ 348,89509**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	348,89509 %	€ 0,02000 0%	€ 6,97790
		Totale RU			**€ 42,78290**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 418,51790** +0,4%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,55740 = 5% * B)			€ 71,14804
		Utili di impresa (C) = 7,94% * (A + B)			€ 48,96659
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 538,63** +0,4%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,94%			*€ 42,78290*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,55740*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.010.012.A	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 012 - Pannello fotovoltaico a film sotile A - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 60 W, dimensioni 120 x 60 x 4 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
		Totale AT			**€ 26,83991**
	MT				
	CAM25_MT.L20.010.030	- Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, potenza di picco 60 W, dimensioni 120 x 60 x 4 cm	1,00000 cad	€ 48,80254 0%	€ 48,80254
		Totale MT			**€ 48,80254**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	48,80254 %	€ 0,02000 0%	€ 0,97605
		Totale RU			**€ 36,78105**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 112,42350** +1,52%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95560 = 5% * B)			€ 19,11200
		Utili di impresa (C) = 25,42% * (A + B)			€ 13,15355

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 144,69** +1,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 25,42%			*€ 36,78105*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95560*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.010.012.B	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 012 - Pannello fotovoltaico a film sotile B - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 80 W, dimensioni 120 x 60 x 4 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	Totale AT			**€ 26,83991**
	MT			
	CAM25_MT.L20.010.031 - Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, potenza di picco 80 W, dimensioni 120 x 60 x 4 cm	1,00000 cad	€ 63,88909 0%	€ 63,88909
	Totale MT			**€ 63,88909**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	63,88909 %	€ 0,02000 0%	€ 1,27778
	Totale RU			**€ 37,08278**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 127,81178** +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08640 = 5% * B)			€ 21,72800
	Utili di impresa (C) = 22,54% * (A + B)			€ 14,95398
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 164,49** +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,54%			*€ 37,08278*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.010.012.C	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 012 - Pannello fotovoltaico a film sotile C - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 100 W, dimensioni 140 x 110 x 3 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	Totale AT			**€ 26,83991**
	MT			
	CAM25_MT.L20.010.032 - Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, potenza di picco 100 W, dimensioni 140 x 110 x 3 cm	1,00000 cad	€ 77,63509 0%	€ 77,63509
	Totale MT			**€ 77,63509**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	77,63509 %	€ 0,02000 0%	€ 1,55270
		Totale RU			**€ 37,35770**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 141,83270** +1,2%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20558 = 5% * B)			€ 24,11156
		Utili di impresa (C) = 20,47% * (A + B)			€ 16,59443
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 182,54** +1,2%
		Incidenza Manodopera sul totale 20,47%			*€ 37,35770*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,20558*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.010.012.D	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 012 - Pannello fotovoltaico a film sotile D - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 130 W, dimensioni 140 x 110 x 3 cm				
	AT				
	CAM25_AT.E.01.018	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
		Totale AT			**€ 26,83991**
	MT				
	CAM25_MT.L20.010.033	- Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, potenza di picco 130 W, dimensioni 140 x 110 x 3 cm	1,00000 cad	€ 96,12622 0%	€ 96,12622
		Totale MT			**€ 96,12622**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004	- Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	96,12622 %	€ 0,02000 0%	€ 1,92252
		Totale RU			**€ 37,72752**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 160,69365** +1,06%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36590 = 5% * B)			€ 27,31792
		Utili di impresa (C) = 18,24% * (A + B)			€ 18,80116
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 206,81** +1,06%
		Incidenza Manodopera sul totale 18,24%			*€ 37,72752*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36590*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.010.012.E	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 012 - Pannello fotovoltaico a film sotile E - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 155 W, dimensioni 140 x 110 x 4 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	Totale AT			**€ 26,83991**
	MT			
	CAM25_MT.L20.010.034 - Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, potenza di picco 155 W, dimensioni 140 x 110 x 4 cm	1,00000 cad	€ 112,06392 0%	€ 112,06392
	Totale MT			**€ 112,06392**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	112,06392 %	€ 0,02000 0%	€ 2,24128
	Totale RU			**€ 38,04628**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 176,95011** +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50408 = 5% * B)			€ 30,08152
	Utili di impresa (C) = 16,71% * (A + B)			€ 20,70316
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 227,73** +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,71%			*€ 38,04628*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,50408*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.010.012.F	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 010 - PANNELLI 012 - Pannello fotovoltaico a film sotile F - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, tensione massima di sistema 1000 V, involucro rigido in classe II con struttura sandwich e chiusura in laminato, completo di cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione, certificazione IEC 61646, garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 25 anni: potenza di picco 170 W, dimensioni 130 x 100 x 3,5 cm			
	AT			
	CAM25_AT.E.01.018 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,54000 h	€ 49,70354 0%	€ 26,83991
	Totale AT			**€ 26,83991**
	MT			
	CAM25_MT.L20.010.035 - Pannelli e inverter - Modulo fotovoltaico a film sottile, silicio amorfo, potenza di picco 170 W, dimensioni 130 x 100 x 3,5 cm	1,00000 cad	€ 141,14117 0%	€ 141,14117
	Totale MT			**€ 141,14117**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 16,91900
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 18,88600
	CAM25_RU.P.001.004 - Costo orario professionisti / maggiorazioni - Maggiorazione per materiale di fissaggio	141,14117 %	€ 0,02000 0%	€ 2,82282
	Totale RU			**€ 38,62782**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 206,60890 +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,75618 = 5% * B)			€ 35,12351
	Utili di impresa (C) = 14,53% * (A + B)			€ 24,17324
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 265,91** +0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,53%			*€ 38,62782*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,75618*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.020.010.A	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) A - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 2,5 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L20.020.001 - Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 2,5 mmq	1,00000 m	€ 0,48120 0%	€ 0,48120
	Totale MT			**€ 0,48120**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	Totale RU			**€ 15,34500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 15,82620** +4,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13452 = 5% * B)			€ 2,69045
	Utili di impresa (C) = 75,34% * (A + B)			€ 1,85167
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 20,37** +4,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 75,34%			*€ 15,34500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13452*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.020.010.B	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) B - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 4 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L20.020.002 - Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 4 mmq	1,00000 m	€ 1,15200 0%	€ 1,15200
	Totale MT			**€ 1,15200**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale RU			**€ 15,34500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,49700** +4,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14022 = 5% * B)			€ 2,80449
	Utili di impresa (C) = 72,27% * (A + B)			€ 1,93015
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 21,23** +4,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 72,27%			*€ 15,34500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14022*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.020.010.C	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) C - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 6 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L20.020.003 - Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 6 mmq	1,00000 m	€ 1,61280 0%	€ 1,61280
	Totale MT			**€ 1,61280**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	Totale RU			**€ 15,34500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 16,95780** +4,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14414 = 5% * B)			€ 2,88283
	Utili di impresa (C) = 70,31% * (A + B)			€ 1,98406
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 21,82** +4,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 70,31%			*€ 15,34500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14414*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.020.010.D	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) D - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 10 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L20.020.004 - Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 10 mmq	1,00000 m	€ 2,81952 0%	€ 2,81952
	Totale MT			**€ 2,81952**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
		Totale RU			**€ 15,34500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 18,16452** +4,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15440 = 5% * B)			€ 3,08797
		Utili di impresa (C) = 65,64% * (A + B)			€ 2,12525
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 23,38** +4,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 65,64%			*€ 15,34500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.020.010.E	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) E - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 16 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L20.020.005 - Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 16 mmq	1,00000 m	€ 4,09824 0%	€ 4,09824
	Totale MT			**€ 4,09824**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	Totale RU			**€ 15,34500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 19,44324** +3,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16527 = 5% * B)			€ 3,30535
	Utili di impresa (C) = 61,32% * (A + B)			€ 2,27486
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 25,02** +3,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 61,32%			*€ 15,34500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16527*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.020.010.F	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) F - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 25 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L20.020.006 - Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 25 mmq	1,00000 m	€ 6,10560 0%	€ 6,10560
	Totale MT			**€ 6,10560**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
		Totale RU			**€ 15,34500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21,45060** +3,49%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18233 = 5% * B)			€ 3,64660
		Utili di impresa (C) = 55,58% * (A + B)			€ 2,50972
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 27,61** +3,49%
		Incidenza Manodopera sul totale 55,58%			*€ 15,34500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18233*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.020.010.G	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) G - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 35 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L20.020.007 - Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 35 mmq	1,00000 m	€ 8,29440 0%	€ 8,29440
	Totale MT			**€ 8,29440**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	Totale RU			**€ 15,34500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 23,63940** +3,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20094 = 5% * B)			€ 4,01870
	Utili di impresa (C) = 50,44% * (A + B)			€ 2,76581
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 30,42** +3,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,44%			*€ 15,34500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20094*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.020.010.H	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) H - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 50 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L20.020.008 - Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 50 mmq	1,00000 m	€ 11,69280 0%	€ 11,69280
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 11,69280
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	Totale RU			**€ 15,34500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27,03780** +2,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22982 = 5% * B)			€ 4,59643
	Utili di impresa (C) = 44,1% * (A + B)			€ 3,16342
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 34,80** +2,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,1%			*€ 15,34500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22982*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.020.010.I	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) I - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 70 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L20.020.009 - Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 70 mmq	1,00000 m	€ 16,73280 0%	€ 16,73280
	Totale MT			**€ 16,73280**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	Totale RU			**€ 15,34500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 32,07780** +2,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27266 = 5% * B)			€ 5,45323
	Utili di impresa (C) = 37,17% * (A + B)			€ 3,75310
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 41,28** +2,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,17%			*€ 15,34500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27266*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.020.010.J	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) J - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 95 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L20.020.010 - Cavi - Conduttore unipolare o multipolare,	1,00000	€ 21,08160	€ 21,08160

fonte: http://burc.regione.campania.it

		non propagante l'incendio, Sezione 1 x 95 mmq	m	0%	
		Totale MT			**€ 21,08160**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
		Totale RU			**€ 15,34500**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 36,42660** +2,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30963 = 5% * B)			€ 6,19252
		Utili di impresa (C) = 32,73% * (A + B)			€ 4,26191
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 46,88** +2,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 32,73%			*€ 15,34500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30963*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.020.010.K	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 020 - CAVI 010 - FG21M21 (cavi solari) K - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame stagnato ricotto, resistente all'ozono ed ai raggi UV, isolato in gomma di qualità G21 e guaina in mescola reticolata di qualità M21, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a ridotta emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 60216-1, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50396, marchio IMQ, sigla di designazione FG21M21, Sezione 1 x 120 mmq			
	MT			
	CAM25_MT.L20.020.011 - Cavi - Conduttore unipolare o multipolare, non propagante l'incendio, Sezione 1 x 120 mmq	1,00000 m	€ 26,46720 0%	€ 26,46720
	Totale MT			**€ 26,46720**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	Totale RU			**€ 15,34500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 41,81220** +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35540 = 5% * B)			€ 7,10807
	Utili di impresa (C) = 28,52% * (A + B)			€ 4,89203
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2024			**€ 53,81** +1,76%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,52%			*€ 15,34500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35540*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.010.A	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase A - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 200 VA, fattore di potenza tra 0,1 ed 1			
	MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	CAM25_MT.L20.030.001	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 200 VA, tensione di ingresso 10,5-16 V	1,00000 cad	€ 215,65894 0%	€ 215,65894
		Totale MT			**€ 215,65894**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
		Totale RU			**€ 10,23000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 225,88894** +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92006 = 5% * B)			€ 38,40112
		Utili di impresa (C) = 3,52% * (A + B)			€ 26,42901
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 290,72** +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,52%			*€ 10,23000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,92006*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.010.B	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase B - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 250 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1				
	MT				
	CAM25_MT.L20.030.002	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 250 VA, tensione di ingresso 21-32 V	1,00000 cad	€ 240,58685 0%	€ 240,58685
		Totale MT			**€ 240,58685**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
		Totale RU			**€ 10,23000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 250,81685** +0,19%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13194 = 5% * B)			€ 42,63886
		Utili di impresa (C) = 3,17% * (A + B)			€ 29,34557
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 322,80** +0,19%
		Incidenza Manodopera sul totale 3,17%			*€ 10,23000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,13194*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.010.C	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase C - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 250 V, fattore di potenza tra 0,1 e 1				
	MT				
	CAM25_MT.L20.030.003	- Inverter - Inverter monofase per reti	1,00000	€ 263,58905	€ 263,58905

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo&CM

		isolate, potenza nominale 250 V, tensione di ingresso 42-64 V	cad	0%	
		Totale MT			**€ 263,58905**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
		Totale RU			**€ 10,23000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 273,81905** +0,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32746 = 5% * B)			€ 46,54924
		Utili di impresa (C) = 2,9% * (A + B)			€ 32,03683
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 352,41** +0,18%
		Incidenza Manodopera sul totale 2,9%			*€ 10,23000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,32746*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.010.D	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase D - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 400 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1				
	MT				
	CAM25_MT.L20.030.004	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 400 VA, tensione di ingresso 10,5-16 V	1,00000 cad	€ 418,85923 0%	€ 418,85923
		Totale MT			**€ 418,85923**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
		Totale RU			**€ 10,23000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 429,08923** +0,11%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,64726 = 5% * B)			€ 72,94517
		Utili di impresa (C) = 1,85% * (A + B)			€ 50,20344
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 552,24** +0,11%
		Incidenza Manodopera sul totale 1,85%			*€ 10,23000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,64726*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.010.E	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase E - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 450 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1				
	MT				
	CAM25_MT.L20.030.005	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 450 VA, tensione	1,00000 cad	€ 418,85923 0%	€ 418,85923

fonte: http://burc.regione.campania.it

	di ingresso 21-32 V			
	Totale MT			**€ 418,85923**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 429,08923** +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,64726 = 5% * B)			€ 72,94517
	Utili di impresa (C) = 1,85% * (A + B)			€ 50,20344
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 552,24** +0,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,85%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,64726*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.010.F	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase F - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 450 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
CAM25_MT.L20.030.006	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 450 VA, tensione di ingresso 42-64 V	1,00000 cad	€ 461,03348 0%	€ 461,03348
	Totale MT			**€ 461,03348**
	RU			
CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 471,26348** +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,00574 = 5% * B)			€ 80,11479
	Utili di impresa (C) = 1,69% * (A + B)			€ 55,13783
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 606,52** +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,69%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,00574*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.010.G	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase G - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 800 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
CAM25_MT.L20.030.007	- Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 800 VA, tensione di ingresso 10,5-16 V	1,00000 cad	€ 701,62034 0%	€ 701,62034

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Totale MT			**€ 701,62034**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 711,85034** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,05073 = 5% * B)			€ 121,01456
	Utili di impresa (C) = 1,12% * (A + B)			€ 83,28649
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 916,15** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,12%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,05073*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.010.H	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase H - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 850 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
	CAM25_MT.L20.030.008 - Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 850 VA, tensione di ingresso 21-32 V	1,00000 cad	€ 701,62034 0%	€ 701,62034
	Totale MT			**€ 701,62034**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 711,85034** +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,05073 = 5% * B)			€ 121,01456
	Utili di impresa (C) = 1,12% * (A + B)			€ 83,28649
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 916,15** +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,12%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 6,05073*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.010.I	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase I - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 1.100 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
	CAM25_MT.L20.030.009 - Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 1.100 VA, tensione di ingresso 10,5-16 V	1,00000 cad	€ 1.124,32036 0%	€ 1.124,32036
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1.124,32036
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.134,55036** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,64368 = 5% * B)			€ 192,87356
	Utili di impresa (C) = 0,7% * (A + B)			€ 132,74239
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.460,17** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,7%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,64368*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.010.J	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase J - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 1.600 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
	CAM25_MT.L20.030.010 - Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 1.600 VA, tensione di ingresso 21-32 V	1,00000 cad	€ 1.188,53927 0%	€ 1.188,53927
	Totale MT			**€ 1.188,53927**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.198,76927** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,18954 = 5% * B)			€ 203,79078
	Utili di impresa (C) = 0,66% * (A + B)			€ 140,25601
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.542,82** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,66%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,18954*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.010.K	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase K - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 2.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
	CAM25_MT.L20.030.011 - Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 2.000 VA, tensione di ingresso 10,5-16 V	1,00000 cad	€ 1.406,11329 0%	€ 1.406,11329
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1.406,11329
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.416,34329** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,03892 = 5% * B)			€ 240,77836
	Utili di impresa (C) = 0,56% * (A + B)			€ 165,71217
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.822,83** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,56%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,03892*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.010.L	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase L - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 2.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
	CAM25_MT.L20.030.012 - Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 2.000 VA, tensione di ingresso 21-32 V	1,00000 cad	€ 1.150,19518 0%	€ 1.150,19518
	Totale MT			**€ 1.150,19518**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.160,42518** +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,86361 = 5% * B)			€ 197,27228
	Utili di impresa (C) = 0,68% * (A + B)			€ 135,76975
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 1.493,47** +0,04%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,68%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 9,86361*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.010.M	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase M - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 2.300 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
	CAM25_MT.L20.030.013 - Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 2.300 VA, tensione di ingresso 21-32 V	1,00000 cad	€ 1.778,96812 0%	€ 1.778,96812
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 1.778,96812
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.789,19812** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,20818 = 5% * B)			€ 304,16368
	Utili di impresa (C) = 0,44% * (A + B)			€ 209,33618
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.302,70** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,44%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,20818*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.010.N	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase N - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 10,5-16 V, potenza nominale 2.500 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
	CAM25_MT.L20.030.014 - Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 2.500 VA, tensione di ingresso 10,5-16 V	1,00000 cad	€ 2.479,63091 0%	€ 2.479,63091
	Totale MT			**€ 2.479,63091**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.489,86091** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,16382 = 5% * B)			€ 423,27635
	Utili di impresa (C) = 0,32% * (A + B)			€ 291,31373
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.204,45** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,32%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,16382*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.010.O	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase O - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 3.500 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
	CAM25_MT.L20.030.015 - Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 3.500 VA, tensione di ingresso 42-64 V	1,00000 cad	€ 2.433,62651 0%	€ 2.433,62651
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 2.433,62651
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.443,85651** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,77278 = 5% * B)			€ 415,45561
	Utili di impresa (C) = 0,33% * (A + B)			€ 285,93121
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.145,24** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,33%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 20,77278*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.010.P	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase P - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 21-32 V, potenza nominale 4.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
	CAM25_MT.L20.030.016 - Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 4.000 VA, tensione di ingresso 21-32 V	1,00000 cad	€ 3.131,40605 0%	€ 3.131,40605
	Totale MT			**€ 3.131,40605**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.141,63605** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,70391 = 5% * B)			€ 534,07813
	Utili di impresa (C) = 0,25% * (A + B)			€ 367,57142
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.043,29** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,25%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,70391*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.010.Q	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase Q - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 5.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
	CAM25_MT.L20.030.017 - Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 5.000 VA, tensione di ingresso 42-64 V	1,00000 cad	€ 3.132,36359 0%	€ 3.132,36359
	Totale MT			

fonte: http://burc.regione.campania.it

				€ 3.132,36359
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 3.142,59359** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 26,71205 = 5% * B)			€ 534,24091
	Utili di impresa (C) = 0,25% * (A + B)			€ 367,68345
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 4.044,52** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,25%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 26,71205*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.010.R	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 010 - Inverter monofase R - Inverter monofase per reti isolate (stand alone), tensione di uscita 230 V c.a. ± 5% con frequenza selezionabile 50-60 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico con grado di protezione IP 20: tensione di ingresso 42-64 V, potenza nominale 7.000 VA, fattore di potenza tra 0,1 e 1			
	MT			
	CAM25_MT.L20.030.018 - Inverter - Inverter monofase per reti isolate, potenza nominale 7.000 VA, tensione di ingresso 42-64 V	1,00000 cad	€ 4.498,21771 0%	€ 4.498,21771
	Totale MT			**€ 4.498,21771**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 4.508,44771** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,32181 = 5% * B)			€ 766,43611
	Utili di impresa (C) = 0,18% * (A + B)			€ 527,48838
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 5.802,37** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,18%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 38,32181*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.020.A	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 020 - Inverter monofase bidirezionali A - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 2.000 VA, fattore di potenza pari a 1			
	MT			
	CAM25_MT.L20.030.019 - Inverter - Inverter monofase bidirezionale	1,00000	€ 1.652,49857	€ 1.652,49857

fonte: http://burc.regione.campania.it

		per impianti connessi in rete, potenza nominale 2.000 VA	cad	0%	
		Totale MT			**€ 1.652,49857**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
		Totale RU			**€ 10,23000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.662,72857** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,13319 = 5% * B)			€ 282,66386
		Utili di impresa (C) = 0,48% * (A + B)			€ 194,53924
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.139,93** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,48%			*€ 10,23000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,13319*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.020.B	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 020 - Inverter monofase bidirezionali B - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 2.700 VA, fattore di potenza pari a 1			
	MT			
	CAM25_MT.L20.030.020 - Inverter - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete, potenza nominale 2.700 VA	1,00000 cad	€ 1.777,57437 0%	€ 1.777,57437
	Totale MT			**€ 1.777,57437**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.787,80437** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,19634 = 5% * B)			€ 303,92674
	Utili di impresa (C) = 0,44% * (A + B)			€ 209,17311
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.300,90** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,44%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,19634*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.020.C	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 020 - Inverter monofase bidirezionali C - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%,			

fonte: http://burc.regione.campania.it

	efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 3.200 VA, fattore di potenza pari a 1				
	MT				
	CAM25_MT.L20.030.021	- Inverter - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete, potenza nominale 3.200 VA	1,00000 cad	€ 1.998,56360 0%	€ 1.998,56360
		Totale MT			**€ 1.998,56360**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
		Totale RU			**€ 10,23000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.008,79360** +0,02%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,07475 = 5% * B)			€ 341,49491
		Utili di impresa (C) = 0,4% * (A + B)			€ 235,02885
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.585,32** +0,02%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,4%			*€ 10,23000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,07475*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.020.D	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 020 - Inverter monofase bidirezionali D - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 4.000 VA, fattore di potenza pari a 1				
	MT				
	CAM25_MT.L20.030.022	- Inverter - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete, potenza nominale 4.000 VA	1,00000 cad	€ 1.773,41439 0%	€ 1.773,41439
		Totale MT			**€ 1.773,41439**
	RU				
	CAM25_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
		Totale RU			**€ 10,23000**
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.783,64439** +0,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,16098 = 5% * B)			€ 303,21955
		Utili di impresa (C) = 0,45% * (A + B)			€ 208,68639
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.295,55** +0,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 0,45%			*€ 10,23000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,16098*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.020.E	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER			

fonte: http://burc.regione.campania.it

Legenda: computo by C2M

	020 - Inverter monofase bidirezionali E - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 5.000 VA, fattore di potenza pari a 1			
	MT				
	CAM25_MT.L20.030.023 - Inverter - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete, potenza nominale 5.000 VA	1,00000 cad	€ 2.569,77784 0%	€ 2.569,77784
	Totale MT			**€ 2.569,77784**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 2.580,00784** +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,93007 = 5% * B)			€ 438,60133
	Utili di impresa (C) = 0,31% * (A + B)			€ 301,86092
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 3.320,47** +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,31%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,93007*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.020.F	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 020 - Inverter monofase bidirezionali F - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore toroidale in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete, conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 260-520 V, tensione di uscita 230 V c.a. ± 15% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in contenitore metallico da parete con grado di protezione IP 65, certificazione CEI 11-20: potenza nominale 6.000 VA, fattore di potenza pari a 1			
	MT			
	CAM25_MT.L20.030.024 - Inverter - Inverter monofase bidirezionale per impianti connessi in rete, potenza nominale 6.000 VA	1,00000 cad	€ 1.773,41439 0%	€ 1.773,41439
	Totale MT			**€ 1.773,41439**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 4,83400
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 5,39600
	Totale RU			**€ 10,23000**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 1.783,64439** +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,16098 = 5% * B)			€ 303,21955
	Utili di impresa (C) = 0,45% * (A + B)			€ 208,68639
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 2.295,55** +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,45%			*€ 10,23000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,16098*

fonte: http://burc.regione.campania.it

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.030.A	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali A - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 600 V, potenza nominale 10 kVA, fattore di potenza pari a 1			
	MT			
	CAM25_MT.L20.030.025 - Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 10 kVA	1,00000 cad	€ 11.912,73577 0%	€ 11.912,73577
	Totale MT			**€ 11.912,73577**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	Totale RU			**€ 15,34500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 11.928,08077** +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 101,38869 = 5% * B)			€ 2.027,77373
	Utili di impresa (C) = 0,1% * (A + B)			€ 1.395,58545
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 15.351,44** +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,1%			*€ 15,34500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 101,38869*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.030.B	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali B - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 16 kVA, fattore di potenza pari a 1			
	MT			
	CAM25_MT.L20.030.026 - Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 16 kVA	1,00000 cad	€ 21.196,45400 0%	€ 21.196,45400
	Totale MT			**€ 21.196,45400**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	Totale RU			**€ 15,34500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 21.211,79900** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 180,30029 = 5% * B)			€ 3.606,00583
	Utili di impresa (C) = 0,06% * (A + B)			€ 2.481,78048

fonte: http://burc.regione.campania.it

	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 27.299,59** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,06%			*€ 15,34500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 180,30029*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.030.C	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali C - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 20 kVA, fattore di potenza pari a 1			
	MT			
	CAM25_MT.L20.030.027 - Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 20 kVA	1,00000 cad	€ 27.522,52748 0%	€ 27.522,52748
	Totale MT			**€ 27.522,52748**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	Totale RU			**€ 15,34500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 27.537,87248** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 234,07192 = 5% * B)			€ 4.681,43832
	Utili di impresa (C) = 0,04% * (A + B)			€ 3.221,93108
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 35.441,24** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,04%			*€ 15,34500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 234,07192*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.030.D	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali D - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 35 kVA, fattore di potenza pari a 1			
	MT			
	CAM25_MT.L20.030.028 - Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 35 kVA	1,00000 cad	€ 29.905,07463 0%	€ 29.905,07463
	Totale MT			**€ 29.905,07463**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	Totale RU			**€ 15,34500**

fonte: http://burc.regione.campania.it

	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 29.920,41963** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 254,32357 = 5% * B)			€ 5.086,47134
	Utili di impresa (C) = 0,04% * (A + B)			€ 3.500,68910
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 38.507,58** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,04%			*€ 15,34500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 254,32357*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.030.E	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali E - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 40 kVA, fattore di potenza pari a 1			
	MT			
	CAM25_MT.L20.030.029 - Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 40 kVA	1,00000 cad	€ 33.684,28736 0%	€ 33.684,28736
	Totale MT			**€ 33.684,28736**
	RU			
	CAM25_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 24,17000 +4,95%	€ 7,25100
	CAM25_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 26,98000 +4,94%	€ 8,09400
	Totale RU			**€ 15,34500**
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2024			**€ 33.699,63236** 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 286,44688 = 5% * B)			€ 5.728,93750
	Utili di impresa (C) = 0,04% * (A + B)			€ 3.942,85699
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2024			**€ 43.371,43** 0%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,04%			*€ 15,34500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 286,44688*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM25_L20.030.030.F	CAM25_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI 030 - INVERTER 030 - Inverter trifase bidirezionali F - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete (grid connected), conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte a IGBT, trasformatore di isolamento trifase in uscita, filtri EMC in ingresso ed in uscita, scaricatori di sovratensione e controllore di isolamento in c.c., dispositivo di distacco automatico dalla rete conforme Direttiva ENEL DK 5940, range di tensione MPPT 350-520 V, tensione di uscita 400 V c.a. ± 10% con frequenza 50 Hz e distorsione armonica < 5%, efficienza > 90%, display a cristalli liquidi, interfaccia seriale, in armadio metallico con grado di protezione IP 31, conforme CEI 11-20: tensione di ingresso 800 V, potenza nominale 50 kVA, fattore di potenza pari a 1			
	MT			
	CAM25_MT.L20.030.030 - Inverter - Inverter trifase bidirezionale per connessione in rete, potenza nominale 50 kVA	1,00000 cad	€ 43.132,31918 0%	€ 43.132,31918
	Totale MT			**€ 43.132,31918**
	RU			

fonte: http://burc.regione.campania.it